

Гранд-СМЕТА

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д.2
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на установку узла учета тепловой энергии и холодной воды
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 16-164-1-5-УУТЭ-К

Сметная стоимость _____ 486,398 тыс. руб.
 строительных работ _____ 252,033 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 36,514 тыс. руб.
 прочих _____ 123,655 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 88,099 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 540,77 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Монтажные работы														
1	ТЕРр65-14-4 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,026 2,6 / 100	500,64 453,18	16,32	31,14		13	12		1	65,3	1,7	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕРр65-14-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,013 <i>1,3 / 100</i>	322,01 302,58	6,54	12,89		4	4			43,6	0,57	
3	ТЕРм11-03-011-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр <i>тепловычислитель</i>	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: III (1 компл.) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	1	261,33 119,11	116,66 7	25,56		261	119	117 7	25	14,76	14,76	0,26
4	Прайс-лист №1, стр. 2	Тепловычислитель "Взлет ТСРВ", исполнения ТСРВ-024М (1 шт.) <i>((МАТ=19700/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	1	3556,46		3556,46		3556			3556			
5	ТЕР16-06-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм (1 узел) <i>(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	3	1655,91 67,01	13,55 0,41	1575,35		4968	201	41 1	4726	9,0804	27,24	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТССЦ-301-1193 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-36 -Ф4.p4	7,88		7,88		-284			-284			
7	ТССЦ-302-3309 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии) диаметром до 40 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-3 -Ф4.p3	339,19		339,19		-1018			-1018			
8	ТССЦ-301-3165 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-3 -Ф4.p2	1085,27		1085,27		-3256			-3256			
9	ТССЦ-301-1223 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-3 -Ф4.p1	51,86		51,86		-156			-156			
10	Прайс-лист №1, стр. 2	Электромагнитный расходомер "Взлет ЭР" ЭРСВ-440Ф В Ду50мм (1 шт.) ((МАТ=24700/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2	4459,12		4459,12		8918			8918			
11	Прайс-лист №1, стр. 2	Электромагнитный расходомер "Взлет ЭР" ЭРСВ-440Ф В Ду40мм (1 шт.) ((МАТ=23600/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1	4260,53		4260,53		4261			4261			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ТССЦ-301-8311 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Технический манометр радиальный 0-25 кгс/см2 ТМ-510Р (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	3	150,91		150,91		453			453			
13	Прайс-лист №3, стр. 15	Кран шаровый муфтовый со спуском вн.-вн. Ду15 (кран трехходовой) (шт.) <i>((МАТ=555/1,18/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	6	84,91		84,91		509			509			
14	Прайс-лист №1, стр. 3	Комплект присоединительной арматуры №1 Ду50 (фланцы, шпильки, крепеж, габаритный имитатор расходомера, прокладки) (1 шт.) <i>((МАТ=3680/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	2	664,35		664,35		1329			1329			
15	Прайс-лист №1, стр. 3	Комплект присоединительной арматуры №1 Ду40 (фланцы, шпильки, крепеж, габаритный имитатор расходомера, прокладки) (1 шт.) <i>((МАТ=3270/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	1	590,34		590,34		590			590			
16	ТЕРм11-02-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (1 шт.) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	5 2+3	11,17 9,97		1,2		56	50		6	1,236	6,18	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Прайс-лист №1, стр. 3	Комплект термопреобразователей сопротивления "Взлет ТПС", L=70 мм (компл.) ((МАТ=2200/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1	397,17		397,17		397			397			
18	Прайс-лист №1, стр. 3	Гильзы под термопреобразователи (шт.) ((МАТ=220/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2	39,72		39,72		79			79			
19	Прайс-лист №2, стр. 1	Датчик давления СДВ-И-1,6-4-20МА (шт.) ((МАТ=6600/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3	1191,5		1191,5		3575			3575			
20	ТЕРМ12-10-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (100 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,02 2 / 100	2932,74 614,5	533,21	1785,03		59	12	11	36	78,48	1,57	
21	ТССЦ-108-0081 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бобышки скошенные (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-2 -Ф6.p1	8,71		8,71		-17			-17			
22	Прайс-лист №1, стр. 2	Штуцер под "Взлет ТПС" прямой (1 шт.) ((МАТ=90/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2	16,25		16,25		33			33			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ТЕР16-05-001-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (1 шт.) <i>(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	4	168,5 29,64	13,22 0,41	125,64		674	119	53 2	502	4,0158	16,06	
24	ТССЦ-507-0986 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	-8 -Ф3,р1	41,67		41,67		-333			-333			
25	ТССЦ-507-1002 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	8	34,26		34,26		274			274			
26	Прайс-лист №4, стр. 1	Кран шаровый фланцевый 11с69п, сталь Ду80 (шт.) <i>((МАТ=3037/1,18/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	4	464,64		464,64		1859			1859			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	ТЕР16-05-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт.) <i>(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	2	96,67 14,97	6,86	74,84		193	30	14	149	2,0286	4,06	
28	Прайс-лист №4, стр. 1	Кран шаровый фланцевый 11с69п, сталь Ду50 (шт.) <i>((МАТ=2002/1,18/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	2	306,29		306,29		613			613			
29	ТЕРм12-12-009-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр применитель но</i>	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм (1 шт.) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	3	54,85 45,1	5,45	4,3		165	135	16	14	5,76	17,28	
30	ТССЦ-302-0062 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	3	25,19		25,19		76			76			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	ТЕРм11-02-042-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 40; 50 мм (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1	152,81 19,2	63,64 3,82	69,97		153	19	64 4	70	2,7	2,7	
32	Прайс-лист №5, стр. 21 (курс цб евро на 16.11.16: 70,6156)	Клапан балансировочный ручной MSV-BD Du50 (шт.) ((МАТ=250,50*70,6156/1,18/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1	2706,31		2706,31		2706			2706			
33	ТЕР18-06-007-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка фильтров диаметром : 50 мм (10 фильтров) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,1 1 / 10	7855 103,5	114,68 0,99	7636,82		786	10	11	765	13,6896	1,37	
34	ТССЦ-301-1216 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-1 -Ø5.p1	762,65		762,65		-763			-763			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	ТССЦ-507-0930 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр применитель но	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 50 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1	140,27		140,27		140			140			
36	Прайс-лист №10, стр. 2	Фильтр-грязевик 821F-050-E50 Ду50 фланцевый, стальной со сливной пробкой (шт.) ((МАТ=12702/1,18/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1	1943,31		1943,31		1943			1943			
37	ТЕР18-06-007-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка фильтров диаметром : 80 мм (10 фильтров) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,2 2 / 10	9887,53 156,91	194,51 4,38	9536,11		1978	31	39 1	1908	20,7552	4,15	
38	ТССЦ-301-1218 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-2 -Ф1.p1	951,65		951,65		-1903			-1903			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	ТССЦ-507-0931 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр применитель но	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 80 мм (компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2	214,16		214,16		428			428			
40	Прайс-лист №10, стр. 2	Фильтр-грязевик 821F-080-E49 Ду80 фланцевый, стальной со сливной пробкой (шт.) <i>((МАТ=19727/1,18/5,65*1,02))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2	3018,08		3018,08		6036			6036			
41	ТЕР16-02-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм (10 м трубопровода) <i>(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ</i> <i>ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;</i> <i>МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,2 <i>(1,5+0,5) / 10</i>	17,22 7,69	3,57	5,96		3	2	1		0,9522	0,19	
42	ТССЦ-103-0030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 4,5 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1,5	40,98		40,98		61			61			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	ТССЦ-103-0029 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 4 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,5	26,79		26,79		13			13			
44	ТССЦ-507-2277 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	2	35,19		35,19		70			70			
45	ТЕР16-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм (10 м трубопровода) <i>(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,1 1 / 10	32,08 10,24	6,83	15,01		3	1	1	1	1,2696	0,13	
46	ТССЦ-103-0032 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4,5 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	1	56,89		56,89		57			57			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	ТССЦ-507-2288 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	4	44,85		44,85		179			179			
48	Прайс-лист №6, стр. 1	Резьба неоцинкованная приварная Ду15 (1 шт.) <i>((МАТ=16/1,18/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	9	2,45		2,45		22			22			
49	ТЕР16-07-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) <i>(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,02 2 / 100	136,2 65,47	66,77	3,96		3	1	1	1	6,9138	0,14	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	ТЕР16-07-005-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода) <i>(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,01 <i>1 / 100</i>	142,53 65,47	66,77	10,29			1	1		6,9138	0,07	
51	ТЕР13-03-002-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,00622 <i>0,622 / 100</i>	266,62 63,45	14,13 0,15	189,04			2		2	7,3278	0,05	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	ТЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,00622 <i>0,622 / 100</i>	650,42 78,03	18,63 0,3	553,76			4		4	10,5708	0,07	
53	ТССЦ-301-5608 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 83-92 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	4	12,02		12,02			48		48			
54	ТССЦ-301-5605 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	2	7,32		7,32			15		15			
55	ТССЦ-101-4949 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Шпилька резьбовая М8-2000 (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	1,5	10,63		10,63			16		16			
56	ТССЦ-101-4955 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Анкер забивной М8 (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	6	0,58		0,58			3		3			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,27 (2+25) / 100	227,04 136,25	76,27	14,52		61	37	21	3	18,24	4,92	
58	ТССЦ-103-2412 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,2024 (2*101,2/100) / 10	14,92		14,92		3			3			
59	ТССЦ-103-2413 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 20 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2,53 (25*101,2/100) / 10	19,64		19,64		50			50			
60	ТЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (100 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,01 1 / 100	86,64 57,74	7,96 0,48	20,94		1	1			7,548	0,08	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	ТЕРм08-02-412-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,21 <i>21 / 100</i>	54,23 41,22	2,65 0,16	10,36		11	9	1	1	5,388	1,13	
62	ТЕРм08-02-412-09 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,58 <i>(44+14) / 100</i>	27,14 16,8	2,65 0,16	7,69		16	10	2	4	2,196	1,27	
63	ТССЦ-501-8483 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,001 <i>1 / 1000</i>	6408,3		6408,3		6			6			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	ТССЦ-502-0903 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки ШВВП 2х0,50 (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,044 <i>44 / 1000</i>	1863,31		1863,31		82			82			
65	ТССЦ-501-1861 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмополимерной ленты, марки КСПЭВ 2х0,50 (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,021 <i>21 / 1000</i>	1216,86		1216,86		26			26			
66	ТССЦ-501-1864 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмополимерной ленты, марки КСПЭВ 2х2х0,50 (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,014 <i>14 / 1000</i>	2359,22		2359,22		33			33			
67	ТЕРм08-03-575-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прибор или аппарат (1 шт.) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	4	11,21 10,85		0,36		45	43		2	1,344	5,38	
68	Прайс-лист №1, стр. 5	Преобразователь напряжения "ВЗЛЕТ ИВП" ИВП-24.24 (1 шт.) <i>((МАТ=1900/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	1	343,01		343,01		343			343			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	Прайс-лист №1, стр. 5	Источник питания ИВП-15.24 (1 шт.) ((МАТ=1000/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3	180,53		180,53		542			542			
70	ТЕРм08-01-080-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3	21,78 10,62	10,61 0,64	0,55		65	32	32 2	1	1,356	4,07	
71	Прайс-лист №8, стр. 2	Выключатель автоматический однополюсный ВА4729 1Р 4А 4,5кА х-ка С (SQ0206-0068) (1 шт.) ((МАТ=119,75/1,18/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2	18,32		18,32		37			37			
72	Прайс-лист №8, стр. 4	Выключатель автоматический однополюсный Авт. выкл.ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С (SQ0206-0074) (1 шт.) ((МАТ=87,48/1,18/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1	13,38		13,38		13			13			
73	ТЕРм08-01-080-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1	32,39 10,62	21,22 1,27	0,55		32	11	21 1		1,356	1,36	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	Прайс-лист №8, стр. 3	Выключатель автоматический дифференциальный двухполюсный АВДТ 64 С10 30мА (SQ0205-0003) (1 шт.) ((МАТ=944,33/1,18/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1	144,48		144,48		144			144			
75	ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1	75,96 22,96	49,97 3,72	3,03		76	23	50 4	3	2,844	2,84	
76	ТССЦ-509-6334 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щиты с монтажной панелью ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP30 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1	310,74		310,74		311			311			
77	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке (100 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,01 1 / 100	448,96 334,68	16,51 0,48	97,77		4	3		1	41,472	0,41	
78	Прайс-лист №9, стр. 3	Розетка с заземляющим контактором на DIN-рейку, 10А (1 шт.) ((МАТ=188/1,18/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1	28,76		28,76		29			29			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
79	ТЕРм11-03-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (1 шт.) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	1	6,23 5,04		1,19		6	5		1	0,624	0,62	
80	Прайс-лист №1, стр. 6	Адаптер сотовой связи АССВ-030 (1 шт.) <i>((МАТ=7150/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	1	1290,8		1290,8		1291			1291			
81	ТЕРм10-06-068-15 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр <i>применитель но</i>	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) (1 шт.) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	1	470,05 462,34		7,71		470	462		8	38,4	38,4	
82	ТССЦ-509-2642 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	2	3,73		3,73		7			7			
83	ТССЦ-509-6579 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки КМПн 2/4 (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	1	21,62		21,62		22			22			

Раздел 2. Пусконаладочные работы

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84	ТЕРп07-10-015-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 Кпнр ОЗП=15,64	1	2921,27 2921,27				2921	2921			264	264	
85	ТЕРп07-10-015-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Узел учета холодного водоснабжения (УУХВС) без диспетчеризации (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 Кпнр ОЗП=15,64	1	1306,81 1306,81				1307	1307			118	118	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								47809	5611	496 22	41702		540,77	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								326372	87755	3000 344	235617		540,77	
Накладные расходы								53533						
Сметная прибыль								32297						
Итого по смете:														
Итого Строительные работы								252033					55,8	
Итого Монтажные работы								36514					102,97	
Итого Прочие затраты								123655					382	
Итого								412202					540,77	
В том числе:														
Материалы								235617						
Машины и механизмы								3000						
ФОТ								88099						
Накладные расходы								53533						
Сметная прибыль								32297						
НДС 18%								74196,36						
ВСЕГО по смете								486398,36					540,77	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)