

Гранд-СМЕТА

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Маяковского, д.21
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на установку узла учета тепловой энергии и холодной воды
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 16-164-1-6-УУТЭ-К

Сметная стоимость _____ 532,958 тыс. руб.
 строительных работ _____ 288,617 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 39,387 тыс. руб.
 прочих _____ 123,655 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 91,931 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 572,94 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Монтажные работы														
1	ТЕРр65-14-4 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,07 7 / 100	500,64 453,18	16,32	31,14		35	32	1	2	65,3	4,57	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕРм11-03-011-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр тепловычислитель	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: III (1 компл.) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1	261,33 119,11	116,66 7	25,56		261	119	117 7	25	14,76	14,76	0,26
3	Прайс-лист №1, стр. 2	Тепловычислитель "Взлет ТСРВ", исполнения ТСРВ-024М (1 шт.) <i>((МАТ=19700/5,65*1,02))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1	3556,46		3556,46		3556			3556			
4	ТЕР16-06-002-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм (1 узел) <i>(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3	3711,3 102,56	29,16 1,59	3579,58		11134	308	87 5	10739	13,8966	41,69	
5	ТССЦ-301-3166 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 80 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-3 -Ф1.р3	1736,25		1736,25		-5209			-5209			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТССЦ-301-1223 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 (компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	-3 -Ф1.p2	51,86		51,86		-156			-156			
7	ТССЦ-302-3310 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Обвязки водометров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии) диаметром до 80 мм (компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	-3 -Ф1.p1	938,59		938,59		-2816			-2816			
8	Прайс-лист №1, стр. 2	Электромагнитный расходомер "Взлет ЭР" ЭРСВ-440Ф В Ду50мм (1 шт.) <i>((МАТ=24700/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	2	4459,12		4459,12		8918			8918			
9	Прайс-лист №1, стр. 2	Электромагнитный расходомер "Взлет ЭР" ЭРСВ-440Ф В Ду65мм (1 шт.) <i>((МАТ=26600/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	1	4802,12		4802,12		4802			4802			
10	ТССЦ-301-8311 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Технический манометр радиальный 0-25 кгс/см2 ТМ-510Р (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	3	150,91		150,91		453			453			
11	Прайс-лист №3, стр. 15	Кран шаровый муфтовый со спуском вн.-вн. Ду15 (кран трехходовой) (шт.) <i>((МАТ=555/1,18/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	6	84,91		84,91		509			509			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Прайс-лист №1, стр. 3	Комплект присоединительной арматуры №1 Ду50 (фланцы, шпильки, крепеж, габаритный имитатор расходомера, прокладки) (1 шт.) ((МАТ=3680/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2	664,35		664,35		1329			1329			
13	Прайс-лист №1, стр. 3	Комплект присоединительной арматуры №1 Ду65 (фланцы, шпильки, крепеж, габаритный имитатор расходомера, прокладки) (1 шт.) ((МАТ=4380/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1	790,73		790,73		791			791			
14	ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр ТПС, СДВ-И	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5 2+3	11,17 9,97		1,2		56	50		6	1,236	6,18	
15	Прайс-лист №1, стр. 3	Комплект термопреобразователей сопротивления "Взлет ТПС", L=70 мм (компл.) ((МАТ=2200/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1	397,17		397,17		397			397			
16	Прайс-лист №1, стр. 3	Гильзы под термопреобразователи (шт.) ((МАТ=220/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2	39,72		39,72		79			79			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТССЦ-301-8615 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр <i>применительно</i>	Преобразователь давления СДВ-И-1,6-4-20 (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	3	649,14		649,14		1947			1947			
18	ТЕРм12-10-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр <i>Закладные под ТПС</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (100 шт.) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,02 <i>2 / 100</i>	2932,74 614,5	533,21	1785,03		59	12	11	36	78,48	1,57	
19	ТССЦ-108-0081 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бобышки скошенные (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	-2	8,71		8,71		-17			-17			
20	Прайс-лист №1, стр. 2	Штуцер под "Взлет ТПС" прямой (1 шт.) <i>((МАТ=90/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	2	16,25		16,25		33			33			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	ТЕР16-05-001-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (1 шт.) <i>(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	6 4+2	168,5 29,64	13,22 0,41	125,64		1011	178	79 2	754	4,0158	24,09	
22	ТССЦ-507-0986 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	-8	41,67		41,67		-333			-333			
23	ТССЦ-507-1002 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	8	34,26		34,26		274			274			
24	Прайс-лист №4, стр. 1	Кран шаровый фланцевый 11с69п, сталь Ду100 (шт.) <i>((МАТ=3777/1,18/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	2	577,85		577,85		1156			1156			
25	Прайс-лист №4, стр. 1	Кран шаровый фланцевый 11с69п, сталь Ду80 (шт.) <i>((МАТ=3037/1,18/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	4	464,64		464,64		1859			1859			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	ТЕРм12-12-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр <i>применитель но</i>	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм (1 шт.) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	3	54,85 45,1	5,45	4,3		165	135	16	14	5,76	17,28	
27	ТССЦ-302-0062 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	3	25,19		25,19		76			76			
28	ТЕРм11-02-042-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 40; 50 мм (1 шт.) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	1	152,81 19,2	63,64 3,82	69,97		153	19	64 4	70	2,7	2,7	
29	Прайс-лист №5, стр. 21 (курс цб евро на 16.11.16: 70,6156)	Клапан балансировочный ручной MSV-BD Ду50 (шт.) <i>((МАТ=250,50*70,6156/1,18/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	1	2706,31		2706,31		2706			2706			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	ТЕР18-06-007-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка фильтров диаметром : 80 мм (10 фильтров) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,2 2 / 10	9887,53 156,91	194,51 4,38	9536,11		1978	31	39 1	1908	20,7552	4,15	
31	ТССЦ-301-1218 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм (шт.) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-2 -Ф5.p1	951,65		951,65		-1903			-1903			
32	ТССЦ-507-0931 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр применитель но	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 80 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2	214,16		214,16		428			428			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	Прайс-лист №10, стр. 2	Фильтр-грязевик 821F-080-Е50 Ду80 фланцевый, стальной со сливной пробкой (шт.) <i>((МАТ=19727/1,18/5,65*1,02))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05;</i> <i>ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	2	3018,08		3018,08		6036			6036			
34	ТЕР18-06-007-07 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка фильтров диаметром : 100 мм (10 фильтров) <i>(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ</i> <i>ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;</i> <i>МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05;</i> <i>ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,1 1 / 10	11603,43 185,39	244,83 6,57	11173,21		1160	19	24 1	1117	24,5226	2,45	
35	ТССЦ-301-1219 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05;</i> <i>ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	-1 -Ф4.p1	1114,43		1114,43		-1114			-1114			
36	ТССЦ-507-0932 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр <i>применитель но</i>	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 100 мм (компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05;</i> <i>ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	1	258,72		258,72		259			259			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	Прайс-лист №10, стр. 2	Фильтр-грязевик 821F-080-E50 Ду100 фланцевый, стальной со сливной пробкой (шт.) <i>((МАТ=29789/1,18/5,65*1,02))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05;</i> <i>ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	1	4557,49		4557,49		4557			4557			
38	ТЕР16-02-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм (10 м трубопровода) <i>(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ</i> <i>ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;</i> <i>МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05;</i> <i>ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,5 5 / 10	17,22 7,69	3,57	5,96		9	4	2	3	0,9522	0,48	
39	ТССЦ-103-0030 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 4,5 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05;</i> <i>ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	5	40,98		40,98		205			205			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	ТЕР16-02-010-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм (10 м трубопровода) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,1 1 / 10	48,66 15,48	11,42	21,76		5	2	1	2	1,9182	0,19	
41	ТССЦ-103-0034 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1	80,73		80,73		81			81			
42	ТССЦ-507-2297 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-57х3,5 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2	58,21		58,21		116			116			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	ТЕР16-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм (10 м трубопровода) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,1 1 / 10	32,08 10,24	6,83	15,01			3	1	1	1	1,2696	0,13
44	ТССЦ-103-0032 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4,5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1	56,89		56,89			57			57		
45	ТССЦ-507-2288 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3,5 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4	44,85		44,85			179			179		
46	Прайс-лист №6, стр. 1	Резьба неоцинкованная приварная Ду15 (1 шт.) ((МАТ=16/1,18/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	9	2,45		2,45			22			22		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	ТЕР16-07-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) <i>(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,05 <i>5 / 100</i>	136,2 65,47	66,77	3,96			7	3	3	1	6,9138	0,35
48	ТЕР16-07-005-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода) <i>(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,02 <i>2 / 100</i>	142,53 65,47	66,77	10,29			3	1	1	1	6,9138	0,14

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,015 1,5 / 100	266,62 63,45	14,13 0,15	189,04		4	1		3	7,3278	0,11	
50	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,015 1,5 / 100	650,42 78,03	18,63 0,3	553,76		10	1		9	10,5708	0,16	
51	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,65 (20+45) / 100	227,04 136,25	76,27	14,52		148	89	50	9	18,24	11,86	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	ТССЦ-103-2412 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	2,024 <i>(20*101,2/100) / 10</i>	14,92		14,92		30			30			
53	ТССЦ-103-2413 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 20 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	4,554 <i>(45*101,2/100) / 10</i>	19,64		19,64		89			89			
54	ТЕРм08-02-412-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,2 <i>20 / 100</i>	86,64 57,74	7,96 0,48	20,94		17	12	2	3	7,548	1,51	
55	ТЕРм08-02-412-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм ² (100 м) <i>(МДС35 пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,45 <i>45 / 100</i>	54,23 41,22	2,65 0,16	10,36		24	19	1	4	5,388	2,42	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56	ТЕРм08-02-412-09 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² (100 м) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	1,1 <i>(30+80) / 100</i>	27,14 16,8	2,65 0,16	7,69		30	18	3	9	2,196	2,42	
57	ТССЦ-501-8483 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,02 <i>20 / 1000</i>	6408,3		6408,3		128			128			
58	ТССЦ-502-0903 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки ШВВП 2х0,50 (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,08 <i>80 / 1000</i>	1863,31		1863,31		149			149			
59	ТССЦ-501-1861 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмополимерной ленты, марки КСПЭВ 2х0,50 (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,045 <i>45 / 1000</i>	1216,86		1216,86		55			55			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	ТССЦ-501-1864 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластика, с экраном из алюмополимерной ленты, марки КСПЭВ 2х2х0,50 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,03 30 / 1000	2359,22		2359,22		71			71			
61	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прибор или аппарат (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3	11,21 10,85		0,36		34	33		1	1,344	4,03	
62	Прайс-лист №1, стр. 5	Источник питания ИВП-15.24 (1 шт.) ((МАТ=1000/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3	180,53		180,53		542			542			
63	ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1	75,96 22,96	49,97 3,72	3,03		76	23	50 4	3	2,844	2,84	
64	ТССЦ-509-6334 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щиты с монтажной панелью ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP30 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1	310,74		310,74		311			311			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65	ТЕРм08-01-080-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 (1 шт.) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	3	21,78 10,62	10,61 0,64	0,55		65	32	32 2	1	1,356	4,07	
66	Прайс-лист №8, стр. 2	Выключатель автоматический однополюсный ВА4729 1Р 4А 4,5кА х-ка С (SQ0206-0068) (1 шт.) <i>((МАТ=119,75/1,18/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	2	18,32		18,32		37			37			
67	Прайс-лист №8, стр. 4	Выключатель автоматический однополюсный Авт. выкл.ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С (SQ0206-0074) (1 шт.) <i>((МАТ=87,48/1,18/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	1	13,38		13,38		13			13			
68	ТЕРм08-01-080-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 (1 шт.) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	1	32,39 10,62	21,22 1,27	0,55		32	11	21 1		1,356	1,36	
69	Прайс-лист №8, стр. 3	Выключатель автоматический дифференциальный двухполюсный АВДТ 64 С10 30МА (SQ0205-0003) (1 шт.) <i>((МАТ=944,33/1,18/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	1	144,48		144,48		144			144			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	ТЕРм08-03-591-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке (100 шт.) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,01 <i>1 / 100</i>	448,96 334,68	16,51 0,48	97,77		4	3		1	41,472	0,41	
71	Прайс-лист №9, стр. 3	Розетка с заземляющим контактором на DIN-рейку, 10А (1 шт.) <i>((МАТ=188/1,18/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	1	28,76		28,76		29			29			
72	ТЕРм11-03-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (1 шт.) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	1	6,23 5,04		1,19		6	5		1	0,624	0,62	
73	Прайс-лист №1, стр. 6	Адаптер сотовой связи АССВ-030 (1 шт.) <i>((МАТ=7150/5,65*1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	1	1290,8		1290,8		1291			1291			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	ТЕРм10-06-068-15 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр применитель но	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) (1 шт.) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1	470,05 462,34		7,71		470	462		8	38,4	38,4	
75	ТССЦ-509-2642 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2	3,73		3,73		7			7			
76	ТССЦ-509-6579 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки КМГПн 2/4 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2016 года ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1	21,62		21,62		22			22			
Раздел 2. Пусконаладочные работы														
77	ТЕРп07-10-015-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 Кпнр ОЗП=15,64	1	2921,27 2921,27				2921	2921			264	264	
78	ТЕРп07-10-015-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Узел учета холодного водоснабжения (УУХВС) без диспетчеризации (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 РИЦ 04/2016 Кпнр ОЗП=15,64	1	1306,81 1306,81				1307	1307			118	118	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								53382	5851	605 27	46926		572,94	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								360300	91509	3660 422	265131		572,94	
Накладные расходы								57002						
Сметная прибыль								34357						
Итого по смете:														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Итого Строительные работы							288617					78,51	
	Итого Монтажные работы							39387					112,43	
	Итого Прочие затраты							123655					382	
	Итого							451659					572,94	
	В том числе:													
	Материалы							265131						
	Машины и механизмы							3660						
	ФОТ							91931						
	Накладные расходы							57002						
	Сметная прибыль							34357						
	НДС 18%							81298,62						
	ВСЕГО по смете							532957,62					572,94	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)