

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 3240,577 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 619,398 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 5349,99 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2017 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) <i>(МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (11914,14 руб.): 110%*(0,9*0,85) от ФОТ (14158,22 руб.) СП (6739,31 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ (14158,22 руб.)	7,1	164,51 126,21	38,3		1168,02	896,09	271,93		19,875	141,11
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) <i>(МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (10291,83 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (14587,99 руб.) СП (7585,75 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (14587,99 руб.)	7,1	171,95 122,41	49,54 7,63		1220,85	869,12	351,73 54,17		18,95	134,55
3	ТЕРр58-5-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (27018,41 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (38296,83 руб.) СП (19914,35 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (38296,83 руб.)	2,18	4114,32 1111,86	57,6	2944,86	8969,22	2423,85	125,57	6419,8	160,21	349,26
4	ТЕРр58-5-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (64556,27 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (91504,28 руб.) СП (47582,23 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (91504,28 руб.)	5,56	6730,28 1041,62	29,7	5658,96	37420,36	5791,41	165,13	31463,82	150,09	834,5

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТЕРр58-5-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (1294,83 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1835,33 руб.) СП (954,37 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1835,33 руб.)	12	74,31 9,68	24,24	40,39	891,72	116,16	290,88	484,68	1,42	17,04
6	ТЕРр58-5-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена лежня под стропильными ногами с осмолкой и обертывание толью (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (6023,34 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (8537,69 руб.) СП (4439,6 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (8537,69 руб.)	0,486	4114,32 1111,86	57,6	2944,86	1999,56	540,36	27,99	1431,21	160,21	77,86
7	ТЕРр58-5-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена коньков и ендов из брусьев (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (8592,03 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (12178,64 руб.) СП (6332,89 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (12178,64 руб.)	0,74	6730,28 1041,62	29,7	5658,96	4980,41	770,8	21,98	4187,63	150,09	111,07
8	ТЕРр58-5-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (1665,57 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2360,84 руб.) СП (1227,64 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2360,84 руб.)	0,54	3382,54 276,7	31,38	3074,46	1826,57	149,42	16,95	1660,2	39,87	21,53
9	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (890,97 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1262,89 руб.) СП (656,7 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1262,89 руб.)	0,04	2008,45 1998,08	10,37		80,34	79,93	0,41		309,3	12,37
10	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон(0,86мх1,26мх4шт.) (1 слуховое окно) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (3122,95 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3459,57 руб.) СП (1482,08 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3459,57 руб.)	4	362,39 52,91	27,46 1,83	282,02	1449,56	211,64	109,84 7,32	1128,08	7,6245	30,5
11	ТССЦ-101-0927 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами двустворных высотой 0,86 м (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	4	54,75		54,75	219			219		
12	ТССЦ-203-0033 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой, прим. (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	2	374,74		374,74	749,48			749,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕР15-05-001-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Остекление оконным стеклом слуховых окон: с одинарным переплетом (100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (50 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (62,25 руб.) СП (23,28 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (62,25 руб.)	0,02	1836,92 193,94	46,44 2,99	1596,54	36,74	3,88	0,93 0,06	31,93	27,945	0,56
14	ТЕР15-04-025-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов (0,86мх1,26мх4шт.х1,2) (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (776,46 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (966,65 руб.) СП (361,53 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (966,65 руб.)	0,052	1816,8 1176,3	10,13 0,16	630,37	94,47	61,17	0,53 0,01	32,77	159,39	8,29
15	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка слуховых окон оцинкованной окрашенной в цвет кровли кровельной сталью: по дереву с одной стороны (100 м2 проемов) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (810,98 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (898,39 руб.) СП (384,87 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (898,39 руб.)	0,093	8157,14 610,19	21,68 1,16	7525,27	758,61	56,75	2,02 0,11	699,84	91,7585	8,53
16	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (т) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	-0,067	10438,67		10438,67	-699,39			-699,39		
17	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер (в цвет кровли) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	10,2	110,04		110,04	1122,41			1122,41		
18	ТЕР10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных на чердаке под слуховыми окнами (1 м3) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (2116,43 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2344,56 руб.) СП (1004,41 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2344,56 руб.)	0,38	2655,97 388,16	44,76 2,33	2223,05	1009,27	147,5	17,01 0,89	844,76	48,8865	18,58

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель из металлочерепицы (100 м2 кровли) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2.Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (200487,94 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (218396,45 руб.) СП (96531,23 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (218396,45 руб.)	7,1	21251,54 1912,03	1014,88 34,81	18324,63	150885,93	13575,41	7205,65 247,15	130104,87	249,9381	1774,56
20	ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	-715,7	54,17		54,17	-38769,47			-38769,47		
21	ТССЦ-101-5867 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы самосверлящие (саморезы) SL4-F (SFS) 4,8х16 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	715,7	10,93		10,93	7822,6			7822,6		
22	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	54	133,66		133,66	7217,64			7217,64		
23	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы кровли (в цвет кровли): коньковый элемент и ендовы(74*0,4=29,6); примыкания к вентшактам наружные ((1,6+0,4)*2*6*0,4=9,6)); слуховые окна (2,7*2*4*0,4+1,4*4=14,24) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	53,44	152,11		152,11	8128,76			8128,76		
24	ТССЦ-101-5045 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист оцинкованный толщиной 0,7 мм (нижнее примыкание) внутренний фартук: ендовы(16*0,5=8); вентшахт((1,6+0,4)*2*6*0,5=12)); галстуки от вентшахт (3*6*0,5=9); слуховые окна (6*2*4*0,5=24) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	53	43,55		43,55	2308,15			2308,15		
25	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые конька, ендовы с учетом мансардного окна (1800*50*50 мм) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	95,6	23,15		23,15	2213,14			2213,14		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт кирпичной кладки отдельными местами на чердаке вентшахт, кирпичных столбиков, мауэрлата (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (26379,86 руб.): 86%*(0.85 от ФОТ (36087,36 руб.) СП (20208,92 руб.): 70%*(0.8 от ФОТ (36087,36 руб.)	9,66	1048,62 230,74	29,49 5,7	788,39	10129,67	2228,95	284,87 55,06	7615,85	35,39	341,87
27	ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка кирпичных стен вентшахт на чердаке и выводом над кровлей с установкой металлических зонтов из листовой оцинкованной стали в цвет кровли (1 м3 кладки (без вычета пустот)) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (3645,11 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (3905,61 руб.) СП (2124,65 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (3905,61 руб.)	2,21	1102,62 106,05	58,63 5,8	937,94	2436,79	234,37	129,57 12,82	2072,85	14,9155	32,96
28	ТССЦ-101-0240 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заклепки с полукруглой головкой 4x10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	-0,0007	5737,41		5737,41	-4,02			-4,02		
29	ТССЦ-101-1704 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Войлок строительный (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	-0,0066	8926,84		8926,84	-58,92			-58,92		
30	ТССЦ-101-1133 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	-0,0133	6900,99		6900,99	-91,78			-91,78		
31	ТССЦ-101-0975 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	-0,0088	4501,77		4501,77	-39,62			-39,62		
32	ТССЦ-301-0295 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	6	607,83		607,83	3646,98			3646,98		
33	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж люков в перекрытиях (100 м2 проемов) (МДС 88 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (164,44 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (182,17 руб.) СП (78,04 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (182,17 руб.)	0,0128	1765,3 785,31	979,99 115,84		22,6	10,05	12,55 1,48		114,144	1,46

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка люка в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (239,19 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (264,97 руб.) СП (113,51 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (264,97 руб.)	0,0128	50420,24 1128,89	1531,23 181	47760,12	645,38	14,45	19,6 2,32	611,33	164,082	2,1
35	ТССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	4	11,09		11,09	44,36			44,36		
36	ТССЦ-101-2003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замки накладные с засовом и защелкой (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	2	88,88		88,88	177,76			177,76		
37	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка вентшахт над кровлей цементно-известковым раствором по камню (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (5295,34 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (6592,39 руб.) СП (2465,55 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (6592,39 руб.)	0,624	1627,88 638,24	76,56 30,41	913,08	1015,8	398,26	47,77 18,98	569,77	81,512	50,86
38	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска вентшахт над кровлей акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (950,2 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1182,95 руб.) СП (442,42 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1182,95 руб.)	0,624	651,22 119,98	8,85	522,39	406,36	74,87	5,52	325,97	15,87	9,9
39	ТЕРр61-2-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки стен вентшахт по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (2918,41 руб.): 79%*0.85 от ФОТ (4346,11 руб.) СП (1738,44 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (4346,11 руб.)	0,259	2098,52 1053,16	20,8 8,88	1024,56	543,52	272,77	5,39 2,30	265,36	146,07	37,83
40	ТЕРр61-26-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: стен вентшахт (100 м2 перетертой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (364,65 руб.): 79%*0.85 от ФОТ (543,04 руб.) СП (217,22 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (543,04 руб.)	0,173	216,86 197,33	3,1 1,33	16,43	37,52	34,14	0,54 0,23	2,84	28,07	4,86

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен ветшахт на чердаке (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (1954,47 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2433,2 руб.) СП (910,02 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2433,2 руб.)	0,432	1371,84 356,17	16,91 0,29	998,76	592,63	153,87	7,31 0,13	431,45	50,094	21,64
42	ТЕР60-16-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прочистка вентканалов (100 м дымохода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (525,24 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (792,21 руб.) СП (399,27 руб.): 63%*0.8 от ФОТ (792,21 руб.)	0,84	122,46 59,69		62,77	102,87	50,14		52,73	9,24	7,76
43	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Утепление чердачного перекрытия керамзитом (1 м3 утеплителя) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (19879,15 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (21654,85 руб.) СП (9571,44 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (21654,85 руб.)	50,95	219,11 22,2	37,63 4,7	159,28	11163,65	1131,09	1917,25 239,47	8115,31	3,496	178,12
44	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом"Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (44254,25 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (57848,69 руб.) СП (27535,98 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (57848,69 руб.)	31,32	259,73 114,91	143,11 1,99	1,71	8134,74	3598,98	4482,21 62,33	53,55	14,8465	464,99
45	ТССЦ-113-8070 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	1009	14,04		14,04	14166,36			14166,36		
46	ТЕР69-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство ходов на чердаке (100 п. м ходов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (1343,15 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (2025,87 руб.) СП (810,35 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (2025,87 руб.)	0,93	1857,18 135,62	13,93 2,25	1707,63	1727,18	126,13	12,95 2,09	1588,1	20,8	19,34

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	ТЕРр62-35-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестниц на чердак (2 шт.) (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (99,49 руб.): 80%*(0.85 от ФОТ (146,31 руб.) СП (58,52 руб.): 50%*(0.8 от ФОТ (146,31 руб.)</i>	0,021	685,28 441,13	0,87	243,28	14,39	9,26	0,02	5,11	62,75	1,32
48	ТЕР10-01-008-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка: карнизов с кобылками (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) <i>(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (8153,11 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (9031,91 руб.) СП (3869,27 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (9031,91 руб.)</i>	0,72	857,34 793,94	63,4		617,28	571,64	45,64		114,4	82,37
49	ТЕР10-01-008-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство: карнизов с кобылками (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (11719,92 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (12983,18 руб.) СП (5561,99 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (12983,18 руб.)</i>	0,72	5090,57 1141,28	99,06	3850,23	3665,21	821,72	71,32	2772,17	164,45	118,4
50	ТЕР15-04-024-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами по дереву карнизов с кобылками за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (2434,33 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3030,6 руб.) СП (1133,44 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3030,6 руб.)</i>	0,72	1149,63 266,23	5,8 0,16	877,6	827,73	191,69	4,18 0,12	631,86	37,444	26,96
51	ТЕР09-03-029-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж пожарной лестницы (1 шт.) (1 т конструкций) <i>(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (162,09 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (235,42 руб.) СП (136,07 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (235,42 руб.)</i>	0,066	657,62 173,34	484,28 52,43		43,4	11,44	31,96 3,46		22,659	1,5
52	ТЕР09-03-029-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж пожарной лестницы с ограждением (1 т конструкций) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (444,6 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (645,75 руб.) СП (373,24 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (645,75 руб.)</i>	0,108	1234,52 284,77	864,79 93,63	84,96	133,33	30,76	93,4 10,11	9,17	37,2255	4,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
53	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: пожарной лестницы с ограждением, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (863,9 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1075,51 руб.) СП (402,24 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1075,51 руб.)	0,1155	1054,11 589,19	3,64 0,16	461,28	121,75	68,05	0,42 0,02	53,28	81,719	9,44	
54	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (40635,35 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (43539,43 руб.) СП (23685,45 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (43539,43 руб.)	7,8357	681,45 351,68	7,58	322,19	5339,64	2755,66	59,39	2524,59	50,025	391,98	
55	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	8,97	40,8	40,8		365,98		365,98				
56	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	35,89	3,52	3,52		126,33		126,33				
57	ТССЦпг-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	44,86	21,13	21,13		947,89		947,89				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ													
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								270106,71	38481,78	17280,61 720,63	214344,32		5349,99
Накладные расходы								38126,46					
Сметная прибыль								23501,28					
Итого								331734,45					5349,99
В том числе:													
Материалы								214344,32					
Машины и механизмы								17280,61					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ФОТ						39202,41					
	Накладные расходы						38126,46					
	Сметная прибыль						23501,28					
	ВСЕГО по смете						331734,45					5349,99
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						270106,71	38481,78	17280,61 720,63	214344,32		5349,99
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 01/2017 ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71)						1937157,09	608012,11	105238,92 11385,97	1223906,06		5349,99
	Накладные расходы						512038,38					
	Сметная прибыль						297056,29					
	Итого по смете:											
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						34467,72					141,11
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						645475,57					1558,18
	Деревянные конструкции						212821,08					261,94
	Отделочные работы						45367,26					127,65
	Кровли						1320448,46					1952,68
	Стены (ремонтно-строительные)						127027,55					341,87
	Конструкции из кирпича и блоков						143625,49					424,94
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						20824,26					
	Материалы						1268,31					
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						11655,43					42,69
	Печные работы (ремонтно-строительные)						2017,81					7,76
	Теплоизоляционные работы						156256,54					464,99
	Прочие ремонтно-строительные работы						13293,27					19,34
	Малярные работы (ремонтно-строительные)						333,62					1,32
	Строительные металлические конструкции						2598,57					5,52
	Погрузо-разгрузочные работы						2998,17					
	Перевозка грузов автотранспортом						5772,65					
	Итого						2746251,76					5349,99
	В том числе:											
	Материалы						1223906,06					
	Машины и механизмы						105238,92					
	ФОТ						619398,08					
	Накладные расходы						512038,38					
	Сметная прибыль						297056,29					
	Итого						2746251,76					5349,99
	НДС 18%						494325,32					
	ВСЕГО по смете						3240577,08					5349,99