

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 45 по ул. Крупской в г. Смоленске

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 1613,531 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 270,917 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2343,91 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Кровля														
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3,96 <i>(100,9+90,2*2+(100,9-3,6*2)+10,5*2)/100</i>	164,51	38,3		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	651,46	499,79	151,67		19,875	78,71
На единицу в ценах 2001г.					126,21									
					131,61	30,64								
Коэффициенты к позиции:					100,97									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25					164,51	38,3								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					126,21										
ВСЕГО на физобъем (3,96)					651,46	151,67									
					499,79										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8734,32	917,6									
					7816,72										
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 816,72)					6577,77										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 816,72)					3720,76										
Итого с накладными и см. прибылью					19032,85										
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3,96 $(100,9+90,2*2+(100,9-3,6*2)+10,5*2)/100$	171,95	49,54		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	680,92	484,74	196,18		18,95	75,04	
					122,41	7,63				30,21			0,575	2,28	
На единицу в ценах 2001г.					137,56	39,63									
					97,93	6,1									
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					171,95	49,54									
					122,41	7,63									
ВСЕГО на физобъем (3,96)					680,92	196,18									
					484,74	30,21									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8768,22	1186,89									
					7581,33	472,48									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 8 053,81)					5681,96										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 8 053,81)					4187,98										
Итого с накладными и см. прибылью					18638,16										
3	ТЕРр58-5-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,651 $(17*2+15,55*2)/100$	4114,32	57,6	2944,86	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2678,42	723,82	37,5	1917,1	160,21	104,3	
На единицу в ценах 2001г.					1111,86										
					4114,32	57,6	2944,86								
					1111,86										
ВСЕГО на физобъем (0,651)					2678,42	37,5	1917,1								
					723,82										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					22379,04	226,88	10831,62								
					11320,54										
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 11 320,54)					7986,64										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 11 320,54)					5886,68										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					36252,36									
4	ТЕРр58-5-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	3,84 <i>((17*2+15,55)/1,2*9,3) / 100</i>	6730,28	29,7	5658,96	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	25844,28	3999,82	114,05	21730,41	150,09	576,35
На единицу в ценах 2001г.					6730,28	29,7	5658,96							
ВСЕГО на физобъем (3,84)					25844,28	114,05	21730,41							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					186024	690	122776,82							
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 62 557,18)					44134,09									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 62 557,18)					32529,73									
Итого с накладными и см. прибылью					262687,82									
5	ТЕРр58-5-4 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена кобылок из досок	100 м	1,09 <i>((17*2+15,55*2)/0,6) / 100</i>	2443,03	17,33	1500,94	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2662,9	1007,99	18,89	1636,02	133,25	145,24
На единицу в ценах 2001г.					2443,03	17,33	1500,94							
ВСЕГО на физобъем (1,09)					2662,9	18,89	1636,02							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					25122,75	114,28	9243,51							
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 15 764,96)					11122,18									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 15 764,96)					8197,78									
Итого с накладными и см. прибылью					44442,71									
6	ТЕРр58-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 окон	0,02 <i>2 / 100</i>	2215,17	10,37		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	44,3	44,1	0,2		341,3	6,83
На единицу в ценах 2001г.					2215,17	10,37								
ВСЕГО на физобъем (0,02)					44,3	0,2								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					44,1									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					690,93	1,21								
					689,72									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 689,72)					486,6									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 689,72)					358,65									
Итого с накладными и см. прибылью					1536,18									
7	ТЕР10-01-003-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	362,39	27,46	282,02	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	724,78	105,82	54,92	564,04	7,6245	15,25
					52,91	1,83				3,66			0,1375	0,28
На единицу в ценах 2001г.					350	21,97	282,02							
					46,01	1,46								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					362,39	27,46	282,02							
					52,91	1,83								
ВСЕГО на физобъем (2)					724,78	54,92	564,04							
					105,82	3,66								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5174,12	332,27	3186,83							
					1655,02	57,24								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 712,26)					1545,66									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 712,26)					733,53									
Итого с накладными и см. прибылью					7453,31									
8	ТССЦ-203-0251 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	-1 -Ф1.р1	150,63		150,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-150,63			-150,63		
На единицу в ценах 2001г.					150,63		150,63							
ВСЕГО на физобъем (-1)					-150,63		-150,63							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-851,06		-851,06							
9	ТССЦ-203-0033 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой прим	м2	2,7 1*1,35*2	374,74		374,74	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1011,8			1011,8		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					374,74		374,74							
					1011,8		1011,8							
					5716,67		5716,67							
10	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка слуховых окон оцинкованной окрашенной в цвет кровли кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,048 (1,2*2*2)/100	8157,14	21,68	7525,27	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	391,54	29,29	1,04	361,21	91,7585	4,4
					610,19	1,16					0,06		0,0875	
					8073,21	17,34	7525,27							
					530,6	0,93								
					8157,14	21,68	7525,27							
					610,19	1,16								
					391,54	1,04	361,21							
					29,29	0,06								
					2505,23	6,29	2040,84							
					458,1	0,94								
					414,38									
					196,65									
					3116,26									
11	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	-0,0346 -Ф2.р1	10438,67		10438,67	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-361,18			-361,18		
					10438,67		10438,67							
					-361,18		-361,18							
					-2040,67		-2040,67							
12	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	5,28 4,8*1,1	110,04		110,04	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	581,01			581,01		
					110,04		110,04							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО на физобъем (5,28)					581,01		581,01								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3282,71		3282,71								
13	ТЕР10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных на чердаке возле слуховых окон	1 м3	0,062 <i>0,05*0,1*6,2*2</i>	2655,97	44,76	2223,05	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	164,67	24,07	2,78	137,82	48,8865	3,03	
					388,16	2,33					0,14		0,175	0,01	
На единицу в ценах 2001г.					2596,39	35,81	2223,05								
					337,53	1,86									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2655,97	44,76	2223,05								
					388,16	2,33									
ВСЕГО на физобъем (0,062)					164,67	2,78	137,82								
					24,07	0,14									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1171,95	16,82	778,68								
					376,45	2,19									
Накладные расходы 118%*(0,9*0,85) ФОТ (от 378,64)					341,8										
Сметная прибыль 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 378,64)					162,21										
Итого с накладными и см. прибылью					1675,96										
14	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим)	100 м2 кровли	3,96 <i>(100,9+90,2*2+(100,9-3,6*2)+10,5*2)/100</i>	21251,54	1014,88	18324,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	84156,1	7571,64	4018,92	72565,54	249,9381	989,75	
					1912,03	34,81					137,85		2,625	10,4	
На единицу в ценах 2001г.					20304,26	649,52	18324,63								
					1330,11	22,28									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					20799,17	811,9	18324,63								
					1662,64	27,85									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					21251,54	1014,88	18324,63								
					1912,03	34,81									
ВСЕГО на физобъем (3,96)					84156,1	4018,92	72565,54								
					7571,64	137,85									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					552730,22	24314,47	409995,3								
					118420,45	2155,97									
Накладные расходы 120%*(0,9*0,85) ФОТ (от 120 576,42)					110689,15										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 120 576,42)					53294,78									
Итого с накладными и см. прибылью					716714,15									
15	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-499 -ф5,п1	65,28		65,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-32574,72			-32574,72		
На единицу в ценах 2001г.					65,28		65,28							
ВСЕГО на физобъем (-499)					-32574,72		-32574,72							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-184047,17		-184047,17							
16	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	499	59,75		59,75	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	29815,25			29815,25		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (499)					29815,25		29815,25							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					168456,16		168456,16							
17	ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	-399,2 -ф5,п2	54,17		54,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-21624,66			-21624,66		
На единицу в ценах 2001г.					54,17		54,17							
ВСЕГО на физобъем (-399,2)					-21624,66		-21624,66							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-122179,33		-122179,33							
18	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0554 396*7*0,00002	31702,17		31702,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1756,3			1756,3		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0554)					1756,3		1756,3							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					9923,1		9923,1							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	Прайс-лист	Снегозадержатель трубчатый Вогге профнастила 3730/1,18/5,65=559,47 руб.	штг	24 <i>(18,8*2+17,35*2)/3</i>	559,47		559,47	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	13427,28			13427,28		
На единицу в ценах 2001г.					559,47		559,47							
ВСЕГО на физобъем (24)					13427,28		13427,28							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					75864,13		75864,13							
20	ТССЦ-101-1998 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	133 <i>(13,1*4+1,5+6,4*2)*2</i>	23,15		23,15	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3078,95			3078,95		
На единицу в ценах 2001г.					23,15		23,15							
ВСЕГО на физобъем (133)					3078,95		3078,95							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					17396,07		17396,07							
21	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент((13,5*4+1+11,6*2)*0,4=30,9) ; примыкания к вентшатам наружные (в цвет кровли)(3,8*2)*0,4=3,04; ендовы 3,2*0,3*4=3,6; карнизные планки(18,8+17,35*2+20,5)*0,3=22,2);	м2	59,74 <i>30,9+3,04+3,6+22,2</i>	152,11		152,11	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	9087,05			9087,05		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (59,74)					9087,05		9087,05							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					51341,83		51341,83							
22	ТССЦ-101-2778 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) примыкание к вентшатам (3,8*2)*0,5=3,8, примыкание слуховым окнам 2,4*2*2*0,4=3,84; ендова нижняя 3*0,6*4=7,2; галстуки от вентшата (3,5*2*0,5=3,5)	м2	18,34 <i>3,8+3,84+7,2+3,5</i>	42,42		42,42	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	777,98			777,98		
На единицу в ценах 2001г.					42,42		42,42							
ВСЕГО на физобъем (18,34)					777,98		777,98							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3114,86		3114,86							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					42,42		42,42							
					777,98		777,98							
					4395,59		4395,59							
23	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных стен вентканалов над кровлей	1 м3	1,53 ((0,65*1,3*1,8)- (0,4*1,05*1,8))*2	166,22	106,81		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	254,32	90,9	163,42		8,24	12,61
					59,41	11,36					17,38		1,15	1,76
					166,22	106,81								
					59,41	11,36								
					254,32	163,42								
					90,9	17,38								
					2410,37	988,69								
					1421,68	271,82								
					1425,08									
					806,11									
					4641,56									
24	ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка кирпичных вентшахт с установкой зонтов	1 м3 кладки (без вычета пустот)	1,53 ((0,65*1,3*1,8)- (0,4*1,05*1,8))*2	1102,62	58,63	937,94	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1687,01	162,26	89,7	1435,05	14,9155	22,82
					106,05	5,8					8,87		0,4375	0,67
					1077,06	46,9	937,94							
					92,22	4,64								
					1102,62	58,63	937,94							
					106,05	5,8								
					1687,01	89,7	1435,05							
					162,26	8,87								
					11188,47	542,69	8108,03							
					2537,75	138,73								
					2497,96									
					1456,01									
					15142,44									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	ТССЦ-101-1704 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Войлок строительный	т	-0,0046 -Ф3,р3	8926,84		8926,84	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-41,06			-41,06		
На единицу в ценах 2001г.					8926,84		8926,84							
ВСЕГО на физобъем (-0,0046)					-41,06		-41,06							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-231,99		-231,99							
26	ТССЦ-101-1133 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	т	-0,0092 -Ф3,р1	6900,99		6900,99	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-63,49			-63,49		
На единицу в ценах 2001г.					6900,99		6900,99							
ВСЕГО на физобъем (-0,0092)					-63,49		-63,49							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-358,72		-358,72							
27	ТССЦ-101-0975 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10- 75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	т	-0,0061 -Ф3,р2	4501,77		4501,77	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-27,46			-27,46		
На единицу в ценах 2001г.					4501,77		4501,77							
ВСЕГО на физобъем (-0,0061)					-27,46		-27,46							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-155,15		-155,15							
28	ТССЦ-301-0294 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3800 мм примм.	шт.	2	544,49		544,49	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1088,98			1088,98		
На единицу в ценах 2001г.					544,49		544,49							
ВСЕГО на физобъем (2)					1088,98		1088,98							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6152,74		6152,74							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка стен вентшахт над кровлей цементно-известковым раствором по камню	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,137 (3,8*1,8*2)/100	1627,88	76,56	913,08	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	223,02	87,44	10,49	125,09	81,512	11,17
					638,24	30,41					4,17		3,475	0,48
На единицу в ценах 2001г.					1529,32	61,25	913,08							
Коэффициенты к позиции:					554,99	24,33								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1627,88	76,56	913,08							
ВСЕГО на физобъем (0,137)					223,02	10,49	125,09							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2137,78	63,46	706,76							
					1367,56	65,22								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 432,78)					1150,88									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 432,78)					535,86									
Итого с накладными и см. прибылью					3824,52									
30	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска вентшахт над кровлей акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,137 (3,8*1,8*2)/100	651,22	8,85	522,39	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	89,22	16,44	1,21	71,57	15,87	2,17
					119,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
Коэффициенты к позиции:					104,33									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					651,22	8,85	522,39							
ВСЕГО на физобъем (0,137)					119,98									
					89,22	1,21	71,57							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					668,81	7,32	404,37							
					257,12									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 257,12)					206,53									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 257,12)					96,16									
Итого с накладными и см. прибылью					971,5									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	ТЕРр53-16-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт кирпичной кладки стен вентиляционных шахт отдельными местами на чердаке	1 м3 кладки	0,09 <i>1,2*0,25*0,3</i>	1048,62	29,49	788,39	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	94,38	20,77	2,65	70,96	35,39	3,19
					230,74	5,7					0,51		0,43	0,04
На единицу в ценах 2001г.					1048,62	29,49	788,39							
					230,74	5,7								
ВСЕГО на физобъем (0,09)					94,38	2,65	70,96							
					20,77	0,51								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					741,79	16,03	400,92							
					324,84	7,98								
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 332,82)					243,29									
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 332,82)					186,38									
Итого с накладными и см. прибылью					1171,46									
32	ТЕРр61-10-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки стен вентиляционных шахт по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (на чердаке)	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,11 <i>((3,8*2,5*2)*60%) / 100</i>	2499	1,21	1062,71	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	274,89	157,86	0,13	116,9	201,84	22,2
					1435,08									
На единицу в ценах 2001г.					2499	1,21	1062,71							
					1435,08									
ВСЕГО на физобъем (0,11)					274,89	0,13	116,9							
					157,86									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3130,21	0,79	660,49							
					2468,93									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 2 468,93)					1657,89									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 468,93)					987,57									
Итого с накладными и см. прибылью					5775,67									
33	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: стен вентиляционных шахт с земли и лесов на чердаке	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,08 <i>(19-11) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	21,27	20,09	0,01	1,17	35,73	2,86
					251,18									
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,08)					21,27	0,01	1,17							
					20,09									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					320,88	0,06	6,61							
					314,21									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 314,21)					210,99									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 314,21)					125,68									
Итого с накладными и см. прибылью					657,55									
34	ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен ветшахт на чердаке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,19 <i>(3,8*2,5*2) / 100</i>	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	260,65	67,67	3,21	189,77	50,094	9,52
					356,17	0,29					0,06		0,025	
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76							
					309,71	0,23								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76							
					356,17	0,29								
ВСЕГО на физобъем (0,19)					260,65	3,21	189,77							
					67,67	0,06								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2149,98	19,42	1072,2							
					1058,36	0,94								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 059,30)					850,88									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 059,30)					396,18									
Итого с накладными и см. прибылью					3397,04									
35	ТЕРр60-16-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прочистка вентканалов	100 м дымохода	0,88 <i>(52+36) / 100</i>	122,46		62,77	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	107,76	52,53		55,23	9,24	8,13
					59,69									
На единицу в ценах 2001г.					122,46		62,77							
					59,69									
ВСЕГО на физобъем (0,88)					107,76		55,23							
					52,53									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1133,62		312,05							
					821,57									
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 821,57)					544,7									
Сметная прибыль 63%*0.8 ФОТ (от 821,57)					414,07									
Итого с накладными и см. прибылью					2092,39									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	ТЕР16-04-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Нарращивание трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	0,212 <i>(5,3*4) / 100</i>	7216,3	8,19	6636,43	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1529,86	121,2	1,74	1406,92	70,84	15,02
					571,68	0,83					0,18		0,0625	0,01
На единицу в ценах 2001г.					7140,1	6,55	6636,44							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					7216,3	8,19	6636,44							
ВСЕГО на физобъем (0,212)					1529,86	1,74	1406,92							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					9855,2	10,53	7949,1							
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 898,39)					1858,9									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 898,39)					1071,45									
Итого с накладными и см. прибылью					12785,55									
37	ТССЦ-301-1224 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	5,3 <i>21,2*0,25</i>	11,14		11,14	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	59,04			59,04		
На единицу в ценах 2001г.					11,14		11,14							
ВСЕГО на физобъем (5,3)					59,04		59,04							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					333,58		333,58							
38	ТССЦ-101-5796 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Уплотнитель диаметром 110 мм (проходка кровельная на фановые трубы)	шт.	4	105,45		105,45	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	421,8			421,8		
На единицу в ценах 2001г.					105,45		105,45							
ВСЕГО на физобъем (4)					421,8		421,8							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2383,17		2383,17							
Накладные расходы 103%*0.85 ФОТ (от 0,00)														
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 0,00)														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					2383,17									
39	ТЕР26-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): <i>119,75 = 1 946,59 - 1,438 x 249,57 - 11 x 132,13 - 0,143 x 62,79 - 0,02 x 185,74 - 0,033 x 55,77</i>	10 м трубопроводов	1,92 <i>(4*4,8) / 10</i>	129,63	28,1	68,86	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	248,89	62,73	53,95	132,21	4,048	7,77
На единицу в ценах 2001г.					1946,59	22,48	1895,7							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					28,41									
Кoeffициенты к позиции:					119,75	22,48	68,86							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					32,67									
ВСЕГО на физобъем (1,92)					248,89	53,95	132,21							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					62,73									
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 981,10)					2054,49	326,4	746,99							
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 981,10)					981,1									
Итого с накладными и см. прибылью					750,54									
Итого с накладными и см. прибылью					467									
40	ТССЦ-104-0284 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм	м	21,12 <i>19,2*1,1</i>	73,37		73,37	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1549,57			1549,57		
На единицу в ценах 2001г.					73,37		73,37							
ВСЕГО на физобъем (21,12)					1549,57		1549,57							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8755,07		8755,07							
41	ТЕР12-01-014-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Утепление чердачного перекрытия керамзитом	1 м3 утеплителя	16,3 <i>14,55*16*0,07</i>	219,11	37,63	159,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3571,49	361,86	613,37	2596,26	3,496	56,98
На единицу в ценах 2001г.					22,2	4,7					76,61		0,425	6,93
Кoeffициенты к позиции:					208,69	30,1	159,29							
					19,3	3,76								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					219,11	37,63	159,29							
ВСЕГО на физобъем (16,3)					22,2	4,7								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3571,49	613,37	2596,26							
					361,86	76,61								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 857,67)					24039,25	3710,89	14668,87							
					5659,49	1198,18								
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 857,67)					6295,34									
Итого с накладными и см. прибылью					3031,09									
Итого с накладными и см. прибылью					33365,68									
42	ТЕР69-7-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,52 <i>(14*2+12*2)/100</i>	1857,18	13,93	1707,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	965,73	70,52	7,24	887,97	20,8	10,82
На единицу в ценах 2001г.					135,62	2,25				1,17		0,17	0,09	
ВСЕГО на физобъем (0,52)					1857,18	13,93	1707,63							
					135,62	2,25								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					965,73	7,24	887,97							
					70,52	1,17								
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 1 121,23)					6163,76	43,8	5017,03							
					1102,93	18,3								
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 121,23)					743,38									
Итого с накладными и см. прибылью					448,49									
Итого с накладными и см. прибылью					7355,63									
43	ТЕР26-02-018-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обработать аемой поверхности	10,76 <i>((396*2*1,03)+(9,9+1,2+1)*0,52*((17*2+15,55)/1,2))/100</i>	259,73	143,11	1,71	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2794,69	1236,43	1539,86	18,4	14,8465	159,75
На единицу в ценах 2001г.					114,91	1,99				21,41		0,175	1,88	
Кoeffициенты к позиции:					216,12	114,49	1,71							
					99,92	1,59								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					259,73	143,11	1,71							
ВСЕГО на физобъем (10,76)					114,91	1,99								
					2794,69	1539,86	18,4							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1236,43	21,41								
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				28757,88	9316,15	103,96							
					19337,77	334,85								
	Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 19 672,62)				15049,55									
	Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 19 672,62)				9364,17									
	Итого с накладными и см. прибылью				53171,6									
44	Прайс-лист <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины 192,24/1,18/5,65=28,83руб	кг	346,5	28,83		28,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	9989,6			9989,6		
	На единицу в ценах 2001г.				28,83		28,83							
	ВСЕГО на физобъем (346,5)				9989,6		9989,6							
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				56441,24		56441,24							
45	ТССЦпг-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	20,41	40,8	40,8		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	832,73			832,73		
	На единицу в ценах 2001г.				40,8	40,8								
	ВСЕГО на физобъем (20,41)				832,73	832,73								
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				5038,02	5038,02								
46	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	20,41 <i>11,36+(396*15,21+1,53*1980)/1000</i>	21,13	21,13		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	431,26			431,26		
	На единицу в ценах 2001г.				21,13	21,13								
	ВСЕГО на физобъем (20,41)				431,26	431,26								
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				2609,12	2609,12								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									149187,95	17019,78	8347,12	123821,05		2343,91
Накладные расходы									16734,32					
Сметная прибыль									10282,54					
Итого по смете:														
Итого									176204,81					2343,91
В том числе:														24,83
Материалы									123821,05					
Машины и механизмы									8347,12					
ФОТ									17322,06					
Накладные расходы									16734,32					
Сметная прибыль									10282,54					
ВСЕГО по смете									176204,81					2343,91
														24,83
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									149187,95	17019,78	8347,12	123821,05		2343,91
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)									1016278,37	266189,36	50500,08	699588,93		2343,91
Накладные расходы									222466,15					24,83
Сметная прибыль									128655					
Итого по смете:														
Итого									1367399,52					2343,91
В том числе:														24,83
Материалы									699588,93					
Машины и механизмы									50500,08					
ФОТ									270917,02					
Накладные расходы									222466,15					
Сметная прибыль									128655					
НДС 18%									246131,91					
ВСЕГО по смете									1613531,43					2343,91
														24,83

Составил: инженер сметчик ООО "Компания сетьремонт" _____ Агейченкова Т.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: инженер ПТО _____ Астапенкова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)