

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли Смоленский р-н, д. Кошино, ул. Дружбы, д.5

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1981,550 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 296,574 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2545,42 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2017года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель и выхода на кровлю: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (7703,92 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (9154,99 руб.) СП (4357,78 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (9154,99 руб.)	4,591 (456,2+2,9) / 100	164,51 126,21	38,3		755,27	579,43	175,84		19,875	91,25
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из досок с прозорами (100 м2 кровли) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (6654,81 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (9432,75 руб.) СП (4905,03 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (9432,75 руб.)	4,591 (456,2+2,9) / 100	171,95 122,41	49,54 7,63		789,42	561,98	227,44 35,03		18,95	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРп58-5-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выхода на кровлю (бывшую рулонную) обшитого с двух сторон досками с засыпным утеплителем (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (574,64 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (636,58 руб.) СП (272,71 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (636,58 руб.)	0,0594 5,94 / 100	1012,86 647,81	365,05 30,48		60,16	38,48	21,68 1,81		100,28	5,96
4	ТЕРп58-5-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (11228,83 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (15916,13 руб.) СП (8276,39 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (15916,13 руб.)	0,906 7,55*12/100	3999,05 1111,86	57,6	2829,59	3623,14	1007,35	52,19	2563,6	160,21	145,15
5	ТЕРп58-5-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена кобылок (прим.) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (10514,43 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (14903,51 руб.) СП (7749,83 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (14903,51 руб.)	1,02 (68*1,5) / 100	2443,03 924,76	17,33	1500,94	2491,89	943,26	17,68	1530,95	133,25	135,92
6	ТЕРп58-5-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (2094,5 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2968,82 руб.) СП (1543,79 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2968,82 руб.)	0,169 84,5*20%/100	4114,32 1111,86	57,6	2944,86	695,32	187,9	9,73	497,69	160,21	27,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка элементов каркаса (стяжки, подкосы) (1 м3 древесины в конструкции) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (1190,64 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1318,98 руб.) СП (565,05 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1318,98 руб.)	0,68	149,39 122,76	26,63		101,59	83,48	18,11		18	12,24
8	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев (1 м3 древесины в конструкции) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (1711,52 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1896 руб.) СП (812,25 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1896 руб.)	0,68	2255,42 176,47	41,61	2037,34	1533,69	120	28,29	1385,4	25,875	17,6
9	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (491,58 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (696,78 руб.) СП (362,33 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (696,78 руб.)	0,02	2215,17 2204,8	10,37		44,3	44,1	0,2		341,3	6,83
10	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (3903,69 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4324,46 руб.) СП (1852,6 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4324,46 руб.)	5	362,39 52,91	27,46 1,83	282,02	1811,95	264,55	137,3 9,15	1410,1	7,6245	38,12
11	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	-2,5	150,63		150,63	-376,58			-376,58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТССЦ-208-03-01 МЕТА Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой (прим.) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	6 1,2*1*5	374,74		374,74	2248,44			2248,44		
13	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных к слуховым окнам (1 м3 древесины в конструкции) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (140,91 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (156,1 руб.) СП (66,87 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (156,1 руб.)	0,056 (1,5+1,5+0,5*3)*0,05*0,05*5	2255,42 176,47	41,61	2037,34	126,3	9,88	2,33	114,09	25,875	1,45
14	ТЕР10-01-022-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подшивка карниза: досками обшивки прим (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (4014,65 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4447,38 руб.) СП (1905,26 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4447,38 руб.)	0,603 (12,48+30,6)*2*0,7/100	4494,81 463,48	76,18 3,31	3955,15	2710,37	279,48	45,94 2,00	2384,95	65,9295	39,76
15	ТЕР15-04-024-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска масляными составами по дереву подшивки карниза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (2038,74 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2538,11 руб.) СП (949,25 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2538,11 руб.)	0,603 (12,48+30,6)*2*0,7/100	1149,63 266,23	5,8 0,16	877,6	693,23	160,54	3,5 0,10	529,19	37,444	22,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (ремонт кладки стен при замене кобылок и кладка ниш над балконами) (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (3304,4 руб.): 86%*0.85 от ФОТ (4520,38 руб.) СП (2531,41 руб.): 70%*0.8 от ФОТ (4520,38 руб.)	1,21 $0,25*0,25*0,25*68+(1*0,6*0,12)*2$	1048,62 230,74	29,49 5,7	788,39	1268,83	279,2	35,68 6,90	953,95	35,39	42,82
17	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (19301,13 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (25230,23 руб.) СП (12009,59 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (25230,23 руб.)	13,66 $(456,2*2*1,03+(30,6*2-2)*7,2)/100$	259,73 114,91	143,11 1,99	1,71	3547,91	1569,67	1954,88 27,18	23,36	14,8465	202,8
18	Прайс-лист	ПИРИЛАКС антипирен-антисептик (192,24/1,18/5,71*1,02=29,1) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	439,9	29,1		29,1	12801,09			12801,09		
19	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель из профлиста (100 м2 кровли) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (128820,53 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (140327,38 руб.) СП (62024,7 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (140327,38 руб.)	4,562 456,2 / 100	21251,54 1912,03	1014,88 34,81	18324,63	96949,53	8722,68	4629,88 158,80	83596,97	249,9381	1140,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТССЦ-101-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлочерепица «Монтеррей» (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	-574,8	65,28		65,28	-37522,94			-37522,94		
21	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	574,8	59,75		59,75	34344,3			34344,3		
22	ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	-459,8	54,17		54,17	-24907,37			-24907,37		
23	ТССЦ-101-4640 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x50 мм с уплотнительной прокладкой (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	459,8	4,28		4,28	1967,94			1967,94		
24	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	51 19+8*4	23,15		23,15	1180,65			1180,65		
25	ТССЦ-101-7314 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы : планка для карниза длиной 2000 мм (30,25+12,03+0,9*2)*2/2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	45 (30,6*2+12,48*2+0,9*4)/2	67,42		67,42	3033,9			3033,9		
26	Прайс-лист	Снегозадержатель плоско-овальный BORGE для кровли из металлочерепицы , шт-3п.м., оцинкованный окрашенный стандартного цвета (2460/5,71/1,18*1,02=372,41 руб.) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	30	372,41		372,41	11172,3			11172,3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТССЦ-101-01-01-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы кровли из гладкого листа с покрытием полиэстер: конек 51*0,6м + верхние примыкания к вентшахтам (0,4*2+0,5*2)*2*0,4+(0,9*2+1,2*2)*0,4 + обшивка с боков слуховых окон 0,7*2*5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	40,7 (19+8*4)*0,6+(0,9*2+1,2*2)*0,4+(0,5*2+0,4*2)*2*0,4+0,7*2*5	152,11		152,11	6190,88			6190,88		
28	ТССЦ-101-2778 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм:нижнее примыкание к слуховым окнам (0,7*2*5), нижнее примыкание к вентшахтам (0,4*2+0,5*2)*2*0,4+(0,9*2+1,2*2)*0,4+галстуки от вентшахт 0,4*4*3 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	16,8 (0,7*2,0*5)+(0,9*2+1,2*2)*0,4+(0,9*2+1,2*2)*2*0,4+0,4*4*3	42,42		42,42	712,66			712,66		
29	ТЕРр60-16-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прочистка вентканалов (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (150,11 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (226,41 руб.) СП (114,11 руб.): 63%*0.8 от ФОТ (226,41 руб.)	0,24 (2*4*3) / 100	122,46 59,69		62,77	29,39	14,33		15,06	9,24	2,22
30	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка обивки вентшахт из оцинкованной стали: по дереву с одной стороны прим (100 м2 проемов) 547,94 = 8 073,21 - 0,0012 x 7 860,47 - 0,72 x 10 438,67 (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (1455,64 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1612,54 руб.) СП (690,81 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1612,54 руб.)	0,24	438,35 424,48	13,87 0,74		105,2	101,88	3,32 0,18		63,832	15,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ТЕР20-01-0101-01 МЕТА Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм (1 зонт) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (1412,38 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1442,38 руб.) СП (814,08 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1442,38 руб.)	3	48,5 30,27	9,64 0,16	8,59	145,5	90,81	28,92 0,48	25,77	4,1975	12,59
32	ТССЦ-301-0295 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой стали в цвет кровли, прямоугольные, периметром шахты 4200 мм прим (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	1	607,83		607,83	607,83			607,83		
33	ТССЦ-301-0291 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1800 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	2	240,75		240,75	481,5			481,5		
34	ТССЦ-204-0825 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Каркасы металлические (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	0,0174 13,8*1,26/1000	7593,21		7593,21	132,12			132,12		
35	ТЕР10-01-013-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство обшивки вентшахт с двух сторон досками с утеплителем (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) 9 477,99 = 10 694,12 - 1,89 х 5,26 - 7,8 х 154,64 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (3350,58 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3711,73 руб.) СП (1590,11 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3711,73 руб.)	0,24	9713,53 931,22	570,4 47,63	8211,91	2331,25	223,49	136,9 11,43	1970,86	144,1525	34,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТССЦ-101-501 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Плиты минераловатные "Тех Баттс 50" ROCKWOOL (м3) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	1,68 24*0,07	412,18		412,18	692,46			692,46		
37	ТЕР10-01-044-11 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка вентшафт оцинкованной кровельной сталью: по дереву с двух сторон (100 м2 проемов) 923,17 = 12 092,55 - 1,07 x 10 438,67 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (6973,73 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (7725,41 руб.) СП (3309,57 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (7725,41 руб.)	0,48 0,24*2	1062,07 1016,97	31,28 1,66	13,82	509,79	488,15	15,01 0,80	6,63	152,927	73,41
38	ТССЦ-101-2778 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (внутри вентшафт и снаружи под кровлей) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	38,64 48-9,36	42,42		42,42	1639,11			1639,11		
39	ТССЦ-101-3416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер в цвет кровли (вентшахты над кровлей) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	9,36	179		179	1675,44			1675,44		
40	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (61,76 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (68,42 руб.) СП (29,31 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (68,42 руб.)	0,0048 (0,6*0,8) / 100	1765,3 785,31	979,99 115,84		8,47	3,77	4,7 0,56		114,144	0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ТЕР10-03-01-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (89,72 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (99,39 руб.) СП (42,58 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (99,39 руб.)	0,0048 (0,6*0,8) / 100	50420,24 1128,89	1531,23 181	47760,12	242,02	5,42	7,35 0,87	229,25	164,082	0,79
42	ТССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	2	11,09		11,09	22,18			22,18		
43	ТССЦ-101-2003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замки навесные в комплекте (прим.) (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	1	88,88		88,88	88,88			88,88		
44	ТССЦ-101-0953 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	1	18,5		18,5	18,5			18,5		
45	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Нарращивание трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (1098,31 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1121,64 руб.) СП (633,05 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1121,64 руб.)	0,124 (3,1*4) / 100	7216,3 571,68	8,19 0,83	6636,43	894,82	70,89	1,02 0,10	822,91	70,84	8,78
46	ТССЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	3,1 12,4*0,25	11,14		11,14	34,53			34,53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	ТЕР06-01-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых (для подшивки и окраски карниза) (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (28522,57 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (30560,99 руб.) СП (16625,18 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (30560,99 руб.)	5,5 $((29,2+11,08+2)*2*6,5) / 100$	681,45 351,68	7,58	322,19	3747,98	1934,24	41,69	1772,05	50,025	275,14
48	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) 282,31 = 6 280,84 - 0,169 x 7 301,71 - 0,452 x 10 541,02 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (3314,4 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3610,46 руб.) СП (1595,82 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3610,46 руб.)	0,902 $((30,6+12,48+1*2)*2) / 100$	320,72 250,69	28,56 2,65	41,47	289,29	226,12	25,76 2,39	37,41	36,1215	32,58
49	ТССЦ-301-5842 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	31	204,15		204,15	6328,65			6328,65		
50	ТССЦ-301-5844 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет (90,2/0,5) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	180	38,48		38,48	6926,4			6926,4		
51	ТССЦ-301-5850 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	31	43,51		43,51	1348,81			1348,81		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	ТССЦ-301-5851 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	12	182,41		182,41	2188,92			2188,92		
53	ТЕРр58-10-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: отливов (отметов) водосточных труб (100 шт.) 375,43 = 3 711,05 - 0,0004 x 4 046,25 - 100 x 33,34 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (328,61 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (465,78 руб.) СП (242,21 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (465,78 руб.)	0,08	375,43 368,51	6,92		30,03	29,48	0,55		53,1	4,25
54	ТССЦ-301-5877 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	8	93,71		93,71	749,68			749,68		
55	ТЕРр58-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) 266,64 = 6 260,45 - 0,0005 x 4 046,25 - 114,5 x 52,33 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (2163,61 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (3066,78 руб.) СП (1594,73 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (3066,78 руб.)	0,76	266,64 255,39	11,25		202,65	194,1	8,55		36,8	27,97
56	ТССЦ-301-5865 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	26	286,15		286,15	7439,9			7439,9		
57	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) 375,43 = 6 655,05 - 0,0004 x 4 046,25 - 100 x 62,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (328,61 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (465,78 руб.) СП (242,21 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (465,78 руб.)	0,08	375,43 368,51	6,92		30,03	29,48	0,55		53,1	4,25
58	ТССЦ-301-5860 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	8	81,99		81,99	655,92			655,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	ТЕРр58-1-3 СМЕТА Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) 450,39 = 3 673,01 - 0,0004 x 4 046,25 - 100 x 32,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (494,37 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (700,73 руб.) СП (364,38 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (700,73 руб.)	0,1	450,39 443,47	6,92		45,04	44,35	0,69		63,9	6,39
60	ТССЦ-301-5875 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	10	85,34		85,34	853,4			853,4		
61	ТЕРр58-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (76/1,5) (100 шт.) 252,24 = 758,33 - 0,092 x 5 469,50 - 0,0004 x 7 238,64 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (1429,03 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2025,56 руб.) СП (1053,29 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2025,56 руб.)	0,51	252,24 251,37	0,87		128,64	128,2	0,44		37,8	19,28
62	ТССЦ-301-5871 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	51	53,55		53,55	2731,05			2731,05		
63	ТЕРр58-3-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка водосточных труб и элементов с земли и подмостей (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (-672,38 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (-953,06 руб.) СП (-495,59 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (-953,06 руб.)	-0,838	71,98 71,98			-60,32	-60,32			11,04	-9,25
64	ТЕРр58-4-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка парапетных решеток (100 м парапетных решеток) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (930,65 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1319,14 руб.) СП (685,95 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1319,14 руб.)	0,88	96,49 94,87	1,62		84,91	83,49	1,42		14,8	13,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	ТЕР12-01-01-01-01-01-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) 121,84 = 2 912,10 - 0,3 x 9 300,85 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (767,14 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (835,66 руб.) СП (369,36 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (835,66 руб.)	0,88	142,86 55,3	69,04 4,81	18,52	125,72	48,66	60,76 4,23	16,3	7,6705	6,75
66	прайс лист	Кровельное ограждение BORGE для кровли из профнастила, металлочерепицы, материалов на основе битума, L=3м (4430/3/1,18/5,71=223,54) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	88	223,54		223,54	19671,52			19671,52		
67	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	3,14 15,68*20%	40,8	40,8		128,11		128,11			
68	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	12,54 15,68*80%	3,52	3,52		44,14		44,14			
69	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	15,68 10,1756+459,1*0,012	11,35	11,35		177,97		177,97			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Гранд-СМЕТА		ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							191575,6	18508,52	8048,52	165018,56		2545,42
Накладные расходы							19053,46					
Сметная прибыль							11051,11					
Итого по смете:												
Итого							221680,17					2545,42
В том числе:												
Материалы							165018,56					
Машины и механизмы							8048,52					
ФОТ							18770,53					
Накладные расходы							19053,46					
Сметная прибыль							11051,11					
НДС 18%							39902,43					
ВСЕГО по смете							261582,6					2545,42
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							191575,6	18508,52	8048,52 262,01	165018,56		2545,42
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8;							1283706,07	292434,61	49015,49	942255,97		2545,42
Накладные расходы							255887,78					
Сметная прибыль							139685,98					
Итого по смете:												
Итого							1679279,83					2545,42
В том числе:												
Материалы							942255,97					
Машины и механизмы							49015,49					
ФОТ							296574,36					
Накладные расходы							255887,78					
Сметная прибыль							139685,98					
НДС 18%							302270,37					
ВСЕГО по смете							1981550,2					2545,42