

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли Смоленский р-н, д. Кошино, ул. Дружбы, д.7

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 2028,188 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 303,800 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2612,55 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2017года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель и выхода на кровлю: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (7547,97 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (8969,66 руб.) СП (4269,56 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8969,66 руб.)	4,498 449,8 / 100	164,51 126,21	38,3		739,97	567,7	172,27		19,875	89,4
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из досок с прозорами (100 м2 кровли) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (6520,05 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (9241,74 руб.) СП (4805,7 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (9241,74 руб.)	4,498 449,8 / 100	171,95 122,41	49,54 7,63		773,43	550,6	222,83 34,32		18,95	85,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр58-5-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (10589,11 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (15009,37 руб.) СП (7804,87 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (15009,37 руб.)	0,912 7,6*12/100	6730,28 1041,62	29,7	5658,96	6138,02	949,96	27,09	5160,97	150,09	136,88
4	ТЕРр58-5-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена кобылок (прим.) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (12369,83 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (17533,42 руб.) СП (9117,38 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (17533,42 руб.)	1,2 (80*1,5) / 100	2443,03 924,76	17,33	1500,94	2931,64	1109,71	20,8	1801,13	133,25	159,9
5	ТЕРр58-5-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (2136,64 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (3028,54 руб.) СП (1574,84 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (3028,54 руб.)	0,1724 86,2*20%/100	4114,32 1111,86	57,6	2944,86	709,31	191,68	9,93	507,7	160,21	27,62
6	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка элементов каркаса (стяжки, подкосы) (1 м3 древесины в конструкции) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (1190,64 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1318,98 руб.) СП (565,05 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1318,98 руб.)	0,68	149,39 122,76	26,63		101,59	83,48	18,11		18	12,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТЕР10-01-01-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев (1 м3 древесины в конструкции) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (1711,52 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1896 руб.) СП (812,25 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1896 руб.)	0,68	2255,42 176,47	41,61	2037,34	1533,69	120	28,29	1385,4	25,875	17,6
8	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (491,58 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (696,78 руб.) СП (362,33 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (696,78 руб.)	0,02	2215,17 2204,8	10,37		44,3	44,1	0,2		341,3	6,83
9	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (3903,69 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4324,46 руб.) СП (1852,6 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4324,46 руб.)	5	362,39 52,91	27,46 1,83	282,02	1811,95	264,55	137,3 9,15	1410,1	7,6245	38,12
10	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	-2,5	150,63		150,63	-376,58			-376,58		
11	ТССЦ-203-0033 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой (прим.) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	4,8 1,2*0,8*5	374,74		374,74	1798,75			1798,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных к слуховым окнам (1 м3 древесины в конструкции) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (140,91 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (156,1 руб.) СП (66,87 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (156,1 руб.)	0,056 (1,5+1,5+0,5*3)*0,05*0,05*5	2255,42 176,47	41,61	2037,34	126,3	9,88	2,33	114,09	25,875	1,45
13	ТЕР10-01-022-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подшивка карниза: досками обшивки прим (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (4047,89 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4484,2 руб.) СП (1921,03 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4484,2 руб.)	0,608 (12,5+30,9)*2*0,7/100	4494,81 463,48	76,18 3,31	3955,15	2732,84	281,8	46,32 2,01	2404,72	65,9295	40,09
14	ТЕР15-04-024-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска масляными составами по дереву подшивки карниза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (2055,62 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2559,13 руб.) СП (957,11 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2559,13 руб.)	0,608 (12,5+30,9)*2*0,7/100	1149,63 266,23	5,8 0,16	877,6	698,98	161,87	3,53 0,10	533,58	37,444	22,77
15	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (ремонт кладки стен при замене кобылок и заделка ниш над лоджиями) (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (3795,84 руб.): 86%*0.85 от ФОТ (5192,67 руб.) СП (2907,9 руб.): 70%*0.8 от ФОТ (5192,67 руб.)	1,39 0,25*0,25*0,25*80+(1*0,6*0, 12)*2	1048,62 230,74	29,49 5,7	788,39	1457,58	320,73	40,99 7,92	1095,86	35,39	49,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕР26-01-016-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (19175,42 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (25065,91 руб.) СП (11931,37 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (25065,91 руб.)	13,571 (449,8*2*1,03+(30,9*2-2)*7,2)/100	259,73 114,91	143,11 1,99	1,71	3524,8	1559,44	1942,15 27,01	23,21	14,8465	201,48
17	Прайс-лист	ПИРИЛАКС антипирен-антисептик (192,24/1,18/5,65*1,02=29,41) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	437	29,41		29,41	12852,17			12852,17		
18	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель из профлиста (100 м2 кровли) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (127013,43 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (138358,86 руб.) СП (61154,62 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (138358,86 руб.)	4,498 449,8 / 100	21251,54 1912,03	1014,88 34,81	18324,63	95589,43	8600,31	4564,93 156,58	82424,19	249,9381	1124,22
19	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлочерепица «Монтеррей» (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	-566,7	65,28		65,28	-36994,18			-36994,18		
20	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	566,7	59,75		59,75	33860,33			33860,33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТССЦ-101-7314 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	-453,4	54,17		54,17	-24560,68			-24560,68		
22	ТССЦ-101-4640 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x50 мм с уплотнительной прокладкой (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	453,4	4,28		4,28	1940,55			1940,55		
23	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	51 19+8*4	23,15		23,15	1180,65			1180,65		
24	ТССЦ-101-7314 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы : планка для карниза длиной 2000 мм (30,25+12,03+0,9*2)*2/2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	45 (30,9+12,5+0,9*2)*2/2	67,42		67,42	3033,9			3033,9		
25	Прайс-лист	Снегозадержатель плоско-овальный BORGE для кровли из металлочерепицы , шт-3п.м., оцинкованный окрашенный стандартного цвета (2460/5,65/1,18*1,02=376,36 руб.) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	30	376,36		376,36	11290,8			11290,8		
26	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы кровли из гладкого листа с покрытием полиэстер: конек 51*0,6м + верхние примыкания к вентшахтам (0,6*2+0,8*2)*2*0,4+(2*2+0,6*2)*0,4 + обшивка с боков слуховых окон 0,8*2,2*5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	43,7 (19+8*4)*0,6+(0,8*2+0,6*2)*2*0,4+(0,6*2+2*2)*0,4+0,8*2,2*5	152,11		152,11	6647,21			6647,21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТССЦ-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм: нижнее примыкание к слуховым окнам (0,8*2,2*5), нижнее примыкание к вентиляционным шахтам (0,8*2+0,6*2)*2*0,4+(0,6*2+2*2)*0,4+галстуки от вентиляционной шахты 0,4*4*3 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71</i>	17,9 $(0,8*2,2*5)+(0,6*2+2*2)*0,4+(0,8*2+0,6*2)*2*0,4+0,4*4*3$	42,42		42,42	759,32			759,32		
28	ТЕРр60-16-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прочистка вентиляционных каналов (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (150,11 руб.): 78%*0,85 от ФОТ (226,41 руб.) СП (114,11 руб.): 63%*0,8 от ФОТ (226,41 руб.)</i>	0,24 $(2*4*3) / 100$	122,46 59,69		62,77	29,39	14,33		15,06	9,24	2,22
29	ТЕР20-02-010-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм (1 зонт) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (1412,38 руб.): 128%*(0,9*0,85) от ФОТ (1442,38 руб.) СП (814,08 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ (1442,38 руб.)</i>	3	48,5 30,27	9,64 0,16	8,59	145,5	90,81	28,92 0,48	25,77	4,1975	12,59
30	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой стали в цвет кровли, прямоугольные, периметром шахты 5200 мм прим (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71</i>	1	607,83		607,83	607,83			607,83		
31	ТССЦ-301-0292 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой стали в цвет кровли, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм прим (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71</i>	2	297,52		297,52	595,04			595,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТССЦ-104-0504 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Каркасы металлические (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	0,0238 18,9*1,26/1000	7593,21		7593,21	180,72			180,72		
33	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка обивки вентшахт из оцинкованной стали: по дереву с одной стороны прим (100 м2 проемов) 547,94 = 8 073,21 - 0,0012 x 7 860,47 - 0,72 x 10 438,67 (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (1898,22 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2102,82 руб.) СП (900,85 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2102,82 руб.)	0,313	438,35 424,48	13,87 0,74		137,2	132,86	4,34 0,23		63,832	19,98
34	ТЕР10-01-013-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство обшивки вентшахт с двух сторон досками с утеплителем (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) 9 477,99 = 10 694,12 - 1,89 x 5,26 - 7,8 x 154,64 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (4369,8 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4840,81 руб.) СП (2073,8 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4840,81 руб.)	0,313	9713,53 931,22	570,4 47,63	8211,91	3040,33	291,47	178,54 14,91	2570,32	144,1525	45,12
35	ТССЦ-104-0504 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Плиты минераловатные "Тех Баттс 50" ROCKWOOL (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	2,191 31,3*0,07	412,18		412,18	903,09			903,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТЕР10-01-041-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка вентшафт оцинкованной кровельной сталью: по дереву с двух сторон (100 м2 проемов) 923,17 = 12 092,55 - 1,07 x 10 438,67 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (9094,73 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (10075,03 руб.) СП (4316,14 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (10075,03 руб.)	0,626 0,313*2	1062,07 1016,97	31,28 1,66	13,82	664,86	636,62	19,58 1,04	8,66	152,927	95,73
37	ТССЦ-101-2778 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (внутри вентшафт и снаружи под кровлей) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	51,8 62,6-10,8	42,42		42,42	2197,36			2197,36		
38	ТССЦ-101-3416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер в цвет кровли (вентшахты над кровлей) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	10,8	179		179	1933,2			1933,2		
39	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (38,65 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (42,82 руб.) СП (18,34 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (42,82 руб.)	0,003 (0,6*0,5) / 100	1765,3 785,31	979,99 115,84		5,3	2,36	2,94 0,35		114,144	0,34
40	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (56,05 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (62,09 руб.) СП (26,6 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (62,09 руб.)	0,003 (0,6*0,5) / 100	50420,24 1128,89	1531,23 181	47760,12	151,26	3,39	4,59 0,54	143,28	164,082	0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ТССЦ-101-0953 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	2	11,09		11,09	22,18			22,18		
42	ТССЦ-101-2003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замки навесные в комплекте (прим.) (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	1	88,88		88,88	88,88			88,88		
43	ТССЦ-101-0953 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	1	18,5		18,5	18,5			18,5		
44	ТЕРр53-15-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен вентшахт под кровлей при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (100 м2 отремонтированной поверхности стен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (1047,46 руб.): 86%*0.85 от ФОТ (1432,91 руб.) СП (802,43 руб.): 70%*0.8 от ФОТ (1432,91 руб.)	0,032	12886,75 2688,11	422,15 145,86	9776,49	412,38	86,02	13,51 4,67	312,85	397,65	12,72
45	ТЕРр61-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки стен вентшахт на чердаке по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (1964,17 руб.): 79%*0.85 от ФОТ (2925,05 руб.) СП (1170,02 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (2925,05 руб.)	0,129 $\frac{(((1,1*2+1,45*2)*2*0,7+(1,2*2+2,45*2)*0,7+(1,45*1,1-0,55*0,8)*2+(2,45*1,2-0,7*2))*80\%)}{100}$	2499 1435,08	1,21	1062,71	322,37	185,13	0,16	137,08	201,84	26,04
46	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен ветшахт на чердаке (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (728,36 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (906,76 руб.) СП (339,13 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (906,76 руб.)	0,161 $\frac{(((1,1*2+1,45*2)*2*0,7+(1,2*2+2,45*2)*0,7+(1,45*1,1-0,55*0,8)*2+(2,45*1,2-0,7*2))*80\%)}{100}$	1371,84 356,17	16,91 0,29	998,76	220,87	57,34	2,72 0,05	160,81	50,094	8,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Нарращивание трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (1098,31 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1121,64 руб.) СП (633,05 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1121,64 руб.)	0,124 (3,1*4) / 100	7216,3 571,68	8,19 0,83	6636,43	894,82	70,89	1,02 0,10	822,91	70,84	8,78
48	ТССЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	3,1 12,4*0,25	11,14		11,14	34,53			34,53		
49	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых (для подшивки и окраски карниза) (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (28522,57 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (30560,99 руб.) СП (16625,18 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (30560,99 руб.)	5,5 ((29,25+11,04+2)*2*6,5) / 100	681,45 351,68	7,58	322,19	3747,98	1934,24	41,69	1772,05	50,025	275,14
50	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) 282,31 = 6 280,84 - 0,169 x 7 301,71 - 0,452 x 10 541,02 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (3336,59 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3634,63 руб.) СП (1606,51 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3634,63 руб.)	0,908 ((30,9+12,5+1*2)*2) / 100	320,72 250,69	28,56 2,65	41,47	291,21	227,63	25,93 2,41	37,65	36,1215	32,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ТССЦ-301-5841 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	31	204,15		204,15	6328,65			6328,65		
52	ТССЦ-301-5844 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет (90,8/0,5) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	182	38,48		38,48	7003,36			7003,36		
53	ТССЦ-301-5850 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	31	43,51		43,51	1348,81			1348,81		
54	ТССЦ-301-5852 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	12	182,41		182,41	2188,92			2188,92		
55	ТЕРр58-10-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: отливов (отметов) водосточных труб (100 шт.) 375,43 = 3 711,05 - 0,0004 x 4 046,25 - 100 x 33,34 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (328,61 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (465,78 руб.) СП (242,21 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (465,78 руб.)	0,08	375,43 368,51	6,92		30,03	29,48	0,55		53,1	4,25
56	ТССЦ-301-5877 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	8	93,71		93,71	749,68			749,68		
57	ТЕРр58-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) 266,64 = 6 260,45 - 0,0005 x 4 046,25 - 114,5 x 52,33 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (2163,61 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (3066,78 руб.) СП (1594,73 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (3066,78 руб.)	0,76	266,64 255,39	11,25		202,65	194,1	8,55		36,8	27,97
58	ТССЦ-301-5865 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	25	286,15		286,15	7153,75			7153,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	ТССЦ-301-5861 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	1	100,4		100,4	100,4			100,4		
60	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) 375,43 = 6 655,05 - 0,0004 x 4 046,25 - 100 x 62,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (328,61 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (465,78 руб.) СП (242,21 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (465,78 руб.)	0,08	375,43 368,51	6,92		30,03	29,48	0,55		53,1	4,25
61	ТССЦ-301-5860 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	8	81,99		81,99	655,92			655,92		
62	ТЕРр58-10-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) 450,39 = 3 673,01 - 0,0004 x 4 046,25 - 100 x 32,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (494,37 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (700,73 руб.) СП (364,38 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (700,73 руб.)	0,1	450,39 443,47	6,92		45,04	44,35	0,69		63,9	6,39
63	ТССЦ-301-5875 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	10	85,34		85,34	853,4			853,4		
64	ТЕРр58-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (76/1,5) (100 шт.) 252,24 = 758,33 - 0,092 x 5 469,50 - 0,0004 x 7 238,64 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (1429,03 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2025,56 руб.) СП (1053,29 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2025,56 руб.)	0,51	252,24 251,37	0,87		128,64	128,2	0,44		37,8	19,28
65	ТССЦ-301-5871 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71	51	53,55		53,55	2731,05			2731,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	ТЕР53-01-СМЕТА <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка водосточных труб и элементов с земли и подмостей (100 м труб и покрытий) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (-672,38 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (-953,06 руб.) СП (-495,59 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (-953,06 руб.)</i>	-0,838	71,98 71,98			-60,32	-60,32			11,04	-9,25
67	ТЕР12-01-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) <i>121,84 = 2 912,10 - 0,3 x 9 300,85 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР (751,62 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (818,76 руб.) СП (361,89 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (818,76 руб.)</i>	0,862	142,86 55,3	69,04 4,81	18,52	123,15	47,67	59,51 4,15	15,97	7,6705	6,61
68	прайс лист	Кровельное ограждение BORGE для кровли из профнастила, металлочерепицы, материалов на основе битума, L=3м (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71</i>	86,2	223,54		223,54	19269,15			19269,15		
69	ТССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ</i>	2,95 14,74*20%	40,8	40,8		120,36		120,36			
70	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ</i>	11,79 14,74*80%	3,52	3,52		41,5		41,5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	ТССЦ, код 2101-ТА-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	14,74 9,34+449,8*0,012	11,35	11,35		167,3		167,3			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							196202,34	18961,86	7960,46 266,02	169280,02		2612,55
Накладные расходы							19451,32					
Сметная прибыль							11305,93					
Итого по смете:												
Итого							226959,59					2612,55
В том числе:												
Материалы							169280,02					
Машины и механизмы							7960,46					
ФОТ							19227,88					
Накладные расходы							19451,32					
Сметная прибыль							11305,93					
НДС 18%							40852,73					
ВСЕГО по смете							267812,32					2612,55
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							196202,34	18961,86	7960,46 266,02	169280,02		2612,55
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=15,8; ЭМ=6,09; ЗПМ=15,8; МАТ=5,71)							1314665,49	299597,38	48479,19 4203,11	966588,92		2612,55
Накладные расходы							261231					
Сметная прибыль							142906,82					
Итого по смете:												
Итого							1718803,31					2612,55
В том числе:												
Материалы							966588,92					
Машины и механизмы							48479,19					
ФОТ							303800,49					
Накладные расходы							261231					
Сметная прибыль							142906,82					
НДС 18%							309384,6					
ВСЕГО по смете							2028187,91					2612,55