

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС 02-01

(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовых сетей электроснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 116,893 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 20,049 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 150,51 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2017 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>										
1	<b>ТЕРм08-03-573-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (Демонтаж щита) (1 шт.) <i>(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76</i> <i>НР (257,39 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (317,76 руб.)</i> <i>СП (165,24 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (317,76 руб.)</i>	3	18,23 5,74	12,49 0,93	54,69	17,22	37,47 2,79	0,711	2,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ТЕРп67-4-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общестроительное строительство ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76 НР (33,96 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (47,16 руб.) СП (24,52 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (47,16 руб.)	0,08 8 / 100	37,08 37,08		2,97	2,97		5,84	0,47
3	<b>ТЕРп67-4-3</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общестроительное строительство ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76 НР (37,04 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (51,45 руб.) СП (26,75 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (51,45 руб.)	0,08 8 / 100	41,06 40,13	0,93 0,4	3,28	3,21	0,07 0,03	6,32	0,51
4	<b>ТЕРп67-3-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж кабеля (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общестроительное строительство ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76 НР (841,63 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (1168,93 руб.) СП (607,84 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1168,93 руб.)	1,2 (50+70) / 100	61,52 61,21	0,31 0,13	73,82	73,45	0,37 0,16	9,64	11,57
<b>Раздел 2. Строительно-монтажные работы</b>										
Вводно-распределительное устройство - 1 шт.										
5	<b>ТЕРм08-03-573-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общестроительное строительство ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76 НР (343,17 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (423,67 руб.) СП (220,31 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (423,67 руб.)	1	75,96 22,96	49,97 3,72	75,96	22,96	49,97 3,72	2,844	2,84
6	<b>Прайс-лист стр.1</b>	Щит ЩМП-60х60х15 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общестроительное строительство МАТ=5,76	1	558,51 3689,31/1,18/5,71*1,0 2		558,51				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	<b>ТЕРм08-03-600-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76 НР (73,83 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (91,15 руб.) СП (47,4 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (91,15 руб.)	2	5,75 2,71	2,65 0,16	11,5	5,42	5,3 0,32	0,336	0,67
8	<b>ТССЦ-509-8179</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.02, 5(60)А (однотарифный) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство МАТ=5,76	2	79,21		158,42				
9	<b>ТЕРм08-03-575-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прибор или аппарат (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76 НР (1953,86 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2412,17 руб.) СП (1254,33 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2412,17 руб.)	14 1+1+9+2+1	11,21 10,85		156,94	151,9		1,344	18,82
10	<b>ТССЦ-509-2253</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 1Р 63А, характеристика С (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство МАТ=5,76	1	47,41		47,41				
11	<b>Прайс-лист стр.2</b>	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 40А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство МАТ=5,76	1	23,31 154,00/1,18/5,71*1,02		23,31				
12	<b>Прайс-лист стр.3</b>	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 20А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство МАТ=5,76	9	22,86 151,00/1,18/5,71*1,02		205,74				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Прайс-лист стр.4	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство МАТ=5,76	2	22,86 151,00/1,18/5,71*1,02		45,72				
14	Прайс-лист стр.5	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 2Р С25 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство МАТ=5,76	1	162,59 1074,00/1,18/5,71*1,02		162,59				
15	ТЕРм08-01-080-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 (ОПВ-В) 1р (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76 НР (144,84 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (178,81 руб.) СП (92,98 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (178,81 руб.)	1	21,78 10,62	10,61 0,64	21,78	10,62	10,61 0,64	1,356	1,36
16 О	Прайс-лист стр.6	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПВ-В/1Р (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Инд. 1 кв. 2017 г. к оборудованию. Прил.5 к письму Минстроя России 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 г. (Жилищное строительство) МАТ=3,92	1	651,02 2890,00/1,18/3,92*1,042		651,02				
17	ТЕРм08-01-068-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 (100 м) 652,00 = 657,10 - 6Е-5 х 51 818,96 - 3Е-5 х 66 338,64 (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76 НР (108,82 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (134,34 руб.) СП (69,86 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (134,34 руб.)	0,015 (0,15*6+0,3*2) / 100	764,72 493,3	183,05 70,99	11,47	7,4	2,75 1,06	63	0,95

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Прайс-лист стр.7	Шина медная ШМТ 3х20, L=150мм□ Вес 1 метра 0,53 кг□ 0,15*6*0,53=0,477 кг (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общепромышленное строительство МАТ=5,76	0,477 0,15*6*0,53	98,4 650,00/1,18/5,71*1,02		46,94				
19	Прайс-лист стр.7	Шина медная ШМТ 3х20, L=300мм□ Вес 1 метра 0,53 кг□ 0,3*2*0,53=0,318 кг (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общепромышленное строительство МАТ=5,76	0,318 0,3*2*0,53	98,4 650,00/1,18/5,71*1,02		31,29				
20	Прайс-лист стр.8	Изолятор SM30 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общепромышленное строительство МАТ=5,76	16	6,22 41,10/1,18/5,71*1,02		99,52				
21	ТССЦ-509-2643 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	DIN-рейка металлическая длиной 300 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общепромышленное строительство МАТ=5,76	2	4,03		8,06				
Монтаж кабеля										
22	ТЕР46-03-009-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Пробивка в стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общепромышленное строительство ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76 НР (268,52 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (319,67 руб.) СП (153,44 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (319,67 руб.)	0,02 2 / 100	3370,89 725,56	2645,33 280,79	67,42	14,51	52,91 5,62	97,13	1,94
23	ТЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общепромышленное строительство ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76 НР (29,08 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (34,62 руб.) СП (16,62 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (34,62 руб.)	0,0044 0,0022*2	1722,99 494,95	34,98	7,58	2,18	0,15	75,22	0,33

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	<b>ТЕРм08-02-144-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 (100 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76 НР (29,46 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (36,37 руб.) СП (18,91 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (36,37 руб.)	0,02 2 / 100	116,15 114,25		2,32	2,29		14,592	0,29
25	<b>Прайс-лист стр.9</b>	Зажим Р151+ВІ (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство МАТ=5,76	2	132,76 877,00/1,18/5,71*1,02		265,52				
26	<b>ТЕРм08-02-374-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство ввода в здание в стальной трубе (1 м стальной трубы Д=40 мм и 1 м ТВ трубы Д=40 мм, с протяжкой 1м кабеля и пробивкой отверстия) (1 шт.) (На материалы МАТ=0 к расх. (2-й уровень); МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (2-й уровень)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76 НР (797,23 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (984,24 руб.) СП (511,8 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (984,24 руб.)	1	410,22 26,34	383,88 35,64	410,22	26,34	383,88 35,64	3,084	3,08
27	<b>ТССЦ-103-0017</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство МАТ=5,76	1	32,09		32,09				
28	<b>ТССЦ-507-0699</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубка пластиковая типа ТВ40 диаметром 40 (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство МАТ=5,76	0,29449 1*0,29449	41,32		12,17				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	<b>ТЕРм08-02-163-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Муфта кабельная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм <sup>2</sup> (1 шт.) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76 НР (265,74 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (328,08 руб.) СП (170,6 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (328,08 руб.)</i>	2	14,12 10,33		28,24	20,66		1,32	2,64
30	<b>Прайс-лист стр.10</b>	Муфта концевая термоусаживаемая 2 ПКВНтп- в-10/25 (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство МАТ=5,76</i>	2	132,19 <i>873,20/1,18/5,71*1,02</i>		264,38				
31	<b>ТЕРм08-02-407-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм (100 м) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76 НР (283,49 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (349,99 руб.) СП (181,99 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (349,99 руб.)</i>	0,07 <i>(8-1) / 100</i>	757,64 304,78	236,58 10,19	53,03	21,33	16,56 0,71	39,84	2,79
32	<b>ТССЦ-103-0017</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство МАТ=5,76</i>	7	32,09		224,63				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	<b>ТЕРм08-02-412-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (ВВГнг(А)-LS- 2х10) (100 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76 НР (85,67 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (105,76 руб.) СП (55 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (105,76 руб.)	0,08 8 / 100	131,8 82,25	15,91 0,96	10,54	6,58	1,27 0,08	10,752	0,86
34	<b>Прайс-лист стр.11</b>	Кабель ВВГнг(А)-LS-2х10 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство МАТ=5,76	8	24,37 161,00/1,18/5,71*1,02		194,96				
35	<b>ТЕРм08-02-390-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76 НР (2220,89 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2741,84 руб.) СП (1425,76 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2741,84 руб.)	1,14 (64+10+2+38) / 100	239,57 151,3	37,44 0,16	273,11	172,48	42,68 0,18	19,548	22,28
36	<b>ТССЦ-509-1831</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство МАТ=5,76	114	1,58		180,12				
37	<b>ТЕРм08-02-399-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76 НР (254,56 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (314,27 руб.) СП (163,42 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (314,27 руб.)	0,76 (64+10+2) / 100	40,33 25,88	2,65 0,16	30,65	19,67	2,01 0,12	3,384	2,57



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	<b>ТЕРм08-02-399-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 (100 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76 НР (169,4 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (209,14 руб.) СП (108,75 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (209,14 руб.)	0,38 38 / 100	49,65 34,51	2,65 0,16	18,87	13,11	1,01 0,06	4,512	1,71
39	<b>ТССЦ-501-8604</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель ВВГнг(А)-LS 3x1,5 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство МАТ=5,76	0,065 65 / 1000	10149,77		659,74				
40	<b>Прайс-лист стр.12</b>	Кабель ВВГнг(А)-LS-2x1,5 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство МАТ=5,76	10	3,58 23,65/1,18/5,71*1,02		35,8				
41	<b>ТССЦ-501-8609</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель ВВГнг(А)-LS 4x1,5 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство МАТ=5,76	0,002 2 / 1000	12195,41		24,39				
42	<b>ТССЦ-501-8605</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель ВВГнг(А)-LS 3x2,5 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство МАТ=5,76	0,039 39 / 1000	13425,37		523,59				
43	<b>ТЕРм08-02-411-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (100 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76 НР (66,37 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (81,94 руб.) СП (42,61 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (81,94 руб.)	0,02 2 / 100	1017,32 254,83	195,78 2,87	20,35	5,1	3,92 0,06	33,312	0,67
44	<b>ТССЦ-101-2161</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц- Х (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство МАТ=5,76	2	7,56		15,12				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	<b>ТЕРм08-02-412-09</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (ВВГнг(А)FRLS-3x1,5) (100 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76 НР (4,37 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (5,4 руб.) СП (2,81 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5,4 руб.)	0,02 2 / 100	27,14 16,8	2,65 0,16	0,54	0,34	0,05	2,196	0,04
46	<b>ТССЦ-501-8604</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель ВВГнг(А)-LS 3x1,5 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство МАТ=5,76	0,002 2 / 1000	10149,77		20,3				
47	<b>ТЕРм11-06-002-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных (100 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76 НР (216,72 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (318,71 руб.) СП (152,98 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (318,71 руб.)	0,2 (5+15) / 100	114,24 100,34		22,85	20,07		11,124	2,22
48	<b>ТССЦ-502-0495</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство МАТ=5,76	0,005 5 / 1000	1236,7		6,18				
49	<b>ТССЦ-502-0497</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство МАТ=5,76	0,015 15 / 1000	1925,82		28,89				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	<b>Прайс-лист стр.13</b>	Хомут на металлические трубы д.20-80 мм (для заземления) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. <i>Общепотраслевое</i> <i>строительство МАТ=5,76</i>	5	112,33 <i>742,00/1,18/5,71*1,02</i>		561,65				
51	<b>Прайс-лист стр.14</b>	Хомут на металлические трубы д.80-160 мм (для заземления) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. <i>Общепотраслевое</i> <i>строительство МАТ=5,76</i>	3	145,33 <i>960,00/1,18/5,71*1,02</i>		435,99				
Установка светильников и электроустановочных изделий										
52	<b>ТЕРм08-03-593-09</b> <i>Приказ Минстроя</i> <i>России от 13.03.15</i> <i>№171/пр</i>	Светильник: местного освещения (100 шт.) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в</i> <i>существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2;</i> <i>ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. <i>Общепотраслевое</i> <i>строительство ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88;</i> <i>МАТ=5,76</i> <i>НР (1107,74 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1367,58 руб.)</i> <i>СП (711,14 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1367,58 руб.)</i>	0,13 <i>(11+2) / 100</i>	1066,62 660,84	26,52 1,6	138,66	85,91	3,45 0,21	81,888	10,65
53	<b>Прайс-лист стр.15</b>	Светильник со светодиодными лампами, 220В, 12Вт, IP54,ДПО 1801 (LDPO1-1801-12-1-K01) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. <i>Общепотраслевое</i> <i>строительство МАТ=5,76</i>	11	150,48 <i>994,00/1,18/5,71*1,02</i>		1655,28				
54	<b>Прайс-лист стр.16</b>	Светильник со светодиодными лампами, 220В, 18Вт, IP20,ДБО 1010 2x18Вт (LDBO0-1010-2-18- K01) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. <i>Общепотраслевое</i> <i>строительство МАТ=5,76</i>	2	219,51 <i>1450,00/1,18/5,71*1,02</i>		439,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	<b>ТЕРм08-03-593-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с нормальными условиями среды (100 шт.) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общестроительное строительство ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76</i> <i>НР (48,11 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (59,39 руб.)</i> <i>СП (30,88 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (59,39 руб.)</i>	0,01 <i>1 / 100</i>	531,93 373,42	13,26 0,79	5,32	3,73	0,13 0,01	46,272	0,46
56	<b>Прайс-лист стр.17</b>	Светильник для ламп накаливания, 220В, 60Вт, IP54, НБП 01-60-002 (13121) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общестроительное строительство МАТ=5,76</i>	1	16,35 <i>107,98/1,18/5,71*1,02</i>		16,35				
57	<b>Прайс-лист стр.18</b>	Лампа светодиодная 12Вт, цоколь E27, 220В, LED12-A60/845/E27 (284317) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общестроительное строительство МАТ=5,76</i>	1	16,83 <i>111,17/1,18/5,71*1,02</i>		16,83				
58	<b>ТЕРм08-03-591-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке (100 шт.) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общестроительное строительство ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76</i> <i>НР (236,55 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (292,04 руб.)</i> <i>СП (151,86 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (292,04 руб.)</i>	0,06 <i>(1+5) / 100</i>	419,81 306,01	16,51 0,48	25,19	18,36	0,99 0,03	37,92	2,28
59	<b>Прайс-лист стр.19</b>	Выключатель одноклавишный С9 В1-001 (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общестроительное строительство МАТ=5,76</i>	1	18,17 <i>120,00/1,18/5,71*1,02</i>		18,17				
60	<b>Прайс-лист стр.20</b>	Выключатель одноклавишный ВС20-1-0 ГСБ (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общестроительное строительство МАТ=5,76</i>	5	28,61 <i>189,00/1,18/5,71*1,02</i>		143,05				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	<b>ТЕРм08-03-591-08</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76</i> <i>НР (172,49 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (212,95 руб.)</i> <i>СП (110,73 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (212,95 руб.)</i>	0,04 <i>4 / 100</i>	448,96 334,68	16,51 0,48	17,96	13,39	0,66 0,02	41,472	1,66
62	<b>Прайс-лист стр.21</b>	Розетка РС20-3-ОБ (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство МАТ=5,76</i>	4	10,6 <i>70,00/1,18/5,71*1,02</i>		42,4				
63	<b>Прайс-лист стр.22</b>	Коробка ответвительная наружной установки КМ 41212-01 (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство МАТ=5,76</i>	10	7,63 <i>50,40/1,18/5,71*1,02</i>		76,3				
64	<b>Прайс-лист стр.23</b>	Коробка КМ 41222 (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство МАТ=5,76</i>	9	18,47 <i>122,00/1,18/5,71*1,02</i>		166,23				
65	<b>ТССЦ-503-0536</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разветвительная коробка У-996 (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство МАТ=5,76</i>	1	62,61		62,61				
Система уравнивания потенциалов										
66	<b>ТЕРм08-02-472-06</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 (100 м) <i>275,96 = 297,45 - 0,004 x 5 372,85</i> <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76</i> <i>НР (1369,37 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1690,58 руб.)</i> <i>СП (879,1 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1690,58 руб.)</i>	0,6 <i>60 / 100</i>	318,87 174,42	83,04 3,02	191,32	104,65	49,82 1,81	22,8	13,68

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	<b>ТССЦ-101-4672</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка СтЗсп (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство МАТ=5,76	0,0468 0,78*60/1000	5703,44		266,92				
68	<b>ТЕР13-03-002-17</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой «Цинар» (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте зданий работы, аналогичные процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76 НР (17,2 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (24,93 руб.) СП (11,97 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (24,93 руб.)	0,0348 3,48 / 100	1281,19 44,92	24,15 0,15	44,59	1,56	0,84 0,01	5,658	0,2
69	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте зданий работы, аналогичные процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76 НР (29,91 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (43,35 руб.) СП (20,81 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (43,35 руб.)	0,0348 3,48 / 100	650,42 78,03	18,63 0,3	22,63	2,72	0,65 0,01	10,5708	0,37

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	<b>ТЕРм08-02-472-10</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Проводник заземляющий из медного изолированного провода открыто по строительным основаниям (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76 НР (665,52 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (821,63 руб.) СП (427,25 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (821,63 руб.)	0,21 (6+3+12) / 100	449,06 246,02	31,59 0,4	94,3	51,66	6,63 0,08	32,16	6,75
71	<b>ТССЦ-502-0499</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство МАТ=5,76	0,006 6 / 1000	2982,38		17,89				
72	<b>ТССЦ-502-0503</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство МАТ=5,76	0,015 15 / 1000	7829,21		117,44				
Заземление										
73	<b>ТЕРм08-02-471-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 18 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76 НР (251,98 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (311,09 руб.) СП (161,77 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (311,09 руб.)	0,3 3 / 10	140,74 63,42	51,51 1,86	42,22	19,03	15,45 0,56	8,29	2,49
74	<b>ТССЦ-204-0006</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство МАТ=5,76	0,018 2*9/1000	5237,6		94,28				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	<b>ТЕР01-02-057-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте зданий работы, аналогичные процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76 НР (163,42 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ (267,9 руб.) СП (83,05 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (267,9 руб.)	0,015 (0,15*10) / 100	1124,59 1124,59		16,87	16,87		177,1	2,66
76	<b>ТЕР01-02-061-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте зданий работы, аналогичные процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76 НР (90,18 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ (147,84 руб.) СП (45,83 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (147,84 руб.)	0,015 (0,15*10) / 100	620,83 620,83		9,31	9,31		101,775	1,53
77	<b>ТЕРм08-02-472-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство ОЗП=15,88; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,88; МАТ=5,76 НР (167,09 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (206,29 руб.) СП (107,27 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (206,29 руб.)	0,1 10 / 100	242,26 126,99	73,96 2,92	24,23	12,7	7,4 0,29	16,6	1,66
78	<b>ТССЦ-101-4678</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь полосовая 40х5 мм, марка Ст3сп (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Общеотраслевое строительство МАТ=5,76	0,0157 1,57*10/1000	5703,44		89,54				
<b>Раздел 3. Пуско - наладочные работы</b>										



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	<b>ТЕРп01-12-027-07</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (1 испытание) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Пуско- наладочные работы ОЗП=15,88 НР (1188,7 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (2161,27 руб.) СП (691,61 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (2161,27 руб.)	5	27,22 27,22		136,1	136,1		2,916	14,58
80	<b>ТЕРп01-11-010-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Пуско- наладочные работы ОЗП=15,88 НР (133,19 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (242,17 руб.) СП (77,49 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (242,17 руб.)	1	15,25 15,25		15,25	15,25		1,464	1,46
81	<b>ТЕРп01-11-028-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Пуско- наладочные работы ОЗП=15,88 НР (524,04 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (952,8 руб.) СП (304,9 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (952,8 руб.)	15	4 4		60	60		0,384	5,76
82	<b>ТЕРп01-11-011-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Инд. 2 кв. 2017 г. Смоленская область. Пуско- наладочные работы ОЗП=15,88 НР (325,52 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (591,85 руб.) СП (189,39 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (591,85 руб.)	0,23 23 / 100	162,05 162,05		37,27	37,27		15,552	3,58
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>										

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						10985,71	1208,32	697,00 54,22		150,51
Накладные расходы						1108,11				
Сметная прибыль						749,02				
<b>Итого по смете:</b>										
Итого Строительные работы						238,66				7,03
Итого Монтажные работы						11443,49				118,1
Итого Оборудование						651,02				
Итого Прочие затраты						509,67				25,38
Итого						12842,84				150,51
В том числе:										
Материалы						8429,37				
Машины и механизмы						697				
ФОТ						1262,54				
Оборудование						651,02				
Накладные расходы						1108,11				
Сметная прибыль						749,02				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>12842,84</b>				<b>150,51</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						10985,71	1208,32	697,00 54,22		150,51
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						74565,91	19188,13	4272,61 861,02		150,51
Накладные расходы						14977,08				
Сметная прибыль						9518,98				
<b>Итого по смете:</b>										
Итого Строительные работы						2397,37				7,03
Итого Монтажные работы						86729,67				118,1
Итого Оборудование						2552				
Итого Прочие затраты						7382,93				25,38
Итого						99061,97				150,51
В том числе:										
Материалы						48553,17				
Машины и механизмы						4272,61				
ФОТ						20049,15				
Оборудование						2552				
Накладные расходы						14977,08				
Сметная прибыль						9518,98				
НДС 18%						17831,15				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>116893,12</b>				<b>150,51</b>