

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 2987,682 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 403,022 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3440,33 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт крыши (1 подъезд)												
1	ТЕР46-04-008-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с учетом примыкания (23,71x12,76+0,44x12,76x2+0,57x1,45x2+0,4x1,45x5+23x0,57x2) (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (4145,99 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (4926,91 руб.) СП (2345,21 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (4926,91 руб.)	3,45	132,74 91,31	41,43		457,95	315,02	142,93		14,38	49,61
2	ТЕР09-05-006-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Срезка выступающих монтажных петель (106 шт.*2*0,01м), прим. (1 м реза) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (65,04 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (94,47 руб.) СП (54,6 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (94,47 руб.)	2,12	3,54 2,85	0,69		7,5	6,04	1,46		0,391	0,83

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР12-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (23,71х12,76), при общей толщине 50 мм (100 м2 стяжки) <i>(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (7406,9 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8068,52 руб.) СП (3566,29 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8068,52 руб.)</i>	3,03	305,16 153,09	152,07 17,17		924,63	463,86	460,77 52,03		21,776	65,98
4	ТЕР12-01-017-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) <i>(ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35); МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (8965,27 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (9766,09 руб.) СП (4316,61 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (9766,09 руб.)</i>	3,03	271,32 196,84	74,48 9,24		822,1	596,43	225,67 28,00		28	84,84
5	ТЕР12-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, при общей толщине 50 мм(с уклоном) (100 м2 стяжки) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (10740,43 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (11699,82 руб.) СП (5171,32 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (11699,82 руб.)</i>	3,03	1232,2 220,06	237,61 26,83	774,53	3733,57	666,78	719,96 81,29	2346,83	31,303	94,85

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕР12-01-017-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) (ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расч.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расч.; ТЗ=35; ТЗМ=35); МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (12937,85 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (14093,52 руб.) СП (6229,34 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (14093,52 руб.)	3,03	2127,63 282,96	116,38 14,44	1728,29	6446,72	857,37	352,63 43,75	5236,72	40,25	121,96
7	ТЕР12-01-016-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготвлением (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1806,46 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1967,82 руб.) СП (869,78 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1967,82 руб.)	3,45	224,23 36,47	4,33	183,43	773,59	125,82	14,94	632,83	5,129	17,7
8	ТЕР46-02-009-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: торцов водоприемных лотков (23x0,57x2+1,45x0,57x2) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (533,94 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (634,51 руб.) СП (302,03 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (634,51 руб.)	0,28	144,91 144,91			40,57	40,57			22,82	6,39
9	ТЕР15-02-018-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр применительно</i>	Выравнивание торцов водоприемных лотков (23x0,57x2+1,45x0,57x2) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (3000,26 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3735,15 руб.) СП (1396,95 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3735,15 руб.)	0,28	1777,96 767,9	153,34 85,05	856,72	497,83	215,01	42,94 23,81	239,88	104,052	29,13

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (23,71х12,76) (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (5639,78 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6143,55 руб.) СП (2715,45 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6143,55 руб.)	3,03	9072,6 126,33	53 3,31	8893,27	27489,98	382,78	160,59 10,03	26946,61	16,514	50,04
11	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к торцам водоприемного лотка, парапетам и лежакам в лотке высотой: до 600 мм без фартуков (24,34х2+12,76х2+1,45х2х5) (100 м примыканий) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (4047,24 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4408,76 руб.) СП (1948,67 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4408,76 руб.)	0,89	11184,05 304,97	118,91 11,76	10760,17	9953,8	271,42	105,83 10,47	9576,55	40,825	36,33
12	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам выхода на крышу: с одним фартуком и прижимной планкой (1,4х4х1шт.) (100 м примыканий) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (369,57 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (402,58 руб.) СП (177,94 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (402,58 руб.)	0,056	11395,75 448,51	115,45 11,1	10831,79	638,16	25,12	6,47 0,62	606,57	60,0415	3,36
13	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-0,0112	10541,02		10541,02	-118,06			-118,06		
14	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,008	10438,67		10438,67	83,51			83,51		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕРр58-20-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м (12,76х2шт.) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1405,52 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1992,23 руб.) СП (1035,96 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1992,23 руб.)	0,26	4972,92 487,54	11,65 2,39	4473,73	1292,96	126,76	3,03 0,62	1163,17	70,25	18,27
16	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-0,1071	10541,02		10541,02	-1128,94			-1128,94		
17	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,0767	10438,67		10438,67	800,65			800,65		
18	ТЕРр58-20-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (карнизов) шириной: до 0,7 м (22,89х2) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (2236,48 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (3170,07 руб.) СП (1648,44 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (3170,07 руб.)	0,46	3950,98 438,75	9,54 1,86	3502,69	1817,45	201,83	4,39 0,86	1611,23	63,22	29,08
19	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-0,149	10541,02		10541,02	-1570,61			-1570,61		
20	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,1067	10438,67		10438,67	1113,81			1113,81		
21	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка ограждения кровли (23х2шт.) (100 м ограждения) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (240,06 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (261,5 руб.) СП (115,58 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (261,5 руб.)	0,46	72,32 33,66	38,66 2,7		33,27	15,48	17,79 1,24		4,669	2,15

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ограждение кровель (23x2шт.) (100 м ограждения) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (396,98 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (432,44 руб.) СП (191,14 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (432,44 руб.)	0,46	2933,12 55,3	69,04 4,81	2808,78	1349,24	25,44	31,76 2,21	1292,04	7,6705	3,53
23	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических ограждений кровель за один раз: грунтовкой ГФ-021 (46x0,8x0,5) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (104,99 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (152,49 руб.) СП (72,59 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (152,49 руб.)	0,184	253,69 52,88	11,78 0,13	189,03	46,68	9,73	2,17 0,02	34,78	6,1065	1,12
24	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных ограждений кровель: эмалью ПФ-115 (46x0,8x0,5) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (64,61 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (93,84 руб.) СП (44,67 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (93,84 руб.)	0,184	317,15 32,51	7,76 0,13	276,88	58,36	5,98	1,43 0,02	50,95	4,4045	0,81
25	ТЕР46-01-008-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заполнение бетоном отдельных мест Ж/Б козырьков выходов на крышу (вытяжных вентшахт) (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (12,24 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (14,55 руб.) СП (6,93 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (14,55 руб.)	0,005	1722,3 184,52	33,96 1,86	1503,82	8,61	0,92	0,17 0,01	7,52	26,82	0,13
26	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (на покрытия и торцах козырька выхода на крышу) (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (946,59 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1031,14 руб.) СП (455,76 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1031,14 руб.)	0,073	9292,93 899,86	29,11 3,31	8363,96	678,38	65,69	2,13 0,24	610,56	129,6625	9,47

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (Т) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-0,0571	10541,02		10541,02	-601,89			-601,89		
28	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,0409	10438,67		10438,67	426,94			426,94		
29	ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Очистка поверхности металлических уголков стен выходов на крышу (вентшахт) щетками (2,2х0,18х4+2,2х0,1х4) (1 м2 очищаемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (190,49 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (276,67 руб.) СП (131,69 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (276,67 руб.)	2,46	7,19 7,19			17,69	17,69			1,035	2,55
30	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических уголков стен выходов на крышу (вентшахт) за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (14 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (20,33 руб.) СП (9,68 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (20,33 руб.)	0,0246	253,69 52,88	11,78 0,13	189,03	6,24	1,3	0,29	4,65	6,1065	0,15
31	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических уголков стен выходов на крышу (вентшахт) огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 стен выходов на крышу (вентшахт) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (8,61 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (12,51 руб.) СП (5,95 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (12,51 руб.)	0,0246	317,15 32,51	7,76 0,13	276,88	7,8	0,8	0,19	6,81	4,4045	0,11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТЕР15-02-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная штукатурка стен выходов на крышу (вентшахт) цементно-известковым раствором по камню: стен выхода на кровлю (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (924,12 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1150,47 руб.) СП (430,28 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1150,47 руб.)	0,11	1627,88 638,24	76,56 30,41	913,08	179,07	70,21	8,42 3,35	100,44	81,512	8,97
33	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска стен выходов на крышу (вентшахт) акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (165,83 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (206,45 руб.) СП (77,21 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (206,45 руб.)	0,11	651,22 119,98	8,85	522,39	71,63	13,2	0,97	57,46	15,87	1,75
34	ТССЦ-101-3469 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ (т) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-0,0042	6356,99		6356,99	-26,7			-26,7		
35	ТССЦ-101-6527 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий (т) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,0042	34609,6		34609,6	145,36			145,36		
36	ТЕР20-02-009-06 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка зонтов над шахтами мусоросборников из листовой стали круглого сечения диаметром: 500 мм (1 зонт) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (131,56 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (134,35 руб.) СП (75,83 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (134,35 руб.)	1	14,64 8,59	2,74	3,31	14,64	8,59	2,74	3,31	1,15	1,15

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТССЦ-301-0282 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 500 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	1	187,7		187,7	187,7			187,7		
38	ТССЦ-301-2974 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 500 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	1	42,65		42,65	42,65			42,65		
39	ТЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж металлических дверных блоков (0,93x1,6x1шт.) (1 м2 проема) <i>(МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (219,03 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (318,12 руб.) СП (183,87 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (318,12 руб.)</i>	1,5	26,83 13,56	13,27		40,25	20,34	19,91		1,68	2,52
40	ТЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (0,93x1,6x1шт.) (1 м2 проема) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (359,87 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (522,69 руб.) СП (302,11 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (522,69 руб.)</i>	1,5	70,09 22,28	23,7	24,11	105,14	33,42	35,55	36,17	2,76	4,14
41	ТССЦ-201-0768 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,054	7546,67		7546,67	407,52			407,52		
42	ТССЦ-101-1999 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Скобяные изделия (прим) с засовом и защелкой (компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	1	67,38		67,38	67,38			67,38		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ТЕР13-03-002-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка металлических дверных блоков поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (0,93x1,6x1шт.x2,4) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (20,46 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (29,72 руб.) СП (14,15 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (29,72 руб.)	0,036	253,69 52,88	11,78 0,13	189,03	9,13	1,9	0,42	6,81	6,1065	0,22
44	ТЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска металлических дверных блоков огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (12,6 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (18,3 руб.) СП (8,71 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (18,3 руб.)	0,036	317,15 32,51	7,76 0,13	276,88	11,42	1,17	0,28	9,97	4,4045	0,16
45	ТЕРр65-6-23 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена ливневых воронок (100 приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (2487,85 руб.): 103%*0.85 от ФОТ (2841,63 руб.) СП (1363,98 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (2841,63 руб.)	0,05	28519,02 3626,53	64,67 7,29	24827,82	1425,95	181,33	3,23 0,36	1241,39	491,4	24,57
46	ТССЦ-301-1525 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Воронка водосточная чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-5	246,31		246,31	-1231,55			-1231,55		
47	ТССЦ-301-1350 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Воронка водосточная чугунная ВР-А-80-00 с листоуловителем (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5	587,16		587,16	2935,8			2935,8		
48	ТЕР10-01-039-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж люков (0,8x0,85x1шт.) (100 м2 проемов) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (86,55 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (95,88 руб.) СП (41,08 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (95,88 руб.)	0,0068	1765,3 785,31	979,99 115,84		12	5,34	6,66 0,79		114,144	0,78

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка люка, площадь проема до 2 м2 (0,8х0,85х1шт.) (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (125,8 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (139,36 руб.) СП (59,7 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (139,36 руб.)	0,0068	50420,24 1128,89	1531,23 181	47760,12	342,86	7,68	10,41 1,23	324,77	164,082	1,12
50	ТССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2	11,09		11,09	22,18			22,18		
51	ТССЦ-101-2003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замки накладные с засовом и защелкой (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1	88,88		88,88	88,88			88,88		
52	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж лестниц прямолинейных выхода на кровлю 1,5м*0,85мх1шт. ((1,5*2*1+0,85*4*1)*3,05/1000) (1 т конструкций) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (47,38 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (68,81 руб.) СП (39,77 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (68,81 руб.)	0,0195	657,62 173,34	484,28 52,43		12,82	3,38	9,44 1,02		22,659	0,44
53	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж лестниц прямолинейных выхода на кровлю 1,5м*0,85м*2шт. ((1,5*4+0,85*8)*3,05/1000=0,039т)) (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (158,94 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (230,85 руб.) СП (133,43 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (230,85 руб.)	0,039	1234,52 284,77	864,79 93,63	84,96	48,15	11,11	33,73 3,65	3,31	37,2255	1,45
54	ТССЦ-101-5451 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм (кг) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	39	5,03		5,03	196,17			196,17		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ТЕР15-04-030-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: лестниц, количество окрасок 2 (выход на крышу, 1,5м*0,85м*2шт.*0,5; 3м*0,85м*1шт.*0,5) (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i> <i>НР (188,69 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (234,91 руб.)</i> <i>СП (87,86 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (234,91 руб.)</i>	0,0255	1054,11 589,19	3,64 0,16	461,28	26,88	15,02	0,09	11,77	81,719	2,08
56	ТЕРр58-23-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Обделка мест примыкания мягкой кровли (радио и телеантенны) (1 место) <i>411,61 = 608,53 - 0,007 x 10 541,02 - 0,015 x 8 208,80</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i> <i>НР (676,17 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (958,42 руб.)</i> <i>СП (498,38 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (958,42 руб.)</i>	1	411,61 61,28	7,51	342,82	411,61	61,28	7,51	342,82	8,83	8,83
57	ТЕР09-06-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж: испарителей на техэтаже тонколистовой стали (1 шт.) (1 т конструкций) <i>(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i> <i>НР (197,49 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (286,84 руб.)</i> <i>СП (165,79 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (286,84 руб.)</i>	0,074	339,68 246,74	92,94 1,11		25,14	18,26	6,88 0,08		35,553	2,63
58	ТЕР09-06-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж: испарителей на техэтаже тонколистовой стали (1 шт.) (1 т конструкций) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i> <i>НР (324,66 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (471,55 руб.)</i> <i>СП (272,56 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (471,55 руб.)</i>	0,074	652,09 405,35	165,96 1,99	80,78	48,25	30	12,28 0,15	5,97	58,4085	4,32
59	ТССЦ-101-1982 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая нержавеющая толщиной 3 мм (т) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,074	19211,54		19211,54	1421,65			1421,65		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	ТЕР09-03-037-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж металлических рам, стоек, поперечен под испарителем на техэтаже из уголка 50*50*5 мм (1шт.) (1 т конструкций) <i>(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i> <i>НР (103,16 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (149,83 руб.)</i> <i>СП (86,6 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (149,83 руб.)</i>	0,059	556,08 101,91	454,17 60,44		32,81	6,01	26,8 3,57		13,643	0,8
61	ТЕР09-03-037-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж рам, стоек, поперечен под испарителем на техэтаже из уголка 50*50*5 мм (1шт.) (1 т конструкций) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i> <i>НР (174,98 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (254,15 руб.)</i> <i>СП (146,9 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (254,15 руб.)</i>	0,059	1257,22 167,43	811,01 107,93	278,78	74,18	9,88	47,85 6,37	16,45	22,4135	1,32
62	ТССЦ-101-1641 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм (т) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,059	5558,69		5558,69	327,96			327,96		
63	ТЕРр65-15-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i> <i>НР (353,27 руб.): 103%*0.85 от ФОТ (403,51 руб.)</i> <i>СП (193,68 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (403,51 руб.)</i>	0,04	2233,15 643,85	53,78 1,33	1535,52	89,33	25,75	2,15 0,05	61,43	89,3	3,57
64	ТЕР13-03-002-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (рам, стоек, поперечен, труб под испарителем на техэтаже) (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i> <i>НР (20,46 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (29,72 руб.)</i> <i>СП (14,15 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (29,72 руб.)</i>	0,036	253,69 52,88	11,78 0,13	189,03	9,13	1,9	0,42	6,81	6,1065	0,22

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	ТЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (рам, стоек, поперечен, труб под испарителем на техэтаже) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (12,6 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (18,3 руб.) СП (8,71 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (18,3 руб.)	0,036	317,15 32,51	7,76 0,13	276,88	11,42	1,17	0,28	9,97	4,4045	0,16
Раздел 2. Ремонт крыши (2-5 подъезды)												
66	ТЕР46-04-008-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с учетом примыкания (12,8x93,5+0,44x12,8x2шт.+0,57x1,45x2шт.+0,4x1,45x19шт.+92,68x0,57x2шт.) (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (15935,01 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (18936,44 руб.) СП (9013,75 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (18936,44 руб.)	13,26	132,74 91,31	41,43	1760,13	1210,77	549,36			14,38	190,68
67	ТЕР09-05-006-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Срезка выступающих монтажных петель (424 шт.х2х0,01м), прим. (1 м реза) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (260,27 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (378,02 руб.) СП (218,5 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (378,02 руб.)	8,48	3,54 2,85	0,69	30,02	24,17	5,85			0,391	3,32
68	ТЕР12-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (12,8x93,5), при общей толщине 50 мм (100 м2 стяжки) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (29255,89 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (31869,16 руб.) СП (14086,17 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (31869,16 руб.)	11,968	305,16 153,09	152,07 17,17	3652,15	1832,18	1819,97 205,49			21,776	260,62

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	ТЕР12-01-017-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) (ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35); МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (35410,81 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (38573,87 руб.) СП (17049,65 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (38573,87 руб.)	11,968	271,32 196,84	74,48 9,24		3247,16	2355,78	891,38 110,58		28	335,1
70	ТЕР12-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (12,8х93,5), при общей толщине 50 мм (с уклоном) (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (42423,31 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (46212,76 руб.) СП (20426,04 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (46212,76 руб.)	11,968	1232,2 220,06	237,61 26,83	774,53	14746,97	2633,68	2843,72 321,10	9269,57	31,303	374,63
71	ТЕР12-01-017-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) (ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35); МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (51102,57 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (55667,29 руб.) СП (24604,94 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (55667,29 руб.)	11,968	2127,63 282,96	116,38 14,44	1728,29	25463,48	3386,47	1392,84 172,82	20684,17	40,25	481,71

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	ТЕР12-01-016-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (12,8x93,5+0,44x12,8x2шт.+0,57x1,45x2шт.+0,4x1,45x19шт.+92,68x0,57x2шт.) (100 м2 кровли) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i> <i>НР (6943,16 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7563,35 руб.)</i> <i>СП (3343 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7563,35 руб.)</i>	13,26	224,23 36,47	4,33	183,43	2973,29	483,59	57,42	2432,28	5,129	68,01
73	ТЕР46-02-009-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: торцов водоприемных лотков (96,68x0,57x2шт.+1,45x0,57x2шт.) (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i> <i>НР (2136,04 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2538,37 руб.)</i> <i>СП (1208,26 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2538,37 руб.)</i>	1,12	144,91 144,91			162,3	162,3			22,82	25,56
74	ТЕР15-02-018-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр применительно</i>	Выравнивание торцов водоприемных лотков (96,68x0,57x2шт.+1,45x0,57x2шт.) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i> <i>НР (12001,4 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (14941,05 руб.)</i> <i>СП (5587,95 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (14941,05 руб.)</i>	1,12	1777,96 767,9	153,34 85,05	856,72	1991,32	860,05	171,74 95,26	959,53	104,052	116,54
75	ТЕР12-01-002-09 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (12,8x93,5) (100 м2 кровли) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i> <i>НР (22276,12 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (24265,93 руб.)</i> <i>СП (10725,54 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (24265,93 руб.)</i>	11,968	9072,6 126,33	53 3,31	8893,27	108580,88	1511,92	634,3 39,61	106434,66	16,514	197,64

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	ТЕР12-01-004-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к торцам водоприемного лотка и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (12,8х2шт.+94,13х2шт.+1,45х2х19шт.) (100 м примыканий) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (12278,12 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (13374,86 руб.) СП (5911,69 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (13374,86 руб.)</i>	2,7	11184,05 304,97	118,91 11,76	10760,17	30196,94	823,42	321,06 31,75	29052,46	40,825	110,23
77	ТЕР12-01-004-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам выхода на крышу: с одним фартуком и прижимной планкой (1,4х4х4шт.) (100 м примыканий) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1478,25 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1610,29 руб.) СП (711,75 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1610,29 руб.)</i>	0,224	11395,75 448,51	115,45 11,1	10831,79	2552,65	100,47	25,86 2,49	2426,32	60,0415	13,45
78	ТССЦ-101-1875 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	-0,0448	10541,02		10541,02	-472,24			-472,24		
79	ТССЦ-101-1706 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,0321	10438,67		10438,67	335,08			335,08		
80	ТЕРр58-20-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали парапетов без обделки боковых стенок шириной: до 1 м (12,8х2шт.) (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1405,52 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1992,23 руб.) СП (1035,96 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1992,23 руб.)</i>	0,26	4972,92 487,54	11,65 2,39	4473,73	1292,96	126,76	3,03 0,62	1163,17	70,25	18,27

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-0,1071	10541,02		10541,02	-1128,94			-1128,94		
82	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,0767	10438,67		10438,67	800,65			800,65		
83	ТЕРр58-20-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали карнизов шириной: до 0,7 м (92,68х2шт.) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (9011,7 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (12773,5 руб.) СП (6642,22 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (12773,5 руб.)	1,8536	3950,98 438,75	9,54 1,86	3502,69	7323,54	813,27	17,68 3,45	6492,59	63,22	117,18
84	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-0,6006	10541,02		10541,02	-6330,94			-6330,94		
85	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,4302	10438,67		10438,67	4490,72			4490,72		
86	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка ограждения кровли (92,68х2шт.) (100 м ограждения) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (965,83 руб.): 120%*(0,9*0,85) от ФОТ (1052,1 руб.) СП (465,03 руб.): 65%*(0,85*0,8) от ФОТ (1052,1 руб.)	1,85	72,32 33,66	38,66 2,7		133,79	62,27	71,52 5,00		4,669	8,64
87	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ограждение кровель (92,68х2шт.) (100 м ограждения) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1596,7 руб.): 120%*(0,9*0,85) от ФОТ (1739,33 руб.) СП (768,78 руб.): 65%*(0,85*0,8) от ФОТ (1739,33 руб.)	1,85	2933,12 55,3	69,04 4,81	2808,78	5426,27	102,31	127,72 8,90	5196,24	7,6705	14,19

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (185x0,8x0,5) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (422,43 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (613,55 руб.) СП (292,05 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (613,55 руб.)	0,74	253,69 52,88	11,78 0,13	189,03	187,73	39,13	8,72 0,10	139,88	6,1065	4,52
89	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (185x0,8x0,5) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (260,16 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (377,86 руб.) СП (179,86 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (377,86 руб.)	0,74	317,15 32,51	7,76 0,13	276,88	234,69	24,06	5,74 0,10	204,89	4,4045	3,26
90	ТЕР46-01-008-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заполнение бетоном отдельных мест Ж/Б козырьков выходов на крышу вытяжных вентиляторов, (0,1x0,1x0,12x4x4шт.) (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (49,09 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (58,34 руб.) СП (27,77 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (58,34 руб.)	0,02	1722,3 184,52	33,96 1,86	1503,82	34,45	3,69	0,68 0,04	30,08	26,82	0,54
91	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали на покрытии и торцах козырька выхода на крышу (2,7x2,7x4шт.) (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (3781,34 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4119,11 руб.) СП (1820,65 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4119,11 руб.)	0,2916	9292,93 899,86	29,11 3,31	8363,96	2709,82	262,4	8,49 0,97	2438,93	129,6625	37,81
92	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-0,228	10541,02		10541,02	-2403,35			-2403,35		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,1633	10438,67		10438,67	1704,63			1704,63		
94	ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Очистка поверхности металлических уголков стен выходов на крышу (вентшахт) щетками, (2,2х0,18х4х4+2,2х0,1х4х4) (1 м2 очищаемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (763,35 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1108,72 руб.) СП (527,75 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1108,72 руб.)	9,86	7,19 7,19			70,89	70,89			1,035	10,21
95	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 стен выходов на крышу (вентшахт) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (56,21 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (81,64 руб.) СП (38,86 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (81,64 руб.)	0,0986	253,69 52,88	11,78 0,13	189,03	25,01	5,21	1,16 0,01	18,64	6,1065	0,6
96	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окрашка металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 стен выходов на крышу (вентшахт) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (34,67 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (50,36 руб.) СП (23,97 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (50,36 руб.)	0,0986	317,15 32,51	7,76 0,13	276,88	31,27	3,21	0,77 0,01	27,29	4,4045	0,43
97	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка стен выходов на крышу (вентшахт) цементно-известковым раствором по камню: стен выхода на кровлю (1,4х2,2х4х4 - 0,93х1,6х4) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (3612,06 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4496,81 руб.) СП (1681,81 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4496,81 руб.)	0,43	1627,88 638,24	76,56 30,41	913,08	699,99	274,44	32,92 13,08	392,63	81,512	35,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска стен выходов на крышу (вентшахт) акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (1,4x2,2x4x4 - 0,93x1,6x4) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (648,12 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (806,87 руб.) СП (301,77 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (806,87 руб.)	0,43	651,22 119,98	8,85	522,39	280,02	51,59	3,81	224,62	15,87	6,82
99	ТССЦ-101-3469 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ (т) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-0,0163	6356,99		6356,99	-103,62			-103,62		
100	ТССЦ-101-6527 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий (т) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,0163	34609,6		34609,6	564,14			564,14		
101	ТЕР20-02-009-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка зонтов над шахтами мусоросборников из листовой стали круглого сечения диаметром: 500 мм (1 зонт) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (526,21 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (537,39 руб.) СП (303,3 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (537,39 руб.)	4	14,64 8,59	2,74	3,31	58,56	34,36	10,96	13,24	1,15	4,6
102	ТССЦ-301-0282 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 500 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4	187,7		187,7	750,8			750,8		
103	ТССЦ-301-2974 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 500 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4	42,65		42,65	170,6			170,6		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж металлических дверных блоков (0,93x1,6x4шт.) (1 м2 проема) (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (876,1 руб.): 90%*(0,9*0,85) от ФОТ (1272,47 руб.) СП (735,49 руб.): 85%*(0,85*0,8) от ФОТ (1272,47 руб.)	6	26,83 13,56	13,27		160,98	81,36	79,62		1,68	10,08
105	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (0,93x1,6x4шт.) (1 м2 проема) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1439,49 руб.): 90%*(0,9*0,85) от ФОТ (2090,76 руб.) СП (1208,46 руб.): 85%*(0,85*0,8) от ФОТ (2090,76 руб.)	6	70,09 22,28	23,7	24,11	420,54	133,68	142,2	144,66	2,76	16,56
106	ТССЦ-201-0768 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,216	7546,67		7546,67	1630,08			1630,08		
107	ТССЦ-101-1999 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Скобяные изделия (прим) с засовом и защелкой (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4	67,38		67,38	269,52			269,52		
108	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических дверных блоков поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (0,93x1,6x4шт.х2,4) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (81,51 руб.): 90%*(0,9*0,85) от ФОТ (118,39 руб.) СП (56,35 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ (118,39 руб.)	0,1428	253,69 52,88	11,78 0,13	189,03	36,23	7,55	1,68 0,02	27	6,1065	0,87

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических дверных блоков огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (0,93x1,6x4шт.х2,4) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (50,18 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (72,88 руб.) СП (34,69 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (72,88 руб.)	0,1428	317,15 32,51	7,76 0,13	276,88	45,29	4,64	1,11 0,02	39,54	4,4045	0,63
110	ТЕРр65-6-23 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена ливневых воронок (100 приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (9951,53 руб.): 103%*0.85 от ФОТ (11366,68 руб.) СП (5456,01 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (11366,68 руб.)	0,2	28519,02 3626,53	64,67 7,29	24827,82	5703,8	725,31	12,93 1,46	4965,56	491,4	98,28
111	ТССЦ-301-1525 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка водосточная чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-20	246,31		246,31	-4926,2			-4926,2		
112	ТССЦ-301-1350 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка водосточная чугунная ВР-А-80-00 с листвоуловителем (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	20	587,16		587,16	11743,2			11743,2		
113	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж люков (0,8x0,85x4шт.) (100 м2 проемов) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (346,04 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (383,34 руб.) СП (164,22 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (383,34 руб.)	0,0272	1765,3 785,31	979,99 115,84		48,02	21,36	26,66 3,15		114,144	3,1
114	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка люка, площадь проема до 2 м2 (0,8x0,85x4шт.) (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (503,03 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (557,25 руб.) СП (238,73 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (557,25 руб.)	0,0272	50420,24 1128,89	1531,23 181	47760,12	1371,43	30,71	41,65 4,92	1299,07	164,082	4,46

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	ТССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	8	11,09		11,09	88,72			88,72		
116	ТССЦ-101-2003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замки накладные с засовом и защелкой (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4	88,88		88,88	355,52			355,52		
117	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж лестниц прямолинейных выхода на кровлю 1,5м*0,85мх4шт. ((1,5*2*4+0,85*4*4)*3,05/1000) (1 т конструкций) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (189,63 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (275,42 руб.) СП (159,19 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (275,42 руб.)	0,078	657,62 173,34	484,28 52,43		51,29	13,52	37,77 4,09		22,659	1,77
118	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж лестниц прямолинейных выхода на кровлю 1,5мх0,85мх2шт.х4шт. ((1,5х4х4+0,85х8х4)х3,05/1000) (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (635,64 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (923,23 руб.) СП (533,63 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (923,23 руб.)	0,156	1234,52 284,77	864,79 93,63	84,96	192,59	44,42	134,91 14,61	13,26	37,2255	5,81
119	ТССЦ-101-5451 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	156	5,03		5,03	784,68			784,68		
120	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей:лестниц, количество окрасок 2 (выход на крышу), (1,5мх0,85мх2шт.х0,5х4шт.; 3мх0,85мх0,5х4шт.) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (755,27 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (940,27 руб.) СП (351,66 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (940,27 руб.)	0,102	1054,11 589,19	3,64 0,16	461,28	107,52	60,1	0,37 0,02	47,05	81,719	8,34

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	ТЕР08-07-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ(карнизных плит, подъезд №4) (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (3336,69 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (3575,15 руб.) СП (1944,88 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (3575,15 руб.)	0,65	681,45 351,68	7,58	322,19	442,94	228,59	4,93	209,42	50,025	32,52
122	ТЕР07-05-030-11 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж мелких конструкций (карнизных плит, подъезд №4) массой до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (280,96 руб.): 155%*(0.9*0.85) от ФОТ (236,95 руб.) СП (161,13 руб.): 100%*(0.85*0.8) от ФОТ (236,95 руб.)	0,02	940,78 723,66	217,12 33,42		18,82	14,48	4,34 0,67		98,056	1,96
123	ТЕР07-05-030-11 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка мелких конструкций (карнизных плит, подъезд №4) массой до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (405,22 руб.): 155%*(0.9*0.85) от ФОТ (341,74 руб.) СП (232,38 руб.): 100%*(0.85*0.8) от ФОТ (341,74 руб.)	0,02	2977,17 1040,26	339,25 52,21	1597,66	59,54	20,81	6,79 1,04	31,94	140,9555	2,82
124	ТССЦ-403-0675 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Плита карнизная АКУ-23.8п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 8,65 кг/ (серия 1.138-3) (шт.) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2	248,63		248,63	497,26			497,26		
125	ТЕРр58-23-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Обделка мест примыкания мягкой кровли (радио и телеантенны) (1 место) 411,61 = 608,53 - 0,007 x 10 541,02 - 0,015 x 8 208,80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (4733,15 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (6708,93 руб.) СП (3488,64 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (6708,93 руб.)	7	411,61 61,28	7,51	342,82	2881,27	428,96	52,57	2399,74	8,83	61,81

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
126	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж: испарителей на техэтаже тонколистовой стали (0,074х4шт.) (1 т конструкций) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (790,06 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1147,51 руб.) СП (663,26 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1147,51 руб.)	0,296	339,68 246,74	92,94 1,11			100,55	73,04	27,51 0,33		35,553	10,52
127	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж: испарителей на техэтаже тонколистовой стали (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1298,32 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1885,72 руб.) СП (1089,95 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1885,72 руб.)	0,296	652,09 405,35	165,96 1,99	80,78	193,02	119,98	49,12 0,59	23,92	58,4085	17,29	
128	ТССЦ-101-1982 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая нержавеющая толщиной до 3 мм (т) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,296	19211,54		19211,54	5686,62			5686,62			
129	ТЕР09-03-037-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж металлических рам, стоек, поперечен под испарителем на техэтаже из уголка 50*50*5 мм (1шт.) (1 т конструкций) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (412,53 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (599,17 руб.) СП (346,32 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (599,17 руб.)	0,236	556,08 101,91	454,17 60,44		131,23	24,05	107,18 14,26		13,643	3,22	
130	ТЕР09-03-037-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж рам, стоек, поперечен под испарителем на техэтаже из уголка 50*50*5 мм (1шт.) (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (699,72 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1016,29 руб.) СП (587,42 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1016,29 руб.)	0,236	1257,22 167,43	811,01 107,93	278,78	296,7	39,51	191,4 25,47	65,79	22,4135	5,29	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	ТССЦ-101-1641 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 50х50х5 мм (Т) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,236	5558,69		5558,69	1311,85			1311,85		
132	ТЕРр65-15-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построчных условиях диаметром: до 20 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1413,5 руб.): 103%*0.85 от ФОТ (1614,51 руб.) СП (774,96 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (1614,51 руб.)	0,16	2233,15 643,85	53,78 1,33	1535,52	357,3	103,02	8,6 0,21	245,68	89,3	14,29
133	ТЕР13-03-002-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (рам, стоек, поперечен, труб под испарителем на техжтаже) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (82,16 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (119,33 руб.) СП (56,8 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (119,33 руб.)	0,144	253,69 52,88	11,78 0,13	189,03	36,53	7,61	1,7 0,02	27,22	6,1065	0,88
134	ТЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (рам, стоек, поперечен, труб под испарителем на техжтаже) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (50,61 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (73,51 руб.) СП (34,99 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (73,51 руб.)	0,144	317,15 32,51	7,76 0,13	276,88	45,67	4,68	1,12 0,02	39,87	4,4045	0,63
135	ТССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	22,27	40,8	40,8		908,62		908,62			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
136	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ</i>	89,06	3,52	3,52		313,49		313,49			
137	ТССЦпг-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ</i>	111,33	13,3	13,3		1480,69		1480,69			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							308784,42	24410,55	15177,22 1358,12	269196,65		3440,33
Накладные расходы							26706,52					
Сметная прибыль							14572,7					
Итого							350063,64					3440,33
В том числе:												
Основная заработная плата							24410,55					
Материалы							269196,65					
Машины и механизмы							15177,22					
в том числе заработная плата машинистов							1358,12					
Накладные расходы							26706,52					
Сметная прибыль							14572,7					
ВСЕГО по смете							350063,64					3440,33
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							308784,42	24410,55	15177,22 1358,12	269196,65		3440,33
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)							1994564,28	381781,02	91822,19 21240,99	1520961,07		3440,33
Накладные расходы							355036,43					
Сметная прибыль							182333,46					
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							67230,54					272,91
Строительные металлические конструкции							102004,09					92,31
Кровли							1970263,79					2392,24
Отделочные работы							71945,28					208,68

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						137846,02					253,44
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						10936,01					27,53
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						1885,04					5,75
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)						123300,92					140,71
	Деревянные конструкции						12274,39					9,46
	Материалы						3137,45					
	Конструкции из кирпича и блоков						10069,77					32,52
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве						4688,93					4,78
	Погрузо-разгрузочные работы						7393,77					
	Перевозка грузов автотранспортом						8958,17					
	Итого						2531934,17					3440,33
	В том числе:											
	Основная заработная плата						381781,02					
	Материалы						1520961,07					
	Машины и механизмы						91822,19					
	в том числе заработная плата машинистов						21240,99					
	Накладные расходы						355036,43					
	Сметная прибыль						182333,46					
	Итого						2531934,17					3440,33
	НДС 18%						455748,15					
	ВСЕГО по смете						2987682,32					3440,33