

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома:
ул. Путенкова, д. 11, г. Дорогобуж, Смоленской области.

г. Смоленск

Общие сведения о здании:

многоквартирный дом № 11 ул. Путенкова, г. Дорогобуж, Смоленской области, 1985 года постройки, пятиэтажный, 7-ми подъездный, 140-ка квартирный. Стены панельные, фундаменты железобетонные, перекрытия железобетонные. Кровля рулонная с внутренним водостоком. Размеры в плане: 164,4*12,85 высота 14,0 м. Центральное холодное и горячее водоснабжение, отопление и водоотведение, электрифицирован.

Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома:
ул. Путенкова, д. 11, г. Дорогобуж, Смоленской области:

- капитальный ремонт крыши

Сроки выполнения работ:

- капитальный ремонт крыши – с «15» мая 2017 г. «65» календарных дней

Обоснование цены договора:

Обоснование начальной (максимальной) цены договора является локальный сметный расчет, выполненный базисно-индексным методом на основании ТСНБ 2001 Смоленской области с дополнениями и изменениями в редакции 2014 года в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004.

Общие требования к работам:

Капитальный ремонт крыши:

Кровля рулонная с внутренним водостоком, по периметру парапет.

Необходимо заменить покрытие кровли из рулонных материалов на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя, заменить 100% цементно-песчаную стяжку 30 мм с последующей огрунтовкой всего цементного покрытия готовой эмульсией битумной; примыкания кровли к парапетам, вентиляционным шахтам и выходам на кровлю выполнить из наплавляемых материалов без фартука. Парапеты обделать оцинкованной сталью.

Водосточные воронки требуется заменить. Требуется заменить патрубки выпусков канализационных труб с установкой защитных зонтиков.

Необходимо заменить дверные блоки выходов на кровлю на металлические, заменить люки выходов на кровлю, выполнить штукатурку и окраску стен выходов на кровлю и вентиляционный шахт.

Установить зонты над шахтами мусоросборников.

Объемы выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

Изменение стоимости и объемов работ производится в соответствии с условиями договора.

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, на основании проектно-сметной документации.

Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим на территории РФ нормативных документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон РФ от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*»;
- СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*»;
- СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»;
- СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
- СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;
- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»;
- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»;
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;
- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»;
- и другая нормативно-техническая документация, действующая на территории РФ.

Требования к основным материалам, подлежащих использованию при выполнении работ:

Наплавляемый рулонный материал «Изопласт» (или эквивалент) ГОСТ 30547-97

| Наименование показателя, ед. изм. | «Изопласт» | |
|---|---------------------------------|----------------|
| | П | К |
| Масса, г/м ² | 3,0...5,5 | 3,0...5,5/4,12 |
| Разрывная сила при растяжении, Н(кгс), не менее | 360 (37) | 600 (61,2) |
| Водопоглощение через 24ч, % по массе, не более | 1,0 | 1,0 |
| Водонепроницаемость при давлении, Мпа(кгс/см ²) | 0,1 (1,0) в течение 2,0±0,1ч | 0,001 (0,01) |
| Гибкость на брус с закруглением радиусом 10 мм при температуре °С | 258 (минус 15) | 258 (минус 15) |
| Теплостойкость °С | 120±2 | 120±2 |
| Потеря посыпки, г/образец, не более | - | 2,0 |

Раствор цементный ГОСТ 28013-98 класса не ниже В7,5 (М100)

марка по прочности на сжатие – 100 МПа;
коэффициент прочности сцепления – от 0,5 МПа;
крупность заполнителя (максимальный показатель) – 0,3 мм.

Битумная мастика ГОСТ 30693-2000

условная прочность - 0,2-0,5 МПа (кгс/см²);
прочность сцепки с бетоном – 0,3-0,4 МПа (кгс/см²);
водопоглощение в течении суток по массе – не более 0,5-1%;
удлинение при разрыве – 100-300% (зависит от типа битумной мастики);
условная вязкость – не менее 15-30 секунд;
температура размягчения – не меньше 100-130°С.

Сталь оцинкованная ГОСТ 14918-80 толщиной не менее 0,5мм

плотность – до 7900 кг/м³;
температура плавления удельная – до 1520 С;
коэффициент теплопроводности – 100 С;
удельный вес – 77500 Н/м².

Двери металлическая ГОСТ 31173-2003

Листовая сталь толщиной не менее 2 мм
Коробка и ребра жесткости из профильной трубы толщиной не менее 2 мм
Петли диаметром 22 мм