

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Смоленская область, г.Дорогобуж, ул.Путенкова, дом № 11

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на ремонт кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 3392,112 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 403,858 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3458,06 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт кровли												
1	ТЕР46-04-008-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов с учетом примыканий (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (28207,18 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (33520,12 руб.) СП (15955,58 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (33520,12 руб.)	23,472 $(2070+(371,6+(12,2*2))*0,7)$ / 100	132,74 91,31	41,43		3115,67	2143,23	972,44		14,38	337,53
2	ТЕР12-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек: цементно- песчаных толщиной 15 мм (толщина 30мм) (100 м2 стяжки) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (50601,35 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (55121,3 руб.) СП (24363,61 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (55121,3 руб.)	20,7 $((164,4*12,85)+(6,85*1,12)*2-$ $(0,9*9,2)*7) / 100$	305,16 153,09	152,07 17,17		6316,81	3168,96	3147,85 355,42		21,776	450,76

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР12-01-017-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (26248,85 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (28593,52 руб.) СП (12638,34 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (28593,52 руб.)	20,7 2070 / 100	116,28 84,36	31,92 3,96		2407	1746,26	660,74 81,97		12	248,4
4	ТЕР12-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщина 30мм) (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (73375,82 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (79930,09 руб.) СП (35329,1 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (79930,09 руб.)	20,7 2070 / 100	1232,2 220,06	237,61 26,83	774,53	25506,54	4555,24	4918,53 555,38	16032,77	31,303	647,97
5	ТЕР12-01-017-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) (ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (37881,17 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (41264,89 руб.) СП (18239,08 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (41264,89 руб.)	20,7 2070 / 100	911,84 121,27	49,88 6,19	740,69	18875,09	2510,29	1032,52 128,13	15332,28	17,25	357,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕР12-01-016-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (100 м2 кровли) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (12290,32 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (13388,15 руб.) СП (5917,56 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (13388,15 руб.)	23,472 <i>(2070+277,2) / 100</i>	224,23 36,47	4,33	183,43	5263,13	856,02	101,63	4305,48	5,129	120,39
7	ТЕР12-01-002-09 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (38529,12 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (41970,72 руб.) СП (18551,06 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (41970,72 руб.)	20,7 <i>2070 / 100</i>	9072,6 126,33	53 3,31	8893,27	187802,82	2615,03	1097,1 68,52	184090,69	16,514	341,84
8	ТЕР12-01-004-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (к парапетам, выходам, вентилятам) (100 м примыканий) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (24929,24 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (27156,04 руб.) СП (12002,97 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (27156,04 руб.)	5,482 <i>(396+(1,24+1,4)*2*7+(0,63+1,17)*2*32) / 100</i>	11184,05 304,97	118,91 11,76	10760,17	61310,96	1671,85	651,86 64,47	58987,25	40,825	223,8

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР12-01-004-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к трубам теле- радио-антенн, фановым мусоропроводным трубам: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (868,63 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (946,22 руб.) СП (418,23 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (946,22 руб.)</i>	0,191 <i>(3,14*((0,4*7)+(0,06*14)+(0,05*7)+(0,11*19)))/100</i>	11184,05 304,97	118,91 11,76	10760,17	2136,15	58,25	22,71 2,25	2055,19	40,825	7,8
10	ТЕР46-01-008-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Обетонирование торцов плит покрытия выходов на кровлю и вентилях (1 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (809,41 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (961,86 руб.) СП (457,85 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (961,86 руб.)</i>	0,33 <i>((5,4*0,07*0,03*7)+(5,2*0,05*0,03*32))/1</i>	1722,3 184,52	33,96 1,86	1503,82	568,36	60,89	11,21 0,61	496,26	26,82	8,85
11	ТЕРр58-20-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали парапетов шириной: до 1 м (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (21407,32 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (30343,47 руб.) СП (15778,6 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (30343,47 руб.)</i>	3,96 <i>(371,6+24,4)/100</i>	4972,92 487,54	11,65 2,39	4473,73	19692,76	1930,66	46,13 9,46	17715,97	70,25	278,19
12	ТССЦ-101-1875 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	-1,632 <i>-Ф2,р1</i>	10541,02		10541,02	-17202,94			-17202,94		
13	ТССЦ-101-1706 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	1,169 <i>1,632*0,716</i>	10438,67		10438,67	12202,81			12202,81		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство перекрытий козырьков выходов на крышу и козырьков вентшахт из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (9712,58 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10580,15 руб.) СП (4676,43 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10580,15 руб.)	0,749 $\frac{(((1,4*1,3)+((1,4+1,3)*2*0,07))*7+((1*1,6)+((1+1,6)*2*0,05))*32)}{100}$	9292,93 899,86	29,11 3,31	8363,96	6960,4	674	21,8 2,48	6264,6	129,6625	97,12
15	ТССЦ-101-1875 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-0,5857 -Ф3.р1	10541,02		10541,02	-6173,88			-6173,88		
16	ТССЦ-101-1706 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,4194 0,716*0,5857	10438,67		10438,67	4377,98			4377,98		
17	ТЕРп65-38-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (5538,89 руб.): 103%*0.85 от ФОТ (6326,54 руб.) СП (3036,74 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (6326,54 руб.)	19	152,16 21,29		130,87	2891,04	404,51		2486,53	3,15	59,85

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТЕРр65-38-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена частей канализационного стояка над кровлей: защитная решетка от крупного мусора (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (2427,32 руб.): 103%*0.85 от ФОТ (2772,5 руб.) СП (1330,8 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (2772,5 руб.)</i>	19	70,3 9,33		60,97	1335,7	177,27		1158,43	1,38	26,22
19	ТЕРр65-6-23 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена водосточных воронок (100 приборов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (6965,94 руб.): 103%*0.85 от ФОТ (7956,53 руб.) СП (3819,13 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (7956,53 руб.)</i>	0,14 14 / 100	28519,02 3626,53	64,67 7,29	24827,82	3992,66	507,71	9,05 1,02	3475,9	491,4	68,8
20	ТССЦ-301-1525 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Воронка водосточная чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей (компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	-14 -Ф4.p1	246,31		246,31	-3448,34			-3448,34		
21	ТССЦ-301-1351 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Воронка водосточная чугунная ВР-А-100-00 с листоуловителем (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	14	650,64		650,64	9108,96			9108,96		
22	ТЕР20-02-009-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 400 мм (1 зонт) <i>(МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (681,81 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (696,29 руб.) СП (392,99 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (696,29 руб.)</i>	7	11,8 6,36	2,34	3,1	82,6	44,52	16,38	21,7	0,851	5,96

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТССЦ-301-0280 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 400 мм (шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7	157,14		157,14	1099,98			1099,98		
24	ТССЦ-301-2972 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Крепления для воздуховодов хомут диаметром 400 мм (шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7	22,72		22,72	159,04			159,04		
25	ТЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1214 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1763,25 руб.) СП (1019,16 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1763,25 руб.)	5,06 0,85*0,85*7	70,09 22,28	23,7	24,11	354,66	112,74	119,92	122	2,76	13,97
26	ТССЦ-203-8147 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Блок дверной стальной наружный окрашенный (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5,06	1356,69		1356,69	6864,85			6864,85		
27	ТССЦ-101-0956 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	14 2*7	11,09		11,09	155,26			155,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТССЦ-101-2003 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Замки накладные с засовом и защелкой (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7	88,88		88,88	622,16			622,16		
29	ТЕР15-02-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен выходов на кровлю и вентилях (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (12180,17 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (15163,61 руб.) СП (5671,19 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (15163,61 руб.)	1,45 (((1,24+1,4)*2*1,05-(0,85*0,85))*7+(0,63+1,2)*2*0,95*32) / 100	1627,88 638,24	76,56 30,41	913,08	2360,43	925,45	111,01 44,09	1323,97	81,512	118,19
30	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска стен вентилях и выходов на кровлю акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (2185,55 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2720,89 руб.) СП (1017,61 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2720,89 руб.)	1,45 145 / 100	651,22 119,98	8,85	522,39	944,27	173,97	12,83	757,47	15,87	23,01
31	ТССЦ-101-3469 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ (т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-0,0551 -Ф5,р1	6356,99		6356,99	-350,27			-350,27		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТССЦ-101-6527 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий (т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,0551	34609,6		34609,6	1906,99			1906,99		
33	ТЕР10-01-039-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (0,9*0,9*7шт) (100 м2 проемов) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (721,44 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (799,2 руб.) СП (342,38 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (799,2 руб.)	0,0567 (0,9*0,9*7) / 100	1765,3 785,31	979,99 115,84		100,09	44,53	55,56 6,57		114,144	6,47
34	ТЕР10-01-039-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1048,57 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1161,59 руб.) СП (497,63 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1161,59 руб.)	0,0567 5,67 / 100	50420,24 1128,89	1531,23 181	47760,12	2858,83	64,01	86,82 10,26	2708	164,082	9,3
35	ТССЦ-101-0956 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Петля накладная (шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	14 2*7	11,09		11,09	155,26			155,26		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТССЦ-101-2003 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Замки накладные с засовом и защелкой (компл.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7	88,88		88,88	622,16			622,16		
37	ТЕРп62-35-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестниц выходов на кровлю: без рельефа за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (490,07 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (720,69 руб.) СП (288,28 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (720,69 руб.)	0,0812 (2,9*0,8*0,5*7) / 100	901,44 567,53	0,87	333,04	73,2	46,08	0,07	27,05	80,73	6,56
38	ТССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	30,2 150,99*20%	40,8	40,8		1232,16		1232,16			
39	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	120,79 150,99*80%	3,52	3,52		425,18		425,18			
40	ТССЦпг-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	150,99 2070*0,012+2070*0,03*2+1,948	13,3	13,3		2008,17		2008,17			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							368714,7	24491,47	16761,67 1330,63	327461,56		3458,06
Накладные расходы							26953,12					
Сметная прибыль							14525,6					
Итого по смете:												
Итого							410193,42					3458,06
В том числе:												
Материалы							327461,56					
Машины и механизмы							16761,67					
ФОТ							25822,1					
Накладные расходы							26953,12					
Сметная прибыль							14525,6					
НДС 18%							73 834,82					
ВСЕГО по смете							484 028,24					3458,06
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							368714,7	24491,47	16761,67 1330,63	327461,56		3458,06
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 4 кв. 2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)							2334612,51	383046,59	101408,11 20811,05	1850157,81		3458,06
Накладные расходы							358314,78					
Сметная прибыль							181744,31					
Итого по смете:												
Итого							2874671,6					3458,06
В том числе:												
Материалы							1850157,81					
Машины и механизмы							101408,11					
ФОТ							403857,64					
Накладные расходы							358314,78					
Сметная прибыль							181744,31					
НДС 18%							517 440,89					
ВСЕГО по смете							3 392 112,49					3458,06