

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт рулонной кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1488,680 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 216,625 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1810,5 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2016 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕР46-04-008-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (с учетом примыкания) по фактическому замеру (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (7524,18 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (8941,39 руб.) СП (4256,1 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8941,39 руб.)</i>	6,261	132,74 91,31	41,43		831,09	571,7	259,39		14,38	90,03
2	ТЕР12-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) <i>(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (14447,11 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (15737,59 руб.) СП (6956,01 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (15737,59 руб.)</i>	5,91	305,16 153,09	152,07 17,17		1803,5	904,77	898,73 101,47		21,776	128,7

Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 ТЕР12-01-017-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (общая толщина стяжки 40 мм) (100 м2 стяжки) <i>(ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25); МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (12490,47 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (13606,18 руб.) СП (6013,93 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (13606,18 руб.)</i>	5,91	193,8 140,6	53,2 6,6		1145,36	830,95	314,41 39,01		20	118,2
4 ТЕР12-01-014-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Частичная разборка керамзита (1 м3 утеплителя) <i>(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (4696,63 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5116,16 руб.) СП (2261,34 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5116,16 руб.)</i>	17,73 591*0,03	39,52 15,44	24,08 3,01		700,69	273,75	426,94 53,37		2,432	43,12
5 ТЕР12-01-014-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Досыпка нового керамзита с созданием уклона кровли (1 м3 утеплителя) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (27390,41 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (29837,05 руб.) СП (13187,98 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (29837,05 руб.)</i>	70,92 591*0,12	219,11 22,2	37,63 4,7	159,28	15539,28	1574,42	2668,72 333,32	11296,14	3,496	247,94

Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6 ТЕР12-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (на кровле и парапетах) (100 м2 стяжки) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (22984,09 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (25037,14 руб.) СП (11066,42 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (25037,14 руб.)</i>	6,484	1232,2 220,06	237,61 26,83	774,53	7989,58	1426,87	1540,66 173,97	5022,05	31,303	202,97
7 ТЕР12-01-017-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (толщина стяжки 40 мм) (на кровле и парапетах) (100 м2 стяжки) <i>(ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (19775,04 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (21541,44 руб.) СП (9521,32 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (21541,44 руб.)</i>	6,484	1519,74 202,11	83,13 10,31	1234,5	9853,99	1310,48	539,01 66,85	8004,5	28,75	186,42
8 ТЕР12-01-016-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (с учетом примыкания и покрытия парапетов) (100 м2 кровли) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (2181,76 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2376,65 руб.) СП (1050,48 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2376,65 руб.)</i>	6,636	115,24 22,9	4,33	88,01	764,73	151,96	28,73	584,04	3,22	21,37

Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9 ТЕР12-01-002-09 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (11000,3 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (11982,9 руб.) СП (5296,44 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (11982,9 руб.)</i>	5,91	9072,6 126,33	53 3,31	8893,27	53619,07	746,61	313,23 19,56	52559,23	16,514	97,6
10 ТЕР12-01-004-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (3983,5 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4339,32 руб.) СП (1917,98 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4339,32 руб.)</i>	0,876	11184,05 304,97	118,91 11,76	10760,17	9797,23	267,15	104,17 10,30	9425,91	40,825	35,76
11 ТЕР12-01-004-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам вентшахт и выхода на кровлю с одним фартуком (100 м примыканий) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (3213,64 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3500,7 руб.) СП (1547,31 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3500,7 руб.)</i>	0,487	11395,75 448,51	115,45 11,1	10831,79	5549,73	218,42	56,22 5,41	5275,09	60,0415	29,24

Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12 ТЕР46-01-008-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заполнение бетоном отдельных мест парапетных плит (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1275,57 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1515,83 руб.) СП (721,54 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1515,83 руб.)	0,52	1722,3 184,52	33,96 1,86	1503,82	895,6	95,95	17,66 0,97	781,99	26,82	13,95
13 ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий вентшахт по ж/бетонным плитам : из листовой стали (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (134,11 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (159,37 руб.) СП (75,86 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (159,37 руб.)	0,187	67 54,48	12,52		12,53	10,19	2,34		8,58	1,6
14 ТЕР46-04-003-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка железобетонных плит над вентшахтами (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (6645,81 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (7897,58 руб.) СП (3759,25 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (7897,58 руб.)	1,88	1155,28 166,14	966,09 102,46	23,05	2171,93	312,34	1816,25 192,62	43,34	23,94	45,01
15 ТЕРр60-16-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прочистка вентканалов (100 м дымохода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (891,24 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (1344,26 руб.) СП (677,51 руб.): 63%*0.8 от ФОТ (1344,26 руб.)	1,44 (3*6*8)/100	122,46 59,69		62,77	176,34	85,95		90,39	9,24	13,31
16 ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных вентшахт (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (13877,94 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (16491,91 руб.) СП (7850,15 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (16491,91 руб.)	14,9	166,22 59,41	106,81 11,36		2476,68	885,21	1591,47 169,26		8,24	122,78

Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17 ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка кирпичных вентшахт с установкой зонтов в цвет кровли (1 м3 кладки (без вычета пустот)) $990,86 = 1\,077,06 - 0,004 \times 4\,501,77 - 0,006 \times 6\,900,99 - 0,003 \times 8\,926,84$ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (24326,61 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (26065,16 руб.) СП (14179,45 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (26065,16 руб.)	14,9	1016,42 106,05	58,63 5,8	851,74	15144,66	1580,15	873,59 86,42	12690,92	14,9155	222,24
18 ТССЦ-301-0295 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм прим. (шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	8	607,83		607,83	4862,64			4862,64		
19 ТССЦ-204-0825 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Каркасы металлические (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,05 39,7*1,26/1000	7593,21		7593,21	379,66			379,66		
20 ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка вентшахт цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (2688,07 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3346,49 руб.) СП (1251,59 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3346,49 руб.)	0,32	1627,88 638,24	76,56 30,41	913,08	520,92	204,24	24,5 9,73	292,18	81,512	26,08

Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21 ТЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска вентшафт акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (452,26 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (563,04 руб.) СП (210,58 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (563,04 руб.)	0,32	544,28 112,5	6,64	425,14	174,17	36	2,12	136,05	14,881	4,76
22 ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов дверных (дверь выхода на кровлю) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (136,61 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (162,34 руб.) СП (77,27 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (162,34 руб.)	0,0132 0,94*1,4/100	923,98 683,73	240,25 102,63		12,2	9,03	3,17 1,35		103,91	1,37
23 ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (316,69 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (459,97 руб.) СП (265,86 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (459,97 руб.)	1,32	70,09 22,28	23,7	24,11	92,52	29,41	31,28	31,83	2,76	3,64
24 ТССЦ-201-0850 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т (двери стальные 860мм*820мм - 1 шт.) вес 1 м2 стали толщ.3мм-23,52кг, вес 1п.м. уголка 40*40 - 1,85 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,048 ((1,32*23,52+(1,4*2+0,93*2) *2*1,85))/1000	9730,41		9730,41	467,06			467,06		
25 ТССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2	11,09		11,09	22,18			22,18		

Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26 ТССЦ-101-2003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замки накладные с засовом и защелкой (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1	88,88		88,88	88,88			88,88		
27 ТЕР15-04-030-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей дверей , количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (40,83 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (50,83 руб.) СП (19,01 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (50,83 руб.)	0,032 1,32*2,4/100	622,14 101,23	3,64 0,16	517,27	19,91	3,24	0,12 0,01	16,55	14,0415	0,45
28 ТЕРр56-11-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Снятие наличников на люках выхода на чердак (100 м наличников) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (10,03 руб.): 82%*0.85 от ФОТ (14,39 руб.) СП (7,14 руб.): 62%*0.8 от ФОТ (14,39 руб.)	0,034 (0,85*4) / 100	27,2 27,2			0,92	0,92			4,21	0,14
29 ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж люков в перекрытиях (100 м2 проемов) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (89,09 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (98,69 руб.) СП (42,28 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (98,69 руб.)	0,007 0,85*0,85/100	1765,3 785,31	979,99 115,84		12,36	5,5	6,86 0,81		114,144	0,8
30 ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка люка в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (129,47 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (143,42 руб.) СП (61,44 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (143,42 руб.)	0,007 0,85*0,85/100	50420,24 1128,89	1531,23 181	47760,12	352,94	7,9	10,72 1,27	334,32	164,082	1,15

Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31 ТССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2	11,09		11,09	22,18			22,18		
32 ТССЦ-101-2003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замки навесные в комплекте (прим.) (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1	88,88		88,88	88,88			88,88		
33 ТЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка и крепление наличников на люках выхода на чердак (100 м коробок блоков) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (28,66 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (31,75 руб.) СП (13,6 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (31,75 руб.)	0,034 (0,85*4) / 100	510,97 59,8	4,33	446,84	17,37	2,03	0,15	15,19	8,993	0,31
34 ТЕРр58-19-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов (100 м покрытия) 700,67 = 4 477,62 - 0,116 х 5 469,50 - 0,006 х 7 238,64 - 0,294 х 10 541,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (3060,73 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (4338,38 руб.) СП (2255,96 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (4338,38 руб.)	0,41	700,67 673,25	16,42 3,32	11	287,27	276,03	6,73 1,36	4,51	101,24	41,51
35 ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,0863	10438,67		10438,67	900,86			900,86		
36 ТССЦ-101-2915 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм 87/0,7 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	59 41/0,7	5,99		5,99	353,41			353,41		

Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37 ТЕРр58-20-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали парпетов шириной: до 1 м (100 м) 630,02 = 4 972,92 - 0,412 x 10 541,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (4703,14 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (6666,39 руб.) СП (3466,52 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (6666,39 руб.)	0,87	630,02 487,54	11,65 2,39	130,83	548,12	424,16	10,14 2,08	113,82	70,25	61,12
38 ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,2567	10438,67		10438,67	2679,61			2679,61		
39 ТССЦ-101-2915 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4x40x400 мм 87/0,7 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	124 87/0,7	5,99		5,99	742,76			742,76		
40 ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (2623,68 руб.): 103%*0.85 от ФОТ (2996,78 руб.) СП (1438,45 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (2996,78 руб.)	9	152,16 21,29		130,87	1369,44	191,61		1177,83	3,15	28,35
41 ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (выход на кровлю) (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (65,15 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (77,42 руб.) СП (36,85 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (77,42 руб.)	0,049	131,61 100,97	30,64		6,45	4,95	1,5		15,9	0,78
42 ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (56,27 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (79,76 руб.) СП (41,48 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (79,76 руб.)	0,049	137,56 97,93	39,63 6,1		6,74	4,8	1,94 0,30		15,16	0,74

Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43 ТЕРр58-5-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1153,06 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1634,38 руб.) СП (849,88 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1634,38 руб.)	0,113	2443,03 924,76	17,33	1500,94	276,06	104,5	1,96	169,6	133,25	15,06
44 ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (114,43 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (162,19 руб.) СП (84,34 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (162,19 руб.)	0,049	2281,11 205,62	40,49 5,83	2035	111,77	10,08	1,98 0,29	99,71	31,83	1,56
45 ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (рубероид кровельный) (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (46,66 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (50,83 руб.) СП (22,47 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (50,83 руб.)	0,049	884,82 64,1	39,63 2,15	781,09	43,36	3,14	1,94 0,11	38,28	9,016	0,44
46 ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (выход на кровлю) (100 м2 покрытия) 859,84 = 880,06 - 0,0022 x 9 189,35 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (177,35 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (257,59 руб.) СП (148,89 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (257,59 руб.)	0,049	1017,97 290,27	601,36 45,94	126,34	49,88	14,22	29,47 2,25	6,19	40,825	2

Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47 ТССЦ-101-4570 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5 (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5,39 4,9*1,1	59,75		59,75	322,05			322,05		
48 ТССЦ-101-1810 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (т) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,0007 4,9*7*0,00002	31702,17		31702,17	22,19			22,19		
49 ТССЦ-101-4128 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы кровли из профлиста:профили с покрытием торцевая планка в цвет кровли (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1,4 (1,74*2+2,82*2)*0,15	152,11		152,11	212,95			212,95		
50 ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	85,3732 626,1*0,012+591*0,04*2+1,8 8*2+14,9*1,8	40,8	40,8		3483,23		3483,23			
51 ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	85,3732 626,1*0,012+591*0,04*2+1,8 8*2+14,9*1,8	11,35	11,35		968,99		968,99			

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						147991,92	12578,63	16038,32 1272,09	119374,97		1810,5
Накладные расходы						14497,55					
Сметная прибыль						8042,9					
Итого по смете:											
Итого						170532,37					1810,5
В том числе:											
Материалы						119374,97					
Машины и механизмы						16038,32					
ФОТ						13850,72					
Накладные расходы						14497,55					
Сметная прибыль						8042,9					
НДС 18%						30695,83					
ВСЕГО по смете						201228,2					1810,5
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА											
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						147991,92	12578,63	16038,32 1272,09	119374,97		1810,5
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 4 кв. 2016 г. ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)						968230,22	196729,78	97031,85 19895,49	674468,59		1810,5
Накладные расходы						192730,59					
Сметная прибыль						100632,65					
Итого по смете:											
Итого						1261593,46					1810,5
В том числе:											
Материалы						674468,59					
Машины и механизмы						97031,85					
ФОТ						216625,27					
Накладные расходы						192730,59					
Сметная прибыль						100632,65					
НДС 18%						227086,82					
ВСЕГО по смете						1488680,28					1810,5