

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Смоленская область, г.Дорогобуж, ул.Чистякова, дом № 2  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  
(локальная смета)

на ремонт кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1957,834 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 282,803 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2408,27 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Ремонт кровли</b>												
1	<b>ТЕР12-01-012-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж ограждения кровель перилами (100 м ограждения) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (871,79 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (949,66 руб.) СП (419,75 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (949,66 руб.)	1,67 $((12,85-0,41*2)*2+(71,3*2)) / 100$	72,32 33,66	38,66 2,7		120,77	56,21	64,56 4,51		4,669	7,8

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ТЕР46-04-008-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов с учетом примыканий (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (12245,71 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (14552,24 руб.) СП (6926,87 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (14552,24 руб.)</i>	10,19 <i>(916,2+11,3+83+8,2) / 100</i>	132,74 91,31	41,43		1352,62	930,45	422,17		14,38	146,53
3	<b>ТЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщина 30мм) (100 м2 стяжки) <i>(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (22396,58 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (24397,15 руб.) СП (10783,54 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (24397,15 руб.)</i>	9,162 <i>(12,85*71,3) / 100</i>	305,16 153,09	152,07 17,17		2795,88	1402,61	1393,27 157,31		21,776	199,51
4	<b>ТЕР12-01-017-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) <i>(ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15); МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (11617,96 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (12655,73 руб.) СП (5593,83 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (12655,73 руб.)</i>	9,162 <i>916,2 / 100</i>	116,28 84,36	31,92 3,96		1065,36	772,91	292,45 36,28		12	109,94

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	<b>ТЕР46-02-009-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен водоприемного лотка (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1583,01 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1881,18 руб.) СП (895,44 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1881,18 руб.)</i>	0,83 <i>(0,57*71,3*2+1,45*0,57*2) / 100</i>	144,91 144,91			120,28	120,28			22,82	18,94
6	<b>ТЕР15-02-018-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Штукатурка поверхностей наружных стен водоприемного лотка: простая (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (8893,86 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (11072,34 руб.) СП (4141,06 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (11072,34 руб.)</i>	0,83 <i>83 / 100</i>	1777,96 767,9	153,34 85,05	856,72	1475,71	637,36	127,27 70,59	711,08	104,052	86,36
7	<b>ТЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщина 50мм с уклоном) (100 м2 стяжки) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (32476,85 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (35377,83 руб.) СП (15637 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (35377,83 руб.)</i>	9,162 <i>(12,85*71,3) / 100</i>	1232,2 220,06	237,61 26,83	774,53	11289,42	2016,19	2176,98 245,82	7096,25	31,303	286,8

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	<b>ТЕР12-01-017-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) <i>(ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (39121,08 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (42615,56 руб.) СП (18836,08 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (42615,56 руб.)</i>	9,162 <i>916,2 / 100</i>	2127,63 282,96	116,38 14,44	1728,29	19493,35	2592,48	1066,27 132,30	15834,6	40,25	368,77
9	<b>ТЕР12-01-016-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (100 м2 кровли) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (5335,68 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5812,29 руб.) СП (2569,03 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5812,29 руб.)</i>	10,19 <i>(916,2+11,3+83+8,2) / 100</i>	224,23 36,47	4,33	183,43	2284,9	371,63	44,12	1869,15	5,129	52,26
10	<b>ТЕР12-01-002-09</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (17205,91 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (18742,82 руб.) СП (8284,33 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (18742,82 руб.)</i>	9,244 <i>(12,85*71,3+8,2) / 100</i>	9072,6 126,33	53 3,31	8893,27	83867,11	1167,79	489,93 30,60	82209,39	16,514	152,66

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	<b>ТЕР12-01-004-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам водоприемного лотка и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (7785,22 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8480,63 руб.) СП (3748,44 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8480,63 руб.)</i>	1,712 <i>(12,85*2+(1,45+71,3)*2) / 100</i>	11184,05 304,97	118,91 11,76	10760,17	19147,09	522,11	203,57 20,13	18421,41	40,825	69,89
12	<b>ТЕР12-01-004-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком и прижимной планкой (выходы на кровлю) (100 м примыканий) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1095,34 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1193,18 руб.) СП (527,39 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1193,18 руб.)</i>	0,166 <i>(1,38*4*3) / 100</i>	11395,75 448,51	115,45 11,1	10831,79	1891,69	74,45	19,16 1,84	1798,08	60,0415	9,97

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	<b>ТЕР12-01-004-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к трубам теле- радио-антенн и трубам мусоропровода: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (263,75 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (287,31 руб.) СП (126,99 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (287,31 руб.)</i>	0,058 <i>((0,45*3,14*3)+(0,07*3,14*7 )) / 100</i>	11184,05 304,97	118,91 11,76	10760,17	648,67	17,69	6,9 0,68	624,08	40,825	2,37
14	<b>ТЕРр58-20-3</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали парапетов ( без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1389,29 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1969,23 руб.) СП (1024 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1969,23 руб.)</i>	0,257 <i>(12,85*2) / 100</i>	4972,92 487,54	11,65 2,39	4473,73	1278,04	125,3	2,99 0,61	1149,75	70,25	18,05
15	<b>ТССЦ-101-1875</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	-0,1059 <i>-Ф1.р1</i>	10541,02		10541,02	-1116,29			-1116,29		
16	<b>ТССЦ-101-1706</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,0758 <i>0,1059*0,716</i>	10438,67		10438,67	791,25			791,25		
17	<b>ТЕРр58-20-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали ( карнизов) шириной: до 0,7 м (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (6932,79 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (9826,77 руб.) СП (5109,92 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (9826,77 руб.)</i>	1,426 <i>(71,3*2) / 100</i>	3950,98 438,75	9,54 1,86	3502,69	5634,1	625,66	13,6 2,65	4994,84	63,22	90,15

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-0,462 -Ф2.p1	10541,02		10541,02	-4869,95			-4869,95		
19	<b>ТССЦ-101-1706</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,331 0,462*0,716	10438,67		10438,67	3455,2			3455,2		
20	<b>ТЕР46-01-008-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обетонирование торцов плит покрытия выходов на кровлю (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (171,75 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (204,1 руб.) СП (97,15 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (204,1 руб.)	0,07 (2,4+2,4)*2*0,08*0,03*3	1722,3 184,52	33,96 1,86	1503,82	120,56	12,92	2,38 0,13	105,26	26,82	1,88
21	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия козырьков выходов на крышу из профлиста (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (2541,57 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2768,6 руб.) СП (1223,72 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2768,6 руб.)	0,196 ((2,4*2,4*3)+0,08*2,4*4*3) / 100	9292,93 899,86	29,11 3,31	8363,96	1821,41	176,37	5,71 0,65	1639,33	129,6625	25,41
22	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-0,1533 -Ф3.p1	10541,02		10541,02	-1615,94			-1615,94		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	<b>ТССЦ-101-4527</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,5 (м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	21,56 19,6*1,1	45,99		45,99	991,54			991,54		
24	<b>ТЕР20-02-009-06</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка зонтов над шахтами(мусоросборник) из листовой стали круглого сечения диаметром: 500 мм (1 зонт) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (394,66 руб.): 128%*(0,9*0,85) от ФОТ (403,04 руб.) СП (227,48 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ (403,04 руб.)	3	14,64 8,59	2,74	3,31	43,92	25,77	8,22	9,93	1,15	3,45
25	<b>ТССЦ-301-0282</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 500 мм прим. (шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3	187,7		187,7	563,1			563,1		
26	<b>ТССЦ-301-2974</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Крепления для воздуховодов хомут диаметром 500 мм прим. (шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6	42,65		42,65	255,9			255,9		



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	<b>ТЕРп65-6-23</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: водосточных воронок (100 приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (11941,79 руб.): 103%*0.85 от ФОТ (13639,96 руб.) СП (6547,18 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (13639,96 руб.)	0,24 24 / 100	28519,02 3626,53	64,67 7,29	24827,82	6844,56	870,37	15,52 1,75	5958,67	491,4	117,94
28	<b>ТССЦ-301-1525</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка водосточная чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-24 -Ф4.p1	246,31		246,31	-5911,44			-5911,44		
29	<b>ТССЦ-301-1351</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка водосточная чугунная ВР-А-100-00 с листоуловителем (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	24	650,64		650,64	15615,36			15615,36		
30	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1438,76 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1567,28 руб.) СП (692,74 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1567,28 руб.)	1,667 ((12,85-0,41*2)*2+71,3*2) / 100	2933,12 55,3	69,04 4,81	2808,78	4889,51	92,19	115,09 8,02	4682,23	7,6705	12,79
31	<b>ТЕР15-04-030-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических ограждений кровель, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (5123,5 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (6378,46 руб.) СП (2385,54 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (6378,46 руб.)	0,692 (166,7*0,83*0,5) / 100	1054,11 589,19	3,64 0,16	461,28	729,44	407,72	2,52 0,11	319,2	81,719	56,55

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	<b>ТЕР13-06-003-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Очистка поверхности щетками (металлических уголков стен выхода на кровлю) (1 м2 очищаемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (776,6 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1127,96 руб.) СП (536,91 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1127,96 руб.)</i>	10,03 <i>2,2*0,06*3*4*3+(2,2*4*(0,05+0,05)*2*3)</i>	7,19 7,19			72,12	72,12			1,035	10,38
33	<b>ТЕР13-03-002-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (57,18 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (83,05 руб.) СП (39,53 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (83,05 руб.)</i>	0,1003 <i>10,03 / 100</i>	253,69 52,88	11,78 0,13	189,03	25,45	5,3	1,18 0,01	18,97	6,1065	0,61
34	<b>ТЕР13-03-004-26</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (35,22 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (51,15 руб.) СП (24,35 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (51,15 руб.)</i>	0,1003 <i>10,03 / 100</i>	317,15 32,51	7,76 0,13	276,88	31,81	3,26	0,78 0,01	27,77	4,4045	0,44

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	<b>ТЕР46-04-012-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка дверных проемов: (выходы на кровлю) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (46158,08 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (54852,14 руб.) СП (26109,62 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (54852,14 руб.)	4,46 0,93*1,6*3	923,98 683,73	240,25 102,63		4120,95	3049,44	1071,51 457,73		103,91	463,44
36	<b>ТЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1070,03 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1554,15 руб.) СП (898,3 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1554,15 руб.)	4,46	70,09 22,28	23,7	24,11	312,6	99,37	105,7	107,53	2,76	12,31
37	<b>ТССЦ-203-8147</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блок дверной стальной наружный окрашенный (м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4,46	1356,69		1356,69	6050,84			6050,84		
38	<b>ТССЦ-101-1999</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Скобянные изделия (прим) (компл.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3	67,38		67,38	202,14			202,14		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	<b>ТССЦ-101-2003</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Замки накладные с засовом и защелкой (компл.) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	3	88,88		88,88	266,64			266,64		
40	<b>ТЕР15-02-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная штукатурка цементно- известковым раствором по камню: стен выходов на кровлю (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (2688,07 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3346,49 руб.) СП (1251,59 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3346,49 руб.)</i>	0,32 $((1,38*2,2)*4-(0,93*1,6))*3$ / 100	1627,88 638,24	76,56 30,41	913,08	520,92	204,24	24,5 9,73	292,18	81,512	26,08
41	<b>ТЕР15-04-019-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска стен акриловыми составами: вручную с подготовкой поверхности выходов на крышу (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (617,96 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (769,33 руб.) СП (287,73 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (769,33 руб.)</i>	0,32 32 / 100	1280,01 153,71	603,91	522,39	409,6	49,19	193,25	167,16	20,332	6,51

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	<b>ТССЦ-101-3469</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ (т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-0,0122 -Ф5.p1	6356,99		6356,99	-77,56			-77,56		
43	<b>ТССЦ-101-6527</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад- Колор М", тон яркий (т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,0122	34609,6		34609,6	422,24			422,24		
44	<b>ТЕР09-06-001-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж испарителей на техэтаже (3шт.) (1 т конструкций) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (766,04 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1112,62 руб.) СП (643,09 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1112,62 руб.)	0,287 ((1,76*1,86)*23,77*3+(1,4+1 .5)*2*3,05*3)/1000	339,68 246,74	92,94 1,11		97,49	70,82	26,67 0,32		35,553	10,2
45	<b>ТЕР09-03-037-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж металлических рам под испарителем на техэтаже из уголка 50*50мм (3шт.) (1 т конструкций) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (157,32 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (228,5 руб.) СП (132,07 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (228,5 руб.)	0,09 ((0,9*4*3,05*3)+(1,55*4*3,0 5*3))/1000	556,08 101,91	454,17 60,44		50,05	9,17	40,88 5,44		13,643	1,23

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
46	<b>ТЕР09-03-029-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж лестниц выходов на кровлю(3шт.) (1 т конструкций) <i>(МДСЗ6 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i> <i>НР (218,81 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (317,8 руб.)</i> <i>СП (183,69 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (317,8 руб.)</i>	0,09 <i>((1,5+1,5)+(0,85*8))*3,05*3/ 1000</i>	657,62 173,34	484,28 52,43			59,19	15,6	43,59 4,72		22,659	2,04
47	<b>ТЕР09-03-037-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж рам под испаритель на техэтаже из уголка 50*50мм (3шт) (1 т конструкций) <i>(МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i> <i>НР (266,83 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (387,55 руб.)</i> <i>СП (224 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (387,55 руб.)</i>	0,09 <i>((0,9*4*3,05*3)+(1,55*4*3,0 5*3))/1000</i>	1257,22 167,43	811,01 107,93	278,78	113,15	15,07	72,99 9,71	25,09	22,4135	2,02	
48	<b>ТССЦ-101-1641</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 50х50х5 мм (т) <i>(МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i>	0,09	5558,69		5558,69	500,28			500,28			
49	<b>ТЕР09-06-001-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж испарителей на техэтаже из тонколистовой стали (3шт) (1 т конструкций) <i>(МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65</i> <i>НР (1258,9 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1828,47 руб.)</i> <i>СП (1056,86 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1828,47 руб.)</i>	0,287 <i>((1,76*1,86)*23,77*3+(1,4+1 .5)*2*3,05*3)/1000</i>	652,09 405,35	165,96 1,99	80,78	187,15	116,34	47,63 0,57	23,18	58,4085	16,76	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	<b>ТССЦ-101-1982</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая нержавеющая, марка 08х13 - 40х13, толщиной до 4 мм (т) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,287	19211,54		19211,54	5513,71			5513,71		
51	<b>ТЕР09-03-029-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж лестниц выходов на кровлю и лестницы к испарителям из уголка 50*50мм (3шт.) (1 т конструкций) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (645,01 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (936,83 руб.) СП (541,49 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (936,83 руб.)	0,1583 (((1,5+1,5)+(0,85*8))*3,05*3 +((1,2*2+0,85*6)*3,05*3))/1 000	1234,52 284,77	864,79 93,63	84,96	195,42	45,08	136,9 14,82	13,44	37,2255	5,89
52	<b>ТССЦ-101-1641</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 50х50х5 мм (т) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,1583	5558,69		5558,69	879,94			879,94		
53	<b>ТЕРр65-15-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1060,1 руб.): 103%*0.85 от ФОТ (1210,85 руб.) СП (581,21 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (1210,85 руб.)	0,12 (4*3) / 100	2233,15 643,85	53,78 1,33	1535,52	267,98	77,26	6,45 0,16	184,27	89,3	10,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (испарителей и лестниц) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (151,83 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (220,52 руб.) СП (104,97 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (220,52 руб.)	0,266 $((63,9*0,287)+(0,1583*52)) / 100$	253,69 52,88	11,78 0,13	189,03	67,48	14,07	3,13 0,03	50,28	6,1065	1,62
55	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	11,49 57,43*20%	40,8	40,8		468,79		468,79			
56	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	45,94 57,431*80%	3,52	3,52		161,71		161,71			
57	<b>ТССЦпг-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	57,43	13,3	13,3		763,82		763,82			
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							196757,03	16864,79	9642,16 1217,23	170250,08		2408,27
Накладные расходы							18561,37					



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							10263,18					
<b>Сметная прибыль</b>												
<b>Итоги по смете:</b>												
							225 581,58					2408,27
Итого												
В том числе:												
							170250,08					
Материалы												
							9642,16					
Машины и механизмы												
							18082,02					
ФОТ												
							18561,37					
Накладные расходы												
							10263,18					
Сметная прибыль												
							40 604,68					
НДС 18%												
							<b>266 186,26</b>					<b>2408,27</b>
<b>ВСЕГО по смете</b>												
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>												
							196757,03	16864,79	9642,16 1217,23	170250,08		2408,27
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
							1284013,33	263765,31	58335,07 19037,48	961912,95		2408,27
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 4 кв.2016г ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)												
							246754,85					
Накладные расходы												
							128412,88					
Сметная прибыль												
<b>Итоги по смете:</b>												
							1 659 181,06					2408,27
Итого												
В том числе:												
							961912,95					
Материалы												
							58335,07					
Машины и механизмы												
							282802,79					
ФОТ												
							246754,85					
Накладные расходы												
							128412,88					
Сметная прибыль												
							298 652,59					
НДС 18%												
							<b>1 957 833,65</b>					<b>2408,27</b>
<b>ВСЕГО по смете</b>												