

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 26 по Витебскому шоссе в г. Смоленске, Смоленской области

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 2979,365 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 523,558 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 4543,97 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Кровля														
1	ТЕР46-04-008-04 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	7,88 <i>((181,8-14,8)+(8,8*2)+(188,4-14,8)+(8,8*2)+144,1+149,6+59,64+59,22)/100</i>	164,51	38,3		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1296,34	994,54	301,8		19,875	156,62
На единицу в ценах 2001г.					126,21									
					131,61	30,64								
Коэффициенты к позиции:					100,97									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					164,51	38,3								
ВСЕГО на физобъем (7,88)					1296,34	301,8								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					994,54									
					17249,08	1813,82								
					15435,26									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15 435,26)					12988,77									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15 435,26)					7347,18									
Итого с накладными и см. прибылью					37585,03									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	7,88 $((181,8-14,8)+(8,8*2)+(188,4-14,8)+(8,8*2)+144,1+149,6+59,64+59,22)/100$	171,95	49,54		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1354,97	964,59	390,38		18,95	149,33	
					122,41	7,63					60,12		0,575	4,53	
На единицу в ценах 2001г.					137,56	39,63									
					97,93	6,1									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					171,95	49,54									
					122,41	7,63									
ВСЕГО на физобъем (7,88)					1354,97	390,38									
					964,59	60,12									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					17316,62	2346,18									
					14970,44	933,06									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 15 903,50)					11219,92										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 15 903,50)					8269,82										
Итого с накладными и см. прибылью					36806,36										
3	ТЕРр58-5-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	1,19 $((28,28+28,93+12,6+18,7+18,1+12,5)/100$	4114,32	57,6	2944,86	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4896,04	1323,11	68,54	3504,39	160,21	190,65	
На единицу в ценах 2001г.					1111,86										
					4114,32	57,6	2944,86								
					1111,86										
ВСЕГО на физобъем (1,19)					4896,04	68,54	3504,39								
					1323,11										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					40536,14	411,93	19589,54								
					20534,67										
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 20 534,67)					14487,21										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 20 534,67)					10678,03										
Итого с накладными и см. прибылью					65701,38										
4	ТЕРр58-5-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	5,94 $((28,28+28,93+18,7+18,1)/1,3 *7,2+(12,5/1,3)*7,6)/100$	6730,28	29,7	5658,96	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	39977,86	6187,22	176,42	33614,22	150,09	891,53	
На единицу в ценах 2001г.					1041,62										
					6730,28	29,7	5658,96								
					1041,62										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (5,94)					39977,86	176,42	33614,22							
					6187,22									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					284989,42	1060,28	187903,49							
					96025,65									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 96 025,65)					67746,1									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 96 025,65)					49933,34									
Итого с накладными и см. прибылью					402668,86									
5	ТЕРр58-5-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена кобылок	100 м	1,99 $((28,28+28,93+18,7+18,1+12,6+12,5)/0,6) / 100$	2443,03	17,33	1500,94	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4861,63	1840,27	34,49	2986,87	133,25	265,17
					924,76									
На единицу в ценах 2001г.					2443,03	17,33	1500,94							
					924,76									
ВСЕГО на физобъем (1,99)					4861,63	34,49	2986,87							
					1840,27									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					45464,87	207,28	16696,6							
					28560,99									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 28 560,99)					20149,78									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 28 560,99)					14851,71									
Итого с накладными и см. прибылью					80466,36									
6	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон	0,03 $3 / 100$	2008,45	10,37		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	60,25	59,94	0,31		309,3	9,28
					1998,08									
На единицу в ценах 2001г.					2008,45	10,37								
					1998,08									
ВСЕГО на физобъем (0,03)					60,25	0,31								
					59,94									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					932,13	1,86								
					930,27									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 930,27)					656,31									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 930,27)					483,74									
Итого с накладными и см. прибылью					2072,18									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	362,39	27,46	282,02	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1087,17	158,73	82,38	846,06	7,6245	22,87
					52,91	1,83					5,49		0,1375	0,41
На единицу в ценах 2001г.					350	21,97	282,02							
					46,01	1,46								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					362,39	27,46	282,02							
					52,91	1,83								
ВСЕГО на физобъем (3)					1087,17	82,38	846,06							
					158,73	5,49								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7688,07	495,1	4729,48							
					2463,49	85,2								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 548,69)					2300,7									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 548,69)					1091,86									
Итого с накладными и см. прибылью					11080,63									
8	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	-1,5 -Ф1.р1	150,63		150,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-225,95			-225,95		
На единицу в ценах 2001г.					150,63		150,63							
ВСЕГО на физобъем (-1,5)					-225,95		-225,95							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-1263,06		-1263,06							
9	ТССЦ-203-0033 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой прим	м2	3,9 1*1,3*3	374,74		374,74	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1461,49			1461,49		
На единицу в ценах 2001г.					374,74		374,74							
ВСЕГО на физобъем (3,9)					1461,49		1461,49							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8169,73		8169,73							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка слуховых окон оцинкованной окрашенной в цвет кровли кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,192 <i>(3,2*2*3) / 100</i>	8157,14	21,68	7525,27	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1566,17	117,16	4,16	1444,85	91,7585	17,62
					610,19	1,16					0,22		0,0875	0,02
На единицу в ценах 2001г.					8073,21	17,34	7525,27							
					530,6	0,93								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8157,14	21,68	7525,27							
					610,19	1,16								
ВСЕГО на физобъем (0,192)					1566,17	4,16	1444,85							
					117,16	0,22								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9920,03	25	8076,71							
					1818,32	3,41								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 821,73)					1644,48									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 821,73)					780,43									
Итого с накладными и см. прибылью					12344,94									
11	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	-0,1382 <i>-φ2,pl</i>	10438,67		10438,67	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-1442,62			-1442,62		
На единицу в ценах 2001г.					10438,67		10438,67							
ВСЕГО на физобъем (-0,1382)					-1442,62		-1442,62							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-8064,25		-8064,25							
12	ТССЦ-101-3416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	21,12 <i>19,2*1,1</i>	179		179	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3780,48			3780,48		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (21,12)					3780,48		3780,48							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					21132,88		21132,88							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ТЕР10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных на чердаке возле слуховых окон	1 м3	0,072 <i>0,05*0,1*4,8*3</i>	2655,97	44,76	2223,05	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	191,23	27,95	3,22	160,06	48,8865	3,52
					388,16	2,33					0,17		0,175	0,01
На единицу в ценах 2001г.					2596,39	35,81	2223,05							
					337,53	1,86								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2655,97	44,76	2223,05							
					388,16	2,33								
ВСЕГО на физобъем (0,072)					191,23	3,22	160,06							
					27,95	0,17								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1347,87	19,35	894,74							
					433,78	2,64								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 436,42)					393,96									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 436,42)					186,96									
Итого с накладными и см. прибылью					1928,79									
14	ТЕР46-04-012-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок на фронтонах	100 м2	0,006 <i>(0,18+0,4) / 100</i>	1377,01	240,25		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	8,26	6,82	1,44		172,76	1,04
					1136,76	102,63					0,62		7,74	0,05
На единицу в ценах 2001г.					1377,01	240,25								
					1136,76	102,63								
ВСЕГО на физобъем (0,006)					8,26	1,44								
					6,82	0,62								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					114,5	8,65								
					105,85	9,62								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 115,47)					97,17									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 115,47)					54,96									
Итого с накладными и см. прибылью					266,63									
15	ТЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 на фронтонах	100 м2 проемов	0,006 <i>(0,18+0,4) / 100</i>	156090,34	530,61	154163,6	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	936,54	8,38	3,18	924,98	196,3625	1,18
					1396,13	29,18					0,18		2,2	0,01
На единицу в ценах 2001г.					155802,11	424,49	154163,59							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1214,03	23,34								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					156090,34	530,61	154163,59							
ВСЕГО на физобъем (0,006)					936,54	3,18	924,98							
					8,38	0,18								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5319,81	19,11	5170,64							
					130,06	2,79								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 132,85)					119,92									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 132,85)					56,91									
Итого с накладными и см. прибылью					5496,64									
16	ТЕРр61-7-2 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: криволинейных	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0052 <i>((1,5+2,6)*0,18*70%)/100</i>	5382,38	36,01	2124,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	27,99	16,75	0,19	11,05	431,29	2,24
					3221,74	15,38					0,08		1,16	0,01
На единицу в ценах 2001г.					5382,38	36,01	2124,63							
					3221,74	15,38								
ВСЕГО на физобъем (0,0052)					27,99	0,19	11,05							
					16,75	0,08								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					322,87	1,14	61,77							
					259,96	1,24								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 261,20)					175,4									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 261,20)					104,48									
Итого с накладными и см. прибылью					602,75									
17	ТЕРр61-26-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки откосов внутренних	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,00218 <i>(0,738-0,52)/100</i>	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	0,47	0,43	0,01	0,03	28,07	0,06
					197,33	1,33							0,1	
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43							
					197,33	1,33								
ВСЕГО на физобъем (0,00218)					0,47	0,01	0,03							
					0,43									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6,9	0,06	0,17							
					6,67									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 6,67)					4,48									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 6,67)					2,67										
Итого с накладными и см. прибылью					14,05										
18	ТЕР15-04-007-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная откосов по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,00738 <i>((1,5+2,6)*0,18) / 100</i>	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	10,12	2,63	0,12	7,37	50,094	0,37	
					356,17	0,29							0,025		
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76								
					309,71	0,23									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76								
					356,17	0,29									
ВСЕГО на физобъем (0,00738)					10,12	0,12	7,37								
					2,63										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					82,74	0,72	41,2								
					40,82										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 40,82)					32,79										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 40,82)					15,27										
Итого с накладными и см. прибылью					130,8										
19	ТЕР12-01-020-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим)	100 м2 кровли	7,88 <i>((181,8-14,8)+(8,8*2)+(188,4-14,8)+(8,8*2)+144,1+149,6+59,64+59,22) / 100</i>	21251,54	1014,88	18324,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	167462,14	15066,8	7997,25	144398,09	249,9381	1969,51	
					1912,03	34,81					274,3		2,625	20,69	
На единицу в ценах 2001г.					20304,26	649,52	18324,63								
					1330,11	22,28									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. _Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					20799,17	811,9	18324,63								
					1662,64	27,85									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					21251,54	1014,88	18324,63								
					1912,03	34,81									
ВСЕГО на физобъем (7,88)					167462,14	7997,25	144398,09								
					15066,8	274,3									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1089085,5	48063,47	807185,32								
					233836,74	4257,14									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 238 093,88)					218570,18										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 238 093,88)					105237,5										
Итого с накладными и см. прибылью					1412893,2										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-992,9 -Ф5,р1	65,28		65,28	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-64816,51			-64816,51		
На единицу в ценах 2001г.					65,28		65,28							
ВСЕГО на физобъем (-992,9)					-64816,51		-64816,51							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-362324,29		-362324,29							
21	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	992,9	59,75		59,75	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	59325,78			59325,78		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (992,9)					59325,78		59325,78							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					331631,11		331631,11							
22	ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	-794,3 -Ф5,р2	54,17		54,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-43027,23			-43027,23		
На единицу в ценах 2001г.					54,17		54,17							
ВСЕГО на физобъем (-794,3)					-43027,23		-43027,23							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-240522,22		-240522,22							
23	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,1103 788*7*0,00002	31702,17		31702,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3496,75			3496,75		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,1103)					3496,75		3496,75							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					19546,83		19546,83							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	ТССЦ-101-7317 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	55 <i>(14,1+22,38+23,03+14,2+18,7+18,1)/2</i>	133,66		133,66	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	7351,3			7351,3		
На единицу в ценах 2001г.					133,66		133,66							
ВСЕГО на физобъем (55)					7351,3		7351,3							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					41093,77		41093,77							
25	ТССЦ-101-1998 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	190 <i>(15,28+15,98+11*2+11,69+10,96*2+4*2)*2</i>	23,15		23,15	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4398,5			4398,5		
На единицу в ценах 2001г.					23,15		23,15							
ВСЕГО на физобъем (190)					4398,5		4398,5							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					24587,62		24587,62							
26	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент ((15,28+15,98+11*2+11,69+10,96*2+4*2)*0,4=37,95); примыкания к вентилятам наружные (в цвет кровли) (3,3*2+5*2+3,2*3+2,2+2,8)*0,4=12,48; ендовы (5,9*4+10,69)*0,4=13,72; карнизные планки (22,48+23,13+14,2+18,7+18,1+14,1)*0,3=33,21); ветровая планка 4,4*4*0,3=5,28	м2	102,64 <i>37,95+12,48+13,72+33,21+5,28</i>	152,11		152,11	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	15612,57			15612,57		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (102,64)					15612,57		15612,57							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					87274,27		87274,27							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	ТССЦ-101-2778 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) примыкание к вентшатам (3,3*2+5*2+3,2*3+2,2+2,8)*0,5=15,6; примыкание слуховым окнам 3,2*2*3*0,4=7,68; ендова верхняя (5,9*4+10,69)*0,3=10,28; галстуки от вентшахт (4,5*6+8,5*4)*0,5=30,5)	м2	64,06 <i>15,6+7,68+10,28+30,5</i>	42,42		42,42	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2717,43			2717,43		
На единицу в ценах 2001г.					42,42		42,42							
ВСЕГО на физобъем (64,06)					2717,43		2717,43							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					15190,43		15190,43							
28	ТЕР46-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка: кирпичных стен вентканалов над кровлей	1 м3	4,86 <i>((1*0,65*1,9)- (0,75*0,4*1,9))*2+((2,1*0,4*1,8)- (1,85*0,15*1,8))*2+((1,2*0,4*1,2)-(0,95*0,15*1,4))*4</i>	166,22	106,81		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	807,83	288,73	519,1		8,24	40,05
На единицу в ценах 2001г.					166,22	106,81								
ВСЕГО на физобъем (4,86)					807,83	519,1								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7600,88	3119,79								
Накладные расходы 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 5 337,95)					4481,09	856,86								
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 5 337,95)					2540,86									
Итого с накладными и см. прибылью					14633,62									
29	ТЕР46-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка: кирпичных стен вентканалов на чердаке	1 м3	0,43 <i>(0,7*0,4*2)-(0,45*0,15*2)</i>	166,22	106,81		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	71,47	25,55	45,92		8,24	3,54
На единицу в ценах 2001г.					166,22	106,81								
ВСЕГО на физобъем (0,43)					71,47	45,92								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					672,52	275,98								
					396,54	75,74								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 472,28)				397,42									
	Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 472,28)				224,81									
	Итого с накладными и см. прибылью				1294,75									
30	ТЕР08-08-005-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Кладка кирпичных вентшахт с установкой зонтов	1 м3 кладки (без вычета пустот)	6,61 $((1*0,65*1,9)-(0,75*0,4*1,9))*2+(2,1*0,4*1,8)-$ $(1,85*0,15*1,8))*2+(1,2*0,4*1,2)-$ $(0,95*0,15*1,4))*4+(0,7*0,4*3,5)-$ $(0,45*0,15*3,5))+((1*0,4*3,5)-(0,75*0,15*3,5))$	1102,62	58,63	937,94	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	7288,32	700,99	387,54	6199,79	14,9155	98,59
					106,05	5,8					38,34		0,4375	2,89
	На единицу в ценах 2001г.				1077,06	46,9	937,94							
	Кoeffициенты к позиции:				92,22	4,64								
	Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				1102,62	58,63	937,94							
	ВСЕГО на физобъем (6,61)				106,05	5,8								
					7288,32	387,54	6199,79							
					700,99	38,34								
	Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				47865,31	2329,12	34656,83							
					10879,36	595,04								
	Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11 474,40)				10709,06									
	Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 474,40)				6242,07									
	Итого с накладными и см. прибылью				64816,44									
31	ТССЦ-101-1704 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Войлок строительный	т	-0,0198 -Ф3.р3	8926,84		8926,84	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-176,75			-176,75		
	На единицу в ценах 2001г.				8926,84		8926,84							
	ВСЕГО на физобъем (-0,0198)				-176,75		-176,75							
	Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				-988,03		-988,03							
32	ТССЦ-101-1133 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	т	-0,0397 -Ф3.р1	6900,99		6900,99	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-273,97			-273,97		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					6900,99		6900,99							
					-273,97		-273,97							
					-1531,49		-1531,49							
33	ТССЦ-101-0975 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	т	-0,0264 <i>-Ф3,р2</i>	4501,77		4501,77	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-118,85			-118,85		
					4501,77		4501,77							
					-118,85		-118,85							
					-664,37		-664,37							
34	ТССЦ-301-0291 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2200 мм прим.	шт.	1	240,75		240,75	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	240,75			240,75		
					240,75		240,75							
					240,75		240,75							
					1345,79		1345,79							
35	ТССЦ-301-0292 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2800 мм прим.	шт.	1	297,52		297,52	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	297,52			297,52		
					297,52		297,52							
					297,52		297,52							
					1663,14		1663,14							
36	ТССЦ-301-0293 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм	шт.	4	334,47		334,47	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1337,88			1337,88		
					334,47		334,47							
					1337,88		1337,88							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7478,75		7478,75							
37	ТССЦ-301-0293 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3300 мм прим.	шт.	2	334,47		334,47	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	668,94			668,94		
На единицу в ценах 2001г.					334,47		334,47							
ВСЕГО на физобъем (2)					668,94		668,94							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3739,37		3739,37							
38	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 5000 мм прим.	шт.	2	607,83		607,83	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1215,66			1215,66		
На единицу в ценах 2001г.					607,83		607,83							
ВСЕГО на физобъем (2)					1215,66		1215,66							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6795,54		6795,54							
39	ТЕР15-02-001-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная штукатурка стен вентиляционных шахт над кровлей цементно-известковым раствором по камню	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,525 <small>(2,2*1,4+2,5*1,4+3,2*1,2*4+3,3*1,9*2+5*1,8*2) / 100</small>	1627,88	76,56	913,08	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	854,64	335,08	40,19	479,37	81,512	42,79
На единицу в ценах 2001г.					1529,32	61,25	913,08							
Коэффициенты к позиции:					638,24	30,41					15,97		3,475	1,82
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1627,88	76,56	913,08							
ВСЕГО на физобъем (0,525)					854,64	40,19	479,37							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8121,66	241,54	2679,68							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 448,29)					5200,44	247,85								
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 448,29)					4376,34									
Итого с накладными и см. прибылью					2037,66									
					14535,66									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска вентшахт над кровлей акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,525 $(2,2*1,4+2,5*1,4+3,2*1,2*4+3,3*1,9*2+5*1,8*2) / 100$	651,22	8,85	522,39	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	341,89	62,99	4,65	274,25	15,87	8,33
На единицу в ценах 2001г.					119,98									
					633,8	7,08	522,39							
Кoeffициенты к позиции:					104,33									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					651,22	8,85	522,39							
ВСЕГО на физобъем (0,525)					119,98									
					341,89	4,65	274,25							
					62,99									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2538,61	27,95	1533,06							
					977,6									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 977,60)					785,26									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 977,60)					365,62									
Итого с накладными и см. прибылью					3689,49									
41	ТЕРр61-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки стен вентшахт на чердаке по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (на чердаке)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,331 $((3,2*3,5*4+3,3*1,2*2+5*3*2)*40\%) / 100$	2499	1,21	1062,71	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	827,17	475,01	0,4	351,76	201,84	66,81
На единицу в ценах 2001г.					1435,08									
					2499	1,21	1062,71							
					1435,08									
ВСЕГО на физобъем (0,331)					827,17	0,4	351,76							
					475,01									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9340,9	2,4	1966,34							
					7372,16									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 7 372,16)					4950,41									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 7 372,16)					2948,86									
Итого с накладными и см. прибылью					17240,17									
42	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: стен вентшахт на чердак с земли и лесов на чердаке	100 м2 перетертой поверхности	0,499 $(83-33,1) / 100$	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	132,66	125,34	0,08	7,24	35,73	17,83

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					251,18									
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,499)					132,66	0,08	7,24							
					125,34									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1986,23	0,48	40,47							
					1945,28									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 945,28)					1306,26									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 945,28)					778,11									
Итого с накладными и см. прибылью					4070,6									
43	ТЕР15-04-007-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен вентшахт на чердаке	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,83 <small>(3,2*3,5*4+3,3*1,2*2+5*3*2) / 100</small>	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1138,63	295,62	14,04	828,97	50,094	41,58
					356,17	0,29				0,24		0,025	0,02	
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76							
					309,71	0,23								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76							
					356,17	0,29								
ВСЕГО на физобъем (0,83)					1138,63	14,04	828,97							
					295,62	0,24								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9306,34	84,38	4633,94							
					4588,02	3,72								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 591,74)					3688,32									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 591,74)					1717,31									
Итого с накладными и см. прибылью					14711,97									
44	ТЕР15-02-036-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен вентшахт восстановленных на чердаке	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,13 <small>(2,2*2,5+2,8*2,5) / 100</small>	5738,32	66,16	4555,82	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	745,98	145,12	8,6	592,26	149,4425	19,43
					1116,34	23,28				3,03		1,8	0,23	
На единицу в ценах 2001г.					5579,48	52,93	4555,82							
					970,73	18,62								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					5738,32	66,16	4555,82							
					1116,34	23,28								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО на физобъем (0,13)					745,98	8,6	592,26								
					145,12	3,03									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5614,68	51,69	3310,73								
					2252,26	47,03									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 299,29)					1846,9										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 299,29)					859,93										
Итого с накладными и см. прибылью					8321,51										
45	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен ветшахт восстановленных на чердаке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13 (2,2*2,5+2,8*2,5) / 100	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	178,34	46,3	2,2	129,84	50,094	6,51	
					356,17	0,29				0,04		0,025			
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76								
					309,71	0,23									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76								
					356,17	0,29									
ВСЕГО на физобъем (0,13)					178,34	2,2	129,84								
					46,3	0,04									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1457,61	13,22	725,81								
					718,58	0,62									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 719,20)					577,7										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 719,20)					268,98										
Итого с накладными и см. прибылью					2304,29										
46	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен фронтонов на чердаке	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,18 (8,9*2) / 100	5738,32	66,16	4555,82	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1032,9	200,94	11,91	820,05	149,4425	26,9	
					1116,34	23,28				4,19		1,8	0,32		
На единицу в ценах 2001г.					5579,48	52,93	4555,82								
					970,73	18,62									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					5738,32	66,16	4555,82								
					1116,34	23,28									
ВСЕГО на физобъем (0,18)					1032,9	11,91	820,05								
					200,94	4,19									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7774,25	71,58	4584,08							
					3118,59	65,03								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 183,62)					2557,24									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 183,62)					1190,67									
Итого с накладными и см. прибылью					11522,16									
47	ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен фронтонов на чердаке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18 <i>(8,9*2) / 100</i>	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	246,93	64,11	3,04	179,78	50,094	9,02
					356,17	0,29					0,05		0,025	
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76							
					309,71	0,23								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76							
					356,17	0,29								
ВСЕГО на физобъем (0,18)					246,93	3,04	179,78							
					64,11	0,05								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2018,23	18,27	1004,97							
					994,99	0,78								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 995,77)					799,85									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 995,77)					372,42									
Итого с накладными и см. прибылью					3190,5									
48	ТЕРр60-16-2 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прочистка вентканалов	100 м дымохода	1,74 <i>(114,8+58,9) / 100</i>	122,46		62,77	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	213,08	103,86		109,22	9,24	16,08
					59,69									
На единицу в ценах 2001г.					122,46		62,77							
					59,69									
ВСЕГО на физобъем (1,74)					213,08		109,22							
					103,86									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2222,45		610,54							
					1611,91									
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 1 611,91)					1068,7									
Сметная прибыль 63%*0.8 ФОТ (от 1 611,91)					812,4									
Итого с накладными и см. прибылью					4103,55									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Наращивание трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопров ода	0,273 (3,9*7) / 100	7216,3	8,19	6636,43	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1970,05	156,07	2,24	1811,74	70,84	19,34
					571,68	0,83					0,23		0,0625	0,02
На единицу в ценах 2001г.					7140,1	6,55	6636,44							
					497,11	0,66								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					7216,3	8,19	6636,44							
					571,68	0,83								
ВСЕГО на физобъем (0,273)					1970,05	2,24	1811,74							
					156,07	0,23								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					12563,3	13,46	10127,63							
					2422,21	3,57								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 425,78)					2375,32									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 425,78)					1369,11									
Итого с накладными и см. прибылью					16307,73									
50	ТССЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	6,825 27,3*0,25	11,14		11,14	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	76,03			76,03		
На единицу в ценах 2001г.					11,14		11,14							
ВСЕГО на физобъем (6,825)					76,03		76,03							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					425,01		425,01							
51	ТССЦ-101-5796 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уплотнитель диаметром 110 мм (проходка кровельная на фановые трубы)	шт.	7	105,45		105,45	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	738,15			738,15		
На единицу в ценах 2001г.					105,45		105,45							
ВСЕГО на физобъем (7)					738,15		738,15							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4126,26		4126,26							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
52	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками <i>119,75 = 1 946,59 - 1,438 x 249,57 - 11 x 132,13 - 0,143 x 62,79 - 0,02 x 185,74 - 0,033 x 55,77</i>	10 м трубопровод	2,38 <i>(7*3,4) / 10</i>	129,63	28,1	68,86	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	308,52	77,75	66,88	163,89	4,048	9,63	
На единицу в ценах 2001г.					1946,59	22,48	1895,7								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					28,41										
Кoeffициенты к позиции:					119,75	22,48	68,86								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					28,41										
ВСЕГО на физобъем (2,38)					129,63	28,1	68,86								
					32,67										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					308,52	66,88	163,89								
					77,75										
					2524,78	401,95	916,15								
					1206,68										
53	ТССЦ-104-0284 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм	м	26,18 <i>23,8*1,1</i>	73,37		73,37	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1920,83			1920,83			
На единицу в ценах 2001г.					73,37		73,37								
ВСЕГО на физобъем (26,18)					1920,83		1920,83								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					10737,44		10737,44								
54	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Утепление чердачного перекрытия керамзитом	1 м3 утеплитель	28,95 <i>(11,5*17,6+11,6*18,2)*0,07</i>	219,11	37,63	159,28	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6343,23	642,69	1089,39	4611,15	3,496	101,21	
На единицу в ценах 2001г.					22,2	4,7					136,07		0,425	12,3	
ВСЕГО на физобъем (28,95)					208,69	30,1	159,29								
					19,3	3,76									
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					219,11	37,63	159,29								
ВСЕГО на физобъем (28,95)					22,2	4,7									
					6343,23	1089,39	4611,15								
					642,69	136,07									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					42298,11	6547,23	25776,33							
					9974,55	2111,81								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12 086,36)					11095,28									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12 086,36)					5342,17									
Итого с накладными и см. прибылью					58735,56									
55	ТЕРр69-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	1,04 $(26+26+10+16+16+10) / 100$	1857,18	13,93	1707,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1931,47	141,04	14,49	1775,94	20,8	21,63
					135,62	2,25					2,34		0,17	0,18
На единицу в ценах 2001г.					1857,18	13,93	1707,63							
					135,62	2,25								
ВСЕГО на физобъем (1,04)					1931,47	14,49	1775,94							
					141,04	2,34								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					12203,52	87,08	9927,5							
					2188,94	36,32								
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 2 225,26)					1475,35									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 225,26)					890,1									
Итого с накладными и см. прибылью					14568,97									
56	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	21,13 $((788*2*1,03)+(8+1,2+1)*0,54*(28,28+28,93+18,7+18,1+12,6)/1,2)) / 100$	259,73	143,11	1,71	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5488,09	2428,05	3023,91	36,13	14,8465	313,71
					114,91	1,99					42,05		0,175	3,7
На единицу в ценах 2001г.					216,12	114,49	1,71							
					99,92	1,59								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					259,73	143,11	1,71							
					114,91	1,99								
ВСЕГО на физобъем (21,13)					5488,09	3023,91	36,13							
					2428,05	42,05								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					56059,01	18173,7	201,97							
					37683,34	652,62								
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 38 335,96)					29327,01									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 38 335,96)					18247,92									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					103633,94									
57	Прайс-лист Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины 192,24/1,18/5,59=29,14руб	кг	680,4	29,14		29,14	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	19826,86			19826,86		
На единицу в ценах 2001г.					29,14		29,14							
ВСЕГО на физобъем (680,4)					19826,86		19826,86							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					110832,15		110832,15							
58	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	43,7	40,8	40,8		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1782,96			1782,96		
На единицу в ценах 2001г.					40,8		40,8							
ВСЕГО на физобъем (43,7)					1782,96		1782,96							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					10715,59		10715,59							
59	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	43,7 <small>21,24+(788*15,21+5,29*1980) /1000</small>	13,3	13,3		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	581,21			581,21		
На единицу в ценах 2001г.					13,3		13,3							
ВСЕГО на физобъем (43,7)					581,21		581,21							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3493,07		3493,07							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									270407,59	33090,56	16662,64	220654,39		4543,97
Накладные расходы									32778,61		643,82			53,29
Сметная прибыль									19757,07					
Итого по смете:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого									322943,27					4543,97
														53,29
В том числе:														
Материалы									220654,39					
Машины и механизмы									16662,64					
ФОТ									33734,38					
Накладные расходы									32778,61					
Сметная прибыль									19757,07					
ВСЕГО по смете									322943,27					4543,97
														53,29
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									270407,59	33090,56	16662,64	220654,39		4543,97
											643,82			53,29
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59)									1847166	513565,49	100142,47	1233458		4543,97
											9992,09			53,29
Накладные расходы									432415,44					
Сметная прибыль									245303,87					
Итого по смете:														
Итого									2524885,31					4543,97
														53,29
В том числе:														
Материалы									1233458,04					
Машины и механизмы									100142,47					
ФОТ									523557,58					
Накладные расходы									432415,44					
Сметная прибыль									245303,87					
НДС 18%									454479,36					
ВСЕГО по смете									2979364,67					4543,97
														53,29