

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02
(локальная смета)

на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома № 26 по Витебскому шоссе в г. Смоленске, Смоленской области

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 1833,353 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 342,100 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2855,23 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Фасад														
1	ТЕР08-07-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	9,132 <i>(12,65*7,24+(18,7+18,12)*6,68+12,5*7,1+(28,28+28,93)*8,2+(7,4*2,4/2*2))/100</i>	681,45	7,58	322,19	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6223	3211,54	69,22	2942,24	43,5	397,24
					351,68									
На единицу в ценах 2001г.					634,06	6,06	322,19							
					305,81									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					681,45	7,58	322,19							
					351,68									
ВСЕГО на физобъем (9,132)					6223	69,22	2942,24							
					3211,54									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					66706,23	416,01	16447,12							
					49843,1									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 49 843,10)					46518,57									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 49 843,10)					27114,65									
Итого с накладными и см. прибылью					140339,45									
2	ТЕРр53-14-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	2,7 27 / 10	32,43		9,71	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	87,56	61,34		26,22	3,1165	8,41
На единицу в ценах 2001г.					22,72									
					29,47		9,71							
					19,76									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					32,43		9,71							
					22,72									
ВСЕГО на физобъем (2,7)					87,56		26,22							
					61,34									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1098,57		146,57							
					952									
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 952,00)					695,91									
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 952,00)					533,12									
Итого с накладными и см. прибылью					2327,6									
3	ТЕРр61-26-5 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки декоративных элементов фасадов : с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,1622 (33,53-11,69-5,62) / 100	402,03	0,2	14,5	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	65,21	62,82	0,03	2,36	55,0965	8,94
На единицу в ценах 2001г.					387,33									
					351,48	0,17	14,5							
					336,81									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					402,03	0,2	14,5							
					387,33									
ВСЕГО на физобъем (0,1622)					65,21	0,03	2,36							
					62,82									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					988,34	0,18	13,19							
					974,97									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 974,97)					654,69									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 974,97)					389,99									
Итого с накладными и см. прибылью					2033,02									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТЕРр61-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (тяги под окнами)	100 м2 отремонти рованной площади развернут ой поверхнос ти тяг	0,1169 $((1,48*3+1,4*37+2,9*3)*0,3*60\%)/100$	7581,66	3,48	2800,39	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	886,3	558,52	0,41	327,37	631,9825	73,88
					4777,79									
На единицу в ценах 2001г.					6958,02	3,03	2800,39							
					4154,6									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7581,66	3,48	2800,39							
					4777,79									
ВСЕГО на физобъем (0,1169)					886,3	0,41	327,37							
					558,52									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					10500,69	2,46	1830							
					8668,23									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 8 668,23)					5820,72									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 8 668,23)					3467,29									
Итого с накладными и см. прибылью					19788,7									
5	ТЕРр61-23-7 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (тяги арочных вокруг окон и дверей магазина)	100 м2 отремонти рованной площади развернут ой поверхнос ти тяг	0,0562 $((1,73*2+(0,86*0,86*3,14)/2)*4*0,45+(2,6*2+(0,86*0,86*3,14)/2)*2*0,45)*40\%/100$	12834,58	3,48	2800,4	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	721,3	563,73	0,2	157,37	1326,8125	74,57
					10030,7									
На единицу в ценах 2001г.					11525,77	3,03	2800,39							
					8722,35									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					12834,58	3,48	2800,39							
					10030,7									
ВСЕГО на физобъем (0,0562)					721,3	0,2	157,37							
					563,73									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9629,99	1,2	879,7							
					8749,09									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 8 749,09)					5875,01									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 8 749,09)					3499,64									
Итого с накладными и см. прибылью					19004,64									
6	ТЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска декоративных элементов фасада акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,3353 $((1,48*3+1,4*37+2,9*3)*0,3+(1,73*2+(0,86*0,86*3,14)/2)*4*0,45+(2,6*2+(0,86*0,86*3,14)/2)*2*0,45)/100$	533,67	10,18	351,02	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	178,94	57,83	3,41	117,7	19,8375	6,65
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					172,47									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "ТЧ приложение 15.10. пункт 3.21 "Отделка сложных фасадов" (прим.) ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25 к расх.; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					488,52	7,08	351,03							
					130,41									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					509,85	8,85	351,03							
					149,97									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					533,67	10,18	351,03							
					172,47									
ВСЕГО на физобъем (0,3353)					178,94	3,41	117,7							
					57,83									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1575,95	20,49	657,94							
					897,52									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 897,52)					720,93									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 897,52)					335,67									
Итого с накладными и см. прибылью					2632,55									
7	ТССЦ-101-6525 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,0159	30605,19		30605,19	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	486,62			486,62		
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19							
ВСЕГО на физобъем (0,0159)					486,62		486,62							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2720,21		2720,21							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	2,396 <i>(599,1*40%)/100</i>	303,55	0,2	14,49	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	727,31	692,11	0,48	34,72	41,0895	98,45
На единицу в ценах 2001г.					288,86									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					265,85	0,17	14,5							
ВСЕГО на физобъем (2,396)					251,18									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					303,55	0,2	14,5							
ВСЕГО на физобъем (2,396)					288,86									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					727,31	0,48	34,72							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 10 741,55)					692,11									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 10 741,55)					10938,51	2,88	194,08							
Итого с накладными и см. прибылью					10741,55									
Итого с накладными и см. прибылью					7212,95									
Итого с накладными и см. прибылью					4296,62									
Итого с накладными и см. прибылью					22448,08									
9	ТЕРр61-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	3,595 <i>(599,1*60%)/100</i>	2714,44	1,39	1062,71	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	9758,41	5932,97	5	3820,44	232,116	834,46
На единицу в ценах 2001г.					1650,34									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2499	1,21	1062,71							
ВСЕГО на физобъем (3,595)					1435,08									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2714,44	1,39	1062,71							
ВСЕГО на физобъем (3,595)					1650,34									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9758,41	5	3820,44							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 92 079,69)					5932,97									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 92 079,69)					113466	30,05	21356,26							
Итого с накладными и см. прибылью					92079,69									
Итого с накладными и см. прибылью					61831,51									
Итого с накладными и см. прибылью					36831,88									
Итого с накладными и см. прибылью					212129,39									
10	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	5,991 <i>(913,2- (82,52+17,99+17,97+6,62+12, 38+114,2+5,3+3,18+3,5*2,15 *4)-12,93-10,92)/100</i>	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2569,96	826,64	60,99	1682,33	15,87	95,08

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99			137,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82							
					137,98									
ВСЕГО на физобъем (5,991)					2569,96	60,99	1682,33							
					826,64									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					22600,22	366,55	9404,22							
					12829,45									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12 829,45)					10305,26									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12 829,45)					4798,21									
Итого с накладными и см. прибылью					37703,69									
11	ТССЦ-101-6525 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,2277	30605,19		30605,19	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6968,8			6968,8		
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19							
ВСЕГО на физобъем (0,2277)					6968,8		6968,8							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					38955,59		38955,59							
12	ТЕРр62-32-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза газопровод диам. 50 мм,	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,118 <i>((18,1+18,7+8,63)*0,26)/100</i>	1081,81	1	470,91	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	127,65	71,97	0,12	55,56	92,69	10,94
					609,9									
На единицу в ценах 2001г.					1002,13	0,87	470,91							
					530,35									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1081,81	1	470,91							
					609,9									
ВСЕГО на физобъем (0,118)					127,65	0,12	55,56							
					71,97									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1428,27	0,72	310,58							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1116,97									
		Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 1 116,97)			759,54									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 116,97)			446,79									
		Итого с накладными и см. прибылью			2634,6									
Раздел 2. Цоколь														
13	ТЕР46-02-009-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: цоколя	100 м2	0,955 <i>(119,4*80%)/100</i>	166,65			1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	159,15	159,15			26,243	25,06
					166,65									
		На единицу в ценах 2001г.			144,91									
					144,91									
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			166,65									
					166,65									
		ВСЕГО на физобъем (0,955)			159,15									
					159,15									
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			2470,01									
					2470,01									
		Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 470,01)			2078,51									
		Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 470,01)			1175,72									
		Итого с накладными и см. прибылью			5724,24									
14	ТЕРр53-15-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,239 <i>(119,4*20%)/100</i>	12996,33	128,51	9776,49	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3106,12	738,83	30,71	2336,58	457,2975	109,29
					3091,33	15,25					3,64		1,15	0,27
		На единицу в ценах 2001г.			12576,35	111,75	9776,49							
					2688,11	13,26								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			12996,33	128,51	9776,49							
					3091,33	15,25								
		ВСЕГО на физобъем (0,239)			3106,12	30,71	2336,58							
					738,83	3,64								
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			24712,69	184,57	13061,48							
					11466,64	56,49								
		Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 11 523,13)			8423,41									
		Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 11 523,13)			6452,95									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					39589,05									
15	ТЕРр61-26-5 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки декоративных элементов фасадов : с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,115 $((12,65+18,7-5,89-2,08-2,1+18,12-1,05+12,5+28,28-1,79+28,93-1,79)*0,2*55\%)/100$	402,03	0,2	14,5	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	46,23	44,54	0,02	1,67	55,0965	6,34
На единицу в ценах 2001г.					387,33									
Кoeffициенты к позиции:					351,48	0,17	14,5							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					402,03	0,2	14,5							
ВСЕГО на физобъем (0,115)					387,33									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					46,23	0,02	1,67							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 691,26)					44,54									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 691,26)					700,72	0,12	9,34							
Итого с накладными и см. прибылью					691,26									
Итого с накладными и см. прибылью					464,18									
Итого с накладными и см. прибылью					276,5									
Итого с накладными и см. прибылью					1441,4									
16	ТЕРр61-8-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 5 м	100 м2 отремонти рованной площади развернут ой поверхнос ти тяг	0,094 $((12,65+18,7-5,89-2,08-2,1+18,12-1,05+12,5+28,28-1,79+28,93-1,79)*0,2*45\%)/100$	7894,95	57,82	2993,57	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	742,13	455,29	5,44	281,4	671,784	63,15
На единицу в ценах 2001г.					4843,56	24,7					2,32		1,863	0,18
Кoeffициенты к позиции:					7255,64	50,28	2993,57							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					4211,79	21,48								
ВСЕГО на физобъем (0,094)					7894,95	57,82	2993,57							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4843,56	24,7								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 7 102,11)					742,13	5,44	281,4							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 7 102,11)					455,29	2,32								
Итого с накладными и см. прибылью					8671,82	32,69	1573,03							
Итого с накладными и см. прибылью					7066,1	36,01								
Итого с накладными и см. прибылью					4769,07									
Итого с накладными и см. прибылью					2840,84									
Итого с накладными и см. прибылью					16281,73									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТЕР15-02-036-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен цоколя	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,985 $(12,65*(0,8+1,5)/2+((18,7-2,08-1,05-1,05+1,9)*(0,5+1,26)/2)+(18,1-2-1,05*(0,68+1,26)/2)+12,5*(0,6+1,16)/2+16,87*(1,07+1,39)/2+((11,41-1,79)*0,6)+12,87*0,6+((16,06-1,79)*(1,7+1,5)/2)-15,67)/100$	5915,7	76,09	4555,82	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5826,96	1264,53	74,95	4487,48	149,4425	147,2
					1283,79	26,77					26,37		2,07	2,04
На единицу в ценах 2001г.					5579,48	52,93	4555,82							
Коэффициенты к позиции:					970,73	18,62								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					5738,32	66,16	4555,82							
					1116,34	23,28								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					5915,7	76,09	4555,82							
					1283,79	26,77								
ВСЕГО на физобъем (0,985)					5826,96	74,95	4487,48							
					1264,53	26,37								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					45160,97	450,45	25085,01							
					19625,51	409,26								
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 20 034,77)					16092,93									
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 20 034,77)					7493									
Итого с накладными и см. прибылью					68746,9									
18	ТЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска цоколя акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,194 $(98,5+20,9)/100$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	512,19	164,75	12,15	335,29	15,87	18,95
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					137,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;					428,97	10,18	280,82							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					137,98										
ВСЕГО на физобъем (1,194)					512,19	12,15	335,29								
					164,75										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4504,21	73,02	1874,27								
					2556,92										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 556,92)					2053,85										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 556,92)					956,29										
Итого с накладными и см. прибылью					7514,35										
19	ТССЦ-101-6527 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0454	34609,6		34609,6	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1571,28			1571,28			
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6								
ВСЕГО на физобъем (0,0454)					1571,28		1571,28								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8783,46		8783,46								
20	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 СТЯЖКИ	0,209 <i>((12,65+18,7-5,89-2,08-2,1+18,12-1,05+12,5+28,28-1,79+28,93-1,79)*0,2) / 100</i>	1446,12	63,19	1045,39	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	302,24	70,55	13,21	218,48	45,4365	9,5	
					337,54	24,21				5,06		1,8256	0,38		
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39								
					255,23	16,84									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39								
					293,51	21,05									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1446,12	63,19	1045,39								
					337,54	24,21									
ВСЕГО на физобъем (0,209)					302,24	13,21	218,48								
					70,55	5,06									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2395,63	79,39	1221,3								
					1094,94	78,53									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 173,47)					1104,18										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 173,47)					598,47										
Итого с накладными и см. прибылью					4098,28										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство мелких покрытий (отливов) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,261 <i>((12,65+18,7-5,89-2,08-2,1+18,12-1,05+12,5+28,28-1,79+28,93-1,79)*0,25)/100</i>	1189,19	33,48	120,87	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	310,38	270,09	8,74	31,55	129,6625	33,84
926,65 = 9 169,73 - 0,782 x 10 541,02					1034,84	3,81					0,99		0,2875	0,08
На единицу в ценах 2001г.					9169,73	23,29	8363,95							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					782,49	2,65								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1049,85	29,11	120,87							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					899,86	3,31								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1189,19	33,48	120,87							
ВСЕГО на физобъем (0,261)					1034,84	3,81								
					310,38	8,74	31,55							
					270,09	0,99								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4420,69	52,53	176,36							
					4191,8	15,36								
Накладные расходы 120%*(0,9*0,85) ФОТ (от 4 207,16)					3862,17									
Сметная прибыль 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 4 207,16)					1859,56									
Итого с накладными и см. прибылью					10142,42									
22	ТССЦ-101-3416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	28,71 <i>26,1*1,1</i>	179		179	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5139,09			5139,09		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (28,71)					5139,09		5139,09							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					28727,51		28727,51							
Раздел 3. Окна														
Окна в подъезде														
23	ТЕР46-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0566 <i>(1,18*1,6*3)/100</i>	1480,84	240,25		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	83,82	70,22	13,6		188,54	10,67
					1240,59	102,63					5,81		7,74	0,44

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					1480,84	240,25								
					1240,59	102,63								
ВСЕГО на физобъем (0,0566)					83,82	13,6								
					70,22	5,81								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1171,55	81,74								
					1089,81	90,17								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 179,98)					992,95									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 179,98)					561,67									
Итого с накладными и см. прибылью					2726,17									
24	ТЕР10-01-034-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 2-х камерных	100 м2 проемов	0,0566 <i>(1,18*1,6*3) / 100</i>	281926,98	606,69	279786,79	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	15957,07	86,8	34,34	15835,93	187,55	10,62
					1533,5	29,18				1,65		2,2	0,12	
На единицу в ценах 2001г.					281605,62	485,35	279786,79							
					1333,48	23,34								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					281926,98	606,69	279786,79							
					1533,5	29,18								
ВСЕГО на физобъем (0,0566)					15957,07	34,34	15835,93							
					86,8	1,65								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					90076,37	206,38	88522,85							
					1347,14	25,61								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 372,75)					1239,18									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 372,75)					588,09									
Итого с накладными и см. прибылью					91903,64									
25	ТЕР10-01-035-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,0378 <i>(1,26*3) / 100</i>	3882,92	17,78	3696,02	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	146,77	6,39	0,67	139,71	21,19	0,8
					169,12	0,66				0,02		0,05		
На единицу в ценах 2001г.					3857,31	14,22	3696,03							
					147,06	0,53								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					3882,92	17,78	3696,03							
					169,12	0,66								
ВСЕГО на физобъем (0,0378)					146,77	0,67	139,71							
					6,39	0,02								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					884,18	4,03	780,98							
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 99,48)					89,8									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 99,48)					42,62									
Итого с накладными и см. прибылью					1016,6									
26	ТССЦ-101-2909 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм	м	3,78	251,8		251,8	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	951,8			951,8		
На единицу в ценах 2001г.					251,8		251,8							
ВСЕГО на физобъем (3,78)					951,8		951,8							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5320,56		5320,56							
27	ТЕРр61-26-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетертой поверхности	0,0158 <i>(3,94*40%) / 100</i>	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3,43	3,12	0,05	0,26	28,07	0,44
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43							
ВСЕГО на физобъем (0,0158)					3,43	0,05	0,26							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					50,17	0,3	1,45							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 48,73)					32,72									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 48,73)					19,49									
Итого с накладными и см. прибылью					102,38									
28	ТЕРр61-7-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки внутренних откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0236 <i>(3,94*60%) / 100</i>	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	116,89	65,9	0,85	50,14	383,06	9,04
На единицу в ценах 2001г.					4953,15	36,01	2124,63							
ВСЕГО на физобъем (0,0236)					116,89	0,85	50,14							
Итого с накладными и см. прибылью					65,9	0,36							1,16	0,03

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1308,16	5,11	280,28								
					1022,77	5,59									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 028,36)					690,54										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 028,36)					411,34										
Итого с накладными и см. прибылью					2410,04										
29	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0394 <i>((1,6+1,18+1,6)*3*0,3) / 100</i>	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	54,05	14,03	0,67	39,35	43,56	1,72	
					356,17	0,29				0,01		0,025			
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76								
					309,71	0,23									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76								
					356,17	0,29									
ВСЕГО на физобъем (0,0394)					54,05	0,67	39,35								
					14,03	0,01									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					441,75	4,03	219,97								
					217,75	0,16									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 217,91)					175,04										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 217,91)					81,5										
Итого с накладными и см. прибылью					698,29										
30	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,0105 <i>(2,63*40%) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2,79	2,64		0,15	35,73	0,38	
					251,18										
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5								
					251,18										
ВСЕГО на физобъем (0,0105)					2,79		0,15								
					2,64										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					41,81		0,84								
					40,97										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 40,97)					27,51										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 40,97)					16,39										
Итого с накладными и см. прибылью					85,71										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0158 <i>(2,63*60%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	72,24	38,63	0,04	33,57	323,4	5,11
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63							
ВСЕГО на физобъем (0,0158)					72,24	0,04	33,57							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					787,44	0,24	187,66							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 599,54)					402,59									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 599,54)					239,82									
Итого с накладными и см. прибылью					1429,85									
32	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0263 <i>((1,6+1,18+1,6)*3*0,2) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	10,77	3,16	0,23	7,38	13,8	0,36
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					119,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
ВСЕГО на физобъем (0,0263)					10,77	0,23	7,38							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					91,67	1,38	41,25							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 49,04)					39,39									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 49,04)					18,34									
Итого с накладными и см. прибылью					149,4									
33	ТССЦ-101-6524 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,001	24884,59		24884,59	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	24,88			24,88		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59								
ВСЕГО на физобъем (0,001)					24,88		24,88								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					139,08		139,08								
34	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,007 <i>(1,18*3*0,2)/100</i>	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	9,76	2,05	0,38	7,33	39,51	0,28	
На единицу в ценах 2001г.					293,51	21,05					0,15		1,5875	0,01	
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39								
ВСЕГО на физобъем (0,007)					293,51	21,05									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9,76	0,38	7,33								
Накладные расходы 123%*(0,9*0,85) ФОТ (от 34,15)					2,05	0,15									
Сметная прибыль 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 34,15)					75,07	2,28	40,97								
Итого с накладными и см. прибылью					31,82	2,33									
Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м					380,74	5,95	87,4	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	14,47	10,92	0,23	3,32	41,41	1,57	
380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02					287,39	1,06					0,04		0,08		
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					287,39	1,06									
ВСЕГО на физобъем (0,038)					380,74	5,95	87,4								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					287,39	1,06									
Накладные расходы 83%*0,85 ФОТ (от 170,10)					14,47	0,23	3,32								
Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 170,10)					10,92	0,04									
Итого с накладными и см. прибылью					189,42	1,38	18,56								
Накладные расходы 83%*0,85 ФОТ (от 170,10)					169,48	0,62									
Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 170,10)					120,01										
Итого с накладными и см. прибылью					88,45										
Итого с накладными и см. прибылью					397,88										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	ТССЦ-101-3416 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	1,05 <i>3,8*0,25*1,1</i>	179		179	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	187,95			187,95		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (1,05)					187,95		187,95							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1050,64		1050,64							
Окна на фасаде														
37	ТЕРр61-26-2 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой и поверхности	0,186 <i>(46,5*40%) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	49,45	46,72	0,03	2,7	35,73	6,65
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
ВСЕГО на физобъем (0,186)					49,45	0,03	2,7							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					740,36	0,18	15,09							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 725,09)					486,9									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 725,09)					290,04									
Итого с накладными и см. прибылью					1517,3									
38	ТЕРр61-20-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,279 <i>(46,5*60%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1275,54	682,13	0,64	592,77	323,4	90,23
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63							
ВСЕГО на физобъем (0,279)					1275,54	0,64	592,77							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					13904,09	3,85	3313,58							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 10 586,66)					7108,94									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 10 586,66)					4234,66									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого с накладными и см. прибылью					25247,69										
39	ТЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,465 $((1,6+1,07+1,6)*43+(0,5+0,5+0,5)*5)*0,2+(1,73*2+(0,86*0,86*3,14)/2)*4*0,45 / 100$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	190,49	55,79	4,12	130,58	13,8	6,42	
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					104,33										
392,23					392,23	7,08	280,82								
104,33					104,33										
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
ВСЕГО на физобъем (0,465)					119,98										
					190,49	4,12	130,58								
					55,79										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1620,56	24,76	729,94								
					865,86										
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 865,86)					695,5										
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 865,86)					323,83										
Итого с накладными и см. прибылью					2639,89										
40	ТССЦ-101-6524 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0177	24884,59		24884,59	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	440,46			440,46			
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59								
ВСЕГО на физобъем (0,0177)					440,46		440,46								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2462,17		2462,17								
41	ТЕР11-01-011-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,0257 $(1,07*12*0,2) / 100$	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	35,82	7,54	1,41	26,87	39,51	1,02	
					293,51	21,05							1,5875	0,04	
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39								
					255,23	16,84									
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;					1393,85	54,95	1045,39								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТЗМ=1,25"					293,51	21,05								
ВСЕГО на физобъем (0,0257)					35,82	1,41	26,87							
					7,54	0,54								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					275,69	8,47	150,2							
					117,02	8,38								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 125,40)					118									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 125,40)					63,95									
Итого с накладными и см. прибылью					457,64									
42	ТЕРр58-20-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листового стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,1524 <i>(1,27*12) / 100</i>	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	58,02	43,8	0,91	13,31	41,41	6,31
					380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02	287,39	1,06				0,16		0,08	0,01
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
					287,39	1,06								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4							
					287,39	1,06								
ВСЕГО на физобъем (0,1524)					58,02	0,91	13,31							
					43,8	0,16								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					759,65	5,47	74,4							
					679,78	2,48								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 682,26)					481,33									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 682,26)					354,78									
Итого с накладными и см. прибылью					1595,76									
43	ТССЦ-101-3416 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	4,19 <i>15,24*0,25*1,1</i>	179		179	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	750,01			750,01		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (4,19)					750,01		750,01							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4192,56		4192,56							
Раздел 4. Двери														
44	ТЕРр56-9-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (подъезды № 1, 2, 3 от ранее существовавших дверей)	100 коробок	0,03 <i>3 / 100</i>	1537,76	368,72		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	46,13	35,07	11,06		179,3	5,38

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1169,04	39,22					1,18		3,97	0,12
На единицу в ценах 2001г.					1537,76	368,72								
ВСЕГО на физобъем (0,03)					46,13	11,06								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					610,76	66,47								
Накладные расходы 82%*0.85 ФОТ (от 562,60)					392,13									
Сметная прибыль 62%*0.8 ФОТ (от 562,60)					279,05									
Итого с накладными и см. прибылью					1281,94									
45	ТЕР09-04-012-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка металлических дверных блоков входов в подъезд	1 м2 проема	6,62 <i>1,05*2,1*3</i>	26,83	13,27		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	177,61	89,77	87,84		1,68	11,12
На единицу в ценах 2001г.					62,44	18,96	24,11							
Коэффициенты к позиции:					13,56									
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7"					26,83	13,27								
ВСЕГО на физобъем (6,62)					177,61	87,84								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1921,15	527,92								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 393,23)					959,24									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 393,23)					805,29									
Итого с накладными и см. прибылью					3685,68									
46	ТЕР09-04-012-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (входные двери)	1 м2 проема	6,62 <i>1,05*2,1*3</i>	70,09	23,7	24,11	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	464	147,49	156,89	159,62	2,4	15,89
На единицу в ценах 2001г.					62,44	18,96	24,11							
Коэффициенты к позиции:					22,28									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					70,09	23,7	24,11							
ВСЕГО на физобъем (6,62)					464	156,89	159,62							
					147,49									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4124,23	942,91	892,28								
					2289,04										
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 289,04)					1576										
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 289,04)					1323,07										
Итого с накладными и см. прибылью					7023,3										
47	ТССЦ-203-8147 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Блок дверной стальной наружный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003) в комплекте с окраской	м2	6,62 <i>1,05*2,1*3</i>	1356,69		1356,69	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	8981,29			8981,29			
На единицу в ценах 2001г.					1356,69		1356,69								
ВСЕГО на физобъем (6,62)					8981,29		8981,29								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					50205,41		50205,41								
48	ТЕР09-04-012-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка дверного доводчика к входным дверям	1 шт.	3	14,61	3,59	0,72	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	43,83	30,9	10,77	2,16	1,11	3,33	
На единицу в ценах 2001г.					14,61	3,59	0,72								
					10,3										
Кoeffициенты к позиции:					12,55	2,87	0,72								
					8,96										
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					14,61	3,59	0,72								
					10,3										
ВСЕГО на физобъем (3)					43,83	10,77	2,16								
					30,9										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					556,37	64,73	12,07								
					479,57										
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 479,57)					330,18										
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 479,57)					277,19										
Итого с накладными и см. прибылью					1163,74										
49	ТССЦ-101-6978 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт.	3	343,72		343,72	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1031,16			1031,16			
На единицу в ценах 2001г.					343,72		343,72								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (З)					1031,16		1031,16							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5764,18		5764,18							
50	ТЕРр61-26-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,028 <i>(7,1*40%) / 100</i>	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6,07	5,53	0,09	0,45	28,07	0,79
На единицу в ценах 2001г.					197,33	1,33					0,04		0,1	
ВСЕГО на физобъем (0,028)					216,86	3,1	16,43							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					197,33	1,33								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 86,45)					6,07	0,09	0,45							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 86,45)					5,53	0,04								
Итого с накладными и см. прибылью					88,89	0,54	2,52							
Итого с накладными и см. прибылью					85,83	0,62								
Итого с накладными и см. прибылью					58,05									
Итого с накладными и см. прибылью					34,58									
Итого с накладными и см. прибылью					181,52									
51	ТЕРр61-7-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,043 <i>(7,1*60%) / 100</i>	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	212,99	120,08	1,55	91,36	383,06	16,47
На единицу в ценах 2001г.					2792,51	15,38					0,66		1,16	0,05
ВСЕГО на физобъем (0,043)					4953,15	36,01	2124,63							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2792,51	15,38								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 873,88)					212,99	1,55	91,36							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 873,88)					120,08	0,66								
Итого с накладными и см. прибылью					2383,66	9,32	510,7							
Итого с накладными и см. прибылью					1863,64	10,24								
Итого с накладными и см. прибылью					1258,31									
Итого с накладными и см. прибылью					749,55									
Итого с накладными и см. прибылью					4391,52									
52	ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,071 <i>((2,1+1,05+2,1)*0,45*3) / 100</i>	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	97,4	25,29	1,2	70,91	43,56	3,09
На единицу в ценах 2001г.					356,17	0,29					0,02		0,025	
ВСЕГО на физобъем (0,071)					1371,84	16,91	998,76							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					356,17	0,29								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 873,88)					1322	13,53	998,76							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 873,88)					309,71	0,23								
Итого с накладными и см. прибылью														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76							
ВСЕГО на физобъем (0,071)					356,17	0,29								
					97,4	1,2	70,91							
					25,29	0,02								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					796,1	7,21	396,39							
					392,5	0,31								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 392,81)					315,52									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 392,81)					146,91									
Итого с накладными и см. прибылью					1258,53									
53	ТЕР46-04-012-03 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных тамбурных	100 м2	0,0764 $((0,97*2,1*2+1,4*2,55)) / 100$	923,98	240,25		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	70,59	52,24	18,35		103,91	7,94
					683,73	102,63					7,84		7,74	0,59
На единицу в ценах 2001г.					923,98	240,25								
					683,73	102,63								
ВСЕГО на физобъем (0,0764)					70,59	18,35								
					52,24	7,84								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					921,04	110,28								
					810,76	121,68								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 932,44)					784,65									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 932,44)					443,84									
Итого с накладными и см. прибылью					2149,53									
54	ТЕР10-01-039-03 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с наличниками	100 м2 проемов	0,0764 $((0,97*2,1*2+1,4*2,55)) / 100$	4572,69	421,94	3186,65	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	349,35	73,66	32,24	243,45	115	8,79
					964,1									
На единицу в ценах 2001г.					23550,55	337,55	22374,65							
					838,35									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					4362,55	337,55	3186,65							
					838,35									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					4572,69	421,94	3186,65							
					964,1									
ВСЕГО на физобъем (0,0764)					349,35	32,24	243,45							
					73,66									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2697,85	193,76	1360,89							
					1143,2									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 143,20)					1031,97									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 143,20)					489,75									
Итого с накладными и см. прибылью					4219,57									
55	ТССЦ-203-0239 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Блоки дверные внутренние деревянные однопольные с полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2	м2	4,07 <i>0,97*2,1*2</i>	357,05		357,05	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1453,19			1453,19		
На единицу в ценах 2001г.					357,05		357,05							
ВСЕГО на физобъем (4,07)					1453,19		1453,19							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8123,33		8123,33							
56	ТССЦ-101-0889 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	2	87,67		87,67	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	175,34			175,34		
На единицу в ценах 2001г.					87,67		87,67							
ВСЕГО на физобъем (2)					175,34		175,34							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					980,15		980,15							
57	ТССЦ-203-0240 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Блоки дверные деревянные двупольные с полотнами глухими ДВГ 21-13, площадь 2,63 м2	м2	3,57 <i>1,4*2,55</i>	360,02		360,02	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1285,27			1285,27		
На единицу в ценах 2001г.					360,02		360,02							
ВСЕГО на физобъем (3,57)					1285,27		1285,27							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7184,66		7184,66							
58	ТССЦ-101-0890 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных	компл.	1	87,67		87,67	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	87,67			87,67		
На единицу в ценах 2001г.					87,67		87,67							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (1)					87,67		87,67							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					490,08		490,08							
59	ТЕР15-04-025-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,2063 <i>(7,64*2,7) / 100</i>	1430,17	10,13	633,04	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	295,04	162,36	2,09	130,59	92,73	19,13
На единицу в ценах 2001г.					787	0,16					0,03		0,0125	
Кoeffициенты к позиции:					1325,49	8,1	633,04							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					684,35	0,13								
ВСЕГО на физобъем (0,2063)					1430,17	10,13	633,04							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					787	0,16								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 520,30)					295,04	2,09	130,59							
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 520,30)					162,36	0,03								
Итого с накладными и см. прибылью					3262,39	12,56	730							
Откосы дверей магазина					2519,83	0,47								
Итого с накладными и см. прибылью					2024,43									
Итого с накладными и см. прибылью					942,59									
Итого с накладными и см. прибылью					6229,41									
60	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,01 <i>(2,5*40%) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2,66	2,51		0,15	35,73	0,36
На единицу в ценах 2001г.					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,01)					265,85	0,17	14,5							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					251,18									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 38,96)					2,66		0,15							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 38,96)					2,51									
Итого с накладными и см. прибылью					39,8		0,84							
Итого с накладными и см. прибылью					38,96									
Итого с накладными и см. прибылью					26,16									
Итого с накладными и см. прибылью					15,58									
Итого с накладными и см. прибылью					81,54									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,015 $(2,5*60\%) / 100$	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	68,58	36,67	0,03	31,88	323,4	4,85
					2444,9									
	На единицу в ценах 2001г.				4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
	ВСЕГО на физобъем (0,015)				68,58	0,03	31,88							
					36,67									
	Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				747,51	0,18	178,21							
					569,12									
	Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 569,12)				382,16									
	Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 569,12)				227,65									
	Итого с накладными и см. прибылью				1357,32									
62	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,025 $((2,6*2+(0,86*0,86*3,14)/2)*2)/100$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	10,24	3	0,22	7,02	13,8	0,35
		392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99			119,98									
	На единицу в ценах 2001г.				633,8	7,08	522,39							
					104,33									
	С учетом стоимости удаленных ресурсов				392,23	7,08	280,82							
					104,33									
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"				409,65	8,85	280,82							
					119,98									
	ВСЕГО на физобъем (0,025)				10,24	0,22	7,02							
					3									
	Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				87,12	1,32	39,24							
					46,56									
	Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 46,56)				37,4									
	Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 46,56)				17,41									
	Итого с накладными и см. прибылью				141,93									
63	ТССЦ-101-6524 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,001	24884,59		24884,59	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	24,88			24,88		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,001)					24,88		24,88							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					139,08		139,08							
Двери подвала														
64	ТЕР46-04-012-03 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных входов в подвалы	100 м2	0,0706 <i>((1,03*2,1*2+1,14*2,4)) / 100</i>	923,98	240,25		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	65,23	48,27	16,96		103,91	7,34
На единицу в ценах 2001г.					923,98	240,25								
ВСЕГО на физобъем (0,0706)					65,23	16,96								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					851,08	101,93								
Накладные расходы 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 861,67)					725,1									
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 861,67)					410,15									
Итого с накладными и см. прибылью					1986,33									
65	ТЕР09-04-012-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (подвальные двери)	1 м2 проема	7,06 <i>1,03*2,1*2+1,14*2,4</i>	70,09	23,7	24,11	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	494,84	157,3	167,32	170,22	2,4	16,94
На единицу в ценах 2001г.					62,44	18,96	24,11							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					70,09	23,7	24,11							
ВСЕГО на физобъем (7,06)					494,84	167,32	170,22							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4398,42	1005,59	951,53							
Накладные расходы 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 2 441,30)					1680,84									
Сметная прибыль 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2 441,30)					1411,07									
Итого с накладными и см. прибылью					7490,33									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
66	ТССЦ-203-8147 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Блок дверной стальной наружный ДСН ДКН, (ГОСТ 31173-2003) в комплекте с окраской	м2	7,06	1356,69		1356,69	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	9578,23			9578,23		
На единицу в ценах 2001г.					1356,69		1356,69							
ВСЕГО на физобъем (7,06)					9578,23		9578,23							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					53542,31		53542,31							
ремонт дверных откосов на балконах														
67	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,0211 <i>(5,27*40%) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5,61	5,3		0,31	35,73	0,75
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
ВСЕГО на физобъем (0,0211)					5,61		0,31							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					83,99		1,73							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 82,26)					55,24									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 82,26)					32,9									
Итого с накладными и см. прибылью					172,13									
68	ТЕРр61-20-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отреставрированной поверхности	0,0316 <i>(5,27*60%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	144,47	77,26	0,07	67,14	323,4	10,22
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63							
ВСЕГО на физобъем (0,0316)					144,47	0,07	67,14							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1574,81	0,42	375,31							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 199,08)					805,18									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 199,08)					479,63									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					2859,62									
69	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,0527 $((2,1+1,07+2,1)*5*0,2)/100$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	21,59	6,32	0,47	14,8	13,8	0,73
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					119,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					104,33									
392,23					392,23	7,08	280,82							
104,33					104,33									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
ВСЕГО на физобъем (0,0527)					119,98									
					21,59	0,47	14,8							
					6,32									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					183,64	2,82	82,73							
					98,09									
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 98,09)					78,79									
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 98,09)					36,69									
Итого с накладными и см. прибылью					299,12									
70	ТССЦ-101-6524 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,002	24884,59		24884,59	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	49,77			49,77		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,002)					49,77		49,77							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					278,21		278,21							
Раздел 5. Балконы (8 шт)														
71	ТЕР10-01-012-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка обшивки балконов из плоского шифера (прим)	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,222 $((1,41+2,15+1,41)*1,1*3+(1,41+2,45+1,41)*1,1*1)/100$	462,8	34,5		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	102,74	95,08	7,66		60,24	13,37
					428,3									
На единицу в ценах 2001г.					2761,04	43,12	2182,54							
					535,38									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					462,8	34,5								
ВСЕГО на физобъем (0,222)					102,74	7,66								
					95,08									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1521,68	46,04								
					1475,64									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 475,64)					1332,06									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 475,64)					632,16									
Итого с накладными и см. прибылью					3485,9									
72	ТЕР46-01-008-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Обетонирование торцов балконных плит	1 м3	0,082 <i>((1,41+2,15+1,41)*2+(1,41+2,45+1,41)*1)*0,2*0,06*45%</i>	1755,07	39,05	1503,82	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	143,92	17,4	3,2	123,32	30,843	2,53
					212,2	2,14				0,18		0,161	0,01	
На единицу в ценах 2001г.					1722,3	33,96	1503,82							
					184,52	1,86								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1755,07	39,05	1503,82							
					212,2	2,14								
ВСЕГО на физобъем (0,082)					143,92	3,2	123,32							
					17,4	0,18								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					978,64	19,23	689,36							
					270,05	2,79								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 272,84)					229,59									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 272,84)					129,87									
Итого с накладными и см. прибылью					1338,1									
73	ТЕРр68-23-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт металлических ограждений (мелкий)	1 м2	6,63 <i>((1,41+2,15+1,41)*1,1*5+(1,41+2,45+1,41)*1,1*1)*20%</i>	21,46	4,2	2,06	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	142,28	100,78	27,85	13,65	2,162	14,33
					15,2									
На единицу в ценах 2001г.					18,93	3,65	2,06							
					13,22									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					21,46	4,2	2,06							
					15,2									
ВСЕГО на физобъем (6,63)					142,28	27,85	13,65							
					100,78									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1807,79	167,38	76,3							
					1564,11									
Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 1 564,11)					1382,67									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 1 564,11)					750,77									
Итого с накладными и см. прибылью					3941,23									
74	ТЕРр62-35-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенного металлического ограждения без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,1657 $((1,41+2,15+1,41)*1,1*5+(1,41+2,45+1,41)*1,1*1)*0,5)/100$	986,7	1	333,04	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	163,5	108,15	0,17	55,18	92,8395	15,38
					652,66									
На единицу в ценах 2001г.					901,44	0,87	333,04							
					567,53									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					986,7	1	333,04							
					652,66									
ВСЕГО на физобъем (0,1657)					163,5	0,17	55,18							
					108,15									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1987,97	1,02	308,46							
					1678,49									
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 1 678,49)					1141,37									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 678,49)					671,4									
Итого с накладными и см. прибылью					3800,74									
75	ТЕРр56-23-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство металлического каркаса для крепления облицовки балконов	1 т	0,038 $((1,41+2,15+1,41)*5+(1,41+2,45+1,41)*1)*1,26/1000$	449,06	27,52	52,67	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	17,06	14,02	1,05	1,99	50,6	1,92
					368,87	5,8				0,22		0,437	0,02	
На единицу в ценах 2001г.					6287,43	23,93	5942,74							
					320,76	5,04								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					397,36	23,93	52,67							
					320,76	5,04								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					449,06	27,52	52,67							
					368,87	5,8								
ВСЕГО на физобъем (0,038)					17,06	1,05	1,99							
					14,02	0,22								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					235,02	6,31	11,12							
					217,59	3,41								
Накладные расходы 82%*0.85 ФОТ (от 221,00)					154,04									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Сметная прибыль 62%*0.8 ФОТ (от 221,00)					109,62										
Итого с накладными и см. прибылью					498,68										
76	ТССЦ-101-2548 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь полосовая 40x4 мм вес 1 м.п. = 1,26 кг	т	0,038 $((1,41+2,15+1,41)*5+(1,41+2,45+1,41)*1)*1*1,26/1000$	5648,6		5648,6	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	214,65			214,65			
На единицу в ценах 2001г.					5648,6		5648,6								
ВСЕГО на физобъем (0,038)					214,65		214,65								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1199,89		1199,89								
77	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлического каркаса количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0482 $((1,41+2,15+1,41)*5+(1,41+2,45+1,41)*1)*2*0,08/100$	1143,03	4,18	461,28	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	55,09	32,66	0,2	22,23	81,719	3,94	
На единицу в ценах 2001г.					677,57	0,19				0,01			0,0144		
Кoeffициенты к позиции:					976,53	2,91	461,28								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					512,34	0,13									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1054,11	3,64	461,28								
ВСЕГО на физобъем (0,0482)					589,19	0,16									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1143,03	4,18	461,28								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 507,04)					677,57	0,19									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 507,04)					55,09	0,2	22,23								
Итого с накладными и см. прибылью					32,66	0,01									
Кoeffициенты к позиции:					632,35	1,2	124,27								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					506,88	0,16									
ВСЕГО на физобъем (0,0482)					407,28										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 507,04)					189,63										
Итого с накладными и см. прибылью					1229,26										
78	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Облицовка балконов стальным профилированным листом	100 м2	0,3313 $((1,41+2,15+1,41)*1,1*5+(1,41+2,45+1,41)*1,1*1)/100$	377,58	54,71	12,12	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	125,09	102,95	18,13	4,01	37,4785	12,42	
На единицу в ценах 2001г.					310,75	2,29				0,76			0,1725	0,06	
Кoeffициенты к позиции:					285,15	38,06	12,12								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					234,97	1,59									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					329,91	47,58	12,12							
					270,22	1,99								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					377,58	54,71	12,12							
					310,75	2,29								
ВСЕГО на физобъем (0,3313)					125,09	18,13	4,01							
					102,95	0,76								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1729,16	108,96	22,42							
					1597,78	11,8								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 609,58)					1108,2									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 609,58)					930,34									
Итого с накладными и см. прибылью					3767,7									
79	ТССЦ-101-4566 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,5	м2	36,44 <i>33,13*1,1</i>	59,75		59,75	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2177,29			2177,29		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (36,44)					2177,29		2177,29							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					12171,05		12171,05							
80	ТЕР10-01-060-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка поручней деревянных	100 м коробок блоков	0,202 <i>((1,41+2,15+1,41)*3+(1,41+2,45+1,41)*1)/100</i>	81,54	4,97	7,8	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	16,47	13,89	1	1,58	8,993	1,82
<i>63,26 = 502,30 - 112 x 3,92</i>					68,77									
На единицу в ценах 2001г.					502,3	3,46	446,84							
					52									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					63,26	3,46	7,8							
					52									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					71,93	4,33	7,8							
					59,8									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					81,54	4,97	7,8							
					68,77									
ВСЕГО на физобъем (0,202)					16,47	1	1,58							
					13,89									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					230,41	6,01	8,83							
					215,57									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 215,57)					194,6									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 215,57)					92,35									
Итого с накладными и см. прибылью					517,36									
81	ТССЦ-203-0361 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Поручни из древесины тип П-1 размером 26x54 мм	м	22,62	13,89		13,89	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	314,19			314,19		
На единицу в ценах 2001г.					13,89		13,89							
ВСЕГО на физобъем (22,62)					314,19		314,19							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1756,32		1756,32							
82	ТЕР15-04-024-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Простая окраска масляными составами по дереву поручней	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0404 (20,2*0,2) / 100	918,28	6,67	647,85	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	37,1	10,66	0,27	26,17	32,2575	1,3
На единицу в ценах 2001г.					263,76	0,19					0,01		0,0144	
Кoeffициенты к позиции:					851,93	4,64	647,85							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					229,36	0,16								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					918,28	6,67	647,85							
ВСЕГО на физобъем (0,0404)					263,76	0,19								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					37,1	0,27	26,17							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 165,60)					10,66	0,01								
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 165,60)					313,35	1,62	146,29							
Итого с накладными и см. прибылью					165,44	0,16								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 165,60)					133,02									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 165,60)					61,93									
Итого с накладными и см. прибылью					508,3									
83	ТЕРр58-16-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт цементной стяжки балконов площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест	0,08 ((1,41*2,15*4+1,41*2,45*1)*5 0%) / 100	2270,82	149,07	1044,68	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	181,67	86,17	11,93	83,57	149,385	11,95
На единицу в ценах 2001г.					1077,07	15,67					1,25		1,587	0,13
Итого с накладными и см. прибылью					2110,89	129,63	1044,68							
На единицу в ценах 2001г.					936,58	13,63								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2270,82	149,07	1044,68								
ВСЕГО на физобъем (0,08)					181,67	11,93	83,57								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1876,22	71,7	467,16								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 1 356,76)					957,19										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 1 356,76)					705,52										
Итого с накладными и см. прибылью					3538,93										
84	ТЕР11-01-006-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм: на ГКЖ-10	100 м2 поверхности	0,156 $((1,41*2,15*4+1,41*2,45*1)/100)$	5252,93	1829,84	2596,65	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	819,46	128,92	285,46	405,08	91,7815	14,32	
На единицу в ценах 2001г.					4494,49	1272,93	2596,65								
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					718,65	174,73									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					5252,93	1829,84	2596,65								
ВСЕГО на физобъем (0,156)					826,44	200,93					31,35		19,895	3,1	
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4494,49	1272,93	2596,65								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 487,39)					624,91	139,78									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 487,39)															
Итого с накладными и см. прибылью					4906,46	1591,16	2596,65								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					718,65	174,73									
ВСЕГО на физобъем (0,156)					5252,93	1829,84	2596,65								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					826,44	200,93									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 487,39)					819,46	285,46	405,08								
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 487,39)					128,92	31,35									
Итого с накладными и см. прибылью					5980,85	1715,61	2264,4								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2000,84	486,55									
ВСЕГО на физобъем (0,156)					2340,51										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1268,57										
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 487,39)					9589,93										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 487,39)															
Итого с накладными и см. прибылью					826,44	200,93									
85	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство мелких покрытий (отливы) из листовой оцинкованной стали окрашенной	100 м2 покрытия	0,0877 $((1,41+2,15+1,41)*6+(1,41+2,45+1,41)*1)*1*0,25/100)$	1189,19	33,48	120,87	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	104,29	90,76	2,94	10,59	129,6625	11,37	
На единицу в ценах 2001г.					1034,84	3,81					0,33		0,2875	0,03	
С учетом стоимости удаленных ресурсов					9169,73	23,29	8363,95								
Коэффициенты к позиции:					782,49	2,65									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					926,65	23,29	120,87								
ВСЕГО на физобъем (0,08)					782,49	2,65									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"															
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 1 356,76)															
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 1 356,76)															
Итого с накладными и см. прибылью															

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1049,85	29,11	120,87							
					899,86	3,31								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1189,19	33,48	120,87							
					1034,84	3,81								
ВСЕГО на физобъем (0,0877)					104,29	2,94	10,59							
					90,76	0,33								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1485,47	17,67	59,2							
					1408,6	5,12								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 413,72)					1297,8									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 413,72)					624,86									
Итого с накладными и см. прибылью					3408,13									
86	ТССЦ-101-3416 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	9,65 <i>8,77*1,1</i>	179		179	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1727,35			1727,35		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (9,65)					1727,35		1727,35							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9655,89		9655,89							
87	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки нижней поверхности балконных плит и торцов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,131 <i>(32,7*40%) / 100</i>	303,55	0,2	14,49	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	39,77	37,84	0,03	1,9	41,0895	5,38
На единицу в ценах 2001г.					288,86									
					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					303,55	0,2	14,5							
					288,86									
ВСЕГО на физобъем (0,131)					39,77	0,03	1,9							
					37,84									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					598,08	0,18	10,62							
					587,28									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 587,28)					394,36									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 587,28)					234,91									
Итого с накладными и см. прибылью					1227,35									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
88	ТЕРр61-4-7 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки нижней поверхности балконных плит по камню и бетону цементно- известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,196 (32,7*60%) / 100	3574,98	25,7	1115,8	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	700,7	476,96	5,04	218,7	333,8105	65,43
					2433,48	10,98					2,15		0,828	0,16
На единицу в ценах 2001г.					3254,22	22,35	1115,8							
					2116,07	9,55								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					3574,98	25,7	1115,8							
					2433,48	10,98								
ВСЕГО на физобъем (0,196)					700,7	5,04	218,7							
					476,96	2,15								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8655,24	30,29	1222,53							
					7402,42	33,37								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 7 435,79)					4993,13									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 7 435,79)					2974,32									
Итого с накладными и см. прибылью					16622,69									
89	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска нижней поверхности балконных плит и торцов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,327 (1,41*2,15*7+1,41*2,45*1+(1,41+2,15+1,41)*0,2*7+(1,41+2,45+1,41)*0,2*1) / 100	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	140,27	45,12	3,33	91,82	15,87	5,19
					137,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82							
					137,98									
ВСЕГО на физобъем (0,327)					140,27	3,33	91,82							
					45,12									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1233,54	20,01	513,27							
					700,26									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 700,26)					562,48									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 700,26)					261,9									
Итого с накладными и см. прибылью					2057,92									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0124	24884,59		24884,59	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	308,57			308,57		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0124)					308,57		308,57							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1724,91		1724,91							

Раздел 6. Козырьки (3 подъезда)

91	ТЕР46-04-008-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (п. № 2)	100 м2 покрытия	0,016 <i>(1,6*1,0)/100</i>	67	12,52		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1,07	0,87	0,2		8,58	0,14
На единицу в ценах 2001г.					67	12,52								
ВСЕГО на физобъем (0,016)					1,07	0,2								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					14,7	1,2								
Накладные расходы 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 13,50)					11,36									
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 13,50)					6,43									
Итого с накладными и см. прибылью					32,49									
92	ТЕР09-03-038-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж металлического козырька над входом из квадратной трубы 25x25x2 (п. № 2)	1 т конструкц ий	0,0122 <i>(1,6*3+1,0*4)*1,39/1000</i>	332,37	242,55		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4,05	1,1	2,95		11,13	0,14
На единицу в ценах 2001г.					669,02	346,5	194,21							
Кoeffициенты к позиции:					128,31	26,79								
Итого на единицу с учетом " ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7"					332,37	242,55								
ВСЕГО на физобъем (0,0122)					89,82	18,75					0,23		1,386	0,02
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					34,8	17,73								
					17,07	3,57								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 20,64)			14,21									
		Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 20,64)			11,93									
		Итого с накладными и см. прибылью			60,94									
93	ТЕРр69-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,18 <i>(6*3)/100</i>	48,38	10,28		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	8,71	6,86	1,85		5,49	0,99
					38,1									
		На единицу в ценах 2001г.			48,38	10,28								
					38,1									
		ВСЕГО на физобъем (0,18)			8,71	1,85								
					6,86									
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			117,59	11,12								
					106,47									
		Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 106,47)			70,59									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 106,47)			42,59									
		Итого с накладными и см. прибылью			230,77									
94	ТЕР06-01-015-07 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	1 т	0,004 <i>18*0,25*0,888/1000</i>	8262,28	43,68	6386,94	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	33,05	7,33	0,17	25,55	215,82	0,86
					1831,66	2,49					0,01		0,1875	
		На единицу в ценах 2001г.			8014,63	34,94	6386,94							
					1592,75	1,99								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"			8262,28	43,68	6386,94							
					1831,66	2,49								
		ВСЕГО на физобъем (0,004)			33,05	0,17	25,55							
					7,33	0,01								
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			257,6	1,02	142,82							
					113,76	0,16								
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 113,92)			91,51									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 113,92)			50,35									
		Итого с накладными и см. прибылью			399,46									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
95	ТЕР09-03-038-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж каркаса козырька (труба стальная прямоугольная 40x20x2)	1 т конструкций	0,0918 $((1,4*3+1,3*4+1,25*4+0,7*4+0,2*4)*1,7*3/1000)$	774,89	433,13	194,2	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	71,13	13,55	39,76	17,82	15,9	1,46	
На единицу в ценах 2001г.					147,56	33,49					3,07		2,475	0,23	
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					669,02	346,5	194,21								
ВСЕГО на физобъем (0,0918)					128,31	26,79									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					774,89	433,13	194,21								
ВСЕГО на физобъем (0,0918)					147,56	33,49									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					71,13	39,76	17,82								
ВСЕГО на физобъем (0,0918)					13,55	3,07									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					548,87	238,96	99,61								
ВСЕГО на физобъем (0,0918)					210,3	47,65									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					177,6										
ВСЕГО на физобъем (0,0918)					149,1										
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					875,57										
96	ТССЦ-201-0768 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20x2 мм)	т	0,0918	7546,67		7546,67	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	692,78			692,78			
На единицу в ценах 2001г.					7546,67		7546,67								
ВСЕГО на физобъем (0,0918)					692,78		692,78								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					3872,64		3872,64								
ВСЕГО на физобъем (0,0918)															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					253,69	11,78	189,03	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	16,49	3,44	0,77	12,28	5,31	0,35	
На единицу в ценах 2001г.					52,88	0,13					0,01		0,0125		
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					244,44	9,42	189,04								
ВСЕГО на физобъем (0,0918)					45,98	0,1									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					253,69	11,78	189,04								
ВСЕГО на физобъем (0,0918)															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"															

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					52,88	0,13								
					16,49	0,77	12,28							
					3,44	0,01								
					126,67	4,63	68,65							
					53,39	0,16								
					36,87									
					25,49									
					189,03									
98	ТЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлические изделия козырька)	100 м2 окрашивающей поверхности	0,065 <i>6,5 / 100</i>	317,15	7,76	276,88	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	20,61	2,11	0,5	18	3,83	0,25
					32,51	0,13				0,01			0,0125	
					311,36	6,21	276,88							
					28,27	0,1								
					317,15	7,76	276,88							
					32,51	0,13								
					20,61	0,5	18							
					2,11	0,01								
					136,38	3,01	100,62							
					32,75	0,16								
					22,66									
					15,67									
					174,71									
99	ТЕР09-04-002-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа (козырек)	100 м2 покрытия	0,0546 <i>(1,4*1,3*3) / 100</i>	1038,19	601,36	146,56	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	56,69	15,85	32,83	8,01	35,5	1,94
					290,27	45,94				2,51			3,2625	0,18
					880,06	481,09	146,56							
					252,41	36,75								
					1038,19	601,36	146,56							
					290,27	45,94								
					56,69	32,83	8,01							
					15,85	2,51								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					488,08	197,31	44,78							
					245,99	38,96								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 284,95)					196,19									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 284,95)					164,7									
Итого с накладными и см. прибылью					848,97									
100	ТССЦ-101-4570 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	6,01 <i>5,46*1,1</i>	59,75		59,75	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	359,1			359,1		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (6,01)					359,1		359,1							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2007,37		2007,37							
101	ТССЦ-101-1810 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0008 <i>5,46*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	25,36			25,36		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0008)					25,36		25,36							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					141,76		141,76							
102	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: примыкание	м2	0,35 <i>1,4*0,25</i>	152,11		152,11	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	53,24			53,24		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (0,35)					53,24		53,24							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					297,61		297,61							
Раздел 7. Крыльца (3 шт)														
103	ТЕРр68-13-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка асфальтобетонных покрытий толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,00546 <i>(1,4*1,3*3)/1000</i>	1872,7	1482,24		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	10,22	2,13	8,09		57,76	0,32

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					390,46	155,12					0,85		15,7	0,09
На единицу в ценах 2001г.					1872,7	1482,24								
ВСЕГО на физобъем (0,00546)					390,46	155,12								
					10,22	8,09								
					2,13	0,85								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					81,68	48,62								
					33,06	13,19								
Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 46,25)					40,89									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 46,25)					22,2									
Итого с накладными и см. прибылью					144,77									
104	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,019 <i>(1,4*1,3*3*0,35) / 100</i>	1124,59			1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	21,37	21,37			154	2,93
На единицу в ценах 2001г.					1124,59									
					977,9									
					977,9									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1124,59									
ВСЕГО на физобъем (0,019)					1124,59									
					21,37									
					21,37									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					331,66									
					331,66									
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 331,66)					202,98									
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 331,66)					101,49									
Итого с накладными и см. прибылью					636,13									
105	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	1,09 <i>1,4*1,3*3*0,2</i>	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	273,97	20	79,38	174,59	2,4	2,62
На единицу в ценах 2001г.					251,35	72,83	160,17							
					18,35	6,81				7,42		0,675	0,74	
					234,39	58,26	160,17							
					15,96	5,45								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17							
ВСЕГО на физобъем (1,09)					18,35	6,81								
					273,97	79,38	174,59							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					20	7,42								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1763,43	477,07	975,96							
					310,4	115,16								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 425,56)					397,18									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 425,56)					231,5									
Итого с накладными и см. прибылью					2392,11									
106	ТЕР08-01-002-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания: песчаного	1 м3 основания	0,27 <i>1,4*1,3*3*0,05</i>	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	34,86	4,75	11,99	18,12	2,3	0,62
					17,6	3,73				1,01		0,3625	0,1	
На единицу в ценах 2001г.					117,93	35,53	67,1							
					15,3	2,98								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					129,11	44,41	67,1							
					17,6	3,73								
ВСЕГО на физобъем (0,27)					34,86	11,99	18,12							
					4,75	1,01								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					247,07	72,06	101,29							
					73,72	15,68								
Накладные расходы 122%*0,9 * (0.9*0.85) ФОТ (от 89,40)					75,09									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 89,40)					48,63									
Итого с накладными и см. прибылью					370,79									
107	ТЕР06-01-001-15 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонных крылец	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0055 <i>(1,4*1,3*3*0,1) / 100</i>	3673,99	2201,66	539,99	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	20,21	5,13	12,11	2,97	116,82	0,64
<i>3 112,05 = 56 343,81 - 102 x 521,88</i>					932,34	321				1,77		24,3	0,13	
На единицу в ценах 2001г.					56343,81	1761,33	53771,75							
					810,73	256,8								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					3112,05	1761,33	539,99							
					810,73	256,8								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					3673,99	2201,66	539,99							
					932,34	321								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (0,0055)					20,21	12,11	2,97							
					5,13	1,77								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					169	72,78	16,6							
					79,62	27,47								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 107,09)					86,02									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 107,09)					47,33									
Итого с накладными и см. прибылью					302,35									
108	ТССЦ-401-0026 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	0,561	555,6		555,6	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	311,69			311,69		
На единицу в ценах 2001г.					555,6		555,6							
ВСЕГО на физобъем (0,561)					311,69		311,69							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1742,35		1742,35							
109	ТЕР07-01-044-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Обрамление крылец уголком 32х32*3 мм <i>1 029,10 = 10 329,95 - 1 х 9 300,85</i>	1 т стальных элементов	0,0175 <i>(1,3+1,4+1,3)*3*1,46/1000</i>	1147,64	326,59	412,98	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	20,08	7,14	5,72	7,22	42,7	0,75
На единицу в ценах 2001г.					10329,95	261,27	9713,84							
					354,84									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					1029,1	261,27	412,99							
					354,84									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1147,64	326,59	412,99							
					408,07									
ВСЕГО на физобъем (0,0175)					20,08	5,72	7,22							
					7,14									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					185,55	34,38	40,36							
					110,81									
Накладные расходы 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 110,81)					110,2									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 110,81)					64,05									
Итого с накладными и см. прибылью					359,8									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
110	ТССЦ-101-3715 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 32х32х3 мм	т	0,0175	6188,32		6188,32	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	108,3			108,3			
На единицу в ценах 2001г.					6188,32		6188,32								
ВСЕГО на физобъем (0,0175)					108,3		108,3								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					605,4		605,4								
111	ТЕР11-01-027-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий крылец на цементном растворе из плиток: бетонных	100 м2 покрытия	0,055 (1,4*1,3*3) / 100	8371,24	231,01	7508,12	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	460,42	34,77	12,71	412,94	81,31	4,47	
На единицу в ценах 2001г.					8371,24	231,01	7508,12								
Кoeffициенты к позиции:					632,11	47,03					2,59		3,6625	0,2	
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					8371,24	231,01	7508,12								
ВСЕГО на физобъем (0,055)					460,42	12,71	412,94								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2924,35	76,39	2308,33								
Накладные расходы 123%*(0,9*0,85) ФОТ (от 579,83)					545,59										
Сметная прибыль 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 579,83)					295,71										
Итого с накладными и см. прибылью					3765,65										
Раздел 8. Пряжки (10 шт. в т.ч. один сдвоенный)															
112	ТЕР46-04-001-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных прямков	1 м3	5,43 (1,0+1,65+1,0)*0,6*0,25*2+(1,0+1,77+1,0)*0,6*0,25*3+(0,7+1,12+0,7)*0,6*0,25*2+(0,7+1,46+0,7)+(0,7+1,55+0,7)+(0,7+1,34+0,7+1,48+0,7)*0,7*0,25	166,22	106,81		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	902,57	322,6	579,97		8,24	44,74	
На единицу в ценах 2001г.					166,22	106,81									
Итого с накладными и см. прибылью					59,41	11,36					61,68		1,15	6,24	
Итого с накладными и см. прибылью					59,41	11,36									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (5,43)					902,57	579,97								
					322,6	61,68								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8492,37	3485,62								
					5006,75	957,27								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 964,02)					5018,72									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 964,02)					2838,87									
Итого с накладными и см. прибылью					16349,96									
113	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0334 $((1*1,77*3)+(1*1,65*2)+(1*1,12*2)+(1*1,55)+(1*1,46)+(1*1,34)+(1*1,48))*0,2/100$	1124,59			1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	37,56	37,56			154	5,14
На единицу в ценах 2001г.					977,9									
					977,9									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1124,59									
					1124,59									
ВСЕГО на физобъем (0,0334)					37,56									
					37,56									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					582,93									
					582,93									
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 582,93)					356,75									
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 582,93)					178,38									
Итого с накладными и см. прибылью					1118,06									
114	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	1,67 $((1*1,77*3)+(1*1,65*2)+(1*1,12*2)+(1*1,55)+(1*1,46)+(1*1,34)+(1*1,48))*0,1$	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	419,75	30,64	121,63	267,48	2,4	4,01
На единицу в ценах 2001г.					234,39	58,26	160,17							
					15,96	5,45								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17							
					18,35	6,81					11,37		0,675	1,13
ВСЕГО на физобъем (1,67)					419,75	121,63	267,48							
					30,64	11,37								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2701,74	731	1495,21							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					475,53	176,46								
		Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 651,99)			608,5									
		Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 651,99)			354,68									
		Итого с накладными и см. прибылью			3664,92									
115	ТЕР06-01-001-15 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной площадки прямков	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0133 $((1*1,77*3)+(1*1,65*2)+(1*1,12*2)+(1*1,55)+(1*1,46)+(1*1,34)+(1*1,48))*0,08) / 100$	56905,75	2201,66	53771,75	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	756,85	12,4	29,28	715,17	116,82	1,55
					932,34	321					4,27		24,3	0,32
		На единицу в ценах 2001г.			56343,81	1761,33	53771,75							
		Коэффициенты к позиции:			810,73	256,8								
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"			56905,75	2201,66	53771,75							
		ВСЕГО на физобъем (0,0133)			932,34	321								
					756,85	29,28	715,17							
					12,4	4,27								
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			4366,22	175,97	3997,8							
					192,45	66,27								
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 258,72)			207,82									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 258,72)			114,35									
		Итого с накладными и см. прибылью			4688,39									
116	ТЕР08-02-001-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка стен прямков	1 м3 кладки	8,48 $((1+1,65+1)*0,9*0,25*2+(1+1,77+1)*0,9*0,25*3+(1+1,12+1)*0,9*0,25*2+((1+1,46+1)+(1+1,55+1)+(1+1,34+1+1,48+1))*0,9*0,25$	870,17	38,78	776,35	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	7379,04	466,74	328,85	6583,45	7,08	60,04
					55,04	5,96					50,54		0,45	3,82
		На единицу в ценах 2001г.			855,24	31,02	776,36							
		Коэффициенты к позиции:			47,86	4,77								
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"			870,17	38,78	776,36							
		ВСЕГО на физобъем (8,48)			55,04	5,96								
					7379,04	328,85	6583,45							
					466,74	50,54								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					46021,68	1976,39	36801,49								
					7243,8	784,38									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 028,18)					7492,7										
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 028,18)					4367,33										
Итого с накладными и см. прибылью					57881,71										
117	ТЕР15-02-001-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка: стен прямков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,3481 <i>34,81 / 100</i>	1627,88	76,56	913,08	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	566,67	222,17	26,65	317,85	70,88	24,67	
					638,24	30,41				10,59			3,475	1,21	
На единицу в ценах 2001г.					1529,32	61,25	913,08								
					554,99	24,33									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1627,88	76,56	913,08								
					638,24	30,41									
ВСЕГО на физобъем (0,3481)					566,67	26,65	317,85								
					222,17	10,59									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5385,03	160,17	1776,78								
					3448,08	164,36									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 612,44)					2901,69										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 612,44)					1351,05										
Итого с накладными и см. прибылью					9637,77										
118	ТЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска стен прямков акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3481 <i>((1,0+1,65+1,0)*0,9*2+(1,0+1,77+1,0)*0,9*3+(1+1,12+1)*0,9*2+((1+1,46+1)+(1+1,55+1)+(1+1,34+1)+(1+1,48+1))*0,9) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	142,6	41,77	3,08	97,75	13,8	4,8	
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,3481)					142,6	3,08	97,75								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					41,77									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1213,2	18,51	546,42							
					648,27									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 648,27)					520,72									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 648,27)					242,45									
Итого с накладными и см. прибылью					1976,37									
119	ТССЦ-101-6525 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,0132	30605,19		30605,19	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	403,99			403,99		
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19							
ВСЕГО на физобъем (0,0132)					403,99		403,99							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2258,3		2258,3							
Окна прямков														
120	ТЕР10-01-034-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,0995 <i>(0,78*1,21*6+0,78*1,07*2+0,78*1,12*3) / 100</i>	285528,33	632,06	283129,49	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	28410,07	175,79	62,89	28171,39	216,08	21,5
					1766,78	29,18				2,9			2,2	0,22
На единицу в ценах 2001г.					285171,47	505,65	283129,49							
					1536,33	23,34								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					285528,33	632,06	283129,49							
					1766,78	29,18								
ВСЕГО на физобъем (0,0995)					28410,07	62,89	28171,39							
					175,79	2,9								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					160584,3	377,97	157478,07							
					2728,26	45,01								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 773,27)					2503,43									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 773,27)					1188,07									
Итого с накладными и см. прибылью					164275,8									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
121	ТЕРр61-26-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,018 <i>(4,49*40%) / 100</i>	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3,9	3,55	0,06	0,29	28,07	0,51	
На единицу в ценах 2001г.					197,33	1,33					0,02		0,1		
ВСЕГО на физобъем (0,018)					3,9	0,06	0,29								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					57,08	0,36	1,62								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 55,41)					37,21										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 55,41)					22,16										
Итого с накладными и см. прибылью					116,45										
122	ТЕРр61-7-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки внутренних откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0269 <i>(4,49*60%) / 100</i>	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	133,24	75,12	0,97	57,15	383,06	10,3	
На единицу в ценах 2001г.					2792,51	15,38					0,41		1,16	0,03	
ВСЕГО на физобъем (0,0269)					133,24	0,97	57,15								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1491,16	5,83	319,47								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 172,22)					787,15										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 172,22)					468,89										
Итого с накладными и см. прибылью					2747,2										
123	ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0449 <i>((0,78+1,21+0,78)*6+(0,78+1,07+0,78)*2+(0,78+1,12+0,78)*3)*0,15) / 100</i>	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	61,6	15,99	0,76	44,85	43,56	1,96	
На единицу в ценах 2001г.					356,17	0,29					0,01		0,025		
Кoeffициенты к позиции:					1322	13,53	998,76								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;					309,71	0,23									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;					1371,84	16,91	998,76								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТЗМ=1,25"					356,17	0,29								
ВСЕГО на физобъем (0,0449)					61,6	0,76	44,85							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					15,99	0,01								
					503,44	4,57	250,71							
					248,16	0,16								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 248,32)					199,46									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 248,32)					92,87									
Итого с накладными и см. прибылью					795,77									
124	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки откосов наружных с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,018 <i>(4,49*40%) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4,79	4,52		0,27	35,73	0,64
На единицу в ценах 2001г.					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,018)					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4,79		0,27							
					4,52									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 70,15)					71,66		1,51							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 70,15)					70,15									
Итого с накладными и см. прибылью					47,11									
					28,06									
Итого с накладными и см. прибылью					146,83									
125	ТЕРр61-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0269 <i>(4,49*60%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	122,98	65,77	0,06	57,15	323,4	8,7
На единицу в ценах 2001г.					2444,9									
ВСЕГО на физобъем (0,0269)					4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					122,98	0,06	57,15							
					65,77									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 020,75)					1340,58	0,36	319,47							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 020,75)					1020,75									
Итого с накладными и см. прибылью					685,43									
					408,3									
Итого с накладными и см. прибылью					2434,31									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
126	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0449 $((0,78+1,21+0,78)*6+(0,78+1,07+0,78)*2+(0,78+1,12+0,78)*3)*0,15/100$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	18,39	5,39	0,4	12,6	13,8	0,62
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					119,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					104,33									
Кoeffициенты к позиции:					392,23	7,08	280,82							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					104,33									
ВСЕГО на физобъем (0,0449)					409,65	8,85	280,82							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					119,98									
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 83,65)					18,39	0,4	12,6							
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 83,65)					5,39									
Итого с накладными и см. прибылью					156,48	2,4	70,43							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					83,65									
ВСЕГО на физобъем (0,0449)					67,19									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					31,29									
Итого с накладными и см. прибылью					254,96									
127	ТССЦ-101-6527 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0017	34609,6		34609,6	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	58,84			58,84		
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6							
ВСЕГО на физобъем (0,0017)					58,84		58,84							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					328,92		328,92							
Козырьки и решетки над прямыми														
128	ТЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,6 $(6*10)/100$	48,38	10,28		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	29,03	22,86	6,17		5,49	3,29
На единицу в ценах 2001г.					38,1									
ВСЕГО на физобъем (0,6)					48,38	10,28								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					38,1									
ВСЕГО на физобъем (0,6)					29,03	6,17								
Итого с накладными и см. прибылью					22,86									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					391,87	37,08									
					354,79										
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 354,79)					235,23										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 354,79)					141,92										
Итого с накладными и см. прибылью					769,02										
129	ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг ар-ра d=10	1 т	0,006 60*0.15*0,617/1000	8262,28	43,68	6386,94	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	49,57	10,99	0,26	38,32	215,82	1,29	
					1831,66	2,49				0,01		0,1875			
На единицу в ценах 2001г.					8014,63	34,94	6386,94								
					1592,75	1,99									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					8262,28	43,68	6386,94								
					1831,66	2,49									
ВСЕГО на физобъем (0,006)					49,57	0,26	38,32								
					10,99	0,01									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					386,33	1,56	214,21								
					170,56	0,16									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 170,72)					137,13										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 170,72)					75,46										
Итого с накладными и см. прибылью					598,92										
130	ТЕР09-03-038-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж каркаса прямиков	1 т	0,2489 $((1,77*3+1,0*4+0,95*4+0,25*4+0,2*4)*3+(1,65*3+1,0*4+0,95*4+0,25*4+0,2*4)*2+(1,12*3+1*4+0,95*4+0,25*4+0,2*4)*2+(1,55*3+1*4+0,95*4+0,25*4+0,2*4)+(1,46*3+1*4+0,95*4+0,25*4+0,2*4)+(2,94*3+1*4+0,95*4+0,25*4+0,2*4)*1)*1,7/1000$	774,89	433,13	194,2	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	192,87	36,73	107,81	48,33	15,9	3,96	
					147,56	33,49				8,34		2,475	0,62		
На единицу в ценах 2001г.					669,02	346,5	194,21								
					128,31	26,79									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					774,89	433,13	194,21							
ВСЕГО на физобъем (0,2489)					147,56	33,49								
ВСЕГО на физобъем (0,2489)					192,87	107,81	48,33							
					36,73	8,34								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1488,15	647,94	270,16							
					570,05	129,44								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 699,49)					481,6									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 699,49)					404,31									
Итого с накладными и см. прибылью					2374,06									
131	ТССЦ-201-0768 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20x2 мм)	т	0,2489	7546,67		7546,67	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1878,37			1878,37		
На единицу в ценах 2001г.					7546,67		7546,67							
ВСЕГО на физобъем (0,2489)					1878,37		1878,37							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					10500,09		10500,09							
132	ТЕР13-03-002-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,176 $((1,77*3+1,0*4+0,95*4+0,25*4+0,2*4)*3+(1,65*3+1,0*4+0,95*4+0,25*4+0,2*4)*2+(1,12*3+1*4+0,95*4+0,25*4+0,2*4)*2+(1,55*3+1*4+0,95*4+0,25*4+0,2*4)+(1,46*3+1*4+0,95*4+0,25*4+0,2*4)+(2,94*3+1*4+0,95*4+0,25*4+0,2*4)*1)/100$	253,69	11,78	189,03	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	44,65	9,31	2,07	33,27	5,31	0,93
На единицу в ценах 2001г.					52,88	0,13				0,02			0,0125	
ВСЕГО на физобъем (0,2489)					244,44	9,42	189,04							
ВСЕГО на физобъем (0,2489)					45,98	0,1								
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					253,69	11,78	189,04							
ВСЕГО на физобъем (0,176)					52,88	0,13								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					44,65	2,07	33,27							
					9,31	0,02								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 144,80)					342,91	12,44	185,98							
					144,49	0,31								
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 144,80)					99,69									
Итого с накладными и см. прибылью					68,92									
					511,52									
133	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,176 17,6 / 100	317,15	7,76	276,88	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	55,82	5,72	1,37	48,73	3,83	0,67
На единицу в ценах 2001г.					32,51	0,13				0,02			0,0125	
Кoeffициенты к позиции:					311,36	6,21	276,88							
					28,27	0,1								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					317,15	7,76	276,88							
ВСЕГО на физобъем (0,176)					32,51	0,13								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					55,82	1,37	48,73							
					5,72	0,02								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 89,08)					369,4	8,23	272,4							
					88,77	0,31								
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 89,08)					61,33									
Итого с накладными и см. прибылью					42,4									
					473,13									
134	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа	100 м2 покрытия	0,1848 $((1,1*1,77*3)+(1,1*1,65*2)+(1,1*1,12*2)+(1,1*1,55)+(1,1*1,46)+(1,1*2,94))/100$	1038,19	601,36	146,56	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	191,86	53,64	111,13	27,09	35,5	6,56
На единицу в ценах 2001г.					290,27	45,94				8,49			3,2625	0,6
Кoeffициенты к позиции:					880,06	481,09	146,56							
					252,41	36,75								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1038,19	601,36	146,56							
ВСЕГО на физобъем (0,1848)					290,27	45,94								
					191,86	111,13	27,09							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					53,64	8,49								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1651,81	667,89	151,43							
					832,49	131,76								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 964,25)					663,89									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 964,25)					557,34									
Итого с накладными и см. прибылью					2873,04									
135	ТССЦ-101-4570 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	20,33 <i>18,48*1,1</i>	59,75		59,75	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1214,72			1214,72		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (20,33)					1214,72		1214,72							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6790,28		6790,28							
136	ТССЦ-101-1810 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0026 <i>18,48*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	82,43			82,43		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0026)					82,43		82,43							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					460,78		460,78							
137	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы: отлив окрашенный	м2	16,8 <i>1,77*3+1,65*2+1,12*2+1,55+1,46+2,94</i>	152,11		152,11	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2555,45			2555,45		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (16,8)					2555,45		2555,45							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					14284,97		14284,97							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
138	ТЕР08-02-007-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических решеток прямков (уголок 25*25*2, ар-ра d=10, сетка рабица 20*20*1,4)	1 т металлических изделий	0,2842 $((1,0*2+1,77*2)*3*1,12+(1,0*6+1,77*12)*0,617+(1,0*1,77*1,33))*3+(1,0*2+1,65*2)*2*1,12+(1,0*6+1,66*12)*0,617+(1,0*1,65*1,33))*2+(1,0*2+1,12*2)*2*1,12+(1,0*6+1,12*12)*0,617+(1,0*1,12*1,33))*2+((1,0*2+1,46*2)*1*1,12+(1,0*6+1,46*12)*0,617+(1,0*1,46*1,33))*1+(1,0*2+1,34*2)*1*1,12+(1,0*6+1,34*12)*0,617+(1,0*1,34*1,33))*1+(1,0*2+1,48*2)*1*1,12+(1,0*6+1,48*12)*0,617+(1,0*1,48*1,33))*1)/100$ 0	11794,75	269,05	11132,85	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3352,07	111,65	76,46	3163,96	47,38	13,47
					392,85	11,44					3,25		0,8625	0,25
На единицу в ценах 2001г.					11689,7	215,24	11132,85							
Коэффициенты к позиции:					341,61	9,15								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					11794,75	269,05	11132,85							
ВСЕГО на физобъем (0,2842)					392,85	11,44								
					3352,07	76,46	3163,96							
					111,65	3,25								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					19878,87	459,52	17686,54							
					1732,81	50,44								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 783,25)					1664,31									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 783,25)					970,09									
Итого с накладными и см. прибылью					22513,27									
Раздел 9. Отмостка														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
139	ТЕРр68-13-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную	1000 м2	0,0536 (67,02*80%) / 1000	594,17			1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	31,85	31,85			93,57	5,02
На единицу в ценах 2001г.					594,17									
ВСЕГО на физобъем (0,0536)					31,85									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					494,31									
Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 494,31)					436,97									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 494,31)					237,27									
Итого с накладными и см. прибылью					1168,55									
140	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,147 (67,02*0,22) / 100	1124,59			1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	165,31	165,31			154	22,64
На единицу в ценах 2001г.					977,9									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1124,59									
ВСЕГО на физобъем (0,147)					165,31									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2565,61									
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 565,61)					1570,15									
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 565,61)					785,08									
Итого с накладными и см. прибылью					4920,84									
141	ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания песчаного с подсыпкой вручную	1 м3 основания	6,7 67,02*0,10	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	865,04	117,92	297,55	449,57	2,3	15,41
На единицу в ценах 2001г.					17,6	3,73				24,99			0,3625	2,43
Итого с накладными и см. прибылью					117,93	35,53	67,1							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					15,3	2,98								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					129,11	44,41	67,1							
ВСЕГО на физобъем (6,7)					17,6	3,73								
ВСЕГО на физобъем (6,7)					865,04	297,55	449,57							
					117,92	24,99								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6131,5	1788,28	2513,1							
					1830,12	387,84								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 217,96)					2070,02									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 217,96)					1206,57									
Итого с накладными и см. прибылью					9408,09									
142	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания щебеночного основания	1 м3 основания	8,04 67,02*0,12	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2020,85	147,53	585,55	1287,77	2,4	19,3
					18,35	6,81				54,75			0,675	5,43
На единицу в ценах 2001г.					234,39	58,26	160,17							
					15,96	5,45								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17							
ВСЕГО на физобъем (8,04)					18,35	6,81								
ВСЕГО на физобъем (8,04)					2020,85	585,55	1287,77							
					147,53	54,75								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					13007,46	3519,16	7198,63							
					2289,67	849,72								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 139,39)					2929,99									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 139,39)					1707,83									
Итого с накладными и см. прибылью					17645,28									
143	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий отмотстки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	0,6702 $((12,65+2)*1+(18,7-2,24-2,8-1+2,14+4,04)*1+(18,12-5,31-3,3-1,4)*1+(12,5+2)*1+(16,87-1,55-1,46-2,94)*1) / 100$	3331,65	72,08	3128,11	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2232,87	88,1	48,31	2096,46	15,12	10,13
					131,46	0,7				0,47			0,0625	0,04
На единицу в ценах 2001г.					3300,09	57,66	3128,12							
					114,31	0,56								
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					3331,65	72,08	3128,12							
ВСЕГО на физобъем (0,6702)					131,46	0,7								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2232,87	48,31	2096,46							
					88,1	0,47								
Накладные расходы 142%*(0,9*0.85) ФОТ (от 1 374,60)					13376,86	290,34	11719,21							
					1367,31	7,29								
Сметная прибыль 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 374,60)					1493,23									
Итого с накладными и см. прибылью					887,99									
					15758,08									
144	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2 покрытия	0,6702 67,02 / 100	2167,88	42	2045,2	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1452,91	54,07	28,15	1370,69	9,28	6,22
На единицу в ценах 2001г.					80,68									
					537,24	8,4	511,3							
Коэффициенты к позиции:					17,54									
Итого на единицу с учетом " ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)"					2148,96	33,6	2045,2							
					70,16									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					2167,88	42	2045,2							
ВСЕГО на физобъем (0,6702)					80,68									
					1452,91	28,15	1370,69							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					54,07									
					8670,51	169,18	7662,16							
Накладные расходы 142%*(0,9*0.85) ФОТ (от 839,17)					839,17									
Сметная прибыль 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 839,17)					911,59									
Итого с накладными и см. прибылью					542,1									
					10124,2									
145	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,6702 67,02 / 100	4125,64	99,31	3424,39	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2765	403,42	66,56	2295,02	76,08	50,99
На единицу в ценах 2001г.					601,94	11,28								
					4027,26	79,45	3424,38							
Коэффициенты к позиции:					523,43	9,02								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					4125,64	99,31	3424,38							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					601,94	11,28								
					2765	66,56	2295,02							
					403,42	7,56								
					19490,27	400,03	12829,16							
					6261,08	117,33								
					6928,87									
					4120,45									
					30539,59									
146	ТССЦ-403-8023 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	67	20,71		20,71	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1387,57			1387,57		
					20,71		20,71							
					1387,57		1387,57							
					7756,52		7756,52							

Раздел 10. Вывоз мусора

147	ТССЦпг-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	32,07	40,8	40,8		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1308,46		1308,46			
					40,8	40,8								
					1308,46	1308,46								
					7863,84	7863,84								
148	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	32,07	21,13	21,13		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	677,64		677,64			
					21,13	21,13								
					677,64	677,64								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4072,62	4072,62								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									164308,38	21672,93	5899,78	136735,67		2855,23
											369,59			33,02
Накладные расходы									20037,19					
Сметная прибыль									12338,3					
Итого по смете:														
Итого									196683,87					2855,23
														33,02
В том числе:														
Материалы									136735,67					
Машины и механизмы									5899,78					
ФОТ									22042,52					
Накладные расходы									20037,19					
Сметная прибыль									12338,3					
ВСЕГО по смете									196683,87					2855,23
														33,02
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									164308,38	21672,93	5899,78	136735,67		2855,23
											369,59			33,02
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59)									1136173,96	336363,87	35457,68	764352,41		2855,23
											5736,06			33,02
Накладные расходы									264322,39					
Сметная прибыль									153192,29					
Итого по смете:														
Итого									1553688,64					2855,23
														33,02
В том числе:														
Материалы									764352,41					
Машины и механизмы									35457,68					
ФОТ									342099,93					
Накладные расходы									264322,39					
Сметная прибыль									153192,29					
НДС 18%									279663,96					
ВСЕГО по смете									1833352,6					2855,23
														33,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----