

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 28 по Витебскому шоссе в г. Смоленске, Смоленской области

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 2335,159 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 416,279 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 3600,47 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Кровля</b>														
1	<b>ТЕР46-04-008-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	6,71 <i>(131,9*2+76*2+44+44,2+15,1*4+(44-2,38)+9+(44-2,38)+9+5)/100</i>	164,51	38,3		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1103,86	846,87	256,99		19,875	133,36
На единицу в ценах 2001г.					126,21									
					131,61	30,64								
					100,97									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					164,51	38,3								
ВСЕГО на физобъем (6,71)					1103,86	256,99								
					846,87									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					14687,93	1544,51								
					13143,42									
Накладные расходы 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 13 143,42)					11060,19									
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 13 143,42)					6256,27									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого с накладными и см. прибылью					32004,39										
2	<b>ТЕРр58-1-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	6,71 $(131,9*2+76*2+44+44,2+15,1*4+(44-2,38)+9+(44-2,38)+9+5) / 100$	171,95	49,54		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1153,78	821,37	332,41		18,95	127,15	
					122,41	7,63					51,2		0,575	3,86	
На единицу в ценах 2001г.					137,56	39,63									
					97,93	6,1									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					171,95	49,54									
					122,41	7,63									
ВСЕГО на физобъем (6,71)					1153,78	332,41									
					821,37	51,2									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					14745,44	1997,78									
					12747,66	794,62									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 13 542,28)					9554,08										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 13 542,28)					7041,99										
Итого с накладными и см. прибылью					31341,51										
3	<b>ТЕРр58-5-5</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,957 $(14,8*2+10,7*2+13,4*2+10,65+1,8*4) / 100$	4114,32	57,6	2944,86	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3937,4	1064,05	55,12	2818,23	160,21	153,32	
На единицу в ценах 2001г.					4114,32	57,6	2944,86								
					1111,86										
ВСЕГО на физобъем (0,957)					3937,4	55,12	2818,23								
					1064,05										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					32599,24	331,27	15753,91								
					16514,06										
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 16 514,06)					11650,67										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 16 514,06)					8587,31										
Итого с накладными и см. прибылью					52837,22										
4	<b>ТЕРр58-5-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен	100 м	3,97 $((13,4*2+10,7+10,65+16,2)/1,2*7,4) / 100$	3999,05	57,6	2829,59	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	15876,23	4414,08	228,67	11233,48	160,21	636,03	
					1111,86										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					3999,05	57,6	2829,59							
					1111,86									
ВСЕГО на физобъем (3,97)					15876,23	228,67	11233,48							
					4414,08									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					132675,98	1374,31	62795,15							
					68506,52									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 68 506,52)					48331,35									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 68 506,52)					35623,39									
Итого с накладными и см. прибылью					216630,72									
5	<b>ТЕР10-01-008-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка карнизов	100 м2 стен, фронтон в (за вычетом проемов) и развернут ых поверхнос тей карнизов	0,82 <i>((13,4*2+10,7*2+10,65*2+16,2*2)*0,8) / 100</i>	857,34	63,4		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	703,02	651,03	51,99		114,4	93,81
					793,94									
На единицу в ценах 2001г.					4921,89	79,25	3850,22							
					992,42									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					857,34	63,4								
					793,94									
ВСЕГО на физобъем (0,82)					703,02	51,99								
					651,03									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					10416,45	312,46								
					10103,99									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10 103,99)					9120,87									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10 103,99)					4328,55									
Итого с накладными и см. прибылью					23865,87									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство карнизов	100 м2 стен, фронтоно в (за вычетом проемов) и развернут ых поверхнос тей карнизов	0,82 $((13,4*2+10,7*2+10,65*2+16,2*2)*0,8) / 100$	5090,57	99,06	3850,23	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4174,27	935,85	81,23	3157,19	164,45	134,85
					1141,28									
На единицу в ценах 2001г.					4921,89	79,25	3850,22							
					992,42									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					5090,57	99,06	3850,22							
					1141,28									
ВСЕГО на физобъем (0,82)					4174,27	81,23	3157,19							
					935,85									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					32661,27	488,19	17648,69							
					14524,39									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14 524,39)					13111,17									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14 524,39)					6222,25									
Итого с накладными и см. прибылью					51994,69									
7	<b>ТЕР15-04-025-02</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: карнизов	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,82 $((13,4*2+10,7*2+10,65*2+16,2*2)*0,8) / 100$	1618,15	12,29	1000,82	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1326,88	496,13	10,08	820,67	81,9835	67,23
					605,04	0,16					0,13		0,0125	0,01
На единицу в ценах 2001г.					1536,77	9,83	1000,82							
					526,12	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1618,15	12,29	1000,82							
					605,04	0,16								
ВСЕГО на физобъем (0,82)					1326,88	10,08	820,67							
					496,13	0,13								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					12348,07	60,58	4587,55								
					7699,94	2,02									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 701,96)					6186,6										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 701,96)					2880,53										
Итого с накладными и см. прибылью					21415,2										
8	<b>ТЕРp58-2-2</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон	0,03 <i>3 / 100</i>	2008,45	10,37		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	60,25	59,94	0,31		309,3	9,28	
					1998,08										
На единицу в ценах 2001г.					2008,45	10,37									
					1998,08										
ВСЕГО на физобъем (0,03)					60,25	0,31									
					59,94										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					932,13	1,86									
					930,27										
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 930,27)					656,31										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 930,27)					483,74										
Итого с накладными и см. прибылью					2072,18										
9	<b>ТЕР10-01-003-01</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	362,39	27,46	282,02	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1087,17	158,73	82,38	846,06	7,6245	22,87	
					52,91	1,83				5,49			0,1375	0,41	
На единицу в ценах 2001г.					350	21,97	282,02								
					46,01	1,46									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					362,39	27,46	282,02								
					52,91	1,83									
ВСЕГО на физобъем (3)					1087,17	82,38	846,06								
					158,73	5,49									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7688,07	495,1	4729,48								
					2463,49	85,2									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 548,69)					2300,7										
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 548,69)					1091,86										
Итого с накладными и см. прибылью					11080,63										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	-1,5 -Ф1,р1	150,63		150,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-225,95			-225,95		
На единицу в ценах 2001г.					150,63		150,63							
ВСЕГО на физобъем (-1,5)					-225,95		-225,95							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-1263,06		-1263,06							
11	<b>ТССЦ-203-0033</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой прим	м2	4,79 1.1*1,45*3	374,74		374,74	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1795			1795		
На единицу в ценах 2001г.					374,74		374,74							
ВСЕГО на физобъем (4,79)					1795		1795							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					10034,05		10034,05							
12	<b>ТЕР10-01-044-12</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка слуховых окон оцинкованной окрашенной в цвет кровли кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,114 (1,9*2*3) / 100	8157,14	21,68	7525,27	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	929,91	69,56	2,47	857,88	91,7585	10,46
На единицу в ценах 2001г.					610,19	1,16					0,13		0,0875	0,01
Коэффициенты к позиции:					8073,21	17,34	7525,27							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					610,19	1,16								
ВСЕГО на физобъем (0,114)					929,91	2,47	857,88							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					69,56	0,13								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 081,59)					5889,96	14,84	4795,55							
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 081,59)					1079,57	2,02								
Итого с накладными и см. прибылью					976,35									
					463,35									
					7329,66									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	<b>ТССЦ-101-1706</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	-0,0821 <i>-Ф2,р1</i>	10438,67		10438,67	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-857,01			-857,01		
На единицу в ценах 2001г.					10438,67		10438,67							
ВСЕГО на физобъем (-0,0821)					-857,01		-857,01							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-4790,69		-4790,69							
14	<b>ТССЦ-101-3416</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	12,54 <i>11,4*1,1</i>	179		179	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2244,66			2244,66		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (12,54)					2244,66		2244,66							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					12547,65		12547,65							
15	<b>ТЕР10-01-053-01</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка лестниц деревянных на чердаке возле слуховых окон	1 м3	0,063 <i>0,05*0,1*4,2*3</i>	2655,97	44,76	2223,05	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	167,33	24,45	2,82	140,06	48,8865	3,08
На единицу в ценах 2001г.					388,16	2,33					0,15		0,175	0,01
Коэффициенты к позиции:					2596,39	35,81	2223,05							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					388,16	2,33								
ВСЕГО на физобъем (0,063)					167,33	2,82	140,06							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					24,45	0,15								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1179,35	16,95	782,94							
Накладные расходы 118%*(0,9*0,85) ФОТ (от 381,79)					379,46	2,33								
Сметная прибыль 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 381,79)					344,64									
Итого с накладными и см. прибылью					163,56									
Итого с накладными и см. прибылью					1687,55									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	<b>ТЕР12-01-020-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим)	100 м2 кровли	6,71 $(131,9*2+76*2+44+44,2+15,1*4+(44-2,38)+9+(44-2,38)+9+5) / 100$	21251,54	1014,88	18324,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	142597,83	12829,72	6809,84	122958,27	249,9381	1677,08
На единицу в ценах 2001г.					1912,03	34,81					233,58		2,625	17,61
Кoeffициенты к позиции:					20304,26	649,52	18324,63							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. _Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					1330,11	22,28								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					20799,17	811,9	18324,63							
ВСЕГО на физобъем (6,71)					1662,64	27,85								
ВСЕГО на физобъем (6,71)					21251,54	1014,88	18324,63							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1912,03	34,81								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 202 742,41)					142597,83	6809,84	122958,27							
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 202 742,41)					12829,72	233,58								
Итого с накладными и см. прибылью					927381,12	40927,14	687336,73							
Итого с накладными и см. прибылью					199117,25	3625,16								
Итого с накладными и см. прибылью					186117,53									
Итого с накладными и см. прибылью					89612,15									
Итого с накладными и см. прибылью					1203110,8									
17	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-845,5 -ф5,р1	65,28		65,28	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-55194,24			-55194,24		
На единицу в ценах 2001г.														
ВСЕГО на физобъем (-845,5)					65,28		65,28							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-55194,24		-55194,24							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-308535,8		-308535,8							
18	<b>ТССЦ-101-4570</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	845,5	59,75		59,75	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	50518,63			50518,63		
На единицу в ценах 2001г.														
ВСЕГО на физобъем (845,5)					59,75		59,75							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					50518,63		50518,63							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					282399,14		282399,14							



Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	<b>ТССЦ-101-1751</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	-676,4 <i>-φ5,р2</i>	54,17		54,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-36640,59			-36640,59		
На единицу в ценах 2001г.					54,17		54,17							
ВСЕГО на физобъем (-676,4)					-36640,59		-36640,59							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-204820,9		-204820,9							
20	<b>ТССЦ-101-1810</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0939 <i>671*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2976,83			2976,83		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0939)					2976,83		2976,83							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					16640,48		16640,48							
21	<b>ТССЦ-101-7317</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	56 <i>(16,2*2+12,1*2+12,05*2+12*2+1,8*4)/2</i>	133,66		133,66	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	7484,96			7484,96		
На единицу в ценах 2001г.					133,66		133,66							
ВСЕГО на физобъем (56)					7484,96		7484,96							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					41840,93		41840,93							
22	<b>ТССЦ-101-1998</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	214 <i>(3,8*2+23,65+9,45*4+9,46*4)*2</i>	23,15		23,15	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4954,1			4954,1		
На единицу в ценах 2001г.					23,15		23,15							
ВСЕГО на физобъем (214)					4954,1		4954,1							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					27693,42		27693,42							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	<b>ТССЦ-101-4128</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент((3,8*2+23,65+9,45*4+9,46*4)*0,4=42,76); примыкания к вентилятам наружные (в цвет кровли)(4*6)*0,4=9,6;ендовы 9,46*0,6*2+9,45*0,6*2=22,69; карнизные планки(16,2*2+12,1*2+12,05*2+12*2+1,8*4)*0,3=33,57);	м2	108,62 <i>42,76+9,6+22,69+33,57</i>	152,11		152,11	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	16522,19			16522,19		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (108,62)					16522,19		16522,19							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					92359,04		92359,04							
24	<b>ТССЦ-101-2778</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) примыкание к вентилятам (4*6)*0,5=12, примыкание слуховым окнам 2,8*2*6*0,4=13,44; ендова верхняя (9,45*2*9,46*2)*0,3=11,35; галстуки от вентилята (2,5*6*0,5=7,8)	м2	44,59 <i>12+13,44+11,35+7,8</i>	42,42		42,42	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1891,51			1891,51		
На единицу в ценах 2001г.					42,42		42,42							
ВСЕГО на физобъем (44,59)					1891,51		1891,51							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					10573,54		10573,54							
25	<b>ТЕР46-04-001-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка: кирпичных стен вентиляционных каналов над кровлей	1 м3	2,36 <i>((1,6*0,4*0,9)- (1,35*0,15*0,9))*6</i>	166,22	106,81		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	392,28	140,21	252,07		8,24	19,45
На единицу в ценах 2001г.					166,22	106,81								
ВСЕГО на физобъем (2,36)					392,28	252,07								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3691	1514,94								
Накладные расходы 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 2 592,15)					2181,29									
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2 592,15)					1233,86									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого с накладными и см. прибылью					7106,15										
26	<b>ТЕР08-08-005-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка кирпичных вентшахт с установкой зонтов	1 м3 кладки (без вычета пустот)	2,36 <i>((1,6*0,4*0,9)-(1,35*0,15*0,9))*6</i>	1102,62	58,63	937,94	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2602,18	250,28	138,37	2213,53	14,9155	35,2	
На единицу в ценах 2001г.					106,05	5,8					13,69		0,4375	1,03	
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1102,62	58,63	937,94								
ВСЕГО на физобъем (2,36)					2602,18	138,37	2213,53								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					17089,58	831,6	12373,63								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 096,82)					3823,56										
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 096,82)					2228,67										
Итого с накладными и см. прибылью					23141,81										
27	<b>ТССЦ-101-1704</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Войлок строительный	т	-0,0071 <i>-Фз,рз</i>	8926,84		8926,84	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-63,38			-63,38			
На единицу в ценах 2001г.					8926,84		8926,84								
ВСЕГО на физобъем (-0,0071)					-63,38		-63,38								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-354,29		-354,29								
28	<b>ТССЦ-101-1133</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	т	-0,0142 <i>-Фз,р1</i>	6900,99		6900,99	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-97,99			-97,99			
На единицу в ценах 2001г.					6900,99		6900,99								
ВСЕГО на физобъем (-0,0142)					-97,99		-97,99								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-547,76		-547,76								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	<b>ТССЦ-101-0975</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	т	-0,0094 <i>-φ3,р2</i>	4501,77		4501,77	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-42,32			-42,32		
На единицу в ценах 2001г.					4501,77		4501,77							
ВСЕГО на физобъем (-0,0094)					-42,32		-42,32							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-236,57		-236,57							
30	<b>ТССЦ-301-0295</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм	шт.	6	607,83		607,83	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3646,98			3646,98		
На единицу в ценах 2001г.					607,83		607,83							
ВСЕГО на физобъем (6)					3646,98		3646,98							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					20386,62		20386,62							
31	<b>ТЕР15-02-001-01</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная штукатурка стен вентшахт над кровлей цементно-известковым раствором по камню	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,504 <i>(4*2,1*6) / 100</i>	1627,88	76,56	913,08	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	820,45	321,67	38,59	460,19	81,512	41,08
На единицу в ценах 2001г.					1529,32	61,25	913,08							
Коэффициенты к позиции:					554,99	24,33								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1627,88	76,56	913,08							
ВСЕГО на физобъем (0,504)					820,45	38,59	460,19							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7796,71	231,93	2572,46							
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 5 230,24)					4201,19									
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 5 230,24)					1956,11									
Итого с накладными и см. прибылью					13954,01									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	<b>ТЕР15-04-019-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска вентшахт над кровлей акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,504 <i>(4*2,1*6) / 100</i>	651,22	8,85	522,39	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	328,21	60,47	4,46	263,28	15,87	8
На единицу в ценах 2001г.					119,98									
Кoeffициенты к позиции:					633,8	7,08	522,39							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					104,33									
ВСЕГО на физобъем (0,504)					651,22	8,85	522,39							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					119,98									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 938,49)					328,21	4,46	263,28							
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 938,49)					60,47									
Итого с накладными и см. прибылью					2437,03	26,8	1471,74							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					938,49									
ВСЕГО на физобъем (0,48)					753,84									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					351									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 938,49)					3541,87									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 938,49)														
Итого с накладными и см. прибылью														
33	<b>ТЕР15-02-016-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Штукатурка поверхностей стен вентшахт на чердаке кровли цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,48 <i>(4*2*6) / 100</i>	1577,17	127,06	810,19	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	757,04	307,16	60,99	388,89	86,71	41,62
На единицу в ценах 2001г.					639,92	69,88					33,54		7,5875	3,64
Кoeffициенты к позиции:					1468,29	101,65	810,19							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					556,45	55,9								
ВСЕГО на физобъем (0,48)					1577,17	127,06	810,19							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					639,92	69,88								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 287,66)					757,04	60,99	388,89							
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 287,66)					307,16	33,54								
Итого с накладными и см. прибылью					7307,57	366,55	2173,9							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 287,66)					4767,12	520,54								
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 287,66)					4247,31									
Итого с накладными и см. прибылью					1977,58									
Итого с накладными и см. прибылью					13532,46									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	<b>ТЕР15-04-007-01</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен ветшахт на чердаке	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,48 <i>(4*2*6) / 100</i>	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	658,48	170,96	8,12	479,4	50,094	24,05
					356,17	0,29					0,14		0,025	0,01
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76							
ВСЕГО на физобъем (0,48)					658,48	8,12	479,4							
					170,96	0,14								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5381,95	48,8	2679,85							
					2653,3	2,17								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 655,47)					2133,01									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 655,47)					993,15									
Итого с накладными и см. прибылью					8508,11									
35	<b>ТЕРр60-16-2</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прочистка вентканалов	100 м дымохода	1 <i>(68+32) / 100</i>	122,46		62,77	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	122,46	59,69		62,77	9,24	9,24
					59,69									
На единицу в ценах 2001г.					122,46		62,77							
					59,69									
ВСЕГО на физобъем (1)					122,46		62,77							
					59,69									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1277,27		350,88							
					926,39									
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 926,39)					614,2									
Сметная прибыль 63%*0.8 ФОТ (от 926,39)					466,9									
Итого с накладными и см. прибылью					2358,37									
36	<b>ТЕР16-04-001-02</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Наращивание трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	0,172 <i>(4,3*4) / 100</i>	7216,3	8,19	6636,43	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1241,2	98,33	1,41	1141,46	70,84	12,18
					571,68	0,83					0,14		0,0625	0,01

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					7140,1	6,55	6636,44							
					497,11	0,66								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					7216,3	8,19	6636,44							
ВСЕГО на физобъем (0,172)					1241,2	1,41	1141,46							
					98,33	0,14								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7915,31	8,47	6380,76							
					1526,08	2,17								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 528,25)					1496,46									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 528,25)					862,54									
Итого с накладными и см. прибылью					10274,31									
37	<b>ТССЦ-301-1224</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	4,3 17,2*0,25	11,14		11,14	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	47,9			47,9		
На единицу в ценах 2001г.					11,14		11,14							
ВСЕГО на физобъем (4,3)					47,9		47,9							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					267,76		267,76							
38	<b>ТССЦ-101-5796</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уплотнитель диаметром 110 мм (проходка кровельная на фановые трубы)	шт.	4	105,45		105,45	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	421,8			421,8		
На единицу в ценах 2001г.					105,45		105,45							
ВСЕГО на физобъем (4)					421,8		421,8							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2357,86		2357,86							
Накладные расходы 103%*0.85 ФОТ (от 0,00)														
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 0,00)														
Итого с накладными и см. прибылью					2357,86									
39	<b>ТЕР26-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками	10 м трубопровода	1,52 (4*3,8)/10	129,63	28,1	68,86	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	197,04	49,66	42,71	104,67	4,048	6,15

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	13.03.15 №171/пр	119,75 = 1 946,59 - 1,438 x 249,57 - 11 x 132,13 - 0,143 x 62,79 - 0,02 x 185,74 - 0,033 x 55,77			32,67			МАТ=5,59						
На единицу в ценах 2001г.					1946,59	22,48	1895,7							
					28,41									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					119,75	22,48	68,86							
					28,41									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,63	28,1	68,86							
					32,67									
ВСЕГО на физобъем (1,52)					197,04	42,71	104,67							
					49,66									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1612,52	256,69	585,11							
					770,72									
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 770,72)					589,6									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 770,72)					366,86									
Итого с накладными и см. прибылью					2568,98									
40	<b>ТССЦ-104-0284</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм	м	16,72 15,2*1,1	73,37		73,37	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1226,75			1226,75		
На единицу в ценах 2001г.					73,37		73,37							
ВСЕГО на физобъем (16,72)					1226,75		1226,75							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6857,53		6857,53							
41	<b>ТЕР12-01-014-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Утепление чердачного перекрытия керамзитом	1 м3 утеплитель я	19,89 (10,2*13,4+15,2*9,7)*0,07	219,11	37,63	159,28	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4358,1	441,56	748,46	3168,08	3,496	69,54
На единицу в ценах 2001г.					208,69	30,1	159,29							
					19,3	3,76								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					219,11	37,63	159,29							
					22,2	4,7					93,48		0,425	8,45
ВСЕГО на физобъем (19,89)					4358,1	748,46	3168,08							
					441,56	93,48								



Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					29060,82	4498,24	17709,57								
					6853,01	1450,81									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 303,82)					7622,91										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 303,82)					3670,29										
Итого с накладными и см. прибылью					40354,02										
42	<b>ТЕРр69-7-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,52 $(14*2+12*2) / 100$	1857,18	13,93	1707,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	965,73	70,52	7,24	887,97	20,8	10,82	
					135,62	2,25					1,17		0,17	0,09	
На единицу в ценах 2001г.					1857,18	13,93	1707,63								
					135,62	2,25									
ВСЕГО на физобъем (0,52)					965,73	7,24	887,97								
					70,52	1,17									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6101,73	43,51	4963,75								
					1094,47	18,16									
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 1 112,63)					737,67										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 112,63)					445,05										
Итого с накладными и см. прибылью					7284,45										
43	<b>ТЕР26-02-018-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	17,15 $((671*2*1,03)+(6,8+1,2+1)*0,69*((13,4*2+10,7+10,65+16,2)/1,2))/100$	259,73	143,11	1,71	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4454,37	1970,71	2454,34	29,32	14,8465	254,62	
					114,91	1,99					34,13		0,175	3	
На единицу в ценах 2001г.					216,12	114,49	1,71								
					99,92	1,59									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					259,73	143,11	1,71								
					114,91	1,99									
ВСЕГО на физобъем (17,15)					4454,37	2454,34	29,32								
					1970,71	34,13									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					45499,9	14750,58	163,9								
					30585,42	529,7									
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 31 115,12)					23803,07										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 31 115,12)					14810,8									
Итого с накладными и см. прибылью					84113,77									
44	<b>Прайс-лист</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины 192,24/1,18/5,59=29,14руб	кг	552,2	29,14		29,14	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	16091,11			16091,11		
На единицу в ценах 2001г.					29,14		29,14							
ВСЕГО на физобъем (552,2)					16091,11		16091,11							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					89949,3		89949,3							
45	<b>ТССЦпг-01-01-041</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	36,22	40,8	40,8		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1477,78		1477,78			
На единицу в ценах 2001г.					40,8	40,8								
ВСЕГО на физобъем (36,22)					1477,78	1477,78								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8881,46	8881,46								
46	<b>ТССЦпг-03-21-01-035</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	36,22 <small>21,337+(671*15,21+2,36*1980)/1000</small>	21,13	21,13		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	765,33		765,33			
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								
ВСЕГО на физобъем (36,22)					765,33	765,33								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4599,63	4599,63								
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									208959,52	26313	13914,18	168732,34		3600,47
											509,11			42,6
Накладные расходы									26653,63					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль									15473,41					
<b>Итого по смете:</b>														
Итого									251086,56					3600,47
В том числе:														42,6
Материалы									168732,34					
Машины и механизмы									13914,18					
ФОТ									26822,11					
Накладные расходы									26653,63					
Сметная прибыль									15473,41					
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>251086,56</b>					<b>3600,47</b>
														<b>42,6</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									208959,52	26313	13914,18	168732,34		3600,47
											509,11			42,6
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59)									1435215,73	408377,76	83624,21	943213,76		3600,47
											7901,38			42,6
Накладные расходы									351614,57					
Сметная прибыль									192117,76					
<b>Итого по смете:</b>														
Итого									1978948,06					3600,47
В том числе:														42,6
Материалы									943213,76					
Машины и механизмы									83624,21					
ФОТ									416279,14					
Накладные расходы									351614,57					
Сметная прибыль									192117,76					
НДС 18%									356210,65					
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>2335158,71</b>					<b>3600,47</b>
														<b>42,6</b>