

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома № 28 по Витебскому шоссе в г. Смоленске, Смоленской области

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1160,928 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 263,747 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2352,11 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2016 г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Фасад</b>														
1	<b>ТЕР08-07-001-02</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	7,137 <i>((10,74+1,83+13,44+1,83+10,69+14,81+3,9+1,44+1,88+1,48+3,29+1,85+13,35+1,85+3,45+1,45+1,8+1,43+3,97+14,81)*6,53) / 100</i>	681,45	7,58	322,19	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4863,51	2509,94	54,1	2299,47	50,025	357,03
					351,68									
На единицу в ценах 2001г.					634,06	6,06	322,19							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					305,81									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					681,45	7,58	322,19							
ВСЕГО на физобъем (7,137)					4863,51	54,1	2299,47							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					52133,45	325,14	12854,04							
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 38 954,27)					36356,02									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 38 954,27)					21191,12									
Итого с накладными и см. прибылью					109680,59									
2	<b>ТЕРр53-14-1</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	2,612 <i>26,12 / 10</i>	32,43		9,71	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	84,71	59,34		25,37	3,1165	8,14
На единицу в ценах 2001г.					29,47		9,71							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					32,43		9,71							
ВСЕГО на физобъем (2,612)					84,71		25,37							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1062,78		141,82							
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 920,96)					673,22									
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 920,96)					515,74									
Итого с накладными и см. прибылью					2251,74									
3	<b>ТЕР11-01-011-01</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отливы на эркерах )	100 м2 стяжки	0,057 <i>((1,43++1,8+1,45+1,48+1,88 +1,44)*0,15*2)/100</i>	1446,12	63,19	1045,39	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	82,43	19,24	3,6	59,59	52,252	2,98
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
ВСЕГО на физобъем (0,057)					337,54	24,21				1,38		1,8256	0,1	
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1344,58	43,96	1045,39							
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 920,96)					673,22									
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 920,96)					515,74									
Итого с накладными и см. прибылью					2251,74									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					293,51	21,05									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1446,12	63,19	1045,39								
ВСЕГО на физобъем (0,057)					82,43	3,6	59,59								
					19,24	1,38									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					653,35	21,64	333,11								
					298,6	21,42									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 320,02)					301,12										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 320,02)					163,21										
Итого с накладными и см. прибылью					1117,68										
4	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,083 $((1,43++1,8+1,45+1,48+1,88+1,44)*0,22*2)/100$	1189,19	33,48	120,87	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	98,7	85,89	2,78	10,03	149,1119	12,38	
926,65 = 9 169,73 - 0,782 x 10 541,02					1034,84	3,81				0,32		0,2875	0,02		
На единицу в ценах 2001г.					9169,73	23,29	8363,95								
					782,49	2,65									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					926,65	23,29	120,87								
					782,49	2,65									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1049,85	29,11	120,87								
					899,86	3,31									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1189,19	33,48	120,87								
					1034,84	3,81									
ВСЕГО на физобъем (0,083)					98,7	2,78	10,03								
					85,89	0,32									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1405,79	16,71	56,07								
					1333,01	4,97									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 337,98)					1228,27										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 337,98)					591,39										
Итого с накладными и см. прибылью					3225,45										
5	<b>ТССЦ-101-3416</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	9,13 8,3*1,1	179		179	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1634,27			1634,27			
На единицу в ценах 2001г.					179		179								
ВСЕГО на физобъем (9,13)					1634,27		1634,27								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9135,57		9135,57							
6	<b>ТЕРр53-15-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти стен	0,369 <i>(527,7*7%) / 100</i>	12996,33	128,51	9776,49	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4795,65	1140,7	47,42	3607,53	457,2975	168,74
					3091,33	15,25					5,63		1,15	0,42
На единицу в ценах 2001г.					12576,35	111,75	9776,49							
					2688,11	13,26								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					12996,33	128,51	9776,49							
					3091,33	15,25								
ВСЕГО на физобъем (0,369)					4795,65	47,42	3607,53							
					1140,7	5,63								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					38154,74	284,99	20166,09							
					17703,66	87,38								
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 17 791,04)					13005,25									
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 17 791,04)					9962,98									
Итого с накладными и см. прибылью					61122,97									
7	<b>ТЕРр61-26-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	3,345 <i>(527,7-193,2) / 100</i>	303,55	0,2	14,49	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1015,37	966,24	0,67	48,46	41,0895	137,44
					288,86									
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					303,55	0,2	14,5							
					288,86									
ВСЕГО на физобъем (3,345)					1015,37	0,67	48,46							
					966,24									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					15270,96	4,03	270,89							
					14996,04									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 14 996,04)					10069,84									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 14 996,04)					5998,42									
Итого с накладными и см. прибылью					31339,22									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	<b>ТЕРр61-10-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	2,375 (527,7*45%)/100	2714,44	1,39	1062,71	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6446,8	3919,56	3,3	2523,94	232,116	551,28
На единицу в ценах 2001г.					1650,34									
Кoeffициенты к позиции:					2499	1,21	1062,71							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1435,08									
ВСЕГО на физобъем (2,375)					2714,44	1,39	1062,71							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1650,34									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 60 831,57)					6446,8	3,3	2523,94							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 60 831,57)					3919,56									
Итого с накладными и см. прибылью					74960,22	19,83	14108,82							
Итого с накладными и см. прибылью					60831,57									
Итого с накладными и см. прибылью					40848,4									
Итого с накладными и см. прибылью					24332,63									
Итого с накладными и см. прибылью					140141,25									
9	<b>ТЕР15-04-019-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	5,277 (10,74+1,83+13,44+1,83+10,69+14,81+3,9+1,44+1,88+1,48+3,29+1,85+13,35+1,85+3,45+1,45+1,8+1,43+3,97+14,81)*6,53-3,8-14,79-54,7-96,1-16,6)/100	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2263,67	728,12	53,72	1481,83	18,2505	96,31
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					137,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					104,33									
Кoeffициенты к позиции:					392,23	7,08	280,82							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					104,33									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					409,65	8,85	280,82							
ВСЕГО на физобъем (5,277)					119,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82							
ВСЕГО на физобъем (5,277)					137,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2263,67	53,72	1481,83							
ВСЕГО на физобъем (5,277)					728,12									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					19906,71	322,86	8283,43								
					11300,42										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11 300,42)					9077,06										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 300,42)					4226,36										
Итого с накладными и см. прибылью					33210,13										
10	<b>ТССЦ-101-6525</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,2005	30605,19		30605,19	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6136,34			6136,34			
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19								
ВСЕГО на физобъем (0,2005)					6136,34		6136,34								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					34302,14		34302,14								
11	<b>ТЕР15-02-031-04</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Вытягивание тяг при улучшенной штукатурке по камню и бетону	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,075 <i>(37,4-22,4-7,5) / 100</i>	1555,93	57,43	837,5	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	116,69	49,58	4,31	62,8	78,5036	5,89	
На единицу в ценах 2001г.					1555,93	57,43	837,5								
					661	11,83					0,89		1,0062	0,08	
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1462,22	49,94	837,5								
					574,78	10,29									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1555,93	57,43	837,5								
					661	11,83									
ВСЕГО на физобъем (0,075)					116,69	4,31	62,8								
					49,58	0,89									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1146,43	25,9	351,05								
					769,48	13,81									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 783,29)					629,18										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 783,29)					292,95										
Итого с накладными и см. прибылью					2068,56										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	<b>ТЕРр61-26-5</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки декоративных элементов фасадов : с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,075 <i>(37,4*20%) / 100</i>	402,03	0,2	14,5	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	30,15	29,05	0,02	1,08	55,0965	4,13
					387,33									
На единицу в ценах 2001г.					351,48	0,17	14,5							
					336,81									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					402,03	0,2	14,5							
					387,33									
ВСЕГО на физобъем (0,075)					30,15	0,02	1,08							
					29,05									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					457,02	0,12	6,04							
					450,86									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 450,86)					302,75									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 450,86)					180,34									
Итого с накладными и см. прибылью					940,11									
13	<b>ТЕРр61-22-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной площади развернут ой поверхнос ти тяг	0,224 <i>(37,4*60%) / 100</i>	7581,66	3,48	2800,39	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1698,29	1070,23	0,78	627,28	631,9825	141,56
					4777,79									
На единицу в ценах 2001г.					6958,02	3,03	2800,39							
					4154,6									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7581,66	3,48	2800,39							
					4777,79									
ВСЕГО на физобъем (0,224)					1698,29	0,78	627,28							
					1070,23									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					20121,16	4,69	3506,5							
					16609,97									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 16 609,97)					11153,59									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 16 609,97)					6643,99									
Итого с накладными и см. прибылью					37918,74									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	<b>ТЕР15-04-019-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска декоративных элементов фасада акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,374 $((1,43+1,8+1,45+1,48+1,88+1,44)*2*0,19*2+(1,43+1,8+1,45+1,48+1,88+1,44)*2*0,38*2+(1,6*2+1,46*18+0,78*12+1,42*12+1,73*4+1,45*2)*0,24)/100$	533,67	10,18	351,02	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	199,59	64,5	3,81	131,28	22,8131	8,53
		392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99			172,47									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					104,33									
Кoeffициенты к позиции:					392,23	7,08	280,82							
Итого на единицу с учетом "ТЧ приложение 15.10. пункт 3.21 "Отделка сложных фасадов" (прим.) ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25 к расх.; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					104,33									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					488,52	7,08	351,03							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					130,41									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					509,85	8,85	351,03							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					149,97									
ВСЕГО на физобъем (0,374)					533,67	10,18	351,03							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					172,47									
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 001,04)					199,59	3,81	131,28							
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1 001,04)					64,5									
Итого с накладными и см. прибылью					1757,8	22,9	733,86							
Итого на единицу с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1001,04									
15	<b>ТССЦ-101-6525</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,0178	30605,19		30605,19	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	544,77			544,77		
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19							
ВСЕГО на физобъем (0,0178)					544,77		544,77							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3045,26		3045,26							



Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	<b>ТЕРр62-32-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза газопровод диам. 15мм, 76 мм	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,191 <i>(61,1*0,11+47,7*0,26) / 100</i>	1081,81	1	470,91	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	206,63	116,49	0,19	89,95	92,69	17,7
					609,9									
На единицу в ценах 2001г.					1002,13	0,87	470,91							
					530,35									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1081,81	1	470,91							
					609,9									
ВСЕГО на физобъем (0,191)					206,63	0,19	89,95							
					116,49									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2311,88	1,14	502,82							
					1807,92									
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 1 807,92)					1229,39									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 807,92)					723,17									
Итого с накладными и см. прибылью					4264,44									
<b>Раздел 2. Цоколь</b>														
17	<b>ТЕР46-02-009-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: цоколя	100 м2	0,286 <i>(44,0*65%) / 100</i>	166,65			1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	47,66	47,66			26,243	7,51
					166,65									
На единицу в ценах 2001г.					144,91									
					144,91									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					166,65									
					166,65									
ВСЕГО на физобъем (0,286)					47,66									
					47,66									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					739,68									
					739,68									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 739,68)					622,44									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 739,68)					352,09									
Итого с накладными и см. прибылью					1714,21									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
18	<b>ТЕРп53-15-2</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт лицевой поверхности кирпичного цоколя при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,154 <i>(44*35%) / 100</i>	12715,3	128,51	9776,49	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1958,16	432,79	19,79	1505,58	415,725	64,02	
					2810,3	15,25					2,35		1,15	0,18	
На единицу в ценах 2001г.					12331,98	111,75	9776,49								
					2443,74	13,26									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					12715,3	128,51	9776,49								
					2810,3	15,25									
ВСЕГО на физобъем (0,154)					1958,16	19,79	1505,58								
					432,79	2,35									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					15252,03	118,94	8416,19								
					6716,9	36,47									
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 6 753,37)					4936,71										
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 6 753,37)					3781,89										
Итого с накладными и см. прибылью					23970,63										
19	<b>ТЕР15-02-031-04</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Вытягивание тяг при улучшенной штукатурке по камню и бетону	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,155 <i>(10,74-0,95+1,83+13,44+1,83+10,69-0,95+14,81+3,9+1,44+1,88+1,48+3,29+1,85+13,35+1,85+3,45+1,45+1,8+1,43+3,97+14,81)*0,32*45% / 100</i>	1555,93	57,43	837,5	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	241,17	102,46	8,9	129,81	78,5036	12,17	
					661	11,83					1,83		1,0062	0,16	
На единицу в ценах 2001г.					1377,26	39,95	837,5								
					499,81	8,23									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1462,22	49,94	837,5								
					574,78	10,29									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1555,93	57,43	837,5								
					661	11,83									
ВСЕГО на физобъем (0,155)					241,17	8,9	129,81								
					102,46	1,83									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2369,31	53,49	725,64								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1590,18	28,4								
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 618,58)			1300,12									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 618,58)			605,35									
		Итого с накладными и см. прибылью			4274,78									
20	<b>ТЕРр61-22-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной площади развернут ой поверхнос ти тяг	0,189 <i>((10,74- 0,95+1,83+13,44+1,83+10,69- 0,95+14,81+3,9+1,44+1,88+1 .48+3,29+1,85+13,35+1,85+3 .45+1,45+1,8+1,43+3,97+14, 81)*0,32*55%)/100</i>	7581,66	3,48	2800,39	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1432,93	903	0,66	529,27	631,9825	119,44
					4777,79									
		На единицу в ценах 2001г.			6958,02	3,03	2800,39							
		Коэффициенты к позиции:			4154,6									
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			7581,66	3,48	2800,39							
		ВСЕГО на физобъем (0,189)			4777,79									
		Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			1432,93	0,66	529,27							
					903									
		Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			16977,15	3,97	2958,62							
					14014,56									
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 14 014,56)			9410,78									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 14 014,56)			5605,82									
		Итого с накладными и см. прибылью			31993,75									
21	<b>ТЕР15-02-036-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен цоколя	100 м2 оштукатур иваемой поверхнос ти	0,44 <i>((10,74- 0,95+1,83+13,44+1,83+10,69- 0,95+14,81+3,9+1,44+1,88+1 .48+3,29+1,85+13,35+1,85+3 .45+1,45+1,8+1,43+3,97+14, 81)*0,41)/100</i>	5915,7	76,09	4555,82	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2602,91	564,87	33,48	2004,56	171,8589	75,62
					1283,79	26,77					11,78		2,07	0,91
		На единицу в ценах 2001г.			5579,48	52,93	4555,82							
		Коэффициенты к позиции:			970,73	18,62								
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			5738,32	66,16	4555,82							
					1116,34	23,28								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					5915,7	76,09	4555,82							
ВСЕГО на физобъем (0,44)					2602,91	33,48	2004,56							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					20173,48	201,21	11205,49							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 949,61)					7188,77									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 949,61)					3347,15									
Итого с накладными и см. прибылью					30709,4									
22	<b>ТЕР15-04-019-05</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска цоколя с пояском акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,784 (44,0+34,4) / 100	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	336,31	108,18	7,98	220,15	18,2505	14,31
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					137,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					104,33									
Кoeffициенты к позиции:					392,23	7,08	280,82							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					119,98									
ВСЕГО на физобъем (0,784)					428,97	10,18	280,82							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					137,98									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 678,95)					336,31	7,98	220,15							
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 678,95)					108,18									
Итого с накладными и см. прибылью					2957,55	47,96	1230,64							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 678,95)					1678,95									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 678,95)					1348,62									
Итого с накладными и см. прибылью					627,93									
23	<b>ТССЦ-101-6527</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0298	34609,6		34609,6	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1031,37			1031,37		
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6							
ВСЕГО на физобъем (0,0298)					1031,37		1031,37							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5765,36		5765,36							
24	<b>ТЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив для междуэтажного пояска )	100 м2 стяжки	0,172 <i>((10,74-0,95+1,83+13,44+1,83+10,69-0,95+14,81+3,9+1,44+1,88+1,48+3,29+1,85+13,35+1,85+3,45+1,45+1,8+1,43+3,97+14,81)*0,16)/100</i>	1446,12	63,19	1045,39	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	248,73	58,06	10,87	179,8	52,252	8,99
					337,54	24,21					4,16		1,8256	0,31
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
					255,23	16,84								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
					293,51	21,05								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1446,12	63,19	1045,39							
					337,54	24,21								
ВСЕГО на физобъем (0,172)					248,73	10,87	179,8							
					58,06	4,16								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1971,5	65,33	1005,08							
					901,09	64,56								
Накладные расходы 123%*(0,9*0,85) ФОТ (от 965,65)					908,63									
Сметная прибыль 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 965,65)					492,48									
Итого с накладными и см. прибылью					3372,61									
25	<b>ТЕРр58-20-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов для междуэтажного пояска) шириной: до 0,4 м	100 м	1,074 <i>((10,74-0,95+1,83+13,44+1,83+10,69-0,95+14,81+3,9+1,44+1,88+1,48+3,29+1,85+13,35+1,85+3,45+1,45+1,8+1,43+3,97+14,81)/100</i>	424,74	6,84	87,4	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	456,17	354,96	7,35	93,86	47,6215	51,15
					330,5	1,22					1,31		0,092	0,1
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
					287,39	1,06								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4							
					287,39	1,06								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;					424,74	6,84	87,4							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					330,5	1,22								
ВСЕГО на физобъем (1,074)					456,17	7,35	93,86							
					354,96	1,31								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6077,83	44,17	524,68							
					5508,98	20,33								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 5 529,31)					3900,93									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 5 529,31)					2875,24									
Итого с накладными и см. прибылью					12854									
26	<b>ТССЦ-101-3416</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	25,99 <i>107,4*0,22*1,1</i>	179		179	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4652,21			4652,21		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (25,99)					4652,21		4652,21							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					26005,85		26005,85							
<b>Раздел 3. Окна</b>														
Окна подъездов														
27	<b>ТЕР46-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0456 <i>(1,40*1,63*2) / 100</i>	1480,84	240,25		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	67,53	56,57	10,96		188,54	8,6
					1240,59	102,63					4,68		7,74	0,35
На единицу в ценах 2001г.					1480,84	240,25								
					1240,59	102,63								
ВСЕГО на физобъем (0,0456)					67,53	10,96								
					56,57	4,68								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					943,84	65,87								
					877,97	72,63								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 950,60)					799,93									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 950,60)					452,49									
Итого с накладными и см. прибылью					2196,26									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	<b>ТЕР10-01-034-06</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых двухкамерных	100 м2 проемов	0,0456 (1,40*1,63*2) / 100	233057,03	508,58	231356,97	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	10627,4	54,33	23,19	10549,88	167,578	7,64
					1191,48	10,94					0,5		0,825	0,04
На единицу в ценах 2001г.					232799,9	406,86	231356,97							
					1036,07	8,75								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					233057,03	508,58	231356,97							
					1191,48	10,94								
ВСЕГО на физобъем (0,0456)					10627,4	23,19	10549,88							
					54,33	0,5								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					59956,4	139,37	58973,83							
					843,2	7,76								
Накладные расходы 118%*(0,9*0,85) ФОТ (от 850,96)					768,16									
Сметная прибыль 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 850,96)					364,55									
Итого с накладными и см. прибылью					61089,11									
29	<b>ТЕР10-01-035-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,03 (1,50*2) / 100	3882,92	17,78	3696,02	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	116,49	5,07	0,53	110,89	24,3685	0,73
					169,12	0,66					0,02		0,05	
На единицу в ценах 2001г.					3857,31	14,22	3696,03							
					147,06	0,53								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3882,92	17,78	3696,03							
					169,12	0,66								
ВСЕГО на физобъем (0,03)					116,49	0,53	110,89							
					5,07	0,02								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					701,76	3,19	619,88							
					78,69	0,31								
Накладные расходы 118%*(0,9*0,85) ФОТ (от 79,00)					71,31									
Сметная прибыль 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 79,00)					33,84									
Итого с накладными и см. прибылью					806,91									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	<b>ТССЦ-101-2909</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм	м	3 1,50*2	251,8		251,8	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	755,4			755,4		
На единицу в ценах 2001г.					251,8		251,8							
ВСЕГО на физобъем (3)					755,4		755,4							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4222,69		4222,69							
31	<b>ТЕРр61-26-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,013 (3,26*40%) / 100	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2,82	2,57	0,04	0,21	28,07	0,36
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43							
ВСЕГО на физобъем (0,013)					197,33	1,33					0,02		0,1	
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					216,86	3,1	16,43							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 40,20)					197,33	1,33								
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 40,20)					2,82	0,04	0,21							
Итого с накладными и см. прибылью					2,57	0,02								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					41,3	0,24	1,17							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 40,20)					39,89	0,31								
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 40,20)					26,99									
Итого с накладными и см. прибылью					16,08									
32	<b>ТЕРр61-7-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0196 (3,26*60%) / 100	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	97,08	54,73	0,71	41,64	383,06	7,51
На единицу в ценах 2001г.					4953,15	36,01	2124,63							
ВСЕГО на физобъем (0,0196)					2792,51	15,38					0,3		1,16	0,02
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2792,51	15,38								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 854,07)					97,08	0,71	41,64							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 854,07)					54,73	0,3								
Итого с накладными и см. прибылью					1086,45	4,27	232,77							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 854,07)					849,41	4,66								
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 854,07)					573,51									
Итого с накладными и см. прибылью					341,63									
Итого с накладными и см. прибылью					2001,59									



Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	<b>ТЕР15-04-007-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,0326 $((1,4+1,63^2)*0,35^2) / 100$	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	44,72	11,61	0,55	32,56	50,094	1,63
					356,17	0,29					0,01		0,025	
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76							
					309,71	0,23								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76							
					356,17	0,29								
ВСЕГО на физобъем (0,0326)					44,72	0,55	32,56							
					11,61	0,01								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					365,51	3,31	182,01							
					180,19	0,16								
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 180,35)					144,87									
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 180,35)					67,45									
Итого с накладными и см. прибылью					577,83									
34	<b>ТЕРр61-26-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,0059 $(1,68-1,09) / 100$	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1,57	1,48		0,09	35,73	0,21
					251,18									
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,0059)					1,57		0,09							
					1,48									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					23,47		0,5							
					22,97									
Накладные расходы 79%*0,85 ФОТ (от 22,97)					15,42									
Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 22,97)					9,19									
Итого с накладными и см. прибылью					48,08									
35	<b>ТЕРр61-20-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0109 $(1,68*65%) / 100$	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	49,83	26,65	0,03	23,15	323,4	3,53
					2444,9									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
ВСЕГО на физобъем (0,0109)					49,83	0,03	23,15							
					26,65									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					543,2	0,18	129,41							
					413,61									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 413,61)					277,74									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 413,61)					165,44									
Итого с накладными и см. прибылью					986,38									
36	<b>ТЕР15-04-019-05</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0168 $((1,4+1,63*2)*0,18*2) / 100$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6,88	2,02	0,15	4,71	15,87	0,27
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					119,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
ВСЕГО на физобъем (0,0168)					6,88	0,15	4,71							
					2,02									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					58,58	0,9	26,33							
					31,35									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 31,35)					25,18									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 31,35)					11,72									
Итого с накладными и см. прибылью					95,48									
37	<b>ТССЦ-101-6524</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0006	24884,59		24884,59	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	14,93			14,93		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0006)					14,93		14,93							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					83,46		83,46							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	<b>ТЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,005 <i>(1,4*0,18*2) / 100</i>	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6,97	1,47	0,27	5,23	45,4365	0,23
					293,51	21,05					0,11		1,5875	0,01
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
					255,23	16,84								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
					293,51	21,05								
ВСЕГО на физобъем (0,005)					6,97	0,27	5,23							
					1,47	0,11								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					53,67	1,62	29,24							
					22,81	1,71								
Накладные расходы 123%*(0,9*0,85) ФОТ (от 24,52)					23,07									
Сметная прибыль 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 24,52)					12,51									
Итого с накладными и см. прибылью					89,25									
39	<b>ТЕРp58-20-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,03 <i>(1,5*2) / 100</i>	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	11,42	8,62	0,18	2,62	41,41	1,24
<i>380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02</i>					287,39	1,06					0,03		0,08	
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
					287,39	1,06								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4							
					287,39	1,06								
ВСЕГО на физобъем (0,03)					11,42	0,18	2,62							
					8,62	0,03								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					149,51	1,08	14,65							
					133,78	0,47								
Накладные расходы 83%*0,85 ФОТ (от 134,25)					94,71									
Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 134,25)					69,81									
Итого с накладными и см. прибылью					314,03									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	<b>ТССЦ-101-3416</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	0,825 <i>3,0*0,25*1,1</i>	179		179	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	147,68			147,68		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (0,825)					147,68		147,68							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					825,53		825,53							
окна на фасаде (60 шт)														
41	<b>ТЕРр61-26-2</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,1419 <i>(40,55-26,36) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	37,72	35,64	0,02	2,06	35,73	5,07
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
ВСЕГО на физобъем (0,1419)					251,18									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					37,72	0,02	2,06							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 553,13)					35,64									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 553,13)					564,77	0,12	11,52							
Итого с накладными и см. прибылью					553,13									
42	<b>ТЕРр61-20-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,2636 <i>(40,55*65%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1205,14	644,48	0,61	560,05	323,4	85,25
На единицу в ценах 2001г.					2444,9									
ВСЕГО на физобъем (0,2636)					4571,84	2,31	2124,63							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2444,9									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 10 002,33)					1205,14	0,61	560,05							
Итого с накладными и см. прибылью					644,48									
ВСЕГО на физобъем (0,2636)					13136,68	3,67	3130,68							
Итого с накладными и см. прибылью					10002,33									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 10 002,33)					6716,56									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 10 002,33)					4000,93										
Итого с накладными и см. прибылью					23854,17										
43	<b>ТЕР15-04-019-05</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,4055 $((1,26+1,57*2)*0,17*18+(0,58+1,16*2)*0,17*12+(1,22+1,6*2)*0,17*12+(0,5+1,56*2)*0,17*8+(0,82+1,6*2)*0,17*4+(1,53+1,6*2)*0,17*4+(1,25+1,26*2)*0,17*2)/100$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	166,11	48,65	3,59	113,87	15,87	6,44	
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
ВСЕГО на физобъем (0,4055)					166,11	3,59	113,87								
					48,65										
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1413,16	21,58	636,53								
					755,05										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 755,05)					606,49										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 755,05)					282,39										
Итого с накладными и см. прибылью					2302,04										
44	<b>ТССЦ-101-6524</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0154	24884,59		24884,59	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	383,22			383,22			
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59								
ВСЕГО на физобъем (0,0154)					383,22		383,22								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2142,2		2142,2								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	<b>ТЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,0527 $((1,26*11+0,58*6+1,22*6+0,82*4+1,53*2)*0,17) / 100$	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	73,46	15,47	2,9	55,09	45,4365	2,39
					293,51	21,05					1,11		1,5875	0,08
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
ВСЕГО на физобъем (0,0527)					73,46	2,9	55,09							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					565,47	17,43	307,95							
Накладные расходы 123%*(0,9*0,85) ФОТ (от 257,32)					242,13									
Сметная прибыль 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 257,32)					131,23									
Итого с накладными и см. прибылью					938,83									
46	<b>ТЕРp58-20-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,339 $(1,36*11+0,68*6+1,32*6+0,92*4+1,63*2) / 100$	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	129,07	97,43	2,02	29,62	41,41	14,04
$380,74 = 2\ 320,29 - 0,184 \times 10\ 541,02$					287,39	1,06					0,36		0,08	0,03
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4							
ВСЕГО на физобъем (0,339)					129,07	2,02	29,62							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1689,83	12,14	165,58							
Накладные расходы 83%*0,85 ФОТ (от 1 517,70)					1070,74									
Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 1 517,70)					789,2									
Итого с накладными и см. прибылью					3549,77									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	<b>ТССЦ-101-3416</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	8,204 <i>33,9*0,22*1,1</i>	179		179	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1468,52			1468,52		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (8,204)					1468,52		1468,52							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8209,03		8209,03							
<b>Раздел 4. Двери</b>														
48	<b>ТЕР46-04-012-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (вход)	100 м2	0,038 <i>(0,95*2,0*2) / 100</i>	923,98	240,25		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	35,11	25,98	9,13		103,91	3,95
На единицу в ценах 2001г.					923,98	240,25								
ВСЕГО на физобъем (0,038)					35,11	9,13								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					458,08	54,87								
Накладные расходы 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 463,74)					390,24									
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 463,74)					220,74									
Итого с накладными и см. прибылью					1069,06									
49	<b>ТЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (двери входов в подъезды)	1 м2 проема	3,8 <i>0,95*2,0*2</i>	70,09	23,7	24,11	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	266,34	84,66	90,06	91,62	2,76	10,49
На единицу в ценах 2001г.					70,09	23,7	24,11							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					22,28									
ВСЕГО на физобъем (3,8)					266,34	90,06	91,62							
					84,66									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2367,34	541,26	512,16								
					1313,92										
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 313,92)					904,63										
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 313,92)					759,45										
Итого с накладными и см. прибылью					4031,42										
50	<b>ТССЦ-203-8147</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блок дверной стальной наружный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003) в комплекте с окраской	м2	3,8 0,95*2,0*2	1356,69		1356,69	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5155,42			5155,42			
На единицу в ценах 2001г.					1356,69		1356,69								
ВСЕГО на физобъем (3,8)					5155,42		5155,42								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					28818,8		28818,8								
51	<b>ТЕР09-04-012-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка дверного доводчика	1 шт.	2	14,61	3,59	0,72	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	29,22	20,6	7,18	1,44	1,2765	2,55	
На единицу в ценах 2001г.					14,61	3,59	0,72								
					10,3										
					12,55	2,87	0,72								
					8,96										
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					14,61	3,59	0,72								
					10,3										
ВСЕГО на физобъем (2)					29,22	7,18	1,44								
					20,6										
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					370,91	43,15	8,05								
					319,71										
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 319,71)					220,12										
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 319,71)					184,79										
Итого с накладными и см. прибылью					775,82										
52	<b>ТССЦ-101-6978</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт.	2	343,72		343,72	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	687,44			687,44			
На единицу в ценах 2001г.					343,72		343,72								



Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					343,72		343,72							
					687,44		687,44							
					3842,79		3842,79							
53	<b>ТЕРр56-9-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах от ранее существовавших дверей	100 коробок	0,02	1537,76	368,72		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	30,76	23,39	7,37		179,3	3,59
					1169,04	39,22					0,78		3,97	0,08
					1537,76	368,72								
					1169,04	39,22								
					30,76	7,37								
					23,39	0,78								
					407,3	44,29								
					363,01	12,11								
					261,46									
					186,06									
					854,82									
54	<b>ТЕРр61-26-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,0139 <i>(4,65*3,26) / 100</i>	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3,01	2,74	0,04	0,23	28,07	0,39
					197,33	1,33					0,02		0,1	
					216,86	3,1	16,43							
					197,33	1,33								
					3,01	0,04	0,23							
					2,74	0,02								
					44,05	0,24	1,29							
					42,52	0,31								
					28,76									
					17,13									
					89,94									
55	<b>ТЕРр61-7-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0326 <i>(4,65*70%) / 100</i>	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	161,47	91,04	1,17	69,26	383,06	12,49
					2792,51	15,38					0,5		1,16	0,04

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
На единицу в ценах 2001г.					4953,15	36,01	2124,63								
					2792,51	15,38									
ВСЕГО на физобъем (0,0326)					161,47	1,17	69,26								
					91,04	0,5									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1807,13	7,03	387,16								
					1412,94	7,76									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 420,70)					954										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 420,70)					568,28										
Итого с накладными и см. прибылью					3329,41										
56	<b>ТЕР15-04-007-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0465 $((0,95+2,0*2)*0,47*2) / 100$	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	63,79	16,56	0,79	46,44	50,094	2,33	
					356,17	0,29					0,01		0,025		
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76								
					309,71	0,23									
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76								
					356,17	0,29									
ВСЕГО на физобъем (0,0465)					63,79	0,79	46,44								
					16,56	0,01									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					521,36	4,75	259,6								
					257,01	0,16									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 257,17)					206,57										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 257,17)					96,18										
Итого с накладными и см. прибылью					824,11										
57	<b>ТЕР46-04-012-03</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (тамбурные)	100 м2	0,0369 $(0,9*2,05*2) / 100$	923,98	240,25		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	34,09	25,23	8,86		103,91	3,83	
					683,73	102,63					3,79		7,74	0,29	
На единицу в ценах 2001г.					923,98	240,25									
					683,73	102,63									
ВСЕГО на физобъем (0,0369)					34,09	8,86									
					25,23	3,79									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					444,82	53,25									
					391,57	58,82									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 450,39)					379									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 450,39)					214,39									
Итого с накладными и см. прибылью					1038,21									
58	<b>ТЕР10-01-039-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с наличниками	100 м2 проемов	0,0369 (0,9*2,05*2) / 100	4572,69	421,94	3186,65	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	168,73	35,58	15,57	117,58	132,25	4,88
4 362,55 = 23 550,55 - 100 x 191,88					964,1									
На единицу в ценах 2001г.					23550,55	337,55	22374,65							
					838,35									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					4362,55	337,55	3186,65							
					838,35									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					4572,69	421,94	3186,65							
					964,1									
ВСЕГО на физобъем (0,0369)					168,73	15,57	117,58							
					35,58									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1303,05	93,58	657,27							
					552,2									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 552,20)					498,47									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 552,20)					236,56									
Итого с накладными и см. прибылью					2038,08									
59	<b>ТССЦ-203-0239</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки дверные внутренние однопольные с полотнами глухими ДВГ	м2	3,69	357,05		357,05	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1317,51			1317,51		
На единицу в ценах 2001г.					357,05		357,05							
ВСЕГО на физобъем (3,69)					1317,51		1317,51							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7364,88		7364,88							
60	<b>ТССЦ-101-0889</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	2	87,67		87,67	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	175,34			175,34		
На единицу в ценах 2001г.					87,67		87,67							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (2)					175,34		175,34							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					980,15		980,15							
61	<b>ТЕР15-04-025-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,1 <i>(3,69*2,7) / 100</i>	1430,17	10,13	633,04	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	143,02	78,7	1,01	63,31	106,6395	10,66
На единицу в ценах 2001г.					787	0,16					0,02		0,0125	
Кoeffициенты к позиции:					1325,49	8,1	633,04							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					684,35	0,13								
ВСЕГО на физобъем (0,1)					1430,17	10,13	633,04							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					787	0,16								
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 221,73)					143,02	1,01	63,31							
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1 221,73)					78,7	0,02								
Итого с накладными и см. прибылью					1581,39	6,07	353,9							
ремонт дверных откосов на балконах (3 открытых)					1221,42	0,31								
Итого с накладными и см. прибылью					981,35									
ремонт дверных откосов на балконах (3 открытых)					456,93									
Итого с накладными и см. прибылью					3019,67									
62	<b>ТЕР61-26-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,0108 <i>(3,09*2,01) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2,87	2,71		0,16	35,73	0,39
На единицу в ценах 2001г.					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,0108)					265,85	0,17	14,5							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					251,18									
Накладные расходы 79%*0,85 ФОТ (от 42,06)					2,87		0,16							
Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 42,06)					2,71									
Итого с накладными и см. прибылью					42,95		0,89							
Накладные расходы 79%*0,85 ФОТ (от 42,06)					42,06									
Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 42,06)					28,24									
Итого с накладными и см. прибылью					16,82									
Итого с накладными и см. прибылью					88,01									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
63	<b>ТЕРр61-20-1</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0201 <i>(3,09*65%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	91,89	49,14	0,05	42,7	323,4	6,5	
					2444,9										
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63								
					2444,9										
ВСЕГО на физобъем (0,0201)					91,89	0,05	42,7								
					49,14										
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1001,64	0,3	238,69								
					762,65										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 762,65)					512,12										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 762,65)					305,06										
Итого с накладными и см. прибылью					1818,82										
64	<b>ТЕР15-04-019-05</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0309 <i>((1,53+2,1*2)*0,18*3) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	12,66	3,71	0,27	8,68	15,87	0,49	
					119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,0309)					12,66	0,27	8,68								
					3,71										
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					107,72	1,62	48,52								
					57,58										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 57,58)					46,25										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 57,58)					21,53										
Итого с накладными и см. прибылью					175,5										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65	<b>ТССЦ-101-6524</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0012	24884,59		24884,59	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	29,86			29,86		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0012)					29,86		29,86							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					166,92		166,92							
<b>Раздел 5. Балконы</b>														
66	<b>ТЕР13-06-003-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Очистка поверхности щетками (металлические балки )	1 м2 очищаемо й поверхнос ти	1,18	8,27			1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	9,76	9,76			1,1902	1,4
На единицу в ценах 2001г.					8,27									
Коэффициенты к позиции:					6,25									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					6,25									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7,19									
ВСЕГО на физобъем (1,18)					8,27									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8,27									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 151,48)					9,76									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 151,48)					9,76									
Итого с накладными и см. прибылью					151,48									
67	<b>ТЕР13-06-004-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обеспыливание поверхности (металлические балки )	1 м2 обеспыли ваемой поверхнос ти	1,18 1,0*2*13,7/1000*43,1	1,3	0,39		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1,53	1,07	0,46		0,1322	0,16
На единицу в ценах 2001г.					0,91									
Коэффициенты к позиции:					0,96	0,27								
					0,69									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1,13	0,34									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1,3	0,39									
ВСЕГО на физобъем (1,18)					1,53	0,46									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					19,37	2,76									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16,61)					11,44										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16,61)					7,91										
Итого с накладными и см. прибылью					38,72										
68	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обработка металлических поверхностей за один раз преобразователем ржавчины	100 м2 окрасива емой поверхнос ти	0,0118 1,18 / 100	74,34	13,54	-0,01	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	0,88	0,72	0,16		7,0225	0,08	
55,39 = 244,44 - 0,012 x 14 566,41 - 0,002 x 7 123,57					60,81	0,14							0,0144		
На единицу в ценах 2001г.					244,44	9,42	189,04								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					45,98	0,1									
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					64,64	11,78	-0,01								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					52,88	0,13									
ВСЕГО на физобъем (0,0118)					74,34	13,54	-0,01								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					60,81	0,14									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11,17)					0,88	0,16									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11,17)					0,72										
Итого с накладными и см. прибылью					12,13	0,96									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11,17)					11,17										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11,17)					7,69										
Итого с накладными и см. прибылью					5,32										
Итого с накладными и см. прибылью					25,14										
69	<b>ТССЦ-113-0646</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Преобразователь ржавчины ИФХАН-58ПР	кг	0,1	70,86		70,86	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	7,09				7,09		
На единицу в ценах 2001г.					70,86		70,86								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (0,1)					7,09		7,09							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					39,63		39,63							
70	<b>ТЕР13-03-002-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (балок и обрамления)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0118 <i>1,18 / 100</i>	263,39	13,54	189,04	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3,11	0,72	0,16	2,23	7,0225	0,08
На единицу в ценах 2001г.					60,81	0,14							0,0144	
Кoeffициенты к позиции:					244,44	9,42	189,04							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					45,98	0,1								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					253,69	11,78	189,04							
ВСЕГО на физобъем (0,0118)					52,88	0,13								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					263,39	13,54	189,04							
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11,17)					60,81	0,14								
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11,17)					3,11	0,16	2,23							
Итого с накладными и см. прибылью					0,72									
71	<b>ТЕР13-03-004-26</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (балок и обрамления)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0118 <i>1,18 / 100</i>	323,19	8,93	276,87	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3,81	0,44	0,11	3,26	5,0652	0,06
На единицу в ценах 2001г.					37,39	0,14							0,0144	
Кoeffициенты к позиции:					311,36	6,21	276,88							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					28,27	0,1								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					317,15	7,76	276,88							
ВСЕГО на физобъем (0,0118)					32,51	0,13								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					323,19	8,93	276,88							
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11,17)					37,39	0,14								
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11,17)					3,81	0,11	3,26							
Итого с накладными и см. прибылью					0,44									
ВСЕГО на физобъем (0,0118)					25,71	0,66	18,22							



Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					6,83									
		Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6,83)			4,7									
		Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6,83)			3,25									
		Итого с накладными и см. прибылью			33,66									
72	<b>ТЕР46-01-008-03</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Обетонирование торцов в балконных плитах	1 м3	0,139 <i>(2,1+1,0*2)*0,10*0,17*2</i>	1755,07	39,05	1503,82	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	243,95	29,5	5,43	209,02	30,843	4,29
					212,2	2,14					0,3		0,161	0,02
		На единицу в ценах 2001г.			1722,3	33,96	1503,82							
		Кoeffициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			1755,07	39,05	1503,82							
		ВСЕГО на физобъем (0,139)			243,95	5,43	209,02							
		Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			1658,89	32,63	1168,42							
		Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 462,50)			389,19									
		Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 462,50)			220,15									
		Итого с накладными и см. прибылью			2268,23									
73	<b>ТЕР15-02-036-02</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная нижней поверхности балконной плиты	100 м2 штукатуриваемой поверхности	0,021 <i>(2,1*1,0)/100</i>	6102,84	76,09	4597,84	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	128,16	30,01	1,6	96,55	191,2864	4,02
					1428,91	26,77					0,56		2,07	0,04
		На единицу в ценах 2001г.			5731,23	52,93	4597,84							
		Кoeffициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			5906,53	66,16	4597,84							
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			6102,84	76,09	4597,84							
		ВСЕГО на физобъем (0,021)			128,16	1,6	96,55							
		Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			1015,09	9,62	539,71							
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 474,45)			381,1									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 474,45)					177,44									
Итого с накладными и см. прибылью					1573,63									
74	<b>ТЕРр61-26-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки нижней поверхности балконных плит и торцов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,025 <i>(11,3-6,7-2,1) / 100</i>	303,55	0,2	14,49	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	7,59	7,22	0,01	0,36	41,0895	1,03
					288,86									
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					303,55	0,2	14,5							
					288,86									
ВСЕГО на физобъем (0,025)					7,59	0,01	0,36							
					7,22									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					114,12	0,06	2,01							
					112,05									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 112,05)					75,24									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 112,05)					44,82									
Итого с накладными и см. прибылью					234,18									
75	<b>ТЕРр61-4-7</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки нижней поверхности балконных плит по камню и бетону цементно- известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,067 <i>(2,1*1,0*4*80%) / 100</i>	3574,98	25,7	1115,8	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	239,52	163,04	1,72	74,76	333,8105	22,37
					2433,48	10,98							0,828	0,06
На единицу в ценах 2001г.					3254,22	22,35	1115,8							
					2116,07	9,55								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					3574,98	25,7	1115,8							
					2433,48	10,98								
ВСЕГО на физобъем (0,067)					239,52	1,72	74,76							
					163,04	0,74								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2958,63	10,34	417,91							
					2530,38	11,48								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 2 541,86)					1706,86									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 541,86)					1016,74									
Итого с накладными и см. прибылью					5682,23									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
76	<b>ТЕР15-04-019-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности низов и торцов балконов (4 балкона)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,113 $(2,1*1,0^4+(2,1+1,0*2,1)*0,17*4)/100$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	48,47	15,59	1,15	31,73	18,2505	2,06
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					137,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82							
					137,98									
ВСЕГО на физобъем (0,113)					48,47	1,15	31,73							
					15,59									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					426,24	6,91	177,37							
					241,96									
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 241,96)					194,35									
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 241,96)					90,49									
Итого с накладными и см. прибылью					711,08									
77	<b>ТССЦ-101-6524</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0043	24884,59		24884,59	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	107			107		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0043)					107		107							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					598,13		598,13							
78	<b>ТЕРр58-16-3</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт цементной стяжки балконов площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест	0,03 3 / 100	2270,82	149,07	1044,68	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	68,12	32,31	4,47	31,34	149,385	4,48
					1077,07	15,67				0,47		1,587	0,05	
На единицу в ценах 2001г.					2110,89	129,63	1044,68							
					936,58	13,63								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2270,82	149,07	1044,68								
ВСЕГО на физобъем (0,03)					68,12	4,47	31,34								
					32,31	0,47									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					703,5	26,86	175,19								
					501,45	7,29									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 508,74)					358,92										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 508,74)					264,54										
Итого с накладными и см. прибылью					1326,96										
79	<b>ТЕР11-01-006-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм: на ГКЖ-10 (на 3 открытых балконах)	100 м2 поверхности	0,063 (2,1*1,0*3) / 100	5252,93	1829,84	2596,65	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	330,93	52,07	115,28	163,58	105,5487	6,65	
					826,44	200,93				12,66			19,895	1,25	
На единицу в ценах 2001г.					4494,49	1272,93	2596,65								
					624,91	139,78									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					4906,46	1591,16	2596,65								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					5252,93	1829,84	2596,65								
ВСЕГО на физобъем (0,063)					330,93	115,28	163,58								
					52,07	12,66									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2415,37	692,83	914,41								
					808,13	196,48									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 004,61)					945,29										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 004,61)					512,35										
Итого с накладными и см. прибылью					3873,01										
80	<b>ТЕР10-01-012-03</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка обшивки балконов из плоского шифера (прим) (3 балкона)	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,135 ((2,1+1,0+1,0)*3*1,1) / 100	462,8	34,5		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	62,48	57,82	4,66		60,24	8,13	
					428,3										
На единицу в ценах 2001г.					2761,04	43,12	2182,54								
					535,38										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных					462,8	34,5									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					428,3									
ВСЕГО на физобъем (0,135)					62,48	4,66								
					57,82									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					925,38	28,01								
					897,37									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 897,37)					810,06									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 897,37)					384,43									
Итого с накладными и см. прибылью					2119,87									
81	<b>ТЕРр68-23-1</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт металлических ограждений мелкий	1 м2	1,353 <i>((2,1+1,0+1,0)*3*1,1*10%</i>	21,46	4,2	2,06	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	29,04	20,57	5,68	2,79	2,162	2,93
					15,2									
На единицу в ценах 2001г.					18,93	3,65	2,06							
					13,22									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					21,46	4,2	2,06							
					15,2									
ВСЕГО на физобъем (1,353)					29,04	5,68	2,79							
					20,57									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					368,99	34,14	15,6							
					319,25									
Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 319,25)					282,22									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 319,25)					153,24									
Итого с накладными и см. прибылью					804,45									
82	<b>ТЕРр62-35-2</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенного металлического ограждения без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,068 <i>((2,1+1,0+1,0)*3*1,1*0,5)/ 100</i>	986,7	1	333,04	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	67,1	44,38	0,07	22,65	92,8395	6,31
					652,66									
На единицу в ценах 2001г.					901,44	0,87	333,04							
					567,53									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					986,7	1	333,04							
					652,66									
ВСЕГО на физобъем (0,068)					67,1	0,07	22,65							
					44,38									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					815,81	0,42	126,61							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					688,78									
		Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 688,78)			468,37									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 688,78)			275,51									
		Итого с накладными и см. прибылью			1559,69									
83	<b>ТЕРр56-23-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлического каркаса для крепления облицовки балконов	1 т	0,041 $((2,1+1,0+1,0)*2*4)*1,26/100$ 0	449,06	27,52	52,67	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	18,41	15,12	1,13	2,16	50,6	2,07
		397,36 = 6 287,43 - 0,05 x 5 252,69 - 0,98 x 5 742,29			368,87	5,8				0,24		0,437	0,02	
		На единицу в ценах 2001г.			6287,43	23,93	5942,74							
		С учетом стоимости удаленных ресурсов			320,76	5,04								
		Кoeffициенты к позиции:			397,36	23,93	52,67							
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			320,76	5,04								
		ВСЕГО на физобъем (0,041)			18,41	1,13	2,16							
		Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			15,12	0,24								
		Накладные расходы 82%*0.85 ФОТ (от 238,38)			253,52	6,79	12,07							
		Сметная прибыль 62%*0.8 ФОТ (от 238,38)			234,66	3,72								
		Итого с накладными и см. прибылью			166,15									
		ВСЕГО на физобъем (0,041)			118,24									
		Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			537,91									
84	<b>ТССЦ-101-2548</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь полосовая 40x4 мм вес 1 п/м=1,26	т	0,041	5648,6		5648,6	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	231,59			231,59		
		На единицу в ценах 2001г.			5648,6		5648,6							
		ВСЕГО на физобъем (0,041)			231,59		231,59							
		Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			1294,59		1294,59							
85	<b>ТЕР15-04-030-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлического каркаса количество окрасок 2	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,00992 $((2,1+1,0*1,0)*4*0,08)/100$	1143,03	4,18	461,28	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	11,34	6,72	0,04	4,58	93,9768	0,93
		На единицу в ценах 2001г.			677,57	0,19							0,0144	
		ВСЕГО на физобъем (0,00992)			976,53	2,91	461,28							
		Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			512,34	0,13								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1054,11	3,64	461,28								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1143,03	4,18	461,28								
ВСЕГО на физобъем (0,00992)					11,34	0,04	4,58								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					130,13	0,24	25,6								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 104,29)					83,77										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 104,29)					39										
Итого с накладными и см. прибылью					252,9										
86	<b>ТЕР10-01-060-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка поручней деревянных (на 3 балконах)	100 м коробок блоков	0,123 <i>((2,1+1,0*2)*3) / 100</i>	81,54	4,97	7,8	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	10,03	8,46	0,61	0,96	10,342	1,27	
		63,26 = 502,30 - 112 x 3,92			68,77										
На единицу в ценах 2001г.					502,3	3,46	446,84								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					63,26	3,46	7,8								
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					71,93	4,33	7,8								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					81,54	4,97	7,8								
ВСЕГО на физобъем (0,123)					10,03	0,61	0,96								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					140,34	3,67	5,37								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 131,30)					118,52										
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 131,30)					56,25										
Итого с накладными и см. прибылью					315,11										
87	<b>ТССЦ-203-0361</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Поручни из древесины тип П-1 размером 26x54 мм	м	13,78	13,89		13,89	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	191,4			191,4			

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					13,89		13,89							
					191,4		191,4							
					1069,93		1069,93							
88	<b>ТЕР15-04-024-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Простая окраска масляными составами по дереву поручней	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,02 <i>(12,3*0,16) / 100</i>	918,28	6,67	647,85	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	18,37	5,28	0,13	12,96	37,0961	0,74
					263,76	0,19							0,0144	
					851,93	4,64	647,85							
					199,44	0,13								
					883,01	5,8	647,85							
					229,36	0,16								
					918,28	6,67	647,85							
					263,76	0,19								
					18,37	0,13	12,96							
					5,28									
					155,18	0,78	72,45							
					81,95									
					65,83									
					30,65									
					251,66									
89	<b>ТЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Облицовка балконов стальным профилированным листом	100 м2	0,136 <i>((2,1+1,0*1)*1,1*4) / 100</i>	377,58	54,71	12,12	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	51,35	42,26	7,44	1,65	43,1003	5,86
					310,75	2,29					0,31		0,1725	0,02
					285,15	38,06	12,12							
					234,97	1,59								
					329,91	47,58	12,12							
					270,22	1,99								
					377,58	54,71	12,12							
					310,75	2,29								
					51,35	7,44	1,65							
					42,26	0,31								



Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					709,81	44,71	9,22							
					655,88	4,81								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 660,69)					454,89									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 660,69)					381,88									
Итого с накладными и см. прибылью					1546,58									
90	<b>ТССЦ-101-4566</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,5	м2	14,96 <i>13,6*1,1</i>	59,75		59,75	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	893,86			893,86		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (14,96)					893,86		893,86							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4996,68		4996,68							
<b>Раздел 6. Козырек</b>														
91	<b>ТЕР46-04-008-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	0,044 <i>(1,1*1*2*2) / 100</i>	67	12,52		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2,95	2,4	0,55		8,58	0,38
На единицу в ценах 2001г.					67	12,52								
					54,48									
ВСЕГО на физобъем (0,044)					2,95	0,55								
					2,4									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					40,56	3,31								
					37,25									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 37,25)					31,35									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 37,25)					17,73									
Итого с накладными и см. прибылью					89,64									
92	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,044 <i>4,4 / 100</i>	137,56	39,63		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6,05	4,31	1,74		15,16	0,67
На единицу в ценах 2001г.					137,56	39,63								
					97,93	6,1				0,27			0,46	0,02
ВСЕГО на физобъем (0,044)					6,05	1,74								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					4,31	0,27								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					77,35	10,46								
					66,89	4,19								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 71,08)					50,15									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 71,08)					36,96									
Итого с накладными и см. прибылью					164,46									
93	<b>ТЕР09-03-038-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж каркаса козырьков(труба 25*25*2)	1 т конструкций	0,027 $((1,1*4+1*2+0,5*2+1,2*2)*1,39*2)/1000$	332,37	242,55		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	8,97	2,43	6,54		11,13	0,3
					89,82	18,75					0,51		1,386	0,04
На единицу в ценах 2001г.					669,02	346,5	194,21							
					128,31	26,79								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7"					332,37	242,55								
					89,82	18,75								
ВСЕГО на физобъем (0,027)					8,97	6,54								
					2,43	0,51								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					77,02	39,31								
					37,71	7,92								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 45,63)					31,42									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 45,63)					26,37									
Итого с накладными и см. прибылью					134,81									
94	<b>ТЕРр69-2-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,16 $(8*2)/100$	48,38	10,28		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	7,74	6,1	1,64		5,49	0,88
На единицу в ценах 2001г.					48,38	10,28								
					38,1									
ВСЕГО на физобъем (0,16)					7,74	1,64								
					6,1									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					104,53	9,86								
					94,67									
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 94,67)					62,77									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 94,67)					37,87									
Итого с накладными и см. прибылью					205,17									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
95	<b>ТЕР06-01-015-07</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг ((арматура d=12 мм)	1 т	0,003 <i>16*0,2*0,888/1000</i>	8262,28	43,68	6386,94	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	24,79	5,5	0,13	19,16	248,193	0,74
					1831,66	2,49					0,01		0,1875	
На единицу в ценах 2001г.					8014,63	34,94	6386,94							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8262,28	43,68	6386,94							
ВСЕГО на физобъем (0,003)					24,79	0,13	19,16							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5,5	0,01								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					193,24	0,78	107,1							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 85,52)					85,36	0,16								
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 85,52)					68,69									
Итого с накладными и см. прибылью					37,8									
Итого с накладными и см. прибылью					299,73									
96	<b>ТЕР09-03-038-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж каркаса козырька	1 т конструк ций	0,0765	774,89	433,13	194,2	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	59,28	11,29	33,13	14,86	18,285	1,4
					147,56	33,49					2,56		2,475	0,19
На единицу в ценах 2001г.					669,02	346,5	194,21							
Кoeffициенты к позиции:					128,31	26,79								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					774,89	433,13	194,21							
ВСЕГО на физобъем (0,0765)					147,56	33,49								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					59,28	33,13	14,86							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					11,29	2,56								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					457,4	199,11	83,07							
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 214,95)					175,22	39,73								
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 214,95)					147,99									
Итого с накладными и см. прибылью					124,24									
Итого с накладными и см. прибылью					729,63									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
97	<b>ТССЦ-201-0763</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнutosварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (труба 40x20x2 мм)	т	0,0765 $((2,0*3+0,7*2+1,4*5+0,4*3+0,2*2+1,3*5)*1,7*2)/1000$	10434,25		10434,25	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	798,22			798,22		
На единицу в ценах 2001г.					10434,25		10434,25							
ВСЕГО на физобъем (0,0765)					798,22		798,22							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4462,05		4462,05							
98	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (металлические изделия козырька)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,054 $((2,0*3+0,7*2+1,4*5+0,4*3+0,2*2+1,3*5)*0,12*2)/100$	253,69	11,78	189,03	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	13,7	2,86	0,64	10,2	6,1065	0,33
На единицу в ценах 2001г.					253,69	11,78	189,03							
Кoeffициенты к позиции:					52,88	0,13					0,01		0,0125	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					253,69	11,78	189,04							
ВСЕГО на физобъем (0,054)					13,7	0,64	10,2							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					105,26	3,85	57,02							
Накладные расходы 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 44,55)					30,67									
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 44,55)					21,21									
Итого с накладными и см. прибылью					157,14									
99	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлические изделия козырька)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,054 $5,4/100$	317,15	7,76	276,88	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	17,13	1,76	0,42	14,95	4,4045	0,24
На единицу в ценах 2001г.					317,15	7,76	276,88							
Кoeffициенты к позиции:					32,51	0,13					0,01		0,0125	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					317,15	7,76	276,88							
ВСЕГО на физобъем (0,054)					13,7	0,64	10,2							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					105,26	3,85	57,02							
Накладные расходы 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 44,55)					30,67									
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 44,55)					21,21									
Итого с накладными и см. прибылью					157,14									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО на физобъем (0,054)					17,13	0,42	14,95								
					1,76	0,01									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					113,41	2,52	83,57								
					27,32	0,16									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 27,48)					18,92										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 27,48)					13,08										
Итого с накладными и см. прибылью					145,41										
100	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа окрашенного (козырек) по металлическому каркасу	100 м2 покрытия	0,056 (2,0*1,4*2) / 100	1038,19	601,36	146,56	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	58,14	16,26	33,68	8,2	40,825	2,29	
					290,27	45,94					2,57		3,2625	0,18	
На единицу в ценах 2001г.					880,06	481,09	146,56								
					252,41	36,75									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1038,19	601,36	146,56								
					290,27	45,94									
ВСЕГО на физобъем (0,056)					58,14	33,68	8,2								
					16,26	2,57									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					500,62	202,42	45,84								
					252,36	39,89									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 292,25)					201,21										
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 292,25)					168,92										
Итого с накладными и см. прибылью					870,75										
101	<b>ТССЦ-101-4570</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	6,16 5,6*1,1	59,75		59,75	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	368,06			368,06			
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75								
ВСЕГО на физобъем (6,16)					368,06		368,06								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2057,46		2057,46								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
102	<b>ТССЦ-101-1810</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0009 <i>6,16*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	28,53			28,53		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0009)					28,53		28,53							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					159,48		159,48							
103	<b>ТССЦ-101-4128</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: примыкание	м2	1 <i>2,0*2*0,25</i>	152,11		152,11	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	152,11			152,11		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (1)					152,11		152,11							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					850,29		850,29							
<b>Раздел 7. Крыльцо входа</b>														
104	<b>ТЕРр68-13-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка асфальтобетонных покрытий отмотски толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,0052 <i>(2,0*1,3*2) / 1000</i>	1872,7	1482,24		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	9,74	2,03	7,71		57,76	0,3
На единицу в ценах 2001г.					1872,7	1482,24								
ВСЕГО на физобъем (0,0052)					9,74	7,71								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					77,85	46,34								
Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 44,08)					38,97									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 44,08)					21,16									
Итого с накладными и см. прибылью					137,98									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
105	<b>ТЕР01-02-057-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0156 (2,0*1,3*0,3*2)/100	1124,59			1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	17,54	17,54			177,1	2,76
На единицу в ценах 2001г.					1124,59									
Кoeffициенты к позиции:					977,9									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					977,9									
ВСЕГО на физобъем (0,0156)					1124,59									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					17,54									
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 272,22)					17,54									
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 272,22)					272,22									
Итого с накладными и см. прибылью					272,22									
106	<b>ТЕР08-01-002-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	1,04 2,0*1,3*0,2*2	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	261,4	19,08	75,74	166,58	2,76	2,87
На единицу в ценах 2001г.					18,35	6,81					7,08		0,675	0,7
Кoeffициенты к позиции:					234,39	58,26	160,17							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					15,96	5,45								
ВСЕГО на физобъем (1,04)					251,35	72,83	160,17							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					18,35	6,81								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 406,00)					261,4	75,74	166,58							
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 406,00)					19,08	7,08								
Итого с накладными и см. прибылью					1682,5	455,2	931,18							
Кoeffициенты к позиции:					296,12	109,88								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					378,92									
ВСЕГО на физобъем (1,04)					220,86									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2282,28									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 406,00)														
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 406,00)														
Итого с накладными и см. прибылью														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
107	<b>ТЕР06-01-001-15</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонных крылец	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0,0052 (2,0*1,3*0,1*2) / 100	3673,99	2201,66	539,99	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	19,1	4,85	11,45	2,8	134,343	0,7
3 112,05 = 56 343,81 - 102 x 521,88					932,34	321					1,67		24,3	0,13
На единицу в ценах 2001г.					56343,81	1761,33	53771,75							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					810,73	256,8								
Кoeffициенты к позиции:					3112,05	1761,33	539,99							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					810,73	256,8								
ВСЕГО на физобъем (0,0052)														
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3673,99	2201,66	539,99							
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 101,19)					932,34	321								
Сметная прибыль 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 101,19)					19,1	11,45	2,8							
Итого с накладными и см. прибылью					4,85	1,67								
ВСЕГО на физобъем (0,5304)					159,73	68,81	15,65							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					75,27	25,92								
На единицу в ценах 2001г.					81,28									
ВСЕГО на физобъем (0,5304)					44,73									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					285,74									
108	<b>ТССЦ-401-0026</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	0,5304	555,6		555,6	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	294,69			294,69		
На единицу в ценах 2001г.					555,6		555,6							
ВСЕГО на физобъем (0,5304)					294,69		294,69							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1647,32		1647,32							
109	<b>ТЕР07-01-044-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обрамление крылец уголком 32x32*3 мм	1 т стальных элементов	0,0134 (2,0+1,3*2)*1,46*2/1000	1147,64	326,59	412,98	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	15,38	5,47	4,38	5,53	49,105	0,66
1 029,10 = 10 329,95 - 1 x 9 300,85					408,07									
На единицу в ценах 2001г.					10329,95	261,27	9713,84							
					354,84									



Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
С учетом стоимости удаленных ресурсов					1029,1	261,27	412,99							
					354,84									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1147,64	326,59	412,99							
ВСЕГО на физобъем (0,0134)					408,07									
					15,38	4,38	5,53							
					5,47									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					142,12	26,32	30,91							
					84,89									
Накладные расходы 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 84,89)					84,42									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 84,89)					49,07									
Итого с накладными и см. прибылью					275,61									
110	<b>ТССЦ-101-3715</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 32х32х3 мм	т	0,0134	6188,32		6188,32	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	82,92			82,92		
На единицу в ценах 2001г.					6188,32		6188,32							
ВСЕГО на физобъем (0,0134)					82,92		82,92							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					463,52		463,52							
111	<b>ТЕР11-01-027-01</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытий крылец на цементном растворе из плиток: бетонных	100 м2 покрытия	0,052 <i>(2,0*1,3*2) / 100</i>	8371,24	231,01	7508,12	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	435,3	32,87	12,01	390,42	93,5065	4,86
На единицу в ценах 2001г.					632,11	47,03					2,45		3,6625	0,19
ВСЕГО на физобъем (0,052)					8242,59	184,81	7508,12							
					549,66	37,62								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8371,24	231,01	7508,12							
ВСЕГО на физобъем (0,052)					632,11	47,03								
					435,3	12,01	390,42							
					32,87	2,45								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2764,77	72,18	2182,45							
					510,14	38,02								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 548,16)					515,79									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 548,16)					279,56									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					3560,12									
<b>Раздел 8. Отмостка</b>														
112	<b>ТЕРр68-13-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную	1000 м2	0,0374 <i>(74,8*50%) / 1000</i>	594,17			1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	22,22	22,22			93,57	3,5
На единицу в ценах 2001г.					594,17									
ВСЕГО на физобъем (0,0374)					22,22									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					344,85									
Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 344,85)					304,85									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 344,85)					165,53									
Итого с накладными и см. прибылью					815,23									
113	<b>ТЕР01-02-057-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,165 <i>(74,8*0,22) / 100</i>	1124,59			1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	185,56	185,56			177,1	29,22
На единицу в ценах 2001г.					977,9									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1124,59									
ВСЕГО на физобъем (0,165)					185,56									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2879,89									
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 879,89)					1762,49									
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 879,89)					881,25									
Итого с накладными и см. прибылью					5523,63									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
114	<b>ТЕР08-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания песчаного с подсыпкой вручную	1 м3 основания	7,48 74,8*0,10	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	965,74	131,65	332,19	501,9	2,645	19,78
					17,6	3,73					27,9		0,3625	2,71
На единицу в ценах 2001г.					117,93	35,53	67,1							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,11	44,41	67,1							
ВСЕГО на физобъем (7,48)					965,74	332,19	501,9							
					131,65	27,9								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6845,29	1996,46	2805,62							
					2043,21	433,01								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 476,22)					2311,06									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 476,22)					1347,06									
Итого с накладными и см. прибылью					10503,41									
115	<b>ТЕР08-01-002-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	8,98 74,8*0,12	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2257,12	164,78	654,01	1438,33	2,76	24,78
					18,35	6,81					61,15		0,675	6,06
На единицу в ценах 2001г.					234,39	58,26	160,17							
					15,96	5,45								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17							
ВСЕГО на физобъем (8,98)					2257,12	654,01	1438,33							
					164,78	61,15								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					14528,25	3930,6	8040,26							
					2557,39	949,05								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 506,44)					3272,56									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 506,44)					1907,5									
Итого с накладными и см. прибылью					19708,31									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
116	<b>ТЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0748 $((14,81+3,9+1,44+1,88+2,0+1,48+3,29+1,85+13,35+1,85+3,45+1,45+1,8+2,0+1,43+3,97+14,81)*1,0*0,1)/100$	54712,6	1982,66	51415,49	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4092,5	98,32	148,3	3845,88	207	15,48
					1314,45	298,35					22,32		22,5	1,68
На единицу в ценах 2001г.					54144,62	1586,13	51415,49							
					1143	238,68								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					54712,6	1982,66	51415,49							
					1314,45	298,35								
ВСЕГО на физобъем (0,0748)					4092,5	148,3	3845,88							
					98,32	22,32								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					23915,68	891,28	21498,47							
					1525,93	346,41								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 872,34)					1503,96									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 872,34)					827,57									
Итого с накладными и см. прибылью					26247,21									
117	<b>ТССЦ-101-3890</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2	74,8 $((14,81+3,9+1,44+1,88+2,0+1,48+3,29+1,85+13,35+1,85+3,45+1,45+1,8+2,0+1,43+3,97+14,81)*1,0$	31,24		31,24	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2336,75			2336,75		
На единицу в ценах 2001г.					31,24		31,24							
ВСЕГО на физобъем (74,8)					2336,75		2336,75							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					13062,43		13062,43							
118	<b>ТЕР06-01-067-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,748 $((14,81+3,9+1,44+1,88+2,0+1,48+3,29+1,85+13,35+1,85+3,45+1,45+1,8+2,0+1,43+3,97+14,81)*1,0)/100$	301,8	3,25	38,32	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	225,75	194,65	2,43	28,67	33,235	24,86
					260,23									
На единицу в ценах 2001г.					267,21	2,6	38,32							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					226,29									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					301,8	3,25	38,32							
ВСЕГО на физобъем (0,748)					225,75	2,43	28,67							
					194,65									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3195,84	14,6	160,27							
					3020,97									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 020,97)					2426,59									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 020,97)					1335,27									
Итого с накладными и см. прибылью					6957,7									
119	<b>ТЕР27-02-010-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м бортового камня	0,768 <i>(14,81+3,9+1,44+1,88+2,0+1,48+3,29+1,85+13,35+1,85+3,45+1,45+1,8+2,0+1,43+3,97+14,81+2)/100</i>	3025,26	99,31	2324,01	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2323,4	462,29	76,27	1784,84	87,492	67,19
					601,94	11,28				8,66		0,85	0,65	
На единицу в ценах 2001г.					2926,88	79,45	2324							
					523,43	9,02								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3025,26	99,31	2324							
ВСЕГО на физобъем (0,768)					2323,4	76,27	1784,84							
					462,29	8,66								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					17610,38	458,38	9977,26							
					7174,74	134,4								
Накладные расходы 142%*(0,9*0,85) ФОТ (от 7 309,14)					7939,92									
Сметная прибыль 95%*(0,85*0,8) ФОТ (от 7 309,14)					4721,7									
Итого с накладными и см. прибылью					30272									
120	<b>ТССЦ-403-8023</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	77	20,71		20,71	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1594,67			1594,67		
На единицу в ценах 2001г.					20,71		20,71							
ВСЕГО на физобъем (77)					1594,67		1594,67							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8914,21		8914,21							
<b>Раздел 9. Погрузка и вывоз мусора</b>														
121	<b>ТССЦпг-01-01-041</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	33,9	40,8	40,8		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1383,12		1383,12			
На единицу в ценах 2001г.					40,8	40,8								
ВСЕГО на физобъем (33,9)					1383,12	1383,12								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8312,55	8312,55								
122	<b>ТССЦпг-03-21-01-035</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	33,9	21,13	21,13		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	716,31		716,31			
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								
ВСЕГО на физобъем (33,9)					716,31	716,31								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4305,02	4305,02								
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									88617,45	16794,97	4103,68	67718,8		2352,11
											199,07			17,6
Накладные расходы									15206,32					
Сметная прибыль									9613,94					
<b>Итого по смете:</b>														
Итого									113437,71					2352,11
														17,6
В том числе:														
Материалы									67718,8					
Машины и механизмы									4103,68					
ФОТ									16994,04					
Накладные расходы									15206,32					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль									9613,94					
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>113437,71</b>					<b>2352,11</b>
													<b>17,6</b>	
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									88617,45	16794,97	4103,68	67718,8		2352,11
											199,07		17,6	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59)									663869,12	260657,93	24663,11	378548,08		2352,11
											3089,56		17,6	
Накладные расходы									200601,82					
Сметная прибыль									119366,68					
<b>Итого по смете:</b>														
Итого									983837,62					2352,11
													17,6	
В том числе:														
Материалы									378548,08					
Машины и механизмы									24663,11					
ФОТ									263747,49					
Накладные расходы									200601,82					
Сметная прибыль									119366,68					
НДС 18%									177090,77					
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1160928,39</b>					<b>2352,11</b>
													<b>17,6</b>	

Составил: инженер сметчик ООО "Компания сетьремонт" \_\_\_\_\_ Евсеева Л.О.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: инженер ПТО \_\_\_\_\_ Василькова Л.А.  
(должность, подпись, расшифровка)