

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 30 по Витебскому шоссе, в г. Смоленске, Смоленской области

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 2736,825 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 460,637 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 4017,48 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Кровля														
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	6,8 <small>(271,12+57,27*2+(271,12-(3,37*2+14,16))+4,75*4+12,39*2) / 100</small>	164,51	38,3		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1118,67	858,23	260,44		19,875	135,15
На единицу в ценах 2001г.					126,21									
					131,61	30,64								
Коэффициенты к позиции:					100,97									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					164,51	38,3								
ВСЕГО на физобъем (6,8)					126,21									
					1118,67	260,44								
					858,23									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					14884,97	1565,24								
					13319,73									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13 319,73)					11208,55									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13 319,73)					6340,19									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					32433,71									
2	ТЕРр58-1-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	6,8 $(271,12+57,27*2+(271,12-(3,37*2+14,16))+4,75*4+12,39*2) / 100$	171,95	49,54		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1169,26	832,39	336,87		18,95	128,86
На единицу в ценах 2001г.					122,41	7,63					51,88		0,575	3,91
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					171,95	49,54								
ВСЕГО на физобъем (6,8)					122,41	7,63								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1169,26	336,87								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 13 723,87)					832,39	51,88								
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 13 723,87)					14943,28	2024,59								
Итого с накладными и см. прибылью					12918,69	805,18								
Итого с накладными и см. прибылью					9682,19									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 13 723,87)					7136,41									
Итого с накладными и см. прибылью					31761,88									
3	ТЕРр58-5-5 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	1,04 $(12,9*2+41,25+41,25-4,8) / 100$	4114,32	57,6	2944,86	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4278,89	1156,33	59,9	3062,66	160,21	166,62
На единицу в ценах 2001г.					1111,86									
ВСЕГО на физобъем (1,04)					4114,32	57,6	2944,86							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1111,86									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 17 946,24)					4278,89	59,9	3062,66							
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 17 946,24)					1156,33									
Итого с накладными и см. прибылью					35426,51	360	17120,27							
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 17 946,24)					17946,24									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 17 946,24)					12661,07									
Итого с накладными и см. прибылью					9332,04									
Итого с накладными и см. прибылью					57419,62									
4	ТЕРр58-5-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	6,04 $((12,9+41,25+41,25-4,8)/(1,2*8)) / 100$	6730,28	29,7	5658,96	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	40650,89	6291,38	179,39	34180,12	150,09	906,54
На единицу в ценах 2001г.					1041,62									
Итого с накладными и см. прибылью					6730,28	29,7	5658,96							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1041,62									
	ВСЕГО на физобъем (6,04)				40650,89	179,39	34180,12							
					6291,38									
	Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				289787,22	1078,13	191066,87							
					97642,22									
	Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 97 642,22)				68886,59									
	Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 97 642,22)				50773,95									
	Итого с накладными и см. прибылью				409447,76									
5	ТЕРр58-5-4 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена кобылок	100 м	0,755 $((12,9+41,25+41,25-4,8)/1,2)/100$	2443,03	17,33	1500,94	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1844,49	698,19	13,08	1133,22	133,25	100,6
					924,76									
	На единицу в ценах 2001г.				2443,03	17,33	1500,94							
					924,76									
	ВСЕГО на физобъем (0,755)				1844,49	13,08	1133,22							
					698,19									
	Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				17249,22	78,61	6334,7							
					10835,91									
	Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 10 835,91)				7644,73									
	Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 10 835,91)				5634,67									
	Итого с накладными и см. прибылью				30528,62									
6	ТЕРр58-2-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка слуховых окон: треугольных	100 окон	0,01 $1/100$	901,34	7,28		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	9,01	8,94	0,07		138,4	1,38
					894,06									
	На единицу в ценах 2001г.				901,34	7,28								
					894,06									
	ВСЕГО на физобъем (0,01)				9,01	0,07								
					8,94									
	Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				139,17	0,42								
					138,75									
	Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 138,75)				97,89									
	Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 138,75)				72,15									
	Итого с накладными и см. прибылью				309,21									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	362,39	27,46	282,02	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	362,39	52,91	27,46	282,02	7,6245	7,62
					52,91	1,83					1,83		0,1375	0,14
На единицу в ценах 2001г.					350	21,97	282,02							
					46,01	1,46								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					362,39	27,46	282,02							
					52,91	1,83								
ВСЕГО на физобъем (1)					362,39	27,46	282,02							
					52,91	1,83								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2562,68	165,03	1576,49							
					821,16	28,4								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 849,56)					766,9									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 849,56)					363,95									
Итого с накладными и см. прибылью					3693,53									
8	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	-0,5 -Ф1.pl	150,63		150,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-75,32			-75,32		
На единицу в ценах 2001г.					150,63		150,63							
ВСЕГО на физобъем (-0,5)					-75,32		-75,32							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-421,04		-421,04							
9	ТССЦ-203-0033 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой прим	м2	0,39	374,74		374,74	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	146,15			146,15		
На единицу в ценах 2001г.					374,74		374,74							
ВСЕГО на физобъем (0,39)					146,15		146,15							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					816,98		816,98							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ТЕР10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных на чердаке возле слуховых окон	1 м3	0,027 <i>0,05*0,1*5,4</i>	2655,97	44,76	2223,05	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	71,71	10,48	1,21	60,02	48,8865	1,32
					388,16	2,33					0,06		0,175	
На единицу в ценах 2001г.					2596,39	35,81	2223,05							
					337,53	1,86								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2655,97	44,76	2223,05							
					388,16	2,33								
ВСЕГО на физобъем (0,027)					71,71	1,21	60,02							
					10,48	0,06								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					505,43	7,27	335,51							
					162,65	0,93								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 163,58)					147,66									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 163,58)					70,08									
Итого с накладными и см. прибылью					723,17									
11	ТЕР46-04-012-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок на фронтоне	100 м2	0,004 <i>(0,8*0,5) / 100</i>	1377,01	240,25		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5,51	4,55	0,96		172,76	0,69
					1136,76	102,63					0,41		7,74	0,03
На единицу в ценах 2001г.					1377,01	240,25								
					1136,76	102,63								
ВСЕГО на физобъем (0,004)					5,51	0,96								
					4,55	0,41								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					76,39	5,77								
					70,62	6,36								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 76,98)					64,78									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 76,98)					36,64									
Итого с накладными и см. прибылью					177,81									
12	ТЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 на фронтонах	100 м2 проемов	0,004 <i>(0,8*0,5) / 100</i>	156090,34	530,61	154163,6	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	624,36	5,58	2,12	616,66	196,3625	0,79
					1396,13	29,18					0,12		2,2	0,01
На единицу в ценах 2001г.					155802,11	424,49	154163,59							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1214,03	23,34								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					156090,34	530,61	154163,59							
ВСЕГО на физобъем (0,004)					1396,13	29,18								
					624,36	2,12	616,66							
					5,58	0,12								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3546,47	12,74	3447,13							
					86,6	1,86								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 88,46)					79,85									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 88,46)					37,9									
Итого с накладными и см. прибылью					3664,22									
13	ТЕР15-02-016-03 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Штукатурка откосов внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,00468 <i>(2,6*0,18) / 100</i>	1951,83	135,6	1061,05	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	9,13	3,53	0,63	4,97	98,716	0,46
					755,18	73,51					0,34		7,8625	0,04
На единицу в ценах 2001г.					1826,21	108,48	1061,05							
					656,68	58,81								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1951,83	135,6	1061,05							
ВСЕГО на физобъем (0,00468)					755,18	73,51								
					9,13	0,63	4,97							
					3,53	0,34								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					86,36	3,79	27,78							
					54,79	5,28								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 60,07)					48,25									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 60,07)					22,47									
Итого с накладными и см. прибылью					157,08									
14	ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,00468 <i>(2,6*0,18) / 100</i>	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6,42	1,67	0,08	4,67	50,094	0,23
					356,17	0,29							0,025	
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76							
					309,71	0,23								
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76							
ВСЕГО на физобъем (0,00468)					6,42	0,08	4,67							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					52,51	0,48	26,11							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 25,92)					20,82									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 25,92)					9,69									
Итого с накладными и см. прибылью					83,02									
15	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим)	100 м2 кровли	6,8 <small>(271,12+57,27*2+(271,12-(3,37*2+14,16))+4,75*4+12,39*2) / 100</small>	21251,54	1014,88	18324,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	144510,47	13001,8	6901,18	124607,49	249,9381	1699,58
					1912,03	34,81				236,71			2,625	17,85
На единицу в ценах 2001г.					20304,26	649,52	18324,63							
Коэффициенты к позиции:					1330,11	22,28								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. _Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					20799,17	811,9	18324,63							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1662,64	27,85								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					21251,54	1014,88	18324,63							
ВСЕГО на физобъем (6,8)					144510,47	6901,18	124607,49							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					13001,8	236,71								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					939819,9	41476,09	696555,87							
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 205 461,68)					201787,94	3673,74								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 205 461,68)					188613,82									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 205 461,68)					90814,06									
Итого с накладными и см. прибылью					1219247,8									
16	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-856,8 <small>-ф5.pl</small>	65,28		65,28	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-55931,9			-55931,9		
На единицу в ценах 2001г.					65,28		65,28							
ВСЕГО на физобъем (-856,8)					-55931,9		-55931,9							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-312659,32		-312659,32							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	856,8	59,75		59,75	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	51193,8			51193,8		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (856,8)					51193,8		51193,8							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					286173,34		286173,34							
18	ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	-685,4 -Ф5,р2	54,17		54,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-37128,12			-37128,12		
На единицу в ценах 2001г.					54,17		54,17							
ВСЕГО на физобъем (-685,4)					-37128,12		-37128,12							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-207546,19		-207546,19							
19	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0952 680*7*0,00002	31702,17		31702,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3018,05			3018,05		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0952)					3018,05		3018,05							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					16870,9		16870,9							
20	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	51 (13,8*2+42,19+31,99)/2	133,66		133,66	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6816,66			6816,66		
На единицу в ценах 2001г.					133,66		133,66							
ВСЕГО на физобъем (51)					6816,66		6816,66							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					38105,13		38105,13							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	ТССЦ-101-1998 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	159 <i>(25,59+10,8*4+5,9+2,5+2,5)*2</i>	23,15		23,15	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3680,85			3680,85		
На единицу в ценах 2001г.					23,15		23,15							
ВСЕГО на физобъем (159)					3680,85		3680,85							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					20575,95		20575,95							
22	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент $(25,59+10,8*4+5,9+2,5+2,5)*0,4=31,88$; примыкания к вентилятам наружные (в цвет кровли) $(2,8*7+2*4+1,8+2,4+3,5)*0,4=14,12$; ендовы $(3,1*4+7,3*2)*0,6=16,2$; карнизные планки $(13,8*2+42,19+31,99)*0,3=61,1$; ветровые планки $(4,2*2+1,9*4)*0,3=4,8$	м2	128,1 <i>31,88+14,12+16,2+61,1+4,8</i>	152,11		152,11	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	19485,29			19485,29		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (128,1)					19485,29		19485,29							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					108922,77		108922,77							
23	ТССЦ-101-2778 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) примыкание к вентилятам $(2,8*7+2*4+1,8+2,4+3,5)*0,5=17,65$; примыкание слуховым окном $1,3*2*0,4=1,04$; ендова верхняя $(3,1*4+7,3*2)*0,3=8,1$; галстуки от вентилята $(3,5*7+7*5)*0,5=29,75$	м2	56,54 <i>17,65+1,04+8,1+29,75</i>	42,42		42,42	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2398,43			2398,43		
На единицу в ценах 2001г.					42,42		42,42							
ВСЕГО на физобъем (56,54)					2398,43		2398,43							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					13407,22		13407,22							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	ТЕРр58-20-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали парапетов шириной: до 1 м	100 м	0,18 <i>(2,2*4+4,8*2) / 100</i>	4972,92	11,65	4473,73	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	895,13	87,76	2,1	805,27	70,25	12,65
					487,54	2,39					0,43		0,18	0,03
На единицу в ценах 2001г.					4972,92	11,65	4473,73							
ВСЕГО на физобъем (0,18)					487,54	2,39								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					895,13	2,1	805,27							
					87,76	0,43								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 1 368,71)					965,62									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 1 368,71)					711,73									
Итого с накладными и см. прибылью					7553,47									
25	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0742 <i>-Ф2,pl</i>	10541,02		10541,02	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-782,14			-782,14		
На единицу в ценах 2001г.					10541,02		10541,02							
ВСЕГО на физобъем (-0,0742)					-782,14		-782,14							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-4372,16		-4372,16							
26	ТССЦ-101-3416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	7,92 <i>18*0,4*1.1</i>	179		179	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1417,68			1417,68		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (7,92)					1417,68		1417,68							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7924,83		7924,83							
27	ТЕР10-01-044-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка обшивки вентиляционной шахты из кровельной стали(над кровлей)	100 м2 проемов	0,235 <i>(2,8*1,2*7) / 100</i>	575,46	28,64		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	135,23	128,5	6,73		81,616	19,18
3 482,79 = 10 998,63 - 0,72 x 10 438,67					546,82	1,59					0,37		0,12	0,03

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					10998,63	35,8	10279,3							
					683,53	1,99								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					3482,79	35,8	2763,46							
					683,53	1,99								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1._Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					575,46	28,64								
					546,82	1,59								
ВСЕГО на физобъем (0,235)					135,23	6,73								
					128,5	0,37								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2034,77	40,45								
					1994,32	5,74								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 000,06)					1805,45									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 000,06)					856,83									
Итого с накладными и см. прибылью					4697,05									
28	ТЕР10-01-044-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка обшивки вентшахт из кровельной стали на чердаке	100 м2 проемов	0,28 <i>(2,8*2,5*4) / 100</i>	575,46	28,64		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	161,13	153,11	8,02		81,616	22,85
3 482,79 = 10 998,63 - 0,72 x 10 438,67					546,82	1,59					0,45		0,12	0,03
На единицу в ценах 2001г.					10998,63	35,8	10279,3							
					683,53	1,99								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					3482,79	35,8	2763,46							
					683,53	1,99								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1._Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					575,46	28,64								
					546,82	1,59								
ВСЕГО на физобъем (0,28)					161,13	8,02								
					153,11	0,45								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2424,47	48,2								
					2376,27	6,98								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 383,25)					2151,36									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 383,25)					1020,98									
Итого с накладными и см. прибылью					5596,81									
29	ТЕРр53-1-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка обшивки: оштукатуренных деревянных стен венткоробов под кровлей	100 м2 стен	0,21 <i>(2,8*2,5*3) / 100</i>	502,81	246,97		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	105,59	53,73	51,86		41,6	8,74
					255,84	29,3					6,15		2,21	0,46
На единицу в ценах 2001г.					502,81	246,97								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					255,84	29,3								
	ВСЕГО на физобъем (0,21)				105,59	51,86								
					53,73	6,15								
	Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				1145,57	311,68								
					833,89	95,45								
	Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 929,34)				679,35									
	Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 929,34)				520,43									
	Итого с накладными и см. прибылью				2345,35									
30	ТЕРп53-1-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев (вентшахты)	100 м2 стен	0,725 (2,8*3,7*7) / 100	630,48	320,72		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	457,1	224,58	232,52		51,2	37,12
					309,76	38,06					27,59		2,87	2,08
	На единицу в ценах 2001г.				630,48	320,72								
					309,76	38,06								
	ВСЕГО на физобъем (0,725)				457,1	232,52								
					224,58	27,59								
	Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				4882,93	1397,45								
					3485,48	428,2								
	Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 3 913,68)				2860,9									
	Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 3 913,68)				2191,66									
	Итого с накладными и см. прибылью				9935,49									
31	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев	1 м3 древесины в конструкц ии	0,55 (3,7*4*7+6*2,8*7)*0,0025	2255,42	41,61	2037,34	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1240,48	97,06	22,89	1120,53	25,875	14,23
					176,47									
	На единицу в ценах 2001г.				2224,08	33,29	2037,34							
					153,45									
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				2255,42	41,61	2037,34							
					176,47									
	ВСЕГО на физобъем (0,55)				1240,48	22,89	1120,53							
					97,06									
	Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				7907,7	137,57	6263,76							
					1506,37									
	Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 506,37)				1359,8									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 506,37)					645,33									
Итого с накладными и см. прибылью					9912,83									
32	ТЕР10-01-012-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Обшивка каркасных стен досками обшивки	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,196 <i>(2,8*7) / 100</i>	3432,79	61,01	3078,31	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	672,83	57,52	11,96	603,35	41,745	8,18
На единицу в ценах 2001г.					293,47									
					3382,31	48,81	3078,31							
					255,19									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3432,79	61,01	3078,31							
					293,47									
ВСЕГО на физобъем (0,196)					672,83	11,96	603,35							
					57,52									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4337,32	71,88	3372,73							
					892,71									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 892,71)					805,85									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 892,71)					382,44									
Итого с накладными и см. прибылью					5525,61									
33	ТЕР26-01-039-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волоконистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляция	1 <i>19,6*0,05</i>	1741,51	71,16	1578,37	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1741,51	91,98	71,16	1578,37	12,167	12,17
На единицу в ценах 2001г.					91,98									
					1715,28	56,93	1578,37							
					79,98									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1741,51	71,16	1578,37							
					91,98									
ВСЕГО на физобъем (1)					1741,51	71,16	1578,37							
					91,98									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					10678,29	427,67	8823,09							
					1427,53									
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 427,53)					1092,06									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 427,53)					679,5									
Итого с накладными и см. прибылью					12449,85									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ТЕР10-01-044-08 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Обивка вентиля и газовых вытяжек на чердаке сталью: с одной стороны	100 м2 проемов	0,841 $(0,75*4*3,7*7+0,71*3*3)/100$	877,98	44,75	47,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	738,38	661,08	37,63	39,67	117,323	98,67
		766,50 = 10 998,63 - 0,303 x 8 926,84 - 0,72 x 10 438,67 - 0,14 x 81,86			786,06	2,49					2,09		0,1875	0,16
На единицу в ценах 2001г.					10998,63	35,8	10279,3							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					683,53	1,99								
Кoeffициенты к позиции:					766,5	35,8	47,17							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					683,53	1,99								
ВСЕГО на физобъем (0,841)					738,38	37,63	39,67							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					661,08	2,09								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10 292,40)					10707,88	226,16	221,76							
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10 292,40)					10259,96	32,44								
Итого с накладными и см. прибылью					9290,95									
Итого с накладными и см. прибылью					4409,26									
Итого с накладными и см. прибылью					24408,09									
35	ТССЦ-101-3416 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер над кровлей	м2	54,67 $(77,7-28)*1,1$	179		179	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	9785,93			9785,93		
На единицу в ценах 2001г.														
ВСЕГО на физобъем (54,67)					179		179							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9785,93		9785,93							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					54703,35		54703,35							
36	ТССЦ-101-2778 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм на чердаке	м2	37,83 $(28+6,39)*1,1$	42,42		42,42	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1604,75			1604,75		
На единицу в ценах 2001г.														
ВСЕГО на физобъем (37,83)					42,42		42,42							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1604,75		1604,75							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8970,55		8970,55							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных стен вентканалов над кровлей	1 м3	2,06 $((0,5*0,4*1,2)-$ $(0,25*0,15*1,2))+((1,35*0,4*1$ $,8)-$ $(1,1*0,15*1,8))+((0,6*0,4*1,2)-$ $(0,35*0,15*1,2))*4+((0,8*0,4*$ $1,2)-(0,55*0,15*1,2))$	166,22	106,81		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	342,41	122,38	220,03		8,24	16,97
					59,41	11,36					23,4		1,15	2,37
На единицу в ценах 2001г.					166,22	106,81								
ВСЕГО на физобъем (2,06)					59,41	11,36								
					342,41	220,03								
					122,38	23,4								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3221,72	1322,38								
					1899,34	363,17								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 262,51)					1903,9									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 262,51)					1076,95									
Итого с накладными и см. прибылью					6202,57									
38	ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка кирпичных вентшахт с установкой зонтов	1 м3 кладки (без вычета пустот)	2,06 $((0,5*0,4*1,2)-$ $(0,25*0,15*1,2))+((1,35*0,4*1$ $,8)-$ $(1,1*0,15*1,8))+((0,6*0,4*1,2)-$ $(0,35*0,15*1,2))*4+((0,8*0,4*$ $1,2)-(0,55*0,15*1,2))$	1102,62	58,63	937,94	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2271,4	218,46	120,78	1932,16	14,9155	30,73
					106,05	5,8					11,95		0,4375	0,9
На единицу в ценах 2001г.					1077,06	46,9	937,94							
					92,22	4,64								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1102,62	58,63	937,94							
					106,05	5,8								
ВСЕГО на физобъем (2,06)					2271,4	120,78	1932,16							
					218,46	11,95								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					14917,16	725,89	10800,77							
					3390,5	185,46								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 575,96)					3337,44									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 575,96)					1945,32									
Итого с накладными и см. прибылью					20199,92									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	ТССЦ-101-1704 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Войлок строительный	т	-0,0062 -Ф3,р3	8926,84		8926,84	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-55,35			-55,35		
На единицу в ценах 2001г.					8926,84		8926,84							
ВСЕГО на физобъем (-0,0062)					-55,35		-55,35							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-309,41		-309,41							
40	ТССЦ-101-1133 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	т	-0,0124 -Ф3,р1	6900,99		6900,99	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-85,57			-85,57		
На единицу в ценах 2001г.					6900,99		6900,99							
ВСЕГО на физобъем (-0,0124)					-85,57		-85,57							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-478,34		-478,34							
41	ТССЦ-101-0975 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10- 75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	т	-0,0082 -Ф3,р2	4501,77		4501,77	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-36,91			-36,91		
На единицу в ценах 2001г.					4501,77		4501,77							
ВСЕГО на физобъем (-0,0082)					-36,91		-36,91							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-206,33		-206,33							
42	ТССЦ-301-0291 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм	шт.	4	240,75		240,75	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	963			963		
На единицу в ценах 2001г.					240,75		240,75							
ВСЕГО на физобъем (4)					963		963							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5383,17		5383,17							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	ТССЦ-301-0290 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1800 мм прим.	шт.	1	185,2		185,2	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	185,2			185,2		
На единицу в ценах 2001г.					185,2		185,2							
ВСЕГО на физобъем (1)					185,2		185,2							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1035,27		1035,27							
44	ТССЦ-301-0291 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2400 мм прим.	шт.	1	240,75		240,75	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	240,75			240,75		
На единицу в ценах 2001г.					240,75		240,75							
ВСЕГО на физобъем (1)					240,75		240,75							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1345,79		1345,79							
45	ТССЦ-301-0292 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2800 мм прим.	шт.	7	297,52		297,52	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2082,64			2082,64		
На единицу в ценах 2001г.					297,52		297,52							
ВСЕГО на физобъем (7)					2082,64		2082,64							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					11641,96		11641,96							
46	ТССЦ-301-0293 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3500 мм прим.	шт.	1	334,47		334,47	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	334,47			334,47		
На единицу в ценах 2001г.					334,47		334,47							
ВСЕГО на физобъем (1)					334,47		334,47							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1869,69		1869,69							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка стен вентиляционных шахт над кровлей цементно-известковым раствором по камню	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	0,209 $(1,8*1,2+3,5*1,8+2*1,2*4+2,4*1,2)/100$	1627,88	76,56	913,08	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	340,23	133,39	16	190,84	81,512	17,04
					638,24	30,41					6,36		3,475	0,73
На единицу в ценах 2001г.					1529,32	61,25	913,08							
Кoeffициенты к позиции:					554,99	24,33								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1627,88	76,56	913,08							
ВСЕГО на физобъем (0,209)					638,24	30,41								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					340,23	16	190,84							
					133,39	6,36								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3233,17	96,16	1066,8							
					2070,21	98,71								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 168,92)					1742,19									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 168,92)					811,18									
Итого с накладными и см. прибылью					5786,54									
48	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска вентиляционных шахт над кровлей акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,209 $(1,8*1,2+3,5*1,8+2*1,2*4+2,4*1,2)/100$	651,22	8,85	522,39	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	136,11	25,08	1,85	109,18	15,87	3,32
					119,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
Кoeffициенты к позиции:					104,33									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					651,22	8,85	522,39							
ВСЕГО на физобъем (0,209)					119,98									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					136,11	1,85	109,18							
					25,08									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1010,68	11,12	610,32							
					389,24									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 389,24)					312,66									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 389,24)					145,58									
Итого с накладными и см. прибылью					1468,92									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	ТЕРр61-10-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки стен вентиля на чердаке по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (на чердаке)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,192 $((1,8*2,5+3,5*2+2*3,5*4+2,4*3,5)*40\%)/100$	2499	1,21	1062,71	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	479,81	275,54	0,23	204,04	201,84	38,75
					1435,08									
На единицу в ценах 2001г.					2499	1,21	1062,71							
					1435,08									
ВСЕГО на физобъем (0,192)					479,81	0,23	204,04							
					275,54									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5418,34	1,38	1140,58							
					4276,38									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 4 276,38)					2871,59									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 4 276,38)					1710,55									
Итого с накладными и см. прибылью					10000,48									
50	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: стен вентиля на чердак с земли и лесов на чердаке	100 м2 перетертой поверхности	0,288 $(48-19,2)/100$	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	76,56	72,34	0,05	4,17	35,73	10,29
					251,18									
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,288)					76,56	0,05	4,17							
					72,34									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1146,33	0,3	23,31							
					1122,72									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 122,72)					753,91									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 122,72)					449,09									
Итого с накладными и см. прибылью					2349,33									
51	ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен ветшахт и опорных столбов на чердаке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,48 $(1,8*2,5+3,5*2+2*3,5*4+2,4*3,5)/100$	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	658,48	170,96	8,12	479,4	50,094	24,05
					356,17	0,29					0,14		0,025	0,01
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76							
					309,71	0,23								
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76							
ВСЕГО на физобъем (0,48)					658,48	8,12	479,4							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5381,95	48,8	2679,85							
					2653,3	2,17								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 655,47)					2133,01									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 655,47)					993,15									
Итого с накладными и см. прибылью					8508,11									
52	ТЕР15-02-036-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен фронтонов на чердаке	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,12 <i>(8,4+1,8*2) / 100</i>	5738,32	66,16	4555,82	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	688,6	133,96	7,94	546,7	149,4425	17,93
					1116,34	23,28					2,79		1,8	0,22
На единицу в ценах 2001г.					5579,48	52,93	4555,82							
					970,73	18,62								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					5738,32	66,16	4555,82							
ВСЕГО на физобъем (0,12)					688,6	7,94	546,7							
					133,96	2,79								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5182,83	47,72	3056,05							
					2079,06	43,3								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 122,36)					1704,79									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 122,36)					793,76									
Итого с накладными и см. прибылью					7681,38									
53	ТЕР15-04-007-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен фронтонов на чердаке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12 <i>(8,4+1,8*2) / 100</i>	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	164,62	42,74	2,03	119,85	50,094	6,01
					356,17	0,29					0,03		0,025	
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76							
					309,71	0,23								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76							
					356,17	0,29								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (0,12)					164,62	2,03	119,85							
					42,74	0,03								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1345,48	12,2	669,96							
					663,32	0,47								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 663,79)					533,19									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 663,79)					248,26									
Итого с накладными и см. прибылью					2126,93									
54	ТЕР08-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка боров на чердаке из гипсовых плит	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,22 (1,8*12)/100	800,25	221,59		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	176,06	127,31	48,75		77,464	17,04
					578,66	22,7					4,99		1,712	0,38
На единицу в ценах 2001г.					19385,08	276,99	18384,77							
					723,32	28,38								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. _Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					800,25	221,59								
					578,66	22,7								
ВСЕГО на физобъем (0,22)					176,06	48,75								
					127,31	4,99								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2268,84	292,99								
					1975,85	77,44								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 053,29)					1916,34									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 053,29)					1116,99									
Итого с накладными и см. прибылью					5302,17									
55	ТЕР08-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство боров на чердаке из гипсовых плит	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,22 (1,8*12)/100	19562,83	346,24	18384,77	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4303,82	183	76,17	4044,65	111,3545	24,5
					831,82	35,48					7,81		2,675	0,59
На единицу в ценах 2001г.					19385,08	276,99	18384,77							
					723,32	28,38								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					19562,83	346,24	18384,77							
					831,82	35,48								
ВСЕГО на физобъем (0,22)					4303,82	76,17	4044,65							
					183	7,81								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					25907,53	457,78	22609,59							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					2840,16	121,21								
		Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 961,37)			2763,85									
		Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 961,37)			1610,99									
		Итого с накладными и см. прибылью			30282,37									
56	ТЕРр60-16-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прочистка вентканалов	100 м дымохода	0,83 (53,2+30,2) / 100	122,46		62,77	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	101,64	49,54		52,1	9,24	7,67
					59,69									
		На единицу в ценах 2001г.			122,46		62,77							
					59,69									
		ВСЕГО на физобъем (0,83)			101,64		52,1							
					49,54									
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			1060,1		291,24							
					768,86									
		Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 768,86)			509,75									
		Сметная прибыль 63%*0.8 ФОТ (от 768,86)			387,51									
		Итого с накладными и см. прибылью			1957,36									
57	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Нарращивание трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровод	0,08 (4*2) / 100	7216,3	8,19	6636,43	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	577,3	45,73	0,66	530,91	70,84	5,67
					571,68	0,83					0,07		0,0625	0,01
		На единицу в ценах 2001г.			7140,1	6,55	6636,44							
					497,11	0,66								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			7216,3	8,19	6636,44							
					571,68	0,83								
		ВСЕГО на физобъем (0,08)			577,3	0,66	530,91							
					45,73	0,07								
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			3681,49	3,97	2967,79							
					709,73	1,09								
		Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 710,82)			696,03									
		Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 710,82)			401,19									
		Итого с накладными и см. прибылью			4778,71									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	ТССЦ-301-1224 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	2 8*0,25	11,14		11,14	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	22,28			22,28		
На единицу в ценах 2001г.					11,14		11,14							
ВСЕГО на физобъем (2)					22,28		22,28							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					124,55		124,55							
59	ТССЦ-101-5796 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Уплотнитель диаметром 110 мм (проходка кровельная на фановые трубы)	шт.	2	105,45		105,45	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	210,9			210,9		
На единицу в ценах 2001г.					105,45		105,45							
ВСЕГО на физобъем (2)					210,9		210,9							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1178,93		1178,93							
60	ТССЦ-101-5802 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Уплотнитель стеновой диаметром 225 мм на газовые вытяжки	шт.	3	172,41		172,41	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	517,23			517,23		
На единицу в ценах 2001г.					172,41		172,41							
ВСЕГО на физобъем (3)					517,23		517,23							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2891,32		2891,32							
61	ТЕР26-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками <i>119,75 = 1 946,59 - 1,438 x 249,57 - 11 x 132,13 - 0,143 x 62,79 - 0,02 x 185,74 - 0,033 x 55,77</i>	10 м трубопровод ода	0,7 (2*3,5) / 10	129,63	28,1	68,86	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	90,74	22,87	19,67	48,2	4,048	2,83
На единицу в ценах 2001г.					1946,59	22,48	1895,7							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					119,75	22,48	68,86							
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,63	28,1	68,86							
ВСЕГО на физобъем (0,7)					90,74	19,67	48,2							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					742,6	118,22	269,44							
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 354,94)					271,53									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 354,94)					168,95									
Итого с накладными и см. прибылью					1183,08									
62	ТССЦ-104-0284 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм	м	7,7 7*1,1	73,37		73,37	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	564,95			564,95		
На единицу в ценах 2001г.					73,37		73,37							
ВСЕГО на физобъем (7,7)					564,95		564,95							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3158,07		3158,07							
63	ТЕР12-01-014-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Утепление чердачного перекрытия керамзитом	1 м3 утеплитель	33,53 11,9*40,25*0,07	219,11	37,63	159,28	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	7346,76	744,37	1261,73	5340,66	3,496	117,22
На единицу в ценах 2001г.					22,2	4,7					157,59		0,425	14,25
Кoeffициенты к позиции:					208,69	30,1	159,29							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					19,3	3,76								
ВСЕГО на физобъем (33,53)					7346,76	1261,73	5340,66							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					744,37	157,59								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					48989,91	7583	29854,29							
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13 998,42)					11552,62	2445,8								
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13 998,42)					12850,55									
Итого с накладными и см. прибылью					6187,3									
Итого с накладными и см. прибылью					68027,76									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	ТЕРр69-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	1 (40*2+10*2)/100	1857,18	13,93	1707,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1857,18	135,62	13,93	1707,63	20,8	20,8
					135,62	2,25					2,25		0,17	0,17
На единицу в ценах 2001г.					1857,18	13,93	1707,63							
					135,62	2,25								
ВСЕГО на физобъем (1)					1857,18	13,93	1707,63							
					135,62	2,25								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					11734,19	83,72	9545,65							
					2104,82	34,92								
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 2 139,74)					1418,65									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 139,74)					855,9									
Итого с накладными и см. прибылью					14008,74									
65	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	18,39 (((680*2*1,03)+(8+1,2+1)*0,5 4*((41,25*2+12,9)/1,2))/100	259,73	143,11	1,71	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4776,43	2113,19	2631,79	31,45	14,8465	273,03
					114,91	1,99					36,6		0,175	3,22
На единицу в ценах 2001г.					216,12	114,49	1,71							
					99,92	1,59								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					259,73	143,11	1,71							
					114,91	1,99								
ВСЕГО на физобъем (18,39)					4776,43	2631,79	31,45							
					2113,19	36,6								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					48789,58	15817,06	175,81							
					32796,71	568,03								
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 33 364,74)					25524,03									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 33 364,74)					15881,62									
Итого с накладными и см. прибылью					90195,23									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
66	Прайс-лист <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины 192,24/1,18/5,59=29,14руб	кг	592,2	29,14		29,14	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	17256,71			17256,71		
На единицу в ценах 2001г.					29,14		29,14							
ВСЕГО на физобъем (592,2)					17256,71		17256,71							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					96465,01		96465,01							
67	ТССЦпг-01-01-041 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	35,8	40,8	40,8		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1460,64		1460,64			
На единицу в ценах 2001г.					40,8	40,8								
ВСЕГО на физобъем (35,8)					1460,64	1460,64								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8778,45	8778,45								
68	ТССЦпг-03-21-01-015 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	35,8 <small>$21,38 + (680 * 15,21 + 2,06 * 1980) / 1000$</small>	13,3	13,3		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	476,14		476,14			
На единицу в ценах 2001г.					13,3	13,3								
ВСЕГО на физобъем (35,8)					476,14	476,14								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2861,6	2861,6								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									254963,92	29097,78	14594,77	211271,37		4017,48
Накладные расходы									28970,44		582,41			47,62
Сметная прибыль									17465,11					
Итого по смете:														
Итого									301399,47					4017,48

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														47,62
В том числе:														
	Материалы								211271,37					
	Машины и механизмы								14594,77					
	ФОТ								29680,19					
	Накладные расходы								28970,44					
	Сметная прибыль								17465,11					
	ВСЕГО по смете								301399,47					4017,48
														47,62
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									254963,92	29097,78	14594,77	211271,37		4017,48
											582,41			47,62
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59)									1720319,06	451597,53	87714,57	1181007		4017,48
											9039			47,62
Накладные расходы									382177,85					
Сметная прибыль									216846,64					
Итого по смете:														
Итого									2319343,55					4017,48
														47,62
В том числе:														
Материалы									1181006,96					
Машины и механизмы									87714,57					
ФОТ									460636,53					
Накладные расходы									382177,85					
Сметная прибыль									216846,64					
НДС 18%									417481,84					
ВСЕГО по смете									2736825,39					4017,48
														47,62