

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома № 30 по Витебскому шоссе, в г. Смоленске, Смоленской области

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1727,878 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 368,765 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 3260,7 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2016 г

| № пп   | Обоснование  | Наименование работ и затрат  | Ед. изм. | Кол.   | Стоимость единицы, руб. |             |         | Обоснование, индекс  | Общая стоимость, руб. |                     |             |         | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |                     |
|--|--|--|----------|--|-------------------------|-------------|---------|--|-----------------------|---------------------|-------------|---------|---------------------------------------|---------------------|
|  |  |  |          |  | Всего                   | Экспл. маш. | Мат-ы   |  | Всего                 | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы   | Обслуж-х машины                       |                     |
|  |  |  |          |  |                         |             |         |  |                       |                     |             |         | оплата труда                          | в т.ч. оплата труда |
| 1  | 2  | 3  | 4        | 5  | 6                       | 7           | 8       | 9  | 10                    | 11                  | 12          | 13      | 14                                    | 15                  |
| <b>Раздел 1. Фасад</b>   |  |  |          |  |                         |             |         |  |                       |                     |             |         |                                       |                     |
| 1  | <b>ТЕР08-07-001-02</b><br>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2   | 8,12<br><i>((41,47*2+13,0*2)*(6,7+0,75))/100</i> | 681,45                  | 7,58        | 322,19  | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 5533,37               | 2855,64             | 61,55       | 2616,18 | 50,025                                | 406,2               |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |  |          |  | 634,06                  | 6,06        | 322,19  |  |                       |                     |             |         |                                       |                     |
| Коэффициенты к позиции:  |  |  |          |  | 305,81                  |             |         |  |                       |                     |             |         |                                       |                     |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |  |          |  | 681,45                  | 7,58        | 322,19  |  |                       |                     |             |         |                                       |                     |
| ВСЕГО на физобъем (8,12)   |  |  |          |  | 5533,37                 | 61,55       | 2616,18 |  |                       |                     |             |         |                                       |                     |
|  |  |  |          |  | 2855,64                 |             |         |  |                       |                     |             |         |                                       |                     |

Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3   | 4             | 5  | 6         | 7      | 8        | 9  | 10    | 11    | 12   | 13     | 14      | 15   |  |
|--|---|---|---------------|--|-----------|--------|----------|--|-------|-------|------|--------|---------|------|--|
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |               |  | 59313,9   | 369,92 | 14624,45 |  |       |       |      |        |         |      |  |
|  |   |   |               |  | 44319,53  |        |          |  |       |       |      |        |         |      |  |
| Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 44 319,53)   |   |   |               |  | 41363,42  |        |          |  |       |       |      |        |         |      |  |
| Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 44 319,53)  |   |   |               |  | 24109,82  |        |          |  |       |       |      |        |         |      |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |               |  | 124787,14 |        |          |  |       |       |      |        |         |      |  |
| 2  | <b>ТЕР11-01-011-01</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i> | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отливы на сандрике и на полуколоннах главного входа) | 100 м2 стяжки | 0,016<br><i>(3,66*0,35+0,7*2*0,25) / 100</i> | 1446,12   | 63,19  | 1045,39  | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 23,14 | 5,4   | 1,01 | 16,73  | 52,252  | 0,84 |  |
|  |   |   |               |  | 337,54    | 24,21  |          |  |       | 0,39  |      | 1,8256 | 0,03    |      |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |               |  | 1344,58   | 43,96  | 1045,39  |  |       |       |      |        |         |      |  |
|  |   |   |               |  | 255,23    | 16,84  |          |  |       |       |      |        |         |      |  |
| Коэффициенты к позиции:  |   |   |               |  |           |        |          |  |       |       |      |        |         |      |  |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |   |               |  | 1393,85   | 54,95  | 1045,39  |  |       |       |      |        |         |      |  |
|  |   |   |               |  | 293,51    | 21,05  |          |  |       |       |      |        |         |      |  |
| Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"   |   |   |               |  | 1446,12   | 63,19  | 1045,39  |  |       |       |      |        |         |      |  |
|  |   |   |               |  | 337,54    | 24,21  |          |  |       |       |      |        |         |      |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,016)  |   |   |               |  | 23,14     | 1,01   | 16,73    |  |       |       |      |        |         |      |  |
|  |   |   |               |  | 5,4       | 0,39   |          |  |       |       |      |        |         |      |  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |               |  | 183,4     | 6,07   | 93,52    |  |       |       |      |        |         |      |  |
|  |   |   |               |  | 83,81     | 6,05   |          |  |       |       |      |        |         |      |  |
| Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 89,86)   |   |   |               |  | 84,55     |        |          |  |       |       |      |        |         |      |  |
| Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 89,86)  |   |   |               |  | 45,83     |        |          |  |       |       |      |        |         |      |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |               |  | 313,78    |        |          |  |       |       |      |        |         |      |  |
| 3  | <b>ТЕРр58-20-1</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>     | Смена обделок из листовой стали (отливы на сандрике и на полуколоннах главного входа) шириной: до 0,4 м                   | 100 м         | 0,051<br><i>(3,66+0,7*2) / 100</i>           | 424,74    | 6,84   | 87,4     | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 21,66 | 16,86 | 0,35 | 4,45   | 47,6215 | 2,43 |  |
|  |   |   |               |  | 330,5     | 1,22   |          |  |       | 0,06  |      | 0,092  |         |      |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |               |  | 2320,29   | 5,95   | 2026,95  |  |       |       |      |        |         |      |  |
|  |   |   |               |  | 287,39    | 1,06   |          |  |       |       |      |        |         |      |  |
| С учетом стоимости удаленных ресурсов  |   |   |               |  | 380,74    | 5,95   | 87,4     |  |       |       |      |        |         |      |  |
|  |   |   |               |  | 287,39    | 1,06   |          |  |       |       |      |        |         |      |  |
| Коэффициенты к позиции:  |   |   |               |  |           |        |          |  |       |       |      |        |         |      |  |
| Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"   |   |   |               |  | 424,74    | 6,84   | 87,4     |  |       |       |      |        |         |      |  |
|  |   |   |               |  | 330,5     | 1,22   |          |  |       |       |      |        |         |      |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,051)  |   |   |               |  | 21,66     | 0,35   | 4,45     |  |       |       |      |        |         |      |  |
|  |   |   |               |  | 16,86     | 0,06   |          |  |       |       |      |        |         |      |  |

Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6       | 7    | 8      | 9  | 10     | 11     | 12  | 13     | 14      | 15    |
|--|---|---|-------------------------------|---|---------|------|--------|--|--------|--------|-----|--------|---------|-------|
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |                               |   | 288,65  | 2,1  | 24,88  |  |        |        |     |        |         |       |
|  |   |   |                               |   | 261,67  | 0,93 |        |  |        |        |     |        |         |       |
| Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 262,60)   |   |   |                               |   | 185,26  |      |        |  |        |        |     |        |         |       |
| Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 262,60)  |   |   |                               |   | 136,55  |      |        |  |        |        |     |        |         |       |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |                               |   | 610,46  |      |        |  |        |        |     |        |         |       |
| 4  | <b>ТССЦ-101-3416</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i> | Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер                                   | м2                            | 1,96<br><i>5,1*0,35*1,1</i>                         | 179     |      | 179    | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 350,84 |        |     | 350,84 |         |       |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |                               |   | 179     |      | 179    |  |        |        |     |        |         |       |
| ВСЕГО на физобъем (1,96)   |   |   |                               |   | 350,84  |      | 350,84 |  |        |        |     |        |         |       |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |                               |   | 1961,2  |      | 1961,2 |  |        |        |     |        |         |       |
| 5  | <b>ТЕРр61-26-5</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>   | Перетирка штукатурки декоративных элементов фасадов : с земли и лесов | 100 м2 перетертой поверхности | 0,493<br><i>(164,4-43,5-11,9-23,8-32,6-3,3)/100</i> | 402,03  | 0,2  | 14,5   | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 198,2  | 190,95 | 0,1 | 7,15   | 55,0965 | 27,16 |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |                               |   | 387,33  |      |        |  |        |        |     |        |         |       |
|  |   |   |                               |   | 351,48  | 0,17 | 14,5   |  |        |        |     |        |         |       |
| Кoeffициенты к позиции:  |   |   |                               |   | 336,81  |      |        |  |        |        |     |        |         |       |
| Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" |   |   |                               |   | 402,03  | 0,2  | 14,5   |  |        |        |     |        |         |       |
|  |   |   |                               |   | 387,33  |      |        |  |        |        |     |        |         |       |
| ВСЕГО на физобъем (0,493)  |   |   |                               |   | 198,2   | 0,1  | 7,15   |  |        |        |     |        |         |       |
|  |   |   |                               |   | 190,95  |      |        |  |        |        |     |        |         |       |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |                               |   | 3004,11 | 0,6  | 39,97  |  |        |        |     |        |         |       |
|  |   |   |                               |   | 2963,54 |      |        |  |        |        |     |        |         |       |
| Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 2 963,54)   |   |   |                               |   | 1990,02 |      |        |  |        |        |     |        |         |       |
| Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 963,54)  |   |   |                               |   | 1185,42 |      |        |  |        |        |     |        |         |       |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |                               |   | 6179,55 |      |        |  |        |        |     |        |         |       |

Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3   | 4  | 5  | 6        | 7      | 8       | 9  | 10     | 11      | 12    | 13     | 14       | 15     |
|--|---|---|--|--|----------|--------|---------|--|--------|---------|-------|--------|----------|--------|
| 6  | <b>ТЕРр61-8-1</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя<br/>России от<br/>13.03.15<br/>№171/пр</i>  | Ремонт штукатурки карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 5 м   | 100 м2<br>отремонтированной площади развернутой поверхностью тяг | 0,435<br><i>((13,0*2+41,47+41,47-2,42*2-5,4)*0,63*70%) / 100</i>                     | 7894,95  | 57,82  | 2993,57 | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 3434,3 | 2106,95 | 25,15 | 1302,2 | 671,784  | 292,23 |
|  |   |   |  |  | 4843,56  | 24,7   |         |  |        |         | 10,74 |        | 1,863    | 0,81   |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |  |  | 7255,64  | 50,28  | 2993,57 |  |        |         |       |        |          |        |
| Кoeffициенты к позиции:  |   |   |  |  | 4211,79  | 21,48  |         |  |        |         |       |        |          |        |
| Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" |   |   |  |  | 7894,95  | 57,82  | 2993,57 |  |        |         |       |        |          |        |
| ВСЕГО на физобъем (0,435)  |   |   |  |  | 4843,56  | 24,7   |         |  |        |         |       |        |          |        |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |  |  | 3434,3   | 25,15  | 1302,2  |  |        |         |       |        |          |        |
|  |   |   |  |  | 2106,95  | 10,74  |         |  |        |         |       |        |          |        |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |  |  | 40130,31 | 151,15 | 7279,3  |  |        |         |       |        |          |        |
|  |   |   |  |  | 32699,86 | 166,68 |         |  |        |         |       |        |          |        |
| Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 32 866,54)  |   |   |  |  | 22069,88 |        |         |  |        |         |       |        |          |        |
| Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 32 866,54)   |   |   |  |  | 13146,62 |        |         |  |        |         |       |        |          |        |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |  |  | 75346,81 |        |         |  |        |         |       |        |          |        |
| 7  | <b>ТЕРр61-22-1</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя<br/>России от<br/>13.03.15<br/>№171/пр</i> | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (межэтажный пояс) | 100 м2<br>отремонтированной площади развернутой поверхностью тяг | 0,119<br><i>((13,0*2*2-1,7+13,0-1,7*3+41,47-1,7*11+41,47-1,7*11)*0,28*70%) / 100</i> | 7581,66  | 3,48   | 2800,39 | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 902,22 | 568,56  | 0,41  | 333,25 | 631,9825 | 75,21  |
|  |   |   |  |  | 4777,79  |        |         |  |        |         |       |        |          |        |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |  |  | 6958,02  | 3,03   | 2800,39 |  |        |         |       |        |          |        |
| Кoeffициенты к позиции:  |   |   |  |  | 4154,6   |        |         |  |        |         |       |        |          |        |
| Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" |   |   |  |  | 7581,66  | 3,48   | 2800,39 |  |        |         |       |        |          |        |
| ВСЕГО на физобъем (0,119)  |   |   |  |  | 4777,79  |        |         |  |        |         |       |        |          |        |
|  |   |   |  |  | 902,22   | 0,41   | 333,25  |  |        |         |       |        |          |        |
|  |   |   |  |  | 568,56   |        |         |  |        |         |       |        |          |        |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |  |  | 10689,38 | 2,46   | 1862,87 |  |        |         |       |        |          |        |

Центр ГРАНД

| 1 | 2   | 3   | 4  | 5   | 6        | 7    | 8       | 9  | 10      | 11      | 12   | 13     | 14       | 15     |
|---|---|---|--|---|----------|------|---------|--|---------|---------|------|--------|----------|--------|
|   |   |   |  |   | 8824,05  |      |         |  |         |         |      |        |          |        |
|   |   | Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 8 824,05)  |  |   | 5925,35  |      |         |  |         |         |      |        |          |        |
|   |   | Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 8 824,05)   |  |   | 3529,62  |      |         |  |         |         |      |        |          |        |
|   |   | Итого с накладными и см. прибылью   |  |   | 20144,35 |      |         |  |         |         |      |        |          |        |
| 8 | <b>ТЕРр61-22-1</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (тяги под окнами и над окнами 1 и 2 этажей) | 100 м2 отреставрированной площади развернутой поверхностью тяг | 0,238<br><i>((1,7*0,2*26+2*0,2*2+2,0*0,45*2+1,7*0,24*24+0,037*2*24+1,3*0,15*24+0,8*0,1*2*2+(3,66*3,8-1,5*2,87)*1,25/2)*70%)/100</i>   | 7581,66  | 3,48 | 2800,39 | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 1804,44 | 1137,11 | 0,83 | 666,5  | 631,9825 | 150,41 |
|   |   |   |  |   | 4777,79  |      |         |  |         |         |      |        |          |        |
|   |   | На единицу в ценах 2001г.   |  |   | 6958,02  | 3,03 | 2800,39 |  |         |         |      |        |          |        |
|   |   |   |  |   | 4154,6   |      |         |  |         |         |      |        |          |        |
|   |   | Коэффициенты к позиции:   |  |   |          |      |         |  |         |         |      |        |          |        |
|   |   | Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"  |  |   | 7581,66  | 3,48 | 2800,39 |  |         |         |      |        |          |        |
|   |   |   |  |   | 4777,79  |      |         |  |         |         |      |        |          |        |
|   |   | ВСЕГО на физобъем (0,238)   |  |   | 1804,44  | 0,83 | 666,5   |  |         |         |      |        |          |        |
|   |   |   |  |   | 1137,11  |      |         |  |         |         |      |        |          |        |
|   |   | Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"   |  |   | 21378,68 | 4,99 | 3725,74 |  |         |         |      |        |          |        |
|   |   |   |  |   | 17647,95 |      |         |  |         |         |      |        |          |        |
|   |   | Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 17 647,95)   |  |   | 11850,6  |      |         |  |         |         |      |        |          |        |
|   |   | Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 17 647,95)  |  |   | 7059,18  |      |         |  |         |         |      |        |          |        |
|   |   | Итого с накладными и см. прибылью   |  |   | 40288,46 |      |         |  |         |         |      |        |          |        |
| 9 | <b>ТЕРр61-22-7</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов   | 100 м2 отреставрированной площади развернутой поверхностью тяг | 0,326<br><i>((1,61*0,17*24*2+0,5*0,15*4+1,5*0,02*4+0,4*0,1*2*2+1,2*0,1*2*2+1,0*0,1*2*2+3,8*0,04*2*4+0,65*0,32*2*4+2,55*1,52*4+0,7*0,52*2*4+2,55*0,76*2+0,76*0,52*2+(3,66*3,8-1,5*2,87)*1,25/2)*70%)/100</i> | 9043,99  | 3,48 | 2800,39 | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 2948,34 | 2034,28 | 1,13 | 912,93 | 825,4125 | 269,08 |
|   |   |   |  |   | 6240,12  |      |         |  |         |         |      |        |          |        |
|   |   | На единицу в ценах 2001г.   |  |   | 8229,61  | 3,03 | 2800,39 |  |         |         |      |        |          |        |
|   |   |   |  |   | 5426,19  |      |         |  |         |         |      |        |          |        |

Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3   | 4  | 5  | 6        | 7    | 8       | 9  | 10     | 11     | 12   | 13    | 14        | 15    |
|--|---|---|--|--|----------|------|---------|--|--------|--------|------|-------|-----------|-------|
| Коэффициенты к позиции:  |   |   |  |  |          |      |         |  |        |        |      |       |           |       |
| Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" |   |   |  |  | 9043,99  | 3,48 | 2800,39 |  |        |        |      |       |           |       |
| ВСЕГО на физобъем (0,326)  |   |   |  |  | 2948,34  | 1,13 | 912,93  |  |        |        |      |       |           |       |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |  |  | 2034,28  |      |         |  |        |        |      |       |           |       |
|  |   |   |  |  | 36682,1  | 6,79 | 5103,28 |  |        |        |      |       |           |       |
|  |   |   |  |  | 31572,03 |      |         |  |        |        |      |       |           |       |
| Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 31 572,03)  |   |   |  |  | 21200,62 |      |         |  |        |        |      |       |           |       |
| Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 31 572,03)   |   |   |  |  | 12628,81 |      |         |  |        |        |      |       |           |       |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |  |  | 70511,53 |      |         |  |        |        |      |       |           |       |
| 10   | <b>ТЕРр61-23-7</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя<br/>России от<br/>13.03.15<br/>№171/пр</i> | Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов | 100 м2<br>отремонтированной площади развернутой поверхностью тяг | 0,033<br><i>((1,04*0,1*2+3,3*0,15+2,16*0,17*2*2+4,66*0,17*2+3,7*0,25)*70%)/100</i> | 12834,58 | 3,48 | 2800,4  | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 423,54 | 331,01 | 0,11 | 92,42 | 1326,8125 | 43,78 |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |  |  | 10030,7  |      |         |  |        |        |      |       |           |       |
|  |   |   |  |  | 11525,77 | 3,03 | 2800,39 |  |        |        |      |       |           |       |
|  |   |   |  |  | 8722,35  |      |         |  |        |        |      |       |           |       |
| Коэффициенты к позиции:  |   |   |  |  |          |      |         |  |        |        |      |       |           |       |
| Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" |   |   |  |  | 12834,58 | 3,48 | 2800,39 |  |        |        |      |       |           |       |
| ВСЕГО на физобъем (0,033)  |   |   |  |  | 10030,7  |      |         |  |        |        |      |       |           |       |
|  |   |   |  |  | 423,54   | 0,11 | 92,42   |  |        |        |      |       |           |       |
|  |   |   |  |  | 331,01   |      |         |  |        |        |      |       |           |       |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |  |  | 5654,57  | 0,66 | 516,63  |  |        |        |      |       |           |       |
|  |   |   |  |  | 5137,28  |      |         |  |        |        |      |       |           |       |
| Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 5 137,28)   |   |   |  |  | 3449,68  |      |         |  |        |        |      |       |           |       |
| Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 5 137,28)  |   |   |  |  | 2054,91  |      |         |  |        |        |      |       |           |       |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |  |  | 11159,16 |      |         |  |        |        |      |       |           |       |

| 1  | 2  | 3   | 4   | 5  | 6      | 7     | 8      | 9  | 10     | 11     | 12    | 13     | 14      | 15   |
|--|--|---|---|--|--------|-------|--------|--|--------|--------|-------|--------|---------|------|
| 11   | <b>ТЕР15-04-019-05</b><br>Приказ<br>Министра<br>России от<br>13.03.15<br>№171/пр | Окраска декоративных элементов фасада акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности | 100 м2<br>окрашива<br>емой<br>поверхнос<br>ти | 1,644<br>$((13,0*2+41,47+41,47-2,42*2-5,4)*0,63+(13,0-2*2-1,7+13,0-1,7*3+41,47-1,7*11+41,47-1,7*11)*0,28+(1,7*0,2*26+2*0,2*2+2,0*0,45*2+1,7*0,24*24+0,037*2*24+1,3*0,15*24+0,8*0,1*2*2)+(1,61*0,17*24*2+0,5*0,15*4+1,5*0,02*4+0,4*0,1*2*2+1,2*0,1*2*2+1,0*0,1*2*2+3,8*0,04*2*4+0,65*0,32*2*4+2,55*1,52*4+0,7*0,52*2*4+2,55*0,76*2+0,76*0,52*2)+(1,04*0,1*2+3,3*0,15+2,16*0,17*2*2+4,66*0,17*2+3,7*0,25)+(3,66*3,8-1,5*2,87)*1,25)/100$ | 533,67 | 10,18 | 351,02 | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 877,35 | 283,54 | 16,74 | 577,07 | 22,8131 | 37,5 |
| 392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99   |  |   |   |  | 172,47 |       |        |  |        |        |       |        |         |      |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |   |   |  | 633,8  | 7,08  | 522,39 |  |        |        |       |        |         |      |
| С учетом стоимости удаленных ресурсов  |  |   |   |  | 104,33 |       |        |  |        |        |       |        |         |      |
| Коэффициенты к позиции:  |  |   |   |  | 392,23 | 7,08  | 280,82 |  |        |        |       |        |         |      |
| Итого на единицу с учетом "ТЧ приложение 15.10. пункт 3.21 "Отделка сложных фасадов" (прим.) ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25 к расх.; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"  |  |   |   |  | 104,33 |       |        |  |        |        |       |        |         |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |   |   |  | 488,52 | 7,08  | 351,03 |  |        |        |       |        |         |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"   |  |   |   |  | 130,41 |       |        |  |        |        |       |        |         |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"   |  |   |   |  | 509,85 | 8,85  | 351,03 |  |        |        |       |        |         |      |
| ВСЕГО на физобъем (1,644)  |  |   |   |  | 149,97 |       |        |  |        |        |       |        |         |      |
|  |  |   |   |  | 533,67 | 10,18 | 351,03 |  |        |        |       |        |         |      |
|  |  |   |   |  | 172,47 |       |        |  |        |        |       |        |         |      |
|  |  |   |   |  | 877,35 | 16,74 | 577,07 |  |        |        |       |        |         |      |
|  |  |   |   |  | 283,54 |       |        |  |        |        |       |        |         |      |

Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3  | 4  | 5                                | 6        | 7      | 8        | 9  | 10      | 11    | 12   | 13      | 14       | 15     |
|--|---|--|--|----------------------------------|----------|--------|----------|--|---------|-------|------|---------|----------|--------|
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |  |  |                                  | 7726,97  | 100,61 | 3225,82  |  |         |       |      |         |          |        |
|  |   |  |  |                                  | 4400,54  |        |          |  |         |       |      |         |          |        |
| Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 400,54)  |   |  |  |                                  | 3534,73  |        |          |  |         |       |      |         |          |        |
| Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 400,54)   |   |  |  |                                  | 1645,8   |        |          |  |         |       |      |         |          |        |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |  |  |                                  | 12907,5  |        |          |  |         |       |      |         |          |        |
| 12   | <b>ТССЦ-101-6525</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый   | т  | 0,0781                           | 30605,19 |        | 30605,19 | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 2390,27 |       |      | 2390,27 |          |        |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |  |  |                                  | 30605,19 |        | 30605,19 |  |         |       |      |         |          |        |
| ВСЕГО на физобъем (0,0781)   |   |  |  |                                  | 2390,27  |        | 2390,27  |  |         |       |      |         |          |        |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |  |  |                                  | 13361,61 |        | 13361,61 |  |         |       |      |         |          |        |
| 13   | <b>ТЕРр53-14-1</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>   | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором  | 10 м трещин                                | 2,17<br><i>21,7 / 10</i>         | 32,43    |        | 9,71     | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 70,37   | 49,3  |      | 21,07   | 3,1165   | 6,76   |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |  |  |                                  | 22,72    |        | 9,71     |  |         |       |      |         |          |        |
| Кoeffициенты к позиции:  |   |  |  |                                  | 29,47    |        | 9,71     |  |         |       |      |         |          |        |
| Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" |   |  |  |                                  | 19,76    |        |          |  |         |       |      |         |          |        |
| ВСЕГО на физобъем (2,17)   |   |  |  |                                  | 32,43    |        | 9,71     |  |         |       |      |         |          |        |
| Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" |   |  |  |                                  | 22,72    |        |          |  |         |       |      |         |          |        |
| ВСЕГО на физобъем (2,17)   |   |  |  |                                  | 70,37    |        | 21,07    |  |         |       |      |         |          |        |
| Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" |   |  |  |                                  | 49,3     |        |          |  |         |       |      |         |          |        |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |  |  |                                  | 882,92   |        | 117,78   |  |         |       |      |         |          |        |
| Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 765,14)   |   |  |  |                                  | 765,14   |        |          |  |         |       |      |         |          |        |
| Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 765,14)  |   |  |  |                                  | 559,32   |        |          |  |         |       |      |         |          |        |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |  |  |                                  | 428,48   |        |          |  |         |       |      |         |          |        |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |  |  |                                  | 1870,72  |        |          |  |         |       |      |         |          |        |
| 14   | <b>ТЕРр53-15-1</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>   | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отреставрированной поверхности стен | 0,242<br><i>(483,7*5%) / 100</i> | 12996,33 | 128,51 | 9776,49  | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 3145,11 | 748,1 | 31,1 | 2365,91 | 457,2975 | 110,67 |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |  |  |                                  | 3091,33  | 15,25  | 9776,49  |  |         |       | 3,69 |         | 1,15     | 0,28   |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |  |  |                                  | 12576,35 | 111,75 | 9776,49  |  |         |       |      |         |          |        |

Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3   | 4                                    | 5                                   | 6        | 7      | 8        | 9  | 10     | 11      | 12   | 13      | 14      | 15     |
|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|--------|----------|--|--------|---------|------|---------|---------|--------|
|  |   |   |                                      |                                     | 2688,11  | 13,26  |          |  |        |         |      |         |         |        |
| Коэффициенты к позиции:  |   |   |                                      |                                     |          |        |          |  |        |         |      |         |         |        |
| Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" |   |   |                                      |                                     | 12996,33 | 128,51 | 9776,49  |  |        |         |      |         |         |        |
| ВСЕГО на физобъем (0,242)  |   |   |                                      |                                     | 3091,33  | 15,25  |          |  |        |         |      |         |         |        |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |                                      |                                     | 3145,11  | 31,1   | 2365,91  |  |        |         |      |         |         |        |
|  |   |   |                                      |                                     | 748,1    | 3,69   |          |  |        |         |      |         |         |        |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |                                      |                                     | 25022,86 | 186,91 | 13225,44 |  |        |         |      |         |         |        |
|  |   |   |                                      |                                     | 11610,51 | 57,27  |          |  |        |         |      |         |         |        |
| Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 11 667,78)  |   |   |                                      |                                     | 8529,15  |        |          |  |        |         |      |         |         |        |
| Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 11 667,78)   |   |   |                                      |                                     | 6533,96  |        |          |  |        |         |      |         |         |        |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |                                      |                                     | 40085,97 |        |          |  |        |         |      |         |         |        |
| 15   | <b>ТЕРр61-26-2</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i> | Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов   | 100 м2 перетертой поверхности        | 1,693<br><i>(483,7-314,4) / 100</i> | 303,55   | 0,2    | 14,49    | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 513,91 | 489,04  | 0,34 | 24,53   | 41,0895 | 69,56  |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |                                      |                                     | 288,86   |        |          |  |        |         |      |         |         |        |
|  |   |   |                                      |                                     | 265,85   | 0,17   | 14,5     |  |        |         |      |         |         |        |
|  |   |   |                                      |                                     | 251,18   |        |          |  |        |         |      |         |         |        |
| Коэффициенты к позиции:  |   |   |                                      |                                     |          |        |          |  |        |         |      |         |         |        |
| Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" |   |   |                                      |                                     | 303,55   | 0,2    | 14,5     |  |        |         |      |         |         |        |
| ВСЕГО на физобъем (1,693)  |   |   |                                      |                                     | 288,86   |        |          |  |        |         |      |         |         |        |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |                                      |                                     | 513,91   | 0,34   | 24,53    |  |        |         |      |         |         |        |
|  |   |   |                                      |                                     | 489,04   |        |          |  |        |         |      |         |         |        |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |                                      |                                     | 7729,06  | 2,04   | 137,12   |  |        |         |      |         |         |        |
|  |   |   |                                      |                                     | 7589,9   |        |          |  |        |         |      |         |         |        |
| Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 7 589,90)   |   |   |                                      |                                     | 5096,62  |        |          |  |        |         |      |         |         |        |
| Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 7 589,90)  |   |   |                                      |                                     | 3035,96  |        |          |  |        |         |      |         |         |        |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |                                      |                                     | 15861,64 |        |          |  |        |         |      |         |         |        |
| 16   | <b>ТЕРр61-10-1</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i> | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3,144<br><i>(483,7*65%) / 100</i>   | 2714,44  | 1,39   | 1062,71  | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 8534,2 | 5188,67 | 4,37 | 3341,16 | 232,116 | 729,77 |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |                                      |                                     | 1650,34  |        |          |  |        |         |      |         |         |        |
|  |   |   |                                      |                                     | 2499     | 1,21   | 1062,71  |  |        |         |      |         |         |        |
|  |   |   |                                      |                                     | 1435,08  |        |          |  |        |         |      |         |         |        |
| Коэффициенты к позиции:  |   |   |                                      |                                     |          |        |          |  |        |         |      |         |         |        |
| Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" |   |   |                                      |                                     | 2714,44  | 1,39   | 1062,71  |  |        |         |      |         |         |        |
| ВСЕГО на физобъем (3,144)  |   |   |                                      |                                     | 1650,34  |        |          |  |        |         |      |         |         |        |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |                                      |                                     | 8534,2   | 4,37   | 3341,16  |  |        |         |      |         |         |        |
|  |   |   |                                      |                                     | 5188,67  |        |          |  |        |         |      |         |         |        |

Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3   | 4                                  | 5  | 6         | 7      | 8        | 9  | 10      | 11     | 12    | 13      | 14      | 15    |  |
|--|---|---|------------------------------------|--|-----------|--------|----------|--|---------|--------|-------|---------|---------|-------|--|
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |                                    |  | 99231,5   | 26,26  | 18677,08 |  |         |        |       |         |         |       |  |
|  |   |   |                                    |  | 80528,16  |        |          |  |         |        |       |         |         |       |  |
| Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 80 528,16)  |   |   |                                    |  | 54074,66  |        |          |  |         |        |       |         |         |       |  |
| Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 80 528,16)   |   |   |                                    |  | 32211,26  |        |          |  |         |        |       |         |         |       |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |                                    |  | 185517,42 |        |          |  |         |        |       |         |         |       |  |
| 17   | <b>ТЕР15-04-019-05</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i> | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности | 4,837<br>$((41,47*2+13,0*2)*6,7+1,8*2,42+5,4*3,82-0,5*0,8-10,16-120,12-9,59-49,4-9,1-34,0-23,3-4,7)/100$ | 428,97    | 10,18  | 280,81   | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 2074,93 | 667,41 | 49,24 | 1358,28 | 18,2505 | 88,28 |  |
| 392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99   |   |   |                                    |  | 137,98    |        |          |  |         |        |       |         |         |       |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |                                    |  | 633,8     | 7,08   | 522,39   |  |         |        |       |         |         |       |  |
|  |   |   |                                    |  | 104,33    |        |          |  |         |        |       |         |         |       |  |
| С учетом стоимости удаленных ресурсов  |   |   |                                    |  | 392,23    | 7,08   | 280,82   |  |         |        |       |         |         |       |  |
|  |   |   |                                    |  | 104,33    |        |          |  |         |        |       |         |         |       |  |
| Коэффициенты к позиции:  |   |   |                                    |  |           |        |          |  |         |        |       |         |         |       |  |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |   |                                    |  | 409,65    | 8,85   | 280,82   |  |         |        |       |         |         |       |  |
|  |   |   |                                    |  | 119,98    |        |          |  |         |        |       |         |         |       |  |
| Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"   |   |   |                                    |  | 428,97    | 10,18  | 280,82   |  |         |        |       |         |         |       |  |
|  |   |   |                                    |  | 137,98    |        |          |  |         |        |       |         |         |       |  |
| ВСЕГО на физобъем (4,837)  |   |   |                                    |  | 2074,93   | 49,24  | 1358,28  |  |         |        |       |         |         |       |  |
|  |   |   |                                    |  | 667,41    |        |          |  |         |        |       |         |         |       |  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |                                    |  | 18246,92  | 295,93 | 7592,79  |  |         |        |       |         |         |       |  |
|  |   |   |                                    |  | 10358,2   |        |          |  |         |        |       |         |         |       |  |
| Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10 358,20)   |   |   |                                    |  | 8320,22   |        |          |  |         |        |       |         |         |       |  |
| Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10 358,20)  |   |   |                                    |  | 3873,97   |        |          |  |         |        |       |         |         |       |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |                                    |  | 30441,11  |        |          |  |         |        |       |         |         |       |  |
| 18   | <b>ТССЦ-101-6525</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>   | Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый                    | т                                  | 0,1838   | 30605,19  |        | 30605,19 | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 5625,23 |        |       | 5625,23 |         |       |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |                                    |  | 30605,19  |        | 30605,19 |  |         |        |       |         |         |       |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,1838)   |   |   |                                    |  | 5625,23   |        | 5625,23  |  |         |        |       |         |         |       |  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |                                    |  | 31445,04  |        | 31445,04 |  |         |        |       |         |         |       |  |

Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3  | 4   | 5   | 6       | 7    | 8      | 9  | 10     | 11     | 12   | 13    | 14     | 15    |
|--|---|--|---|---|---------|------|--------|--|--------|--------|------|-------|--------|-------|
| 19   | <b>ТЕРр62-32-2</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя<br/>России от<br/>13.03.15<br/>№171/пр</i>     | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза газопровод диам. 76 мм,20 | 100 м2<br>окрашива<br>емой<br>поверхнос<br>ти | 0,177<br><i>((22,7*0,36+73,0*0,13) / 100</i>                            | 1081,81 | 1    | 470,91 | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 191,48 | 107,95 | 0,18 | 83,35 | 92,69  | 16,41 |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |  |   |   | 609,9   |      |        |  |        |        |      |       |        |       |
|  |   |  |   |   | 1002,13 | 0,87 | 470,91 |  |        |        |      |       |        |       |
| Кoeffициенты к позиции:  |   |  |   |   | 530,35  |      |        |  |        |        |      |       |        |       |
| Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" |   |  |   |   | 1081,81 | 1    | 470,91 |  |        |        |      |       |        |       |
| ВСЕГО на физобъем (0,177)  |   |  |   |   | 609,9   |      |        |  |        |        |      |       |        |       |
|  |   |  |   |   | 191,48  | 0,18 | 83,35  |  |        |        |      |       |        |       |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |  |   |   | 107,95  |      |        |  |        |        |      |       |        |       |
|  |   |  |   |   | 2142,39 | 1,08 | 465,93 |  |        |        |      |       |        |       |
| Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 1 675,38)   |   |  |   |   | 1675,38 |      |        |  |        |        |      |       |        |       |
| Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 675,38)  |   |  |   |   | 1139,26 |      |        |  |        |        |      |       |        |       |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |  |   |   | 670,15  |      |        |  |        |        |      |       |        |       |
|  |   |  |   |   | 3951,8  |      |        |  |        |        |      |       |        |       |
| <b>Раздел 2. Цоколь</b>  |   |  |   |   |         |      |        |  |        |        |      |       |        |       |
| 20   | <b>ТЕР46-02-009-02</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя<br/>России от<br/>13.03.15<br/>№171/пр</i> | Отбивка штукатурки с поверхностей: цоколя  | 100 м2  | 0,759<br><i>((41,47+13,0)*2-0,9*2-1,6-1,45)*0,75-1,09*0,65*3) / 100</i> | 166,65  |      |        | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 126,49 | 126,49 |      |       | 26,243 | 19,92 |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |  |   |   | 166,65  |      |        |  |        |        |      |       |        |       |
|  |   |  |   |   | 144,91  |      |        |  |        |        |      |       |        |       |
| Кoeffициенты к позиции:  |   |  |   |   | 144,91  |      |        |  |        |        |      |       |        |       |
| Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" |   |  |   |   | 166,65  |      |        |  |        |        |      |       |        |       |
| ВСЕГО на физобъем (0,759)  |   |  |   |   | 166,65  |      |        |  |        |        |      |       |        |       |
|  |   |  |   |   | 126,49  |      |        |  |        |        |      |       |        |       |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |  |   |   | 126,49  |      |        |  |        |        |      |       |        |       |
|  |   |  |   |   | 1963,12 |      |        |  |        |        |      |       |        |       |
| Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 963,12)  |   |  |   |   | 1963,12 |      |        |  |        |        |      |       |        |       |
| Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 963,12)   |   |  |   |   | 1651,97 |      |        |  |        |        |      |       |        |       |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |  |   |   | 934,45  |      |        |  |        |        |      |       |        |       |
|  |   |  |   |   | 4549,54 |      |        |  |        |        |      |       |        |       |

Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3   | 4                                   | 5   | 6                                  | 7      | 8        | 9  | 10      | 11     | 12    | 13      | 14       | 15     |
|--|--|---|-------------------------------------|---|------------------------------------|--------|----------|--|---------|--------|-------|---------|----------|--------|
| 21   | <b>ТЕР15-02-036-01</b><br>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен цоколя              | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,759<br>$((41,47+13,0)*2-0,9*2-1,6-1,45)*0,75-1,09*0,65*3 / 100$ | 5915,7                             | 76,09  | 4555,82  | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 4490,02 | 974,4  | 57,75 | 3457,87 | 171,8589 | 130,44 |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |   |                                     |   | 1283,79                            | 26,77  |          |  |         |        | 20,32 |         | 2,07     | 1,57   |
| Кoeffициенты к позиции:  |  |   |                                     |   | 5579,48                            | 52,93  | 4555,82  |  |         |        |       |         |          |        |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |   |                                     |   | 970,73                             | 18,62  |          |  |         |        |       |         |          |        |
| Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"   |  |   |                                     |   | 5738,32                            | 66,16  | 4555,82  |  |         |        |       |         |          |        |
| ВСЕГО на физобъем (0,759)  |  |   |                                     |   | 1116,34                            | 23,28  |          |  |         |        |       |         |          |        |
| Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"   |  |   |                                     |   | 5915,7                             | 76,09  | 4555,82  |  |         |        |       |         |          |        |
| ВСЕГО на физобъем (0,759)  |  |   |                                     |   | 1283,79                            | 26,77  |          |  |         |        |       |         |          |        |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |   |                                     |   | 4490,02                            | 57,75  | 3457,87  |  |         |        |       |         |          |        |
| Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15 438,06)   |  |   |                                     |   | 974,4                              | 20,32  |          |  |         |        |       |         |          |        |
| Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15 438,06)  |  |   |                                     |   | 34799,26                           | 347,08 | 19329,49 |  |         |        |       |         |          |        |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |                                     |   | 15122,69                           | 315,37 |          |  |         |        |       |         |          |        |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |                                     |   | 12400,62                           |        |          |  |         |        |       |         |          |        |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |                                     |   | 5773,83                            |        |          |  |         |        |       |         |          |        |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |                                     |   | 52973,71                           |        |          |  |         |        |       |         |          |        |
| 22   | <b>ТЕР15-04-019-05</b><br>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности     | 0,759<br>$((41,47+13,0)*2-0,9*2-1,6-1,45)*0,75-1,09*0,65*3 / 100$ | 428,97                             | 10,18  | 280,81   | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 325,59  | 104,73 | 7,73  | 213,13  | 18,2505  | 13,85  |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |   |                                     |   | 392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99 | 137,98 |          |  |         |        |       |         |          |        |
| С учетом стоимости удаленных ресурсов  |  |   |                                     |   | 633,8                              | 7,08   | 522,39   |  |         |        |       |         |          |        |
| Кoeffициенты к позиции:  |  |   |                                     |   | 104,33                             |        |          |  |         |        |       |         |          |        |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |   |                                     |   | 392,23                             | 7,08   | 280,82   |  |         |        |       |         |          |        |
| Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"   |  |   |                                     |   | 104,33                             |        |          |  |         |        |       |         |          |        |
| ВСЕГО на физобъем (0,759)  |  |   |                                     |   | 409,65                             | 8,85   | 280,82   |  |         |        |       |         |          |        |
| Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"   |  |   |                                     |   | 119,98                             |        |          |  |         |        |       |         |          |        |
| ВСЕГО на физобъем (0,759)  |  |   |                                     |   | 428,97                             | 10,18  | 280,82   |  |         |        |       |         |          |        |
| Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"   |  |   |                                     |   | 137,98                             |        |          |  |         |        |       |         |          |        |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |   |                                     |   | 325,59                             | 7,73   | 213,13   |  |         |        |       |         |          |        |
| Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 625,41)  |  |   |                                     |   | 104,73                             |        |          |  |         |        |       |         |          |        |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |                                     |   | 2863,27                            | 46,46  | 1191,4   |  |         |        |       |         |          |        |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |                                     |   | 1625,41                            |        |          |  |         |        |       |         |          |        |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |                                     |   | 1305,61                            |        |          |  |         |        |       |         |          |        |

Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3   | 4                  | 5   | 6       | 7     | 8       | 9  | 10     | 11     | 12   | 13     | 14       | 15    |  |
|--|---|---|--------------------|---|---------|-------|---------|--|--------|--------|------|--------|----------|-------|--|
| Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 625,41)   |   |   |                    |   | 607,9   |       |         |  |        |        |      |        |          |       |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |                    |   | 4776,78 |       |         |  |        |        |      |        |          |       |  |
| 23   | <b>ТССЦ-101-6527</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>   | Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий                  | т                  | 0,0288  | 34609,6 |       | 34609,6 | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 996,76 |        |      | 996,76 |          |       |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |                    |   | 34609,6 |       | 34609,6 |  |        |        |      |        |          |       |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,0288)   |   |   |                    |   | 996,76  |       | 996,76  |  |        |        |      |        |          |       |  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |                    |   | 5571,89 |       | 5571,89 |  |        |        |      |        |          |       |  |
| 24   | <b>ТЕР11-01-011-01</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив) | 100 м2<br>стяжки   | 0,104<br>$\frac{((41,47+13,0)*2-0,9*2-1,6-1,62)*0,10}{100}$ | 1446,12 | 63,19 | 1045,39 | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 150,4  | 35,1   | 6,57 | 108,73 | 52,252   | 5,43  |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |                    |   | 337,54  | 24,21 |         |  |        |        | 2,52 |        | 1,8256   | 0,19  |  |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |   |                    |   | 1344,58 | 43,96 | 1045,39 |  |        |        |      |        |          |       |  |
| Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"   |   |   |                    |   | 255,23  | 16,84 |         |  |        |        |      |        |          |       |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,104)  |   |   |                    |   | 1393,85 | 54,95 | 1045,39 |  |        |        |      |        |          |       |  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |                    |   | 293,51  | 21,05 |         |  |        |        |      |        |          |       |  |
| Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 583,86)  |   |   |                    |   | 1446,12 | 63,19 | 1045,39 |  |        |        |      |        |          |       |  |
| Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 583,86)   |   |   |                    |   | 337,54  | 24,21 |         |  |        |        |      |        |          |       |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |                    |   | 150,4   | 6,57  | 108,73  |  |        |        |      |        |          |       |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |                    |   | 35,1    | 2,52  |         |  |        |        |      |        |          |       |  |
| С учетом стоимости удаленных ресурсов  |   |   |                    |   | 1192,04 | 39,49 | 607,8   |  |        |        |      |        |          |       |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |                    |   | 544,75  | 39,11 |         |  |        |        |      |        |          |       |  |
| Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 583,86)   |   |   |                    |   | 549,38  |       |         |  |        |        |      |        |          |       |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |                    |   | 297,77  |       |         |  |        |        |      |        |          |       |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |                    |   | 2039,19 |       |         |  |        |        |      |        |          |       |  |
| 25   | <b>ТЕР12-01-010-01</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Устройство мелких покрытий (отливы) из листовой оцинкованной стали          | 100 м2<br>покрытия | 0,26<br>$\frac{((41,47+13,0)*2-0,9*2-1,6-1,62)*0,25}{100}$  | 1189,19 | 33,48 | 120,87  | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 309,19 | 269,06 | 8,7  | 31,43  | 149,1119 | 38,77 |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |                    |   | 1034,84 | 3,81  |         |  |        |        | 0,99 |        | 0,2875   | 0,07  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |                    |   | 9169,73 | 23,29 | 8363,95 |  |        |        |      |        |          |       |  |
| С учетом стоимости удаленных ресурсов  |   |   |                    |   | 782,49  | 2,65  |         |  |        |        |      |        |          |       |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |                    |   | 926,65  | 23,29 | 120,87  |  |        |        |      |        |          |       |  |
| С учетом стоимости удаленных ресурсов  |   |   |                    |   | 782,49  | 2,65  |         |  |        |        |      |        |          |       |  |

Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3  | 4      | 5                           | 6        | 7      | 8        | 9  | 10     | 11    | 12   | 13     | 14      | 15   |
|--|--|--|--------|-----------------------------|----------|--------|----------|--|--------|-------|------|--------|---------|------|
| Коэффициенты к позиции:  |  |  |        |                             |          |        |          |  |        |       |      |        |         |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |  |        |                             | 1049,85  | 29,11  | 120,87   |  |        |       |      |        |         |      |
|  |  |  |        |                             | 899,86   | 3,31   |          |  |        |       |      |        |         |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"   |  |  |        |                             | 1189,19  | 33,48  | 120,87   |  |        |       |      |        |         |      |
|  |  |  |        |                             | 1034,84  | 3,81   |          |  |        |       |      |        |         |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,26)   |  |  |        |                             | 309,19   | 8,7    | 31,43    |  |        |       |      |        |         |      |
|  |  |  |        |                             | 269,06   | 0,99   |          |  |        |       |      |        |         |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |  |        |                             | 4403,79  | 52,29  | 175,69   |  |        |       |      |        |         |      |
|  |  |  |        |                             | 4175,81  | 15,36  |          |  |        |       |      |        |         |      |
| Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 191,17)  |  |  |        |                             | 3847,49  |        |          |  |        |       |      |        |         |      |
| Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 191,17)   |  |  |        |                             | 1852,5   |        |          |  |        |       |      |        |         |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |  |        |                             | 10103,78 |        |          |  |        |       |      |        |         |      |
| 26   | <b>ТССЦ-101-3416</b><br>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр   | Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер                                  | м2     | 28,6<br>26,0*1,1            | 179      |        | 179      | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 5119,4 |       |      | 5119,4 |         |      |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |  |        |                             | 179      |        | 179      |  |        |       |      |        |         |      |
| ВСЕГО на физобъем (28,6)   |  |  |        |                             | 5119,4   |        | 5119,4   |  |        |       |      |        |         |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |  |        |                             | 28617,45 |        | 28617,45 |  |        |       |      |        |         |      |
| окна на цоколе   |  |  |        |                             |          |        |          |  |        |       |      |        |         |      |
| 27   | <b>ТЕР46-04-012-02</b><br>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,021<br>(1,1*0,65*3) / 100 | 1583,56  | 276,29 |          | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 33,25  | 27,45 | 5,8  |        | 198,674 | 4,17 |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |  |        |                             | 1307,27  | 118,02 |          |  |        |       | 2,48 |        | 8,901   | 0,19 |
|  |  |  |        |                             | 1377,01  | 240,25 |          |  |        |       |      |        |         |      |
|  |  |  |        |                             | 1136,76  | 102,63 |          |  |        |       |      |        |         |      |
| Коэффициенты к позиции:  |  |  |        |                             |          |        |          |  |        |       |      |        |         |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"   |  |  |        |                             | 1583,56  | 276,29 |          |  |        |       |      |        |         |      |
|  |  |  |        |                             | 1307,27  | 118,02 |          |  |        |       |      |        |         |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,021)  |  |  |        |                             | 33,25    | 5,8    |          |  |        |       |      |        |         |      |
|  |  |  |        |                             | 27,45    | 2,48   |          |  |        |       |      |        |         |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |  |        |                             | 460,88   | 34,86  |          |  |        |       |      |        |         |      |
|  |  |  |        |                             | 426,02   | 38,49  |          |  |        |       |      |        |         |      |
| Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 464,51)  |  |  |        |                             | 390,89   |        |          |  |        |       |      |        |         |      |
| Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 464,51)   |  |  |        |                             | 221,11   |        |          |  |        |       |      |        |         |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |  |        |                             | 1072,88  |        |          |  |        |       |      |        |         |      |

Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3  | 4                                     | 5                           | 6         | 7      | 8         | 9  | 10      | 11    | 12    | 13      | 14       | 15   |
|--|--|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------|-----------|--|---------|-------|-------|---------|----------|------|
| 28   | <b>ТЕР10-01-034-03</b><br>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых двухкамерных | 100 м2 проемов                        | 0,021<br>(1,1*0,65*3) / 100 | 285888,16 | 726,87 | 283129,49 | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 6003,65 | 42,67 | 15,26 | 5945,72 | 285,7658 | 6    |
|  |  |  |                                       |                             | 2031,8    | 33,55  |           |  |         |       | 0,7   |         | 2,53     | 0,05 |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |  |                                       |                             | 285171,47 | 505,65 | 283129,49 |  |         |       |       |         |          |      |
|  |  |  |                                       |                             | 1536,33   | 23,34  |           |  |         |       |       |         |          |      |
| Коэффициенты к позиции:  |  |  |                                       |                             |           |        |           |  |         |       |       |         |          |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |  |                                       |                             | 285528,33 | 632,06 | 283129,49 |  |         |       |       |         |          |      |
|  |  |  |                                       |                             | 1766,78   | 29,18  |           |  |         |       |       |         |          |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"   |  |  |                                       |                             | 285888,16 | 726,87 | 283129,49 |  |         |       |       |         |          |      |
|  |  |  |                                       |                             | 2031,8    | 33,55  |           |  |         |       |       |         |          |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,021)  |  |  |                                       |                             | 6003,65   | 15,26  | 5945,72   |  |         |       |       |         |          |      |
|  |  |  |                                       |                             | 42,67     | 0,7    |           |  |         |       |       |         |          |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |  |                                       |                             | 33990,52  | 91,71  | 33236,57  |  |         |       |       |         |          |      |
|  |  |  |                                       |                             | 662,24    | 10,86  |           |  |         |       |       |         |          |      |
| Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 673,10)  |  |  |                                       |                             | 607,61    |        |           |  |         |       |       |         |          |      |
| Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 673,10)   |  |  |                                       |                             | 288,36    |        |           |  |         |       |       |         |          |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |  |                                       |                             | 34886,49  |        |           |  |         |       |       |         |          |      |
| 29   | <b>ТЕРр61-7-1</b><br>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр      | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных  | 100 м2 отреставрированной поверхности | 0,0126<br>(1,8*0,54) / 100  | 5377,43   | 41,41  | 2124,63   | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 67,76   | 40,46 | 0,52  | 26,78   | 440,519  | 5,55 |
|  |  |  |                                       |                             | 3211,39   | 17,69  |           |  |         |       | 0,22  |         | 1,334    | 0,02 |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |  |                                       |                             | 4953,15   | 36,01  | 2124,63   |  |         |       |       |         |          |      |
|  |  |  |                                       |                             | 2792,51   | 15,38  |           |  |         |       |       |         |          |      |
| Коэффициенты к позиции:  |  |  |                                       |                             |           |        |           |  |         |       |       |         |          |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"   |  |  |                                       |                             | 5377,43   | 41,41  | 2124,63   |  |         |       |       |         |          |      |
|  |  |  |                                       |                             | 3211,39   | 17,69  |           |  |         |       |       |         |          |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,0126)   |  |  |                                       |                             | 67,76     | 0,52   | 26,78     |  |         |       |       |         |          |      |
|  |  |  |                                       |                             | 40,46     | 0,22   |           |  |         |       |       |         |          |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |  |                                       |                             | 780,77    | 3,13   | 149,7     |  |         |       |       |         |          |      |
|  |  |  |                                       |                             | 627,94    | 3,41   |           |  |         |       |       |         |          |      |
| Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 631,35)   |  |  |                                       |                             | 423,95    |        |           |  |         |       |       |         |          |      |
| Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 631,35)  |  |  |                                       |                             | 252,54    |        |           |  |         |       |       |         |          |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |  |                                       |                             | 1457,26   |        |           |  |         |       |       |         |          |      |

Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3   | 4   | 5   | 6       | 7     | 8      | 9  | 10   | 11   | 12   | 13    | 14      | 15   |
|--|--|---|---|---|---------|-------|--------|--|------|------|------|-------|---------|------|
| 30   | <b>ТЕРр61-26-1</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>13.03.15<br>№171/пр     | Перетирка штукатурки: внутренних откосов  | 100 м2<br>перетерто<br>й<br>поверхнос<br>ти   | 0,0054<br><i>(1,8*30%) / 100</i>            | 246,92  | 3,57  | 16,42  | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 1,33 | 1,23 | 0,02 | 0,08  | 32,2805 | 0,17 |
|  |  |   |   |   | 226,93  | 1,53  |        |  |      |      | 0,01 |       | 0,115   |      |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |   |   |   | 216,86  | 3,1   | 16,43  |  |      |      |      |       |         |      |
| Кoeffициенты к позиции:  |  |   |   |   | 197,33  | 1,33  |        |  |      |      |      |       |         |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"   |  |   |   |   | 246,92  | 3,57  | 16,43  |  |      |      |      |       |         |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,0054)   |  |   |   |   | 226,93  | 1,53  |        |  |      |      |      |       |         |      |
|  |  |   |   |   | 1,33    | 0,02  | 0,08   |  |      |      |      |       |         |      |
|  |  |   |   |   | 1,23    | 0,01  |        |  |      |      |      |       |         |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |   |   |   | 19,66   | 0,12  | 0,45   |  |      |      |      |       |         |      |
|  |  |   |   |   | 19,09   | 0,16  |        |  |      |      |      |       |         |      |
| Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 19,25)  |  |   |   |   | 12,93   |       |        |  |      |      |      |       |         |      |
| Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 19,25)   |  |   |   |   | 7,7     |       |        |  |      |      |      |       |         |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |   |   | 40,29   |       |        |  |      |      |      |       |         |      |
| 31   | <b>ТЕР15-04-007-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>13.03.15<br>№171/пр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2<br>окрашива<br>емой<br>поверхнос<br>ти | 0,018<br><i>((1,1+0,65*2)*0,25*3) / 100</i> | 1427,8  | 19,45 | 998,76 | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 25,7 | 7,37 | 0,35 | 17,98 | 57,6081 | 1,04 |
|  |  |   |   |   | 409,59  | 0,33  |        |  |      |      | 0,01 |       | 0,0288  |      |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |   |   |   | 1322    | 13,53 | 998,76 |  |      |      |      |       |         |      |
|  |  |   |   |   | 309,71  | 0,23  |        |  |      |      |      |       |         |      |
| Кoeffициенты к позиции:  |  |   |   |   |         |       |        |  |      |      |      |       |         |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |   |   |   | 1371,84 | 16,91 | 998,76 |  |      |      |      |       |         |      |
|  |  |   |   |   | 356,17  | 0,29  |        |  |      |      |      |       |         |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"   |  |   |   |   | 1427,8  | 19,45 | 998,76 |  |      |      |      |       |         |      |
|  |  |   |   |   | 409,59  | 0,33  |        |  |      |      |      |       |         |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,018)  |  |   |   |   | 25,7    | 0,35  | 17,98  |  |      |      |      |       |         |      |
|  |  |   |   |   | 7,37    | 0,01  |        |  |      |      |      |       |         |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |   |   |   | 216,99  | 2,1   | 100,51 |  |      |      |      |       |         |      |
|  |  |   |   |   | 114,38  | 0,16  |        |  |      |      |      |       |         |      |
| Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 114,54)  |  |   |   |   | 92      |       |        |  |      |      |      |       |         |      |
| Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 114,54)   |  |   |   |   | 42,84   |       |        |  |      |      |      |       |         |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |   |   | 351,83  |       |        |  |      |      |      |       |         |      |

Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3   | 4                                    | 5  | 6       | 7     | 8       | 9  | 10   | 11    | 12   | 13   | 14      | 15   |
|--|---|---|--------------------------------------|--|---------|-------|---------|--|------|-------|------|------|---------|------|
| 32   | <b>ТЕРр61-26-2</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>     | Перетирка штукатурки откосов наружных с земли и лесов (прим.)   | 100 м2 перетертой поверхности        | 0,0043<br><i>(1,08*0,65) / 100</i>           | 303,55  | 0,2   | 14,49   | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 1,31 | 1,24  |      | 0,07 | 41,0895 | 0,18 |
|  |   |   |                                      |  | 288,86  |       |         |  |      |       |      |      |         |      |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |                                      |  | 265,85  | 0,17  | 14,5    |  |      |       |      |      |         |      |
|  |   |   |                                      |  | 251,18  |       |         |  |      |       |      |      |         |      |
| Коэффициенты к позиции:  |   |   |                                      |  |         |       |         |  |      |       |      |      |         |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" |   |   |                                      |  | 303,55  | 0,2   | 14,5    |  |      |       |      |      |         |      |
|  |   |   |                                      |  | 288,86  |       |         |  |      |       |      |      |         |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,0043)   |   |   |                                      |  | 1,31    |       | 0,07    |  |      |       |      |      |         |      |
|  |   |   |                                      |  | 1,24    |       |         |  |      |       |      |      |         |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |                                      |  | 19,63   |       | 0,39    |  |      |       |      |      |         |      |
|  |   |   |                                      |  | 19,24   |       |         |  |      |       |      |      |         |      |
| Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 19,24)  |   |   |                                      |  | 12,92   |       |         |  |      |       |      |      |         |      |
| Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 19,24)   |   |   |                                      |  | 7,7     |       |         |  |      |       |      |      |         |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |                                      |  | 40,25   |       |         |  |      |       |      |      |         |      |
| 33   | <b>ТЕРр61-20-1</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>     | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0065<br><i>(1,08*60%) / 100</i>            | 4938,92 | 2,66  | 2124,62 | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 32,1 | 18,28 | 0,02 | 13,8 | 371,91  | 2,42 |
|  |   |   |                                      |  | 2811,64 |       |         |  |      |       |      |      |         |      |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |                                      |  | 4571,84 | 2,31  | 2124,63 |  |      |       |      |      |         |      |
|  |   |   |                                      |  | 2444,9  |       |         |  |      |       |      |      |         |      |
| Коэффициенты к позиции:  |   |   |                                      |  |         |       |         |  |      |       |      |      |         |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" |   |   |                                      |  | 4938,92 | 2,66  | 2124,63 |  |      |       |      |      |         |      |
|  |   |   |                                      |  | 2811,64 |       |         |  |      |       |      |      |         |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,0065)   |   |   |                                      |  | 32,1    | 0,02  | 13,8    |  |      |       |      |      |         |      |
|  |   |   |                                      |  | 18,28   |       |         |  |      |       |      |      |         |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |                                      |  | 360,97  | 0,12  | 77,14   |  |      |       |      |      |         |      |
|  |   |   |                                      |  | 283,71  |       |         |  |      |       |      |      |         |      |
| Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 283,71)   |   |   |                                      |  | 190,51  |       |         |  |      |       |      |      |         |      |
| Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 283,71)  |   |   |                                      |  | 113,48  |       |         |  |      |       |      |      |         |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |                                      |  | 664,96  |       |         |  |      |       |      |      |         |      |
| 34   | <b>ТЕР15-04-019-05</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Окраска наружных откосов оконных акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности                  | 100 м2 окрашиваемой поверхности      | 0,0108<br><i>((1,1+0,65*2)*0,15*3) / 100</i> | 428,97  | 10,18 | 280,81  | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 4,63 | 1,49  | 0,11 | 3,03 | 18,2505 | 0,2  |

Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3  | 4             | 5                   | 6        | 7     | 8        | 9  | 10   | 11   | 12   | 13   | 14     | 15   |
|--|---|--|---------------|---------------------|----------|-------|----------|--|------|------|------|------|--------|------|
|  |   | 392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99   |               |                     | 137,98   |       |          |  |      |      |      |      |        |      |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |  |               |                     | 633,8    | 7,08  | 522,39   |  |      |      |      |      |        |      |
|  |   |  |               |                     | 104,33   |       |          |  |      |      |      |      |        |      |
| С учетом стоимости удаленных ресурсов  |   |  |               |                     | 392,23   | 7,08  | 280,82   |  |      |      |      |      |        |      |
|  |   |  |               |                     | 104,33   |       |          |  |      |      |      |      |        |      |
| Коэффициенты к позиции:  |   |  |               |                     |          |       |          |  |      |      |      |      |        |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |  |               |                     | 409,65   | 8,85  | 280,82   |  |      |      |      |      |        |      |
|  |   |  |               |                     | 119,98   |       |          |  |      |      |      |      |        |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"   |   |  |               |                     | 428,97   | 10,18 | 280,82   |  |      |      |      |      |        |      |
|  |   |  |               |                     | 137,98   |       |          |  |      |      |      |      |        |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,0108)   |   |  |               |                     | 4,63     | 0,11  | 3,03     |  |      |      |      |      |        |      |
|  |   |  |               |                     | 1,49     |       |          |  |      |      |      |      |        |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |  |               |                     | 40,72    | 0,66  | 16,94    |  |      |      |      |      |        |      |
|  |   |  |               |                     | 23,12    |       |          |  |      |      |      |      |        |      |
| Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 23,12)   |   |  |               |                     | 18,57    |       |          |  |      |      |      |      |        |      |
| Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 23,12)  |   |  |               |                     | 8,65     |       |          |  |      |      |      |      |        |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |  |               |                     | 67,94    |       |          |  |      |      |      |      |        |      |
| 35   | <b>ТССЦ-101-6524</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i> | Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый  | т             | 0,0004              | 24884,59 |       | 24884,59 | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 9,95 |      |      | 9,95 |        |      |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |  |               |                     | 24884,59 |       | 24884,59 |  |      |      |      |      |        |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,0004)   |   |  |               |                     | 9,95     |       | 9,95     |  |      |      |      |      |        |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |  |               |                     | 55,62    |       | 55,62    |  |      |      |      |      |        |      |
| 36   | <b>ТЕРр69-2-1</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>    | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,12<br>(4*3) / 100 | 55,64    | 11,82 |          | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 6,68 | 5,26 | 1,42 |      | 6,3135 | 0,76 |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |  |               |                     | 43,82    |       |          |  |      |      |      |      |        |      |
|  |   |  |               |                     | 48,38    | 10,28 |          |  |      |      |      |      |        |      |
|  |   |  |               |                     | 38,1     |       |          |  |      |      |      |      |        |      |
| Коэффициенты к позиции:  |   |  |               |                     |          |       |          |  |      |      |      |      |        |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"   |   |  |               |                     | 55,64    | 11,82 |          |  |      |      |      |      |        |      |
|  |   |  |               |                     | 43,82    |       |          |  |      |      |      |      |        |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,12)   |   |  |               |                     | 6,68     | 1,42  |          |  |      |      |      |      |        |      |
|  |   |  |               |                     | 5,26     |       |          |  |      |      |      |      |        |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |  |               |                     | 90,17    | 8,53  |          |  |      |      |      |      |        |      |

Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6       | 7      | 8       | 9  | 10    | 11   | 12   | 13   | 14      | 15   |
|----|--|--|------------------------|--|---------|--------|---------|--|-------|------|------|------|---------|------|
|    |  |  |                        |  | 81,64   |        |         |  |       |      |      |      |         |      |
|    |  | Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 81,64)  |                        |  | 54,13   |        |         |  |       |      |      |      |         |      |
|    |  | Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 81,64)   |                        |  | 32,66   |        |         |  |       |      |      |      |         |      |
|    |  | Итого с накладными и см. прибылью  |                        |  | 176,96  |        |         |  |       |      |      |      |         |      |
| 37 | <b>ТЕР06-01-015-07</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>13.03.15<br>№171/пр | Установка закладных деталей весом: до 4 кг ар-ра d=10  | 1 т                    | 0,0015<br><i>12*0,2*0,617/1000</i>                               | 8543,58 | 50,23  | 6386,94 | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 12,82 | 3,16 | 0,08 | 9,58 | 285,422 | 0,43 |
|    |  |  |                        |  | 2106,41 | 2,86   |         |  |       |      |      |      | 0,2156  |      |
|    |  | На единицу в ценах 2001г.  |                        |  | 8014,63 | 34,94  | 6386,94 |  |       |      |      |      |         |      |
|    |  | Кoeffициенты к позиции:  |                        |  |         |        |         |  |       |      |      |      |         |      |
|    |  | Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |                        |  | 8262,28 | 43,68  | 6386,94 |  |       |      |      |      |         |      |
|    |  |  |                        |  | 1831,66 | 2,49   |         |  |       |      |      |      |         |      |
|    |  | Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"   |                        |  | 8543,58 | 50,23  | 6386,94 |  |       |      |      |      |         |      |
|    |  |  |                        |  | 2106,41 | 2,86   |         |  |       |      |      |      |         |      |
|    |  | ВСЕГО на физобъем (0,0015)   |                        |  | 12,82   | 0,08   | 9,58    |  |       |      |      |      |         |      |
|    |  |  |                        |  | 3,16    |        |         |  |       |      |      |      |         |      |
|    |  | Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |                        |  | 103,07  | 0,48   | 53,55   |  |       |      |      |      |         |      |
|    |  |  |                        |  | 49,04   |        |         |  |       |      |      |      |         |      |
|    |  | Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 49,04)   |                        |  | 39,39   |        |         |  |       |      |      |      |         |      |
|    |  | Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 49,04)  |                        |  | 21,68   |        |         |  |       |      |      |      |         |      |
|    |  | Итого с накладными и см. прибылью  |                        |  | 164,14  |        |         |  |       |      |      |      |         |      |
| 38 | <b>ТЕР09-06-001-02</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>13.03.15<br>№171/пр | Монтаж: решеток на подвальные окна размером 600*800 - 16шт и 600*1100 (уголок 25*25*2, ар-ра d=10 мм)  | 1 т<br>конструкц<br>ий | 0,0294<br><i>((1,2+0,75)*2*1,12+(1,2*3+0,75*7)*0,612)*3/1000</i> | 737,79  | 190,86 | 80,78   | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 21,69 | 13,7 | 5,61 | 2,38 | 67,1698 | 1,97 |
|    |  |  |                        |  | 466,15  | 2,29   |         |  |       |      | 0,07 |      | 0,1725  | 0,01 |
|    |  | На единицу в ценах 2001г.  |                        |  | 566,03  | 132,77 | 80,78   |  |       |      |      |      |         |      |
|    |  |  |                        |  | 352,48  | 1,59   |         |  |       |      |      |      |         |      |
|    |  | Кoeffициенты к позиции:  |                        |  |         |        |         |  |       |      |      |      |         |      |
|    |  | Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |                        |  | 652,09  | 165,96 | 80,78   |  |       |      |      |      |         |      |
|    |  |  |                        |  | 405,35  | 1,99   |         |  |       |      |      |      |         |      |
|    |  | Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"   |                        |  | 737,79  | 190,86 | 80,78   |  |       |      |      |      |         |      |
|    |  |  |                        |  | 466,15  | 2,29   |         |  |       |      |      |      |         |      |
|    |  | ВСЕГО на физобъем (0,0294)   |                        |  | 21,69   | 5,61   | 2,38    |  |       |      |      |      |         |      |
|    |  |  |                        |  | 13,7    | 0,07   |         |  |       |      |      |      |         |      |
|    |  | Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |                        |  | 259,64  | 33,72  | 13,3    |  |       |      |      |      |         |      |
|    |  |  |                        |  | 212,62  | 1,09   |         |  |       |      |      |      |         |      |

Центр ГРАНД

| 1                       | 2   | 3  | 4                                     | 5                                      | 6       | 7      | 8       | 9  | 10     | 11     | 12    | 13     | 14      | 15    |
|-------------------------|---|--|---------------------------------------|--|---------|--------|---------|--|--------|--------|-------|--------|---------|-------|
|                         |   | Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 213,71)   |                                       |  | 147,14  |        |         |  |        |        |       |        |         |       |
|                         |   | Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 213,71)   |                                       |  | 123,52  |        |         |  |        |        |       |        |         |       |
|                         |   | Итого с накладными и см. прибылью  |                                       |  | 530,3   |        |         |  |        |        |       |        |         |       |
| 39                      | <b>ТССЦ-201-0768</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>   | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 (уголок 32*32*3, железо толщ. 0,75мм))  | т                                     | 0,0294                                 | 7546,67 |        | 7546,67 | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 221,87 |        |       | 221,87 |         |       |
|                         |   | На единицу в ценах 2001г.  |                                       |  | 7546,67 |        | 7546,67 |  |        |        |       |        |         |       |
|                         |   | ВСЕГО на физобъем (0,0294)   |                                       |  | 221,87  |        | 221,87  |  |        |        |       |        |         |       |
|                         |   | Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |                                       |  | 1240,25 |        | 1240,25 |  |        |        |       |        |         |       |
| 40                      | <b>ТЕР15-04-030-04</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i> | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, количество окрасок 2   | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,014<br><i>(1,2*0,75*0,5*3) / 100</i> | 1143,03 | 4,18   | 461,28  | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 16     | 9,49   | 0,06  | 6,45   | 93,9768 | 1,32  |
|                         |   | На единицу в ценах 2001г.  |                                       |  | 677,57  | 0,19   |         |  |        |        |       |        | 0,0144  |       |
|                         |   | Кoeffициенты к позиции:  |                                       |  | 976,53  | 2,91   | 461,28  |  |        |        |       |        |         |       |
|                         |   | Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |                                       |  | 512,34  | 0,13   |         |  |        |        |       |        |         |       |
|                         |   | Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"   |                                       |  | 1054,11 | 3,64   | 461,28  |  |        |        |       |        |         |       |
|                         |   | ВСЕГО на физобъем (0,014)  |                                       |  | 589,19  | 0,16   |         |  |        |        |       |        |         |       |
|                         |   | Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |                                       |  | 1143,03 | 4,18   | 461,28  |  |        |        |       |        |         |       |
|                         |   | Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 147,28)  |                                       |  | 677,57  | 0,19   |         |  |        |        |       |        |         |       |
|                         |   | Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 147,28)   |                                       |  | 16      | 0,06   | 6,45    |  |        |        |       |        |         |       |
|                         |   | Итого с накладными и см. прибылью  |                                       |  | 9,49    |        |         |  |        |        |       |        |         |       |
|                         |   | Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |                                       |  | 183,7   | 0,36   | 36,06   |  |        |        |       |        |         |       |
|                         |   | Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 147,28)  |                                       |  | 147,28  |        |         |  |        |        |       |        |         |       |
|                         |   | Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 147,28)   |                                       |  | 118,3   |        |         |  |        |        |       |        |         |       |
|                         |   | Итого с накладными и см. прибылью  |                                       |  | 55,08   |        |         |  |        |        |       |        |         |       |
|                         |   | Итого с накладными и см. прибылью  |                                       |  | 357,08  |        |         |  |        |        |       |        |         |       |
| <b>Раздел 3. Окна</b>   |   |  |                                       |  |         |        |         |  |        |        |       |        |         |       |
| окна подъездов (5 окон) |   |  |                                       |  |         |        |         |  |        |        |       |        |         |       |
| 41                      | <b>ТЕР46-04-012-01</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i> | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (подъезд, коридоры 1 и 2 этажей)   | 100 м2                                | 0,0894<br><i>(1,33*1,68*4) / 100</i>   | 1480,84 | 240,25 |         | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 132,39 | 110,91 | 21,48 |        | 188,54  | 16,86 |

Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3   | 4              | 5                                    | 6         | 7      | 8         | 9  | 10       | 11     | 12    | 13       | 14      | 15    |  |
|--|---|---|----------------|--------------------------------------|-----------|--------|-----------|--|----------|--------|-------|----------|---------|-------|--|
|  |   |   |                |                                      | 1240,59   | 102,63 |           |  |          |        | 9,18  |          | 7,74    | 0,69  |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |                |                                      | 1480,84   | 240,25 |           |  |          |        |       |          |         |       |  |
|  |   |   |                |                                      | 1240,59   | 102,63 |           |  |          |        |       |          |         |       |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,0894)   |   |   |                |                                      | 132,39    | 21,48  |           |  |          |        |       |          |         |       |  |
|  |   |   |                |                                      | 110,91    | 9,18   |           |  |          |        |       |          |         |       |  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |                |                                      | 1850,41   | 129,09 |           |  |          |        |       |          |         |       |  |
|  |   |   |                |                                      | 1721,32   | 142,47 |           |  |          |        |       |          |         |       |  |
| Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 863,79)  |   |   |                |                                      | 1568,38   |        |           |  |          |        |       |          |         |       |  |
| Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 863,79)   |   |   |                |                                      | 887,16    |        |           |  |          |        |       |          |         |       |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |                |                                      | 4305,95   |        |           |  |          |        |       |          |         |       |  |
| 42   | <b>ТЕР46-04-012-02</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i> | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (1 этаж коридор)   | 100 м2         | 0,0223<br><i>(1,33*1,68) / 100</i>   | 1377,01   | 240,25 |           | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 30,71    | 25,35  | 5,36  |          | 172,76  | 3,85  |  |
|  |   |   |                |                                      | 1136,76   | 102,63 |           |  |          |        | 2,29  |          | 7,74    | 0,17  |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |                |                                      | 1377,01   | 240,25 |           |  |          |        |       |          |         |       |  |
|  |   |   |                |                                      | 1136,76   | 102,63 |           |  |          |        |       |          |         |       |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,0223)   |   |   |                |                                      | 30,71     | 5,36   |           |  |          |        |       |          |         |       |  |
|  |   |   |                |                                      | 25,35     | 2,29   |           |  |          |        |       |          |         |       |  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |                |                                      | 425,64    | 32,21  |           |  |          |        |       |          |         |       |  |
|  |   |   |                |                                      | 393,43    | 35,54  |           |  |          |        |       |          |         |       |  |
| Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 428,97)  |   |   |                |                                      | 360,98    |        |           |  |          |        |       |          |         |       |  |
| Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 428,97)   |   |   |                |                                      | 204,19    |        |           |  |          |        |       |          |         |       |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |                |                                      | 990,81    |        |           |  |          |        |       |          |         |       |  |
| 43   | <b>ТЕР10-01-034-06</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i> | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых двухкамерных | 100 м2 проемов | 0,1117<br><i>(1,33*1,68*5) / 100</i> | 233057,03 | 508,58 | 231356,97 | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 26032,47 | 133,09 | 56,81 | 25842,57 | 167,578 | 18,72 |  |
|  |   |   |                |                                      | 1191,48   | 10,94  |           |  |          |        | 1,22  |          | 0,825   | 0,09  |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |                |                                      | 232799,9  | 406,86 | 231356,97 |  |          |        |       |          |         |       |  |
|  |   |   |                |                                      | 1036,07   | 8,75   |           |  |          |        |       |          |         |       |  |
| Коэффициенты к позиции:  |   |   |                |                                      |           |        |           |  |          |        |       |          |         |       |  |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |   |                |                                      | 233057,03 | 508,58 | 231356,97 |  |          |        |       |          |         |       |  |
|  |   |   |                |                                      | 1191,48   | 10,94  |           |  |          |        |       |          |         |       |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,1117)   |   |   |                |                                      | 26032,47  | 56,81  | 25842,57  |  |          |        |       |          |         |       |  |
|  |   |   |                |                                      | 133,09    | 1,22   |           |  |          |        |       |          |         |       |  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |                |                                      | 146866,96 | 341,43 | 144459,97 |  |          |        |       |          |         |       |  |

Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3  | 4   | 5                                  | 6         | 7     | 8        | 9  | 10      | 11    | 12   | 13      | 14      | 15   |
|----|---|--|---|------------------------------------|-----------|-------|----------|--|---------|-------|------|---------|---------|------|
|    |   |  |   |                                    | 2065,56   | 18,93 |          |  |         |       |      |         |         |      |
|    |   | Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 084,49)  |   |                                    | 1881,67   |       |          |  |         |       |      |         |         |      |
|    |   | Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 084,49)   |   |                                    | 893       |       |          |  |         |       |      |         |         |      |
|    |   | Итого с накладными и см. прибылью  |   |                                    | 149641,63 |       |          |  |         |       |      |         |         |      |
| 44 | <b>ТЕР10-01-035-01</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i> | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м  | 100 п.м                                     | 0,0715<br><i>(1,43*5) / 100</i>    | 3882,92   | 17,78 | 3696,02  | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 277,63  | 12,09 | 1,27 | 264,27  | 24,3685 | 1,74 |
|    |   |  |   |                                    | 169,12    | 0,66  |          |  |         |       | 0,05 |         | 0,05    |      |
|    |   | На единицу в ценах 2001г.  |   |                                    | 3857,31   | 14,22 | 3696,03  |  |         |       |      |         |         |      |
|    |   | Кoeffициенты к позиции:  |   |                                    |           |       |          |  |         |       |      |         |         |      |
|    |   | Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |                                    | 3882,92   | 17,78 | 3696,03  |  |         |       |      |         |         |      |
|    |   | ВСЕГО на физобъем (0,0715)   |   |                                    | 169,12    | 0,66  |          |  |         |       |      |         |         |      |
|    |   | Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |                                    | 277,63    | 1,27  | 264,27   |  |         |       |      |         |         |      |
|    |   |  |   |                                    | 12,09     | 0,05  |          |  |         |       |      |         |         |      |
|    |   | Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |                                    | 1672,54   | 7,63  | 1477,27  |  |         |       |      |         |         |      |
|    |   |  |   |                                    | 187,64    | 0,78  |          |  |         |       |      |         |         |      |
|    |   | Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 188,42)  |   |                                    | 170,09    |       |          |  |         |       |      |         |         |      |
|    |   | Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 188,42)   |   |                                    | 80,72     |       |          |  |         |       |      |         |         |      |
|    |   | Итого с накладными и см. прибылью  |   |                                    | 1923,35   |       |          |  |         |       |      |         |         |      |
| 45 | <b>ТССЦ-101-2909</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>   | Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм   | м   | 7,15                               | 251,8     |       | 251,8    | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 1800,37 |       |      | 1800,37 |         |      |
|    |   | На единицу в ценах 2001г.  |   |                                    | 251,8     |       | 251,8    |  |         |       |      |         |         |      |
|    |   | ВСЕГО на физобъем (7,15)   |   |                                    | 1800,37   |       | 1800,37  |  |         |       |      |         |         |      |
|    |   | Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |                                    | 10064,07  |       | 10064,07 |  |         |       |      |         |         |      |
| 46 | <b>ТЕРр61-26-1</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>     | Перегирка штукатурки: внутренних откосов   | 100 м2<br>перегерто<br>й<br>поверхнос<br>ти | 0,0328<br><i>(8,21-4,93) / 100</i> | 216,86    | 3,1   | 16,43    | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 7,11    | 6,47  | 0,1  | 0,54    | 28,07   | 0,92 |
|    |   |  |   |                                    | 197,33    | 1,33  |          |  |         |       | 0,04 |         | 0,1     |      |
|    |   | На единицу в ценах 2001г.  |   |                                    | 216,86    | 3,1   | 16,43    |  |         |       |      |         |         |      |
|    |   |  |   |                                    | 197,33    | 1,33  |          |  |         |       |      |         |         |      |
|    |   | ВСЕГО на физобъем (0,0328)   |   |                                    | 7,11      | 0,1   | 0,54     |  |         |       |      |         |         |      |
|    |   |  |   |                                    | 6,47      | 0,04  |          |  |         |       |      |         |         |      |

Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3   | 4  | 5   | 6       | 7     | 8       | 9  | 10     | 11     | 12   | 13     | 14     | 15    |  |
|--|--|---|--|---|---------|-------|---------|--|--------|--------|------|--------|--------|-------|--|
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |   |  |   | 104,03  | 0,6   | 3,02    |  |        |        |      |        |        |       |  |
|  |  |   |  |   | 100,41  | 0,62  |         |  |        |        |      |        |        |       |  |
| Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 101,03)   |  |   |  |   | 67,84   |       |         |  |        |        |      |        |        |       |  |
| Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 101,03)  |  |   |  |   | 40,41   |       |         |  |        |        |      |        |        |       |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |  |   | 212,28  |       |         |  |        |        |      |        |        |       |  |
| 47   | <b>ТЕРр61-7-1</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>13.03.15<br>№171/пр      | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2<br>отремонти<br>рованной<br>поверхнос<br>ти | 0,0493<br><i>(8,21*60%) / 100</i>             | 4953,15 | 36,01 | 2124,63 | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 244,19 | 137,67 | 1,78 | 104,74 | 383,06 | 18,88 |  |
|  |  |   |  |   | 2792,51 | 15,38 |         |  |        | 0,76   |      |        | 1,16   | 0,06  |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |   |  |   | 4953,15 | 36,01 | 2124,63 |  |        |        |      |        |        |       |  |
|  |  |   |  |   | 2792,51 | 15,38 |         |  |        |        |      |        |        |       |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,0493)   |  |   |  |   | 244,19  | 1,78  | 104,74  |  |        |        |      |        |        |       |  |
|  |  |   |  |   | 137,67  | 0,76  |         |  |        |        |      |        |        |       |  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |   |  |   | 2732,84 | 10,7  | 585,5   |  |        |        |      |        |        |       |  |
|  |  |   |  |   | 2136,64 | 11,8  |         |  |        |        |      |        |        |       |  |
| Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 2 148,44)   |  |   |  |   | 1442,68 |       |         |  |        |        |      |        |        |       |  |
| Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 148,44)  |  |   |  |   | 859,38  |       |         |  |        |        |      |        |        |       |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |  |   | 5034,9  |       |         |  |        |        |      |        |        |       |  |
| 48   | <b>ТЕР15-04-007-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>13.03.15<br>№171/пр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов                     | 100 м2<br>окрашива<br>емой<br>поверхнос<br>ти      | 0,0821<br><i>((1,33+1,68*2)*5*0,35) / 100</i> | 1371,84 | 16,91 | 998,76  | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 112,63 | 29,24  | 1,39 | 82     | 50,094 | 4,11  |  |
|  |  |   |  |   | 356,17  | 0,29  |         |  |        | 0,02   |      |        | 0,025  |       |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |   |  |   | 1322    | 13,53 | 998,76  |  |        |        |      |        |        |       |  |
|  |  |   |  |   | 309,71  | 0,23  |         |  |        |        |      |        |        |       |  |
| Коэффициенты к позиции:  |  |   |  |   |         |       |         |  |        |        |      |        |        |       |  |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |   |  |   | 1371,84 | 16,91 | 998,76  |  |        |        |      |        |        |       |  |
|  |  |   |  |   | 356,17  | 0,29  |         |  |        |        |      |        |        |       |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,0821)   |  |   |  |   | 112,63  | 1,39  | 82      |  |        |        |      |        |        |       |  |
|  |  |   |  |   | 29,24   | 0,02  |         |  |        |        |      |        |        |       |  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |   |  |   | 920,53  | 8,35  | 458,38  |  |        |        |      |        |        |       |  |
|  |  |   |  |   | 453,8   | 0,31  |         |  |        |        |      |        |        |       |  |
| Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 454,11)  |  |   |  |   | 364,76  |       |         |  |        |        |      |        |        |       |  |
| Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 454,11)   |  |   |  |   | 169,84  |       |         |  |        |        |      |        |        |       |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |  |   | 1455,13 |       |         |  |        |        |      |        |        |       |  |

Центр ГРАНД

| 1   | 2  | 3   | 4  | 5                                      | 6       | 7    | 8       | 9  | 10     | 11   | 12   | 13    | 14    | 15   |
|---|--|---|--|--|---------|------|---------|--|--------|------|------|-------|-------|------|
| 49  | <b>ТЕРр61-26-2</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>13.03.15<br>№171/пр     | Перетирка штукатурки: наружных откосов<br>гладких с земли и лесов   | 100 м2<br>перетерто<br>й<br>поверхнос<br>ти        | 0,0188<br>(4,69*2,81) / 100            | 265,85  | 0,17 | 14,5    | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 5      | 4,72 |      | 0,28  | 35,73 | 0,67 |
| На единицу в ценах 2001г.   |  |   |  |  | 251,18  |      |         |  |        |      |      |       |       |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,0188)  |  |   |  |  | 265,85  | 0,17 | 14,5    |  |        |      |      |       |       |      |
|   |  |   |  |  | 251,18  |      |         |  |        |      |      |       |       |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59" |  |   |  |  | 5       |      | 0,28    |  |        |      |      |       |       |      |
|   |  |   |  |  | 4,72    |      |         |  |        |      |      |       |       |      |
| Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 73,25)                           |  |   |  |  | 74,82   |      | 1,57    |  |        |      |      |       |       |      |
|   |  |   |  |  | 73,25   |      |         |  |        |      |      |       |       |      |
| Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 73,25)                              |  |   |  |  | 49,19   |      |         |  |        |      |      |       |       |      |
| Итого с накладными и см. прибылью                                   |  |   |  |  | 29,3    |      |         |  |        |      |      |       |       |      |
|   |  |   |  |  | 153,31  |      |         |  |        |      |      |       |       |      |
| 50  | <b>ТЕРр61-20-1</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>13.03.15<br>№171/пр     | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных<br>откосов по камню и бетону цементно-<br>известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2<br>отремонти<br>рованной<br>поверхнос<br>ти | 0,0281<br>(4,69*60%) / 100             | 4571,84 | 2,31 | 2124,63 | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 128,47 | 68,7 | 0,06 | 59,71 | 323,4 | 9,09 |
| На единицу в ценах 2001г.   |  |   |  |  | 2444,9  |      |         |  |        |      |      |       |       |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,0281)  |  |   |  |  | 4571,84 | 2,31 | 2124,63 |  |        |      |      |       |       |      |
|   |  |   |  |  | 2444,9  |      |         |  |        |      |      |       |       |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59" |  |   |  |  | 128,47  | 0,06 | 59,71   |  |        |      |      |       |       |      |
|   |  |   |  |  | 68,7    |      |         |  |        |      |      |       |       |      |
| Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 066,22)                        |  |   |  |  | 1400,36 | 0,36 | 333,78  |  |        |      |      |       |       |      |
|   |  |   |  |  | 1066,22 |      |         |  |        |      |      |       |       |      |
| Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 066,22)                           |  |   |  |  | 715,97  |      |         |  |        |      |      |       |       |      |
| Итого с накладными и см. прибылью                                   |  |   |  |  | 426,49  |      |         |  |        |      |      |       |       |      |
|   |  |   |  |  | 2542,82 |      |         |  |        |      |      |       |       |      |
| 51  | <b>ТЕР15-04-019-05</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>13.03.15<br>№171/пр | Окраска наружных откосов акриловыми<br>составами: с лесов вручную с подготовкой<br>поверхности                            | 100 м2<br>окрашива<br>емой<br>поверхнос<br>ти      | 0,0469<br>((1,33+1,68*2)*0,20*5) / 100 | 409,65  | 8,85 | 280,82  | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 19,21  | 5,63 | 0,42 | 13,16 | 15,87 | 0,74 |
| На единицу в ценах 2001г.   |  |   |  |  | 119,98  |      |         |  |        |      |      |       |       |      |
| С учетом стоимости удаленных ресурсов                               |  |   |  |  | 633,8   | 7,08 | 522,39  |  |        |      |      |       |       |      |
|   |  |   |  |  | 104,33  |      |         |  |        |      |      |       |       |      |
| Коэффициенты к позиции:   |  |   |  |  | 392,23  | 7,08 | 280,82  |  |        |      |      |       |       |      |
|   |  |   |  |  | 104,33  |      |         |  |        |      |      |       |       |      |

Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3   | 4             | 5                                 | 6        | 7     | 8        | 9  | 10    | 11   | 12   | 13    | 14      | 15   |  |
|--|---|---|---------------|-----------------------------------|----------|-------|----------|--|-------|------|------|-------|---------|------|--|
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |   |               |                                   | 409,65   | 8,85  | 280,82   |  |       |      |      |       |         |      |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,0469)   |   |   |               |                                   | 119,98   |       |          |  |       |      |      |       |         |      |  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |               |                                   | 19,21    | 0,42  | 13,16    |  |       |      |      |       |         |      |  |
|  |   |   |               |                                   | 5,63     |       |          |  |       |      |      |       |         |      |  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |               |                                   | 163,46   | 2,52  | 73,56    |  |       |      |      |       |         |      |  |
|  |   |   |               |                                   | 87,38    |       |          |  |       |      |      |       |         |      |  |
| Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 87,38)   |   |   |               |                                   | 70,19    |       |          |  |       |      |      |       |         |      |  |
| Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 87,38)  |   |   |               |                                   | 32,68    |       |          |  |       |      |      |       |         |      |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |               |                                   | 266,33   |       |          |  |       |      |      |       |         |      |  |
| 52   | <b>ТССЦ-101-6524</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>   | Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый                 | т             | 0,0018                            | 24884,59 |       | 24884,59 | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 44,79 |      |      | 44,79 |         |      |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |               |                                   | 24884,59 |       | 24884,59 |  |       |      |      |       |         |      |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,0018)   |   |   |               |                                   | 44,79    |       | 44,79    |  |       |      |      |       |         |      |  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |               |                                   | 250,38   |       | 250,38   |  |       |      |      |       |         |      |  |
| 53   | <b>ТЕР11-01-011-01</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i> | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив) | 100 м2 стяжки | 0,018<br><i>(1,33*0,27*5)/100</i> | 1393,85  | 54,95 | 1045,39  | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 25,09 | 5,28 | 0,99 | 18,82 | 45,4365 | 0,82 |  |
|  |   |   |               |                                   | 293,51   | 21,05 |          |  |       |      | 0,38 |       | 1,5875  | 0,03 |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |               |                                   | 1344,58  | 43,96 | 1045,39  |  |       |      |      |       |         |      |  |
|  |   |   |               |                                   | 255,23   | 16,84 |          |  |       |      |      |       |         |      |  |
| Коэффициенты к позиции:  |   |   |               |                                   |          |       |          |  |       |      |      |       |         |      |  |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |   |               |                                   | 1393,85  | 54,95 | 1045,39  |  |       |      |      |       |         |      |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,018)  |   |   |               |                                   | 293,51   | 21,05 |          |  |       |      |      |       |         |      |  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |               |                                   | 25,09    | 0,99  | 18,82    |  |       |      |      |       |         |      |  |
|  |   |   |               |                                   | 5,28     | 0,38  |          |  |       |      |      |       |         |      |  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |               |                                   | 193,1    | 5,95  | 105,2    |  |       |      |      |       |         |      |  |
|  |   |   |               |                                   | 81,95    | 5,9   |          |  |       |      |      |       |         |      |  |
| Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 87,85)   |   |   |               |                                   | 82,66    |       |          |  |       |      |      |       |         |      |  |
| Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 87,85)  |   |   |               |                                   | 44,8     |       |          |  |       |      |      |       |         |      |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |               |                                   | 320,56   |       |          |  |       |      |      |       |         |      |  |

Центр ГРАНД

| 1   | 2   | 3  | 4                                | 5                                 | 6       | 7    | 8       | 9  | 10     | 11    | 12   | 13     | 14    | 15   |
|---|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------|------|---------|--|--------|-------|------|--------|-------|------|
| 54  | <b>ТЕРр58-20-1</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>   | Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м    | 100 м                            | 0,085<br><i>(1,7*5) / 100</i>     | 380,74  | 5,95 | 87,4    | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 32,36  | 24,43 | 0,51 | 7,42   | 41,41 | 3,52 |
|   |   |  |                                  |                                   | 287,39  | 1,06 |         |  |        |       | 0,09 |        |       | 0,01 |
| На единицу в ценах 2001г.   |   |  |                                  |                                   | 2320,29 | 5,95 | 2026,95 |  |        |       |      |        |       |      |
|   |   |  |                                  |                                   | 287,39  | 1,06 |         |  |        |       |      |        |       |      |
| С учетом стоимости удаленных ресурсов                               |   |  |                                  |                                   | 380,74  | 5,95 | 87,4    |  |        |       |      |        |       |      |
|   |   |  |                                  |                                   | 287,39  | 1,06 |         |  |        |       |      |        |       |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,085)   |   |  |                                  |                                   | 32,36   | 0,51 | 7,42    |  |        |       |      |        |       |      |
|   |   |  |                                  |                                   | 24,43   | 0,09 |         |  |        |       |      |        |       |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59" |   |  |                                  |                                   | 423,7   | 3,07 | 41,48   |  |        |       |      |        |       |      |
|   |   |  |                                  |                                   | 379,15  | 1,4  |         |  |        |       |      |        |       |      |
| Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 380,55)                          |   |  |                                  |                                   | 268,48  |      |         |  |        |       |      |        |       |      |
| Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 380,55)                             |   |  |                                  |                                   | 197,89  |      |         |  |        |       |      |        |       |      |
| Итого с накладными и см. прибылью                                   |   |  |                                  |                                   | 890,07  |      |         |  |        |       |      |        |       |      |
| 55  | <b>ТССЦ-101-3416</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер                            | м2                               | 3,27<br><i>8,5*0,35*1,1</i>       | 179     |      | 179     | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 585,33 |       |      | 585,33 |       |      |
| На единицу в ценах 2001г.   |   |  |                                  |                                   | 179     |      | 179     |  |        |       |      |        |       |      |
| ВСЕГО на физобъем (3,27)  |   |  |                                  |                                   | 585,33  |      | 585,33  |  |        |       |      |        |       |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59" |   |  |                                  |                                   | 3271,99 |      | 3271,99 |  |        |       |      |        |       |      |
| Окна на фасаде (49 окон и одно окно фронтона)                       |   |  |                                  |                                   |         |      |         |  |        |       |      |        |       |      |
| 56  | <b>ТЕРр61-26-2</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>   | Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов | 100 м2<br>перетертой поверхности | 0,183<br><i>(45,7-27,4) / 100</i> | 265,85  | 0,17 | 14,5    | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 48,65  | 45,97 | 0,03 | 2,65   | 35,73 | 6,54 |
| На единицу в ценах 2001г.   |   |  |                                  |                                   | 251,18  |      |         |  |        |       |      |        |       |      |
|   |   |  |                                  |                                   | 265,85  | 0,17 | 14,5    |  |        |       |      |        |       |      |
|   |   |  |                                  |                                   | 251,18  |      |         |  |        |       |      |        |       |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,183)   |   |  |                                  |                                   | 48,65   | 0,03 | 2,65    |  |        |       |      |        |       |      |
|   |   |  |                                  |                                   | 45,97   |      |         |  |        |       |      |        |       |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59" |   |  |                                  |                                   | 728,44  | 0,18 | 14,81   |  |        |       |      |        |       |      |
|   |   |  |                                  |                                   | 713,45  |      |         |  |        |       |      |        |       |      |
| Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 713,45)                          |   |  |                                  |                                   | 479,08  |      |         |  |        |       |      |        |       |      |

Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6        | 7     | 8       | 9  | 10      | 11    | 12   | 13     | 14    | 15    |
|----|--|--|--|--|----------|-------|---------|--|---------|-------|------|--------|-------|-------|
|    |  | Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 713,45)  |  |  | 285,38   |       |         |  |         |       |      |        |       |       |
|    |  | Итого с накладными и см. прибылью  |  |  | 1492,9   |       |         |  |         |       |      |        |       |       |
| 57 | <b>ТЕРр61-20-1</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>13.03.15<br>№171/пр     | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов   | 100 м2<br>отремонти<br>рованной<br>поверхнос<br>ти | 0,274<br><i>(45,7*60%) / 100</i>   | 4571,84  | 2,31  | 2124,63 | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 1252,68 | 669,9 | 0,63 | 582,15 | 323,4 | 88,61 |
|    |  |  |  |  | 2444,9   |       |         |  |         |       |      |        |       |       |
|    |  | На единицу в ценах 2001г.  |  |  | 4571,84  | 2,31  | 2124,63 |  |         |       |      |        |       |       |
|    |  |  |  |  | 2444,9   |       |         |  |         |       |      |        |       |       |
|    |  | ВСЕГО на физобъем (0,274)  |  |  | 1252,68  | 0,63  | 582,15  |  |         |       |      |        |       |       |
|    |  |  |  |  | 669,9    |       |         |  |         |       |      |        |       |       |
|    |  | Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |  | 13654,86 | 3,79  | 3254,22 |  |         |       |      |        |       |       |
|    |  |  |  |  | 10396,85 |       |         |  |         |       |      |        |       |       |
|    |  | Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 10 396,85)  |  |  | 6981,48  |       |         |  |         |       |      |        |       |       |
|    |  | Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 10 396,85)   |  |  | 4158,74  |       |         |  |         |       |      |        |       |       |
|    |  | Итого с накладными и см. прибылью  |  |  | 24795,08 |       |         |  |         |       |      |        |       |       |
| 58 | <b>ТЕР15-04-019-05</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>13.03.15<br>№171/пр | Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности   | 100 м2<br>окрашива<br>емой<br>поверхнос<br>ти      | 0,457<br><i>((1,33+1,68*2)*0,20*44+(1,74+1,40*2)*0,20*4+(1,68+0,53)*0,2+(0,5+0,5+0,8)*0,2)/100</i> | 409,65   | 8,85  | 280,82  | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 187,21  | 54,83 | 4,04 | 128,34 | 15,87 | 7,25  |
|    |  | 392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99   |  |  | 119,98   |       |         |  |         |       |      |        |       |       |
|    |  | На единицу в ценах 2001г.  |  |  | 633,8    | 7,08  | 522,39  |  |         |       |      |        |       |       |
|    |  |  |  |  | 104,33   |       |         |  |         |       |      |        |       |       |
|    |  | С учетом стоимости удаленных ресурсов  |  |  | 392,23   | 7,08  | 280,82  |  |         |       |      |        |       |       |
|    |  |  |  |  | 104,33   |       |         |  |         |       |      |        |       |       |
|    |  | Коэффициенты к позиции:  |  |  |          |       |         |  |         |       |      |        |       |       |
|    |  | Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |  | 409,65   | 8,85  | 280,82  |  |         |       |      |        |       |       |
|    |  |  |  |  | 119,98   |       |         |  |         |       |      |        |       |       |
|    |  | ВСЕГО на физобъем (0,457)  |  |  | 187,21   | 4,04  | 128,34  |  |         |       |      |        |       |       |
|    |  |  |  |  | 54,83    |       |         |  |         |       |      |        |       |       |
|    |  | Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |  | 1592,66  | 24,28 | 717,42  |  |         |       |      |        |       |       |
|    |  |  |  |  | 850,96   |       |         |  |         |       |      |        |       |       |
|    |  | Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 850,96)  |  |  | 683,53   |       |         |  |         |       |      |        |       |       |
|    |  | Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 850,96)   |  |  | 318,26   |       |         |  |         |       |      |        |       |       |
|    |  | Итого с накладными и см. прибылью  |  |  | 2594,45  |       |         |  |         |       |      |        |       |       |

Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3   | 4                | 5  | 6        | 7     | 8        | 9  | 10     | 11     | 12   | 13     | 14      | 15    |
|--|--|---|------------------|--|----------|-------|----------|--|--------|--------|------|--------|---------|-------|
| 59   | <b>ТССЦ-101-6524</b><br>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр   | Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый                 | т                | 0,0174   | 24884,59 |       | 24884,59 | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 432,99 |        |      | 432,99 |         |       |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |   |                  |  | 24884,59 |       | 24884,59 |  |        |        |      |        |         |       |
| ВСЕГО на физобъем (0,0174)   |  |   |                  |  | 432,99   |       | 432,99   |  |        |        |      |        |         |       |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |   |                  |  | 2420,41  |       | 2420,41  |  |        |        |      |        |         |       |
| 60   | <b>ТЕР11-01-011-01</b><br>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив) | 100 м2<br>стяжки | 0,18<br>$(1,33*0,27*44+1,74*0,27*4+0,53*0,27+0,8*0,2)/100$ | 1393,85  | 54,95 | 1045,39  | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 250,89 | 52,83  | 9,89 | 188,17 | 45,4365 | 8,18  |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |   |                  |  | 1344,58  | 43,96 | 1045,39  |  |        |        |      |        |         |       |
| Кoeffициенты к позиции:  |  |   |                  |  | 255,23   | 16,84 |          |  |        |        |      |        |         |       |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |   |                  |  | 1393,85  | 54,95 | 1045,39  |  |        |        |      |        |         |       |
| ВСЕГО на физобъем (0,18)   |  |   |                  |  | 293,51   | 21,05 |          |  |        |        | 3,79 |        | 1,5875  | 0,29  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |   |                  |  | 250,89   | 9,89  | 188,17   |  |        |        |      |        |         |       |
| Накладные расходы 123%*(0,9*0,85) ФОТ (от 878,74)  |  |   |                  |  | 52,83    | 3,79  |          |  |        |        |      |        |         |       |
| Сметная прибыль 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 878,74)   |  |   |                  |  | 1931,23  | 59,44 | 1051,87  |  |        |        |      |        |         |       |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |                  |  | 819,92   | 58,82 |          |  |        |        |      |        |         |       |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |   |                  |  | 826,85   |       |          |  |        |        |      |        |         |       |
| ВСЕГО на физобъем (0,18)   |  |   |                  |  | 448,16   |       |          |  |        |        |      |        |         |       |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |   |                  |  | 3206,24  |       |          |  |        |        |      |        |         |       |
| 61   | <b>ТЕРр58-20-1</b><br>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр     | Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м                 | 100 м            | 0,845<br>$(1,7*44+2,0*4+0,68+1,0)/100$                     | 380,74   | 5,95  | 87,4     | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 321,73 | 242,84 | 5,03 | 73,86  | 41,41   | 34,99 |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |   |                  |  | 287,39   | 1,06  |          |  |        |        |      |        |         |       |
| С учетом стоимости удаленных ресурсов  |  |   |                  |  | 2320,29  | 5,95  | 2026,95  |  |        |        |      |        |         |       |
| ВСЕГО на физобъем (0,845)  |  |   |                  |  | 287,39   | 1,06  |          |  |        |        | 0,9  |        | 0,08    | 0,07  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |   |                  |  | 380,74   | 5,95  | 87,4     |  |        |        |      |        |         |       |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |                  |  | 287,39   | 1,06  |          |  |        |        |      |        |         |       |
| ВСЕГО на физобъем (0,845)  |  |   |                  |  | 321,73   | 5,03  | 73,86    |  |        |        |      |        |         |       |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |   |                  |  | 242,84   | 0,9   |          |  |        |        |      |        |         |       |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |   |                  |  | 4211,99  | 30,23 | 412,88   |  |        |        |      |        |         |       |

Центр ГРАНД

| 1                      | 2   | 3  | 4           | 5   | 6        | 7      | 8        | 9  | 10      | 11     | 12     | 13      | 14     | 15    |
|------------------------|---|--|-------------|---|----------|--------|----------|--|---------|--------|--------|---------|--------|-------|
|                        |   |  |             |   | 3768,88  | 13,97  |          |  |         |        |        |         |        |       |
|                        |   | Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 3 782,85)   |             |   | 2668,8   |        |          |  |         |        |        |         |        |       |
|                        |   | Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 3 782,85)  |             |   | 1967,08  |        |          |  |         |        |        |         |        |       |
|                        |   | Итого с накладными и см. прибылью  |             |   | 8847,87  |        |          |  |         |        |        |         |        |       |
| 62                     | <b>ТССЦ-101-3416</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>   | Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер  | м2          | 32,53<br><i>84,5*0,35*1,1</i>                 | 179      |        | 179      | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 5822,87 |        |        | 5822,87 |        |       |
|                        |   | На единицу в ценах 2001г.  |             |   | 179      |        | 179      |  |         |        |        |         |        |       |
|                        |   | ВСЕГО на физобъем (32,53)  |             |   | 5822,87  |        | 5822,87  |  |         |        |        |         |        |       |
|                        |   | Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |             |   | 32549,84 |        | 32549,84 |  |         |        |        |         |        |       |
| <b>Раздел 4. Двери</b> |   |  |             |   |          |        |          |  |         |        |        |         |        |       |
| 63                     | <b>ТЕР46-04-012-03</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (входа в подъезд, в подвал, входа на главном фасаде)   | 100 м2      | 0,0824<br><i>((0,9*2,16*2)+(1,5*2,9))/100</i> | 923,98   | 240,25 |          | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 76,14   | 56,34  | 19,8   |         | 103,91 | 8,56  |
|                        |   | На единицу в ценах 2001г.  |             |   | 923,98   | 240,25 |          |  |         |        |        |         |        |       |
|                        |   | ВСЕГО на физобъем (0,0824)   |             |   | 683,73   | 102,63 |          |  |         |        | 8,46   |         | 7,74   | 0,64  |
|                        |   | Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |             |   | 923,98   | 240,25 |          |  |         |        |        |         |        |       |
|                        |   | Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 005,70)  |             |   | 683,73   | 102,63 |          |  |         |        |        |         |        |       |
|                        |   | Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 005,70)   |             |   | 76,14    | 19,8   |          |  |         |        |        |         |        |       |
|                        |   | Итого с накладными и см. прибылью  |             |   | 56,34    | 8,46   |          |  |         |        |        |         |        |       |
|                        |   | На единицу в ценах 2001г.  |             |   | 993,4    | 119    |          |  |         |        |        |         |        |       |
|                        |   | ВСЕГО на физобъем (0,0824)   |             |   | 874,4    | 131,3  |          |  |         |        |        |         |        |       |
|                        |   | Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |             |   | 846,3    |        |          |  |         |        |        |         |        |       |
|                        |   | Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 005,70)  |             |   | 478,71   |        |          |  |         |        |        |         |        |       |
|                        |   | Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 005,70)   |             |   | 2318,41  |        |          |  |         |        |        |         |        |       |
|                        |   | Итого с накладными и см. прибылью  |             |   |          |        |          |  |         |        |        |         |        |       |
| 64                     | <b>ТЕР09-04-012-01</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (входа в подъезд, в подвал, входа на главном фасаде)   | 1 м2 проема | 8,24<br><i>(0,9*2,16*2)+(1,5*2,9)</i>         | 70,09    | 23,7   | 24,11    | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 577,54  | 183,59 | 195,29 | 198,66  | 2,76   | 22,74 |
|                        |   | На единицу в ценах 2001г.  |             |   | 70,09    | 23,7   | 24,11    |  |         |        |        |         |        |       |
|                        |   | Кoeffициенты к позиции:  |             |   | 22,28    |        |          |  |         |        |        |         |        |       |
|                        |   | Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |             |   | 62,44    | 18,96  | 24,11    |  |         |        |        |         |        |       |
|                        |   | Итого с накладными и см. прибылью  |             |   | 19,37    |        |          |  |         |        |        |         |        |       |
|                        |   | На единицу в ценах 2001г.  |             |   | 70,09    | 23,7   | 24,11    |  |         |        |        |         |        |       |
|                        |   | Кoeffициенты к позиции:  |             |   | 22,28    |        |          |  |         |        |        |         |        |       |
|                        |   | Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |             |   | 70,09    | 23,7   | 24,11    |  |         |        |        |         |        |       |
|                        |   | Итого с накладными и см. прибылью  |             |   | 22,28    |        |          |  |         |        |        |         |        |       |

Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3  | 4     | 5                                     | 6        | 7       | 8        | 9  | 10       | 11   | 12   | 13       | 14     | 15   |
|--|---|--|-------|---------------------------------------|----------|---------|----------|--|----------|------|------|----------|--------|------|
| ВСЕГО на физобъём (8,24)   |   |  |       |                                       | 577,54   | 195,29  | 198,66   |  |          |      |      |          |        |      |
|  |   |  |       |                                       | 183,59   |         |          |  |          |      |      |          |        |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |  |       |                                       | 5133,52  | 1173,69 | 1110,51  |  |          |      |      |          |        |      |
|  |   |  |       |                                       | 2849,32  |         |          |  |          |      |      |          |        |      |
| Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 849,32)   |   |  |       |                                       | 1961,76  |         |          |  |          |      |      |          |        |      |
| Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 849,32)   |   |  |       |                                       | 1646,91  |         |          |  |          |      |      |          |        |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |  |       |                                       | 8742,19  |         |          |  |          |      |      |          |        |      |
| 65   | <b>ТССЦ-203-8147</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>   | Блок дверной стальной наружный ДСН ДКН, (ГОСТ 31173-2003) в комплекте с окраской | м2    | 8,24<br><i>(0,9*2,16*2)+(1,5*2,9)</i> | 1356,69  |         | 1356,69  | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 11179,13 |      |      | 11179,13 |        |      |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |  |       |                                       | 1356,69  |         | 1356,69  |  |          |      |      |          |        |      |
| ВСЕГО на физобъём (8,24)   |   |  |       |                                       | 11179,13 |         | 11179,13 |  |          |      |      |          |        |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |  |       |                                       | 62491,34 |         | 62491,34 |  |          |      |      |          |        |      |
| 66   | <b>ТЕР09-04-012-02</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Установка дверного доводчика (вход в подъезд)                                    | 1 шт. | 2                                     | 14,61    | 3,59    | 0,72     | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 29,22    | 20,6 | 7,18 | 1,44     | 1,2765 | 2,55 |
|  |   |  |       |                                       | 10,3     |         |          |  |          |      |      |          |        |      |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |  |       |                                       | 12,55    | 2,87    | 0,72     |  |          |      |      |          |        |      |
|  |   |  |       |                                       | 8,96     |         |          |  |          |      |      |          |        |      |
| Кoeffициенты к позиции:  |   |  |       |                                       |          |         |          |  |          |      |      |          |        |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |  |       |                                       | 14,61    | 3,59    | 0,72     |  |          |      |      |          |        |      |
|  |   |  |       |                                       | 10,3     |         |          |  |          |      |      |          |        |      |
| ВСЕГО на физобъём (2)  |   |  |       |                                       | 29,22    | 7,18    | 1,44     |  |          |      |      |          |        |      |
|  |   |  |       |                                       | 20,6     |         |          |  |          |      |      |          |        |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |  |       |                                       | 370,91   | 43,15   | 8,05     |  |          |      |      |          |        |      |
|  |   |  |       |                                       | 319,71   |         |          |  |          |      |      |          |        |      |
| Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 319,71)   |   |  |       |                                       | 220,12   |         |          |  |          |      |      |          |        |      |
| Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 319,71)   |   |  |       |                                       | 184,79   |         |          |  |          |      |      |          |        |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |  |       |                                       | 775,82   |         |          |  |          |      |      |          |        |      |
| 67   | <b>ТССЦ-101-6978</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>   | Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5               | шт.   | 2                                     | 343,72   |         | 343,72   | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 687,44   |      |      | 687,44   |        |      |
|  |   |  |       |                                       |          |         |          |  |          |      |      |          |        |      |

Центр ГРАНД

| 1   | 2   | 3   | 4                                     | 5   | 6       | 7     | 8       | 9  | 10     | 11     | 12   | 13     | 14     | 15   |
|---|---|---|---------------------------------------|---|---------|-------|---------|--|--------|--------|------|--------|--------|------|
| На единицу в ценах 2001г.   |   |   |                                       |   | 343,72  |       | 343,72  |  |        |        |      |        |        |      |
| ВСЕГО на физобъем (2)   |   |   |                                       |   | 687,44  |       | 687,44  |  |        |        |      |        |        |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59" |   |   |                                       |   | 3842,79 |       | 3842,79 |  |        |        |      |        |        |      |
| 68  | <b>ТЕРр61-7-1</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>      | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отреставрированной поверхности | 0,0496<br><i>(7,08*2,12) / 100</i>                          | 4953,15 | 36,01 | 2124,63 | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 245,68 | 138,51 | 1,79 | 105,38 | 383,06 | 19   |
|   |   |   |                                       |   | 2792,51 | 15,38 |         |  |        |        | 0,76 |        | 1,16   | 0,06 |
| На единицу в ценах 2001г.   |   |   |                                       |   | 4953,15 | 36,01 | 2124,63 |  |        |        |      |        |        |      |
|   |   |   |                                       |   | 2792,51 | 15,38 |         |  |        |        |      |        |        |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,0496)  |   |   |                                       |   | 245,68  | 1,79  | 105,38  |  |        |        |      |        |        |      |
|   |   |   |                                       |   | 138,51  | 0,76  |         |  |        |        |      |        |        |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59" |   |   |                                       |   | 2749,51 | 10,76 | 589,07  |  |        |        |      |        |        |      |
|   |   |   |                                       |   | 2149,68 | 11,8  |         |  |        |        |      |        |        |      |
| Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 2 161,48)                        |   |   |                                       |   | 1451,43 |       |         |  |        |        |      |        |        |      |
| Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 161,48)                           |   |   |                                       |   | 864,59  |       |         |  |        |        |      |        |        |      |
| Итого с накладными и см. прибылью                                   |   |   |                                       |   | 5065,53 |       |         |  |        |        |      |        |        |      |
| 69  | <b>ТЕРр61-26-1</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>     | Перетирка штукатурки: внутренних откосов  | 100 м2 перетертой поверхности         | 0,0212<br><i>(7,08*30%) / 100</i>                           | 216,86  | 3,1   | 16,43   | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 4,6    | 4,18   | 0,07 | 0,35   | 28,07  | 0,6  |
|   |   |   |                                       |   | 197,33  | 1,33  |         |  |        |        | 0,03 |        | 0,1    |      |
| На единицу в ценах 2001г.   |   |   |                                       |   | 216,86  | 3,1   | 16,43   |  |        |        |      |        |        |      |
|   |   |   |                                       |   | 197,33  | 1,33  |         |  |        |        |      |        |        |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,0212)  |   |   |                                       |   | 4,6     | 0,07  | 0,35    |  |        |        |      |        |        |      |
|   |   |   |                                       |   | 4,18    | 0,03  |         |  |        |        |      |        |        |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59" |   |   |                                       |   | 67,25   | 0,42  | 1,96    |  |        |        |      |        |        |      |
|   |   |   |                                       |   | 64,87   | 0,47  |         |  |        |        |      |        |        |      |
| Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 65,34)                           |   |   |                                       |   | 43,88   |       |         |  |        |        |      |        |        |      |
| Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 65,34)                              |   |   |                                       |   | 26,14   |       |         |  |        |        |      |        |        |      |
| Итого с накладными и см. прибылью                                   |   |   |                                       |   | 137,27  |       |         |  |        |        |      |        |        |      |
| 70  | <b>ТЕР15-04-007-01</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов                     | 100 м2 окрашиваемой поверхности       | 0,0708<br><i>((0,9+2,16*2)*2*0,37+(1,5*2,9)*0,37) / 100</i> | 1371,84 | 16,91 | 998,76  | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 97,13  | 25,22  | 1,2  | 70,71  | 50,094 | 3,55 |
|   |   |   |                                       |   | 356,17  | 0,29  |         |  |        |        | 0,02 |        | 0,025  |      |
| На единицу в ценах 2001г.   |   |   |                                       |   | 1322    | 13,53 | 998,76  |  |        |        |      |        |        |      |

Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3   | 4                                    | 5                                 | 6       | 7     | 8       | 9  | 10     | 11    | 12   | 13    | 14    | 15   |
|--|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------|---------|--|--------|-------|------|-------|-------|------|
|  |   |   |                                      |                                   | 309,71  | 0,23  |         |  |        |       |      |       |       |      |
| Коэффициенты к позиции:  |   |   |                                      |                                   |         |       |         |  |        |       |      |       |       |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |   |                                      |                                   | 1371,84 | 16,91 | 998,76  |  |        |       |      |       |       |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,0708)   |   |   |                                      |                                   | 356,17  | 0,29  |         |  |        |       |      |       |       |      |
|  |   |   |                                      |                                   | 97,13   | 1,2   | 70,71   |  |        |       |      |       |       |      |
|  |   |   |                                      |                                   | 25,22   | 0,02  |         |  |        |       |      |       |       |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |                                      |                                   | 793,89  | 7,21  | 395,27  |  |        |       |      |       |       |      |
|  |   |   |                                      |                                   | 391,41  | 0,31  |         |  |        |       |      |       |       |      |
| Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 391,72)  |   |   |                                      |                                   | 314,65  |       |         |  |        |       |      |       |       |      |
| Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 391,72)   |   |   |                                      |                                   | 146,5   |       |         |  |        |       |      |       |       |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |                                      |                                   | 1255,04 |       |         |  |        |       |      |       |       |      |
| 71   | <b>ТЕРр61-26-2</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i> | Перетирка штукатурки откосов наружных с земли и лесов (прим.)   | 100 м2 перетертой поверхности        | 0,016<br><i>(3,99*2,39) / 100</i> | 265,85  | 0,17  | 14,5    | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 4,25   | 4,02  |      | 0,23  | 35,73 | 0,57 |
|  |   |   |                                      |                                   | 251,18  |       |         |  |        |       |      |       |       |      |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |                                      |                                   | 265,85  | 0,17  | 14,5    |  |        |       |      |       |       |      |
|  |   |   |                                      |                                   | 251,18  |       |         |  |        |       |      |       |       |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,016)  |   |   |                                      |                                   | 4,25    |       | 0,23    |  |        |       |      |       |       |      |
|  |   |   |                                      |                                   | 4,02    |       |         |  |        |       |      |       |       |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |                                      |                                   | 63,68   |       | 1,29    |  |        |       |      |       |       |      |
|  |   |   |                                      |                                   | 62,39   |       |         |  |        |       |      |       |       |      |
| Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 62,39)  |   |   |                                      |                                   | 41,89   |       |         |  |        |       |      |       |       |      |
| Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 62,39)   |   |   |                                      |                                   | 24,96   |       |         |  |        |       |      |       |       |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |                                      |                                   | 130,53  |       |         |  |        |       |      |       |       |      |
| 72   | <b>ТЕРр61-20-1</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i> | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0239<br><i>(3,99*60%) / 100</i> | 4571,84 | 2,31  | 2124,63 | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 109,27 | 58,43 | 0,06 | 50,78 | 323,4 | 7,73 |
|  |   |   |                                      |                                   | 2444,9  |       |         |  |        |       |      |       |       |      |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |                                      |                                   | 4571,84 | 2,31  | 2124,63 |  |        |       |      |       |       |      |
|  |   |   |                                      |                                   | 2444,9  |       |         |  |        |       |      |       |       |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,0239)   |   |   |                                      |                                   | 109,27  | 0,06  | 50,78   |  |        |       |      |       |       |      |
|  |   |   |                                      |                                   | 58,43   |       |         |  |        |       |      |       |       |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |                                      |                                   | 1191,05 | 0,36  | 283,86  |  |        |       |      |       |       |      |
|  |   |   |                                      |                                   | 906,83  |       |         |  |        |       |      |       |       |      |
| Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 906,83)   |   |   |                                      |                                   | 608,94  |       |         |  |        |       |      |       |       |      |
| Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 906,83)  |   |   |                                      |                                   | 362,73  |       |         |  |        |       |      |       |       |      |

Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3  | 4                                  | 5   | 6        | 7      | 8        | 9  | 10    | 11    | 12    | 13    | 14     | 15   |  |
|--|---|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--|-------|-------|-------|-------|--------|------|--|
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |  |                                    |   | 2162,72  |        |          |  |       |       |       |       |        |      |  |
| 73   | <b>ТЕР15-04-019-05</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i> | Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности | 0,0399<br>$((0,9+2,16*2)*2*0,2+(1,5+2,9*2)*0,26)/100$ | 409,65   | 8,85   | 280,82   | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 16,35 | 4,79  | 0,35  | 11,21 | 15,87  | 0,63 |  |
| 392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99   |   |  |                                    |   | 119,98   |        |          |  |       |       |       |       |        |      |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |  |                                    |   | 633,8    | 7,08   | 522,39   |  |       |       |       |       |        |      |  |
|  |   |  |                                    |   | 104,33   |        |          |  |       |       |       |       |        |      |  |
| С учетом стоимости удаленных ресурсов  |   |  |                                    |   | 392,23   | 7,08   | 280,82   |  |       |       |       |       |        |      |  |
|  |   |  |                                    |   | 104,33   |        |          |  |       |       |       |       |        |      |  |
| Коэффициенты к позиции:  |   |  |                                    |   |          |        |          |  |       |       |       |       |        |      |  |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |  |                                    |   | 409,65   | 8,85   | 280,82   |  |       |       |       |       |        |      |  |
|  |   |  |                                    |   | 119,98   |        |          |  |       |       |       |       |        |      |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,0399)   |   |  |                                    |   | 16,35    | 0,35   | 11,21    |  |       |       |       |       |        |      |  |
|  |   |  |                                    |   | 4,79     |        |          |  |       |       |       |       |        |      |  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |  |                                    |   | 139,1    | 2,1    | 62,66    |  |       |       |       |       |        |      |  |
|  |   |  |                                    |   | 74,34    |        |          |  |       |       |       |       |        |      |  |
| Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 74,34)   |   |  |                                    |   | 59,71    |        |          |  |       |       |       |       |        |      |  |
| Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 74,34)  |   |  |                                    |   | 27,8     |        |          |  |       |       |       |       |        |      |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |  |                                    |   | 226,61   |        |          |  |       |       |       |       |        |      |  |
| 74   | <b>ТССЦ-101-6524</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>   | Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый                              | т                                  | 0,0015  | 24884,59 |        | 24884,59 | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 37,33 |       |       | 37,33 |        |      |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |  |                                    |   | 24884,59 |        | 24884,59 |  |       |       |       |       |        |      |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,0015)   |   |  |                                    |   | 37,33    |        | 37,33    |  |       |       |       |       |        |      |  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |  |                                    |   | 208,67   |        | 208,67   |  |       |       |       |       |        |      |  |
| 75   | <b>ТЕР46-04-012-03</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i> | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (тамбурные)                              | 100 м2                             | 0,0571<br>$(1,1*2,2+1,4*2,35)/100$                    | 923,98   | 240,25 |          | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 52,76 | 39,04 | 13,72 |       | 103,91 | 5,93 |  |
|  |   |  |                                    |   | 683,73   | 102,63 |          |  |       |       | 5,86  |       | 7,74   | 0,44 |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |  |                                    |   | 923,98   | 240,25 |          |  |       |       |       |       |        |      |  |
|  |   |  |                                    |   | 683,73   | 102,63 |          |  |       |       |       |       |        |      |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,0571)   |   |  |                                    |   | 52,76    | 13,72  |          |  |       |       |       |       |        |      |  |
|  |   |  |                                    |   | 39,04    | 5,86   |          |  |       |       |       |       |        |      |  |

Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3  | 4              | 5                                | 6        | 7      | 8        | 9  | 10     | 11    | 12    | 13     | 14     | 15  |
|--|---|--|----------------|----------------------------------|----------|--------|----------|--|--------|-------|-------|--------|--------|-----|
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |  |                |                                  | 688,36   | 82,46  |          |  |        |       |       |        |        |     |
|  |   |  |                |                                  | 605,9    | 90,95  |          |  |        |       |       |        |        |     |
| Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 696,85)  |   |  |                |                                  | 586,4    |        |          |  |        |       |       |        |        |     |
| Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 696,85)   |   |  |                |                                  | 331,7    |        |          |  |        |       |       |        |        |     |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |  |                |                                  | 1606,46  |        |          |  |        |       |       |        |        |     |
| 76   | <b>ТЕР10-01-039-03</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i> | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (тамбурная дверь выхода во двор) | 100 м2 проемов | 0,0242<br><i>(1,1*2,2) / 100</i> | 4572,69  | 421,94 | 3186,65  | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 110,66 | 23,33 | 10,21 | 77,12  | 132,25 | 3,2 |
| 4 362,55 = 23 550,55 - 100 x 191,88  |   |  |                |                                  | 964,1    |        |          |  |        |       |       |        |        |     |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |  |                |                                  | 23550,55 | 337,55 | 22374,65 |  |        |       |       |        |        |     |
|  |   |  |                |                                  | 838,35   |        |          |  |        |       |       |        |        |     |
| С учетом стоимости удаленных ресурсов  |   |  |                |                                  | 4362,55  | 337,55 | 3186,65  |  |        |       |       |        |        |     |
|  |   |  |                |                                  | 838,35   |        |          |  |        |       |       |        |        |     |
| Коэффициенты к позиции:  |   |  |                |                                  |          |        |          |  |        |       |       |        |        |     |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |  |                |                                  | 4572,69  | 421,94 | 3186,65  |  |        |       |       |        |        |     |
|  |   |  |                |                                  | 964,1    |        |          |  |        |       |       |        |        |     |
| ВСЕГО на физобъем (0,0242)   |   |  |                |                                  | 110,66   | 10,21  | 77,12    |  |        |       |       |        |        |     |
|  |   |  |                |                                  | 23,33    |        |          |  |        |       |       |        |        |     |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |  |                |                                  | 854,54   | 61,36  | 431,1    |  |        |       |       |        |        |     |
|  |   |  |                |                                  | 362,08   |        |          |  |        |       |       |        |        |     |
| Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 362,08)  |   |  |                |                                  | 326,85   |        |          |  |        |       |       |        |        |     |
| Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 362,08)   |   |  |                |                                  | 155,12   |        |          |  |        |       |       |        |        |     |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |  |                |                                  | 1336,51  |        |          |  |        |       |       |        |        |     |
| 77   | <b>ТССЦ-203-0199</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>   | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2  | м2             | 2,42<br><i>1,1*2,2</i>           | 198,82   |        | 198,82   | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 481,14 |       |       | 481,14 |        |     |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |  |                |                                  | 198,82   |        | 198,82   |  |        |       |       |        |        |     |
| ВСЕГО на физобъем (2,42)   |   |  |                |                                  | 481,14   |        | 481,14   |  |        |       |       |        |        |     |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |  |                |                                  | 2689,57  |        | 2689,57  |  |        |       |       |        |        |     |
| 78   | <b>ТССЦ-101-0889</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>   | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных   | компл.         | 1                                | 87,67    |        | 87,67    | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 87,67  |       |       | 87,67  |        |     |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |  |                |                                  | 87,67    |        | 87,67    |  |        |       |       |        |        |     |

Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3  | 4              | 5                                 | 6        | 7       | 8        | 9  | 10     | 11    | 12    | 13     | 14      | 15   |
|--|---|--|----------------|-----------------------------------|----------|---------|----------|--|--------|-------|-------|--------|---------|------|
| ВСЕГО на физобъем (1)  |   |  |                |                                   | 87,67    |         | 87,67    |  |        |       |       |        |         |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |  |                |                                   | 490,08   |         | 490,08   |  |        |       |       |        |         |      |
| 79   | <b>ТЕР10-01-039-02</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i> | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 (тамбурная дверь главного выхода) | 100 м2 проемов | 0,0329<br><i>(1,4*2,35) / 100</i> | 3737,5   | 1226,96 | 1693,07  | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 122,96 | 26,89 | 40,37 | 55,7   | 106,858 | 3,52 |
| 3 385,48 = 22 780,48 - 100 x 193,95  |   |  |                |                                   | 817,47   | 140,06  |          |  |        |       | 4,61  |        | 10,5625 | 0,35 |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |  |                |                                   | 22780,48 | 981,57  | 21088,07 |  |        |       |       |        |         |      |
|  |   |  |                |                                   | 710,84   | 112,05  |          |  |        |       |       |        |         |      |
| С учетом стоимости удаленных ресурсов  |   |  |                |                                   | 3385,48  | 981,57  | 1693,07  |  |        |       |       |        |         |      |
|  |   |  |                |                                   | 710,84   | 112,05  |          |  |        |       |       |        |         |      |
| Коэффициенты к позиции:  |   |  |                |                                   |          |         |          |  |        |       |       |        |         |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |  |                |                                   | 3737,5   | 1226,96 | 1693,07  |  |        |       |       |        |         |      |
|  |   |  |                |                                   | 817,47   | 140,06  |          |  |        |       |       |        |         |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,0329)   |   |  |                |                                   | 122,96   | 40,37   | 55,7     |  |        |       |       |        |         |      |
|  |   |  |                |                                   | 26,89    | 4,61    |          |  |        |       |       |        |         |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |  |                |                                   | 971,31   | 242,62  | 311,36   |  |        |       |       |        |         |      |
|  |   |  |                |                                   | 417,33   | 71,55   |          |  |        |       |       |        |         |      |
| Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 488,88)  |   |  |                |                                   | 441,31   |         |          |  |        |       |       |        |         |      |
| Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 488,88)   |   |  |                |                                   | 209,44   |         |          |  |        |       |       |        |         |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |  |                |                                   | 1622,06  |         |          |  |        |       |       |        |         |      |
| 80   | <b>ТССЦ-203-0206</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>   | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 24-15, площадь 3,49 м2   | м2             | 3,29<br><i>1,4*2,35</i>           | 191,88   |         | 191,88   | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 631,29 |       |       | 631,29 |         |      |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |  |                |                                   | 191,88   |         | 191,88   |  |        |       |       |        |         |      |
| ВСЕГО на физобъем (3,29)   |   |  |                |                                   | 631,29   |         | 631,29   |  |        |       |       |        |         |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |  |                |                                   | 3528,91  |         | 3528,91  |  |        |       |       |        |         |      |
| 81   | <b>ТССЦ-101-0890</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>   | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных  | компл.         | 1                                 | 87,67    |         | 87,67    | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 87,67  |       |       | 87,67  |         |      |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |  |                |                                   | 87,67    |         | 87,67    |  |        |       |       |        |         |      |
| ВСЕГО на физобъем (1)  |   |  |                |                                   | 87,67    |         | 87,67    |  |        |       |       |        |         |      |

Центр ГРАНД

| 1   | 2   | 3   | 4                                    | 5  | 6       | 7     | 8       | 9  | 10    | 11    | 12   | 13    | 14     | 15   |
|---|---|---|--------------------------------------|--|---------|-------|---------|--|-------|-------|------|-------|--------|------|
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59" |   |   |                                      |  | 490,08  |       | 490,08  |  |       |       |      |       |        |      |
| 82  | <b>ТЕРр61-26-1</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>     | Перетирка штукатурки: внутренних откосов  | 100 м2 перетертой поверхности        | 0,011<br><i>(2,75-1,65) / 100</i>          | 216,86  | 3,1   | 16,43   | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 2,39  | 2,17  | 0,03 | 0,19  | 28,07  | 0,31 |
|   |   |   |                                      |  | 197,33  | 1,33  |         |  |       |       | 0,01 |       | 0,1    |      |
| На единицу в ценах 2001г.   |   |   |                                      |  | 216,86  | 3,1   | 16,43   |  |       |       |      |       |        |      |
|   |   |   |                                      |  | 197,33  | 1,33  |         |  |       |       |      |       |        |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,011)   |   |   |                                      |  | 2,39    | 0,03  | 0,19    |  |       |       |      |       |        |      |
|   |   |   |                                      |  | 2,17    | 0,01  |         |  |       |       |      |       |        |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59" |   |   |                                      |  | 34,92   | 0,18  | 1,06    |  |       |       |      |       |        |      |
|   |   |   |                                      |  | 33,68   | 0,16  |         |  |       |       |      |       |        |      |
| Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 33,84)                           |   |   |                                      |  | 22,72   |       |         |  |       |       |      |       |        |      |
| Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 33,84)                              |   |   |                                      |  | 13,54   |       |         |  |       |       |      |       |        |      |
| Итого с накладными и см. прибылью                                   |   |   |                                      |  | 71,18   |       |         |  |       |       |      |       |        |      |
| 83  | <b>ТЕРр61-7-1</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>      | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонт рованной поверхности | 0,0165<br><i>(2,75*60%) / 100</i>          | 4953,15 | 36,01 | 2124,63 | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 81,73 | 46,08 | 0,59 | 35,06 | 383,06 | 6,32 |
|   |   |   |                                      |  | 2792,51 | 15,38 |         |  |       |       | 0,25 |       | 1,16   | 0,02 |
| На единицу в ценах 2001г.   |   |   |                                      |  | 4953,15 | 36,01 | 2124,63 |  |       |       |      |       |        |      |
|   |   |   |                                      |  | 2792,51 | 15,38 |         |  |       |       |      |       |        |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,0165)  |   |   |                                      |  | 81,73   | 0,59  | 35,06   |  |       |       |      |       |        |      |
|   |   |   |                                      |  | 46,08   | 0,25  |         |  |       |       |      |       |        |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59" |   |   |                                      |  | 914,7   | 3,55  | 195,99  |  |       |       |      |       |        |      |
|   |   |   |                                      |  | 715,16  | 3,88  |         |  |       |       |      |       |        |      |
| Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 719,04)                          |   |   |                                      |  | 482,84  |       |         |  |       |       |      |       |        |      |
| Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 719,04)                             |   |   |                                      |  | 287,62  |       |         |  |       |       |      |       |        |      |
| Итого с накладными и см. прибылью                                   |   |   |                                      |  | 1685,16 |       |         |  |       |       |      |       |        |      |
| 84  | <b>ТЕР15-04-007-01</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов                     | 100 м2 окрашиваемой поверхности      | 0,0275<br><i>((1,4+2,35*2)*0,45) / 100</i> | 1371,84 | 16,91 | 998,76  | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 37,73 | 9,79  | 0,47 | 27,47 | 50,094 | 1,38 |
|   |   |   |                                      |  | 356,17  | 0,29  |         |  |       |       | 0,01 |       | 0,025  |      |
| На единицу в ценах 2001г.   |   |   |                                      |  | 1322    | 13,53 | 998,76  |  |       |       |      |       |        |      |
|   |   |   |                                      |  | 309,71  | 0,23  |         |  |       |       |      |       |        |      |
| Коэффициенты к позиции:   |   |   |                                      |  |         |       |         |  |       |       |      |       |        |      |

Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3  | 4                               | 5                                  | 6       | 7     | 8      | 9  | 10     | 11     | 12   | 13    | 14       | 15    |
|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---------|-------|--------|--|--------|--------|------|-------|----------|-------|
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |  |                                 |                                    | 1371,84 | 16,91 | 998,76 |  |        |        |      |       |          |       |
| ВСЕГО на физобъем (0,0275)   |  |  |                                 |                                    | 356,17  | 0,29  |        |  |        |        |      |       |          |       |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |  |                                 |                                    | 37,73   | 0,47  | 27,47  |  |        |        |      |       |          |       |
|  |  |  |                                 |                                    | 9,79    | 0,01  |        |  |        |        |      |       |          |       |
| Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 152,10)  |  |  |                                 |                                    | 308,32  | 2,82  | 153,56 |  |        |        |      |       |          |       |
| Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 152,10)   |  |  |                                 |                                    | 151,94  | 0,16  |        |  |        |        |      |       |          |       |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |  |                                 |                                    | 122,17  |       |        |  |        |        |      |       |          |       |
|  |  |  |                                 |                                    | 56,89   |       |        |  |        |        |      |       |          |       |
|  |  |  |                                 |                                    | 487,38  |       |        |  |        |        |      |       |          |       |
| 85   | <b>ТЕР15-04-025-04</b><br>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов                             | 100 м2 окрашивающей поверхности | 0,138<br>(2,42*2,7+3,29*2,2) / 100 | 1430,17 | 10,13 | 633,04 | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 197,36 | 108,61 | 1,4  | 87,35 | 106,6395 | 14,72 |
|  |  |  |                                 |                                    | 787     | 0,16  |        |  |        |        | 0,02 |       | 0,0125   |       |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |  |                                 |                                    | 1325,49 | 8,1   | 633,04 |  |        |        |      |       |          |       |
|  |  |  |                                 |                                    | 684,35  | 0,13  |        |  |        |        |      |       |          |       |
| Коэффициенты к позиции:  |  |  |                                 |                                    |         |       |        |  |        |        |      |       |          |       |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |  |                                 |                                    | 1430,17 | 10,13 | 633,04 |  |        |        |      |       |          |       |
| ВСЕГО на физобъем (0,138)  |  |  |                                 |                                    | 787     | 0,16  |        |  |        |        |      |       |          |       |
|  |  |  |                                 |                                    | 197,36  | 1,4   | 87,35  |  |        |        |      |       |          |       |
|  |  |  |                                 |                                    | 108,61  | 0,02  |        |  |        |        |      |       |          |       |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |  |                                 |                                    | 2182,33 | 8,41  | 488,29 |  |        |        |      |       |          |       |
|  |  |  |                                 |                                    | 1685,63 | 0,31  |        |  |        |        |      |       |          |       |
| Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 685,94)  |  |  |                                 |                                    | 1354,23 |       |        |  |        |        |      |       |          |       |
| Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 685,94)   |  |  |                                 |                                    | 630,54  |       |        |  |        |        |      |       |          |       |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |  |                                 |                                    | 4167,1  |       |        |  |        |        |      |       |          |       |
| <b>Раздел 5. Козырек</b>   |  |  |                                 |                                    |         |       |        |  |        |        |      |       |          |       |
| Козырек над входом в подъезд (выход во двор)   |  |  |                                 |                                    |         |       |        |  |        |        |      |       |          |       |
| 86   | <b>ТЕРр69-2-1</b><br>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр      | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий                   | 0,1<br>10 / 100                    | 48,38   | 10,28 |        | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 4,84   | 3,81   | 1,03 |       | 5,49     | 0,55  |
|  |  |  |                                 |                                    | 38,1    |       |        |  |        |        |      |       |          |       |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |  |                                 |                                    | 48,38   | 10,28 |        |  |        |        |      |       |          |       |
|  |  |  |                                 |                                    | 38,1    |       |        |  |        |        |      |       |          |       |
| ВСЕГО на физобъем (0,1)  |  |  |                                 |                                    | 4,84    | 1,03  |        |  |        |        |      |       |          |       |
|  |  |  |                                 |                                    | 3,81    |       |        |  |        |        |      |       |          |       |

Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3  | 4                      | 5                                 | 6       | 7      | 8       | 9  | 10    | 11   | 12    | 13     | 14      | 15   |  |
|--|---|--|------------------------|-----------------------------------|---------|--------|---------|--|-------|------|-------|--------|---------|------|--|
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |  |                        |                                   | 65,32   | 6,19   |         |  |       |      |       |        |         |      |  |
|  |   |  |                        |                                   | 59,13   |        |         |  |       |      |       |        |         |      |  |
| Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 59,13)  |   |  |                        |                                   | 39,2    |        |         |  |       |      |       |        |         |      |  |
| Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 59,13)   |   |  |                        |                                   | 23,65   |        |         |  |       |      |       |        |         |      |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |  |                        |                                   | 128,17  |        |         |  |       |      |       |        |         |      |  |
| 87   | <b>ТЕР06-01-015-07</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i> | Установка закладных деталей весом: до 4 кг ((арматура d=12 мм) | 1 т                    | 0,002<br><i>10*0,2*0,888/1000</i> | 8262,28 | 43,68  | 6386,94 | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 16,52 | 3,66 | 0,09  | 12,77  | 248,193 | 0,5  |  |
|  |   |  |                        |                                   | 1831,66 | 2,49   |         |  |       | 0,01 |       | 0,1875 |         |      |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |  |                        |                                   | 8014,63 | 34,94  | 6386,94 |  |       |      |       |        |         |      |  |
|  |   |  |                        |                                   | 1592,75 | 1,99   |         |  |       |      |       |        |         |      |  |
| Коэффициенты к позиции:  |   |  |                        |                                   |         |        |         |  |       |      |       |        |         |      |  |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |  |                        |                                   | 8262,28 | 43,68  | 6386,94 |  |       |      |       |        |         |      |  |
|  |   |  |                        |                                   | 1831,66 | 2,49   |         |  |       |      |       |        |         |      |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,002)  |   |  |                        |                                   | 16,52   | 0,09   | 12,77   |  |       |      |       |        |         |      |  |
|  |   |  |                        |                                   | 3,66    | 0,01   |         |  |       |      |       |        |         |      |  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |  |                        |                                   | 128,72  | 0,54   | 71,38   |  |       |      |       |        |         |      |  |
|  |   |  |                        |                                   | 56,8    | 0,16   |         |  |       |      |       |        |         |      |  |
| Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 56,96)   |   |  |                        |                                   | 45,75   |        |         |  |       |      |       |        |         |      |  |
| Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 56,96)  |   |  |                        |                                   | 25,18   |        |         |  |       |      |       |        |         |      |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |  |                        |                                   | 199,65  |        |         |  |       |      |       |        |         |      |  |
| 88   | <b>ТЕР09-03-038-01</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i> | Монтаж каркаса козырька  | 1 т<br>конструкц<br>ий | 0,0487                            | 774,89  | 433,13 | 194,2   | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 37,74 | 7,19 | 21,09 | 9,46   | 18,285  | 0,89 |  |
|  |   |  |                        |                                   | 147,56  | 33,49  |         |  |       | 1,63 |       | 2,475  | 0,12    |      |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |  |                        |                                   | 669,02  | 346,5  | 194,21  |  |       |      |       |        |         |      |  |
|  |   |  |                        |                                   | 128,31  | 26,79  |         |  |       |      |       |        |         |      |  |
| Коэффициенты к позиции:  |   |  |                        |                                   |         |        |         |  |       |      |       |        |         |      |  |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |  |                        |                                   | 774,89  | 433,13 | 194,21  |  |       |      |       |        |         |      |  |
|  |   |  |                        |                                   | 147,56  | 33,49  |         |  |       |      |       |        |         |      |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,0487)   |   |  |                        |                                   | 37,74   | 21,09  | 9,46    |  |       |      |       |        |         |      |  |
|  |   |  |                        |                                   | 7,19    | 1,63   |         |  |       |      |       |        |         |      |  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |  |                        |                                   | 291,22  | 126,75 | 52,88   |  |       |      |       |        |         |      |  |
|  |   |  |                        |                                   | 111,59  | 25,3   |         |  |       |      |       |        |         |      |  |
| Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 136,89)   |   |  |                        |                                   | 94,25   |        |         |  |       |      |       |        |         |      |  |
| Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 136,89)   |   |  |                        |                                   | 79,12   |        |         |  |       |      |       |        |         |      |  |

Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6        | 7     | 8        | 9  | 10     | 11   | 12   | 13     | 14     | 15   |  |
|--|---|---|---|---|----------|-------|----------|--|--------|------|------|--------|--------|------|--|
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   | 464,59   |       |          |  |        |      |      |        |        |      |  |
| 89   | <b>ТССЦ-201-0763</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>   | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнutosварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (труба 40x20x2 мм) | т   | 0,0487<br>$((3,2*3+0,7*2+0,3*3+1,6*5+0,2*5+1,55*5)*1,7)/1000$ | 10434,25 |       | 10434,25 | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 508,15 |      |      | 508,15 |        |      |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |   |   | 10434,25 |       | 10434,25 |  |        |      |      |        |        |      |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,0487)   |   |   |   |   | 508,15   |       | 508,15   |  |        |      |      |        |        |      |  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |   |   | 2840,56  |       | 2840,56  |  |        |      |      |        |        |      |  |
| 90   | <b>ТЕР13-03-002-04</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i> | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (металлические изделия козырька)   | 100 м2<br>окрашива<br>емой<br>поверхнос<br>ти | 0,0344<br>$((3,2*3+0,7*2+0,3*3+1,6*5+0,2*5+1,55*5)*0,12)/100$ | 253,69   | 11,78 | 189,03   | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 8,73   | 1,82 | 0,41 | 6,5    | 6,1065 | 0,21 |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |   |   | 253,69   | 11,78 | 189,03   |  |        |      |      |        |        |      |  |
| Кoeffициенты к позиции:  |   |   |   |   | 52,88    | 0,13  |          |  |        |      |      |        | 0,0125 |      |  |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |   |   |   | 253,69   | 11,78 | 189,03   |  |        |      |      |        |        |      |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,0344)   |   |   |   |   | 52,88    | 0,13  |          |  |        |      |      |        |        |      |  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |   |   | 8,73     | 0,41  | 6,5      |  |        |      |      |        |        |      |  |
| Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 28,25)  |   |   |   |   | 1,82     |       |          |  |        |      |      |        |        |      |  |
| Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 28,25)  |   |   |   |   | 67,05    | 2,46  | 36,34    |  |        |      |      |        |        |      |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   | 28,25    |       |          |  |        |      |      |        |        |      |  |
| 91   | <b>ТЕР13-03-004-26</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i> | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлические изделия козырька)  | 100 м2<br>окрашива<br>емой<br>поверхнос<br>ти | 0,0344<br>$3,44 / 100$  | 317,15   | 7,76  | 276,88   | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 10,91  | 1,12 | 0,27 | 9,52   | 4,4045 | 0,15 |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |   |   | 317,15   | 7,76  | 276,88   |  |        |      |      |        |        |      |  |
| Кoeffициенты к позиции:  |   |   |   |   | 32,51    | 0,13  |          |  |        |      |      |        | 0,0125 |      |  |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |   |   |   | 317,15   | 7,76  | 276,88   |  |        |      |      |        |        |      |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,0344)   |   |   |   |   | 32,51    | 0,13  |          |  |        |      |      |        |        |      |  |
| Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 28,25)  |   |   |   |   | 10,91    | 0,27  | 9,52     |  |        |      |      |        |        |      |  |
| Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 28,25)  |   |   |   |   | 28,27    | 0,1   |          |  |        |      |      |        |        |      |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   | 28,27    | 0,1   |          |  |        |      |      |        |        |      |  |
| Кoeffициенты к позиции:  |   |   |   |   |          |       |          |  |        |      |      |        |        |      |  |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |   |   |   | 317,15   | 7,76  | 276,88   |  |        |      |      |        |        |      |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,0344)   |   |   |   |   | 32,51    | 0,13  |          |  |        |      |      |        |        |      |  |
| Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 28,25)  |   |   |   |   | 10,91    | 0,27  | 9,52     |  |        |      |      |        |        |      |  |
| Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 28,25)  |   |   |   |   | 28,27    | 0,1   |          |  |        |      |      |        |        |      |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   | 28,27    | 0,1   |          |  |        |      |      |        |        |      |  |

Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3   | 4               | 5                                | 6        | 7      | 8        | 9  | 10     | 11    | 12    | 13     | 14     | 15   |  |
|--|---|---|-----------------|----------------------------------|----------|--------|----------|--|--------|-------|-------|--------|--------|------|--|
|  |   |   |                 |                                  | 1,12     |        |          |  |        |       |       |        |        |      |  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |                 |                                  | 72,22    | 1,62   | 53,22    |  |        |       |       |        |        |      |  |
|  |   |   |                 |                                  | 17,38    |        |          |  |        |       |       |        |        |      |  |
| Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17,38)  |   |   |                 |                                  | 11,97    |        |          |  |        |       |       |        |        |      |  |
| Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17,38)  |   |   |                 |                                  | 8,27     |        |          |  |        |       |       |        |        |      |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |                 |                                  | 92,46    |        |          |  |        |       |       |        |        |      |  |
| 92   | <b>ТЕР09-04-002-01</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа окрашенного (козырек) по металлическому каркасу | 100 м2 покрытия | 0,0512<br><i>(3,2*1,6) / 100</i> | 1038,19  | 601,36 | 146,56   | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 53,16  | 14,86 | 30,79 | 7,51   | 40,825 | 2,09 |  |
|  |   |   |                 |                                  | 290,27   | 45,94  |          |  |        |       | 2,35  |        | 3,2625 | 0,17 |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |                 |                                  | 880,06   | 481,09 | 146,56   |  |        |       |       |        |        |      |  |
|  |   |   |                 |                                  | 252,41   | 36,75  |          |  |        |       |       |        |        |      |  |
| Коэффициенты к позиции:  |   |   |                 |                                  |          |        |          |  |        |       |       |        |        |      |  |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |   |                 |                                  | 1038,19  | 601,36 | 146,56   |  |        |       |       |        |        |      |  |
|  |   |   |                 |                                  | 290,27   | 45,94  |          |  |        |       |       |        |        |      |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,0512)   |   |   |                 |                                  | 53,16    | 30,79  | 7,51     |  |        |       |       |        |        |      |  |
|  |   |   |                 |                                  | 14,86    | 2,35   |          |  |        |       |       |        |        |      |  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |                 |                                  | 457,66   | 185,05 | 41,98    |  |        |       |       |        |        |      |  |
|  |   |   |                 |                                  | 230,63   | 36,47  |          |  |        |       |       |        |        |      |  |
| Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 267,10)   |   |   |                 |                                  | 183,9    |        |          |  |        |       |       |        |        |      |  |
| Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 267,10)   |   |   |                 |                                  | 154,38   |        |          |  |        |       |       |        |        |      |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |                 |                                  | 795,94   |        |          |  |        |       |       |        |        |      |  |
| 93   | <b>ТССЦ-101-4570</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>   | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5   | м2              | 5,63<br><i>3,2*1,6*1,1</i>       | 59,75    |        | 59,75    | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 336,39 |       |       | 336,39 |        |      |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |                 |                                  | 59,75    |        | 59,75    |  |        |       |       |        |        |      |  |
| ВСЕГО на физобъем (5,63)   |   |   |                 |                                  | 336,39   |        | 336,39   |  |        |       |       |        |        |      |  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |                 |                                  | 1880,42  |        | 1880,42  |  |        |       |       |        |        |      |  |
| 94   | <b>ТССЦ-101-1810</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>   | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям          | т               | 0,0007<br><i>5,12*7*0,00002</i>  | 31702,17 |        | 31702,17 | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 22,19  |       |       | 22,19  |        |      |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |                 |                                  | 31702,17 |        | 31702,17 |  |        |       |       |        |        |      |  |

Центр ГРАНД

| 1   | 2   | 3  | 4  | 5                      | 6      | 7 | 8      | 9  | 10     | 11 | 12 | 13     | 14 | 15 |
|---|---|--|----|------------------------|--------|---|--------|--|--------|----|----|--------|----|----|
| ВСЕГО на физобъем (0,0007)  |   |  |    |                        | 22,19  |   | 22,19  |  |        |    |    |        |    |    |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59" |   |  |    |                        | 124,04 |   | 124,04 |  |        |    |    |        |    |    |
| 95  | <b>ТССЦ-101-4128</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Дополнительные элементы кровли: примыкание | м2 | 0,8<br><i>3,2*0,25</i> | 152,11 |   | 152,11 | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 121,69 |    |    | 121,69 |    |    |
| На единицу в ценах 2001г.   |   |  |    |                        | 152,11 |   | 152,11 |  |        |    |    |        |    |    |
| ВСЕГО на физобъем (0,8)   |   |  |    |                        | 121,69 |   | 121,69 |  |        |    |    |        |    |    |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59" |   |  |    |                        | 680,25 |   | 680,25 |  |        |    |    |        |    |    |

**Раздел 6. Крыльца**

крыльцо входа в подъезд со двора

|   |  |   |                    |                                  |         |         |        |  |        |       |       |       |        |      |
|---|--|---|--------------------|----------------------------------|---------|---------|--------|--|--------|-------|-------|-------|--------|------|
| 96  | <b>ТЕРр57-2-4</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Разборка покрытий полов: цементных крылец | 100 м2<br>покрытия | 0,0405<br><i>(2,7*1,5) / 100</i> | 2610,9  | 1839,17 |        | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 105,74 | 31,26 | 74,48 |       | 111,2  | 4,5  |
| На единицу в ценах 2001г.   |  |   |                    |                                  | 2610,9  | 1839,17 |        |  |        |       |       |       |        |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,0405)  |  |   |                    |                                  | 105,74  | 74,48   |        |  |        |       |       |       |        |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59" |  |   |                    |                                  | 932,78  | 447,62  |        |  |        |       |       |       |        |      |
| Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 619,41)                          |  |   |                    |                                  | 421,2   |         |        |  |        |       |       |       |        |      |
| Сметная прибыль 68%*0.8 ФОТ (от 619,41)                             |  |   |                    |                                  | 336,96  |         |        |  |        |       |       |       |        |      |
| Итого с накладными и см. прибылью                                   |  |   |                    |                                  | 1690,94 |         |        |  |        |       |       |       |        |      |
| 97  | <b>ТЕРр59-5-2</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Ремонт ступеней бетонных                  | 100 ступеней       | 0,03<br><i>3 / 100</i>           | 1259,22 | 21,98   | 513,92 | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 37,78  | 21,7  | 0,66  | 15,42 | 102,89 | 3,09 |
| На единицу в ценах 2001г.   |  |   |                    |                                  | 1259,22 | 21,98   | 513,92 |  |        |       |       |       |        |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,03)  |  |   |                    |                                  | 37,78   | 0,66    | 15,42  |  |        |       |       |       |        |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59" |  |   |                    |                                  | 426,95  | 3,97    | 86,2   |  |        |       |       |       |        |      |

Центр ГРАНД

| 1   | 2   | 3  | 4   | 5   | 6        | 7      | 8       | 9  | 10     | 11    | 12   | 13     | 14     | 15   |
|-----|---|--|---|---|----------|--------|---------|--|--------|-------|------|--------|--------|------|
|     |   |  |   |   | 336,78   | 1,86   |         |  |        |       |      |        |        |      |
|     |   | Накладные расходы 76%*0.85 ФОТ (от 338,64)   |   |   | 218,76   |        |         |  |        |       |      |        |        |      |
|     |   | Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 338,64)  |   |   | 162,55   |        |         |  |        |       |      |        |        |      |
|     |   | Итого с накладными и см. прибылью  |   |   | 808,26   |        |         |  |        |       |      |        |        |      |
| 98  | <b>ТЕР07-01-044-03</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Обрамление торцов крыльца уголком 32х32*2,5 мм<br><br><i>l 029,10 = 10 329,95 - l x 9 300,85</i>   | 1 т<br>стальных элементов                     | 0,0144<br><i>(2,3*4+0,25*2+0,8*4)*1,12/1000</i> | 1147,64  | 326,59 | 412,98  | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 16,53  | 5,88  | 4,7  | 5,95   | 49,105 | 0,71 |
|     |   |  |   |   | 408,07   |        |         |  |        |       |      |        |        |      |
|     |   | На единицу в ценах 2001г.  |   |   | 10329,95 | 261,27 | 9713,84 |  |        |       |      |        |        |      |
|     |   |  |   |   | 354,84   |        |         |  |        |       |      |        |        |      |
|     |   | С учетом стоимости удаленных ресурсов  |   |   | 1029,1   | 261,27 | 412,99  |  |        |       |      |        |        |      |
|     |   |  |   |   | 354,84   |        |         |  |        |       |      |        |        |      |
|     |   | Коэффициенты к позиции:  |   |   |          |        |         |  |        |       |      |        |        |      |
|     |   | Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |   | 1147,64  | 326,59 | 412,99  |  |        |       |      |        |        |      |
|     |   |  |   |   | 408,07   |        |         |  |        |       |      |        |        |      |
|     |   | ВСЕГО на физобъем (0,0144)   |   |   | 16,53    | 4,7    | 5,95    |  |        |       |      |        |        |      |
|     |   |  |   |   | 5,88     |        |         |  |        |       |      |        |        |      |
|     |   | Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   | 152,77   | 28,25  | 33,26   |  |        |       |      |        |        |      |
|     |   |  |   |   | 91,26    |        |         |  |        |       |      |        |        |      |
|     |   | Накладные расходы 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 91,26)   |   |   | 90,76    |        |         |  |        |       |      |        |        |      |
|     |   | Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 91,26)  |   |   | 52,75    |        |         |  |        |       |      |        |        |      |
|     |   | Итого с накладными и см. прибылью  |   |   | 296,28   |        |         |  |        |       |      |        |        |      |
| 99  | <b>ТССЦ-201-0768</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>   | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 (уголок 32*32*2,5 )   | т   | 0,0144  | 7546,67  |        | 7546,67 | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 108,67 |       |      | 108,67 |        |      |
|     |   | На единицу в ценах 2001г.  |   |   | 7546,67  |        | 7546,67 |  |        |       |      |        |        |      |
|     |   | ВСЕГО на физобъем (0,0144)   |   |   | 108,67   |        | 108,67  |  |        |       |      |        |        |      |
|     |   | Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   | 607,47   |        | 607,47  |  |        |       |      |        |        |      |
| 100 | <b>ТЕРр53-15-1</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>     | Ремонт лицевой поверхности стен крыльца при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2  | 100 м2<br>отремонти рованной поверхности стен | 0,004<br><i>(2,7*0,8*2*10%)/100</i>             | 12576,35 | 111,75 | 9776,49 | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 50,31  | 10,75 | 0,45 | 39,11  | 397,65 | 1,59 |
|     |   |  |   |   | 2688,11  | 13,26  |         |  |        |       | 0,05 |        | 1      |      |

Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3  | 4                | 5   | 6        | 7      | 8        | 9  | 10      | 11    | 12    | 13      | 14      | 15   |
|--|---|--|------------------|---|----------|--------|----------|--|---------|-------|-------|---------|---------|------|
| На единицу в ценах 2001г.  |   |  |                  |   | 12576,35 | 111,75 | 9776,49  |  |         |       |       |         |         |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,004)  |   |  |                  |   | 2688,11  | 13,26  |          |  |         |       |       |         |         |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |  |                  |   | 50,31    | 0,45   | 39,11    |  |         |       |       |         |         |      |
|  |   |  |                  |   | 10,75    | 0,05   |          |  |         |       |       |         |         |      |
| Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 167,62)   |   |  |                  |   | 388,16   | 2,7    | 218,62   |  |         |       |       |         |         |      |
|  |   |  |                  |   | 166,84   | 0,78   |          |  |         |       |       |         |         |      |
| Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 167,62)  |   |  |                  |   | 122,53   |        |          |  |         |       |       |         |         |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |  |                  |   | 93,87    |        |          |  |         |       |       |         |         |      |
| 101  | <b>ТЕР11-01-027-01</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных (крыльца, ступеней и торцов крыльца) | 100 м2 покрытия  | 0,138<br>$(2,7*1,5+2,7*0,32*3+2,7*0,15*4+2,3*0,25*2+2,3*0,8*2+0,8*0,9*2*2)/100$ | 8371,24  | 231,01 | 7508,12  | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 1155,23 | 87,23 | 31,88 | 1036,12 | 93,5065 | 12,9 |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |  |                  |   | 632,11   | 47,03  |          |  |         |       | 6,49  |         | 3,6625  | 0,51 |
| Кoeffициенты к позиции:  |   |  |                  |   | 8242,59  | 184,81 | 7508,12  |  |         |       |       |         |         |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |  |                  |   | 549,66   | 37,62  |          |  |         |       |       |         |         |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,138)  |   |  |                  |   | 8371,24  | 231,01 | 7508,12  |  |         |       |       |         |         |      |
|  |   |  |                  |   | 632,11   | 47,03  |          |  |         |       |       |         |         |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |  |                  |   | 1155,23  | 31,88  | 1036,12  |  |         |       |       |         |         |      |
|  |   |  |                  |   | 87,23    | 6,49   |          |  |         |       |       |         |         |      |
| Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 454,53)  |   |  |                  |   | 7337,32  | 191,6  | 5791,91  |  |         |       |       |         |         |      |
|  |   |  |                  |   | 1353,81  | 100,72 |          |  |         |       |       |         |         |      |
| Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 454,53)   |   |  |                  |   | 1368,64  |        |          |  |         |       |       |         |         |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |  |                  |   | 741,81   |        |          |  |         |       |       |         |         |      |
| 102  | <b>ТЕР07-05-016-02</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Устройство металлических ограждений с поручнями из хвойных пород                                   | 100 м ограждения | 0,046<br>$(2,3*2)/100$  | 18610,2  | 335,36 | 16947,58 | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 856,07  | 61,05 | 15,43 | 779,59  | 169,51  | 7,8  |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |  |                  |   | 1327,26  | 6,8    |          |  |         |       | 0,31  |         | 0,5125  | 0,02 |
| Кoeffициенты к позиции:  |   |  |                  |   | 18370,01 | 268,29 | 16947,58 |  |         |       |       |         |         |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |  |                  |   | 1154,14  | 5,44   |          |  |         |       |       |         |         |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,046)  |   |  |                  |   | 18610,2  | 335,36 | 16947,58 |  |         |       |       |         |         |      |
|  |   |  |                  |   | 1327,26  | 6,8    |          |  |         |       |       |         |         |      |
|  |   |  |                  |   | 856,07   | 15,43  | 779,59   |  |         |       |       |         |         |      |
|  |   |  |                  |   | 61,05    | 0,31   |          |  |         |       |       |         |         |      |

Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3   | 4                               | 5                            | 6       | 7     | 8       | 9  | 10    | 11    | 12   | 13    | 14      | 15   |  |
|--|--|---|---------------------------------|------------------------------|---------|-------|---------|--|-------|-------|------|-------|---------|------|--|
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |   |                                 |                              | 5398,14 | 92,73 | 4357,91 |  |       |       |      |       |         |      |  |
|  |  |   |                                 |                              | 947,5   | 4,81  |         |  |       |       |      |       |         |      |  |
| Накладные расходы 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 952,31)  |  |   |                                 |                              | 1129,2  |       |         |  |       |       |      |       |         |      |  |
| Сметная прибыль 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 952,31)  |  |   |                                 |                              | 647,57  |       |         |  |       |       |      |       |         |      |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |                                 |                              | 7174,91 |       |         |  |       |       |      |       |         |      |  |
| 103  | <b>ТЕР15-04-030-04</b><br>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр | Масляная окраска металлических поверхностей решеток ограждения количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,025<br>(4,6*1,1*0,5) / 100 | 1054,11 | 3,64  | 461,28  | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 26,35 | 14,73 | 0,09 | 11,53 | 81,719  | 2,04 |  |
|  |  |   |                                 |                              | 589,19  | 0,16  |         |  |       |       |      |       | 0,0125  |      |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |   |                                 |                              | 976,53  | 2,91  | 461,28  |  |       |       |      |       |         |      |  |
|  |  |   |                                 |                              | 512,34  | 0,13  |         |  |       |       |      |       |         |      |  |
| Коэффициенты к позиции:  |  |   |                                 |                              |         |       |         |  |       |       |      |       |         |      |  |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |   |                                 |                              | 1054,11 | 3,64  | 461,28  |  |       |       |      |       |         |      |  |
|  |  |   |                                 |                              | 589,19  | 0,16  |         |  |       |       |      |       |         |      |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,025)  |  |   |                                 |                              | 26,35   | 0,09  | 11,53   |  |       |       |      |       |         |      |  |
|  |  |   |                                 |                              | 14,73   |       |         |  |       |       |      |       |         |      |  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |   |                                 |                              | 293,6   | 0,54  | 64,45   |  |       |       |      |       |         |      |  |
|  |  |   |                                 |                              | 228,61  |       |         |  |       |       |      |       |         |      |  |
| Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 228,61)  |  |   |                                 |                              | 183,63  |       |         |  |       |       |      |       |         |      |  |
| Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 228,61)   |  |   |                                 |                              | 85,5    |       |         |  |       |       |      |       |         |      |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |                                 |                              | 562,73  |       |         |  |       |       |      |       |         |      |  |
| 104  | <b>ТЕР15-04-024-01</b><br>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр | Простая окраска масляными составами по дереву поручней                              | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0092<br>(4,6*0,2) / 100    | 883,01  | 5,8   | 647,85  | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 8,12  | 2,11  | 0,05 | 5,96  | 32,2575 | 0,3  |  |
|  |  |   |                                 |                              | 229,36  | 0,16  |         |  |       |       |      |       | 0,0125  |      |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |   |                                 |                              | 851,93  | 4,64  | 647,85  |  |       |       |      |       |         |      |  |
|  |  |   |                                 |                              | 199,44  | 0,13  |         |  |       |       |      |       |         |      |  |
| Коэффициенты к позиции:  |  |   |                                 |                              |         |       |         |  |       |       |      |       |         |      |  |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |   |                                 |                              | 883,01  | 5,8   | 647,85  |  |       |       |      |       |         |      |  |
|  |  |   |                                 |                              | 229,36  | 0,16  |         |  |       |       |      |       |         |      |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,0092)   |  |   |                                 |                              | 8,12    | 0,05  | 5,96    |  |       |       |      |       |         |      |  |
|  |  |   |                                 |                              | 2,11    |       |         |  |       |       |      |       |         |      |  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |   |                                 |                              | 66,37   | 0,3   | 33,32   |  |       |       |      |       |         |      |  |
|  |  |   |                                 |                              | 32,75   |       |         |  |       |       |      |       |         |      |  |
| Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 32,75)   |  |   |                                 |                              | 26,31   |       |         |  |       |       |      |       |         |      |  |
| Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 32,75)  |  |   |                                 |                              | 12,25   |       |         |  |       |       |      |       |         |      |  |

Центр ГРАНД

| 1   | 2  | 3  | 4       | 5   | 6       | 7      | 8 | 9  | 10    | 11    | 12    | 13 | 14    | 15   |
|---|--|--|---------|---|---------|--------|---|--|-------|-------|-------|----|-------|------|
| Итого с накладными и см. прибылью                                   |  |  |         |   | 104,93  |        |   |  |       |       |       |    |       |      |
| крыльцо главного фасада   |  |  |         |   |         |        |   |  |       |       |       |    |       |      |
| 105   | <b>ТЕРр68-13-1</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>13.03.15<br>№171/пр     | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную | 1000 м2 | 0,0139<br><i>(3,75*3,7) / 1000</i>              | 594,17  |        |   | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 8,26  | 8,26  |       |    | 93,57 | 1,3  |
| На единицу в ценах 2001г.   |  |  |         |   | 594,17  |        |   |  |       |       |       |    |       |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,0139)  |  |  |         |   | 8,26    |        |   |  |       |       |       |    |       |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59" |  |  |         |   | 128,2   |        |   |  |       |       |       |    |       |      |
| Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 128,20)                         |  |  |         |   | 113,33  |        |   |  |       |       |       |    |       |      |
| Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 128,20)                             |  |  |         |   | 61,54   |        |   |  |       |       |       |    |       |      |
| Итого с накладными и см. прибылью                                   |  |  |         |   | 303,07  |        |   |  |       |       |       |    |       |      |
| 106   | <b>ТЕР46-04-001-04</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>13.03.15<br>№171/пр | Разборка: кирпичных стен торцов крыльца                                | 1 м3    | 0,342<br><i>1,25*0,2*0,3*2+0,4*0,8*0,3*2</i>    | 166,22  | 106,81 |   | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 56,85 | 20,32 | 36,53 |    | 8,24  | 2,82 |
| На единицу в ценах 2001г.   |  |  |         |   | 166,22  | 106,81 |   |  |       |       |       |    |       |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,342)   |  |  |         |   | 56,85   | 36,53  |   |  |       |       |       |    |       |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59" |  |  |         |   | 534,92  | 219,55 |   |  |       |       |       |    |       |      |
| Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 375,74)                   |  |  |         |   | 316,19  |        |   |  |       |       |       |    |       |      |
| Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 375,74)                      |  |  |         |   | 178,85  |        |   |  |       |       |       |    |       |      |
| Итого с накладными и см. прибылью                                   |  |  |         |   | 1029,96 |        |   |  |       |       |       |    |       |      |
| 107   | <b>ТЕР46-04-001-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>13.03.15<br>№171/пр | Разборка: бутовых фундаментов под торцы стен крыльца                   | 1 м3    | 0,399<br><i>1,25*0,2*0,35*2+0,4*0,8*0,3*5*2</i> | 187,05  | 129,1  |   | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 74,63 | 23,12 | 51,51 |    | 8,35  | 3,33 |
| На единицу в ценах 2001г.   |  |  |         |   | 187,05  | 129,1  |   |  |       |       |       |    |       |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,399)   |  |  |         |   | 74,63   | 51,51  |   |  |       |       |       |    |       |      |

Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3   | 4              | 5                                      | 6       | 7      | 8      | 9  | 10    | 11    | 12    | 13    | 14     | 15   |
|--|---|---|----------------|--|---------|--------|--------|--|-------|-------|-------|-------|--------|------|
|  |   |   |                |  | 23,12   | 5,48   |        |  |       |       |       |       |        |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |                |  | 668,4   | 309,58 |        |  |       |       |       |       |        |      |
|  |   |   |                |  | 358,82  | 85,05  |        |  |       |       |       |       |        |      |
| Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 443,87)  |   |   |                |  | 373,52  |        |        |  |       |       |       |       |        |      |
| Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 443,87)   |   |   |                |  | 211,28  |        |        |  |       |       |       |       |        |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |                |  | 1253,2  |        |        |  |       |       |       |       |        |      |
| 108  | <b>ТЕР01-02-057-02</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта  | 0,0486<br><i>(3,75*3,7*0,35) / 100</i> | 1124,59 |        |        | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 54,66 | 54,66 |       |       | 177,1  | 8,61 |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |                |  | 977,9   |        |        |  |       |       |       |       |        |      |
|  |   |   |                |  | 977,9   |        |        |  |       |       |       |       |        |      |
| Кoeffициенты к позиции:  |   |   |                |  |         |        |        |  |       |       |       |       |        |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |   |                |  | 1124,59 |        |        |  |       |       |       |       |        |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,0486)   |   |   |                |  | 54,66   |        |        |  |       |       |       |       |        |      |
|  |   |   |                |  | 54,66   |        |        |  |       |       |       |       |        |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |                |  | 848,32  |        |        |  |       |       |       |       |        |      |
|  |   |   |                |  | 848,32  |        |        |  |       |       |       |       |        |      |
| Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 848,32)   |   |   |                |  | 519,17  |        |        |  |       |       |       |       |        |      |
| Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 848,32)   |   |   |                |  | 259,59  |        |        |  |       |       |       |       |        |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |                |  | 1627,08 |        |        |  |       |       |       |       |        |      |
| 109  | <b>ТЕР08-01-002-01</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Устройство основания: песчаного   | 1 м3 основания | 0,69<br><i>3,75*3,7*0,05</i>           | 129,11  | 44,41  | 67,1   | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 89,09 | 12,14 | 30,64 | 46,31 | 2,645  | 1,83 |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |                |  | 117,93  | 35,53  | 67,1   |  |       |       |       |       |        |      |
|  |   |   |                |  | 15,3    | 2,98   |        |  |       |       |       |       |        |      |
| Кoeffициенты к позиции:  |   |   |                |  |         |        |        |  |       |       |       |       |        |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |   |                |  | 129,11  | 44,41  | 67,1   |  |       |       |       |       |        |      |
|  |   |   |                |  | 17,6    | 3,73   |        |  |       |       | 2,57  |       | 0,3625 | 0,25 |
| ВСЕГО на физобъем (0,69)   |   |   |                |  | 89,09   | 30,64  | 46,31  |  |       |       |       |       |        |      |
|  |   |   |                |  | 12,14   | 2,57   |        |  |       |       |       |       |        |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |                |  | 631,43  | 184,15 | 258,87 |  |       |       |       |       |        |      |
|  |   |   |                |  | 188,41  | 39,89  |        |  |       |       |       |       |        |      |
| Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 228,30)  |   |   |                |  | 213,07  |        |        |  |       |       |       |       |        |      |

Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3   | 4                           | 5                      | 6       | 7       | 8       | 9  | 10     | 11    | 12     | 13     | 14     | 15   |  |
|--|--|---|-----------------------------|------------------------|---------|---------|---------|--|--------|-------|--------|--------|--------|------|--|
| Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 228,30)   |  |   |                             |                        | 124,2   |         |         |  |        |       |        |        |        |      |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |                             |                        | 968,7   |         |         |  |        |       |        |        |        |      |  |
| 110  | <b>ТЕР08-01-002-02</b><br>Приказ<br>Министра<br>России от<br>13.03.15<br>№171/пр | Устройство основания щебеночного                                  | 1 м3<br>основания           | 2,78<br>3,75*3,7*0,2   | 251,35  | 72,83   | 160,17  | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 698,75 | 51,01 | 202,47 | 445,27 | 2,76   | 7,67 |  |
|  |  |   |                             |                        | 18,35   | 6,81    |         |  |        |       | 18,93  |        | 0,675  | 1,88 |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |   |                             |                        | 234,39  | 58,26   | 160,17  |  |        |       |        |        |        |      |  |
|  |  |   |                             |                        | 15,96   | 5,45    |         |  |        |       |        |        |        |      |  |
| Коэффициенты к позиции:  |  |   |                             |                        |         |         |         |  |        |       |        |        |        |      |  |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |   |                             |                        | 251,35  | 72,83   | 160,17  |  |        |       |        |        |        |      |  |
|  |  |   |                             |                        | 18,35   | 6,81    |         |  |        |       |        |        |        |      |  |
| ВСЕГО на физобъем (2,78)   |  |   |                             |                        | 698,75  | 202,47  | 445,27  |  |        |       |        |        |        |      |  |
|  |  |   |                             |                        | 51,01   | 18,93   |         |  |        |       |        |        |        |      |  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |   |                             |                        | 4497,58 | 1216,84 | 2489,06 |  |        |       |        |        |        |      |  |
|  |  |   |                             |                        | 791,68  | 293,79  |         |  |        |       |        |        |        |      |  |
| Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 085,47)  |  |   |                             |                        | 1013,07 |         |         |  |        |       |        |        |        |      |  |
| Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 085,47)   |  |   |                             |                        | 590,5   |         |         |  |        |       |        |        |        |      |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |                             |                        | 6101,15 |         |         |  |        |       |        |        |        |      |  |
| 111  | <b>ТЕР27-02-010-01</b><br>Приказ<br>Министра<br>России от<br>13.03.15<br>№171/пр | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях | 100 м<br>бортового<br>камня | 0,074<br>(3,7*2) / 100 | 3025,26 | 99,31   | 2324,01 | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 223,87 | 44,54 | 7,35   | 171,98 | 87,492 | 6,47 |  |
|  |  |   |                             |                        | 601,94  | 11,28   |         |  |        |       | 0,83   |        | 0,85   | 0,06 |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |   |                             |                        | 2926,88 | 79,45   | 2324    |  |        |       |        |        |        |      |  |
|  |  |   |                             |                        | 523,43  | 9,02    |         |  |        |       |        |        |        |      |  |
| Коэффициенты к позиции:  |  |   |                             |                        |         |         |         |  |        |       |        |        |        |      |  |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |   |                             |                        | 3025,26 | 99,31   | 2324    |  |        |       |        |        |        |      |  |
|  |  |   |                             |                        | 601,94  | 11,28   |         |  |        |       |        |        |        |      |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,074)  |  |   |                             |                        | 223,87  | 7,35    | 171,98  |  |        |       |        |        |        |      |  |
|  |  |   |                             |                        | 44,54   | 0,83    |         |  |        |       |        |        |        |      |  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |   |                             |                        | 1696,8  | 44,17   | 961,37  |  |        |       |        |        |        |      |  |
|  |  |   |                             |                        | 691,26  | 12,88   |         |  |        |       |        |        |        |      |  |
| Накладные расходы 142%*(0.9*0.85) ФОТ (от 704,14)  |  |   |                             |                        | 764,91  |         |         |  |        |       |        |        |        |      |  |
| Сметная прибыль 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 704,14)   |  |   |                             |                        | 454,87  |         |         |  |        |       |        |        |        |      |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |                             |                        | 2916,58 |         |         |  |        |       |        |        |        |      |  |

Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3  | 4   | 5                              | 6        | 7       | 8        | 9  | 10     | 11    | 12   | 13     | 14      | 15   |
|--|--|--|---|--------------------------------|----------|---------|----------|--|--------|-------|------|--------|---------|------|
| 112  | <b>ТССЦ-403-8023</b><br>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр   | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт.   | 8                              | 20,71    |         | 20,71    | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 165,68 |       |      | 165,68 |         |      |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |  |   |                                | 20,71    |         | 20,71    |  |        |       |      |        |         |      |
| ВСЕГО на физобъем (8)  |  |  |   |                                | 165,68   |         | 165,68   |  |        |       |      |        |         |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |  |   |                                | 926,15   |         | 926,15   |  |        |       |      |        |         |      |
| 113  | <b>ТЕР06-01-001-15</b><br>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство бетонных крылец   | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0139<br>(3,75*3,7*0,1) / 100 | 3673,99  | 2201,66 | 539,99   | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 51,07  | 12,96 | 30,6 | 7,51   | 134,343 | 1,87 |
| 3 112,05 = 56 343,81 - 102 x 521,88  |  |  |   |                                | 932,34   | 321     |          |  |        | 4,46  |      |        | 24,3    | 0,34 |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |  |   |                                | 56343,81 | 1761,33 | 53771,75 |  |        |       |      |        |         |      |
| С учетом стоимости удаленных ресурсов  |  |  |   |                                | 810,73   | 256,8   |          |  |        |       |      |        |         |      |
| Кoeffициенты к позиции:  |  |  |   |                                | 3112,05  | 1761,33 | 539,99   |  |        |       |      |        |         |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |  |   |                                | 810,73   | 256,8   |          |  |        |       |      |        |         |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,0139)   |  |  |   |                                |          |         |          |  |        |       |      |        |         |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |  |   |                                | 51,07    | 30,6    | 7,51     |  |        |       |      |        |         |      |
| Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 270,36)  |  |  |   |                                | 12,96    | 4,46    |          |  |        |       |      |        |         |      |
| Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 270,36)   |  |  |   |                                | 427,03   | 183,91  | 41,98    |  |        |       |      |        |         |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |  |   |                                | 201,14   | 69,22   |          |  |        |       |      |        |         |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |  |   |                                | 217,17   |         |          |  |        |       |      |        |         |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |  |   |                                | 119,5    |         |          |  |        |       |      |        |         |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |  |   |                                | 763,7    |         |          |  |        |       |      |        |         |      |
| 114  | <b>ТССЦ-401-0026</b><br>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр   | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)             | м3  | 1,418                          | 555,6    |         | 555,6    | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 787,84 |       |      | 787,84 |         |      |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |  |   |                                | 555,6    |         | 555,6    |  |        |       |      |        |         |      |
| ВСЕГО на физобъем (1,418)  |  |  |   |                                | 787,84   |         | 787,84   |  |        |       |      |        |         |      |

Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3  | 4                            | 5                                      | 6        | 7      | 8       | 9  | 10     | 11    | 12    | 13      | 14      | 15   |  |
|--|--|--|------------------------------|--|----------|--------|---------|--|--------|-------|-------|---------|---------|------|--|
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |  |                              |  | 4404,03  |        | 4404,03 |  |        |       |       |         |         |      |  |
| 115  | <b>ТЕР07-01-044-03</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>13.03.15<br>№171/пр | Обрамление крылец уголком 32x32*3 мм                                 | 1 т<br>стальных<br>элементов | 0,016<br><i>(3,75+3,7*2)*1,46/1000</i> | 1147,64  | 326,59 | 412,98  | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 18,36  | 6,53  | 5,23  | 6,6     | 49,105  | 0,79 |  |
| <i>1 029,10 = 10 329,95 - 1 x 9 300,85</i>   |  |  |                              |  | 408,07   |        |         |  |        |       |       |         |         |      |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |  |                              |  | 10329,95 | 261,27 | 9713,84 |  |        |       |       |         |         |      |  |
|  |  |  |                              |  | 354,84   |        |         |  |        |       |       |         |         |      |  |
| С учетом стоимости удаленных ресурсов  |  |  |                              |  | 1029,1   | 261,27 | 412,99  |  |        |       |       |         |         |      |  |
|  |  |  |                              |  | 354,84   |        |         |  |        |       |       |         |         |      |  |
| Коэффициенты к позиции:  |  |  |                              |  |          |        |         |  |        |       |       |         |         |      |  |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |  |                              |  | 1147,64  | 326,59 | 412,99  |  |        |       |       |         |         |      |  |
|  |  |  |                              |  | 408,07   |        |         |  |        |       |       |         |         |      |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,016)  |  |  |                              |  | 18,36    | 5,23   | 6,6     |  |        |       |       |         |         |      |  |
|  |  |  |                              |  | 6,53     |        |         |  |        |       |       |         |         |      |  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |  |                              |  | 169,67   | 31,43  | 36,89   |  |        |       |       |         |         |      |  |
|  |  |  |                              |  | 101,35   |        |         |  |        |       |       |         |         |      |  |
| Накладные расходы 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 101,35)  |  |  |                              |  | 100,79   |        |         |  |        |       |       |         |         |      |  |
| Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 101,35)   |  |  |                              |  | 58,58    |        |         |  |        |       |       |         |         |      |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |  |                              |  | 329,04   |        |         |  |        |       |       |         |         |      |  |
| 116  | <b>ТССЦ-101-3715</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>13.03.15<br>№171/пр   | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 32x32x3 мм  | т                            | 0,016                                  | 6188,32  |        | 6188,32 | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 99,01  |       |       | 99,01   |         |      |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |  |                              |  | 6188,32  |        | 6188,32 |  |        |       |       |         |         |      |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,016)  |  |  |                              |  | 99,01    |        | 99,01   |  |        |       |       |         |         |      |  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |  |                              |  | 553,47   |        | 553,47  |  |        |       |       |         |         |      |  |
| 117  | <b>ТЕР11-01-027-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>13.03.15<br>№171/пр | Устройство покрытий крылец на цементном растворе из плиток: бетонных | 100 м2<br>покрытия           | 0,139<br><i>(3,75*3,7) / 100</i>       | 8371,24  | 231,01 | 7508,12 | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 1163,6 | 87,86 | 32,11 | 1043,63 | 93,5065 | 13   |  |
|  |  |  |                              |  | 632,11   | 47,03  |         |  |        |       | 6,54  |         | 3,6625  | 0,51 |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |  |                              |  | 8242,59  | 184,81 | 7508,12 |  |        |       |       |         |         |      |  |
|  |  |  |                              |  | 549,66   | 37,62  |         |  |        |       |       |         |         |      |  |
| Коэффициенты к позиции:  |  |  |                              |  |          |        |         |  |        |       |       |         |         |      |  |

Центр ГРАНД

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6       | 7      | 8       | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|--|---|---|---|---|---------|--------|---------|---|----|----|----|----|----|----|--|
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |   |   |   | 8371,24 | 231,01 | 7508,12 |   |    |    |    |    |    |    |  |
| ВСЕГО на физобъем (0,139)  |   |   |   |   | 632,11  | 47,03  |         |   |    |    |    |    |    |    |  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |   |   | 1163,6  | 32,11  | 1043,63 |   |    |    |    |    |    |    |  |
|  |   |   |   |   | 87,86   | 6,54   |         |   |    |    |    |    |    |    |  |
| Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 465,09)  |   |   |   |   | 7390,46 | 192,98 | 5833,89 |   |    |    |    |    |    |    |  |
|  |   |   |   |   | 1363,59 | 101,5  |         |   |    |    |    |    |    |    |  |
| Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 465,09)   |   |   |   |   | 1378,58 |        |         |   |    |    |    |    |    |    |  |
|  |   |   |   |   | 747,2   |        |         |   |    |    |    |    |    |    |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   | 9516,24 |        |         |   |    |    |    |    |    |    |  |

**Раздел 7. Прямок**

|  |  |                         |                |   |         |        |         |  |         |       |        |         |       |       |
|--|--|-------------------------|----------------|---|---------|--------|---------|--|---------|-------|--------|---------|-------|-------|
| 118  | <b>ТЕР46-04-001-04</b><br>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка кирпичных стен | 1 м3           | 1,42<br><i>(1,12+1,1+1,12)*0,25*1,7</i> | 166,22  | 106,81 |         | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 236,03  | 84,36 | 151,67 |         | 8,24  | 11,7  |
|  |  |                         |                |   | 59,41   | 11,36  |         |  |         |       | 16,13  |         | 1,15  | 1,63  |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |                         |                |   | 166,22  | 106,81 |         |  |         |       |        |         |       |       |
|  |  |                         |                |   | 59,41   | 11,36  |         |  |         |       |        |         |       |       |
| ВСЕГО на физобъем (1,42)   |  |                         |                |   | 236,03  | 151,67 |         |  |         |       |        |         |       |       |
|  |  |                         |                |   | 84,36   | 16,13  |         |  |         |       |        |         |       |       |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |                         |                |   | 2220,81 | 911,54 |         |  |         |       |        |         |       |       |
|  |  |                         |                |   | 1309,27 | 250,34 |         |  |         |       |        |         |       |       |
| Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 559,61)  |  |                         |                |   | 1312,41 |        |         |  |         |       |        |         |       |       |
| Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 559,61)   |  |                         |                |   | 742,37  |        |         |  |         |       |        |         |       |       |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |                         |                |   | 4275,59 |        |         |  |         |       |        |         |       |       |
| 119  | <b>ТЕР08-02-001-09</b><br>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кладка стен прямков     | 1 м3<br>кладки | 1,42<br><i>(1,12+1,1+1,12)*0,25*1,7</i> | 870,17  | 38,78  | 776,35  | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 1235,64 | 78,16 | 55,07  | 1102,41 | 8,142 | 11,56 |
|  |  |                         |                |   | 55,04   | 5,96   |         |  |         |       | 8,46   |         | 0,45  | 0,64  |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |                         |                |   | 855,24  | 31,02  | 776,36  |  |         |       |        |         |       |       |
|  |  |                         |                |   | 47,86   | 4,77   |         |  |         |       |        |         |       |       |
| Коэффициенты к позиции:  |  |                         |                |   |         |        |         |  |         |       |        |         |       |       |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |                         |                |   | 870,17  | 38,78  | 776,36  |  |         |       |        |         |       |       |
|  |  |                         |                |   | 55,04   | 5,96   |         |  |         |       |        |         |       |       |
| ВСЕГО на физобъем (1,42)   |  |                         |                |   | 1235,64 | 55,07  | 1102,41 |  |         |       |        |         |       |       |
|  |  |                         |                |   | 78,16   | 8,46   |         |  |         |       |        |         |       |       |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |                         |                |   | 7706,48 | 330,97 | 6162,47 |  |         |       |        |         |       |       |

Центр ГРАНД

| 1   | 2   | 3  | 4                 | 5                                    | 6       | 7     | 8      | 9  | 10    | 11   | 12   | 13    | 14    | 15   |
|-----|---|--|-------------------|--------------------------------------|---------|-------|--------|--|-------|------|------|-------|-------|------|
|     |   |  |                   |                                      | 1213,04 | 131,3 |        |  |       |      |      |       |       |      |
|     |   | Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 344,34)  |                   |                                      | 1254,67 |       |        |  |       |      |      |       |       |      |
|     |   | Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 344,34)   |                   |                                      | 731,32  |       |        |  |       |      |      |       |       |      |
|     |   | Итого с накладными и см. прибылью  |                   |                                      | 9692,47 |       |        |  |       |      |      |       |       |      |
| 120 | <b>ТЕР01-02-057-02</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i> | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (внутри приямков)  | 100 м3<br>грунта  | 0,0014<br><i>(0,8*0,9*0,2) / 100</i> | 1124,59 |       |        | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 1,57  | 1,57 |      |       | 177,1 | 0,25 |
|     |   |  |                   |                                      | 1124,59 |       |        |  |       |      |      |       |       |      |
|     |   | На единицу в ценах 2001г.  |                   |                                      | 977,9   |       |        |  |       |      |      |       |       |      |
|     |   | Кoeffициенты к позиции:  |                   |                                      |         |       |        |  |       |      |      |       |       |      |
|     |   | Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |                   |                                      | 1124,59 |       |        |  |       |      |      |       |       |      |
|     |   | ВСЕГО на физобъем (0,0014)   |                   |                                      | 1,57    |       |        |  |       |      |      |       |       |      |
|     |   | Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |                   |                                      | 24,37   |       |        |  |       |      |      |       |       |      |
|     |   | Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 24,37)  |                   |                                      | 14,91   |       |        |  |       |      |      |       |       |      |
|     |   | Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 24,37)  |                   |                                      | 7,46    |       |        |  |       |      |      |       |       |      |
|     |   | Итого с накладными и см. прибылью  |                   |                                      | 46,74   |       |        |  |       |      |      |       |       |      |
| 121 | <b>ТЕР08-01-002-02</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i> | Устройство основания щебеночного   | 1 м3<br>основания | 0,0864<br><i>0,8*0,9*0,12</i>        | 251,35  | 72,83 | 160,17 | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 21,72 | 1,59 | 6,29 | 13,84 | 2,76  | 0,24 |
|     |   |  |                   |                                      | 18,35   | 6,81  |        |  |       |      | 0,59 |       | 0,675 | 0,06 |
|     |   | На единицу в ценах 2001г.  |                   |                                      | 234,39  | 58,26 | 160,17 |  |       |      |      |       |       |      |
|     |   | Кoeffициенты к позиции:  |                   |                                      |         |       |        |  |       |      |      |       |       |      |
|     |   | Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |                   |                                      | 251,35  | 72,83 | 160,17 |  |       |      |      |       |       |      |
|     |   | ВСЕГО на физобъем (0,0864)   |                   |                                      | 21,72   | 6,29  | 13,84  |  |       |      |      |       |       |      |
|     |   | Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |                   |                                      | 139,85  | 37,8  | 77,37  |  |       |      |      |       |       |      |
|     |   | Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 33,84)   |                   |                                      | 31,58   |       |        |  |       |      |      |       |       |      |
|     |   | Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 33,84)  |                   |                                      | 18,41   |       |        |  |       |      |      |       |       |      |
|     |   | Итого с накладными и см. прибылью  |                   |                                      | 189,84  |       |        |  |       |      |      |       |       |      |

Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3                                      | 4  | 5  | 6        | 7       | 8        | 9  | 10    | 11    | 12   | 13    | 14      | 15   |
|--|--|--|--|--|----------|---------|----------|--|-------|-------|------|-------|---------|------|
| 122  | <b>ТЕР06-01-001-15</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>13.03.15<br>№171/пр | Устройство бетонной площадки в приялке | 100 м3<br>бетона,<br>бутобетон<br>а и<br>железобет<br>она в деле | 0,0006<br><i>(0,8*0,9*0,08) / 100</i>                  | 56905,75 | 2201,66 | 53771,75 | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 34,14 | 0,56  | 1,32 | 32,26 | 134,343 | 0,08 |
|  |  |  |  |  | 932,34   | 321     |          |  |       |       | 0,19 |       | 24,3    | 0,01 |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |  |  |  | 56343,81 | 1761,33 | 53771,75 |  |       |       |      |       |         |      |
| Коэффициенты к позиции:  |  |  |  |  | 810,73   | 256,8   |          |  |       |       |      |       |         |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |  |  |  | 56905,75 | 2201,66 | 53771,75 |  |       |       |      |       |         |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,0006)   |  |  |  |  | 932,34   | 321     |          |  |       |       |      |       |         |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |  |  |  | 34,14    | 1,32    | 32,26    |  |       |       |      |       |         |      |
|  |  |  |  |  | 0,56     | 0,19    |          |  |       |       |      |       |         |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |  |  |  | 196,95   | 7,93    | 180,33   |  |       |       |      |       |         |      |
|  |  |  |  |  | 8,69     | 2,95    |          |  |       |       |      |       |         |      |
| Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11,64)   |  |  |  |  | 9,35     |         |          |  |       |       |      |       |         |      |
| Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11,64)  |  |  |  |  | 5,14     |         |          |  |       |       |      |       |         |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |  |  |  | 211,44   |         |          |  |       |       |      |       |         |      |
| 123  | <b>ТЕР15-02-001-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>13.03.15<br>№171/пр | Улучшенная штукатурка: стен прямков    | 100 м2<br>оштукатур<br>иваемой<br>поверхнос<br>ти                | 0,0852<br><i>((0,3+0,25+2,0)*(1,1+1,12+1,12))/ 100</i> | 1627,88  | 76,56   | 913,08   | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 138,7 | 54,38 | 6,52 | 77,8  | 81,512  | 6,94 |
|  |  |  |  |  | 638,24   | 30,41   |          |  |       |       | 2,59 |       | 3,475   | 0,3  |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |  |  |  | 1529,32  | 61,25   | 913,08   |  |       |       |      |       |         |      |
|  |  |  |  |  | 554,99   | 24,33   |          |  |       |       |      |       |         |      |
| Коэффициенты к позиции:  |  |  |  |  |          |         |          |  |       |       |      |       |         |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |  |  |  | 1627,88  | 76,56   | 913,08   |  |       |       |      |       |         |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,0852)   |  |  |  |  | 638,24   | 30,41   |          |  |       |       |      |       |         |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |  |  |  | 138,7    | 6,52    | 77,8     |  |       |       |      |       |         |      |
|  |  |  |  |  | 54,38    | 2,59    |          |  |       |       |      |       |         |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |  |  |  | 1318,07  | 39,19   | 434,9    |  |       |       |      |       |         |      |
|  |  |  |  |  | 843,98   | 40,2    |          |  |       |       |      |       |         |      |
| Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 884,18)  |  |  |  |  | 710,22   |         |          |  |       |       |      |       |         |      |
| Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 884,18)   |  |  |  |  | 330,68   |         |          |  |       |       |      |       |         |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |  |  |  | 2358,97  |         |          |  |       |       |      |       |         |      |

Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3   | 4                                  | 5  | 6        | 7      | 8        | 9  | 10     | 11    | 12   | 13     | 14     | 15   |
|--|--|---|------------------------------------|--|----------|--------|----------|--|--------|-------|------|--------|--------|------|
| 124  | <b>ТЕР15-04-019-05</b><br>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности         | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности | 0,0852<br>$((0,3+0,25+2,0)*(1,1+1,12+1,12))/100$   | 409,65   | 8,85   | 280,82   | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 34,9   | 10,22 | 0,75 | 23,93  | 15,87  | 1,35 |
| 392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99   |  |   |                                    |  | 119,98   |        |          |  |        |       |      |        |        |      |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |   |                                    |  | 633,8    | 7,08   | 522,39   |  |        |       |      |        |        |      |
|  |  |   |                                    |  | 104,33   |        |          |  |        |       |      |        |        |      |
| С учетом стоимости удаленных ресурсов  |  |   |                                    |  | 392,23   | 7,08   | 280,82   |  |        |       |      |        |        |      |
|  |  |   |                                    |  | 104,33   |        |          |  |        |       |      |        |        |      |
| Коэффициенты к позиции:  |  |   |                                    |  |          |        |          |  |        |       |      |        |        |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |   |                                    |  | 409,65   | 8,85   | 280,82   |  |        |       |      |        |        |      |
|  |  |   |                                    |  | 119,98   |        |          |  |        |       |      |        |        |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,0852)   |  |   |                                    |  | 34,9     | 0,75   | 23,93    |  |        |       |      |        |        |      |
|  |  |   |                                    |  | 10,22    |        |          |  |        |       |      |        |        |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |   |                                    |  | 296,89   | 4,51   | 133,77   |  |        |       |      |        |        |      |
|  |  |   |                                    |  | 158,61   |        |          |  |        |       |      |        |        |      |
| Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 158,61)  |  |   |                                    |  | 127,4    |        |          |  |        |       |      |        |        |      |
| Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 158,61)   |  |   |                                    |  | 59,32    |        |          |  |        |       |      |        |        |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |                                    |  | 483,61   |        |          |  |        |       |      |        |        |      |
| 125  | <b>ТСЦ-101-6527</b><br>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр    | Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий                              | т                                  | 0,0032   | 34609,6  |        | 34609,6  | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 110,75 |       |      | 110,75 |        |      |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |   |                                    |  | 34609,6  |        | 34609,6  |  |        |       |      |        |        |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,0032)   |  |   |                                    |  | 110,75   |        | 110,75   |  |        |       |      |        |        |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |   |                                    |  | 619,09   |        | 619,09   |  |        |       |      |        |        |      |
| 126  | <b>ТЕР08-02-007-03</b><br>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр | Установка металлических решеток прямков (L25*25*2, ар-ра d=10, сетка рабица 20*20*1,4 ) | 1 т<br>металлических изделий       | 0,0216<br>$((1,1*2+1,12*2)*1,12+(1,1*7+1,12*6)*0,617+(1,1*1,12*1,33)+(1,8*2+0,9*2)*1,12)/100$<br>0 | 11794,75 | 269,05 | 11132,85 | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 254,77 | 8,49  | 5,81 | 240,47 | 54,487 | 1,18 |
|  |  |   |                                    |  | 392,85   | 11,44  |          |  |        |       | 0,25 |        | 0,8625 | 0,02 |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |   |                                    |  | 11689,7  | 215,24 | 11132,85 |  |        |       |      |        |        |      |
|  |  |   |                                    |  | 341,61   | 9,15   |          |  |        |       |      |        |        |      |
| Коэффициенты к позиции:  |  |   |                                    |  |          |        |          |  |        |       |      |        |        |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |   |                                    |  | 11794,75 | 269,05 | 11132,85 |  |        |       |      |        |        |      |
|  |  |   |                                    |  | 392,85   | 11,44  |          |  |        |       |      |        |        |      |

Центр ГРАНД

| 1   | 2   | 3  | 4             | 5               | 6        | 7     | 8        | 9  | 10     | 11   | 12   | 13     | 14   | 15   |
|---|---|--|---------------|-----------------|----------|-------|----------|--|--------|------|------|--------|------|------|
| ВСЕГО на физобъем (0,0216)  |   |  |               |                 | 254,77   | 5,81  | 240,47   |  |        |      |      |        |      |      |
|   |   |  |               |                 | 8,49     | 0,25  |          |  |        |      |      |        |      |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59" |   |  |               |                 | 1510,91  | 34,92 | 1344,23  |  |        |      |      |        |      |      |
|   |   |  |               |                 | 131,76   | 3,88  |          |  |        |      |      |        |      |      |
| Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 135,64)                   |   |  |               |                 | 126,59   |       |          |  |        |      |      |        |      |      |
| Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 135,64)                      |   |  |               |                 | 73,79    |       |          |  |        |      |      |        |      |      |
| Итого с накладными и см. прибылью                                   |   |  |               |                 | 1711,29  |       |          |  |        |      |      |        |      |      |
| 127   | <b>ТССЦ-201-0774</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (уголок 25*25*2, ар-ра d=10, сетка рабица 20*20*1,4) | т             | 0,0216          | 10421,99 |       | 10421,99 | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 225,12 |      |      | 225,12 |      |      |
| На единицу в ценах 2001г.   |   |  |               |                 | 10421,99 |       | 10421,99 |  |        |      |      |        |      |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,0216)  |   |  |               |                 | 225,12   |       | 225,12   |  |        |      |      |        |      |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59" |   |  |               |                 | 1258,42  |       | 1258,42  |  |        |      |      |        |      |      |
| козырек над приемком  |   |  |               |                 |          |       |          |  |        |      |      |        |      |      |
| 128   | <b>ТЕРр69-2-1</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>    | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича   | 100 отверстий | 0,04<br>4 / 100 | 48,38    | 10,28 |          | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 1,94   | 1,53 | 0,41 |        | 5,49 | 0,22 |
| На единицу в ценах 2001г.   |   |  |               |                 | 48,38    | 10,28 |          |  |        |      |      |        |      |      |
|   |   |  |               |                 | 38,1     |       |          |  |        |      |      |        |      |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,04)  |   |  |               |                 | 1,94     | 0,41  |          |  |        |      |      |        |      |      |
|   |   |  |               |                 | 1,53     |       |          |  |        |      |      |        |      |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59" |   |  |               |                 | 26,21    | 2,46  |          |  |        |      |      |        |      |      |
|   |   |  |               |                 | 23,75    |       |          |  |        |      |      |        |      |      |
| Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 23,75)                           |   |  |               |                 | 15,75    |       |          |  |        |      |      |        |      |      |
| Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 23,75)                              |   |  |               |                 | 9,5      |       |          |  |        |      |      |        |      |      |
| Итого с накладными и см. прибылью                                   |   |  |               |                 | 51,46    |       |          |  |        |      |      |        |      |      |

Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3  | 4                      | 5                           | 6       | 7      | 8       | 9  | 10   | 11   | 12   | 13   | 14      | 15   |
|--|--|--|------------------------|-----------------------------|---------|--------|---------|--|------|------|------|------|---------|------|
| 129  | <b>ТЕР06-01-015-07</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>13.03.15<br>№171/пр | Установка закладных деталей весом: до 4 кг<br>(арматура d=10 мм) | 1 т                    | 0,0005<br>4*0,20*0,617/1000 | 8262,28 | 43,68  | 6386,94 | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 4,13 | 0,92 | 0,02 | 3,19 | 248,193 | 0,12 |
|  |  |  |                        |                             | 1831,66 | 2,49   |         |  |      |      |      |      | 0,1875  |      |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |  |                        |                             | 8014,63 | 34,94  | 6386,94 |  |      |      |      |      |         |      |
| Кoeffициенты к позиции:  |  |  |                        |                             | 1592,75 | 1,99   |         |  |      |      |      |      |         |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |  |                        |                             | 8262,28 | 43,68  | 6386,94 |  |      |      |      |      |         |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,0005)   |  |  |                        |                             | 1831,66 | 2,49   |         |  |      |      |      |      |         |      |
|  |  |  |                        |                             | 4,13    | 0,02   | 3,19    |  |      |      |      |      |         |      |
|  |  |  |                        |                             | 0,92    |        |         |  |      |      |      |      |         |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |  |                        |                             | 32,23   | 0,12   | 17,83   |  |      |      |      |      |         |      |
|  |  |  |                        |                             | 14,28   |        |         |  |      |      |      |      |         |      |
| Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14,28)   |  |  |                        |                             | 11,47   |        |         |  |      |      |      |      |         |      |
| Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14,28)  |  |  |                        |                             | 6,31    |        |         |  |      |      |      |      |         |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |  |                        |                             | 50,01   |        |         |  |      |      |      |      |         |      |
| 130  | <b>ТЕР09-03-038-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>13.03.15<br>№171/пр | Монтаж рамы и крышки на приямок                                  | 1 т<br>конструкц<br>ий | 0,0111<br>6,5*1,7/1000      | 774,89  | 433,13 | 194,2   | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 8,6  | 1,64 | 4,81 | 2,15 | 18,285  | 0,2  |
|  |  |  |                        |                             | 147,56  | 33,49  |         |  |      |      | 0,37 |      | 2,475   | 0,03 |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |  |                        |                             | 669,02  | 346,5  | 194,21  |  |      |      |      |      |         |      |
| Кoeffициенты к позиции:  |  |  |                        |                             | 128,31  | 26,79  |         |  |      |      |      |      |         |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |  |                        |                             | 774,89  | 433,13 | 194,21  |  |      |      |      |      |         |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,0111)   |  |  |                        |                             | 147,56  | 33,49  |         |  |      |      |      |      |         |      |
|  |  |  |                        |                             | 8,6     | 4,81   | 2,15    |  |      |      |      |      |         |      |
|  |  |  |                        |                             | 1,64    | 0,37   |         |  |      |      |      |      |         |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |  |                        |                             | 66,38   | 28,91  | 12,02   |  |      |      |      |      |         |      |
|  |  |  |                        |                             | 25,45   | 5,74   |         |  |      |      |      |      |         |      |
| Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 31,19)  |  |  |                        |                             | 21,47   |        |         |  |      |      |      |      |         |      |
| Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 31,19)  |  |  |                        |                             | 18,03   |        |         |  |      |      |      |      |         |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |  |                        |                             | 105,88  |        |         |  |      |      |      |      |         |      |

Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3   | 4   | 5                                      | 6       | 7      | 8      | 9  | 10    | 11   | 12   | 13   | 14     | 15   |
|--|--|---|---|--|---------|--------|--------|--|-------|------|------|------|--------|------|
| 131  | <b>ТССЦ-103-1789</b><br>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр   | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 2 мм          | м   | 6,5<br><i>1,15*2+1,2*3+0,15*4</i>      | 17,23   |        | 17,23  | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 112   |      |      | 112  |        |      |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |   |   |  | 17,23   |        | 17,23  |  |       |      |      |      |        |      |
| ВСЕГО на физобъем (6,5)  |  |   |   |  | 112     |        | 112    |  |       |      |      |      |        |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |   |   |  | 626,08  |        | 626,08 |  |       |      |      |      |        |      |
| 132  | <b>ТЕР15-04-030-04</b><br>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр | Масляная окраска металлического каркаса козырька количество окрасок 2                       | 100 м2<br>окрашива<br>емой<br>поверхнос<br>ти | 0,0078<br><i>(0,04+0,02)*2*6,5/100</i> | 1054,11 | 3,64   | 461,28 | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 8,22  | 4,6  | 0,03 | 3,59 | 81,719 | 0,64 |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |   |   |  | 976,53  | 2,91   | 461,28 |  |       |      |      |      | 0,0125 |      |
| Кoeffициенты к позиции:  |  |   |   |  | 512,34  | 0,13   |        |  |       |      |      |      |        |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |   |   |  | 1054,11 | 3,64   | 461,28 |  |       |      |      |      |        |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,0078)   |  |   |   |  | 589,19  | 0,16   |        |  |       |      |      |      |        |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |   |   |  | 8,22    | 0,03   | 3,59   |  |       |      |      |      |        |      |
| Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 71,39)   |  |   |   |  | 4,6     |        |        |  |       |      |      |      |        |      |
| Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 71,39)  |  |   |   |  | 91,64   | 0,18   | 20,07  |  |       |      |      |      |        |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |   |  | 71,39   |        |        |  |       |      |      |      |        |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |   |   |  | 57,34   |        |        |  |       |      |      |      |        |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,015)  |  |   |   |  | 26,7    |        |        |  |       |      |      |      |        |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |   |  | 175,68  |        |        |  |       |      |      |      |        |      |
| 133  | <b>ТЕР09-04-002-01</b><br>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа окрашенного по металлическому каркасу | 100 м2<br>покрытия                            | 0,015<br><i>(1,2*1,25) / 100</i>       | 1038,19 | 601,36 | 146,56 | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 15,57 | 4,35 | 9,02 | 2,2  | 40,825 | 0,61 |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |   |   |  | 290,27  | 45,94  |        |  |       |      | 0,69 |      | 3,2625 | 0,05 |
| Кoeffициенты к позиции:  |  |   |   |  | 880,06  | 481,09 | 146,56 |  |       |      |      |      |        |      |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |   |   |  | 252,41  | 36,75  |        |  |       |      |      |      |        |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,015)  |  |   |   |  | 1038,19 | 601,36 | 146,56 |  |       |      |      |      |        |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |   |  | 290,27  | 45,94  |        |  |       |      |      |      |        |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,015)  |  |   |   |  | 15,57   | 9,02   | 2,2    |  |       |      |      |      |        |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |   |  | 4,35    | 0,69   |        |  |       |      |      |      |        |      |

Центр ГРАНД

| 1   | 2   | 3  | 4       | 5                                   | 6        | 7     | 8        | 9  | 10    | 11    | 12 | 13    | 14    | 15   |
|---|---|--|---------|-------------------------------------|----------|-------|----------|--|-------|-------|----|-------|-------|------|
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59" |   |  |         |                                     | 134,02   | 54,21 | 12,3     |  |       |       |    |       |       |      |
|   |   |  |         |                                     | 67,51    | 10,71 |          |  |       |       |    |       |       |      |
| Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 78,22)                     |   |  |         |                                     | 53,85    |       |          |  |       |       |    |       |       |      |
| Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 78,22)                       |   |  |         |                                     | 45,21    |       |          |  |       |       |    |       |       |      |
| Итого с накладными и см. прибылью                                   |   |  |         |                                     | 233,08   |       |          |  |       |       |    |       |       |      |
| 134   | <b>ТССЦ-101-4570</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5                                  | м2      | 1,65<br><i>1,5*1,1</i>              | 59,75    |       | 59,75    | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 98,59 |       |    | 98,59 |       |      |
| На единицу в ценах 2001г.   |   |  |         |                                     | 59,75    |       | 59,75    |  |       |       |    |       |       |      |
| ВСЕГО на физобъем (1,65)  |   |  |         |                                     | 98,59    |       | 98,59    |  |       |       |    |       |       |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59" |   |  |         |                                     | 551,12   |       | 551,12   |  |       |       |    |       |       |      |
| 135   | <b>ТССЦ-101-1810</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т       | 0,0002<br><i>1,5*7*0,00002</i>      | 31702,17 |       | 31702,17 | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 6,34  |       |    | 6,34  |       |      |
| На единицу в ценах 2001г.   |   |  |         |                                     | 31702,17 |       | 31702,17 |  |       |       |    |       |       |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,0002)  |   |  |         |                                     | 6,34     |       | 6,34     |  |       |       |    |       |       |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59" |   |  |         |                                     | 35,44    |       | 35,44    |  |       |       |    |       |       |      |
| 136   | <b>ТССЦ-101-4128</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Дополнительные элементы кровли: примыкание   | м2      | 0,18<br><i>1,2*0,15</i>             | 152,11   |       | 152,11   | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 27,38 |       |    | 27,38 |       |      |
| На единицу в ценах 2001г.   |   |  |         |                                     | 152,11   |       | 152,11   |  |       |       |    |       |       |      |
| ВСЕГО на физобъем (0,18)  |   |  |         |                                     | 27,38    |       | 27,38    |  |       |       |    |       |       |      |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59" |   |  |         |                                     | 153,05   |       | 153,05   |  |       |       |    |       |       |      |
| <b>Раздел 8. Отмостка</b>   |   |  |         |                                     |          |       |          |  |       |       |    |       |       |      |
| 137   | <b>ТЕРр68-13-1</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>   | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную                       | 1000 м2 | 0,0426<br><i>(106,4*40%) / 1000</i> | 594,17   |       |          | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 25,31 | 25,31 |    |       | 93,57 | 3,99 |
|   |   |  |         |                                     | 594,17   |       |          |  |       |       |    |       |       |      |

Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3   | 4              | 5                                  | 6       | 7      | 8      | 9  | 10      | 11     | 12     | 13     | 14     | 15    |
|--|---|---|----------------|------------------------------------|---------|--------|--------|--|---------|--------|--------|--------|--------|-------|
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |                |                                    | 594,17  |        |        |  |         |        |        |        |        |       |
| ВСЕГО на физобъем (0,0426)   |   |   |                |                                    | 594,17  |        |        |  |         |        |        |        |        |       |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |                |                                    | 25,31   |        |        |  |         |        |        |        |        |       |
|  |   |   |                |                                    | 25,31   |        |        |  |         |        |        |        |        |       |
| Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 392,81)  |   |   |                |                                    | 392,81  |        |        |  |         |        |        |        |        |       |
| Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 392,81)  |   |   |                |                                    | 392,81  |        |        |  |         |        |        |        |        |       |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |                |                                    | 188,55  |        |        |  |         |        |        |        |        |       |
|  |   |   |                |                                    | 928,6   |        |        |  |         |        |        |        |        |       |
| 138  | <b>ТЕР01-02-057-02</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i> | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта  | 0,234<br><i>(106,4*0,22) / 100</i> | 1124,59 |        |        | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 263,15  | 263,15 |        |        | 177,1  | 41,44 |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |                |                                    | 1124,59 |        |        |  |         |        |        |        |        |       |
|  |   |   |                |                                    | 977,9   |        |        |  |         |        |        |        |        |       |
| Кoeffициенты к позиции:  |   |   |                |                                    | 977,9   |        |        |  |         |        |        |        |        |       |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |   |                |                                    | 1124,59 |        |        |  |         |        |        |        |        |       |
| ВСЕГО на физобъем (0,234)  |   |   |                |                                    | 1124,59 |        |        |  |         |        |        |        |        |       |
|  |   |   |                |                                    | 263,15  |        |        |  |         |        |        |        |        |       |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |                |                                    | 263,15  |        |        |  |         |        |        |        |        |       |
|  |   |   |                |                                    | 4084,09 |        |        |  |         |        |        |        |        |       |
| Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 084,09)   |   |   |                |                                    | 4084,09 |        |        |  |         |        |        |        |        |       |
| Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 084,09)   |   |   |                |                                    | 2499,46 |        |        |  |         |        |        |        |        |       |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |                |                                    | 1249,73 |        |        |  |         |        |        |        |        |       |
|  |   |   |                |                                    | 7833,28 |        |        |  |         |        |        |        |        |       |
| 139  | <b>ТЕР08-01-002-01</b><br><i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i> | Устройство основания песчаного с подсыпкой вручную  | 1 м3 основания | 10,64<br><i>106,4*0,10</i>         | 129,11  | 44,41  | 67,1   | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 1373,73 | 187,26 | 472,52 | 713,95 | 2,645  | 28,14 |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |                |                                    | 129,11  | 44,41  | 67,1   |  |         |        |        |        |        |       |
|  |   |   |                |                                    | 17,6    | 3,73   |        |  |         | 39,69  |        |        | 0,3625 | 3,86  |
| Кoeffициенты к позиции:  |   |   |                |                                    | 117,93  | 35,53  | 67,1   |  |         |        |        |        |        |       |
|  |   |   |                |                                    | 15,3    | 2,98   |        |  |         |        |        |        |        |       |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |   |                |                                    | 129,11  | 44,41  | 67,1   |  |         |        |        |        |        |       |
| ВСЕГО на физобъем (10,64)  |   |   |                |                                    | 129,11  | 44,41  | 67,1   |  |         |        |        |        |        |       |
|  |   |   |                |                                    | 17,6    | 3,73   |        |  |         |        |        |        |        |       |
|  |   |   |                |                                    | 1373,73 | 472,52 | 713,95 |  |         |        |        |        |        |       |
|  |   |   |                |                                    | 187,26  | 39,69  |        |  |         |        |        |        |        |       |

Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3                                | 4  | 5   | 6        | 7       | 8        | 9  | 10      | 11     | 12     | 13      | 14   | 15    |
|--|--|----------------------------------|--|---|----------|---------|----------|--|---------|--------|--------|---------|------|-------|
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |                                  |  |   | 9737,11  | 2839,85 | 3990,98  |  |         |        |        |         |      |       |
|  |  |                                  |  |   | 2906,28  | 615,99  |          |  |         |        |        |         |      |       |
| Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 522,27)  |  |                                  |  |   | 3287,33  |         |          |  |         |        |        |         |      |       |
| Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 522,27)   |  |                                  |  |   | 1916,11  |         |          |  |         |        |        |         |      |       |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |                                  |  |   | 14940,55 |         |          |  |         |        |        |         |      |       |
| 140  | <b>ТЕР08-01-002-02</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>13.03.15<br>№171/пр | Устройство основания щебеночного | 1 м3<br>основания  | 12,77<br>106,4*0,12   | 251,35   | 72,83   | 160,17   | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 3209,74 | 234,33 | 930,04 | 2045,37 | 2,76 | 35,25 |
|  |  |                                  |  |   | 18,35    | 6,81    |          |  |         | 86,96  |        | 0,675   | 8,62 |       |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |                                  |  |   | 234,39   | 58,26   | 160,17   |  |         |        |        |         |      |       |
|  |  |                                  |  |   | 15,96    | 5,45    |          |  |         |        |        |         |      |       |
| Коэффициенты к позиции:  |  |                                  |  |   |          |         |          |  |         |        |        |         |      |       |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |                                  |  |   | 251,35   | 72,83   | 160,17   |  |         |        |        |         |      |       |
|  |  |                                  |  |   | 18,35    | 6,81    |          |  |         |        |        |         |      |       |
| ВСЕГО на физобъем (12,77)  |  |                                  |  |   | 3209,74  | 930,04  | 2045,37  |  |         |        |        |         |      |       |
|  |  |                                  |  |   | 234,33   | 86,96   |          |  |         |        |        |         |      |       |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |                                  |  |   | 20659,96 | 5589,54 | 11433,62 |  |         |        |        |         |      |       |
|  |  |                                  |  |   | 3636,8   | 1349,62 |          |  |         |        |        |         |      |       |
| Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 986,42)  |  |                                  |  |   | 4653,83  |         |          |  |         |        |        |         |      |       |
| Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 986,42)   |  |                                  |  |   | 2712,61  |         |          |  |         |        |        |         |      |       |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |                                  |  |   | 28026,4  |         |          |  |         |        |        |         |      |       |
| 141  | <b>ТЕР06-01-001-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>13.03.15<br>№171/пр | Устройство бетонной подготовки   | 100 м3<br>бетона,<br>бутобетон<br>а и<br>железобет<br>она в деле | 0,0851<br>$((41,47-3,2+2+13*2+41,47-1,62-3,75+2+2)*1,0*0,08)/100$ | 5597,56  | 1982,66 | 2300,45  | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 476,35  | 111,86 | 168,72 | 195,77  | 207  | 17,62 |
| 5 029,58 = 54 144,62 - 102 x 481,52  |  |                                  |  |   | 1314,45  | 298,35  |          |  |         | 25,39  |        | 22,5    | 1,91 |       |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |                                  |  |   | 54144,62 | 1586,13 | 51415,49 |  |         |        |        |         |      |       |
|  |  |                                  |  |   | 1143     | 238,68  |          |  |         |        |        |         |      |       |
| С учетом стоимости удаленных ресурсов  |  |                                  |  |   | 5029,58  | 1586,13 | 2300,45  |  |         |        |        |         |      |       |
|  |  |                                  |  |   | 1143     | 238,68  |          |  |         |        |        |         |      |       |
| Коэффициенты к позиции:  |  |                                  |  |   |          |         |          |  |         |        |        |         |      |       |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |                                  |  |   | 5597,56  | 1982,66 | 2300,45  |  |         |        |        |         |      |       |
|  |  |                                  |  |   | 1314,45  | 298,35  |          |  |         |        |        |         |      |       |
| ВСЕГО на физобъем (0,0851)   |  |                                  |  |   | 476,35   | 168,72  | 195,77   |  |         |        |        |         |      |       |
|  |  |                                  |  |   | 111,86   | 25,39   |          |  |         |        |        |         |      |       |

Центр ГРАНД

| 1  | 2  | 3  | 4                     | 5  | 6        | 7       | 8        | 9  | 10      | 11     | 12   | 13      | 14     | 15    |  |
|--|--|--|-----------------------|--|----------|---------|----------|--|---------|--------|------|---------|--------|-------|--|
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |  |                       |  | 3844,43  | 1014,01 | 1094,35  |  |         |        |      |         |        |       |  |
|  |  |  |                       |  | 1736,07  | 394,05  |          |  |         |        |      |         |        |       |  |
| Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 130,12)  |  |  |                       |  | 1711,02  |         |          |  |         |        |      |         |        |       |  |
| Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 130,12)   |  |  |                       |  | 941,51   |         |          |  |         |        |      |         |        |       |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |  |  |                       |  | 6496,96  |         |          |  |         |        |      |         |        |       |  |
| 142  | <b>ТССЦ-401-0026</b><br>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр   | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)             | м3                    | 8,68   | 555,6    |         | 555,6    | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 4822,61 |        |      | 4822,61 |        |       |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |  |                       |  | 555,6    |         | 555,6    |  |         |        |      |         |        |       |  |
| ВСЕГО на физобъем (8,68)   |  |  |                       |  | 4822,61  |         | 4822,61  |  |         |        |      |         |        |       |  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |  |                       |  | 26958,39 |         | 26958,39 |  |         |        |      |         |        |       |  |
| 143  | <b>ТССЦ-101-3890</b><br>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр   | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50x50 мм | м2                    | 106,4<br><small>((41,47-3,2+2+13*2+41,47-1,62-3,75+2+2)*1,0</small>        | 31,24    |         | 31,24    | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 3323,94 |        |      | 3323,94 |        |       |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |  |                       |  | 31,24    |         | 31,24    |  |         |        |      |         |        |       |  |
| ВСЕГО на физобъем (106,4)  |  |  |                       |  | 3323,94  |         | 3323,94  |  |         |        |      |         |        |       |  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |  |                       |  | 18580,82 |         | 18580,82 |  |         |        |      |         |        |       |  |
| 144  | <b>ТЕР06-01-067-04</b><br>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Железнение поверхности   | 100 м2<br>поверхности | 1,064<br><small>((41,47-3,2+2+13*2+41,47-1,62-3,75+2+2)*1,0) / 100</small> | 301,8    | 3,25    | 38,32    | 1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 321,12  | 276,88 | 3,46 | 40,78   | 33,235 | 35,36 |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |  |  |                       |  | 260,23   |         | 267,21   |  | 2,6     | 38,32  |      |         |        |       |  |
|  |  |  |                       |  | 226,29   |         |          |  |         |        |      |         |        |       |  |
| Коэффициенты к позиции:  |  |  |                       |  |          |         |          |  |         |        |      |         |        |       |  |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |  |  |                       |  | 301,8    | 3,25    | 38,32    |  |         |        |      |         |        |       |  |
| ВСЕГО на физобъем (1,064)  |  |  |                       |  | 260,23   |         | 321,12   |  | 3,46    | 40,78  |      |         |        |       |  |
|  |  |  |                       |  | 276,88   |         |          |  |         |        |      |         |        |       |  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |  |  |                       |  | 4545,93  | 20,79   | 227,96   |  |         |        |      |         |        |       |  |
|  |  |  |                       |  | 4297,18  |         |          |  |         |        |      |         |        |       |  |
| Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 297,18)  |  |  |                       |  | 3451,71  |         |          |  |         |        |      |         |        |       |  |

Центр ГРАНД

| 1  | 2   | 3   | 4                     | 5  | 6        | 7       | 8        | 9  | 10      | 11     | 12      | 13      | 14     | 15    |  |
|--|---|---|-----------------------|--|----------|---------|----------|--|---------|--------|---------|---------|--------|-------|--|
| Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 297,18)   |   |   |                       |  | 1899,35  |         |          |  |         |        |         |         |        |       |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |                       |  | 9896,99  |         |          |  |         |        |         |         |        |       |  |
| 145  | <b>ТЕР27-02-010-01</b><br>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр  | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях                         | 100 м бортового камня | 1,064<br><i>(41,47-3,2+2+13*2+41,47-1,62-3,75+2+2)/100</i> | 3025,26  | 99,31   | 2324,01  | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 3218,88 | 640,46 | 105,67  | 2472,75 | 87,492 | 93,09 |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |                       |  | 601,94   | 11,28   |          |  |         |        | 12      |         | 0,85   | 0,9   |  |
| Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |   |                       |  | 2926,88  | 79,45   | 2324     |  |         |        |         |         |        |       |  |
| ВСЕГО на физобъем (1,064)  |   |   |                       |  | 523,43   | 9,02    |          |  |         |        |         |         |        |       |  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |                       |  | 24397,69 | 635,08  | 13822,67 |  |         |        |         |         |        |       |  |
| Накладные расходы 142%*(0,9*0,85) ФОТ (от 10 126,18)   |   |   |                       |  | 9939,94  | 186,24  |          |  |         |        |         |         |        |       |  |
| Сметная прибыль 95%*(0,85*0,8) ФОТ (от 10 126,18)  |   |   |                       |  | 11000,07 |         |          |  |         |        |         |         |        |       |  |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |                       |  | 6541,51  |         |          |  |         |        |         |         |        |       |  |
| 146  | <b>ТССЦ-403-8023</b><br>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр    | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)            | шт.                   | 107  | 20,71    |         | 20,71    | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 2215,97 |        |         | 2215,97 |        |       |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |                       |  | 20,71    |         | 20,71    |  |         |        |         |         |        |       |  |
| ВСЕГО на физобъем (107)  |   |   |                       |  | 2215,97  |         | 2215,97  |  |         |        |         |         |        |       |  |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"  |   |   |                       |  | 12387,27 |         | 12387,27 |  |         |        |         |         |        |       |  |
| <b>Раздел 9. Погрузка и вывоз мусора</b>   |   |   |                       |  |          |         |          |  |         |        |         |         |        |       |  |
| 147  | <b>ТССЦпг-01-01-041</b><br>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза             | 40,15  | 40,8     | 40,8    |          | 1 РИЦ 3/2016<br>ОЗП=15,52;<br>ЭМ=6,01;<br>ЗПМ=15,52;<br>МАТ=5,59 | 1638,12 |        | 1638,12 |         |        |       |  |
| На единицу в ценах 2001г.  |   |   |                       |  | 40,8     | 40,8    |          |  |         |        |         |         |        |       |  |
| ВСЕГО на физобъем (40,15)  |   |   |                       |  | 1638,12  | 1638,12 |          |  |         |        |         |         |        |       |  |

Центр ГРАНД

| 1   | 2   | 3   | 4         | 5     | 6      | 7      | 8 | 9  | 10               | 11        | 12       | 13        | 14 | 15            |
|---|---|---|-----------|-------|--------|--------|---|--|------------------|-----------|----------|-----------|----|---------------|
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"   |   |   |           |       | 9845,1 | 9845,1 |   |  |                  |           |          |           |    |               |
| 148   | <b>ТССЦпг-03-21-01-035</b><br><i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза | I т груза | 40,15 | 21,13  | 21,13  |   | I РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59 | 848,37           |           | 848,37   |           |    |               |
| На единицу в ценах 2001г.   |   |   |           |       | 21,13  | 21,13  |   |  |                  |           |          |           |    |               |
| ВСЕГО на физобъем (40,15)   |   |   |           |       | 848,37 | 848,37 |   |  |                  |           |          |           |    |               |
| Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"   |   |   |           |       | 5098,7 | 5098,7 |   |  |                  |           |          |           |    |               |
| <b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>   |   |   |           |       |        |        |   |  |                  |           |          |           |    |               |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.  |   |   |           |       |        |        |   |  | 141081,89        | 23424,08  | 5691,41  | 111966,4  |    | 3260,7        |
|   |   |   |           |       |        |        |   |  |                  |           | 336,57   |           |    | 29,83         |
| Накладные расходы   |   |   |           |       |        |        |   |  | 21108,82         |           |          |           |    |               |
| Сметная прибыль   |   |   |           |       |        |        |   |  | 13063,52         |           |          |           |    |               |
| <b>Итого по смете:</b>  |   |   |           |       |        |        |   |  |                  |           |          |           |    |               |
| Итого   |   |   |           |       |        |        |   |  | 175254,23        |           |          |           |    | 3260,7        |
|   |   |   |           |       |        |        |   |  |                  |           |          |           |    | 29,83         |
| В том числе:  |   |   |           |       |        |        |   |  |                  |           |          |           |    |               |
| Материалы   |   |   |           |       |        |        |   |  | 111966,4         |           |          |           |    |               |
| Машины и механизмы  |   |   |           |       |        |        |   |  | 5691,41          |           |          |           |    |               |
| ФОТ   |   |   |           |       |        |        |   |  | 23760,65         |           |          |           |    |               |
| Накладные расходы   |   |   |           |       |        |        |   |  | 21108,82         |           |          |           |    |               |
| Сметная прибыль   |   |   |           |       |        |        |   |  | 13063,52         |           |          |           |    |               |
| <b>ВСЕГО по смете</b>   |   |   |           |       |        |        |   |  | <b>175254,23</b> |           |          |           |    | <b>3260,7</b> |
|   |   |   |           |       |        |        |   |  |                  |           |          |           |    | <b>29,83</b>  |
| <b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>  |   |   |           |       |        |        |   |  |                  |           |          |           |    |               |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.  |   |   |           |       |        |        |   |  | 141081,89        | 23424,08  | 5691,41  | 111966,4  |    | 3260,7        |
|   |   |   |           |       |        |        |   |  |                  |           | 336,57   |           |    | 29,83         |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59) |   |   |           |       |        |        |   |  | 1023639,27       | 363541,72 | 34205,37 | 625892,18 |    | 3260,7        |
|   |   |   |           |       |        |        |   |  |                  |           | 5223,56  |           |    | 29,83         |
| Накладные расходы   |   |   |           |       |        |        |   |  | 278467,59        |           |          |           |    |               |
| Сметная прибыль   |   |   |           |       |        |        |   |  | 162196,54        |           |          |           |    |               |
| <b>Итого по смете:</b>  |   |   |           |       |        |        |   |  |                  |           |          |           |    |               |
| Итого   |   |   |           |       |        |        |   |  | 1464303,4        |           |          |           |    | 3260,7        |
|   |   |   |           |       |        |        |   |  |                  |           |          |           |    | 29,83         |
| В том числе:  |   |   |           |       |        |        |   |  |                  |           |          |           |    |               |
| Материалы   |   |   |           |       |        |        |   |  | 625892,18        |           |          |           |    |               |
| Машины и механизмы  |   |   |           |       |        |        |   |  | 34205,37         |           |          |           |    |               |

Центр ГРАНД

| 1 | 2                     | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                | 11 | 12 | 13 | 14 | 15            |
|---|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|----|----|----|----|---------------|
|   | ФОТ                   |   |   |   |   |   |   |   | 368765,28         |    |    |    |    |               |
|   | Накладные расходы     |   |   |   |   |   |   |   | 278467,59         |    |    |    |    |               |
|   | Сметная прибыль       |   |   |   |   |   |   |   | 162196,54         |    |    |    |    |               |
|   | НДС 18%               |   |   |   |   |   |   |   | 263574,61         |    |    |    |    |               |
|   | <b>ВСЕГО по смете</b> |   |   |   |   |   |   |   | <b>1727878,01</b> |    |    |    |    | <b>3260,7</b> |
|   |                       |   |   |   |   |   |   |   |                   |    |    |    |    | <b>29,83</b>  |