

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 44 по Витебскому шоссе в г. Смоленске, Смоленской области

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 2303,406 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 396,036 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3439,33 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Кровля														
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	5,89 <i>(119,5*2+20,7*4+63,25*2+24,4*2+((24,4-3,8)+7,28)*2+9,1*4) / 100</i>	164,51	38,3		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	968,96	743,38	225,58		19,875	117,06
На единицу в ценах 2001г.					126,21									
					131,61	30,64								
					100,97									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					164,51	38,3								
					126,21									
ВСЕГО на физобъем (5,89)					968,96	225,58								
					743,38									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					12893	1355,74								
					11537,26									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11 537,26)					9708,6									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 537,26)					5491,74									
Итого с накладными и см. прибылью					28093,34									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5,89 $(119,5*2+20,7*4+63,25*2+24,4*2+(24,4-3,8)+7,28)*2+9,1*4 / 100$	171,95	49,54		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1012,79	721	291,79		18,95	111,62
					122,41	7,63					44,94		0,575	3,39
На единицу в ценах 2001г.					137,56	39,63								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					171,95	49,54								
ВСЕГО на физобъем (5,89)					1012,79	291,79								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					12943,58	1753,66								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 11 887,39)					8386,55									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 11 887,39)					6181,44									
Итого с накладными и см. прибылью					27511,57									
3	ТЕРр58-5-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,991 $(7,43*4+15,7*2+16*2+1,45*2+1,55*2) / 100$	4114,32	57,6	2944,86	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4077,29	1101,85	57,08	2918,36	160,21	158,77
					1111,86									
На единицу в ценах 2001г.					4114,32	57,6	2944,86							
ВСЕГО на физобъем (0,991)					4077,29	57,08	2918,36							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					33757,39	343,05	16313,63							
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 17 100,71)					12064,55									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 17 100,71)					8892,37									
Итого с накладными и см. прибылью					54714,31									
4	ТЕРр58-5-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	4,19 $((15,7*2)/1,2)*5+((7,43*2)/1,2)*5,4+((16*2)/1,2)*8,3 / 100$	6730,28	29,7	5658,96	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	28199,87	4364,39	124,44	23711,04	150,09	628,88
					1041,62									
На единицу в ценах 2001г.					6730,28	29,7	5658,96							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1041,62									
ВСЕГО на физобъем (4,19)					28199,87	124,44	23711,04							
					4364,39									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					201027,92	747,88	132544,71							
					67735,33									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 67 735,33)					47787,28									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 67 735,33)					35222,37									
Итого с накладными и см. прибылью					284037,57									
5	ТЕРр58-5-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена кобылок	100 м	1,55 $((15,7*2+7,43*4+16*2)/0,6)/100$	2443,03	17,33	1500,94	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3786,7	1433,38	26,86	2326,46	133,25	206,54
					924,76									
На единицу в ценах 2001г.					2443,03	17,33	1500,94							
					924,76									
ВСЕГО на физобъем (1,55)					3786,7	26,86	2326,46							
					1433,38									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					35412,4	161,43	13004,91							
					22246,06									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 22 246,06)					15694,6									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 22 246,06)					11567,95									
Итого с накладными и см. прибылью					62674,95									
6	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 окон	0,04 $4/100$	2215,17	10,37		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	88,61	88,2	0,41		341,3	13,65
					2204,8									
На единицу в ценах 2001г.					2215,17	10,37								
					2204,8									
ВСЕГО на физобъем (0,04)					88,61	0,41								
					88,2									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1371,32	2,46								
					1368,86									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 1 368,86)					965,73									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 1 368,86)					711,81									
Итого с накладными и см. прибылью					3048,86									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	4	362,39	27,46	282,02	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1449,56	211,64	109,84	1128,08	7,6245	30,5
					52,91	1,83					7,32		0,1375	0,55
На единицу в ценах 2001г.					350	21,97	282,02							
					46,01	1,46								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					362,39	27,46	282,02							
					52,91	1,83								
ВСЕГО на физобъем (4)					1449,56	109,84	1128,08							
					211,64	7,32								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					10250,76	660,14	6305,97							
					3284,65	113,61								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 398,26)					3067,61									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 398,26)					1455,81									
Итого с накладными и см. прибылью					14774,18									
8	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	-2 -Ф1.р1	150,63		150,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-301,26			-301,26		
На единицу в ценах 2001г.					150,63		150,63							
ВСЕГО на физобъем (-2)					-301,26		-301,26							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-1684,04		-1684,04							
9	ТССЦ-203-0033 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой прим	м2	6,48 0,9*1,8*4	374,74		374,74	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2428,32			2428,32		
На единицу в ценах 2001г.					374,74		374,74							
ВСЕГО на физобъем (6,48)					2428,32		2428,32							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					13574,31		13574,31							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка слуховых окон оцинкованной окрашенной в цвет кровли кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,128 <i>(1,6*2*4) / 100</i>	8157,14	21,68	7525,27	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1044,11	78,1	2,78	963,23	91,7585	11,75
					610,19	1,16					0,15		0,0875	0,01
На единицу в ценах 2001г.					8073,21	17,34	7525,27							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8157,14	21,68	7525,27							
ВСЕГО на физобъем (0,128)					1044,11	2,78	963,23							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6613,28	16,71	5384,46							
Накладные расходы 118%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 214,44)					1096,28									
Сметная прибыль 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1 214,44)					520,27									
Итого с накладными и см. прибылью					8229,83									
11	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	-0,0922 <i>-Ф2.р1</i>	10438,67		10438,67	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-962,45			-962,45		
На единицу в ценах 2001г.					10438,67		10438,67							
ВСЕГО на физобъем (-0,0922)					-962,45		-962,45							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-5380,1		-5380,1							
12	ТССЦ-101-3416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	14,08 <i>12,8*1,1</i>	179		179	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2520,32			2520,32		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (14,08)					2520,32		2520,32							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					14088,59		14088,59							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
13	ТЕР10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных на чердаке возле слуховых окон	1 м3	0,096 <i>0,05*0,1*4,8*4</i>	2655,97	44,76	2223,05	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	254,97	37,26	4,3	213,41	48,8865	4,69	
					388,16	2,33					0,22		0,175	0,02	
На единицу в ценах 2001г.					2596,39	35,81	2223,05								
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2655,97	44,76	2223,05								
ВСЕГО на физобъем (0,096)					254,97	4,3	213,41								
					37,26	0,22									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1797,08	25,84	1192,96								
					578,28	3,41									
Накладные расходы 118%*(0,9*0,85) ФОТ (от 581,69)					525,09										
Сметная прибыль 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 581,69)					249,2										
Итого с накладными и см. прибылью					2571,37										
14	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим)	100 м2 кровли	5,89 <i>(119,5*2+20,7*4+63,25*2+24,4*2+((24,4-3,8)+7,28)*2+9,1*4) / 100</i>	21251,54	1014,88	18324,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	125171,57	11261,86	5977,64	107932,07	249,9381	1472,14	
					1912,03	34,81					205,03		2,625	15,46	
На единицу в ценах 2001г.					20304,26	649,52	18324,63								
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					20799,17	811,9	18324,63								
					1662,64	27,85									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					21251,54	1014,88	18324,63								
					1912,03	34,81									
ВСЕГО на физобъем (5,89)					125171,57	5977,64	107932,07								
					11261,86	205,03									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					814049,96	35925,62	603340,27								
					174784,07	3182,07									
Накладные расходы 120%*(0,9*0,85) ФОТ (от 177 966,14)					163372,92										
Сметная прибыль 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 177 966,14)					78661,03										
Итого с накладными и см. прибылью					1056083,9										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-742,1 -φ5,р1	65,28		65,28	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-48444,29			-48444,29		
На единицу в ценах 2001г.					65,28		65,28							
ВСЕГО на физобъем (-742,1)					-48444,29		-48444,29							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-270803,58		-270803,58							
16	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	742,1	59,75		59,75	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	44340,48			44340,48		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (742,1)					44340,48		44340,48							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					247863,28		247863,28							
17	ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	-593,7 -φ5,р2	54,17		54,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-32160,73			-32160,73		
На единицу в ценах 2001г.					54,17		54,17							
ВСЕГО на физобъем (-593,7)					-32160,73		-32160,73							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-179778,48		-179778,48							
18	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0825 589*7*0,00002	31702,17		31702,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2615,43			2615,43		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0825)					2615,43		2615,43							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					14620,25		14620,25							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТССЦ-101-7317 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	51 <i>(17,3*2+9,03*4+16*2)/2</i>	133,66		133,66	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6816,66			6816,66		
На единицу в ценах 2001г.					133,66		133,66							
ВСЕГО на физобъем (51)					6816,66		6816,66							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					38105,13		38105,13							
20	ТССЦ-101-1998 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	206 <i>(17,9+7*8+4,24*4+6,1*2)*2</i>	23,15		23,15	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4768,9			4768,9		
На единицу в ценах 2001г.					23,15		23,15							
ВСЕГО на физобъем (206)					4768,9		4768,9							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					26658,15		26658,15							
21	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент ((17,9+7*8+4,24*4+6,1*2)*0,4=41,2); примыкания к вентилятам наружные (в цвет кровли) (1,8+1,9+2,2+2,6*4+5,6+5,4+6,7+5,6)*0,4=15,84; ендовы 7*0,6*4=16,8; карнизные планки (17,3*2+9,03*4+14,4*2+1,45*2+1,55*2)*0,3=31,65);	м2	105,49 <i>41,2+15,84+16,8+31,65</i>	152,11		152,11	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	16046,08			16046,08		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (105,49)					16046,08		16046,08							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					89697,59		89697,59							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	ТССЦ-101-2778 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) примыкание к вентшатам (1,8+1,9+2,2+2,6*4+5,6+5,4+6,7+5,6)*0,5=19,8, примыкание слуховым окнам 3,35*2*4*0,4=10,72; ендова верхняя 7*0,3*4=8,4; галстуки от вентшахт (3,5*4+4*4+5,1*3)*0,5=22,65)	м2	61,57 19,8+10,72+8,4+22,65	42,42		42,42	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2611,8			2611,8		
На единицу в ценах 2001г.					42,42		42,42							
ВСЕГО на физобъем (61,57)					2611,8		2611,8							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					14599,96		14599,96							
23	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных стен вентканалов над кровлей	1 м3	4,81 ((0,9*0,4*1,1)- (0,65*0,15*1,1))*4+((1,85*0,7 *1,1+0,6*0,4*1,1)- (1,6*0,45*1,1+0,35*0,15*1,1)) +((0,54*0,4*1,4)- (0,29*0,15*1,4))+((2,4*0,4*1)- (2,15*0,15*1))+((2,3*0,4*1,4)- (2,05*0,15*1,4))+((0,4*0,7*1)- (0,15*0,45*1))+((0,5*0,4*1)- (0,25*0,15*1))+((1,3*0,7*1,1+ 0,6*0,4*1,1)- (1,05*0,45*1,1+0,25*0,15*1,1))	166,22	106,81		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	799,52	285,76	513,76		8,24	39,63
На единицу в ценах 2001г.					59,41	11,36					54,64		1,15	5,53
ВСЕГО на физобъем (4,81)					166,22	106,81								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					59,41	11,36								
Накладные расходы 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 5 283,01)					799,52	513,76								
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 5 283,01)					285,76	54,64								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7522,7	3087,7								
Накладные расходы 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 5 283,01)					4435	848,01								
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 5 283,01)					4445,65									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2514,71									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					14483,06									
24	ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка кирпичных вентшахт с установкой зонтов	1 м3 кладки (без вычета пустот)	4,81 $((0,9*0,4*1,1)-$ $(0,65*0,15*1,1))*4+((1,85*0,7$ $*1,1+0,6*0,4*1,1)-$ $(1,6*0,45*1,1+0,35*0,15*1,1))$ $+((0,54*0,4*1,4)-$ $(0,29*0,15*1,4))+((2,4*0,4*1)-$ $(2,15*0,15*1))+((2,3*0,4*1,4)-$ $(2,05*0,15*1,4))+((0,4*0,7*1)-$ $(0,15*0,45*1))+((0,5*0,4*1)-$ $(0,25*0,15*1))+((1,3*0,7*1,1+$ $0,6*0,4*1,1)-$ $(1,05*0,45*1,1+0,25*0,15*1,1$ $))$	1102,62	58,63	937,94	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5303,6	510,1	282,01	4511,49	14,9155	71,74
					106,05	5,8					27,9		0,4375	2,1
На единицу в ценах 2001г.					1077,06	46,9	937,94							
					92,22	4,64								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1102,62	58,63	937,94							
					106,05	5,8								
ВСЕГО на физобъем (4,81)					5303,6	282,01	4511,49							
					510,1	27,9								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					34830,86	1694,88	25219,23							
					7916,75	433,01								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 349,76)					7792,83									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 349,76)					4542,27									
Итого с накладными и см. прибылью					47165,96									
25	ТССЦ-101-1704 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Войлок строительный	т	-0,0144 -Фз.рз	8926,84		8926,84	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-128,55			-128,55		
На единицу в ценах 2001г.					8926,84		8926,84							
ВСЕГО на физобъем (-0,0144)					-128,55		-128,55							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-718,59		-718,59							
26	ТССЦ-101-1133 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обычного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	т	-0,0289 <i>-Ф3.п1</i>	6900,99		6900,99	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-199,44			-199,44		
На единицу в ценах 2001г.					6900,99		6900,99							
ВСЕГО на физобъем (-0,0289)					-199,44		-199,44							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-1114,87		-1114,87							
27	ТССЦ-101-0975 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обычного качества марки Ст0	т	-0,0192 <i>-Ф3.п2</i>	4501,77		4501,77	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-86,43			-86,43		
На единицу в ценах 2001г.					4501,77		4501,77							
ВСЕГО на физобъем (-0,0192)					-86,43		-86,43							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-483,14		-483,14							
28	ТССЦ-301-0292 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм	шт.	4	297,52		297,52	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1190,08			1190,08		
На единицу в ценах 2001г.					297,52		297,52							
ВСЕГО на физобъем (4)					1190,08		1190,08							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6652,55		6652,55							
29	ТССЦ-301-0290 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1800 мм примм.	шт.	1	185,2		185,2	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	185,2			185,2		
На единицу в ценах 2001г.					185,2		185,2							
ВСЕГО на физобъем (1)					185,2		185,2							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1035,27		1035,27							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	ТССЦ-301-0290 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1900 мм примм.	шт.	1	185,2		185,2	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	185,2			185,2		
На единицу в ценах 2001г.					185,2		185,2							
ВСЕГО на физобъем (1)					185,2		185,2							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1035,27		1035,27							
31	ТССЦ-301-0291 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2200 мм примм.	шт.	1	240,75		240,75	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	240,75			240,75		
На единицу в ценах 2001г.					240,75		240,75							
ВСЕГО на физобъем (1)					240,75		240,75							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1345,79		1345,79							
32	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 5400 мм примм.	шт.	1	607,83		607,83	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	607,83			607,83		
На единицу в ценах 2001г.					607,83		607,83							
ВСЕГО на физобъем (1)					607,83		607,83							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3397,77		3397,77							
33	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 5600 мм примм.	шт.	2	607,83		607,83	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1215,66			1215,66		
На единицу в ценах 2001г.					607,83		607,83							
ВСЕГО на физобъем (2)					1215,66		1215,66							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6795,54		6795,54							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ТССЦ-301-0295 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 6700 мм примм.	шт.	1	607,83		607,83	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	607,83			607,83		
На единицу в ценах 2001г.					607,83		607,83							
ВСЕГО на физобъем (1)					607,83		607,83							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3397,77		3397,77							
35	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка стен вентиляционных шахт над кровлей цементно-известковым раствором по камню	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,448 $(2,6*1,1*4+6,7*1,1+1,9*1,4+5,6*1+5,4*1,4+2,2*1+1,8*1+5,6*1,1)/100$	1627,88	76,56	913,08	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	729,29	285,93	34,3	409,06	81,512	36,52
На единицу в ценах 2001г.					638,24	30,41					13,62		3,475	1,56
Кoeffициенты к позиции:					1529,32	61,25	913,08							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					638,24	30,41								
ВСЕГО на физобъем (0,448)					729,29	34,3	409,06							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					285,93	13,62								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 649,01)					6930,42	206,14	2286,65							
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 649,01)					4437,63	211,38								
Итого с накладными и см. прибылью					3734,32									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1738,73									
Итого с накладными и см. прибылью					12403,47									
36	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска вентиляционных шахт над кровлей акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,448 $(2,6*1,1*4+6,7*1,1+1,9*1,4+5,6*1+5,4*1,4+2,2*1+1,8*1+5,6*1,1)/100$	651,22	8,85	522,39	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	291,75	53,75	3,96	234,04	15,87	7,11
На единицу в ценах 2001г.					119,98									
Кoeffициенты к позиции:					633,8	7,08	522,39							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					104,33									
Итого с накладными и см. прибылью					651,22	8,85	522,39							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					119,98									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (0,448)					291,75	3,96	234,04							
					53,75									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2166,28	23,8	1308,28							
					834,2									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 834,20)					670,07									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 834,20)					311,99									
Итого с накладными и см. прибылью					3148,34									
37	ТЕРр61-10-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки стен вентшахт на чердаке по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,374 $((2,6*2,2*4+6,7*2,2+1,9*2,4+5,6*3+5,4*2,2+2,2*2,6+1,8*2,6+5,6*2,2)*40\%)/100$	2499	1,21	1062,71	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	934,63	536,72	0,45	397,46	201,84	75,49
					1435,08									
На единицу в ценах 2001г.					2499	1,21	1062,71							
					1435,08									
ВСЕГО на физобъем (0,374)					934,63	0,45	397,46							
					536,72									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					10554,39	2,7	2221,8							
					8329,89									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 8 329,89)					5593,52									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 8 329,89)					3331,96									
Итого с накладными и см. прибылью					19479,87									
38	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: стен вентшахт на чердак с земли и лесов на чердаке	100 м2	0,566 $(94-37,4)/100$	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	150,47	142,17	0,1	8,2	35,73	20,22
					251,18									
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,566)					150,47	0,1	8,2							
					142,17									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2252,92	0,6	45,84							
					2206,48									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 2 206,48)					1481,65									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 206,48)					882,59									
Итого с накладными и см. прибылью					4617,16									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен ветшахт на чердаке	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,94 <i>(2,6*2,2*4+6,7*2,2+1,9*2,4+5,6*3+5,4*2,2+2,2*2,6+1,8*2,6+5,6*2,2) / 100</i>	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1289,53	334,8	15,9	938,83	50,094	47,09
					356,17	0,29					0,27			
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76							
ВСЕГО на физобъем (0,94)					1289,53	15,9	938,83							
					334,8	0,27								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					10539,72	95,56	5248,06							
					5196,1	4,19								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 200,29)					4177,13									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 200,29)					1944,91									
Итого с накладными и см. прибылью					16661,76									
40	ТЕРр60-16-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прочистка вентканалов	100 м дымохода	2,52 <i>(108+84+60) / 100</i>	122,46		62,77	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	308,6	150,42		158,18	9,24	23,28
					59,69									
На единицу в ценах 2001г.					122,46		62,77							
					59,69									
ВСЕГО на физобъем (2,52)					308,6		158,18							
					150,42									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3218,75		884,23							
					2334,52									
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 2 334,52)					1547,79									
Сметная прибыль 63%*0.8 ФОТ (от 2 334,52)					1176,6									
Итого с накладными и см. прибылью					5943,14									
41	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Нарастивание трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопров ода	0,215 <i>(4,3*5) / 100</i>	7216,3	8,19	6636,43	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1551,5	122,91	1,76	1426,83	70,84	15,23
					571,68	0,83					0,18			

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					7140,1	6,55	6636,44							
					497,11	0,66								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					7216,3	8,19	6636,44							
ВСЕГО на физобъем (0,215)					1551,5	1,76	1426,83							
					122,91	0,18								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9894,12	10,58	7975,98							
					1907,56	2,79								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 910,35)					1870,61									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 910,35)					1078,2									
Итого с накладными и см. прибылью					12842,93									
42	ТССЦ-301-1224 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	5,38 <i>21,5*0,25</i>	11,14		11,14	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	59,93			59,93		
На единицу в ценах 2001г.					11,14		11,14							
ВСЕГО на физобъем (5,38)					59,93		59,93							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					335,01		335,01							
43	ТССЦ-101-5796 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Уплотнитель диаметром 110 мм (проходка кровельная на фановые трубы)	шт.	5	105,45		105,45	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	527,25			527,25		
На единицу в ценах 2001г.					105,45		105,45							
ВСЕГО на физобъем (5)					527,25		527,25							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2947,33		2947,33							
44	ТЕР26-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками <i>119,75 = 1 946,59 - 1,438 x 249,57 - 11 x 132,13 - 0,143 x 62,79 - 0,02 x 185,74 - 0,033 x 55,77</i>	10 м трубопровод	1,9 <i>(5*3,8) / 10</i>	129,63	28,1	68,86	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	246,3	62,07	53,39	130,84	4,048	7,69
					32,67									
На единицу в ценах 2001г.					1946,59	22,48	1895,7							
					28,41									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
С учетом стоимости удаленных ресурсов					119,75	22,48	68,86							
					28,41									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,63	28,1	68,86							
					32,67									
ВСЕГО на физобъем (1,9)					246,3	53,39	130,84							
					62,07									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2015,6	320,87	731,4							
					963,33									
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 963,33)					736,95									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 963,33)					458,55									
Итого с накладными и см. прибылью					3211,1									
45	ТССЦ-104-0284 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм	м	20,9 19*1,1	73,37		73,37	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1533,43			1533,43		
На единицу в ценах 2001г.					73,37		73,37							
ВСЕГО на физобъем (20,9)					1533,43		1533,43							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8571,87		8571,87							
46	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Утепление чердачного перекрытия керамзитом	1 м3 утеплитель я	26,34 (14,7*6,43*2+16*11,7)*0,07	219,11	37,63	159,28	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5771,36	584,75	991,17	4195,44	3,496	92,08
На единицу в ценах 2001г.					219,11	37,63	159,28							
					22,2	4,7					123,8		0,425	11,19
ВСЕГО на физобъем (26,34)					5771,36	991,17	4195,44							
					584,75	123,8								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					38484,76	5956,93	23452,51							
					9075,32	1921,38								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10 996,70)					10094,97									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10 996,70)					4860,54									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					53440,27									
47	ТЕРр69-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,8 (28*2+12*2) / 100	1857,18	13,93	1707,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1485,74	108,5	11,14	1366,1	20,8	16,64
					135,62	2,25					1,8		0,17	0,14
На единицу в ценах 2001г.					1857,18	13,93	1707,63							
					135,62	2,25								
ВСЕГО на физобъем (0,8)					1485,74	11,14	1366,1							
					108,5	1,8								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9387,37	66,95	7636,5							
					1683,92	27,94								
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 1 711,86)					1134,96									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 711,86)					684,74									
Итого с накладными и см. прибылью					11207,07									
48	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	15,56 $((589*2*1,03)+(8,3+1,2+1)*0,5*((15,7*2+16*2+7,43*2)/1,2))/100$	259,73	143,11	1,71	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4041,4	1788	2226,79	26,61	14,8465	231,01
					114,91	1,99					30,96		0,175	2,72
На единицу в ценах 2001г.					216,12	114,49	1,71							
					99,92	1,59								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					259,73	143,11	1,71							
					114,91	1,99								
ВСЕГО на физобъем (15,56)					4041,4	2226,79	26,61							
					1788	30,96								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					41281,52	13383,01	148,75							
					27749,76	480,5								
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 28 230,26)					21596,15									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 28 230,26)					13437,6									
Итого с накладными и см. прибылью					76315,27									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	Прайс-лист <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины 192,24/1,18/5,59=29,14руб	кг	501	29,14		29,14	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	14599,14			14599,14		
На единицу в ценах 2001г.					29,14		29,14							
ВСЕГО на физобъем (501)					14599,14		14599,14							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					81609,19		81609,19							
50	ТССЦпг-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	34,96	40,8	40,8		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1426,37		1426,37			
На единицу в ценах 2001г.					40,8		40,8							
ВСЕГО на физобъем (34,96)					1426,37		1426,37							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8572,48		8572,48							
51	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	34,96 <i>16,48+(589*15,21+4,81*1980) /1000</i>	21,13	21,13		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	738,7		738,7			
На единицу в ценах 2001г.					21,13		21,13							
ВСЕГО на физобъем (34,96)					738,7		738,7							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4439,59		4439,59							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									211940,33	25006,94	13120,52	173812,87		3439,33
											510,83			42,7
Накладные расходы									24829,12					
Сметная прибыль									14974,01					
Итого по смете:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого									251743,46					3439,33
														42,7
В том числе:														
Материалы									173812,87					
Машины и механизмы									13120,52					
ФОТ									25517,77					
Накладные расходы									24829,12					
Сметная прибыль									14974,01					
ВСЕГО по смете									251743,46					3439,33
														42,7
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									211940,33	25006,94	13120,52	173812,87		3439,33
											510,83			42,7
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59)									1438576	388107,71	78854,33	971613,96		3439,33
											7928,08			42,7
Накладные расходы									327545,8					
Сметная прибыль									185917,38					
Итого по смете:														
Итого									1952039,18					3439,33
														42,7
В том числе:														
Материалы									971613,96					
Машины и механизмы									78854,33					
ФОТ									396035,79					
Накладные расходы									327545,8					
Сметная прибыль									185917,38					
НДС 18%									351367,05					
ВСЕГО по смете									2303406,23					3439,33
														42,7