

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02
(локальная смета)

на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома № 44 по Витебскому шоссе в г. Смоленске, Смоленской области

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 1655,048 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 383,030 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3234,02 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Цоколь														
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: цоколя	100 м2	1,208 <i>(185,8*65%) / 100</i>	166,65			1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	201,31	201,31			26,243	31,7
На единицу в ценах 2001г.					166,65									
					144,91									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					166,65									
ВСЕГО на физобъем (1,208)					201,31									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3124,33									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 124,33)					2629,12									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 124,33)					1487,18									
Итого с накладными и см. прибылью					7240,63									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕРр61-26-5 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки декоративных элементов фасадов : с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,0867 <i>(28,91*30%) / 100</i>	402,03	0,2	14,5	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	34,86	33,58	0,02	1,26	55,0965	4,78
На единицу в ценах 2001г.					387,33									
					351,48	0,17	14,5							
Коэффициенты к позиции:					336,81									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					402,03	0,2	14,5							
ВСЕГО на физобъем (0,0867)					387,33									
					34,86	0,02	1,26							
					33,58									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					528,32	0,12	7,04							
					521,16									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 521,16)					349,96									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 521,16)					208,46									
Итого с накладными и см. прибылью					1086,74									
3	ТЕРр53-15-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти стен	0,5574 <i>(185,8*30%) / 100</i>	12996,33	128,51	9776,49	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	7244,15	1723,11	71,63	5449,41	457,2975	254,9
На единицу в ценах 2001г.					3091,33	15,25								
					12576,35	111,75	9776,49							
					2688,11	13,26								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					12996,33	128,51	9776,49							
ВСЕГО на физобъем (0,5574)					3091,33	15,25								
					7244,15	71,63	5449,41							
					1723,11	8,5								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					57635,37	430,5	30462,2							
					26742,67	131,92								
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 26 874,59)					19645,33									
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 26 874,59)					15049,77									
Итого с накладными и см. прибылью					92330,47									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	ТЕРр61-8-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 5 м	100 м2 отремонти рованной площади развернут ой поверхнос ти тяг	0,2024 $((15,8+7,46+0,48+10,65+1,61+10,17-1,46+15,8+2,75+1,72+2,03+1,99+1,37+16,03+1,37+1,99+2,03+1,72+2,86)*0,3*70\%)/100$	7894,95	57,82	2993,57	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1597,94	980,34	11,7	605,9	671,784	135,97	
На единицу в ценах 2001г.					4843,56	24,7					5		1,863	0,38	
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7894,95	57,82	2993,57								
ВСЕГО на физобъем (0,2024)					4843,56	24,7									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1597,94	11,7	605,9								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 15 292,48)					980,34	5									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 15 292,48)					18672,18	70,32	3386,98								
Итого с накладными и см. прибылью					15214,88	77,6									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					10268,9										
ВСЕГО на физобъем (0,0071)					6116,99										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					35058,07										
5	ТЕР15-02-031-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Вытягивание тяг при улучшенной штукатурке по камню и бетону (восстановление декоративного пояса на новой пристройки)	100 м2 оштукатур иваемой поверхнос ти	0,0071 $((1,61+0,77)*0,3)/100$	1555,93	57,43	837,5	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	11,05	4,69	0,41	5,95	68,264	0,48	
На единицу в ценах 2001г.					661	11,83					0,08		1,0062	0,01	
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1377,26	39,95	837,5								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					499,81	8,23									
ВСЕГО на физобъем (0,0071)					1462,22	49,94	837,5								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					574,78	10,29									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1555,93	57,43	837,5								
ВСЕГО на физобъем (0,0071)					661	11,83									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					11,05	0,41	5,95								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					4,69	0,08									
ВСЕГО на физобъем (0,0071)					108,51	2,46	33,26								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					72,79	1,24									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 74,03)			59,46									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 74,03)			27,69									
		Итого с накладными и см. прибылью			195,66									
6	ТЕР15-02-036-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен цоколя	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,858 $((2,75+1,72+2,03+1,99+1,37+16,03+1,99+1,37+2,03+1,72+2,86)*3,31+(0,8+3,14)/2*15,8+(10,17-1,46+1,61+10,65)*0,55+((0,7+1,63)/2*(1,61+10,17-1,46))+(3,05+1,63)/2*15,8-(0,82*1,77*4+1,04*1,77*2+1,2*1,6*7+1,25*1,31*1))/100$	5915,7	76,09	4555,82	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	10991,37	2385,28	141,38	8464,71	149,4425	277,66
					1283,79	26,77					49,74		2,07	3,85
		На единицу в ценах 2001г.			5579,48	52,93	4555,82							
					970,73	18,62								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"			5738,32	66,16	4555,82							
					1116,34	23,28								
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			5915,7	76,09	4555,82							
					1283,79	26,77								
		ВСЕГО на физобъем (1,858)			10991,37	141,38	8464,71							
					2385,28	49,74								
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			85186,97	849,69	47317,73							
					37019,55	771,96								
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 37 791,51)			30356,03									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 37 791,51)			14134,02									
		Итого с накладными и см. прибылью			129677,02									
7	ТЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска цоколя акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,1542 $(185,8+28,91+0,71)/100$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	924,09	297,24	21,93	604,92	15,87	34,19
		$392,23 = 633,80 - 0,038 \times 6 \times 356,99$			137,98									
		На единицу в ценах 2001г.			633,8	7,08	522,39							
					104,33									
		С учетом стоимости удаленных ресурсов			392,23	7,08	280,82							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82							
					137,98									
ВСЕГО на физобъем (2,1542)					924,09	21,93	604,92							
					297,24									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8126,46	131,8	3381,5							
					4613,16									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 613,16)					3705,52									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 613,16)					1725,32									
Итого с накладными и см. прибылью					13557,3									
8	ТССЦ-101-6527 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0819	34609,6		34609,6	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2834,53			2834,53		
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6							
ВСЕГО на физобъем (0,0819)					2834,53		2834,53							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					15845,02		15845,02							
9	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив цоколя)	100 м2 стяжки	0,168 <i>((15,8+7,46+0,48+10,65+1,61+10,17-1,46+15,8+2,75+1,72+2,03+1,99+1,37+16,03+1,37+1,99+2,03+1,72+2,86+1,61+0,77)*0,17)/100</i>	1446,12	63,19	1045,39	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	242,95	56,71	10,62	175,62	45,4365	7,63
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
					255,23	16,84								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
					293,51	21,05								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1446,12	63,19	1045,39							
					337,54	24,21								
ВСЕГО на физобъем (0,168)					242,95	10,62	175,62							
					56,71	4,07								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1925,69	63,83	981,72							
					880,14	63,17								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 943,31)					887,61									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 943,31)					481,09									
Итого с накладными и см. прибылью					3294,39									
10	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (поясков, отливов) шириной до 0,4 м	100 м	0,9875 $((15,8+7,46+0,48+10,65+1,61+10,17-1,46+15,8+2,75+1,72+2,03+1,99+1,37+16,03+1,37+1,99+2,03+1,72+2,86+1,61+0,77))/100$	424,74	6,84	87,4	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	419,43	326,37	6,75	86,31	47,6215	47,03
380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02					330,5	1,22					1,2		0,092	0,09
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
					287,39	1,06								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4							
					287,39	1,06								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					424,74	6,84	87,4							
					330,5	1,22								
ВСЕГО на физобъем (0,9875)					419,43	6,75	86,31							
					326,37	1,2								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5588,3	40,57	482,47							
					5065,26	18,62								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 5 083,88)					3586,68									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 5 083,88)					2643,62									
Итого с накладными и см. прибылью					11818,6									
11	ТССЦ-101-3416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	27,16 $98,75*0,25*1,1$	179		179	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4861,64			4861,64		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (27,16)					4861,64		4861,64							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					27176,57		27176,57							
Окна на цоколе														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,0538 <i>(13,44*40%) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	14,3	13,51	0,01	0,78	35,73	1,92
На единицу в ценах 2001г.					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,0538)					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					14,3	0,01	0,78							
					13,51									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 209,68)					214,1	0,06	4,36							
					209,68									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 209,68)					140,8									
					83,87									
Итого с накладными и см. прибылью					438,77									
13	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0806 <i>(13,44*60%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	368,49	197,06	0,19	171,24	323,4	26,07
На единицу в ценах 2001г.					2444,9									
ВСЕГО на физобъем (0,0806)					4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					368,49	0,19	171,24							
					197,06									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 3 058,37)					4016,74	1,14	957,23							
					3058,37									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 3 058,37)					2053,7									
					1223,35									
Итого с накладными и см. прибылью					7293,79									
14	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,1344 <i>(((1,6+1,2+1,6)*7+(1,77+0,82 +1,77)*4+(1,77+1,04+1,77)* 2+(1,31+1,25+1,31)*1+(1,06 +0,84+1,06)*2)*0,2) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	55,06	16,13	1,19	37,74	13,8	1,85
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					119,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
ВСЕГО на физобъем (0,1344)					119,98									
					55,06	1,19	37,74							
					16,13									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					468,46	7,15	210,97							
					250,34									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 250,34)					201,09									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 250,34)					93,63									
Итого с накладными и см. прибылью					763,18									
15	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0051	24884,59		24884,59	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	126,91			126,91		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0051)					126,91		126,91							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					709,43		709,43							
16	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,0255 $((1,2*7+0,82*4+1,04*2+1,25*1)*0,17)/100$	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	35,54	7,48	1,4	26,66	39,51	1,01
					293,51	21,05				0,54		1,5875	0,04	
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
					255,23	16,84								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
ВСЕГО на физобъем (0,0255)					293,51	21,05								
					35,54	1,4	26,66							
					7,48	0,54								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					273,53	8,41	149,03							
					116,09	8,38								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 124,47)					117,12									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 124,47)					63,48									
Итого с накладными и см. прибылью					454,13									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,1641 $(1,3*7+0,92*4+1,14*2+1,35*1)/100$	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	62,48	47,16	0,98	14,34	41,41	6,8
380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02					287,39	1,06					0,17		0,08	0,01
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					287,39	1,06								
ВСЕГО на физобъем (0,1641)					380,74	5,95	87,4							
					287,39	1,06								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					62,48	0,98	14,34							
					47,16	0,17								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 734,56)					817,97	5,89	80,16							
					731,92	2,64								
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 734,56)					518,23									
Итого с накладными и см. прибылью					381,97									
					1718,17									
18	ТССЦ-101-3416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	4,51 $16,41*0,25*1,1$	179		179	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	807,29			807,29		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (4,51)					807,29		807,29							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4512,75		4512,75							
Продук (1 шт.)														
19	ТЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка решеток вентиляционных на цоколь площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка	1	19,12	2,95	3,93	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	19,12	12,24	2,95	3,93	1,46	1,46
На единицу в ценах 2001г.					12,24									
					16,93	2,36	3,93							
Коэффициенты к позиции:					10,64									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					19,12	2,95	3,93							
ВСЕГО на физобъем (1)					12,24									
					19,12	2,95	3,93							
					12,24									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					229,66	17,73	21,97							
					189,96									
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 189,96)					186,01									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 189,96)					107,21									
Итого с накладными и см. прибылью					522,88									
20	ТССЦ-301-4374 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 300х250 мм (прим.)	шт.	1	63,52		63,52	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	63,52			63,52		
На единицу в ценах 2001г.					63,52		63,52							
ВСЕГО на физобъем (1)					63,52		63,52							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					355,08		355,08							

Раздел 2. Фасад

21	ТЕР08-07-001-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	9,27 $((15,8*9,65+15,8*9,1)+(10,17+1,61+10,65+1,61+10,17)*7,65+(2,75+1,72+2,03+1,99+1,37+16,03+1,99+1,37+2,03+1,72+2,86)*10,3)/100$	681,45	7,58	322,19	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6317,04	3260,07	70,27	2986,7	43,5	403,25
На единицу в ценах 2001г.					681,45	7,58	322,19							
Кoeffициенты к позиции:					351,68									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					681,45	7,58	322,19							
ВСЕГО на физобъем (9,27)					351,68									
					6317,04	70,27	2986,7							
					3260,07									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					67714,26	422,32	16695,65							
					50596,29									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 50 596,29)					47221,52									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 50 596,29)					27524,38									
Итого с накладными и см. прибылью					142460,16									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	ТЕРр53-14-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	3,4 <i>34 / 10</i>	32,43		9,71	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	110,26	77,25		33,01	3,1165	10,6
					22,72									
На единицу в ценах 2001г.					29,47		9,71							
					19,76									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					32,43		9,71							
					22,72									
ВСЕГО на физобъем (3,4)					110,26		33,01							
					77,25									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1383,45		184,53							
					1198,92									
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 1 198,92)					876,41									
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 1 198,92)					671,4									
Итого с накладными и см. прибылью					2931,26									
23	ТЕРр61-26-5 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки декоративных элементов фасадов : с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхнос ти	0,2824 <i>(70,1-3,12-2,76-1,34-34,64) / 100</i>	402,03	0,2	14,5	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	113,53	109,38	0,06	4,09	55,0965	15,56
					387,33									
На единицу в ценах 2001г.					351,48	0,17	14,5							
					336,81									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					402,03	0,2	14,5							
					387,33									
ВСЕГО на физобъем (0,2824)					113,53	0,06	4,09							
					109,38									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1720,8	0,36	22,86							
					1697,58									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 697,58)					1139,93									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 697,58)					679,03									
Итого с накладными и см. прибылью					3539,76									
24	ТЕРр61-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных наличников вокруг окон по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхнос ти	0,0312 <i>((1,77+1,12+1,77)*4+(1,77+1,34+1,77)*2)*0,2*55% / 100</i>	4938,92	2,66	2124,62	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	154,09	87,72	0,08	66,29	371,91	11,6

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					2811,64									
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					4938,92	2,66	2124,63							
					2811,64									
ВСЕГО на физобъем (0,0312)					154,09	0,08	66,29							
					87,72									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1732,45	0,48	370,56							
					1361,41									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 361,41)					914,19									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 361,41)					544,56									
Итого с накладными и см. прибылью					3191,2									
25	ТЕР15-02-031-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Вытягивание тяг при улучшенной штукатурке по камню и бетону (тяги на эркерах)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0276 $((1,72+2,03+1,99)*2*0,4*60\%)/100$	1555,93	57,43	837,5	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	42,94	18,24	1,59	23,11	68,264	1,88
					661	11,83				0,33			1,0062	0,03
На единицу в ценах 2001г.					1377,26	39,95	837,5							
					499,81	8,23								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1462,22	49,94	837,5							
					574,78	10,29								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1555,93	57,43	837,5							
					661	11,83								
ВСЕГО на физобъем (0,0276)					42,94	1,59	23,11							
					18,24	0,33								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					421,82	9,56	129,18							
					283,08	5,12								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 288,20)					231,5									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 288,20)					107,79									
Итого с накладными и см. прибылью					761,11									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	ТЕРр61-22-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (тяги под окнами)	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхностью тяг	0,0134 $((0,92*4+1,14*2+1,3*6)*0,15*65\%)/100$	7581,66	3,48	2800,39	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	101,59	64,02	0,05	37,52	631,9825	8,47
На единицу в ценах 2001г.					4777,79									
Коэффициенты к позиции:					6958,02	3,03	2800,39							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					4154,6									
ВСЕГО на физобъем (0,0134)					7581,66	3,48	2800,39							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4777,79									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 993,59)					101,59	0,05	37,52							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 993,59)					64,02									
Итого с накладными и см. прибылью					1203,63	0,3	209,74							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					993,59									
ВСЕГО на физобъем (0,3465)					667,2									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					397,44									
ВСЕГО на физобъем (0,3465)					2268,27									
27	ТЕРр61-8-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки карнизов под крышей по камню и бетону цементно-известковым раствором горизонтальных длиной до 5 м	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхностью тяг	0,3465 $((15,8+7,46+1,61+10,65+7,46+1,61+2,75+1,72+2,03+1,99+1,37+16,03+1,99+1,37+2,03+1,72+2,86+15,8)*0,6*60\%)/100$	7894,95	57,82	2993,57	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2735,6	1678,29	20,03	1037,28	671,784	232,77
На единицу в ценах 2001г.					4843,56	24,7					8,56		1,863	0,65
Коэффициенты к позиции:					7255,64	50,28	2993,57							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					4211,79	21,48								
ВСЕГО на физобъем (0,3465)					7894,95	57,82	2993,57							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					4843,56	24,7								
ВСЕГО на физобъем (0,3465)					2735,6	20,03	1037,28							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1678,29	8,56								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					31965,84	120,38	5798,4							
					26047,06	132,85								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 26 179,91)					17579,81									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 26 179,91)					10471,96									
Итого с накладными и см. прибылью					60017,61									
28	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска декоративных элементов фасада акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,701 <i>((15,8+7,46+1,61+10,65+7,46+1,61+2,75+1,72+2,03+1,99+1,37+16,03+1,99+1,37+2,03+1,72+2,86+15,8)*0,6+(1,72+2,03+1,99)*2*0,4+(0,92*4+1,14*2+1,3*6)*0,15+(1,77+1,12+1,77)*4+(1,77+1,34+1,77)*2)*0,2/100</i>	533,67	10,18	351,02	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	374,1	120,9	7,14	246,06	19,8375	13,91
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					172,47									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "ТЧ приложение 15.10. пункт 3.21 "Отделка сложных фасадов" (прим.) ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25 к расх.; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					488,52	7,08	351,03							
					130,41									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					509,85	8,85	351,03							
					149,97									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					533,67	10,18	351,03							
					172,47									
ВСЕГО на физобъем (0,701)					374,1	7,14	246,06							
					120,9									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3294,76	42,91	1375,48							
					1876,37									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 876,37)					1507,19									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 876,37)					701,76									
Итого с накладными и см. прибылью					5503,71									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	ТССЦ-101-6525 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,0333	30605,19		30605,19	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1019,15			1019,15		
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19							
ВСЕГО на физобъем (0,0333)					1019,15		1019,15							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5697,05		5697,05							
30	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерг ой поверхнос ти	1,934 <i>(552,6*35%) / 100</i>	303,55	0,2	14,49	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	587,07	558,66	0,39	28,02	41,0895	79,47
На единицу в ценах 2001г.					288,86									
					265,85	0,17	14,5							
Кoeffициенты к позиции:					251,18									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					303,55	0,2	14,5							
					288,86									
ВСЕГО на физобъем (1,934)					587,07	0,39	28,02							
					558,66									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8829,37	2,34	156,63							
					8670,4									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 8 670,40)					5822,17									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 8 670,40)					3468,16									
Итого с накладными и см. прибылью					18119,7									
31	ТЕРр61-10-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	3,592 <i>(552,6*65%) / 100</i>	2714,44	1,39	1062,71	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	9750,27	5928,02	4,99	3817,26	232,116	833,76
На единицу в ценах 2001г.					1650,34									
					2499	1,21	1062,71							
					1435,08									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2714,44	1,39	1062,71							
					1650,34									
ВСЕГО на физобъем (3,592)					9750,27	4,99	3817,26							
					5928,02									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					113371,34	29,99	21338,48							
					92002,87									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 92 002,87)					61779,93									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 92 002,87)					36801,15									
Итого с накладными и см. прибылью					211952,42									
32	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,526 (927- (81,04+15,12+5,64+215,4)- 48,11-3,44-1,38-4,26) / 100	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2370,49	762,48	56,25	1551,76	15,87	87,7
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					137,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82							
					137,98									
ВСЕГО на физобъем (5,526)					2370,49	56,25	1551,76							
					762,48									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					20846,09	338,06	8674,34							
					11833,69									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11 833,69)					9505,41									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 833,69)					4425,8									
Итого с накладными и см. прибылью					34777,3									
33	ТССЦ-101-6525 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,21	30605,19		30605,19	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6427,09			6427,09		
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19							
ВСЕГО на физобъем (0,21)					6427,09		6427,09							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					35927,43		35927,43							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ТЕРр62-32-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза газопровод diam. 75 мм, 25 мм	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,201 $((4,9+7,46+1,61+10,65+1,61+7,46+4,9+1,6*2)*0,36+(15,8+15,8)*0,16)/100$	1081,81	1	470,91	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	217,44	122,59	0,2	94,65	92,69	18,63
На единицу в ценах 2001г.					609,9									
					1002,13	0,87	470,91							
Коэффициенты к позиции:					530,35									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1081,81	1	470,91							
ВСЕГО на физобъем (0,201)					609,9									
					217,44	0,2	94,65							
					122,59									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2432,89	1,2	529,09							
					1902,6									
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 1 902,60)					1293,77									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 902,60)					761,04									
Итого с накладными и см. прибылью					4487,7									
Раздел 3. Пристройки (2 шт)														
35	ТЕР46-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка: кирпичных стен (п. № 2)	1 м3	0,275 $0,77*0,55*0,4*1+0,48*0,55*0,4*1$	166,22	106,81		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	45,71	16,34	29,37		8,24	2,27
На единицу в ценах 2001г.					59,41	11,36					3,12		1,15	0,32
					166,22	106,81								
					59,41	11,36								
ВСЕГО на физобъем (0,275)					45,71	29,37								
					16,34	3,12								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					430,11	176,51								
					253,6	48,42								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 302,02)					254,15									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 302,02)					143,76									
Итого с накладными и см. прибылью					828,02									
36	ТЕР46-02-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кладка отдельных участков кирпичных стен при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (п. № 1, 2)	1 м3	2,44 $0,48*0,55*0,4+(1,61+2,28)*2,93*0,4-1,46*1,93+(0,77*0,55*0,4*1+0,48*0,55*0,4*1+1,46*0,55*0,4)$	878,11	2,13	778,69	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2142,59	237,39	5,2	1900	14,63	35,7
На единицу в ценах 2001г.					97,29									
					878,11	2,13	778,69							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					97,29										
ВСЕГО на физобъем (2,44)					2142,59	5,2	1900								
					237,39										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					14336,54	31,25	10621								
					3684,29										
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 684,29)					3100,33										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 684,29)					1753,72										
Итого с накладными и см. прибылью					19190,59										
37	ТЕР07-05-007-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100 шт. сборных конструкций	0,02 2 / 100	1242,94	977,91	121,04	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	24,86	2,88	19,56	2,42	17,61	0,35	
					143,99	150,5					3,01		11,35	0,23	
На единицу в ценах 2001г.					1028,58	782,33	121,04								
					125,21	120,4									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1242,94	977,91	121,04								
					143,99	150,5									
ВСЕГО на физобъем (0,02)					24,86	19,56	2,42								
					2,88	3,01									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					175,79	117,56	13,53								
					44,7	46,72									
Накладные расходы 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 91,42)					108,4										
Сметная прибыль 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 91,42)					62,17										
Итого с накладными и см. прибылью					346,36										
38	ТССЦ-403-0448 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перемычка брусковая 2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход арматуры 0,79 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	2	32,34		32,34	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	64,68			64,68			
На единицу в ценах 2001г.					32,34		32,34								
ВСЕГО на физобъем (2)					64,68		64,68								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					361,56		361,56								
Накладные расходы 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)															
Сметная прибыль 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)															
Итого с накладными и см. прибылью					361,56										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	ТЕР09-04-012-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (двери пристроек)	1 м2 проема	5,64 1,46*1,93*2	70,09	23,7	24,11	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	395,31	125,66	133,67	135,98	2,4	13,54
На единицу в ценах 2001г.					22,28									
					62,44	18,96	24,11							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					70,09	23,7	24,11							
ВСЕГО на физобъем (5,64)					22,28									
					395,31	133,67	135,98							
					125,66									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3513,73	803,36	760,13							
					1950,24									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 950,24)					1342,74									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 950,24)					1127,24									
Итого с накладными и см. прибылью					5983,71									
40	ТССЦ-203-8147 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Блок дверной стальной наружный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003) в комплекте с окраской	м2	5,64	1356,69		1356,69	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	7651,73			7651,73		
На единицу в ценах 2001г.					1356,69		1356,69							
ВСЕГО на физобъем (5,64)					7651,73		7651,73							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					42773,17		42773,17							
41	ТЕР09-04-012-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка дверного доводчика к входным дверям	1 шт.	2	14,61	3,59	0,72	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	29,22	20,6	7,18	1,44	1,11	2,22
На единицу в ценах 2001г.					10,3									
					12,55	2,87	0,72							
Коэффициенты к позиции:					8,96									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					14,61	3,59	0,72							
ВСЕГО на физобъем (2)					10,3									
					29,22	7,18	1,44							
					20,6									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					370,91	43,15	8,05							
					319,71									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 319,71)					220,12									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 319,71)					184,79									
Итого с накладными и см. прибылью					775,82									
42	ТССЦ-101-6978 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт.	2	343,72		343,72	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	687,44			687,44		
На единицу в ценах 2001г.					343,72		343,72							
ВСЕГО на физобъем (2)					687,44		687,44							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3842,79		3842,79							
43	ТЕРр61-26-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0,0717 <i>((28,25-10,33-10,75) / 100)</i>	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	15,55	14,15	0,22	1,18	28,07	2,01
					197,33	1,33				0,1		0,1	0,01	
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43							
					197,33	1,33								
ВСЕГО на физобъем (0,0717)					15,55	0,22	1,18							
					14,15	0,1								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					227,53	1,32	6,6							
					219,61	1,55								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 221,16)					148,51									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 221,16)					88,46									
Итого с накладными и см. прибылью					464,5									
44	ТЕРр61-2-9 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1075 <i>((28,25-10,33)*60%) / 100)</i>	2216,2	20,8	1062,71	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	238,24	121,76	2,24	114,24	157,1	16,89
					1132,69	8,88				0,95		0,67	0,07	
На единицу в ценах 2001г.					2216,2	20,8	1062,71							
					1132,69	8,88								
ВСЕГО на физобъем (0,1075)					238,24	2,24	114,24							
					121,76	0,95								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2541,78	13,46	638,6							
					1889,72	14,74								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 904,46)					1278,84									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 904,46)					761,78									
Итого с накладными и см. прибылью					4582,4									
45	ТЕР15-02-036-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен внутренних	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1033 $(0,48*0,55+(1,61+2,28)*2,93-1,46*1,93+(0,77*0,55+0,48*0,55+1,46*0,55))/100$	5738,32	66,16	4555,82	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	592,77	115,32	6,83	470,62	129,95	13,42
					1116,34	23,28					2,4		1,8	0,19
На единицу в ценах 2001г.					5579,48	52,93	4555,82							
					970,73	18,62								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					5738,32	66,16	4555,82							
					1116,34	23,28								
ВСЕГО на физобъем (0,1033)					592,77	6,83	470,62							
					115,32	2,4								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4461,59	41,05	2630,77							
					1789,77	37,25								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 827,02)					1467,55									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 827,02)					683,31									
Итого с накладными и см. прибылью					6612,45									
46	ТЕР15-04-005-03 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке внутренних стен пристройки	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2825 $((1,13*2+2,14*2)*2,93-(1,32*1,68+1,46*1,93))*2/100$	1594,54	17	1217,89	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	450,46	101,6	4,8	344,06	42,9	12,12
					359,65	0,34					0,1		0,025	0,01
На единицу в ценах 2001г.					1544,23	13,6	1217,89							
					312,74	0,27								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1594,54	17	1217,89							
					359,65	0,34								
ВСЕГО на физобъем (0,2825)					450,46	4,8	344,06							
					101,6	0,1								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3528,98	28,85	1923,3							
					1576,83	1,55								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 578,38)					1267,83									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 578,38)					590,31									
Итого с накладными и см. прибылью					5387,12									
47	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,031 <i>((16,66-8,97-4,6)/100)</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	8,24	7,79	0,01	0,44	35,73	1,11
На единицу в ценах 2001г.					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,031)					265,85	0,17	14,5							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					251,18									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 120,90)					8,24	0,01	0,44							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 120,90)					7,79									
Итого с накладными и см. прибылью					123,42	0,06	2,46							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 120,90)					120,9									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 120,90)					81,18									
Итого с накладными и см. прибылью					48,36									
48	ТЕРр61-10-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,046 <i>((16,66-8,97)*60%/100)</i>	2499	1,21	1062,71	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	114,95	66,01	0,06	48,88	201,84	9,28
На единицу в ценах 2001г.					1435,08									
ВСЕГО на физобъем (0,046)					2499	1,21	1062,71							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1435,08									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 024,48)					114,95	0,06	48,88							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 024,48)					66,01									
Итого с накладными и см. прибылью					1298,08	0,36	273,24							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 024,48)					1024,48									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 024,48)					687,94									
Итого с накладными и см. прибылью					409,79									
49	ТЕР15-02-036-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен наружных	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0897 <i>((0,48*0,55+(1,61+2,28)*2,58-1,46*1,93+(0,77*0,55+0,48*0,55+1,46*0,55))/100)</i>	5738,32	66,16	4555,82	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	514,73	100,14	5,93	408,66	129,95	11,66
На единицу в ценах 2001г.					1116,34	23,28							1,8	0,16
ВСЕГО на физобъем (0,0897)					5738,32	66,16	4555,82							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1116,34	23,28					2,09			
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 024,48)					5579,48	52,93	4555,82							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 024,48)					970,73	18,62								
Итого с накладными и см. прибылью														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					5738,32	66,16	4555,82							
ВСЕГО на физобъем (0,0897)					514,73	5,93	408,66							
					100,14	2,09								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3874,22	35,64	2284,41							
					1554,17	32,44								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 586,61)					1274,44									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 586,61)					593,39									
Итого с накладными и см. прибылью					5742,05									
50	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска наружных стен пристройки (без цоколя) акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1666 $((1,61+2,71)*2,58-1,46*1,93*2)/100$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	68,25	19,99	1,47	46,79	13,8	2,3
$392,23 = 633,80 - 0,038 \times 6\ 356,99$					119,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
ВСЕГО на физобъем (0,1666)					119,98									
					68,25	1,47	46,79							
					19,99									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					580,63	8,83	261,56							
					310,24									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 310,24)					249,2									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 310,24)					116,03									
Итого с накладными и см. прибылью					945,86									
51	ТССЦ-101-6525 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,0063	30605,19		30605,19	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	192,81			192,81		
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19							
ВСЕГО на физобъем (0,0063)					192,81		192,81							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1077,81		1077,81							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
52	ТЕРр57-2-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий: цементных	100 м2 покрытия	0,06 $(2,14*1,13*2+1,46*0,4*2)/100$	2610,9	1839,17		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	156,65	46,3	110,35		111,2	6,67	
					771,73	213,57					12,81		21	1,26	
На единицу в ценах 2001г.					2610,9	1839,17									
ВСЕГО на физобъем (0,06)					771,73	213,57									
					156,65	110,35									
					46,3	12,81									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1381,78	663,2									
					718,58	198,81									
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 917,39)					623,83										
Сметная прибыль 68%*0.8 ФОТ (от 917,39)					499,06										
Итого с накладными и см. прибылью					2504,67										
53	ТЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,06 $(2,14*1,13*2+1,46*0,4*2)/100$	1490,39	52,21	1141,33	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	89,42	17,81	3,13	68,48	40,65	2,44	
					296,85	21,05					1,26		1,5875	0,1	
На единицу в ценах 2001г.					1441,23	41,77	1141,33								
					258,13	16,84									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1490,39	52,21	1141,33								
					296,85	21,05									
ВСЕГО на физобъем (0,06)					89,42	3,13	68,48								
					17,81	1,26									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					678,02	18,81	382,8								
					276,41	19,56									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 295,97)					278,49										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 295,97)					150,94										
Итого с накладными и см. прибылью					1107,45										
54	ТЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2 стяжки	0,06 6 / 100	1779,7	57,6	1700,16	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	106,78	1,32	3,46	102	3	0,18	
					21,94	20,85					1,25		1,575	0,09	
На единицу в ценах 2001г.					294,22	7,68	283,36								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					3,18	2,78								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом " ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)"					1765,32	46,08	1700,16							
					19,08	16,68								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1779,7	57,6	1700,16							
					21,94	20,85								
ВСЕГО на физобъем (0,06)					106,78	3,46	102							
					1,32	1,25								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					611,46	20,79	570,18							
					20,49	19,4								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 39,89)					37,53									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 39,89)					20,34									
Итого с накладными и см. прибылью					669,33									
55	ТЕР26-01-048-04 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Армирование бетонной стяжки	100 м2 изолируемой поверхности	0,06 <i>(2,14*1,13*2+1,46*0,4*2)/100</i>	2678,79	60,59	2528,81	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	160,73	5,36	3,64	151,73	11,2	0,67
На единицу в ценах 2001г.					2655,01	48,47	2528,81							
					77,73									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					2678,79	60,59	2528,81							
					89,39									
ВСЕГО на физобъем (0,06)					160,73	3,64	151,73							
					5,36									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					953,24	21,88	848,17							
					83,19									
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 83,19)					63,64									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 83,19)					39,6									
Итого с накладными и см. прибылью					1056,48									
56	ТЕР11-01-015-08 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Железнение цементных покрытий	100 м2 покрытия	0,06 <i>6 / 100</i>	129,5	8,29	25,08	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	7,77	5,77	0,5	1,5	10,8	0,65
На единицу в ценах 2001г.					115,3	6,63	25,08							
					83,59	1,12								
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					129,5	8,29	25,08							
ВСЕГО на физобъем (0,06)					96,13	1,4								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7,77	0,5	1,5							
					5,77	0,08								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 90,79)					100,95	3,01	8,39							
					89,55	1,24								
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 90,79)					85,43									
Итого с накладными и см. прибылью					46,3									
					232,68									

Раздел 4. Окна

Подъезды

57	ТЕР46-04-012-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0447 <i>(1,33*1,68*2) / 100</i>	1480,84	240,25		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	66,19	55,45	10,74		188,54	8,43
На единицу в ценах 2001г.					1240,59	102,63					4,59		7,74	0,35
ВСЕГО на физобъем (0,0447)					1480,84	240,25								
					1240,59	102,63								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					66,19	10,74								
					55,45	4,59								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 931,82)					925,13	64,55								
					860,58	71,24								
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 931,82)					784,13									
Итого с накладными и см. прибылью					443,55									
					2152,81									
58	ТЕР10-01-034-06 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых двухкамерных	100 м2 проемов	0,0447 <i>(1,33*1,68*2) / 100</i>	233057,03	508,58	231356,97	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	10417,65	53,26	22,73	10341,66	145,72	6,51
На единицу в ценах 2001г.					1191,48	10,94					0,49		0,825	0,04
Коэффициенты к позиции:					232799,9	406,86	231356,97							
					1036,07	8,75								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					233057,03	508,58	231356,97							
ВСЕГО на физобъем (0,0447)					1191,48	10,94								
					10417,65	22,73	10341,66							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					53,26	0,49								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					58773,09	136,61	57809,88							
					826,6	7,6								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 834,20)					753,03									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 834,20)					357,37									
Итого с накладными и см. прибылью					59883,49									
59	ТЕР10-01-035-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,0286 (1,43*2) / 100	3882,92	17,78	3696,02	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	111,05	4,84	0,51	105,7	21,19	0,61
					169,12	0,66				0,02		0,05		
На единицу в ценах 2001г.					3857,31	14,22	3696,03							
					147,06	0,53								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					3882,92	17,78	3696,03							
					169,12	0,66								
ВСЕГО на физобъем (0,0286)					111,05	0,51	105,7							
					4,84	0,02								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					669,05	3,07	590,86							
					75,12	0,31								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 75,43)					68,09									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 75,43)					32,31									
Итого с накладными и см. прибылью					769,45									
60	ТССЦ-101-2909 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм	м	2,86	251,8		251,8	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	720,15			720,15		
На единицу в ценах 2001г.					251,8		251,8							
ВСЕГО на физобъем (2,86)					720,15		720,15							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4025,64		4025,64							
61	ТЕРр61-26-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетертой поверхностями	0,0112 (2,81*40%) / 100	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2,43	2,21	0,03	0,19	28,07	0,31
					197,33	1,33				0,01		0,1		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43								
					197,33	1,33									
ВСЕГО на физобъем (0,0112)					2,43	0,03	0,19								
					2,21	0,01									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					35,54	0,18	1,06								
					34,3	0,16									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 34,46)					23,14										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 34,46)					13,78										
Итого с накладными и см. прибылью					72,46										
62	ТЕРр61-7-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки внутренних откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0169 <i>(2,81*60%)/100</i>	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	83,71	47,19	0,61	35,91	383,06	6,47	
					2792,51	15,38					0,26		1,16	0,02	
На единицу в ценах 2001г.					4953,15	36,01	2124,63								
					2792,51	15,38									
ВСЕГО на физобъем (0,0169)					83,71	0,61	35,91								
					47,19	0,26									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					936,8	3,67	200,74								
					732,39	4,04									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 736,43)					494,51										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 736,43)					294,57										
Итого с накладными и см. прибылью					1725,88										
63	ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0281 <i>((1,68+1,33+1,68)*2*0,3)/100</i>	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	38,55	10,01	0,48	28,06	43,56	1,22	
					356,17	0,29					0,01		0,025		
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76								
					309,71	0,23									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76								
					356,17	0,29									
ВСЕГО на физобъем (0,0281)					38,55	0,48	28,06								
					10,01	0,01									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					315,1	2,88	156,86								
					155,36	0,16									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 155,52)			124,92									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 155,52)			58,16									
		Итого с накладными и см. прибылью			498,18									
64	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,006 <i>(1,6*40%) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1,6	1,51		0,09	35,73	0,21
					251,18									
		На единицу в ценах 2001г.			265,85	0,17	14,5							
					251,18									
		ВСЕГО на физобъем (0,006)			1,6		0,09							
					1,51									
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			23,94		0,5							
					23,44									
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 23,44)			15,74									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 23,44)			9,38									
		Итого с накладными и см. прибылью			49,06									
65	ТЕРр61-20-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,01 <i>(1,6*60%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	45,72	24,45	0,02	21,25	323,4	3,23
					2444,9									
		На единицу в ценах 2001г.			4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
		ВСЕГО на физобъем (0,01)			45,72	0,02	21,25							
					24,45									
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			498,37	0,12	118,79							
					379,46									
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 379,46)			254,81									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 379,46)			151,78									
		Итого с накладными и см. прибылью			904,96									
66	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,016 <i>((1,68+1,33+1,68)*2*0,17) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6,55	1,92	0,14	4,49	13,8	0,22
					119,98									
		На единицу в ценах 2001г.			633,8	7,08	522,39							
					104,33									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
ВСЕГО на физобъем (0,016)					6,55	0,14	4,49							
					1,92									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					55,74	0,84	25,1							
					29,8									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 29,80)					23,94									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 29,80)					11,15									
Итого с накладными и см. прибылью					90,83									
67	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0006	24884,59		24884,59	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	14,93			14,93		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0006)					14,93		14,93							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					83,46		83,46							
68	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,005 <i>(1,33*2*0,17) / 100</i>	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6,97	1,47	0,27	5,23	39,51	0,2
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
					255,23	16,84								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
					293,51	21,05								
ВСЕГО на физобъем (0,005)					6,97	0,27	5,23							
					1,47	0,11								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					53,67	1,62	29,24							
					22,81	1,71								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 24,52)					23,07									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 24,52)					12,51									
Итого с накладными и см. прибылью					89,25									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,029 (1,43*2) / 100	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	11,04	8,33	0,17	2,54	41,41	1,2
380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02					287,39	1,06					0,03		0,08	
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					287,39	1,06								
ВСЕГО на физобъем (0,029)					380,74	5,95	87,4							
					287,39	1,06								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					11,04	0,17	2,54							
					8,33	0,03								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 129,75)					144,5	1,02	14,2							
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 129,75)					129,28	0,47								
Итого с накладными и см. прибылью					91,54									
					67,47									
					303,51									
70	ТССЦ-101-3416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	0,8 2,9*0,25*1,1	179		179	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	143,2			143,2		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (0,8)					143,2		143,2							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					800,49		800,49							
Окна на фасаде														
71	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,126 (31,5*40%) / 100	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	33,5	31,65	0,02	1,83	35,73	4,5
На единицу в ценах 2001г.					251,18									
					265,85	0,17	14,5							
ВСЕГО на физобъем (0,126)					251,18									
					33,5	0,02	1,83							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					31,65									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 491,21)					501,56	0,12	10,23							
					491,21									
					329,85									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 491,21)			196,48									
		Итого с накладными и см. прибылью			1027,89									
72	ТЕРр61-20-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отреставрированной поверхности	0,189 <i>(31,5*60%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	864,08	462,09	0,44	401,55	323,4	61,12
					2444,9									
		На единицу в ценах 2001г.			4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
		ВСЕГО на физобъем (0,189)			864,08	0,44	401,55							
					462,09									
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			9418,94	2,64	2244,66							
					7171,64									
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 7 171,64)			4815,76									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 7 171,64)			2868,66									
		Итого с накладными и см. прибылью			17103,36									
73	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,315 <i>(((1,6+1,2+1,6)*30+(1,77+0,82+1,77)*8+(1,77+1,04+1,77)*4)*0,17) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	129,04	37,79	2,79	88,46	13,8	4,35
		392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99			119,98									
		На единицу в ценах 2001г.			633,8	7,08	522,39							
					104,33									
		С учетом стоимости удаленных ресурсов			392,23	7,08	280,82							
					104,33									
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"			409,65	8,85	280,82							
					119,98									
		ВСЕГО на физобъем (0,315)			129,04	2,79	88,46							
					37,79									
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			1097,76	16,77	494,49							
					586,5									
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 586,50)			471,11									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 586,50)			219,35									
		Итого с накладными и см. прибылью			1788,22									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,012	24884,59		24884,59	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	298,62			298,62		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,012)					298,62		298,62							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1669,29		1669,29							
75	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,054 $((1,2*22+0,82*4+1,04*2)*0,17)/100$	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	75,27	15,85	2,97	56,45	39,51	2,13
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
Кoeffициенты к позиции:					255,23	16,84								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
ВСЕГО на физобъем (0,054)					293,51	21,05								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					75,27	2,97	56,45							
Накладные расходы 123%*(0,9*0,85) ФОТ (от 263,68)					15,85	1,14								
Сметная прибыль 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 263,68)					579,4	17,85	315,56							
Итого с накладными и см. прибылью					245,99	17,69								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					248,11									
ВСЕГО на физобъем (0,054)					134,48									
Итого с накладными и см. прибылью					961,99									
76	ТЕРр58-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,3456 $(1,3*22+0,92*4+1,14*2)/100$	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	131,58	99,32	2,06	30,2	41,41	14,31
На единицу в ценах 2001г.					380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02	287,39	1,06				0,37		0,08	0,03
С учетом стоимости удаленных ресурсов					2320,29	5,95	2026,95							
ВСЕГО на физобъем (0,3456)					287,39	1,06								
Итого с учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4							
ВСЕГО на физобъем (0,3456)					287,39	1,06								
Итого с учетом стоимости удаленных ресурсов					131,58	2,06	30,2							
ВСЕГО на физобъем (0,3456)					99,32	0,37								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1722,65	12,38	168,82							
					1541,45	5,74								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 1 547,19)					1091,54									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 1 547,19)					804,54									
Итого с накладными и см. прибылью					3618,73									
77	ТССЦ-101-3416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	9,5 34,56*0,25*1,1	179		179	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1700,5			1700,5		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (9,5)					1700,5		1700,5							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9505,8		9505,8							

Раздел 5. Двери (2 шт.)

78	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (подъезды № 1, 2 от ранее существовавших дверей)	100 коробок	0,02 2 / 100	1537,76	368,72		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	30,76	23,39	7,37		179,3	3,59
					1169,04	39,22					0,78		3,97	0,08
На единицу в ценах 2001г.					1537,76	368,72								
					1169,04	39,22								
ВСЕГО на физобъем (0,02)					30,76	7,37								
					23,39	0,78								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					407,3	44,29								
					363,01	12,11								
Накладные расходы 82%*0.85 ФОТ (от 375,12)					261,46									
Сметная прибыль 62%*0.8 ФОТ (от 375,12)					186,06									
Итого с накладными и см. прибылью					854,82									
79	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка металлических дверных блоков входов в подъезд	1 м2 проема	5,1 1,32*1,93*2	26,83	13,27		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	136,83	69,16	67,67		1,68	8,57
На единицу в ценах 2001г.					26,83	13,27								
					13,56									
					62,44	18,96	24,11							
					19,37									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций					26,83	13,27								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7"					13,56									
ВСЕГО на физобъем (5,1)					136,83	67,67								
					69,16									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1480,06	406,7								
					1073,36									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 073,36)					739,01									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 073,36)					620,4									
Итого с накладными и см. прибылью					2839,47									
80	ТЕР10-01-039-03 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,051 <i>(1,32*1,93*2) / 100</i>	4572,69	421,94	3186,65	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	233,21	49,17	21,52	162,52	115	5,87
					964,1									
На единицу в ценах 2001г.					23550,55	337,55	22374,65							
					838,35									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					4362,55	337,55	3186,65							
					838,35									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					4572,69	421,94	3186,65							
					964,1									
ВСЕГО на физобъем (0,051)					233,21	21,52	162,52							
					49,17									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1800,95	129,34	908,49							
					763,12									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 763,12)					688,87									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 763,12)					326,92									
Итого с накладными и см. прибылью					2816,74									
81	ТССЦ-203-0240 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Блоки дверные внутренние деревянные двупольные с полотнами глухими ДВГ 21-13, площадь 2,63 м2	м2	5,1	360,02		360,02	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1836,1			1836,1		
На единицу в ценах 2001г.					360,02		360,02							
ВСЕГО на физобъем (5,1)					1836,1		1836,1							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					10263,8		10263,8							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
82	ТССЦ-101-0890 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двухпольных	компл.	2	87,67		87,67	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	175,34			175,34		
На единицу в ценах 2001г.					87,67		87,67							
ВСЕГО на физобъем (2)					175,34		175,34							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					980,15		980,15							
83	ТЕР15-04-025-04 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1224 <i>(5,1*2,4) / 100</i>	1430,17	10,13	633,04	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	175,05	96,33	1,24	77,48	92,73	11,35
На единицу в ценах 2001г.					787	0,16					0,02		0,0125	
Кoeffициенты к позиции:					1325,49	8,1	633,04							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					684,35	0,13								
ВСЕГО на физобъем (0,1224)					1430,17	10,13	633,04							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					787	0,16								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 495,35)					175,05	1,24	77,48							
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 495,35)					96,33	0,02								
Итого с накладными и см. прибылью					1935,6	7,45	433,11							
Итого с накладными и см. прибылью					1495,04	0,31								
Итого с накладными и см. прибылью					1201,14									
Итого с накладными и см. прибылью					559,26									
Итого с накладными и см. прибылью					3696									
84	ТЕРр61-26-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетертой поверхности	0,0093 <i>(3,11*30%) / 100</i>	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2,02	1,84	0,03	0,15	28,07	0,26
На единицу в ценах 2001г.					197,33	1,33					0,01		0,1	
ВСЕГО на физобъем (0,0093)					216,86	3,1	16,43							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					197,33	1,33								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2,02	0,03	0,15							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1,84	0,01								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					29,58	0,18	0,84							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					28,56	0,16								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 28,72)					19,29										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 28,72)					11,49										
Итого с накладными и см. прибылью					60,36										
85	ТЕРр61-7-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0218 <i>(3,11*70%) / 100</i>	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	107,98	60,88	0,79	46,31	383,06	8,35	
На единицу в ценах 2001г.					4953,15	36,01	2124,63								
ВСЕГО на физобъем (0,0218)					2792,51	15,38					0,34		1,16	0,03	
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1208,48	4,75	258,87								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 950,14)					638,02										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 950,14)					380,06										
Итого с накладными и см. прибылью					2226,56										
86	ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0311 <i>((1,93+1,32+1,93)*2*0,3) / 100</i>	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	42,66	11,08	0,53	31,05	43,56	1,35	
На единицу в ценах 2001г.					1371,84	16,91	998,76								
ВСЕГО на физобъем (0,0311)					356,17	0,29					0,01		0,025		
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1322	13,53	998,76								
Кoeffициенты к позиции:					309,71	0,23									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76								
ВСЕГО на физобъем (0,0311)					356,17	0,29									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					42,66	0,53	31,05								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 172,12)					11,08	0,01									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 172,12)					348,72	3,19	173,57								
Итого с накладными и см. прибылью					171,96	0,16									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 172,12)					138,26										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 172,12)					64,37										
Итого с накладными и см. прибылью					551,35										
Раздел 6. Балконы (6 шт.)															

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87	ТЕР10-01-012-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянной обшивки балкона	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,173 $((0,9+0,9+1,8)*4*1,2) / 100$	243,2	39,05		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	42,07	35,32	6,75		29,04	5,02
На единицу в ценах 2001г.					204,15									
					3382,31	48,81	3078,31							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					243,2	39,05								
ВСЕГО на физобъем (0,173)					204,15									
					42,07	6,75								
					35,32									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					588,74	40,57								
					548,17									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 548,17)					494,83									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 548,17)					234,84									
Итого с накладными и см. прибылью					1318,41									
88	ТЕРр68-23-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт металлических ограждений (мелкий)	1 м2	1,73 $(0,9+1,8+0,9)*4*1,2*10\%$	21,46	4,2	2,06	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	37,13	26,3	7,27	3,56	2,162	3,74
На единицу в ценах 2001г.					15,2									
					18,93	3,65	2,06							
					13,22									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					21,46	4,2	2,06							
ВСЕГО на физобъем (1,73)					15,2									
					37,13	7,27	3,56							
					26,3									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					471,77	43,69	19,9							
					408,18									
Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 408,18)					360,83									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 408,18)					195,93									
Итого с накладными и см. прибылью					1028,53									
89	ТЕРр62-35-2 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенного металлического ограждения без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0864 $((0,9+1,8+0,9)*4*1,2*0,5) / 100$	986,7	1	333,04	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	85,25	56,39	0,09	28,77	92,8395	8,02

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					652,66									
На единицу в ценах 2001г.					901,44	0,87	333,04							
					567,53									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					986,7	1	333,04							
					652,66									
ВСЕГО на физобъем (0,0864)					85,25	0,09	28,77							
					56,39									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1036,53	0,54	160,82							
					875,17									
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 875,17)					595,12									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 875,17)					350,07									
Итого с накладными и см. прибылью					1981,72									
90	ТЕРр56-23-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство металлического каркаса для крепления облицовки балконов	1 т	0,0363 <i>(0,9+1,8+0,9)*2*4*1,26/1000</i>	449,06	27,52	52,67	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	16,3	13,39	1	1,91	50,6	1,84
397,36 = 6 287,43 - 0,05 x 5 252,69 - 0,98 x 5 742,29					368,87	5,8				0,21		0,437	0,02	
На единицу в ценах 2001г.					6287,43	23,93	5942,74							
					320,76	5,04								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					397,36	23,93	52,67							
					320,76	5,04								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					449,06	27,52	52,67							
					368,87	5,8								
ВСЕГО на физобъем (0,0363)					16,3	1	1,91							
					13,39	0,21								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					224,5	6,01	10,68							
					207,81	3,26								
Накладные расходы 82%*0.85 ФОТ (от 211,07)					147,12									
Сметная прибыль 62%*0.8 ФОТ (от 211,07)					104,69									
Итого с накладными и см. прибылью					476,31									
91	ТССЦ-101-2548 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь полосовая 40x4 мм вес 1 м.п. = 1,26 кг	т	0,0363 <i>(0,9+1,8+0,9)*2*4*1,26/1000</i>	5648,6		5648,6	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	205,04			205,04		
На единицу в ценах 2001г.					5648,6		5648,6							
ВСЕГО на физобъем (0,0363)					205,04		205,04							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1146,17		1146,17							
92	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлического каркаса количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,023 $((0,9+1,8+0,9)*2*4*0,08)/100$	1143,03	4,18	461,28	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	26,29	15,58	0,1	10,61	81,719	1,88
На единицу в ценах 2001г.					677,57	0,19							0,0144	
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					976,53	2,91	461,28							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					512,34	0,13								
ВСЕГО на физобъем (0,023)					1054,11	3,64	461,28							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					589,19	0,16								
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 241,80)					1143,03	4,18	461,28							
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 241,80)					677,57	0,19								
Итого с накладными и см. прибылью					26,29	0,1	10,61							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					15,58									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					301,71	0,6	59,31							
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 241,80)					241,8									
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 241,80)					194,23									
Итого с накладными и см. прибылью					90,43									
93	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Облицовка балконов стальным профилированным листом	100 м2	0,173 $((0,9+1,8+0,9)*1,2*4)/100$	377,58	54,71	12,12	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	65,32	53,76	9,46	2,1	37,4785	6,48
На единицу в ценах 2001г.					310,75	2,29					0,4		0,1725	0,03
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					285,15	38,06	12,12							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					234,97	1,59								
ВСЕГО на физобъем (0,173)					329,91	47,58	12,12							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					270,22	1,99								
Накладные расходы 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 840,57)					377,58	54,71	12,12							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					310,75	2,29								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					65,32	9,46	2,1							
ВСЕГО на физобъем (0,173)					53,76	0,4								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					902,95	56,85	11,74							
Накладные расходы 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 840,57)					834,36	6,21								
Итого с накладными и см. прибылью					578,73									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 840,57)					485,85									
Итого с накладными и см. прибылью					1967,53									
94	ТССЦ-101-4566 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,5	м2	19,03 <i>17,3*1,1</i>	59,75		59,75	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1137,04			1137,04		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (19,03)					1137,04		1137,04							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6356,05		6356,05							
95	ТЕР10-01-060-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка поручней деревянных	100 м коробок блоков	0,144 <i>((0,9+1,8+0,9)*4) / 100</i>	81,54	4,97	7,8	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	11,74	9,9	0,72	1,12	8,993	1,3
63,26 = 502,30 - 112 x 3,92					68,77									
На единицу в ценах 2001г.					502,3	3,46	446,84							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					52									
Кoeffициенты к позиции:					63,26	3,46	7,8							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					52									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					71,93	4,33	7,8							
ВСЕГО на физобъем (0,144)					59,8									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					81,54	4,97	7,8							
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 153,65)					68,77									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 153,65)					11,74	0,72	1,12							
Итого с накладными и см. прибылью					9,9									
96	ТССЦ-203-0361 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Поручни из древесины тип П-1 размером 26x54 мм	м	16,13	13,89		13,89	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	224,05			224,05		
На единицу в ценах 2001г.					13,89		13,89							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (16,13)					224,05		224,05							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1252,44		1252,44							
97	ТЕР15-04-024-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Простая окраска масляными составами по дереву поручней	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0288 <i>(14,4*0,2) / 100</i>	918,28	6,67	647,85	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	26,45	7,6	0,19	18,66	32,2575	0,93
На единицу в ценах 2001г.					263,76	0,19					0,01		0,0144	
Кoeffициенты к позиции:					851,93	4,64	647,85							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					199,44	0,13								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					883,01	5,8	647,85							
ВСЕГО на физобъем (0,0288)					229,36	0,16								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					918,28	6,67	647,85							
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 118,11)					263,76	0,19								
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 118,11)					26,45	0,19	18,66							
Итого с накладными и см. прибылью					7,6	0,01								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					223,4	1,14	104,31							
ВСЕГО на физобъем (0,06)					117,95	0,16								
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 118,11)					94,87									
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 118,11)					44,17									
Итого с накладными и см. прибылью					362,44									
98	ТЕРп58-16-3 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт цементной стяжки балконов площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест	0,06 <i>(0,9*1,8*4*85%) / 100</i>	2270,82	149,07	1044,68	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	136,25	64,62	8,94	62,69	149,385	8,96
На единицу в ценах 2001г.					1077,07	15,67					0,94		1,587	0,1
Кoeffициенты к позиции:					2110,89	129,63	1044,68							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					936,58	13,63								
ВСЕГО на физобъем (0,06)					2270,82	149,07	1044,68							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1077,07	15,67								
Накладные расходы 83%*0,85 ФОТ (от 1 017,49)					136,25	8,94	62,69							
Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 1 017,49)					64,62	0,94								
Итого с накладными и см. прибылью					1407,07	53,73	350,44							
ВСЕГО на физобъем (0,06)					1002,9	14,59								
Накладные расходы 83%*0,85 ФОТ (от 1 017,49)					717,84									
Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 1 017,49)					529,09									
Итого с накладными и см. прибылью					2654									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
99	ТЕР11-01-006-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм: на ГКЖ-10	100 м2 поверхности	0,065 <i>(0,9*1,8*4) / 100</i>	5252,93	1829,84	2596,65	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	341,44	53,72	118,94	168,78	91,7815	5,97
					826,44	200,93				13,06		19,895	1,29	
					На единицу в ценах 2001г.	4494,49	1272,93		2596,65					
					624,91	139,78								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					4906,46	1591,16	2596,65							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					5252,93	1829,84	2596,65							
ВСЕГО на физобъем (0,065)					826,44	200,93								
					341,44	118,94	168,78							
					53,72	13,06								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2492,04	714,83	943,48							
					833,73	202,69								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 036,42)					975,22									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 036,42)					528,57									
Итого с накладными и см. прибылью					3995,83									
100	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство мелких покрытий (отливы) из листовой оцинкованной стали окрашенной	100 м2 покрытия	0,036 <i>((0,9+1,8+0,9)*4*0,25) / 100</i>	1189,19	33,48	120,87	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	42,81	37,25	1,21	4,35	129,6625	4,67
					1034,84	3,81				0,14		0,2875	0,01	
					На единицу в ценах 2001г.	9169,73	23,29		8363,95					
					782,49	2,65								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					926,65	23,29	120,87							
					782,49	2,65								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1049,85	29,11	120,87							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					899,86	3,31								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1189,19	33,48	120,87							
ВСЕГО на физобъем (0,036)					1034,84	3,81								
					42,81	1,21	4,35							
					37,25	0,14								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					609,71	7,27	24,32							
					578,12	2,17								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 580,29)					532,71									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 580,29)					256,49									
Итого с накладными и см. прибылью					1398,91									
101	ТССЦ-101-3416 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	3,96 <i>3,6*1,1</i>	179		179	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	708,84			708,84		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (3,96)					708,84		708,84							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3962,42		3962,42							
102	ТЕРр64-31-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм: цементных	1 изделие	12 <i>2*6</i>	176,63	0,36	152,97	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2119,56	279,6	4,32	1835,64	3,2775	39,33
На единицу в ценах 2001г.					176,63	0,36	152,97							
Кoeffициенты к позиции:					23,3	0,15					1,8		0,0115	0,14
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					176,63	0,36	152,97							
ВСЕГО на физобъем (12)					2119,56	4,32	1835,64							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					14626,58	25,96	10261,23							
Накладные расходы 74%*0.85 ФОТ (от 4 367,33)					2747,05									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 4 367,33)					1746,93									
Итого с накладными и см. прибылью					19120,56									
103	ТЕР46-01-008-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Обетонирование торцов балконных плит	1 м3	0,1944 <i>(0,9+1,9+0,8)*0,15*0,06*6</i>	1755,07	39,05	1503,82	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	341,19	41,25	7,59	292,35	30,843	6
На единицу в ценах 2001г.					1755,07	39,05	1503,82							
Кoeffициенты к позиции:					212,2	2,14					0,42		0,161	0,03
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1755,07	39,05	1503,82							
ВСЕГО на физобъем (0,1944)					341,19	7,59	292,35							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					41,25	0,42								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2320,06	45,62	1634,24							
					640,2	6,52								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 646,72)					544,21									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 646,72)					307,84									
Итого с накладными и см. прибылью					3172,11									
104	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки нижней поверхности балконных плит и торцов	100 м2 перетерго й поверхнос ти	0,059 <i>(14,8*40%) / 100</i>	303,55	0,2	14,49	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	17,91	17,04	0,01	0,86	41,0895	2,42
					288,86									
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					303,55	0,2	14,5							
					288,86									
ВСЕГО на физобъем (0,059)					17,91	0,01	0,86							
					17,04									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					269,33	0,06	4,81							
					264,46									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 264,46)					177,58									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 264,46)					105,78									
Итого с накладными и см. прибылью					552,69									
105	ТЕРр61-4-7 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки нижней поверхности балконных плит по камню и бетону цементно- известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,089 <i>(14,8*60%) / 100</i>	3574,98	25,7	1115,8	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	318,17	216,58	2,29	99,3	333,8105	29,71
					2433,48	10,98					0,98		0,828	0,07
На единицу в ценах 2001г.					3254,22	22,35	1115,8							
					2116,07	9,55								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					3574,98	25,7	1115,8							
					2433,48	10,98								
ВСЕГО на физобъем (0,089)					318,17	2,29	99,3							
					216,58	0,98								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3930,17	13,76	555,09							
					3361,32	15,21								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 3 376,53)					2267,34									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 3 376,53)					1350,61										
Итого с накладными и см. прибылью					7548,12										
106	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска нижней поверхности балконных плит торцов и кронштейнов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,148 <small>$(0,9*1,6*6+0,8*0,3/2*4*6+(0,9+1,8+0,9)*0,15*6) / 100$</small>	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	63,49	20,42	1,51	41,56	15,87	2,35	
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					137,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82								
					137,98										
ВСЕГО на физобъем (0,148)					63,49	1,51	41,56								
					20,42										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					558,32	9,08	232,32								
					316,92										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 316,92)					254,57										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 316,92)					118,53										
Итого с накладными и см. прибылью					931,42										
107	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0056	24884,59		24884,59	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	139,35			139,35			
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59								
ВСЕГО на физобъем (0,0056)					139,35		139,35								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					778,97		778,97								
Раздел 7. Козырьки над входами в подъезды															
Козырьки над пристройками входов															

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
108	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (п. № 1)	100 м2 покрытия	0,017 (1,7*1) / 100	67	12,52		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1,14	0,93	0,21		8,58	0,15
На единицу в ценах 2001г.					54,48									
ВСЕГО на физобъем (0,017)					67	12,52								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					54,48									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14,43)					1,14	0,21								
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14,43)					0,93									
Итого с накладными и см. прибылью					15,69	1,26								
Итого с накладными и см. прибылью					14,43									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14,43)					12,14									
Итого с накладными и см. прибылью					6,87									
Итого с накладными и см. прибылью					34,7									
109	ТЕР09-03-038-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж каркаса козырька (труба 25*25*2) (п. № 1)	1 т конструкц ий	0,029 (1,7*3+1*4+1,1*4+0,7*4+0,2*4)*1,7/1000	332,37	242,55		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	9,64	2,6	7,04		11,13	0,32
На единицу в ценах 2001г.					89,82	18,75					0,54		1,386	0,04
Кoeffициенты к позиции:					669,02	346,5	194,21							
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7"					128,31	26,79								
ВСЕГО на физобъем (0,029)					332,37	242,55								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					89,82	18,75								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 48,73)					9,64	7,04								
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 48,73)					2,6	0,54								
Итого с накладными и см. прибылью					82,66	42,31								
Итого с накладными и см. прибылью					40,35	8,38								
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 48,73)					33,55									
Итого с накладными и см. прибылью					28,17									
Итого с накладными и см. прибылью					144,38									
110	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка козырьков с покрытием из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0,052 (1,83*2,83) / 100	131,61	30,64		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6,84	5,25	1,59		15,9	0,83
На единицу в ценах 2001г.					100,97									
Итого с накладными и см. прибылью					131,61	30,64								
Итого с накладными и см. прибылью					100,97									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (0,052)					6,84	1,59								
					5,25									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					91,04	9,56								
					81,48									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 81,48)					68,57									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 81,48)					38,78									
Итого с накладными и см. прибылью					198,39									
111	ТЕРр58-1-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,052 <i>5,2 / 100</i>	137,56	39,63		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	7,15	5,09	2,06		15,16	0,79
					97,93	6,1					0,32		0,46	0,02
На единицу в ценах 2001г.					137,56	39,63								
					97,93	6,1								
ВСЕГО на физобъем (0,052)					7,15	2,06								
					5,09	0,32								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					91,38	12,38								
					79	4,97								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 83,97)					59,24									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 83,97)					43,66									
Итого с накладными и см. прибылью					194,28									
112	ТЕР12-01-020-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим)	100 м2 кровли	0,1036 <i>(1,83*2,83*2) / 100</i>	6980,54	811,9	4639,01	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	723,18	158,47	84,11	480,6	173,87	18,01
					1529,63	27,85					2,89		2,1	0,22
На единицу в ценах 2001г.					20304,26	649,52	18324,63							
					1330,11	22,28								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					6618,64	649,52	4639,01							
					1330,11	22,28								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					6980,54	811,9	4639,01							
					1529,63	27,85								
ВСЕГО на физобъем (0,1036)					723,18	84,11	480,6							
					158,47	2,89								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5651,5	505,5	2686,55							
					2459,45	44,85								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 504,30)					2298,95									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 504,30)					1106,9									
Итого с накладными и см. прибылью					9057,35									
113	ТССЦ-101-4570 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	11,4 <i>10,36*1,1</i>	59,75		59,75	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	681,15			681,15		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (11,4)					681,15		681,15							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3807,63		3807,63							
114	ТССЦ-101-1810 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0015 <i>10,36*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	47,55			47,55		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0015)					47,55		47,55							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					265,8		265,8							
115	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: примыкания к стене дома (в цвет кровли) с 2-х сторон	м2	2,33 <i>(1,83+2,83)*2*0,25</i>	152,11		152,11	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	354,42			354,42		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (2,33)					354,42		354,42							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1981,21		1981,21							
Козырьки входов														
116	ТЕРр69-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,24 <i>(12*2) / 100</i>	48,38	10,28		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	11,61	9,14	2,47		5,49	1,32
На единицу в ценах 2001г.					48,38	10,28								
ВСЕГО на физобъем (0,24)					11,61	2,47								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					9,14										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					156,69	14,84									
					141,85										
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 141,85)					94,05										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 141,85)					56,74										
Итого с накладными и см. прибылью					307,48										
117	ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (арматура d=12 мм)	1 т	0,004 <i>12*0,2*0,888/1000*2</i>	8262,28	43,68	6386,94	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	33,05	7,33	0,17	25,55	215,82	0,86	
					1831,66	2,49				0,01		0,1875			
На единицу в ценах 2001г.					8014,63	34,94	6386,94								
					1592,75	1,99									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					8262,28	43,68	6386,94								
					1831,66	2,49									
ВСЕГО на физобъем (0,004)					33,05	0,17	25,55								
					7,33	0,01									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					257,6	1,02	142,82								
					113,76	0,16									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 113,92)					91,51										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 113,92)					50,35										
Итого с накладными и см. прибылью					399,46										
118	ТЕР09-03-038-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж каркаса козырька, труба 40*20*2	1 т конструкций	0,0789 <i>((1,6*3+0,7*2+1,4*5+0,4*3+1,5*5+0,2*2)+(2,66*3+0,7*0,2+2,31*5+0,4*3+2,41*5+0,2*2)*1,7)/1000</i>	774,89	433,13	194,21	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	61,14	11,64	34,17	15,33	15,9	1,25	
					147,56	33,49				2,64		2,475	0,2		
На единицу в ценах 2001г.					669,02	346,5	194,21								
					128,31	26,79									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					774,89	433,13	194,21								
					147,56	33,49									
ВСЕГО на физобъем (0,0789)					61,14	34,17	15,33								
					11,64	2,64									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					471,7	205,36	85,69								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					180,65	40,97								
		Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 221,62)			152,59									
		Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 221,62)			128,1									
		Итого с накладными и см. прибылью			752,39									
119	ТССЦ-201-0763 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнutosварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ((трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20x2 мм)	т	0,0789 $((1,6*3+0,7*2+1,4*5+0,4*3+1,5*5+0,2*2)+(2,66*3+0,7*0,2+2,31*5+0,4*3+2,41*5+0,2*2)*1,7)/1000$	10434,25		10434,25	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	823,26			823,26		
		На единицу в ценах 2001г.			10434,25		10434,25							
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"			10434,25		10434,25							
		ВСЕГО на физобъем (0,0789)			823,26		823,26							
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			4602,02		4602,02							
120	ТЕР13-03-002-04 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (металлические изделия козырька)	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,0667 $((1,6*3+0,7*2+1,4*5+0,4*3+1,5*5+0,2*2)+(2,66*3+0,7*0,2+2,31*5+0,4*3+2,41*5+0,2*2)*0,12)/100$	253,69	11,78	189,03	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	16,92	3,53	0,79	12,6	5,31	0,35
		На единицу в ценах 2001г.			253,69	11,78	189,04							
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"			253,69	11,78	189,04							
		ВСЕГО на физобъем (0,0667)			16,92	0,79	12,6							
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			129,97	4,75	70,43							
		Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 54,95)			37,83									
		Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 54,95)			26,16									
		Итого с накладными и см. прибылью			193,96									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
121	ТЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлические изделия козырька)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0667 <i>6,67 / 100</i>	317,15	7,76	276,88	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	21,15	2,17	0,52	18,46	3,83	0,26
На единицу в ценах 2001г.					32,51	0,13					0,01		0,0125	
Кoeffициенты к позиции:					311,36	6,21	276,88							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					28,27	0,1								
ВСЕГО на физобъем (0,0667)					317,15	7,76	276,88							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					21,15	0,52	18,46							
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 33,84)					2,17	0,01								
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 33,84)					140	3,13	103,19							
Итого с накладными и см. прибылью					33,68	0,16								
Итого с накладными и см. прибылью					23,3									
Итого с накладными и см. прибылью					16,11									
Итого с накладными и см. прибылью					179,41									
122	ТЕР09-04-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа окрашенного (козырек) по металлическому каркасу	100 м2 покрытия	0,084 <i>(1,6*1,4+2,66*2,31) / 100</i>	1038,19	601,36	146,56	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	87,21	24,38	50,51	12,32	35,5	2,98
На единицу в ценах 2001г.					290,27	45,94					3,86		3,2625	0,27
Кoeffициенты к позиции:					880,06	481,09	146,56							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					252,41	36,75								
ВСЕГО на физобъем (0,084)					1038,19	601,36	146,56							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					290,27	45,94								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 438,29)					87,21	50,51	12,32							
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 438,29)					24,38	3,86								
Итого с накладными и см. прибылью					750,82	303,57	68,87							
Итого с накладными и см. прибылью					378,38	59,91								
Итого с накладными и см. прибылью					301,76									
Итого с накладными и см. прибылью					253,33									
Итого с накладными и см. прибылью					1305,91									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
123	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	9,24 8,4*1,1	59,75		59,75	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	552,09			552,09		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (9,24)					552,09		552,09							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3086,18		3086,18							
124	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0012 8,4*7*0,00002	31702,17		31702,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	38,04			38,04		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0012)					38,04		38,04							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					212,64		212,64							
125	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы: примыкание	м2	1,17 (1,6+2,66)*0,25*1,1	152,11		152,11	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	177,97			177,97		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (1,17)					177,97		177,97							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					994,85		994,85							

Раздел 8. Крыльца

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
126	ТЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: бетонного крыльца со ступенями (подъезд № 2)	1 м3	0,92 $2,31*2,66*0,12+(1,5*0,33*0,12*3)$	332,92	263,78		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	306,29	63,61	242,68		9,59	8,82
На единицу в ценах 2001г.					69,14	28,06					25,82		2,84	2,61
ВСЕГО на физобъем (0,92)					332,92	263,78								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					69,14	28,06								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 387,96)					306,29	242,68								
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 387,96)					63,61	25,82								
Итого с накладными и см. прибылью					2445,74	1458,51								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 387,96)					987,23	400,73								
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 387,96)					1167,97									
Итого с накладными и см. прибылью					660,67									
127	ТЕРр68-13-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка асфальтобетонных покрытий толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (подъезд № 1)	1000 м2	0,0022 $(1,6*1,4)/1000$	1872,7	1482,24		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4,12	0,86	3,26		57,76	0,13
На единицу в ценах 2001г.					390,46	155,12					0,34		15,7	0,03
ВСЕГО на физобъем (0,0022)					1872,7	1482,24								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					390,46	155,12								
Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 18,63)					4,12	3,26								
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 18,63)					0,86	0,34								
Итого с накладными и см. прибылью					32,94	19,59								
Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 18,63)					13,35	5,28								
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 18,63)					16,47									
Итого с накладными и см. прибылью					8,94									
128	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (подъезды № 1, 2)	100 м3 грунта	0,029 $((1,6*1,4+2,31*2,66)*0,35)/100$	1124,59			1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	32,61	32,61			154	4,47
На единицу в ценах 2001г.					1124,59									
Кoeffициенты к позиции:					977,9									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;					977,9									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ТЗМ=1,25"					1124,59										
ВСЕГО на физобъем (0,029)					32,61										
					32,61										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					506,11										
					506,11										
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 506,11)					309,74										
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 506,11)					154,87										
Итого с накладными и см. прибылью					970,72										
129	ТЕР08-01-002-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство основания щебеночного (подъезды № 1, 2)	1 м3 основания	1,68 <i>(2,66*2,31+1,6*1,4)*0,2</i>	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	422,27	30,83	122,35	269,09	2,4	4,03	
					18,35	6,81					11,44		0,675	1,13	
На единицу в ценах 2001г.					234,39	58,26	160,17								
					15,96	5,45									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17								
					18,35	6,81									
ВСЕГО на физобъем (1,68)					422,27	122,35	269,09								
					30,83	11,44									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2718,01	735,32	1504,21								
					478,48	177,55									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 656,03)					612,27										
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 656,03)					356,88										
Итого с накладными и см. прибылью					3687,16										
130	ТЕР08-01-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство основания: песчаного (подъезды № 1, 2)	1 м3 основания	0,42 <i>(2,66*2,31+1,6*1,4)*0,05</i>	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	54,23	7,39	18,65	28,19	2,3	0,97	
					17,6	3,73					1,57		0,3625	0,15	
На единицу в ценах 2001г.					117,93	35,53	67,1								
					15,3	2,98									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					129,11	44,41	67,1								
					17,6	3,73									
ВСЕГО на физобъем (0,42)					54,23	18,65	28,19								
					7,39	1,57									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					384,36	112,09	157,58							
					114,69	24,37								
Накладные расходы 122%*0,9 * (0,9*0,85) ФОТ (от 139,06)					116,81									
Сметная прибыль 80%*(0,85*0,8) ФОТ (от 139,06)					75,65									
Итого с накладными и см. прибылью					576,82									
131	ТЕР06-01-001-15 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство бетонных крылец (подъезды № 1, 2)	100 м3 бетона, бутобетон а и железобетона в деле	0,0084 $((2,66*2,31+1,6*1,4)*0,1)/100$	3673,99	2201,66	539,99	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	30,86	7,83	18,49	4,54	116,82	0,98
$3 \cdot 112,05 = 56 \cdot 343,81 - 102 \cdot 521,88$					932,34	321					2,7		24,3	0,2
На единицу в ценах 2001г.					56343,81	1761,33	53771,75							
					810,73	256,8								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					3112,05	1761,33	539,99							
					810,73	256,8								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					3673,99	2201,66	539,99							
					932,34	321								
ВСЕГО на физобъем (0,0084)					30,86	18,49	4,54							
					7,83	2,7								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					258,02	111,12	25,38							
					121,52	41,9								
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 163,42)					131,27									
Сметная прибыль 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 163,42)					72,23									
Итого с накладными и см. прибылью					461,52									
132	ТССЦ-401-0026 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	0,8568	555,6		555,6	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	476,04			476,04		
На единицу в ценах 2001г.					555,6		555,6							
ВСЕГО на физобъем (0,8568)					476,04		476,04							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2661,06		2661,06							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
133	ТЕР06-01-001-15 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонных ступеней (п. № 2)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0018 (1,5*0,33*0,12*3) / 100	3673,99	2201,66	539,99	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6,61	1,68	3,96	0,97	116,82	0,21	
		3 112,05 = 56 343,81 - 102 x 521,88			932,34	321					0,58		24,3	0,04	
На единицу в ценах 2001г.					56343,81	1761,33	53771,75								
					810,73	256,8									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					3112,05	1761,33	539,99								
					810,73	256,8									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					3673,99	2201,66	539,99								
					932,34	321									
ВСЕГО на физобъем (0,0018)					6,61	3,96	0,97								
					1,68	0,58									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					55,29	23,8	5,42								
					26,07	9									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 35,07)					28,17										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 35,07)					15,5										
Итого с накладными и см. прибылью					98,96										
134	ТССЦ-401-0026 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	0,1836	555,6		555,6	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	102,01			102,01			
На единицу в ценах 2001г.					555,6		555,6								
ВСЕГО на физобъем (0,1836)					102,01		102,01								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					570,24		570,24								
135	ТЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обрамление крылец уголком и ступеней 32х32х3 мм	1 т стальных элементов	0,0265 ((1,4+1,6+1,4+2,31+2,66+2,31)+(0,33+1,5+0,33)*3)*1,46/1000	1147,64	326,59	412,98	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	30,41	10,81	8,65	10,95	42,7	1,13	
					408,07										
На единицу в ценах 2001г.					10329,95	261,27	9713,84								
					354,84										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					1029,1	261,27	412,99								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					354,84									
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"				1147,64	326,59	412,99							
	ВСЕГО на физобъем (0,0265)				408,07									
					30,41	8,65	10,95							
					10,81									
	Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				280,97	51,99	61,21							
					167,77									
	Накладные расходы 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 167,77)				166,85									
	Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 167,77)				96,97									
	Итого с накладными и см. прибылью				544,79									
136	ТССЦ-101-3715 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 32х32х3 мм	т	0,0265	6188,32		6188,32	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	163,99			163,99		
	На единицу в ценах 2001г.				6188,32		6188,32							
	ВСЕГО на физобъем (0,0265)				163,99		163,99							
	Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				916,7		916,7							
137	ТЕР11-01-027-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытий крылец со ступенями на цементном растворе из плиток: бетонных	100 м2 покрытия	0,106 <small>(1,6*1,4+2,66*2,31+1,5*0,33*3+(0,33+1,5+0,33)*0,12*3)/100</small>	8371,24	231,01	7508,12	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	887,35	67	24,49	795,86	81,31	8,62
	На единицу в ценах 2001г.				8242,59	184,81	7508,12							
					549,66	37,62								
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"				8371,24	231,01	7508,12							
	ВСЕГО на физобъем (0,106)				632,11	47,03								
					887,35	24,49	795,86							
					67	4,99								
	Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				5635,88	147,18	4448,86							
					1039,84	77,44								
	Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 117,28)				1051,3									
	Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 117,28)				569,81									
	Итого с накладными и см. прибылью				7256,99									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
138	ТЕР07-05-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	100 м ограждения	0,0682 (3,41*2) / 100	18610,2	335,36	16947,58	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1269,22	90,52	22,87	1155,83	147,4	10,05
На единицу в ценах 2001г.					1327,26	6,8					0,46		0,5125	0,04
Коэффициенты к позиции:					18370,01	268,29	16947,58							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1154,14	5,44								
ВСЕГО на физобъем (0,0682)					18610,2	335,36	16947,58							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1327,26	6,8								
Накладные расходы 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 412,01)					1269,22	22,87	1155,83							
Сметная прибыль 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 412,01)					90,52	0,46								
Итого с накладными и см. прибылью					8003,41	137,45	6461,09							
Итого с накладными и см. прибылью					1404,87	7,14								
Итого с накладными и см. прибылью					1674,29									
Итого с накладными и см. прибылью					960,17									
Итого с накладными и см. прибылью					10637,87									
139	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей решеток ограждения количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0341 (6,82*0,5) / 100	1054,11	3,64	461,28	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	35,95	20,09	0,12	15,74	71,06	2,42
На единицу в ценах 2001г.					589,19	0,16					0,01		0,0125	
Коэффициенты к позиции:					976,53	2,91	461,28							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					512,34	0,13								
ВСЕГО на физобъем (0,0341)					1054,11	3,64	461,28							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					589,19	0,16								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 311,96)					35,95	0,12	15,74							
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 311,96)					20,09	0,01								
Итого с накладными и см. прибылью					400,51	0,72	87,99							
Итого с накладными и см. прибылью					311,8	0,16								
Итого с накладными и см. прибылью					250,58									
Итого с накладными и см. прибылью					116,67									
Итого с накладными и см. прибылью					767,76									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
140	ТЕР15-04-024-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Простая окраска масляными составами по дереву поручней	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0136 <i>(6,82*0,2) / 100</i>	883,01	5,8	647,85	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	12,01	3,12	0,08	8,81	28,05	0,38
					229,36	0,16							0,0125	
На единицу в ценах 2001г.					851,93	4,64	647,85							
					199,44	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					883,01	5,8	647,85							
ВСЕГО на физобъем (0,0136)					12,01	0,08	8,81							
					3,12									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					98,15	0,48	49,25							
					48,42									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 48,42)					38,89									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 48,42)					18,11									
Итого с накладными и см. прибылью					155,15									
Раздел 9. Отмостка														
141	ТЕРр68-13-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную	1000 м2	0,0292 <i>(97,41*30%) / 1000</i>	594,17			1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	17,35	17,35			93,57	2,73
					594,17									
На единицу в ценах 2001г.					594,17									
					594,17									
ВСЕГО на физобъем (0,0292)					17,35									
					17,35									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					269,27									
					269,27									
Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 269,27)					238,03									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 269,27)					129,25									
Итого с накладными и см. прибылью					636,55									
142	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,214 <i>(97,41*0,22) / 100</i>	1124,59			1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	240,66	240,66			154	32,96
					1124,59									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					977,9									
					977,9									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1124,59									
					1124,59									
ВСЕГО на физобъем (0,214)					240,66									
					240,66									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3735,04									
					3735,04									
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 735,04)					2285,84									
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 735,04)					1142,92									
Итого с накладными и см. прибылью					7163,8									
143	ТЕР08-01-002-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство основания песчаного с подсыпкой вручную	1 м3 основания	9,74 <i>97,41*0,10</i>	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1257,53	171,42	432,55	653,56	2,3	22,4
					17,6	3,73				36,33		0,3625	3,53	
На единицу в ценах 2001г.					117,93	35,53	67,1							
					15,3	2,98								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					129,11	44,41	67,1							
					17,6	3,73								
ВСЕГО на физобъем (9,74)					1257,53	432,55	653,56							
					171,42	36,33								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8913,47	2599,63	3653,4							
					2660,44	563,84								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 224,28)					3009,22									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 224,28)					1754,01									
Итого с накладными и см. прибылью					13676,7									
144	ТЕР08-01-002-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	11,69 <i>97,41*0,12</i>	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2938,28	214,51	851,38	1872,39	2,4	28,06
					18,35	6,81				79,61		0,675	7,89	
На единицу в ценах 2001г.					234,39	58,26	160,17							
					15,96	5,45								
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17							
ВСЕГО на физобъем (11,69)					2938,28	851,38	1872,39							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					18912,65	5116,79	10466,66							
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 564,75)					4260,28									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 564,75)					2483,22									
Итого с накладными и см. прибылью					25656,15									
145	ТЕР06-01-001-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бугобетон а и железобетона в деле	0,0487 <i>(97,41*0,05) / 100</i>	54712,6	1982,66	51415,49	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2664,5	64,01	96,56	2503,93	180	8,77
На единицу в ценах 2001г.					54144,62	1586,13	51415,49							
Кoeffициенты к позиции:					1143	238,68								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					54712,6	1982,66	51415,49							
ВСЕГО на физобъем (0,0487)					2664,5	96,56	2503,93							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					15570,74	580,33	13996,97							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 218,95)					979,12									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 218,95)					538,78									
Итого с накладными и см. прибылью					17088,64									
146	ТССЦ-101-3890 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50x50 мм	м2	97,41	31,24		31,24	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3043,09			3043,09		
На единицу в ценах 2001г.					31,24		31,24							
ВСЕГО на физобъем (97,41)					3043,09		3043,09							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					17010,87		17010,87							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
147	ТЕР06-01-067-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,9741 $((15,8+10,17+1,61+10,65+10,17+1,61+2,75+1,72+2,03+1,99+1,37+16,03+1,99+1,37+2,03+1,72+2,86+15,8-2,66-1,6)^*1) / 100$	301,8	3,25	38,32	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	293,98	253,49	3,17	37,32	28,9	28,15
На единицу в ценах 2001г.					260,23									
					267,21	2,6	38,32							
					226,29									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					301,8	3,25	38,32							
ВСЕГО на физобъем (0,9741)					260,23									
					293,98	3,17	37,32							
					253,49									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4161,83	19,05	208,62							
					3934,16									
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 3 934,16)					3160,11									
Сметная прибыль 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3 934,16)					1738,9									
Итого с накладными и см. прибылью					9060,84									
148	ТЕР27-02-010-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м бортового камня	0,9741 $97,41 / 100$	3025,26	99,31	2324,01	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2946,91	586,35	96,74	2263,82	76,08	74,11
На единицу в ценах 2001г.					601,94	11,28					10,99		0,85	0,83
					2926,88	79,45	2324							
					523,43	9,02								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					3025,26	99,31	2324							
ВСЕГО на физобъем (0,9741)					601,94	11,28								
					2946,91	96,74	2263,82							
					586,35	10,99								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					22336,31	581,41	12654,75							
					9100,15	170,56								
Накладные расходы 142%*(0,9*0,85) ФОТ (от 9 270,71)					10070,77									
Сметная прибыль 95%*(0,85*0,8) ФОТ (от 9 270,71)					5988,88									
Итого с накладными и см. прибылью					38395,96									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
149	ТССЦ-403-8023 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	98	20,71		20,71	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2029,58			2029,58		
На единицу в ценах 2001г.					20,71		20,71							
ВСЕГО на физобъем (98)					2029,58		2029,58							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					11345,35		11345,35							
Раздел 10. Вывоз мусора														
150	ТССЦпг-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	42,99	40,8	40,8		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1753,99		1753,99			
На единицу в ценах 2001г.					40,8		40,8							
ВСЕГО на физобъем (42,99)					1753,99		1753,99							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					10541,48		10541,48							
151	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	42,99	21,13	21,13		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	908,38		908,38			
На единицу в ценах 2001г.					21,13		21,13							
ВСЕГО на физобъем (42,99)					908,38		908,38							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5459,36		5459,36							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									124325,28	24348,6	5875,36	94101,32		3234,02
											331,16			29,49
Накладные расходы									22186,87					
Сметная прибыль									13746,69					
Итого по смете:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого									160258,84					3234,02
														29,49
В том числе:														
Материалы									94101,32					
Машины и механизмы									5875,36					
ФОТ									24679,76					
Накладные расходы									22186,87					
Сметная прибыль									13746,69					
ВСЕГО по смете									160258,84					3234,02
														29,49
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									124325,28	24348,6	5875,36	94101,32		3234,02
											331,16			29,49
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59)									939227,56	377890,27	35310,9	526026,39		3234,02
											5139,62			29,49
Накладные расходы									292676,45					
Сметная прибыль									170678,82					
Итого по смете:														
Итого									1402582,83					3234,02
														29,49
В том числе:														
Материалы									526026,39					
Машины и механизмы									35310,9					
ФОТ									383029,89					
Накладные расходы									292676,45					
Сметная прибыль									170678,82					
НДС 18%									252464,91					
ВСЕГО по смете									1655047,74					3234,02
														29,49