

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 48 по Витебскому шоссе в г. Смоленске, Смоленской области

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 2402,972 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 415,511 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3605,66 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Кровля														
1	ТЕР46-04-008-04 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	6,12 <i>(122,4*2+20,24*4+10,1*2+9,1*4+63*2+23,9*2+((23,9-3,2)+7,28)*2)/100</i>	164,51	38,3		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1006,8	772,41	234,39		19,875	121,64
На единицу в ценах 2001г.					126,21									
					131,61	30,64								
Кoeffициенты к позиции:					100,97									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					164,51	38,3								
ВСЕГО на физобъем (6,12)					126,21									
					1006,8	234,39								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					772,41									
					13396,48	1408,68								
					11987,8									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11 987,80)					10087,73									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 987,80)					5706,19									
Итого с накладными и см. прибылью					29190,4									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	6,12 $(122,4*2+20,24*4+10,1*2+9,1*4+63*2+23,9*2+(23,9-3,2+7,28)*2)/100$	171,95	49,54		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1052,33	749,15	303,18		18,95	115,97	
					122,41	7,63					46,7		0,575	3,52	
На единицу в ценах 2001г.					137,56	39,63									
					97,93	6,1									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					171,95	49,54									
					122,41	7,63									
ВСЕГО на физобъем (6,12)					1052,33	303,18									
					749,15	46,7									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					13448,92	1822,11									
					11626,81	724,78									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 12 351,59)					8714,05										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 12 351,59)					6422,83										
Итого с накладными и см. прибылью					28585,8										
3	ТЕРр58-5-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,986 $(7,45*4+15,6*2+16*2+1,41*4)/100$	4114,32	57,6	2944,86	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4056,72	1096,29	56,79	2903,64	160,21	157,97	
На единицу в ценах 2001г.					1111,86										
					4114,32	57,6	2944,86								
					1111,86										
ВСЕГО на физобъем (0,986)					4056,72	56,79	2903,64								
					1096,29										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					33587,08	341,31	16231,35								
					17014,42										
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 17 014,42)					12003,67										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 17 014,42)					8847,5										
Итого с накладными и см. прибылью					54438,25										
4	ТЕРр58-5-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	4,22 $((15,6*2)/1,2)*5+((7,45*2)/1,2)*5,3+((16*2)/1,2)*8,5)/100$	6730,28	29,7	5658,96	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	28401,78	4395,64	125,33	23880,81	150,09	633,38	
На единицу в ценах 2001г.					1041,62										
					6730,28	29,7	5658,96								
					1041,62										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (4,22)					28401,78	125,33	23880,81							
					4395,64									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					202467,29	753,23	133493,73							
					68220,33									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 68 220,33)					48129,44									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 68 220,33)					35474,57									
Итого с накладными и см. прибылью					286071,3									
5	ТЕРр58-5-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена кобылок	100 м	1,55 $((15,6*2+7,45*4+16,0*2)/0,6)$ / 100	2443,03	17,33	1500,94	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3786,7	1433,38	26,86	2326,46	133,25	206,54
					924,76									
На единицу в ценах 2001г.					2443,03	17,33	1500,94							
					924,76									
ВСЕГО на физобъем (1,55)					3786,7	26,86	2326,46							
					1433,38									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					35412,4	161,43	13004,91							
					22246,06									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 22 246,06)					15694,6									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 22 246,06)					11567,95									
Итого с накладными и см. прибылью					62674,95									
6	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 окон	0,04 4 / 100	2215,17	10,37		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	88,61	88,2	0,41		341,3	13,65
					2204,8									
На единицу в ценах 2001г.					2215,17	10,37								
					2204,8									
ВСЕГО на физобъем (0,04)					88,61	0,41								
					88,2									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1371,32	2,46								
					1368,86									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 1 368,86)					965,73									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 1 368,86)					711,81									
Итого с накладными и см. прибылью					3048,86									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	4	362,39	27,46	282,02	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1449,56	211,64	109,84	1128,08	7,6245	30,5
					52,91	1,83					7,32		0,1375	0,55
На единицу в ценах 2001г.					350	21,97	282,02							
					46,01	1,46								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					362,39	27,46	282,02							
					52,91	1,83								
ВСЕГО на физобъем (4)					1449,56	109,84	1128,08							
					211,64	7,32								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					10250,76	660,14	6305,97							
					3284,65	113,61								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 398,26)					3067,61									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 398,26)					1455,81									
Итого с накладными и см. прибылью					14774,18									
8	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	-2 -Ф1.р1	150,63		150,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-301,26			-301,26		
На единицу в ценах 2001г.					150,63		150,63							
ВСЕГО на физобъем (-2)					-301,26		-301,26							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-1684,04		-1684,04							
9	ТССЦ-203-0033 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой прим	м2	6,48 0,9*1,8*4	374,74		374,74	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2428,32			2428,32		
На единицу в ценах 2001г.					374,74		374,74							
ВСЕГО на физобъем (6,48)					2428,32		2428,32							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					13574,31		13574,31							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка слуховых окон оцинкованной окрашенной в цвет кровли кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,128 <i>(1,6*2*4) / 100</i>	8157,14	21,68	7525,27	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1044,11	78,1	2,78	963,23	91,7585	11,75
					610,19	1,16					0,15		0,0875	0,01
На единицу в ценах 2001г.					8073,21	17,34	7525,27							
					530,6	0,93								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8157,14	21,68	7525,27							
					610,19	1,16								
ВСЕГО на физобъем (0,128)					1044,11	2,78	963,23							
					78,1	0,15								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6613,28	16,71	5384,46							
					1212,11	2,33								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 214,44)					1096,28									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 214,44)					520,27									
Итого с накладными и см. прибылью					8229,83									
11	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	-0,0922 <i>-φ2,pl</i>	10438,67		10438,67	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-962,45			-962,45		
На единицу в ценах 2001г.					10438,67		10438,67							
ВСЕГО на физобъем (-0,0922)					-962,45		-962,45							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-5380,1		-5380,1							
12	ТССЦ-101-3416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	14,08 <i>12,8*1,1</i>	179		179	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2520,32			2520,32		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (14,08)					2520,32		2520,32							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					14088,59		14088,59							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
13	ТЕР10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных на чердаке возле слуховых окон	1 м3	0,096 <i>0,05*0,1*4,8*4</i>	2655,97	44,76	2223,05	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	254,97	37,26	4,3	213,41	48,8865	4,69	
					388,16	2,33					0,22		0,175	0,02	
На единицу в ценах 2001г.					2596,39	35,81	2223,05								
					337,53	1,86									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2655,97	44,76	2223,05								
					388,16	2,33									
ВСЕГО на физобъем (0,096)					254,97	4,3	213,41								
					37,26	0,22									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1797,08	25,84	1192,96								
					578,28	3,41									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 581,69)					525,09										
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 581,69)					249,2										
Итого с накладными и см. прибылью					2571,37										
14	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим)	100 м2 кровли	6,12 <i>(122,4*2+20,24*4+10,1*2+9,1*4+63*2+23,9*2+(23,9-3,2+7,28)*2)/100</i>	21251,54	1014,88	18324,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	130059,42	11701,62	6211,07	112146,73	249,9381	1529,62	
					1912,03	34,81					213,04		2,625	16,07	
На единицу в ценах 2001г.					20304,26	649,52	18324,63								
					1330,11	22,28									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. _Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					20799,17	811,9	18324,63								
					1662,64	27,85									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					21251,54	1014,88	18324,63								
					1912,03	34,81									
ВСЕГО на физобъем (6,12)					130059,42	6211,07	112146,73								
					11701,62	213,04									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					845837,89	37328,53	626900,22								
					181609,14	3306,38									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 184 915,52)					169752,45										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 184 915,52)					81732,66										
Итого с накладными и см. прибылью					1097323										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-771,1 -Ф5,р1	65,28		65,28	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-50337,41			-50337,41		
На единицу в ценах 2001г.					65,28		65,28							
ВСЕГО на физобъем (-771,1)					-50337,41		-50337,41							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-281386,12		-281386,12							
16	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	771,1	59,75		59,75	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	46073,23			46073,23		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (771,1)					46073,23		46073,23							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					257549,36		257549,36							
17	ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	-616,9 -Ф5,р2	54,17		54,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-33417,47			-33417,47		
На единицу в ценах 2001г.					54,17		54,17							
ВСЕГО на физобъем (-616,9)					-33417,47		-33417,47							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-186803,66		-186803,66							
18	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0857 612*7*0,00002	31702,17		31702,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2716,88			2716,88		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0857)					2716,88		2716,88							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					15187,36		15187,36							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТССЦ-101-7317 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	51 <i>(17,2*2+9,05*4+16*2)/2</i>	133,66		133,66	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6816,66			6816,66		
На единицу в ценах 2001г.					133,66		133,66							
ВСЕГО на физобъем (51)					6816,66		6816,66							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					38105,13		38105,13							
20	ТССЦ-101-1998 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	209 <i>(17,9+7*8+4,56*4+6,1*2)*2</i>	23,15		23,15	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4838,35			4838,35		
На единицу в ценах 2001г.					23,15		23,15							
ВСЕГО на физобъем (209)					4838,35		4838,35							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					27046,38		27046,38							
21	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент $((17,9+7*8+4,56*4+6,1*2)*0,4=41,8)$; примыкания к вентилятам наружные (в цвет кровли) $(2,6*3+7,4*2+3,4+6,6+6,2+2,1+2,4+3,4)*0,4=18,6$; ендовы $7*0,6*4=16,8$; карнизные планки $(17,2*2+9,05*4+14,4*2+1,41*4)*0,3=31,51$	м2	108,79 <i>41,8+18,68+16,8+31,51</i>	152,11		152,11	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	16548,05			16548,05		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (108,79)					16548,05		16548,05							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					92503,6		92503,6							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	ТССЦ-101-2778 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) примыкание к вентшахтам (2,6*3+7,4*2+3,4+6,6+6,2+2,1+2,4+3,4)*0,5=23,3 5, примыкание слуховым окнам 3,35*2*4*0,4=10,72; ендова верхняя 7*0,3*4=8,4; галстуки от вентшахт (3,5*4+4*4+5,1*3)*0,5=22,65)	м2	65,12 <i>23,35+10,72+8,4+22,65</i>	42,42		42,42	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2762,39			2762,39		
На единицу в ценах 2001г.					42,42		42,42							
ВСЕГО на физобъем (65,12)					2762,39		2762,39							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					15441,76		15441,76							
23	ТЕР46-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка: кирпичных стен вентканалов над кровлей	1 м3	6,01 <i>((0,9*0,4*1,2)- (0,65*0,15*1,2))*3+((1,9*0,7* 1+0,8*0,4*1)- (1,65*0,45*1+0,55*0,15*1))* 2+((1,3*0,4*1,4)- (1,05*0,15*1,4))+((2,9*0,4*1, 2)- (2,65*0,15*1,2))+((2,7*0,4*1, 2)- (2,45*0,15*1,2))+((0,65*0,4*1, .2)- (0,4*0,15*1,2))+((0,7*0,51*1, 4)- (0,45*0,26*1,4))+((0,8*0,4*1, 4+0,5*0,4*1,4)- (0,55*0,15*1,4+0,25*0,15*1,4))</i>	166,22	106,81		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	998,98	357,05	641,93		8,24	49,52
					59,41	11,36				68,27		1,15	6,91	
На единицу в ценах 2001г.					166,22	106,81								
ВСЕГО на физобъем (6,01)					998,98	641,93								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9399,42	3858								
Накладные расходы 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 6 600,97)					5541,42	1059,55								
					5554,72									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 600,97)					3142,06									
Итого с накладными и см. прибылью					18096,2									
24	ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка кирпичных вентшахт с установкой зонтов	1 м3 кладки (без вычета пустот)	6,01 $((0,9*0,4*1,2)-$ $(0,65*0,15*1,2))*3+((1,9*0,7*$ $1+0,8*0,4*1)-$ $(1,65*0,45*1+0,55*0,15*1))*$ $2+((1,3*0,4*1,4)-$ $(1,05*0,15*1,4))+((2,9*0,4*1,$ $2)-$ $(2,65*0,15*1,2))+((2,7*0,4*1,$ $2)-$ $(2,45*0,15*1,2))+((0,65*0,4*1$ $,2)-$ $(0,4*0,15*1,2))+((0,7*0,51*1,$ $4)-$ $(0,45*0,26*1,4))+((0,8*0,4*1,$ $4+0,5*0,4*1,4)-$ $(0,55*0,15*1,4+0,25*0,15*1,4$ $))$	1102,62	58,63	937,94	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6626,75	637,36	352,37	5637,02	14,9155	89,64
На единицу в ценах 2001г.					106,05	5,8					34,86		0,4375	2,63
					1077,06	46,9	937,94							
					92,22	4,64								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1102,62	58,63	937,94							
ВСЕГО на физобъем (6,01)					106,05	5,8								
					6626,75	352,37	5637,02							
					637,36	34,86								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					43520,51	2117,74	31510,94							
					9891,83	541,03								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10 432,86)					9736,99									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10 432,86)					5675,48									
Итого с накладными и см. прибылью					58932,98									
25	ТССЦ-101-1704 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Войлок строительный	т	-0,018 -Фз.рз	8926,84		8926,84	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-160,68			-160,68		
На единицу в ценах 2001г.					8926,84		8926,84							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (-0,018)					-160,68		-160,68							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-898,2		-898,2							
26	ТССЦ-101-1133 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	т	-0,0361 <i>-Ф3.p1</i>	6900,99		6900,99	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-249,13			-249,13		
На единицу в ценах 2001г.					6900,99		6900,99							
ВСЕГО на физобъем (-0,0361)					-249,13		-249,13							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-1392,64		-1392,64							
27	ТССЦ-101-0975 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	т	-0,024 <i>-Ф3.p2</i>	4501,77		4501,77	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-108,04			-108,04		
На единицу в ценах 2001г.					4501,77		4501,77							
ВСЕГО на физобъем (-0,024)					-108,04		-108,04							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-603,94		-603,94							
28	ТССЦ-301-0292 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм	шт.	3	297,52		297,52	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	892,56			892,56		
На единицу в ценах 2001г.					297,52		297,52							
ВСЕГО на физобъем (3)					892,56		892,56							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4989,41		4989,41							
29	ТССЦ-301-0292 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2400 мм прим.	шт.	1	297,52		297,52	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	297,52			297,52		
На единицу в ценах 2001г.					297,52		297,52							
ВСЕГО на физобъем (1)					297,52		297,52							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1663,14		1663,14							
30	ТССЦ-301-0291 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2100 мм прим.	шт.	1	240,75		240,75	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	240,75			240,75		
На единицу в ценах 2001г.					240,75		240,75							
ВСЕГО на физобъем (1)					240,75		240,75							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1345,79		1345,79							
31	ТССЦ-301-0293 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3400 мм прим.	шт.	2	334,47		334,47	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	668,94			668,94		
На единицу в ценах 2001г.					334,47		334,47							
ВСЕГО на физобъем (2)					668,94		668,94							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3739,37		3739,37							
32	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 6200 мм прим.	шт.	1	607,83		607,83	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	607,83			607,83		
На единицу в ценах 2001г.					607,83		607,83							
ВСЕГО на физобъем (1)					607,83		607,83							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3397,77		3397,77							
33	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 6600 мм прим.	шт.	1	607,83		607,83	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	607,83			607,83		
На единицу в ценах 2001г.					607,83		607,83							
ВСЕГО на физобъем (1)					607,83		607,83							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3397,77		3397,77							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
34	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 7400 мм прим.	шт.	2	607,83		607,83	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1215,66			1215,66			
На единицу в ценах 2001г.					607,83		607,83								
ВСЕГО на физобъем (2)					1215,66		1215,66								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6795,54		6795,54								
35	ТЕР15-02-001-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная штукатурка стен вентшахт над кровлей цементно-известковым раствором по камню	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,549 <small>(2,6*1,2*3+7,4*1*2+3,4*1,4+6,6*1,2+6,2*1,2+2,1*1,2+2,4*1,4+3,4*1,4)/100</small>	1627,88	76,56	913,08	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	893,71	350,39	42,03	501,29	81,512	44,75	
На единицу в ценах 2001г.					638,24	30,41					16,7		3,475	1,91	
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1529,32	61,25	913,08								
ВСЕГО на физобъем (0,549)					554,99	24,33									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8492,86	252,6	2802,21								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 697,23)					4576,3										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 697,23)					2130,76										
Итого с накладными и см. прибылью					15199,92										
36	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска вентшахт над кровлей акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,549 <small>(2,6*1,2*3+7,4*1*2+3,4*1,4+6,6*1,2+6,2*1,2+2,1*1,2+2,4*1,4+3,4*1,4)/100</small>	651,22	8,85	522,39	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	357,52	65,87	4,86	286,79	15,87	8,71	
На единицу в ценах 2001г.					119,98										
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					633,8	7,08	522,39								
ВСЕГО на физобъем (0,549)					104,33										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8492,86	252,6	2802,21								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 697,23)					4576,3										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 697,23)					2130,76										
Итого с накладными и см. прибылью					15199,92										
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					651,22	8,85	522,39								
ВСЕГО на физобъем (0,549)					119,98										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					357,52	4,86	286,79								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					65,87									
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			2654,67	29,21	1603,16							
					1022,3									
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 022,30)			821,16									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 022,30)			382,34									
		Итого с накладными и см. прибылью			3858,17									
37	ТЕРр61-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки стен вентиля на чердаке по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,505 $((2,6*2,4*3+7,4*2,2*2+3,4*3+6,6*4+6,2*3+2,1*3+2,4*2,4+3,4*2,3)*40\%)/100$	2499	1,21	1062,71	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1262	724,72	0,61	536,67	201,84	101,93
					1435,08									
		На единицу в ценах 2001г.			2499	1,21	1062,71							
					1435,08									
		ВСЕГО на физобъем (0,505)			1262	0,61	536,67							
					724,72									
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			14251,31	3,67	2999,99							
					11247,65									
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 11 247,65)			7552,8									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 11 247,65)			4499,06									
		Итого с накладными и см. прибылью			26303,17									
38	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: стен вентиля на чердак с земли и лесов на чердаке	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,755 $(126-50,5)/100$	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	200,72	189,64	0,13	10,95	35,73	26,98
					251,18									
		На единицу в ценах 2001г.			265,85	0,17	14,5							
					251,18									
		ВСЕГО на физобъем (0,755)			200,72	0,13	10,95							
					189,64									
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			3005,2	0,78	61,21							
					2943,21									
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 2 943,21)			1976,37									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 943,21)			1177,28									
		Итого с накладными и см. прибылью			6158,85									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	ТЕР15-04-007-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен ветшахт на чердаке	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	1,26 $((2,6*2,4*3+7,4*2,2*2+3,4*3+6,6*4+6,2*3+2,1*3+2,4*2,4+3,4*2,3)) / 100$	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1728,52	448,77	21,31	1258,44	50,094	63,12
На единицу в ценах 2001г.					356,17	0,29					0,37		0,025	0,03
					1322	13,53	998,76							
Кoeffициенты к позиции:					309,71	0,23								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76							
ВСЕГО на физобъем (1,26)					356,17	0,29								
					1728,52	21,31	1258,44							
					448,77	0,37								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					14127,66	128,07	7034,68							
					6964,91	5,74								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 970,65)					5599,17									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 970,65)					2607,02									
Итого с накладными и см. прибылью					22333,85									
40	ТЕРр60-16-2 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Прочистка вентканалов	100 м дымохода	2,52 $(108+84+60) / 100$	122,46		62,77	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	308,6	150,42		158,18	9,24	23,28
На единицу в ценах 2001г.					59,69									
					122,46		62,77							
					59,69									
ВСЕГО на физобъем (2,52)					308,6		158,18							
					150,42									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3218,75		884,23							
					2334,52									
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 2 334,52)					1547,79									
Сметная прибыль 63%*0.8 ФОТ (от 2 334,52)					1176,6									
Итого с накладными и см. прибылью					5943,14									
41	ТЕР16-04-001-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Нарращивание трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопров ода	0,23 $(4,6*5) / 100$	7216,3	8,19	6636,43	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1659,75	131,49	1,88	1526,38	70,84	16,29
На единицу в ценах 2001г.					571,68	0,83					0,19		0,0625	0,01
					7140,1	6,55	6636,44							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					497,11	0,66								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					7216,3	8,19	6636,44							
ВСЕГО на физобъем (0,23)					1659,75	1,88	1526,38							
					131,49	0,19								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					10584,48	11,3	8532,46							
					2040,72	2,95								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 043,67)					2001,16									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 043,67)					1153,45									
Итого с накладными и см. прибылью					13739,09									
42	ТССЦ-301-1224 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	5,75 <i>23*0,25</i>	11,14		11,14	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	64,06			64,06		
На единицу в ценах 2001г.					11,14		11,14							
ВСЕГО на физобъем (5,75)					64,06		64,06							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					358,1		358,1							
43	ТССЦ-101-5796 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Уплотнитель диаметром 110 мм (проходка кровельная на фановые трубы)	шт.	5	105,45		105,45	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	527,25			527,25		
На единицу в ценах 2001г.					105,45		105,45							
ВСЕГО на физобъем (5)					527,25		527,25							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2947,33		2947,33							
44	ТЕР26-01-017-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками <i>119,75 = 1 946,59 - 1,438 x 249,57 - 11 x 132,13 - 0,143 x 62,79 - 0,02 x 185,74 - 0,033 x 55,77</i>	10 м трубопроводов	2,05 <i>(5*4.1) / 10</i>	129,63	28,1	68,86	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	265,74	66,97	57,61	141,16	4,048	8,3
На единицу в ценах 2001г.					1946,59	22,48	1895,7							
					28,41									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					119,75	22,48	68,86							
					28,41									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,63	28,1	68,86							
ВСЕГО на физобъем (2,05)					265,74	57,61	141,16							
					66,97									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2174,69	346,24	789,08							
					1039,37									
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 039,37)					795,12									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 039,37)					494,74									
Итого с накладными и см. прибылью					3464,55									
45	ТССЦ-104-0284 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Грубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм	м	22,55 <i>20,5*1,1</i>	73,37		73,37	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1654,49			1654,49		
На единицу в ценах 2001г.					73,37		73,37							
ВСЕГО на физобъем (22,55)					1654,49		1654,49							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9248,6		9248,6							
46	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Утепление чердачного перекрытия керамзитом	1 м3 утеплитель я	26,29 <i>(14,6*6,45*2+16*11,7)*0,07</i>	219,11	37,63	159,28	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5760,4	583,64	989,29	4187,47	3,496	91,91
На единицу в ценах 2001г.					219,11	37,63	159,28							
					22,2	4,7				123,56		0,425	11,17	
ВСЕГО на физобъем (26,29)					5760,4	989,29	4187,47							
					583,64	123,56								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					38411,68	5945,63	23407,96							
					9058,09	1917,65								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10 975,74)					10075,73									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10 975,74)					4851,28									
Итого с накладными и см. прибылью					53338,69									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	ТЕРр69-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,8 $(28*2+12*2) / 100$	1857,18	13,93	1707,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1485,74	108,5	11,14	1366,1	20,8	16,64
					135,62	2,25					1,8		0,17	0,14
На единицу в ценах 2001г.					1857,18	13,93	1707,63							
					135,62	2,25								
ВСЕГО на физобъем (0,8)					1485,74	11,14	1366,1							
					108,5	1,8								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9387,37	66,95	7636,5							
					1683,92	27,94								
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 1 711,86)					1134,96									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 711,86)					684,74									
Итого с накладными и см. прибылью					11207,07									
48	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	16,09 $((612*2*1,03)+(8,5+1,2+1)*0,5*((15,6*2+16*2+7,45*2)/1,2)) / 100$	259,73	143,11	1,71	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4179,06	1848,9	2302,64	27,52	14,8465	238,88
					114,91	1,99					32,02		0,175	2,82
На единицу в ценах 2001г.					216,12	114,49	1,71							
					99,92	1,59								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					259,73	143,11	1,71							
					114,91	1,99								
ВСЕГО на физобъем (16,09)					4179,06	2302,64	27,52							
					1848,9	32,02								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					42687,64	13838,87	153,84							
					28694,93	496,95								
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 29 191,88)					22331,79									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 29 191,88)					13895,33									
Итого с накладными и см. прибылью					78914,76									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	Прайс-лист <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины 192,24/1,18/5,59=29,14руб	кг	518,1	29,14		29,14	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	15097,43			15097,43		
На единицу в ценах 2001г.					29,14		29,14							
ВСЕГО на физобъем (518,1)					15097,43		15097,43							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					84394,63		84394,63							
50	ТССЦпг-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	38,67	40,8	40,8		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1577,74		1577,74			
На единицу в ценах 2001г.					40,8	40,8								
ВСЕГО на физобъем (38,67)					1577,74	1577,74								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9482,22	9482,22								
51	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	38,67 <small>$17,46 + (612 * 15,21 + 6,01 * 1980) / 1000$</small>	21,13	21,13		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	817,1		817,1			
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								
ВСЕГО на физобъем (38,67)					817,1	817,1								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4910,77	4910,77								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									220365,41	26227,41	13895,59	180242,41		3605,66
Накладные расходы									26056,75		545,2			45,79
Сметная прибыль									15670,01					
Итого по смете:														
Итого									262092,17					3605,66

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														45,79
В том числе:														
	Материалы								180242,41					
	Машины и механизмы								13895,59					
	ФОТ								26772,61					
	Накладные расходы								26056,75					
	Сметная прибыль								15670,01					
	ВСЕГО по смете								262092,17					3605,66
														45,79
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									220365,41	26227,41	13895,59	180242,41		3605,66
											545,2			45,79
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59)									1498116,98	407049,41	83512,49	1007555,1		3605,66
											8461,51			45,79
Накладные расходы									343740,74					
Сметная прибыль									194558,96					
Итого по смете:														
Итого									2036416,68					3605,66
														45,79
В том числе:														
Материалы									1007555,08					
Машины и механизмы									83512,49					
ФОТ									415510,92					
Накладные расходы									343740,74					
Сметная прибыль									194558,96					
НДС 18%									366555					
ВСЕГО по смете									2402971,68					3605,66
														45,79