

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома № 48 по Витебское шоссе в г. Смоленске, Смоленской области

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1709,967 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 385,062 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 3403,99 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2016 г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Фасад</b>														
1	<b>ТЕР08-07-001-02</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	9,66 <i>((15,7*8,98+10,4*(2,85+0,22+1,67+2+1,5+0,55+1,54+16,02+1,54+0,55+1,5+2+1,5+0,2+2,85)+9,42*(11,2+4,6))+8,03*10,16+7,9*(1,5+11,6)+1,5*8,06+10,16*8,44)+2,62*2,34+2,62*2,93)/100</i>	681,45	7,58	322,19	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ОМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6582,81	3397,23	73,22	3112,36	50,025	483,24

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					351,68									
На единицу в ценах 2001г.					634,06	6,06	322,19							
					305,81									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					681,45	7,58	322,19							
					351,68									
ВСЕГО на физобъем (9,66)					6582,81	73,22	3112,36							
					3397,23									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					70563,15	440,05	17398,09							
					52725,01									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 52 725,01)					49208,25									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 52 725,01)					28682,41									
Итого с накладными и см. прибылью					148453,81									
2	<b>ТЕРр53-14-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	2,3	32,43		9,71	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	74,59	52,26		22,33	3,1165	7,17
					22,72									
На единицу в ценах 2001г.					29,47		9,71							
					19,76									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					32,43		9,71							
					22,72									
ВСЕГО на физобъем (2,3)					74,59		22,33							
					52,26									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					935,9		124,82							
					811,08									
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 811,08)					592,9									
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 811,08)					454,2									
Итого с накладными и см. прибылью					1983									
3	<b>ТЕРр61-22-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (тяги под окнами и на эркерах)	100 м2 отреставрированной площади развернутой поверхностью тяг	0,1364 $\frac{(((18*1,62+2*1,4+4*1,2)*0,35+(0,2+1,5+2,0+1,5+0,24+0,25+1,5+2,0+1,67+0,22)*1,3)*50\%)}{100}$	7581,66	3,48	2800,39	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1034,14	651,69	0,47	381,98	631,9825	86,2

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					4777,79									
На единицу в ценах 2001г.					6958,02	3,03	2800,39							
Коэффициенты к позиции:					4154,6									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7581,66	3,48	2800,39							
ВСЕГО на физобъем (0,1364)					4777,79									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1034,14	0,47	381,98							
					651,69									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					12252,32	2,82	2135,27							
					10114,23									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 10 114,23)					6791,71									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 10 114,23)					4045,69									
Итого с накладными и см. прибылью					23089,72									
4	<b>ТЕРр61-20-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных наличников вокруг окон по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0373 (((1,8+0,8+1,8)*4+(1,8+1,0+1,8)*2)*0,25+0,25*0,25*2*6)*50%/100	4938,92	2,66	2124,62	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	184,22	104,87	0,1	79,25	371,91	13,87
На единицу в ценах 2001г.					2811,64									
					4571,84	2,31	2124,63							
Коэффициенты к позиции:					2444,9									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					4938,92	2,66	2124,63							
ВСЕГО на физобъем (0,0373)					2811,64									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					184,22	0,1	79,25							
					104,87									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2071,19	0,6	443,01							
					1627,58									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 627,58)					1092,92									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 627,58)					651,03									
Итого с накладными и см. прибылью					3815,14									
5	<b>ТЕРр61-8-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки карниза по камню и бетону цементно-известковым раствором горизонтальных длиной до 5 м	100 м2 отремонти рованной площади развернут ой поверхнос ти тяг	0,6175 ((15,7+2,85+0,22+1,67+2+1,5+0,55+1,54+16,02+1,54+0,55+1,5+2+1,5+0,2+2,85+11,2+4,6+10,16+1,5+11,6+1,5+10,16)*1,2*50%/100	7894,95	57,82	2993,57	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4875,13	2990,9	35,7	1848,53	671,784	414,83

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					4843,56	24,7					15,25		1,863	1,15
На единицу в ценах 2001г.					7255,64	50,28	2993,57							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					4843,56	24,7	2993,57							
ВСЕГО на физобъем (0,6175)					4875,13	35,7	1848,53							
					2990,9	15,25								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					56966,61	214,56	10333,28							
					46418,77	236,68								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 46 655,45)					31329,13									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 46 655,45)					18662,18									
Итого с накладными и см. прибылью					106957,92									
6	<b>ТЕРр61-26-5</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перегретка штукатурки декоративных элементов фасадов : с земли и лесов	100 м2 перегретой поверхности	0,7908 <i>(158,2-13,64-3,73-61,75) / 100</i>	402,03	0,2	14,5	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	317,93	306,3	0,16	11,47	55,0965	43,57
На единицу в ценах 2001г.					351,48	0,17	14,5							
					387,33									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					402,03	0,2	14,5							
ВСЕГО на физобъем (0,7908)					387,33									
					317,93	0,16	11,47							
					306,3									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4818,86	0,96	64,12							
					4753,78									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 4 753,78)					3192,16									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 4 753,78)					1901,51									
Итого с накладными и см. прибылью					9912,53									
7	<b>ТЕР15-04-019-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска декоративных элементов фасада акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,582 <i>(27,27+7,45+123,49) / 100</i>	536,22	12,72	351,03	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	848,3	272,85	20,12	555,33	22,8131	36,09
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					172,47									
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Кoeffициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого на единицу с учетом "Т.Ч. Приложение 15.10 п. 3.21 "Отделка сложных фасадов" (прим.) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25 к расх.; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					490,29	8,85	351,03								
					130,41										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					512,06	11,06	351,03								
					149,97										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					536,22	12,72	351,03								
					172,47										
ВСЕГО на физобъем (1,582)					848,3	20,12	555,33								
					272,85										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7459,84	120,92	3104,29								
					4234,63										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 234,63)					3401,47										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 234,63)					1583,75										
Итого с накладными и см. прибылью					12445,06										
8	<b>ТССЦ-101-6525</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,0751	30605,19		30605,19	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2298,45			2298,45			
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19								
ВСЕГО на физобъем (0,0751)					2298,45		2298,45								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					12848,34		12848,34								
9	<b>ТЕРр61-26-2</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перегирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	2,8528 <i>(570,56-285,28) / 100</i>	303,55	0,2	14,49	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	865,97	824,06	0,57	41,34	41,0895	117,22	
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5								
					251,18										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					303,55	0,2	14,5								
					288,86										
ВСЕГО на физобъем (2,8528)					865,97	0,57	41,34								
					824,06										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					13023,93	3,43	231,09								
					12789,41										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 12 789,41)					8588,09										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 12 789,41)					5115,76										
Итого с накладными и см. прибылью					26727,78										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
10	<b>ТЕРр61-10-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	2,8528 (570,56*50%)/100	2714,44	1,39	1062,71	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	7743,75	4708,09	3,97	3031,69	232,116	662,18	
На единицу в ценах 2001г.					1650,34										
					2499	1,21	1062,71								
Кoeffициенты к позиции:					1435,08										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2714,44	1,39	1062,71								
ВСЕГО на физобъем (2,8528)					1650,34										
					7743,75	3,97	3031,69								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4708,09										
					90040,57	23,86	16947,15								
					73069,56										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 73 069,56)					49066,21										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 73 069,56)					29227,82										
Итого с накладными и см. прибылью					168334,6										
11	<b>ТЕР15-04-019-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	5,7056 (966-158,67-77,28-15,37- 18,43-5,84-92,62-20,58-5,44- 1,21)/100	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2447,53	787,26	58,08	1602,19	18,2505	104,13	
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					137,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82								
					137,98										
ВСЕГО на физобъем (5,7056)					2447,53	58,08	1602,19								
					787,26										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					21523,58	349,06	8956,24								
					12218,28										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12 218,28)					9814,33										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12 218,28)					4569,64										
Итого с накладными и см. прибылью					35907,55										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	<b>ТССЦ-101-6525</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,2168	30605,19		30605,19	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6635,21			6635,21		
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19							
ВСЕГО на физобъем (0,2168)					6635,21		6635,21							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					37090,82		37090,82							
13	<b>ТЕРр62-32-2</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза газопровод, диаметр 20мм и 80мм	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,323 <i>((17*0,13+61*0,36+45*0,18)) / 100</i>	1081,81	1	470,91	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	349,42	197	0,32	152,1	92,69	29,94
На единицу в ценах 2001г.					1081,81	1	470,91							
Кoeffициенты к позиции:					609,9									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1081,81	1	470,91							
ВСЕГО на физобъем (0,323)					349,42	0,32	152,1							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3909,6	1,92	850,24							
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 3 057,44)					2079,06									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 3 057,44)					1222,98									
Итого с накладными и см. прибылью					7211,64									
<b>Раздел 2. Цоколь</b>														
14	<b>ТЕР11-01-011-01</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив на декоративном пояске)	100 м2 стяжки	0,1183 <i>((15,7+2,85+0,22+1,67+2+1,5+0,55+1,54+16,02+1,54+0,55+1,5+2+1,5+0,2+2,85+11,2-4,6+10,16+1,5+11,6+1,5+10,16-2,72)*0,13) / 100</i>	1446,12	63,19	1045,39	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	171,08	39,93	7,48	123,67	52,252	6,18
На единицу в ценах 2001г.					1446,12	63,19	1045,39							
Кoeffициенты к позиции:					337,54	24,21				2,86		1,8256	0,22	
Итого с накладными и см. прибылью					1344,58	43,96	1045,39							
Кoeffициенты к позиции:					255,23	16,84								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39								
					293,51	21,05									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1446,12	63,19	1045,39								
					337,54	24,21									
ВСЕГО на физобъем (0,1183)					171,08	7,48	123,67								
					39,93	2,86									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1355,98	44,95	691,32								
					619,71	44,39									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 664,10)					624,88										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 664,10)					338,69										
Итого с накладными и см. прибылью					2319,55										
15	<b>ТЕРп58-20-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали (отливов для декоративного пояска) шириной: до 0,4 м	100 м	0,91 <i>((15,7+2,85+0,22+1,67+2+1,5+0,55+1,54+16,02+1,54+0,55+1,5+2+1,5+0,2+2,85+11,2-4,6+10,16+1,5+11,6+1,5+10,16-2,72))/100</i>	424,74	6,84	87,4	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	386,51	300,76	6,22	79,53	47,6215	43,34	
<i>380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02</i>					330,5	1,22					1,11		0,092	0,08	
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95								
					287,39	1,06									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4								
					287,39	1,06									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					424,74	6,84	87,4								
					330,5	1,22									
ВСЕГО на физобъем (0,91)					386,51	6,22	79,53								
					300,76	1,11									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5149,75	37,38	444,57								
					4667,8	17,23									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 4 685,03)					3305,29										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 4 685,03)					2436,22										
Итого с накладными и см. прибылью					10891,26										
16	<b>ТССЦ-101-3416</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	25,03 <i>91*0,25*1,1</i>	179		179	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4480,37			4480,37			
На единицу в ценах 2001г.					179		179								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (25,03)					4480,37		4480,37							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					25045,27		25045,27							
17	<b>ТЕРп61-22-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (декоративный пояс)	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхностью тяг	0,2543 <i>((15,7+2,85+0,22+1,67+2+1,5+0,55+1,54+16,02+1,54+0,55+1,5+2+1,5+0,2+2,85+11,2-4,6+10,16+1,5+11,6+1,5+10,16-2,72)*0,43*65%)/100</i>	7581,66	3,48	2800,39	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1928,02	1214,99	0,89	712,14	631,9825	160,71
На единицу в ценах 2001г.					4777,79									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					6958,02	3,03	2800,39							
ВСЕГО на физобъем (0,2543)					4154,6									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7581,66	3,48	2800,39							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 18 856,64)					4777,79									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 18 856,64)					1928,02	0,89	712,14							
Итого с накладными и см. прибылью					1214,99									
ВСЕГО на физобъем (0,2543)					22842,85	5,35	3980,86							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 18 856,64)					18856,64									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 18 856,64)					12662,23									
Итого с накладными и см. прибылью					7542,66									
Итого с накладными и см. прибылью					43047,74									
18	<b>ТЕРп61-26-5</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки декоративных элементов фасадов : с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,137 <i>(39,13-25,43)/100</i>	402,03	0,2	14,5	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	55,08	53,06	0,03	1,99	55,0965	7,55
На единицу в ценах 2001г.					387,33									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					351,48	0,17	14,5							
ВСЕГО на физобъем (0,137)					336,81									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					402,03	0,2	14,5							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 823,49)					387,33									
Итого с накладными и см. прибылью					55,08	0,03	1,99							
ВСЕГО на физобъем (0,137)					53,06									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					834,79	0,18	11,12							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 823,49)					823,49									
Итого с накладными и см. прибылью					552,97									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 823,49)					329,4									
Итого с накладными и см. прибылью					1717,16									
19	<b>ТЕР46-02-009-02</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: цоколя	100 м2	1,5867 158,67 / 100	166,65			1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	264,42	264,42			26,243	41,64
На единицу в ценах 2001г.					166,65									
Кoeffициенты к позиции:					144,91									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					166,65									
ВСЕГО на физобъем (1,5867)					166,65				264,42					
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					264,42				4103,8					
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 103,80)					4103,8				3453,35					
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 103,80)					3453,35				1953,41					
Итого с накладными и см. прибылью					1953,41				9510,56					
20	<b>ТЕР15-02-036-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен цоколя	100 м2 штукатуриваемой поверхности	1,5867 $((15,7*1,58+2,84*(2,85+0,22+1,67+2+1,5+0,55+1,54+16,02+1,54+0,55+1,5+2+1,5+0,2+2,85)+2,02*(11,2+4,6)+0,78*10,16+0,81*(1,5+11,6)+1,5*0,81+10,16*1,19))-33,52)/100$	5915,7	76,09	4555,82	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	9386,44	2036,99	120,73	7228,72	171,8589	272,69
На единицу в ценах 2001г.					1283,79	26,77					42,48		2,07	3,28
Кoeffициенты к позиции:					5579,48	52,93	4555,82							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					970,73	18,62								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					5738,32	66,16	4555,82							
ВСЕГО на физобъем (1,5867)					1116,34	23,28			5915,7	76,09	4555,82			
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1283,79	26,77			9386,44	120,73	7228,72			
Кoeffициенты к позиции:					2036,99	42,48			72748,21	725,59	40408,54			
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					72748,21	725,59	40408,54							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					31614,08	659,29								
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 32 273,37)			25923,58									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 32 273,37)			12070,24									
		Итого с накладными и см. прибылью			110742,03									
21	<b>ТЕР15-04-019-05</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска цоколя и декоративного пояса акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	1,978 <i>(158,67+39,13) / 100</i>	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	848,5	272,92	20,14	555,44	18,2505	36,1
		392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99			137,98									
		На единицу в ценах 2001г.			633,8	7,08	522,39							
					104,33									
		С учетом стоимости удаленных ресурсов			392,23	7,08	280,82							
					104,33									
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			409,65	8,85	280,82							
					119,98									
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			428,97	10,18	280,82							
					137,98									
		ВСЕГО на физобъем (1,978)			848,5	20,14	555,44							
					272,92									
		Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			7461,67	121,04	3104,91							
					4235,72									
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 235,72)			3402,34									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 235,72)			1584,16									
		Итого с накладными и см. прибылью			12448,17									
22	<b>ТССЦ-101-6527</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0752	34609,6		34609,6	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2602,64			2602,64		
		На единицу в ценах 2001г.			34609,6		34609,6							
		ВСЕГО на физобъем (0,0752)			2602,64		2602,64							
		Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			14548,76		14548,76							
<b>Раздел 3. Пристройка (Тамбур)</b>														
Тамбур - 1 подъезд														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
23	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных стен	1 м3	0,0738 <i>0,58*0,225*0,4+0,36*0,15*0,4</i>	166,22	106,81		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	12,27	4,38	7,89		8,24	0,61	
На единицу в ценах 2001г.					59,41	11,36					0,84		1,15	0,08	
ВСЕГО на физобъем (0,0738)					166,22	106,81									
					59,41	11,36									
					12,27	7,89									
					4,38	0,84									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					115,4	47,42									
					67,98	13,04									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 81,02)					68,18										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 81,02)					38,57										
Итого с накладными и см. прибылью					222,15										
24	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	2,7012 <i>0,8*0,58*0,4+2,65*1,5*0,4+0,36*2,65*0,4+1,36*1*0,4</i>	849,85	43,08	764,79	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2295,61	113,4	116,37	2065,84	6,21	16,77	
На единицу в ценах 2001г.					41,98	6,63					17,91		0,5	1,35	
					835,76	34,46	764,8								
					36,5	5,3									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					849,85	43,08	764,8								
					41,98	6,63									
ВСЕГО на физобъем (2,7012)					2295,61	116,37	2065,84								
					113,4	17,91									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					14007,4	699,38	11548,05								
					1759,97	277,96									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 037,93)					1902										
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 037,93)					1108,63										
Итого с накладными и см. прибылью					17018,03										
25	<b>ТЕР07-05-007-10</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100 шт. сборных конструкц ий	0,03	1242,94	977,91	121,04	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	37,29	4,32	29,34	3,63	20,2515	0,61	
На единицу в ценах 2001г.					143,99	150,5					4,52		11,35	0,34	
					1028,58	782,33	121,04								
					125,21	120,4									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1242,94	977,91	121,04							
ВСЕГО на физобъем (0,03)					143,99	150,5								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					37,29	29,34	3,63							
					4,32	4,52								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					263,67	176,33	20,29							
					67,05	70,15								
Накладные расходы 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 137,20)					162,68									
Сметная прибыль 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 137,20)					93,3									
Итого с накладными и см. прибылью					519,65									
26	<b>ТССЦ-403-0448</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перемычка брусковая 2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход арматуры 0,79 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	3	32,34		32,34	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	97,02			97,02		
На единицу в ценах 2001г.					32,34		32,34							
ВСЕГО на физобъем (3)					97,02		97,02							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					542,34		542,34							
27	<b>ТЕР10-01-002-01</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка стропил брус 150*50	1 м3 древесины в конструкции	0,081 <i>6*1,8*0,15*0,05</i>	2107,24	47,55	1872,41	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	170,69	15,17	3,85	151,67	27,7035	2,24
На единицу в ценах 2001г.					187,28	2,49					0,2		0,1875	0,02
					2073,3	38,04	1872,41							
					162,85	1,99								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2107,24	47,55	1872,41							
ВСЕГО на физобъем (0,081)					187,28	2,49								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					170,69	3,85	151,67							
					15,17	0,2								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1106,42	23,14	847,84							
					235,44	3,1								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 238,54)					215,33									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 238,54)					102,19									
Итого с накладными и см. прибылью					1423,94									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
28	<b>ТЕР12-01-020-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим)	100 м2 кровли	0,052 <i>(2,9*1,8)/100</i>	20666,16	811,9	18324,63	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1074,64	79,54	42,22	952,88	199,9505	10,4	
На единицу в ценах 2001г.					1529,63	27,85					1,45		2,1	0,11	
					20304,26	649,52	18324,63								
					1330,11	22,28									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					20666,16	811,9	18324,63								
ВСЕГО на физобъем (0,052)					1529,63	27,85									
					1074,64	42,22	952,88								
					79,54	1,45									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6814,8	253,74	5326,6								
					1234,46	22,5									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 256,96)					1153,89										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 256,96)					555,58										
Итого с накладными и см. прибылью					8524,27										
29	<b>ТССЦ-101-1751</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	-5,242	54,17		54,17	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-283,96			-283,96			
На единицу в ценах 2001г.					54,17		54,17								
ВСЕГО на физобъем (-5,242)					-283,96		-283,96								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-1587,34		-1587,34								
30	<b>ТССЦ-101-1810</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0007 <i>5,2*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	22,19			22,19			
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17								
ВСЕГО на физобъем (0,0007)					22,19		22,19								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					124,04		124,04								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-6,552	65,28		65,28	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-427,71			-427,71		
На единицу в ценах 2001г.					65,28		65,28							
ВСЕГО на физобъем (-6,552)					-427,71		-427,71							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-2390,9		-2390,9							
32	<b>ТССЦ-101-4570</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	6,552	59,75		59,75	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	391,48			391,48		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (6,552)					391,48		391,48							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2188,37		2188,37							
33	<b>ТССЦ-101-4128</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы кровли: примыкания к стене дома (в цвет кровли)	м2	1,25 (2,7+1,5)*0,27*1,1	152,11		152,11	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	190,14			190,14		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (1,25)					190,14		190,14							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1062,88		1062,88							
34	<b>ТЕР10-01-022-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подшивка потолков: досками обшивки	100 м2 потолка	0,0253 (1,1*2,3)/100	4494,81	76,18	3955,15	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	113,72	11,73	1,93	100,06	65,9295	1,67
На единицу в ценах 2001г.					4419,12	60,94	3955,15							
Коэффициенты к позиции:					403,03	2,65								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					4494,81	76,18	3955,15							
ВСЕГО на физобъем (0,0253)					463,48	3,31					0,08		0,25	0,01
ВСЕГО на физобъем (0,0253)					113,72	1,93	100,06							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					11,73	0,08									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					752,99	11,6	559,34								
					182,05	1,24									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 183,29)					165,46										
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 183,29)					78,52										
Итого с накладными и см. прибылью					996,97										
35	<b>ТЕР15-04-025-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков	100 м2 окрасива емой поверхнос ти	0,0253 <i>(1,1*2,3) / 100</i>	1618,15	12,29	1000,82	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	40,94	15,31	0,31	25,32	81,9835	2,07	
					605,04	0,16							0,0125		
На единицу в ценах 2001г.					1536,77	9,83	1000,82								
					526,12	0,13									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1618,15	12,29	1000,82								
					605,04	0,16									
ВСЕГО на физобъем (0,0253)					40,94	0,31	25,32								
					15,31										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					381,01	1,86	141,54								
					237,61										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 237,61)					190,86										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 237,61)					88,87										
Итого с накладными и см. прибылью					660,74										
36	<b>ТЕР11-01-011-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,0318 <i>(1,1*2,3+1,36*0,48) / 100</i>	239,35	35,17		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	7,61	6,49	1,12		31,608	1,01	
					204,18	13,47					0,43		1,016	0,03	
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39								
					255,23	16,84									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					239,35	35,17									
					204,18	13,47									
ВСЕГО на физобъем (0,0318)					7,61	1,12									
					6,49	0,43									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					107,45	6,73									
					100,72	6,67									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 107,39)					101,05									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 107,39)					54,77									
Итого с накладными и см. прибылью					263,27									
37	<b>ТЕР11-01-011-03</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (толщина 8см)	100 м2 стяжки	0,0318 <i>(1,1*2,3+1,36*0,48) / 100</i>	1490,39	52,21	1141,33	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	47,39	9,44	1,66	36,29	46,7475	1,49
					296,85	21,05					0,67		1,5875	0,05
На единицу в ценах 2001г.					1441,23	41,77	1141,33							
					258,13	16,84								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1490,39	52,21	1141,33							
					296,85	21,05								
ВСЕГО на физобъем (0,0318)					47,39	1,66	36,29							
					9,44	0,67								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					359,35	9,98	202,86							
					146,51	10,4								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 156,91)					147,64									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 156,91)					80,02									
Итого с накладными и см. прибылью					587,01									
38	<b>ТЕР11-01-011-04</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2 стяжки	0,0318 <i>(1,1*2,3+1,36*0,48) / 100</i>	3559,4	115,2	3400,32	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	113,19	1,4	3,66	108,13	6,9	0,22
					43,88	41,7					1,33		3,15	0,1
На единицу в ценах 2001г.					294,22	7,68	283,36							
					3,18	2,78								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом " ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)"					3530,64	92,16	3400,32							
					38,16	33,36								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3559,4	115,2	3400,32							
					43,88	41,7								
ВСЕГО на физобъем (0,0318)					113,19	3,66	108,13							
					1,4	1,33								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					648,18	22	604,45							
					21,73	20,64								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 42,37)					39,87									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 42,37)					21,61									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого с накладными и см. прибылью					709,66										
39	<b>ТЕР26-01-048-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Армирование бетонной стяжки	100 м2 изолируемой поверхностью	0,0318 <i>(1,1*2,3+1,36*0,48) / 100</i>	2678,79	60,59	2528,81	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	85,19	2,84	1,93	80,42	12,88	0,41	
На единицу в ценах 2001г.					89,39										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2655,01	48,47	2528,81								
ВСЕГО на физобъем (0,0318)					77,73										
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2678,79	60,59	2528,81								
ВСЕГО на физобъем (0,0318)					89,39										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					85,19	1,93	80,42								
Накладные расходы 100%*(0,9*0,85) ФОТ (от 44,08)					2,84										
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 44,08)					505,23	11,6	449,55								
Итого с накладными и см. прибылью					44,08										
Итого с накладными и см. прибылью					33,72										
Итого с накладными и см. прибылью					20,98										
Итого с накладными и см. прибылью					559,93										
40	<b>ТЕР11-01-015-08</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Железнение цементных покрытий	100 м2 покрытия	0,0318 <i>(1,1*2,3+1,36*0,48) / 100</i>	129,5	8,29	25,08	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4,12	3,06	0,26	0,8	12,42	0,4	
На единицу в ценах 2001г.					96,13	1,4									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					115,3	6,63	25,08								
ВСЕГО на физобъем (0,0318)					83,59	1,12									
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,5	8,29	25,08								
ВСЕГО на физобъем (0,0318)					96,13	1,4									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4,12	0,26	0,8								
Накладные расходы 123%*(0,9*0,85) ФОТ (от 48,11)					3,06	0,04									
Сметная прибыль 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 48,11)					53,52	1,56	4,47								
Итого с накладными и см. прибылью					47,49	0,62									
Итого с накладными и см. прибылью					45,27										
Итого с накладными и см. прибылью					24,54										
Итого с накладными и см. прибылью					123,33										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
41	<b>ТЕРр61-2-9</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0914 $((1,1+2,3)*3-1,36*2+0,58*1,975+1,46*0,35)/100$	2216,2	20,8	1062,71	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	202,56	103,53	1,9	97,13	157,1	14,36	
					1132,69	8,88				0,81		0,67	0,06		
На единицу в ценах 2001г.					2216,2	20,8	1062,71								
ВСЕГО на физобъем (0,0914)					202,56	1,9	97,13								
					103,53	0,81									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2161,17	11,42	542,96								
					1606,79	12,57									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 619,36)					1087,4										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 619,36)					647,74										
Итого с накладными и см. прибылью					3896,31										
42	<b>ТЕР15-02-016-03</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен восстановленных	100 м2 оштукатур иваемой поверхнос ти	0,0582 $(0,58*1,025+1,46*2,65+1,36*1)/100$	1951,83	135,6	1061,05	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	113,6	43,95	7,89	61,76	98,716	5,75	
					755,18	73,51				4,28		7,8625	0,46		
На единицу в ценах 2001г.					1826,21	108,48	1061,05								
					656,68	58,81									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1951,83	135,6	1061,05								
					755,18	73,51									
ВСЕГО на физобъем (0,0582)					113,6	7,89	61,76								
					43,95	4,28									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1074,76	47,42	345,24								
					682,1	66,43									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 748,53)					601,26										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 748,53)					279,95										
Итого с накладными и см. прибылью					1955,97										
43	<b>ТЕР15-04-007-01</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,1496 $((1,1+2,3+1,1+2,3)*3-2*1,36*2)/100$	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	205,23	53,28	2,53	149,42	50,094	7,49	
					356,17	0,29				0,04		0,025			
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					309,71	0,23								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76							
ВСЕГО на физобъем (0,1496)					356,17	0,29								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					205,23	2,53	149,42							
					53,28	0,04								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1677,38	15,21	835,26							
					826,91	0,62								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 827,53)					664,71									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 827,53)					309,5									
Итого с накладными и см. прибылью					2651,59									
Тамбур - подъезд № 2														
44	<b>ТЕР46-04-008-04</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0,052 (1,8*2,9) / 100	131,61	30,64		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6,84	5,25	1,59		15,9	0,83
					100,97									
На единицу в ценах 2001г.					131,61	30,64								
					100,97									
ВСЕГО на физобъем (0,052)					6,84	1,59								
					5,25									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					91,04	9,56								
					81,48									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 81,48)					68,57									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 81,48)					38,78									
Итого с накладными и см. прибылью					198,39									
45	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,052 (1,8*2,9) / 100	137,56	39,63		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	7,15	5,09	2,06		15,16	0,79
					97,93	6,1					0,32		0,46	0,02
На единицу в ценах 2001г.					137,56	39,63								
					97,93	6,1								
ВСЕГО на физобъем (0,052)					7,15	2,06								
					5,09	0,32								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					91,38	12,38								
					79	4,97								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 83,97)					59,24									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 83,97)					43,66									
Итого с накладными и см. прибылью					194,28									
46	<b>ТЕРр58-1-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из досок	100 м2 кровли	0,052 <i>(1,8*2,9)/100</i>	174,22	24,99		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	9,06	7,76	1,3		22,68	1,18
На единицу в ценах 2001г.					149,23	3,85					0,2		0,29	0,02
ВСЕГО на физобъем (0,052)					174,22	24,99								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					149,23	3,85								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 123,54)					9,06	1,3								
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 123,54)					7,76	0,2								
Итого с накладными и см. прибылью					128,25	7,81								
На единицу в ценах 2001г.					120,44	3,1								
ВСЕГО на физобъем (0,081)					87,16									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 123,54)					64,24									
Итого с накладными и см. прибылью					279,65									
47	<b>ТЕР10-01-002-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка стропил брус 150*50	1 м3 древесины в конструкции	0,081 <i>6*1,8*0,15*0,05</i>	2107,24	47,55	1872,41	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	170,69	15,17	3,85	151,67	27,7035	2,24
На единицу в ценах 2001г.					187,28	2,49					0,2		0,1875	0,02
Кoeffициенты к позиции:					2073,3	38,04	1872,41							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					162,85	1,99								
ВСЕГО на физобъем (0,081)					2107,24	47,55	1872,41							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					187,28	2,49								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 238,54)					170,69	3,85	151,67							
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 238,54)					15,17	0,2								
Итого с накладными и см. прибылью					1106,42	23,14	847,84							
На единицу в ценах 2001г.					235,44	3,1								
ВСЕГО на физобъем (0,081)					215,33									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 238,54)					102,19									
Итого с накладными и см. прибылью					1423,94									
48	<b>ТЕР12-01-020-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим)	100 м2 кровли	0,052 <i>(2,9*1,8)/100</i>	20666,16	811,9	18324,63	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1074,64	79,54	42,22	952,88	199,9505	10,4
На единицу в ценах 2001г.					1529,63	27,85					1,45		2,1	0,11

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					20304,26	649,52	18324,63							
					1330,11	22,28								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					20666,16	811,9	18324,63							
					1529,63	27,85								
ВСЕГО на физобъем (0,052)					1074,64	42,22	952,88							
					79,54	1,45								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6814,8	253,74	5326,6							
					1234,46	22,5								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 256,96)					1153,89									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 256,96)					555,58									
Итого с накладными и см. прибылью					8524,27									
49	<b>ТССЦ-101-1751</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	-5,242 <i>-φ5.p2</i>	54,17		54,17	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-283,96			-283,96		
На единицу в ценах 2001г.					54,17		54,17							
ВСЕГО на физобъем (-5,242)					-283,96		-283,96							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-1587,34		-1587,34							
50	<b>ТССЦ-101-1810</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0007 <i>5,2*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	22,19			22,19		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0007)					22,19		22,19							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					124,04		124,04							
51	<b>ТССЦ-101-4136</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Металлочерепица «Монтгеррей»	м2	-6,552 <i>-φ5.p1</i>	65,28		65,28	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-427,71			-427,71		
На единицу в ценах 2001г.					65,28		65,28							
ВСЕГО на физобъем (-6,552)					-427,71		-427,71							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-2390,9		-2390,9							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	<b>ТССЦ-101-4570</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	6,552	59,75		59,75	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	391,48			391,48		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (6,552)					391,48		391,48							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2188,37		2188,37							
53	<b>ТССЦ-101-4128</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: примыкания к стене дома (в цвет кровли)	м2	1,4 <i>(2,9+1,8)*0,27*1,1</i>	152,11		152,11	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	212,95			212,95		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (1,4)					212,95		212,95							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1190,39		1190,39							
54	<b>ТЕРп54-3-3</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка подшивки потолков: оштукатуренной	100 м2 подшивки	0,02805 <i>(1,1*2,55) / 100</i>	660,18	115,47		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	18,52	15,28	3,24		79,87	2,24
На единицу в ценах 2001г.					660,18	115,47								
ВСЕГО на физобъем (0,02805)					18,52	3,24								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					256,62	19,47								
Накладные расходы 85%*0.85 ФОТ (от 258,57)					186,82									
Сметная прибыль 80%*0.8 ФОТ (от 258,57)					165,48									
Итого с накладными и см. прибылью					608,92									
55	<b>ТЕР10-01-022-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Подшивка потолков: досками обшивки	100 м2 потолка	0,02805 <i>(1,1*2,55) / 100</i>	4494,81	76,18	3955,15	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	126,08	13	2,14	110,94	65,9295	1,85
На единицу в ценах 2001г.					4419,12	60,94	3955,15							
Итого с накладными и см. прибылью					463,48	3,31					0,09		0,25	0,01

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					403,03	2,65								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					4494,81	76,18	3955,15							
ВСЕГО на физобъем (0,02805)					463,48	3,31								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					126,08	2,14	110,94							
					13	0,09								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 203,16)					834,77	12,86	620,15							
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 203,16)					201,76	1,4								
Итого с накладными и см. прибылью					183,39									
Итого с накладными и см. прибылью					87,03									
56	<b>ТЕР15-04-025-02</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,02805 <i>(1,1*2,55) / 100</i>	1618,15	12,29	1000,82	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	45,39	16,97	0,34	28,08	81,9835	2,3
На единицу в ценах 2001г.					605,04	0,16							0,0125	
Коэффициенты к позиции:					1536,77	9,83	1000,82							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					526,12	0,13								
ВСЕГО на физобъем (0,02805)					1618,15	12,29	1000,82							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					605,04	0,16								
					45,39	0,34	28,08							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 263,37)					16,97									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 263,37)					422,38	2,04	156,97							
Итого с накладными и см. прибылью					263,37									
Итого с накладными и см. прибылью					211,55									
57	<b>ТЕР11-01-011-01</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,0346 <i>(1,1*2,55+1,36*0,48) / 100</i>	239,35	35,17		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	8,28	7,06	1,22		31,608	1,09
На единицу в ценах 2001г.					204,18	13,47					0,47		1,016	0,04
Коэффициенты к позиции:					1344,58	43,96	1045,39							
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					255,23	16,84								
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					239,35	35,17								
					204,18	13,47								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (0,0346)					8,28	1,22								
					7,06	0,47								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					116,9	7,33								
					109,57	7,29								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 116,86)					109,96									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 116,86)					59,6									
Итого с накладными и см. прибылью					286,46									
58	<b>ТЕР11-01-011-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,0346 (1,1*2,55+1,36*0,48) / 100	1490,39	52,21	1141,33	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	51,57	10,27	1,81	39,49	46,7475	1,62
					296,85	21,05					0,73		1,5875	0,05
На единицу в ценах 2001г.					1441,23	41,77	1141,33							
					258,13	16,84								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1490,39	52,21	1141,33							
					296,85	21,05								
ВСЕГО на физобъем (0,0346)					51,57	1,81	39,49							
					10,27	0,73								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					391,02	10,88	220,75							
					159,39	11,33								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 170,72)					160,64									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 170,72)					87,07									
Итого с накладными и см. прибылью					638,73									
59	<b>ТЕР26-01-048-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Армирование бетонной стяжки	100 м2 изолируем ой поверхнос ти	0,0346 (1,1*2,55+1,36*0,48) / 100	2678,79	60,59	2528,81	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	92,69	3,09	2,1	87,5	12,88	0,45
					89,39									
На единицу в ценах 2001г.					2655,01	48,47	2528,81							
					77,73									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2678,79	60,59	2528,81							
					89,39									
ВСЕГО на физобъем (0,0346)					92,69	2,1	87,5							
					3,09									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					549,71	12,62	489,13							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					47,96									
		Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 47,96)			36,69									
		Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 47,96)			22,83									
		Итого с накладными и см. прибылью			609,23									
60	<b>ТЕР11-01-015-08</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Железнение цементных покрытий	100 м2 покрытия	0,0346 <i>(1,1*2,55+1,36*0,48)/100</i>	129,5	8,29	25,08	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4,48	3,33	0,29	0,86	12,42	0,43
					96,13	1,4					0,05		0,125	
		На единицу в ценах 2001г.			115,3	6,63	25,08							
		Коэффициенты к позиции:			83,59	1,12								
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			129,5	8,29	25,08							
		ВСЕГО на физобъем (0,0346)			96,13	1,4								
					4,48	0,29	0,86							
					3,33	0,05								
		Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			58,23	1,74	4,81							
					51,68	0,78								
		Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 52,46)			49,36									
		Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 52,46)			26,75									
		Итого с накладными и см. прибылью			134,34									
61	<b>ТЕРр61-26-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перегирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0,0767 <i>(19,18-11,51)/100</i>	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	16,63	15,14	0,24	1,25	28,07	2,15
					197,33	1,33					0,1		0,1	0,01
		На единицу в ценах 2001г.			216,86	3,1	16,43							
					197,33	1,33								
		ВСЕГО на физобъем (0,0767)			16,63	0,24	1,25							
					15,14	0,1								
		Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			243,4	1,44	6,99							
					234,97	1,55								
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 236,52)			158,82									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 236,52)			94,61									
		Итого с накладными и см. прибылью			496,83									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	<b>ТЕРр61-2-9</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,1151 $((1,1+2,55+1,1+2,55)*3-1,36*2)*60\%/100$	2216,2	20,8	1062,71	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	255,08	130,37	2,39	122,32	157,1	18,08
					1132,69	8,88				1,02		0,67	0,08	
На единицу в ценах 2001г.					2216,2	20,8	1062,71							
					1132,69	8,88								
ВСЕГО на физобъем (0,1151)					255,08	2,39	122,32							
					130,37	1,02								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2721,47	14,36	683,77							
					2023,34	15,83								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 2 039,17)					1369,3									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 039,17)					815,67									
Итого с накладными и см. прибылью					4906,44									
63	<b>ТЕР15-04-007-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,1918 $((1,1+2,55+1,1+2,55)*3-1,36*2)/100$	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	263,12	68,31	3,24	191,57	50,094	9,61
					356,17	0,29				0,06		0,025		
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76							
					309,71	0,23								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76							
					356,17	0,29								
ВСЕГО на физобъем (0,1918)					263,12	3,24	191,57							
					68,31	0,06								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2150,52	19,47	1070,88							
					1060,17	0,93								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 061,10)					852,33									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 061,10)					396,85									
Итого с накладными и см. прибылью					3399,7									
<b>Раздел 4. Окна</b>														
Окна в подъездах №№ 1,2														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
64	<b>ТЕР46-04-012-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0416 <i>(1,3*1,6*2) / 100</i>	1480,84	240,25		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	61,6	51,61	9,99		188,54	7,84	
На единицу в ценах 2001г.					1240,59	102,63					4,27		7,74	0,32	
ВСЕГО на физобъем (0,0416)					1480,84	240,25									
					1240,59	102,63									
					61,6	9,99									
					51,61	4,27									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					861,03	60,04									
					800,99	66,27									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 867,26)					729,8										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 867,26)					412,82										
Итого с накладными и см. прибылью					2003,65										
65	<b>ТЕР10-01-034-06</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, двухкамерных	100 м2 проемов	0,0416 <i>(1,3*1,6*2) / 100</i>	233057,03	508,58	231356,97	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	9695,17	49,57	21,16	9624,44	167,578	6,97	
На единицу в ценах 2001г.					1191,48	10,94					0,46		0,825	0,03	
Кoeffициенты к позиции:					232799,9	406,86	231356,97								
					1036,07	8,75									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					233057,03	508,58	231356,97								
					1191,48	10,94									
ВСЕГО на физобъем (0,0416)					9695,17	21,16	9624,44								
					49,57	0,46									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					54697,12	127,17	53800,62								
					769,33	7,14									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 776,47)					700,92										
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 776,47)					332,64										
Итого с накладными и см. прибылью					55730,68										
66	<b>ТЕР10-01-035-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,0302 <i>(1,51*2) / 100</i>	3882,92	17,78	3696,02	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	117,26	5,11	0,54	111,61	24,3685	0,74	
					169,12	0,66					0,02		0,05		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					3857,31	14,22	3696,03							
Коэффициенты к позиции:					147,06	0,53								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3882,92	17,78	3696,03							
ВСЕГО на физобъем (0,0302)					117,26	0,54	111,61							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					706,46	3,25	623,9							
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 79,62)					71,87									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 79,62)					34,11									
Итого с накладными и см. прибылью					812,44									
67	<b>ТССЦ-101-2905</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм	м	3,02 <i>1,51*2</i>	146,01		146,01	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	440,95			440,95		
На единицу в ценах 2001г.					146,01		146,01							
ВСЕГО на физобъем (3,02)					440,95		440,95							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2464,91		2464,91							
68	<b>ТЕРР61-26-1</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перегирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перегирт ой поверхнос ти	0,0049 <i>(1,62-1,13) / 100</i>	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1,06	0,97	0,02	0,07	28,07	0,14
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43							
ВСЕГО на физобъем (0,0049)					197,33	1,33					0,01		0,1	
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					15,56	0,12	0,39							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 15,21)					15,05	0,16								
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 15,21)					10,21									
Итого с накладными и см. прибылью					6,08									
Итого с накладными и см. прибылью					31,85									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	<b>ТЕРр61-7-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0113 <i>(1,62*70%) / 100</i>	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	55,97	31,56	0,41	24	383,06	4,33
					2792,51	15,38				0,17		1,16	0,01	
На единицу в ценах 2001г.					4953,15	36,01	2124,63							
					2792,51	15,38								
ВСЕГО на физобъем (0,0113)					55,97	0,41	24							
					31,56	0,17								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					626,43	2,46	134,16							
					489,81	2,64								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 492,45)					330,68									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 492,45)					196,98									
Итого с накладными и см. прибылью					1154,09									
70	<b>ТЕР15-04-005-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0162 <i>((1,6*2+1,3)*0,18*2) / 100</i>	1594,54	17	1217,89	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	25,83	5,83	0,28	19,72	49,335	0,8
					359,65	0,34				0,01		0,025		
На единицу в ценах 2001г.					1544,23	13,6	1217,89							
					312,74	0,27								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1594,54	17	1217,89							
					359,65	0,34								
ВСЕГО на физобъем (0,0162)					25,83	0,28	19,72							
					5,83	0,01								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					202,39	1,68	110,23							
					90,48	0,16								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 90,64)					72,81									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 90,64)					33,9									
Итого с накладными и см. прибылью					309,1									
71	<b>ТЕРр61-26-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,0049 <i>(1,62*30%) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1,3	1,23		0,07	35,73	0,18
					251,18									
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					251,18										
ВСЕГО на физобъем (0,0049)					1,3		0,07								
					1,23										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					19,48		0,39								
					19,09										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 19,09)					12,82										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 19,09)					7,64										
Итого с накладными и см. прибылью					39,94										
72	<b>ТЕРр61-20-1</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0113 <i>(1,62*70%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	51,66	27,63	0,03	24	323,4	3,65	
					2444,9										
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63								
					2444,9										
ВСЕГО на физобъем (0,0113)					51,66	0,03	24								
					27,63										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					563,16	0,18	134,16								
					428,82										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 428,82)					287,95										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 428,82)					171,53										
Итого с накладными и см. прибылью					1022,64										
73	<b>ТЕР15-04-019-05</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0162 <i>((1,6*2+1,3)*0,18*2) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6,64	1,94	0,14	4,56	15,87	0,26	
					119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,0162)					6,64	0,14	4,56								
					1,94										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					56,44	0,84	25,49								
					30,11										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 30,11)			24,19									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 30,11)			11,26									
		Итого с накладными и см. прибылью			91,89									
74	<b>ТССЦ-101-6524</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0006	24884,59		24884,59	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	14,93			14,93		
		На единицу в ценах 2001г.			24884,59		24884,59							
		ВСЕГО на физобъем (0,0006)			14,93		14,93							
		Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			83,46		83,46							
75	<b>ТЕР11-01-011-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,0047 <i>(1,3*0,18*2) / 100</i>	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6,55	1,38	0,26	4,91	45,4365	0,21
		На единицу в ценах 2001г.			1344,58	43,96	1045,39							
		Кoeffициенты к позиции:			293,51	21,05					0,1		1,5875	0,01
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			1393,85	54,95	1045,39							
		ВСЕГО на физобъем (0,0047)			293,51	21,05								
		Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			6,55	0,26	4,91							
		Кoeffициенты к позиции:			1,38	0,1								
		Итого на единицу с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			50,43	1,56	27,45							
		Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22,97)			21,61									
		Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22,97)			11,71									
		Итого с накладными и см. прибылью			83,75									
76	<b>ТЕРр58-20-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,0324 <i>(1,62*2) / 100</i>	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	12,34	9,31	0,19	2,84	41,41	1,34
		На единицу в ценах 2001г.			287,39	1,06					0,03		0,08	
		С учетом стоимости удаленных ресурсов			2320,29	5,95	2026,95							
		Итого с учетом стоимости удаленных ресурсов			287,39	1,06								
		ВСЕГО на физобъем (0,0324)			380,74	5,95	87,4							
		Кoeffициенты к позиции:			287,39	1,06								
		Итого на единицу с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			12,34	0,19	2,84							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					9,31	0,03								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					161,51	1,14	15,88							
					144,49	0,47								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 144,96)					102,27									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 144,96)					75,38									
Итого с накладными и см. прибылью					339,16									
77	<b>ТССЦ-101-3416</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	1,25 <i>3,24*0,35*1,1</i>	179		179	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	223,75			223,75		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (1,25)					223,75		223,75							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1250,76		1250,76							
Окна на фасаде														
78	<b>ТЕРр61-26-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,1006 <i>(33,52*30%) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	26,74	25,27	0,02	1,45	35,73	3,59
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,1006)					26,74	0,02	1,45							
					25,27									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					400,42	0,12	8,11							
					392,19									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 392,19)					263,36									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 392,19)					156,88									
Итого с накладными и см. прибылью					820,66									
79	<b>ТЕРр61-20-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,2346 <i>(33,52*70%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1072,55	573,57	0,54	498,44	323,4	75,87
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО на физобъем (0,2346)					1072,55	0,54	498,44								
					573,57										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					11691,34	3,25	2786,28								
					8901,81										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 8 901,81)					5977,57										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 8 901,81)					3560,72										
Итого с накладными и см. прибылью					21229,63										
80	<b>ТЕР15-04-019-05</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3352 $((1,6*2+1,22)*0,18*30+(1,8*2+0,8)*0,18*8+(1,8*2+1)*0,18*4)/100$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	137,31	40,22	2,97	94,12	15,87	5,32	
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,3352)					137,31	2,97	94,12								
					40,22										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1168,19	17,85	526,13								
					624,21										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 624,21)					501,4										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 624,21)					233,45										
Итого с накладными и см. прибылью					1903,04										
81	<b>ТССЦ-101-6524</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0127	24884,59		24884,59	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	316,03			316,03			
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59								
ВСЕГО на физобъем (0,0127)					316,03		316,03								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1766,61		1766,61								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
82	<b>ТЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,0621 <i>(1,22*0,18*24+0,8*0,18*4+1*0,18*2) / 100</i>	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	86,56	18,23	3,41	64,92	45,4365	2,82
На единицу в ценах 2001г.					293,51	21,05					1,31		1,5875	0,1
Кoeffициенты к позиции:					1344,58	43,96	1045,39							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					293,51	21,05								
ВСЕГО на физобъем (0,0621)					86,56	3,41	64,92							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					18,23	1,31								
Накладные расходы 123%*(0,9*0,85) ФОТ (от 303,26)					666,32	20,49	362,9							
Сметная прибыль 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 303,26)					282,93	20,33								
Итого с накладными и см. прибылью					285,35									
Итого с накладными и см. прибылью					154,66									
Итого с накладными и см. прибылью					1106,33									
83	<b>ТЕРр58-20-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,4108 <i>(12*1,62+12*1,32+4*0,9+2*1,1) / 100</i>	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	156,41	118,06	2,44	35,91	41,41	17,01
На единицу в ценах 2001г.					287,39	1,06					0,44		0,08	0,03
С учетом стоимости удаленных ресурсов					2320,29	5,95	2026,95							
ВСЕГО на физобъем (0,4108)					287,39	1,06								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					380,74	5,95	87,4							
Накладные расходы 83%*0,85 ФОТ (от 1 839,12)					287,39	1,06								
Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 1 839,12)					156,41	2,44	35,91							
Итого с накладными и см. прибылью					118,06	0,44								
Итого с накладными и см. прибылью					2047,69	14,66	200,74							
Итого с накладными и см. прибылью					1832,29	6,83								
Итого с накладными и см. прибылью					1297,5									
Итого с накладными и см. прибылью					956,34									
Итого с накладными и см. прибылью					4301,53									
84	<b>ТССЦ-101-3416</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	15,82 <i>41,08*0,35*1,1</i>	179		179	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2831,78			2831,78		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (15,82)					2831,78		2831,78							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					15829,65		15829,65							
Окна на цоколе														
85	<b>ТЕРп61-26-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,0305 <i>(10,18*30%) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	8,11	7,66	0,01	0,44	35,73	1,09
На единицу в ценах 2001г.					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,0305)					265,85	0,17	14,5							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					251,18									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 118,88)					8,11	0,01	0,44							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 118,88)					7,66									
Итого с накладными и см. прибылью					121,4	0,06	2,46							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 118,88)					118,88									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 118,88)					79,83									
Итого с накладными и см. прибылью					47,55									
86	<b>ТЕРп61-20-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0713 <i>(10,18*70%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	325,97	174,32	0,16	151,49	323,4	23,06
На единицу в ценах 2001г.					2444,9									
ВСЕГО на физобъем (0,0713)					4571,84	2,31	2124,63							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2444,9									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 2 705,45)					325,97	0,16	151,49							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 705,45)					174,32									
Итого с накладными и см. прибылью					3553,24	0,96	846,83							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 2 705,45)					2705,45									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 705,45)					1816,71									
Итого с накладными и см. прибылью					1082,18									
Итого с накладными и см. прибылью					6452,13									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87	<b>ТЕР15-04-019-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,1018 $((1,69*2+1,23)*2+(1,23*2+1,0)+(1,3*2+1,2)+3*(1,6*2+1,22)+2*(1,8*2+1)+4*(1,8*2+0,8))*0,18)/100$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	41,7	12,21	0,9	28,59	15,87	1,62
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					119,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					104,33									
					392,23	7,08	280,82							
Кoeffициенты к позиции:					104,33									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
ВСЕГО на физобъем (0,1018)					119,98									
					41,7	0,9	28,59							
					12,21									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					354,73	5,41	159,82							
					189,5									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 189,50)					152,22									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 189,50)					70,87									
Итого с накладными и см. прибылью					577,82									
88	<b>ТССЦ-101-6524</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0039	24884,59		24884,59	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	97,05			97,05		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0039)					97,05		97,05							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					542,51		542,51							
89	<b>ТЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,0135 $((1*1+0,8*2+1,23*3+1,2)*0,18)/100$	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	18,82	3,96	0,74	14,12	45,4365	0,61
На единицу в ценах 2001г.					293,51	21,05					0,28		1,5875	0,02
					1344,58	43,96	1045,39							
Кoeffициенты к позиции:					255,23	16,84								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к					1393,85	54,95	1045,39							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					293,51	21,05								
ВСЕГО на физобъем (0,0135)					18,82	0,74	14,12							
					3,96	0,28								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					144,84	4,45	78,93							
					61,46	4,35								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 65,81)					61,92									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 65,81)					33,56									
Итого с накладными и см. прибылью					240,32									
90	<b>ТЕРр58-20-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,0727 $(2*0,9*1*1,1+1,33*3+1*1,3)/100$	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	27,68	20,89	0,43	6,36	41,41	3,01
380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02					287,39	1,06					0,08		0,08	0,01
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
					287,39	1,06								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4							
					287,39	1,06								
ВСЕГО на физобъем (0,0727)					27,68	0,43	6,36							
					20,89	0,08								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					362,34	2,58	35,55							
					324,21	1,24								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 325,45)					229,61									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 325,45)					169,23									
Итого с накладными и см. прибылью					761,18									
91	<b>ТССЦ-101-3416</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	2,799 $7,27*0,35*1,1$	179		179	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	501,02			501,02		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (2,799)					501,02		501,02							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2800,7		2800,7							
92	<b>ТЕР46-04-012-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0279 $(1,23*1,0+1,2*1,3)/100$	1377,01	240,25		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	38,42	31,72	6,7		172,76	4,82
					1136,76	102,63					2,86		7,74	0,22

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
На единицу в ценах 2001г.					1377,01	240,25									
					1136,76	102,63									
ВСЕГО на физобъем (0,0279)					38,42	6,7									
					31,72	2,86									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					532,56	40,27									
					492,29	44,39									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 536,68)					451,62										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 536,68)					255,46										
Итого с накладными и см. прибылью					1239,64										
93	<b>ТЕР10-01-034-05</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0279 <i>(1,23*1,0+1,2*1,3)/100</i>	281926,98	606,69	279786,79	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	7865,76	42,78	16,93	7806,05	215,6825	6,02	
					1533,5	29,18				0,81			2,2	0,06	
На единицу в ценах 2001г.					281605,62	485,35	279786,79								
					1333,48	23,34									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					281926,98	606,69	279786,79								
					1533,5	29,18									
ВСЕГО на физобъем (0,0279)					7865,76	16,93	7806,05								
					42,78	0,81									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					44401,52	101,75	43635,82								
					663,95	12,57									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 676,52)					610,69										
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 676,52)					289,82										
Итого с накладными и см. прибылью					45302,03										
94	<b>ТЕРр69-2-1</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,08 <i>(8*1)/100</i>	48,38	10,28		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3,87	3,05	0,82		5,49	0,44	
					38,1										
На единицу в ценах 2001г.					48,38	10,28									
					38,1										
ВСЕГО на физобъем (0,08)					3,87	0,82									
					3,05										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					52,27	4,93									
					47,34										
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 47,34)					31,39										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 47,34)					18,94										
Итого с накладными и см. прибылью					102,6										
95	<b>ТЕР06-01-015-07</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1 т	0,001 <i>8*0,2*0,617/1000</i>	8262,28	43,68	6386,94	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	8,26	1,83	0,04	6,39	248,193	0,25	
На единицу в ценах 2001г.					1831,66	2,49							0,1875		
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8014,63	34,94	6386,94								
ВСЕГО на физобъем (0,001)					1592,75	1,99									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8262,28	43,68	6386,94								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 28,40)					1831,66	2,49									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 28,40)					8,26	0,04	6,39								
Итого с накладными и см. прибылью					1,83										
На единицу в ценах 2001г.					64,36	0,24	35,72								
Кoeffициенты к позиции:					28,4										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					22,81										
ВСЕГО на физобъем (0,001)					12,55										
Итого с накладными и см. прибылью					99,72										
96	<b>ТЕР09-06-001-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж решеток ограждающих на окнах подвальных ( уголок 30*30*4 и стержневая арматура № 10)	1 т конструкц ий	0,0787 <i>((1,23*2+1,2*2)*1,78+(18*1,23+22*1)*0,617+(1,2*2+1,3*2)*1,78+(23*1,2+21*1,3)*0,617)/1000</i>	652,09	165,96	80,78	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	51,32	31,9	13,06	6,36	58,4085	4,6	
На единицу в ценах 2001г.					405,35	1,99					0,16		0,15	0,01	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					566,03	132,77	80,78								
ВСЕГО на физобъем (0,0787)					352,48	1,59									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					652,09	165,96	80,78								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 497,57)					405,35	1,99									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 497,57)					51,32	13,06	6,36								
Итого с накладными и см. прибылью					31,9	0,16									
На единицу в ценах 2001г.					609,13	78,49	35,55								
Кoeffициенты к позиции:					495,09	2,48									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					342,58										
ВСЕГО на физобъем (0,0787)					287,6										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1239,31										
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 497,57)															
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 497,57)															
Итого с накладными и см. прибылью															

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
97	<b>ТССЦ-101-1895</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Решетки ограждающие стальные	т	0,0787 $((1,23*2+1,2*2)*1,78+(18*1,23+22*1)*0,617+(1,2*2+1,3*2)*1,78+(23*1,2+21*1,3)*0,617)/1000$	7280,39		7280,39	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	572,97			572,97		
На единицу в ценах 2001г.					7280,39		7280,39							
ВСЕГО на физобъем (0,0787)					572,97		572,97							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3202,9		3202,9							
98	<b>ТЕР15-04-030-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,014 $((1,23*1,0+1,2*1,3)*0,5)/100$	1054,11	3,64	461,28	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	14,76	8,25	0,05	6,46	81,719	1,14
На единицу в ценах 2001г.					589,19	0,16	461,28						0,0125	
Кoeffициенты к позиции:					976,53	2,91	461,28							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					512,34	0,13								
ВСЕГО на физобъем (0,014)					1054,11	3,64	461,28							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					589,19	0,16								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 128,04)					14,76	0,05	6,46							
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 128,04)					8,25									
Итого с накладными и см. прибылью					164,45	0,3	36,11							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					128,04									
ВСЕГО на физобъем (2)					102,85									
Итого с накладными и см. прибылью					47,89									
99	<b>ТЕР20-02-002-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка	2	19,12	2,95	3,93	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	38,24	24,48	5,9	7,86	1,679	3,36
На единицу в ценах 2001г.					12,24									
Кoeffициенты к позиции:					16,93	2,36	3,93							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					10,64									
ВСЕГО на физобъем (2)					19,12	2,95	3,93							
Итого с накладными и см. прибылью					12,24									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					38,24	5,9	7,86							
ВСЕГО на физобъем (2)					24,48									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					459,33	35,46	43,94							
					379,93									
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 379,93)					372,03									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 379,93)					214,43									
Итого с накладными и см. прибылью					1045,79									
100	<b>ТССЦ-301-4408</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 350x350 мм	шт.	1	123,89		123,89	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	123,89			123,89		
На единицу в ценах 2001г.					123,89		123,89							
ВСЕГО на физобъем (1)					123,89		123,89							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					692,55		692,55							
101	<b>ТССЦ-301-4372</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 200x200 мм	шт.	1	57,46		57,46	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	57,46			57,46		
На единицу в ценах 2001г.					57,46		57,46							
ВСЕГО на физобъем (1)					57,46		57,46							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					321,2		321,2							
<b>Раздел 5. Двери</b>														
102	<b>ТЕР46-04-012-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,0816 <i>(1,36*2*3)/100</i>	923,98	240,25		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	75,4	55,8	19,6		103,91	8,48
					683,73	102,63					8,37		7,74	0,63
На единицу в ценах 2001г.					923,98	240,25								
					683,73	102,63								
ВСЕГО на физобъем (0,0816)					75,4	19,6								
					55,8	8,37								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					983,82	117,8								
					866,02	129,9								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 995,92)					838,07									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 995,92)					474,06									
Итого с накладными и см. прибылью					2295,95									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
103	<b>ТЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (вход в подъезд №1 и №2)	1 м2 проема	5,44 1,36*2,0*2	70,09	23,7	24,11	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	381,29	121,2	128,93	131,16	2,76	15,01
На единицу в ценах 2001г.					22,28									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					62,44	18,96	24,11							
ВСЕГО на физобъем (5,44)					19,37									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					70,09	23,7	24,11							
ВСЕГО на физобъем (5,44)					22,28									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					381,29	128,93	131,16							
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 881,02)					121,2									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 881,02)					3389,07	774,87	733,18							
Итого с накладными и см. прибылью					1881,02									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1295,08									
ВСЕГО на физобъем (5,44)					1087,23									
Итого с накладными и см. прибылью					5771,38									
104	<b>ТССЦ-203-8147</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН (ГОСТ 31173-2003) в комплекте (дверь в подъезд)	м2	5,44	1356,69		1356,69	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	7380,39			7380,39		
На единицу в ценах 2001г.														
ВСЕГО на физобъем (5,44)					1356,69		1356,69							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7380,39		7380,39							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					41256,38		41256,38							
105	<b>ТЕР09-04-012-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка дверного доводчика к входным дверям	1 шт.	2	14,61	3,59	0,72	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	29,22	20,6	7,18	1,44	1,2765	2,55
На единицу в ценах 2001г.					10,3									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					12,55	2,87	0,72							
ВСЕГО на физобъем (2)					8,96									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					14,61	3,59	0,72							
ВСЕГО на физобъем (2)					10,3									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					29,22	7,18	1,44							
ВСЕГО на физобъем (2)					20,6									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					370,91	43,15	8,05							
					319,71									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 319,71)					220,12									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 319,71)					184,79									
Итого с накладными и см. прибылью					775,82									
106	<b>ТССЦ-101-6978</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт.	2	343,72		343,72	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	687,44			687,44		
На единицу в ценах 2001г.					343,72		343,72							
ВСЕГО на физобъем (2)					687,44		687,44							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3842,79		3842,79							
107	<b>ТЕР10-01-039-01</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2(тамбурные двери)	100 м2 проемов	0,0544 <i>(1,36*2*2) / 100</i>	4928,02	1557,91	2474,29	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	268,08	48,73	84,75	134,6	119,922	6,52
<i>4 499,59 = 23 894,59 - 100 x 193,95</i>					895,82	188,13				10,23		14,1875	0,77	
На единицу в ценах 2001г.					23894,59	1246,33	21869,29							
					778,97	150,5								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					4499,59	1246,33	2474,29							
					778,97	150,5								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					4928,02	1557,91	2474,29							
ВСЕГО на физобъем (0,0544)					895,82	188,13								
					268,08	84,75	134,6							
					48,73	10,23								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2018,05	509,35	752,41							
					756,29	158,77								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 915,06)					826,02									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 915,06)					392,01									
Итого с накладными и см. прибылью					3236,08									
108	<b>ТССЦ-203-0240</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Блоки дверные внутренние деревянные двупольные с полотнами глухими ДВГ 21-13, площадь 2,63 м2	м2	5,44	360,02		360,02	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1958,51			1958,51		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
На единицу в ценах 2001г.					360,02		360,02								
ВСЕГО на физобъем (5,44)					1958,51		1958,51								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					10948,07		10948,07								
109	<b>ТССЦ-101-0890</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных	компл.	2	87,67		87,67	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	175,34			175,34			
На единицу в ценах 2001г.					87,67		87,67								
ВСЕГО на физобъем (2)					175,34		175,34								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					980,15		980,15								
110	<b>ТЕР15-04-025-04</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2 окрашивающей поверхности	0,1306 <i>(5,44*2,4) / 100</i>	1430,17	10,13	633,04	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	186,78	102,78	1,32	82,68	106,6395	13,93	
На единицу в ценах 2001г.					1430,17	10,13	633,04		186,78	102,78	1,32	82,68	106,6395	13,93	
Кoeffициенты к позиции:					787	0,16					0,02		0,0125		
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1430,17	10,13	633,04								
ВСЕГО на физобъем (0,1306)					186,78	1,32	82,68								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2065,26	7,93	462,18								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 595,46)					1281,55										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 595,46)					596,7										
Итого с накладными и см. прибылью					3943,51										
111	<b>ТЕРр61-26-1</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетертый поверхности	0,0221 <i>(10,19-5,15-2,83) / 100</i>	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4,79	4,36	0,07	0,36	28,07	0,62	
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43		4,79	4,36	0,07	0,36	28,07	0,62	
ВСЕГО на физобъем (0,0221)					197,33	1,33					0,03		0,1		
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43								
ВСЕГО на физобъем (0,0221)					197,33	1,33									
На единицу в ценах 2001г.					4,79	0,07	0,36								
ВСЕГО на физобъем (0,0221)					4,36	0,03									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					70,1	0,42	2,01								
					67,67	0,47									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 68,14)					45,76										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 68,14)					27,26										
Итого с накладными и см. прибылью					143,12										
112	<b>ТЕР15-02-031-01</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню: плоских на вновь установленной двери в пристройки подъезда №1	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0283 $((1,36*2+2)*0,60) / 100$	3903,29	79,93	2049,27	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	110,46	50,21	2,26	57,99	234,669	6,64	
					1774,09	34,15				0,97			2,575	0,07	
На единицу в ценах 2001г.					3655,9	63,94	2049,27								
					1542,69	27,32									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3903,29	79,93	2049,27								
					1774,09	34,15									
ВСЕГО на физобъем (0,0283)					110,46	2,26	57,99								
					50,21	0,97									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1117	13,58	324,16								
					779,26	15,05									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 794,31)					638,03										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 794,31)					297,07										
Итого с накладными и см. прибылью					2052,1										
113	<b>ТЕРр61-7-1</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0515 $((1,36*2+2)*2*0,48+(1,36*2+2)*0,6)*70\% / 100$	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	255,09	143,81	1,85	109,43	383,06	19,73	
					2792,51	15,38				0,79			1,16	0,06	
На единицу в ценах 2001г.					4953,15	36,01	2124,63								
					2792,51	15,38									
ВСЕГО на физобъем (0,0515)					255,09	1,85	109,43								
					143,81	0,79									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2854,76	11,12	611,71								
					2231,93	12,26									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 2 244,19)					1506,97										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 244,19)					897,68										
Итого с накладными и см. прибылью					5259,41										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
114	<b>ТЕР15-04-007-01</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1019 <i>(2,83+7,36) / 100</i>	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	139,79	36,29	1,72	101,78	50,094	5,1
					356,17	0,29					0,03		0,025	
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76							
					309,71	0,23								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76							
					356,17	0,29								
ВСЕГО на физобъем (0,1019)					139,79	1,72	101,78							
					36,29	0,03								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1142,51	10,34	568,95							
					563,22	0,47								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 563,69)					452,78									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 563,69)					210,82									
Итого с накладными и см. прибылью					1806,11									
115	<b>ТЕРр62-29-2</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных дверей пристройки на торце дома и покосе: за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1065 <i>((1,1*2,1+1,33*1,6)*2,4) / 100</i>	539,19	0,87	405,22	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	57,42	14,18	0,09	43,15	18,72	1,99
					133,1									
На единицу в ценах 2001г.					539,19	0,87	405,22							
					133,1									
ВСЕГО на физобъем (0,1065)					57,42	0,09	43,15							
					14,18									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					461,82	0,54	241,21							
					220,07									
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 220,07)					149,65									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 220,07)					88,03									
Итого с накладными и см. прибылью					699,5									
<b>Раздел 6. Балконы</b>														
116	<b>ТЕРр68-23-1</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт металлических ограждений (мелкий)	1 м2	6,48 <i>(0,8+2+0,8)*6*1,2*25%</i>	21,46	4,2	2,06	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	139,06	98,5	27,22	13,34	2,162	14,01
					15,2									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					18,93	3,65	2,06							
					13,22									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					21,46	4,2	2,06							
					15,2									
ВСЕГО на физобъем (6,48)					139,06	27,22	13,34							
					98,5									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1766,88	163,59	74,57							
					1528,72									
Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 1 528,72)					1351,39									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 1 528,72)					733,79									
Итого с накладными и см. прибылью					3852,06									
117	<b>ТЕРр62-35-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенного металлического ограждения без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,1296 $((0,8+2+0,8)*6*1,2*0,5) / 100$	986,7	1	333,04	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	127,88	84,58	0,13	43,17	92,8395	12,03
					652,66									
На единицу в ценах 2001г.					901,44	0,87	333,04							
					567,53									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					986,7	1	333,04							
					652,66									
ВСЕГО на физобъем (0,1296)					127,88	0,13	43,17							
					84,58									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1554,78	0,78	241,32							
					1312,68									
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 1 312,68)					892,62									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 312,68)					525,07									
Итого с накладными и см. прибылью					2972,47									
118	<b>ТЕР10-01-060-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка поручней деревянных	100 м коробок блоков	0,216 $((0,8+2+0,8)*6) / 100$	81,54	4,97	7,8	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	17,61	14,85	1,07	1,69	10,342	2,23
					68,77									
На единицу в ценах 2001г.					502,3	3,46	446,84							
					52									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					63,26	3,46	7,8							
					52									
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					71,93	4,33	7,8								
					59,8										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					81,54	4,97	7,8								
					68,77										
ВСЕГО на физобъем (0,216)					17,61	1,07	1,69								
					14,85										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					246,35	6,43	9,45								
					230,47										
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 230,47)					208,05										
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 230,47)					98,73										
Итого с накладными и см. прибылью					553,13										
119	<b>ТССЦ-203-0361</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Поручни из древесины тип П-1 размером 26x54 мм	м	24,19	13,89		13,89	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	336			336			
На единицу в ценах 2001г.					13,89		13,89								
ВСЕГО на физобъем (24,19)					336		336								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1878,24		1878,24								
120	<b>ТЕР15-04-024-01</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Простая окраска масляными составами по дереву поручней	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0432 <i>(21,6*0,2) / 100</i>	918,28	6,67	647,85	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	39,67	11,39	0,29	27,99	37,0961	1,6	
На единицу в ценах 2001г.					851,93	4,64	647,85								
					199,44	0,13									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					883,01	5,8	647,85								
					229,36	0,16									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					918,28	6,67	647,85								
					263,76	0,19									
ВСЕГО на физобъем (0,0432)					39,67	0,29	27,99								
					11,39	0,01									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					334,97	1,74	156,46								
					176,77	0,16									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 176,93)					142,12										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 176,93)					66,17										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					543,26									
121	<b>ТЕРр58-16-3</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт цементной стяжки балконов площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест	0,09 (0,9*2,2*6*75%) / 100	2270,82	149,07	1044,68	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	204,37	96,94	13,42	94,01	149,385	13,44
На единицу в ценах 2001г.					1077,07	15,67					1,41		1,587	0,14
Кoeffициенты к позиции:					2110,89	129,63	1044,68							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					936,58	13,63								
ВСЕГО на физобъем (0,09)					2110,89	129,63	1044,68							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					936,58	13,63								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 1 526,39)					2270,82	149,07	1044,68							
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 1 526,39)					1077,07	15,67								
Итого с накладными и см. прибылью					204,37	13,42	94,01							
Итого с накладными и см. прибылью					96,94	1,41								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2110,68	80,65	525,52							
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 1 526,39)					1504,51	21,88								
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 1 526,39)					1076,87									
Итого с накладными и см. прибылью					793,72									
Итого с накладными и см. прибылью					3981,27									
122	<b>ТЕР11-01-006-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм: на ГКЖ-10	100 м2 поверхности	0,1188 (0,9*2,2*6) / 100	5252,93	1829,84	2596,65	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	624,05	98,18	217,39	308,48	105,5487	12,54
На единицу в ценах 2001г.					826,44	200,93					23,87		19,895	2,36
Кoeffициенты к позиции:					4494,49	1272,93	2596,65							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					624,91	139,78								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					4906,46	1591,16	2596,65							
ВСЕГО на физобъем (0,1188)					718,65	174,73								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5252,93	1829,84	2596,65							
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 894,21)					826,44	200,93								
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 894,21)					624,05	217,39	308,48							
Итого с накладными и см. прибылью					98,18	23,87								
Итого с накладными и см. прибылью					4554,66	1306,51	1724,4							
Итого с накладными и см. прибылью					1523,75	370,46								
Итого с накладными и см. прибылью					1782,36									
Итого с накладными и см. прибылью					966,05									
Итого с накладными и см. прибылью					7303,07									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
123	<b>ТЕР12-01-010-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство мелких покрытий (отливы) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,06 <i>((0,9+2,2+0,9)*6*0,25) / 100</i>	1189,19	33,48	120,87	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	71,35	62,09	2,01	7,25	149,1119	8,95
					926,65 = 9 169,73 - 0,782 x 10 541,02	1034,84	3,81				0,23		0,2875	0,02
На единицу в ценах 2001г.					9169,73	23,29	8363,95							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					782,49	2,65								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1049,85	29,11	120,87							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					899,86	3,31								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1189,19	33,48	120,87							
ВСЕГО на физобъем (0,06)					1034,84	3,81								
					71,35	2,01	7,25							
					62,09	0,23								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1016,25	12,08	40,53							
					963,64	3,57								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 967,21)					887,9									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 967,21)					427,51									
Итого с накладными и см. прибылью					2331,66									
124	<b>ТССЦ-101-3416</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	6,6 <i>6*1,1</i>	179		179	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1181,4			1181,4		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (6,6)					1181,4		1181,4							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6604,03		6604,03							
125	<b>ТЕР46-01-008-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Обегонирование торцов балконных плит	1 м3	0,216 <i>(0,9+2,2+0,9)*0,15*0,06*6</i>	1755,07	39,05	1503,82	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	379,1	45,84	8,43	324,83	30,843	6,66
					212,2	2,14				0,46		0,161	0,03	
На единицу в ценах 2001г.					1722,3	33,96	1503,82							
Кoeffициенты к позиции:					184,52	1,86								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;					1755,07	39,05	1503,82							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					212,2	2,14								
ВСЕГО на физобъем (0,216)					379,1	8,43	324,83							
					45,84	0,46								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2577,9	50,66	1815,8							
					711,44	7,14								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 718,58)					604,69									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 718,58)					342,04									
Итого с накладными и см. прибылью					3524,63									
126	<b>ТЕРр64-31-5</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт лепных кронштейнов с наибольшим измерением до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	1 изделие	12 2*6	15,19			1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	182,28	182,28			2,0585	24,7
					15,19									
На единицу в ценах 2001г.					13,21									
					13,21									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;					15,19									
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					15,19									
ВСЕГО на физобъем (12)					182,28									
					182,28									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2828,99									
					2828,99									
Накладные расходы 74%*0.85 ФОТ (от 2 828,99)					1779,43									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 828,99)					1131,6									
Итого с накладными и см. прибылью					5740,02									
127	<b>ТЕРр61-26-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки нижней поверхности балконных плит	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,0398 $((2,2*0,9)*6-(0,2*0,8*2*6))*40\% / 100$	303,55	0,2	14,49	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	12,08	11,5	0,01	0,57	41,0895	1,64
					288,86									
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;					303,55	0,2	14,5							
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					288,86									
ВСЕГО на физобъем (0,0398)					12,08	0,01	0,57							
					11,5									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					181,73	0,06	3,19							
					178,48									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 178,48)					119,85									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 178,48)					71,39									
Итого с накладными и см. прибылью					372,97									
128	<b>ТЕРп61-4-7</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки нижней поверхности балконных плит по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0598 $((2,2*0,9)*6-(0,2*0,8*2*6))/100$	3574,98	25,7	1115,8	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	213,78	145,52	1,54	66,72	333,8105	19,96
					2433,48	10,98					0,66		0,828	0,05
На единицу в ценах 2001г.					3254,22	22,35	1115,8							
					2116,07	9,55								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					3574,98	25,7	1115,8							
					2433,48	10,98								
ВСЕГО на физобъем (0,0598)					213,78	1,54	66,72							
					145,52	0,66								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2640,69	9,26	372,96							
					2258,47	10,24								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 2 268,71)					1523,44									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 268,71)					907,48									
Итого с накладными и см. прибылью					5071,61									
129	<b>ТЕР15-04-019-05</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска нижней поверхности балконных плит, торцов и кронштейнов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2484 $((2,2*0,9)*6-(0,2*0,8*2*6)+(0,9+2,2+0,9)*0,15*6+(5*0,2*0,2+0,2*0,5+2*(0,2*0,8+0,2*0,2+0,4*2*0,6))*12)/100$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	106,56	34,27	2,53	69,76	18,2505	4,53
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					137,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82							
					137,98									
ВСЕГО на физобъем (0,2484)					106,56	2,53	69,76							
					34,27									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					937,04	15,21	389,96							
					531,87									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 531,87)			427,22									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 531,87)			198,92									
		Итого с накладными и см. прибылью			1563,18									
130	<b>ТССЦ-101-6524</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0094	24884,59		24884,59	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	233,92			233,92		
		На единицу в ценах 2001г.			24884,59		24884,59							
		ВСЕГО на физобъем (0,0094)			233,92		233,92							
		Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			1307,61		1307,61							
131	<b>ТЕРр56-23-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство металлического каркаса для крепления облицовки балконов	1 т	0,054 <i>(0,8+2+0,8)*2*6*1,26/1000</i>	449,06	27,52	52,67	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	24,25	19,92	1,49	2,84	50,6	2,73
		397,36 = 6 287,43 - 0,05 x 5 252,69 - 0,98 x 5 742,29			368,87	5,8				0,31		0,437	0,02	
		На единицу в ценах 2001г.			6287,43	23,93	5942,74							
		С учетом стоимости удаленных ресурсов			320,76	5,04								
		Кoeffициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			449,06	27,52	52,67							
		ВСЕГО на физобъем (0,054)			368,87	5,8								
		Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			24,25	1,49	2,84							
		Накладные расходы 82%*0.85 ФОТ (от 313,97)			19,92	0,31								
		Сметная прибыль 62%*0.8 ФОТ (от 313,97)			333,99	8,95	15,88							
		Итого с накладными и см. прибылью			309,16	4,81								
		Накладные расходы 82%*0.85 ФОТ (от 313,97)			218,84									
		Сметная прибыль 62%*0.8 ФОТ (от 313,97)			155,73									
		Итого с накладными и см. прибылью			708,56									
132	<b>ТССЦ-101-2548</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь полосовая 40x4 мм вес 1 п/м=1,26	т	0,054	5648,6		5648,6	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	305,02			305,02		
		На единицу в ценах 2001г.			5648,6		5648,6							
		ВСЕГО на физобъем (0,054)			305,02		305,02							
		Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			1705,06		1705,06							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
133	<b>ТЕР15-04-030-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлического каркаса количество окрасок 2	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,035 $((0,8+2+0,8)*2*6*0,08)/100$	1143,03	4,18	461,28	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	40,01	23,72	0,15	16,14	93,9768	3,29
На единицу в ценах 2001г.					677,57	0,19					0,01		0,0144	
Кoeffициенты к позиции:					976,53	2,91	461,28							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					512,34	0,13								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1054,11	3,64	461,28							
ВСЕГО на физобъем (0,035)					589,19	0,16								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1143,03	4,18	461,28							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 368,29)					677,57	0,19								
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 368,29)					40,01	0,15	16,14							
Итого с накладными и см. прибылью					23,72	0,01								
134	<b>ТЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Облицовка балконов стальным профилированным листом	100 м2	0,259 $((0,8+2+0,8)*1,2*6)/100$	377,58	54,71	12,12	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	97,79	80,48	14,17	3,14	43,1003	11,16
На единицу в ценах 2001г.					310,75	2,29					0,59		0,1725	0,04
Кoeffициенты к позиции:					285,15	38,06	12,12							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					234,97	1,59								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					329,91	47,58	12,12							
ВСЕГО на физобъем (0,259)					270,22	1,99								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					377,58	54,71	12,12							
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 258,21)					310,75	2,29								
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 258,21)					97,79	14,17	3,14							
Итого с накладными и см. прибылью					80,48	0,59								
Итого с накладными и см. прибылью					1351,76	85,16	17,55							
Итого с накладными и см. прибылью					1249,05	9,16								
Итого с накладными и см. прибылью					866,28									
Итого с накладными и см. прибылью					727,25									
Итого с накладными и см. прибылью					2945,29									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
135	<b>ТССЦ-101-4566</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,5	м2	28,49 <i>25,9*1,1</i>	59,75		59,75	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1702,28			1702,28		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (28,49)					1702,28		1702,28							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9515,75		9515,75							
<b>Раздел 7. Козырек</b>														
136	<b>ТЕРр69-2-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,24 <i>(12*2)/100</i>	48,38	10,28		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	11,61	9,14	2,47		5,49	1,32
На единицу в ценах 2001г.					48,38	10,28								
ВСЕГО на физобъем (0,24)					11,61	2,47								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					156,69	14,84								
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 141,85)					94,05									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 141,85)					56,74									
Итого с накладными и см. прибылью					307,48									
137	<b>ТЕР06-01-015-07</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка закладных деталей весом: до 4 кг ((арматура d=12 мм)	1 т	0,004 <i>12*0,2*0,888/1000*2</i>	8262,28	43,68	6386,94	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	33,05	7,33	0,17	25,55	248,193	0,99
На единицу в ценах 2001г.					8014,63	34,94	6386,94							
Кoeffициенты к позиции:					1592,75	1,99								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8262,28	43,68	6386,94							
ВСЕГО на физобъем (0,004)					1831,66	2,49					0,01		0,1875	
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					257,6	1,02	142,82							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					113,76	0,16								
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 113,92)			91,51									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 113,92)			50,35									
		Итого с накладными и см. прибылью			399,46									
138	<b>ТЕР09-03-038-01</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж каркаса козырька, труба 40*20*2	1 т конструкц ий	0,0799 $((2,0*3+0,7*2+1,4*5+0,4*3+1,5*5+2*0,2)*1,7)/1000*2$	774,89	433,13	194,2	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	61,91	11,79	34,61	15,51	18,285	1,46
					147,56	33,49					2,68		2,475	0,2
		На единицу в ценах 2001г.			669,02	346,5	194,21							
					128,31	26,79								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			774,89	433,13	194,21							
					147,56	33,49								
		ВСЕГО на физобъем (0,0799)			61,91	34,61	15,51							
					11,79	2,68								
		Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			477,69	208,01	86,7							
					182,98	41,59								
		Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 224,57)			154,62									
		Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 224,57)			129,8									
		Итого с накладными и см. прибылью			762,11									
139	<b>ТССЦ-201-0763</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнutosварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ((трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20x2 мм)	т	0,0799 $((2,0*3+0,7*2+1,4*5+0,4*3+1,5*5+2*0,2)*1,7)/1000*2$	10434,25		10434,25	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	833,7			833,7		
		На единицу в ценах 2001г.			10434,25		10434,25							
		ВСЕГО на физобъем (0,0799)			833,7		833,7							
		Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			4660,38		4660,38							
140	<b>ТЕР13-03-002-04</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (металлические изделия козырька)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0564 $((2,0*3+0,7*2+1,4*5+0,4*3+1,5*5+2*0,2)*0,12*2) / 100$	253,69	11,78	189,03	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	14,31	2,98	0,66	10,67	6,1065	0,34
					52,88	0,13					0,01		0,0125	
		На единицу в ценах 2001г.			244,44	9,42	189,04							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					45,98	0,1								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					253,69	11,78	189,04							
ВСЕГО на физобъем (0,0564)					52,88	0,13								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					14,31	0,66	10,67							
					2,98	0,01								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					109,87	3,97	59,65							
					46,25	0,16								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 46,41)					31,95									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 46,41)					22,09									
Итого с накладными и см. прибылью					163,91									
141	<b>ТЕР13-03-004-26</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлические изделия козырька)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0564 <i>((2,0*3+0,7*2+1,4*5+0,4*3+1,5*5+2*0,2)*0,12*2) / 100</i>	317,15	7,76	276,88	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	17,89	1,83	0,44	15,62	4,4045	0,25
					32,51	0,13				0,01			0,0125	
На единицу в ценах 2001г.					311,36	6,21	276,88							
					28,27	0,1								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					317,15	7,76	276,88							
ВСЕГО на физобъем (0,0564)					32,51	0,13								
					17,89	0,44	15,62							
					1,83	0,01								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					118,36	2,64	87,32							
					28,4	0,16								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 28,56)					19,66									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 28,56)					13,59									
Итого с накладными и см. прибылью					151,61									
142	<b>ТЕР09-04-002-01</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа окрашенного (козырек) по металлическому каркасу	100 м2 покрытия	0,06 <i>(2*1,5*2) / 100</i>	1038,19	601,36	146,56	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	62,29	17,42	36,08	8,79	40,825	2,45
					290,27	45,94				2,76			3,2625	0,2
На единицу в ценах 2001г.					880,06	481,09	146,56							
					252,41	36,75								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1038,19	601,36	146,56							
					290,27	45,94								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (0,06)					62,29	36,08	8,79							
					17,42	2,76								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					536,34	216,84	49,14							
					270,36	42,84								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 313,20)					215,64									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 313,20)					181,03									
Итого с накладными и см. прибылью					933,01									
143	<b>ТССЦ-101-4570</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	6,6 <i>6*1,1</i>	59,75		59,75	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	394,35			394,35		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (6,6)					394,35		394,35							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2204,42		2204,42							
144	<b>ТССЦ-101-1810</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0008 <i>6*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	25,36			25,36		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0008)					25,36		25,36							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					141,76		141,76							
145	<b>ТССЦ-101-4128</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы: примыкание	м2	1,1 <i>2*2*0,25*1,1</i>	152,11		152,11	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	167,32			167,32		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (1,1)					167,32		167,32							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					935,32		935,32							
<b>Раздел 8. Крыльца</b>														
Бетонная площадка вход в подъезд №1 и №2)														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
146	<b>ТЕР06-01-001-15</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бетонных площадок	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0,006 <i>(2,0*1,5*0,1*2) / 100</i>	2057,65	1409,07		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	12,35	3,89	8,46		93,456	0,56
		3 112,05 = 56 343,81 - 102 x 521,88			648,58	205,44					1,23		15,552	0,09
На единицу в ценах 2001г.					56343,81	1761,33	53771,75							
					810,73	256,8								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					3112,05	1761,33	539,99							
					810,73	256,8								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					2057,65	1409,06								
					648,58	205,44								
ВСЕГО на физобъем (0,006)					12,35	8,46								
					3,89	1,23								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					111,21	50,84								
					60,37	19,09								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 79,46)					63,83									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 79,46)					35,12									
Итого с накладными и см. прибылью					210,16									
147	<b>ТЕР01-02-057-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,018 <i>(2,0*1,5*0,3*2) / 100</i>	1124,59			1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	20,24	20,24			177,1	3,19
На единицу в ценах 2001г.					1124,59									
					977,9									
					977,9									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1124,59									
					1124,59									
ВСЕГО на физобъем (0,018)					20,24									
					20,24									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					314,12									
					314,12									
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 314,12)					192,24									
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 314,12)					96,12									
Итого с накладными и см. прибылью					602,48									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
148	<b>ТЕР08-01-002-02</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	1,2 2*1,5*0,2*2	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	301,62	22,02	87,4	192,2	2,76	3,31	
На единицу в ценах 2001г.					18,35	6,81					8,17		0,675	0,81	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					234,39	58,26	160,17								
ВСЕГО на физобъем (1,2)					15,96	5,45									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17								
ВСЕГО на физобъем (1,2)					18,35	6,81									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					301,62	87,4	192,2								
Накладные расходы 122%*0,9 * (0,9*0,85) ФОТ (от 468,55)					22,02	8,17									
Сметная прибыль 80%*(0,85*0,8) ФОТ (от 468,55)					1941,42	525,27	1074,4								
Итого с накладными и см. прибылью					341,75	126,8									
Сметная прибыль 80%*(0,85*0,8) ФОТ (от 468,55)					393,57										
Итого с накладными и см. прибылью					254,89										
Итого с накладными и см. прибылью					2589,88										
149	<b>ТЕР08-01-002-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания: песчаного	1 м3 основания	0,64 2*1,6*0,1*2	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	82,63	11,26	28,42	42,95	2,645	1,69	
На единицу в ценах 2001г.					17,6	3,73					2,39		0,3625	0,23	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					117,93	35,53	67,1								
ВСЕГО на физобъем (0,64)					15,3	2,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,11	44,41	67,1								
ВСЕГО на физобъем (0,64)					17,6	3,73									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					82,63	28,42	42,95								
Накладные расходы 122%*0,9 * (0,9*0,85) ФОТ (от 211,85)					11,26	2,39									
Сметная прибыль 80%*(0,85*0,8) ФОТ (от 211,85)					585,65	170,8	240,09								
Итого с накладными и см. прибылью					174,76	37,09									
Сметная прибыль 80%*(0,85*0,8) ФОТ (от 211,85)					177,95										
Итого с накладными и см. прибылью					115,25										
Итого с накладными и см. прибылью					878,85										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
150	<b>ТЕР06-01-001-15</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонных площадки	100 м3 бетона, бутобетон а и железобетона в деле	0,006 (2,0*1,5*0,1*2) / 100	3673,99	2201,66	539,99	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	22,04	5,59	13,21	3,24	134,343	0,81
		3 112,05 = 56 343,81 - 102 x 521,88			932,34	321					1,93		24,3	0,15
На единицу в ценах 2001г.					56343,81	1761,33	53771,75							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					810,73	256,8								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3673,99	2201,66	539,99							
ВСЕГО на физобъем (0,006)					932,34	321								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					22,04	13,21	3,24							
					5,59	1,93								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 116,71)					184,26	79,39	18,11							
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 116,71)					86,76	29,95								
Итого с накладными и см. прибылью					93,75									
					51,59									
					329,6									
151	<b>ТССЦ-401-0026</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	0,612	555,6		555,6	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	340,03			340,03		
На единицу в ценах 2001г.					555,6		555,6							
ВСЕГО на физобъем (0,612)					340,03		340,03							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1900,77		1900,77							
152	<b>ТССЦ-101-3890</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50x50 мм	м2	6 2*1,5*2	31,24		31,24	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	187,44			187,44		
На единицу в ценах 2001г.					31,24		31,24							
ВСЕГО на физобъем (6)					187,44		187,44							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1047,79		1047,79								
153	<b>ТЕР07-01-044-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Обрамление бетонной площадки уголком 32х32*3 мм  <i>I 029,10 = 10 329,95 - I x 9 300,85</i>	1 т стальных элементов	0,0146 <i>((2,0*1+1,5*2)*1,46/1000*2)</i>	1147,64	326,59	412,98	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	16,76	5,96	4,77	6,03	49,105	0,72	
На единицу в ценах 2001г.					10329,95	261,27	9713,84								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					1029,1	261,27	412,99								
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1147,64	326,59	412,99								
ВСЕГО на физобъем (0,0146)					16,76	4,77	6,03								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					154,88	28,67	33,71								
Накладные расходы 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 92,50)					91,99										
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 92,50)					53,47										
Итого с накладными и см. прибылью					300,34										
154	<b>ТССЦ-101-3715</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 32х32х3 мм	т	0,0146	6188,32		6188,32	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	90,35			90,35			
На единицу в ценах 2001г.					6188,32		6188,32								
ВСЕГО на физобъем (0,0146)					90,35		90,35								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					505,06		505,06								
155	<b>ТЕР13-03-002-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей уголков обрамления крылец за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0128 <i>((2+1,5*2)*0,032*4*2) / 100</i>	253,69	11,78	189,03	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3,25	0,68	0,15	2,42	6,1065	0,08	
На единицу в ценах 2001г.					244,44	9,42	189,04						0,0125		
Коэффициенты к позиции:					45,98	0,1									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					253,69	11,78	189,04								
ВСЕГО на физобъем (0,0128)					52,88	0,13									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3,25	0,15	2,42								
					0,68										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					24,98	0,9	13,53								
					10,55										
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10,55)					7,26										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10,55)					5,02										
Итого с накладными и см. прибылью					37,26										
156	<b>ТЕР13-03-004-26</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей углов обрамления крылец : эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0128 <i>((2+1,5*2)*0,032*4*2) / 100</i>	317,15	7,76	276,88	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4,06	0,42	0,1	3,54	4,4045	0,06	
На единицу в ценах 2001г.					32,51	0,13							0,0125		
					311,36	6,21	276,88								
Кoeffициенты к позиции:					28,27	0,1									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					317,15	7,76	276,88								
ВСЕГО на физобъем (0,0128)					32,51	0,13									
					4,06	0,1	3,54								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					0,42										
					26,91	0,6	19,79								
					6,52										
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6,52)					4,49										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6,52)					3,1										
Итого с накладными и см. прибылью					34,5										
157	<b>ТЕР11-01-027-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытий площадки на цементном растворе из плиток: бетонных	100 м2 покрытия	0,06 <i>(2,0*1,5*2) / 100</i>	8371,24	231,01	7508,12	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	502,27	37,93	13,86	450,48	93,5065	5,61	
На единицу в ценах 2001г.					632,11	47,03					2,82		3,6625	0,22	
					8242,59	184,81	7508,12								
					549,66	37,62									
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8371,24	231,01	7508,12								
ВСЕГО на физобъем (0,06)					632,11	47,03									
					502,27	13,86	450,48								
					37,93	2,82									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3190,15	83,3	2518,18							
					588,67	43,77								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 632,44)					595,09									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 632,44)					322,54									
Итого с накладными и см. прибылью					4107,78									
<b>Раздел 9. Пряжки</b>														
158	<b>ТЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бетонного покрытия	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0,0048 <i>(1,2*2*0,1*2) / 100</i>	2183,3	1268,9		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	10,48	4,39	6,09		144	0,69
					914,4	190,94					0,92		14,4	0,07
На единицу в ценах 2001г.					54144,62	1586,13	51415,49							
					1143	238,68								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					2183,3	1268,9								
					914,4	190,94								
ВСЕГО на физобъем (0,0048)					10,48	6,09								
					4,39	0,92								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					104,73	36,6								
					68,13	14,28								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 82,41)					66,2									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 82,41)					36,43									
Итого с накладными и см. прибылью					207,36									
159	<b>ТЕР01-02-057-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (внутри прямков)	100 м3 грунта	0,114 <i>((0,88*1,5*1,7+0,4*(1,13*2+2,8)*1,7)*2) / 100</i>	1124,59			1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	128,2	128,2			177,1	20,19
					1124,59									
На единицу в ценах 2001г.					977,9									
					977,9									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1124,59									
					1124,59									
ВСЕГО на физобъем (0,114)					128,2									
					128,2									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1989,66										
					1989,66										
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 989,66)					1217,67										
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 989,66)					608,84										
Итого с накладными и см. прибылью					3816,17										
160	<b>ТЕР46-04-001-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка: кирпичных прямков	1 м3	3,57 <i>(1,13*2+1,5)*0,25*1,9*2</i>	166,22	106,81		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	593,41	212,09	381,32		8,24	29,42	
					59,41	11,36					40,56		1,15	4,11	
На единицу в ценах 2001г.					166,22	106,81									
					59,41	11,36									
ВСЕГО на физобъем (3,57)					593,41	381,32									
					212,09	40,56									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5583,37	2291,73									
					3291,64	629,49									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 921,13)					3299,63										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 921,13)					1866,46										
Итого с накладными и см. прибылью					10749,46										
161	<b>ТЕР08-02-001-09</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кладка стен прямков и каналов	1 м3 кладки	3,57 <i>(1,13*2+1,5)*0,25*1,9*2</i>	870,17	38,78	776,35	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3106,51	196,49	138,44	2771,58	8,142	29,07	
					55,04	5,96					21,28		0,45	1,61	
На единицу в ценах 2001г.					870,17	38,78	776,36								
					55,04	5,96									
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					870,17	38,78	776,36								
					55,04	5,96									
ВСЕГО на физобъем (3,57)					3106,51	138,44	2771,58								
					196,49	21,28									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					19374,67	832,02	15493,13								
					3049,52	330,27									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 379,79)					3154,36										
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 379,79)					1838,61										
Итого с накладными и см. прибылью					24367,64										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
162	<b>ТЕР08-01-003-07</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по кирпичу	100 м2 изолируемой поверхности	0,1619 $((1,13*2+2)*1,9)*2 / 100$	1106,41	94,76	822,95	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	179,13	30,55	15,34	133,24	24,38	3,95
На единицу в ценах 2001г.					188,7									
Кoeffициенты к позиции:					1062,84	75,81	822,94							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					164,09									
ВСЕГО на физобъем (0,1619)					1106,41	94,76	822,94							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					188,7									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 474,14)					179,13	15,34	133,24							
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 474,14)					30,55									
Итого с накладными и см. прибылью					1311,14	92,19	744,81							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					474,14									
ВСЕГО на физобъем (0,0688)					442,51									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					257,93									
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 728,04)					2011,58									
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 728,04)														
Итого с накладными и см. прибылью														
163	<b>ТЕР01-02-061-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,0688 $((0,4*(1,13*2+2,8)*1,7)*2) / 100$	681,86			1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	46,91	46,91			111,78	7,69
На единицу в ценах 2001г.					681,86									
Кoeffициенты к позиции:					592,92									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					592,92									
ВСЕГО на физобъем (0,0688)					681,86									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					46,91									
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 728,04)					728,04									
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 728,04)					728,04									
Итого с накладными и см. прибылью					445,56									
ВСЕГО на физобъем (0,0688)					222,78									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1396,38									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
164	<b>ТЕР08-01-002-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания песчаного 10 см	1 м3 основания	0,26 (1,5*0,88*0,1*2)	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	33,57	4,58	11,55	17,44	2,645	0,69
					17,6	3,73					0,97		0,3625	0,09
На единицу в ценах 2001г.					117,93	35,53	67,1							
Коэффициенты к позиции:					15,3	2,98								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,11	44,41	67,1							
ВСЕГО на физобъем (0,26)					17,6	3,73								
					33,57	11,55	17,44							
					4,58	0,97								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					237,99	69,42	97,49							
					71,08	15,05								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 86,13)					80,39									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 86,13)					46,85									
Итого с накладными и см. прибылью					365,23									
165	<b>ТЕР08-01-002-02</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания щебеночного 5 см	1 м3 основания	0,13 (1,5*0,88*0,05*2)	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	32,68	2,39	9,47	20,82	2,76	0,36
					18,35	6,81					0,89		0,675	0,09
На единицу в ценах 2001г.					234,39	58,26	160,17							
					15,96	5,45								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17							
ВСЕГО на физобъем (0,13)					18,35	6,81								
					32,68	9,47	20,82							
					2,39	0,89								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					210,38	56,91	116,38							
					37,09	13,81								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 50,90)					47,51									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 50,90)					27,69									
Итого с накладными и см. прибылью					285,58									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
166	<b>ТЕР06-01-001-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Бетонирование dna прямков	100 м3 бетона, бутобетон а и железобетона в деле	0,0026 $((0,88*1,5*0,1*2)) / 100$	54712,6	1982,66	51415,49	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	142,25	3,42	5,15	133,68	207	0,54
					1314,45	298,35					0,78		22,5	0,06
На единицу в ценах 2001г.					54144,62	1586,13	51415,49							
Коэффициенты к позиции:					1143	238,68								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					54712,6	1982,66	51415,49							
ВСЕГО на физобъем (0,0026)					1314,45	298,35								
					142,25	5,15	133,68							
					3,42	0,78								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					831,3	30,95	747,27							
					53,08	12,11								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 65,19)					52,36									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 65,19)					28,81									
Итого с накладными и см. прибылью					912,47									
167	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка стен прямков цементно-известковым раствором по камню: стен прямков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1597 $((0,88*2+1,5)*1,9*2+(1,13*2+1,5)*0,25*2+(1,13*2+2)*0,2*2)) / 100$	1627,88	76,56	913,08	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	259,97	101,93	12,23	145,81	81,512	13,02
					638,24	30,41					4,86		3,475	0,56
На единицу в ценах 2001г.					1529,32	61,25	913,08							
Коэффициенты к позиции:					554,99	24,33								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1627,88	76,56	913,08							
ВСЕГО на физобъем (0,1597)					638,24	30,41								
					259,97	12,23	145,81							
					101,93	4,86								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2470,53	73,5	815,08							
					1581,95	75,43								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 657,38)					1331,29									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 657,38)					619,86									
Итого с накладными и см. прибылью					4421,68									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
168	<b>ТЕР15-04-019-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска стен прямиков акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1597 $((0,88*2+1,5)*1,9*2+(1,13*2+1,5)*0,25*2+(1,13*2+2)*0,2*2) / 100$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	65,42	19,16	1,41	44,85	15,87	2,53
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					119,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
ВСЕГО на физобъем (0,1597)					65,42	1,41	44,85							
					19,16									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					556,54	8,47	250,71							
					297,36									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 297,36)					238,85									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 297,36)					111,21									
Итого с накладными и см. прибылью					906,6									
169	<b>ТССЦ-101-6527</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0061	34609,6		34609,6	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	211,12			211,12		
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6							
ВСЕГО на физобъем (0,0061)					211,12		211,12							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1180,16		1180,16							
170	<b>ТЕР46-04-012-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0216 $(0,9*1,2*2) / 100$	1377,01	240,25		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	29,74	24,55	5,19		172,76	3,73
					1136,76	102,63					2,22		7,74	0,17
На единицу в ценах 2001г.					1377,01	240,25								
					1136,76	102,63								
ВСЕГО на физобъем (0,0216)					29,74	5,19								
					24,55	2,22								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					412,21	31,19								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					381,02	34,45								
		Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 415,47)			349,62									
		Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 415,47)			197,76									
		Итого с накладными и см. прибылью			959,59									
171	<b>ТЕР10-01-034-05</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0216 <i>(0,9*1,2*2) / 100</i>	281926,98	606,69	279786,79	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6089,62	33,12	13,1	6043,4	215,6825	4,66
					1533,5	29,18					0,63		2,2	0,05
		На единицу в ценах 2001г.			281605,62	485,35	279786,79							
					1333,48	23,34								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			281926,98	606,69	279786,79							
					1533,5	29,18								
		ВСЕГО на физобъем (0,0216)			6089,62	13,1	6043,4							
					33,12	0,63								
		Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			34375,36	78,73	33782,61							
					514,02	9,78								
		Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 523,80)			472,83									
		Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 523,80)			224,4									
		Итого с накладными и см. прибылью			35072,59									
172	<b>ТЕРр61-7-1</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0139 <i>((1,2*2+0,9)*0,3*2)*70% / 100</i>	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	68,85	38,82	0,5	29,53	383,06	5,32
					2792,51	15,38					0,21		1,16	0,02
		На единицу в ценах 2001г.			4953,15	36,01	2124,63							
					2792,51	15,38								
		ВСЕГО на физобъем (0,0139)			68,85	0,5	29,53							
					38,82	0,21								
		Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			770,57	3,01	165,07							
					602,49	3,26								
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 605,75)			406,76									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 605,75)			242,3									
		Итого с накладными и см. прибылью			1419,63									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
173	<b>ТЕРр61-26-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетертой поверхности	0,0059 $((1,2*2+0,9)*0,3*2)*30\% / 100$	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1,28	1,16	0,02	0,1	28,07	0,17
На единицу в ценах 2001г.					197,33	1,33					0,01		0,1	
ВСЕГО на физобъем (0,0059)					216,86	3,1	16,43							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					197,33	1,33								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 18,16)					1,28	0,02	0,1							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 18,16)					1,16	0,01								
Итого с накладными и см. прибылью					18,68	0,12	0,56							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					18	0,16								
ВСЕГО на физобъем (0,0198)					12,19									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7,26									
Итого с накладными и см. прибылью					38,13									
174	<b>ТЕР15-04-005-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов внутренних	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0198 $(1,39+0,59) / 100$	1594,54	17	1217,89	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	31,57	7,12	0,34	24,11	49,335	0,98
На единицу в ценах 2001г.					359,65	0,34					0,01		0,025	
Кoeffициенты к позиции:					1544,23	13,6	1217,89							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					312,74	0,27								
ВСЕГО на физобъем (0,0198)					1594,54	17	1217,89							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					359,65	0,34								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 110,66)					31,57	0,34	24,11							
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 110,66)					7,12	0,01								
Итого с накладными и см. прибылью					247,31	2,04	134,77							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					110,5	0,16								
ВСЕГО на физобъем (0,0092)					88,89									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					41,39									
Итого с накладными и см. прибылью					377,59									
175	<b>ТЕРр61-20-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонт рованной поверхности	0,0092 $((1,2*2+0,9)*0,2*2)*70\% / 100$	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	42,06	22,49	0,02	19,55	323,4	2,98
На единицу в ценах 2001г.					2444,9									
Итого с накладными и см. прибылью					4571,84	2,31	2124,63							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					2444,9										
ВСЕГО на физобъем (0,0092)					42,06	0,02	19,55								
					22,49										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					458,44	0,12	109,28								
					349,04										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 349,04)					234,38										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 349,04)					139,62										
Итого с накладными и см. прибылью					832,44										
176	<b>ТЕРр61-26-2</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов с земли и лесов	100 м2 перетерт ой поверхнос ти	0,004 $((1,2*2+0,9)*0,2*2)*30\%/100$	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1,06	1		0,06	35,73	0,14	
					251,18										
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5								
					251,18										
ВСЕГО на физобъем (0,004)					1,06		0,06								
					1										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					15,86		0,34								
					15,52										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 15,52)					10,42										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 15,52)					6,21										
Итого с накладными и см. прибылью					32,49										
177	<b>ТЕР15-04-019-05</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0132 $(0,92+0,4)/100$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5,41	1,58	0,12	3,71	15,87	0,21	
					119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,0132)					5,41	0,12	3,71								
					1,58										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					45,98	0,72	20,74								
					24,52										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 24,52)					19,7										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 24,52)					9,17										
Итого с накладными и см. прибылью					74,85										
178	<b>ТССЦ-101-6524</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0005	24884,59		24884,59	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	12,44			12,44			
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59								
ВСЕГО на физобъем (0,0005)					12,44		12,44								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					69,54		69,54								
Металлические решетки и козырьки над приемками															
179	<b>ТЕРр69-2-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,24 <i>(12*2)/100</i>	48,38	10,28		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	11,61	9,14	2,47		5,49	1,32	
На единицу в ценах 2001г.					48,38	10,28									
ВСЕГО на физобъем (0,24)					38,1										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					11,61	2,47									
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 141,85)					94,05										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 141,85)					56,74										
Итого с накладными и см. прибылью					307,48										
180	<b>ТЕР06-01-015-07</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1 т	0,003 <i>2*12*0,2*0,617/1000</i>	8262,28	43,68	6386,94	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	24,79	5,5	0,13	19,16	248,193	0,74	
На единицу в ценах 2001г.					1831,66	2,49					0,01		0,1875		
Кoeffициенты к позиции:					8014,63	34,94	6386,94								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1592,75	1,99									
ВСЕГО на физобъем (0,003)					8262,28	43,68	6386,94								
					1831,66	2,49									
					24,79	0,13	19,16								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					5,5	0,01								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					193,24	0,78	107,1							
					85,36	0,16								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 85,52)					68,69									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 85,52)					37,8									
Итого с накладными и см. прибылью					299,73									
181	<b>ТЕР09-03-038-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж каркаса козырька, труба 40*20*2	1 т конструкц ий	0,075 <i>((2,1*3+0,7*2+1,3*5+0,4*3+1,25*5+2*0,2)*1,7)*2/1000</i>	774,89	433,13	194,2	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	58,12	11,07	32,48	14,57	18,285	1,37
					147,56	33,49					2,51		2,475	0,19
На единицу в ценах 2001г.					669,02	346,5	194,21							
					128,31	26,79								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					774,89	433,13	194,21							
					147,56	33,49								
ВСЕГО на физобъем (0,075)					58,12	32,48	14,57							
					11,07	2,51								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					448,46	195,2	81,45							
					171,81	38,96								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 210,77)					145,12									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 210,77)					121,83									
Итого с накладными и см. прибылью					715,41									
182	<b>ТССЦ-201-0763</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнutosварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ((трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20x2 мм)	т	0,075 <i>((2,1*3+0,7*2+1,3*5+0,4*3+1,25*5+2*0,2)*1,7)*2/1000</i>	10434,25		10434,25	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	782,57			782,57		
На единицу в ценах 2001г.					10434,25		10434,25							
ВСЕГО на физобъем (0,075)					782,57		782,57							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4374,57		4374,57							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
183	<b>ТЕР13-03-004-26</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлические изделия козырька)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0529 $((2,1*3+0,7*2+1,3*5+0,4*3+1,25*5+2*0,2)*0,12*2) / 100$	317,15	7,76	276,88	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	16,78	1,72	0,41	14,65	4,4045	0,23
На единицу в ценах 2001г.					32,51	0,13					0,01		0,0125	
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					317,15	7,76	276,88							
ВСЕГО на физобъем (0,0529)					32,51	0,13								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					16,78	0,41	14,65							
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 26,85)					1,72	0,01								
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 26,85)					111,04	2,46	81,89							
Итого с накладными и см. прибылью					26,69	0,16								
Итого с накладными и см. прибылью					18,49									
Итого с накладными и см. прибылью					12,78									
Итого с накладными и см. прибылью					142,31									
184	<b>ТЕР13-03-002-04</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (металлические изделия козырька)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0529 $((2,1*3+0,7*2+1,3*5+0,4*3+1,25*5+2*0,2)*0,12*2) / 100$	253,69	11,78	189,03	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	13,42	2,8	0,62	10	6,1065	0,32
На единицу в ценах 2001г.					52,88	0,13					0,01		0,0125	
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					253,69	11,78	189,04							
ВСЕГО на физобъем (0,0529)					52,88	0,13								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					13,42	0,62	10							
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 43,62)					2,8	0,01								
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 43,62)					103,09	3,73	55,9							
Итого с накладными и см. прибылью					43,46	0,16								
Итого с накладными и см. прибылью					30,03									
Итого с накладными и см. прибылью					20,76									
Итого с накладными и см. прибылью					153,88									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
185	<b>ТЕР09-04-002-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа окрашенного (козырек) по металлическому каркасу	100 м2 покрытия	0,053 <i>(2,1*1,25*2) / 100</i>	1038,19	601,36	146,56	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	55,02	15,38	31,87	7,77	40,825	2,16	
На единицу в ценах 2001г.					290,27	45,94					2,43		3,2625	0,17	
Кoeffициенты к позиции:					880,06	481,09	146,56								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					290,27	45,94									
ВСЕГО на физобъем (0,053)					55,02	31,87	7,77								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					15,38	2,43									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					473,67	191,54	43,43								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 276,41)					238,7	37,71									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 276,41)					190,31										
Итого с накладными и см. прибылью					159,77										
					823,75										
186	<b>ТССЦ-101-4570</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	5,83 <i>5,3*1,1</i>	59,75		59,75	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	348,34			348,34			
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75								
ВСЕГО на физобъем (5,83)					348,34		348,34								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1947,22		1947,22								
187	<b>ТССЦ-101-1810</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0007 <i>5,3*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	22,19			22,19			
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17								
ВСЕГО на физобъем (0,0007)					22,19		22,19								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					124,04		124,04								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
188	<b>ТССЦ-101-4128</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы: примыкание	м2	1,16 <i>2*2,1*0,25*1,1</i>	152,11		152,11	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	176,45			176,45		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (1,16)					176,45		176,45							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					986,36		986,36							
189	<b>ТЕР08-02-007-03</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических решеток прямков (уголок 25x25x3, арматура 10 мм, сетка рабца ячейка 10мм )	1 т металлических изделий	0,0824 <i>((2*2+1,13*2)*2*1,12+(1,13*21+2*12)*0,617*2+2*2,1*2*1,13)/1000</i>	11794,75	269,05	11132,85	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	971,89	32,37	22,17	917,35	54,487	4,49
На единицу в ценах 2001г.					392,85	11,44					0,94		0,8625	0,07
Кoeffициенты к позиции:					11689,7	215,24	11132,85							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					341,61	9,15								
ВСЕГО на физобъем (0,0824)					11794,75	269,05	11132,85							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					392,85	11,44								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 516,97)					971,89	22,17	917,35							
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 516,97)					32,37	0,94								
Итого с накладными и см. прибылью					5763,61	133,24	5127,99							
Раздел 10. Отмостка					502,38	14,59								
Итого с накладными и см. прибылью					482,49									
Итого с накладными и см. прибылью					281,23									
Итого с накладными и см. прибылью					6527,33									
190	<b>ТЕРр68-13-1</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную во дворе	1000 м2	0,02692 <i>((10,16-1,5+0,5+7,6+1,5+10,16-1,5)*1) / 1000</i>	594,17			1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	16	16			93,57	2,52
На единицу в ценах 2001г.					594,17									
ВСЕГО на физобъем (0,02692)					594,17									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					16									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					16									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					248,32									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					248,32									
		Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 248,32)			219,51									
		Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 248,32)			119,19									
		Итого с накладными и см. прибылью			587,02									
191	<b>ТЕР01-02-057-02</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,1492 <i>((15,7+2,85+0,7+5,85+2,62+11,2+10,16-1,5+0,5+7,6+1,5+10,16-1,5+2)*1*0,22) / 100</i>	1124,59			1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	167,79	167,79			177,1	26,42
					1124,59									
		На единицу в ценах 2001г.			977,9									
		Кoeffициенты к позиции:			977,9									
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			1124,59									
		ВСЕГО на физобъем (0,1492)			167,79									
		Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			2604,1									
					2604,1									
		Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 604,10)			1593,71									
		Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 604,10)			796,85									
		Итого с накладными и см. прибылью			4994,66									
192	<b>ТЕР08-01-002-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания песчаного с подсыпкой вручную	1 м3 основания	6,78 <i>((15,7+2,85+0,7+5,85+2,62+11,2+10,16-1,5+0,5+7,6+1,5+10,16-1,5+2)*1*0,10</i>	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	875,37	119,33	301,1	454,94	2,645	17,93
					17,6	3,73					25,29		0,3625	2,46
		На единицу в ценах 2001г.			117,93	35,53	67,1							
		Кoeffициенты к позиции:			15,3	2,98								
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			129,11	44,41	67,1							
		ВСЕГО на физобъем (6,78)			875,37	301,1	454,94							
		Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			119,33	25,29								
					6204,72	1809,61	2543,11							
					1852	392,5								
		Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 244,50)			2094,79									
		Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 244,50)			1221,01									
		Итого с накладными и см. прибылью			9520,52									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
193	<b>ТЕР08-01-002-02</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	8,14 <i>(15,7+2,85+0,7+5,85+2,62+1,2+10,16-1,5+0,5+7,6+1,5+10,16-1,5+2)*1*0,12</i>	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2045,99	149,37	592,84	1303,78	2,76	22,47	
На единицу в ценах 2001г.					18,35	6,81				55,43			0,675	5,49	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					234,39	58,26	160,17								
ВСЕГО на физобъем (8,14)					15,96	5,45									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					251,35	72,83	160,17								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 178,49)					18,35	6,81									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 178,49)					2045,99	592,84	1303,78								
Итого с накладными и см. прибылью					149,37	55,43									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					13169,32	3562,97	7288,13								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 178,49)					2318,22	860,27									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 178,49)					2966,48										
Итого с накладными и см. прибылью					1729,1										
Итого с накладными и см. прибылью					17864,9										
194	<b>ТЕР06-01-001-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0339 <i>((15,7+2,85+0,7+5,85+2,62+11,2+10,16-1,5+0,5+7,6+1,5+10,16-1,5+2)*1*0,05) / 100</i>	54712,6	1982,66	51415,49	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1854,76	44,56	67,21	1742,99	207	7,02	
На единицу в ценах 2001г.					1314,45	298,35				10,11			22,5	0,76	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					54144,62	1586,13	51415,49								
ВСЕГО на физобъем (0,0339)					1143	238,68									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					54712,6	1982,66	51415,49								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 848,48)					1314,45	298,35									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 848,48)					1854,76	67,21	1742,99								
Итого с накладными и см. прибылью					44,56	10,11									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					10838,81	403,93	9743,31								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 848,48)					691,57	156,91									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 848,48)					681,54										
Итого с накладными и см. прибылью					375,03										
Итого с накладными и см. прибылью					11895,38										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
195	<b>ТССЦ-101-3890</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2	67,84	31,24		31,24	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2119,32			2119,32			
На единицу в ценах 2001г.					31,24		31,24								
ВСЕГО на физобъем (67,84)					2119,32		2119,32								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					11847		11847								
196	<b>ТЕР06-01-067-04</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Железнение поверхности	100 м2 поверхнос ти	0,6784 $((15,7+2,85+0,7+5,85+2,62+11,2+10,16-1,5+0,5+7,6+1,5+10,16-1,5+2)*1)/100$	301,8	3,25	38,32	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	204,74	176,54	2,2	26	33,235	22,55	
На единицу в ценах 2001г.					260,23										
					267,21	2,6	38,32								
					226,29										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					301,8	3,25	38,32								
ВСЕГО на физобъем (0,6784)					260,23										
					204,74	2,2	26								
					176,54										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2898,46	13,22	145,34								
					2739,9										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 739,90)					2200,82										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 739,90)					1211,04										
Итого с накладными и см. прибылью					6310,32										
197	<b>ТЕР27-02-010-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м бортового камня	0,6484 $((15,7+2,85+0,7+5,85+2,62+11,2+10,16-1,5+0,5+7,6+1,5+10,16-1,5+2-3))/100$	3025,26	99,31	2324,01	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1961,58	390,3	64,39	1506,89	87,492	56,73	
На единицу в ценах 2001г.					601,94	11,28									
					2926,88	79,45	2324								
					523,43	9,02									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3025,26	99,31	2324								
ВСЕГО на физобъем (0,6484)					601,94	11,28									
					1961,58	64,39	1506,89								
					390,3	7,31									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					14867,96	386,98	8423,52							
					6057,46	113,45								
Накладные расходы 142%*(0,9*0.85) ФОТ (от 6 170,91)					6703,46									
Сметная прибыль 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 170,91)					3986,41									
Итого с накладными и см. прибылью					25557,83									
198	<b>ТССЦ-403-8023</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	65	20,71		20,71	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1346,15			1346,15		
На единицу в ценах 2001г.					20,71		20,71							
ВСЕГО на физобъем (65)					1346,15		1346,15							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7524,98		7524,98							
<b>Раздел 11. Погрузка и вывоз мусора</b>														
199	<b>ТССЦпг-01-01-041</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	31,75	40,8	40,8		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1295,4			1295,4		
На единицу в ценах 2001г.					40,8		40,8							
ВСЕГО на физобъем (31,75)					1295,4		1295,4							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7785,35		7785,35							
200	<b>ТССЦпг-03-21-01-035</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	31,75	21,13	21,13		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	670,88			670,88		
На единицу в ценах 2001г.					21,13		21,13							
ВСЕГО на физобъем (31,75)					670,88		670,88							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4031,99		4031,99							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									133180,71	24451,91	5180,11	103548,69		3403,99
											358,77			31,23
Накладные расходы									22188,48					
Сметная прибыль									13451,54					
<b>Итого по смете:</b>														
Итого									168820,73					3403,99
														31,23
В том числе:														
Материалы									103548,69					
Машины и механизмы									5180,11					
ФОТ									24810,68					
Накладные расходы									22188,48					
Сметная прибыль									13451,54					
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>168820,73</b>					<b>3403,99</b>
														<b>31,23</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									133180,71	24451,91	5180,11	103548,69		3403,99
											358,77			31,23
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59)									989463,33	379493,66	31132,45	578837,22		3403,99
											5568,11			31,23
Накладные расходы									292646,92					
Сметная прибыль									167014,19					
<b>Итого по смете:</b>														
Итого									1449124,44					3403,99
														31,23
В том числе:														
Материалы									578837,22					
Машины и механизмы									31132,45					
ФОТ									385061,77					
Накладные расходы									292646,92					
Сметная прибыль									167014,19					
НДС 18%									260842,4					
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1709966,84</b>					<b>3403,99</b>
														<b>31,23</b>

Составил: инженер-сметчик ООО "Компания сетьремонт" \_\_\_\_\_ Евсеева Л.О.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: инженер ПТО \_\_\_\_\_ Василькова Л.А.  
(должность, подпись, расшифровка)