

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 50 по Витебскому шоссе в г. Смоленске, Смоленской области

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 1556,171 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 271,890 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2372,67 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Кровля														
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3,89 <i>(100+85*2+(100-6,4)+(12,45*2))/100</i>	164,51	38,3		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	639,94	490,96	148,98		19,875	77,31
На единицу в ценах 2001г.					126,21									
					131,61	30,64								
Коэффициенты к позиции:					100,97									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					164,51	38,3								
ВСЕГО на физобъем (3,89)					126,21									
					639,94	148,98								
					490,96									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8515,07	895,37								
					7619,7									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 619,70)					6411,98									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 619,70)					3626,98									
Итого с накладными и см. прибылью					18554,03									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3,89 $(100+85*2+(100-6,4)+(12,45*2))/100$	171,95	49,54		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	668,89	476,18	192,71		18,95	73,72
					122,41	7,63					29,68		0,575	2,24
На единицу в ценах 2001г.					137,56	39,63								
					97,93	6,1								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					171,95	49,54								
					122,41	7,63								
ВСЕГО на физобъем (3,89)					668,89	192,71								
					476,18	29,68								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8548,5	1158,19								
					7390,31	460,63								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 7 850,94)					5538,84									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 7 850,94)					4082,49									
Итого с накладными и см. прибылью					18169,83									
3	ТЕРр58-5-5 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,657 $(17,1*2+15,75*2)/100$	4114,32	57,6	2944,86	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2703,11	730,49	37,84	1934,78	160,21	105,26
					1111,86									
На единицу в ценах 2001г.					4114,32	57,6	2944,86							
					1111,86									
ВСЕГО на физобъем (0,657)					2703,11	37,84	1934,78							
					730,49									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					22380,04	227,42	10815,42							
					11337,2									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 11 337,20)					7998,39									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 11 337,20)					5895,34									
Итого с накладными и см. прибылью					36273,77									
4	ТЕРр58-5-3 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	4,08 $((17,1*2+15,75)/1,2*9,8)/100$	6730,28	29,7	5658,96	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	27459,54	4249,81	121,18	23088,55	150,09	612,37
					1041,62									
На единицу в ценах 2001г.					6730,28	29,7	5658,96							
					1041,62									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (4,08)					27459,54	121,18	23088,55							
					4249,81									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					195750,33	728,29	129064,99							
					65957,05									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 65 957,05)					46532,7									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 65 957,05)					34297,67									
Итого с накладными и см. прибылью					276580,7									
5	ТЕРр58-5-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена кобылок	100 м	1,1 <i>((17,1*2+15,75*2)/0,6) / 100</i>	2443,03	17,33	1500,94	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2687,33	1017,24	19,06	1651,03	133,25	146,58
					924,76									
На единицу в ценах 2001г.					2443,03	17,33	1500,94							
					924,76									
ВСЕГО на физобъем (1,1)					2687,33	19,06	1651,03							
					1017,24									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					25131,37	114,55	9229,26							
					15787,56									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 15 787,56)					11138,12									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 15 787,56)					8209,53									
Итого с накладными и см. прибылью					44479,02									
6	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 окон	0,02 <i>2 / 100</i>	2215,17	10,37		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	44,3	44,1	0,2		341,3	6,83
					2204,8									
На единицу в ценах 2001г.					2215,17	10,37								
					2204,8									
ВСЕГО на физобъем (0,02)					44,3	0,2								
					44,1									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					685,63	1,2								
					684,43									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 684,43)					482,87									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 684,43)					355,9									
Итого с накладными и см. прибылью					1524,4									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	362,39	27,46	282,02	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	724,78	105,82	54,92	564,04	7,6245	15,25
На единицу в ценах 2001г.					52,91	1,83					3,66		0,1375	0,28
					350	21,97	282,02							
					46,01	1,46								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					362,39	27,46	282,02							
ВСЕГО на физобъем (2)					52,91	1,83								
					724,78	54,92	564,04							
					105,82	3,66								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5125,38	330,07	3152,98							
					1642,33	56,8								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 699,13)					1533,8									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 699,13)					727,91									
Итого с накладными и см. прибылью					7387,09									
8	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	-1 -Ф1.р1	150,63		150,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-150,63			-150,63		
На единицу в ценах 2001г.					150,63		150,63							
ВСЕГО на физобъем (-1)					-150,63		-150,63							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-842,02		-842,02							
9	ТССЦ-203-0033 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой прим	м2	2,7 1*1,35*2	374,74		374,74	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1011,8			1011,8		
На единицу в ценах 2001г.					374,74		374,74							
ВСЕГО на физобъем (2,7)					1011,8		1011,8							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5655,96		5655,96							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка слуховых окон оцинкованной окрашенной в цвет кровли кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,048 <i>(1,2*2*2) / 100</i>	8157,14	21,68	7525,27	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	391,54	29,29	1,04	361,21	91,7585	4,4
На единицу в ценах 2001г.					610,19	1,16					0,06		0,0875	
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8073,21	17,34	7525,27							
ВСЕГО на физобъем (0,048)					530,6	0,93								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8157,14	21,68	7525,27							
ВСЕГО на физобъем (0,048)					610,19	1,16								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					391,54	1,04	361,21							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					29,29	0,06								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2479,99	6,25	2019,16							
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 455,51)					454,58	0,93								
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 455,51)					411,19									
Итого с накладными и см. прибылью					195,14									
Итого с накладными и см. прибылью					3086,32									
11	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	-0,0346 <i>-Ф2.р1</i>	10438,67		10438,67	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-361,18			-361,18		
На единицу в ценах 2001г.														
ВСЕГО на физобъем (-0,0346)					10438,67		10438,67							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-361,18		-361,18							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-2019		-2019							
12	ТССЦ-101-3416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	5,28 <i>4,8*1,1</i>	179		179	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	945,12			945,12		
На единицу в ценах 2001г.														
ВСЕГО на физобъем (5,28)					179		179							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					945,12		945,12							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5283,22		5283,22							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
13	ТЕР10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных на чердаке возле слуховых окон	1 м3	0,062 <i>0,05*0,1*6,2*2</i>	2655,97	44,76	2223,05	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	164,67	24,07	2,78	137,82	48,8865	3,03	
На единицу в ценах 2001г.					388,16	2,33					0,14		0,175	0,01	
					2596,39	35,81	2223,05								
Коэффициенты к позиции:					337,53	1,86									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2655,97	44,76	2223,05								
ВСЕГО на физобъем (0,062)					388,16	2,33									
					164,67	2,78	137,82								
					24,07	0,14									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1160,69	16,71	770,41								
					373,57	2,17									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 375,74)					339,18										
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 375,74)					160,97										
Итого с накладными и см. прибылью					1660,84										
14	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим)	100 м2 кровли	3,89 <i>(100+85*2+(100-6,4)+(12,45*2))/100</i>	21251,54	1014,88	18324,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	82668,49	7437,8	3947,88	71282,81	249,9381	972,26	
На единицу в ценах 2001г.					1912,03	34,81					135,41		2,625	10,21	
					20304,26	649,52	18324,63								
					1330,11	22,28									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. _Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					20799,17	811,9	18324,63								
					1662,64	27,85									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					21251,54	1014,88	18324,63								
ВСЕГО на физобъем (3,89)					1912,03	34,81									
					82668,49	3947,88	71282,81								
					7437,8	135,41									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					537632,33	23726,76	398470,91								
					115434,66	2101,56									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 117 536,22)					107898,25										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 117 536,22)					51951,01										
Итого с накладными и см. прибылью					697481,59										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-490,1 -Ф5.р1	65,28		65,28	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-31993,73			-31993,73		
На единицу в ценах 2001г.					65,28		65,28							
ВСЕГО на физобъем (-490,1)					-31993,73		-31993,73							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-178844,95		-178844,95							
16	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	490,1	59,75		59,75	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	29283,48			29283,48		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (490,1)					29283,48		29283,48							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					163694,65		163694,65							
17	ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	-392,1 -Ф5.р2	54,17		54,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-21240,06			-21240,06		
На единицу в ценах 2001г.					54,17		54,17							
ВСЕГО на физобъем (-392,1)					-21240,06		-21240,06							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-118731,94		-118731,94							
18	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0545 389*7*0,00002	31702,17		31702,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1727,77			1727,77		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0545)					1727,77		1727,77							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9658,23		9658,23							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТССЦ-101-7317 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	36 <i>(18,7*2+17,35*2)/2</i>	133,66		133,66	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4811,76			4811,76		
На единицу в ценах 2001г.					133,66		133,66							
ВСЕГО на физобъем (36)					4811,76		4811,76							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					26897,74		26897,74							
20	ТССЦ-101-1998 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	133 <i>(13,1*4+1,5+6,4*2)*2</i>	23,15		23,15	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3078,95			3078,95		
На единицу в ценах 2001г.					23,15		23,15							
ВСЕГО на физобъем (133)					3078,95		3078,95							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					17211,33		17211,33							
21	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент((13,1*4+1,5+6,4*2)*0,4=26,68) ; примыкания к вентилятам наружные (в цвет кровли)(4,92*2)*0,4=3,94; ендовы 3,2*0,6*4=7,68; карнизные планки(17,35*2+18,7*2)*0,3=21,63);	м2	59,93 <i>26,68+3,94+7,68+21,63</i>	152,11		152,11	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	9115,95			9115,95		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (59,93)					9115,95		9115,95							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					50958,16		50958,16							
22	ТССЦ-101-2778 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) примыкание к вентилятам (4,92*2)*0,5=4,92 , примыкание слуховым окнам 2,4*2*2*0,4=3,84; ендова верхняя 3,2*0,3*4=3,84; галстуки от вентилята (3,5*2*0,5=3,5)	м2	16,1 <i>4,92+3,84+3,84+3,5</i>	42,42		42,42	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	682,96			682,96		
На единицу в ценах 2001г.					42,42		42,42							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (16,1)					682,96		682,96							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3817,75		3817,75							
23	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Разборка: кирпичных стен вентканалов над кровлей	1 м3	1,99 $((0,64*1,82*1,8)-(0,39*1,57*1,8))*2$	166,22	106,81		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	330,78	118,23	212,55		8,24	16,4
На единицу в ценах 2001г.					166,22	106,81								
ВСЕГО на физобъем (1,99)					330,78	212,55								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3112,36	1277,43								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 185,84)					1839,38									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 185,84)					1040,46									
Итого с накладными и см. прибылью					5992,2									
24	ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Кладка кирпичных вентшахт с установкой зонтов	1 м3 кладки (без вычета пустот)	1,99 $((0,64*1,82*1,8)-(0,39*1,57*1,8))*2$	1102,62	58,63	937,94	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2194,21	211,04	116,67	1866,5	14,9155	29,68
На единицу в ценах 2001г.					1077,06	46,9	937,94							
Коэффициенты к позиции:					92,22	4,64								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1102,62	58,63	937,94							
ВСЕГО на физобъем (1,99)					2194,21	116,67	1866,5							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					14410,27	701,19	10433,74							
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 454,44)					3224,03									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 454,44)					1879,22									
Итого с накладными и см. прибылью					19513,52									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	ТССЦ-101-1704 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Войлок строительный	т	-0,006 -Фз.рз	8926,84		8926,84	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-53,56			-53,56		
На единицу в ценах 2001г.					8926,84		8926,84							
ВСЕГО на физобъем (-0,006)					-53,56		-53,56							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-299,4		-299,4							
26	ТССЦ-101-1133 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	т	-0,0119 -Фз.р1	6900,99		6900,99	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-82,12			-82,12		
На единицу в ценах 2001г.					6900,99		6900,99							
ВСЕГО на физобъем (-0,0119)					-82,12		-82,12							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-459,05		-459,05							
27	ТССЦ-101-0975 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10- 75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	т	-0,008 -Фз.р2	4501,77		4501,77	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-36,01			-36,01		
На единицу в ценах 2001г.					4501,77		4501,77							
ВСЕГО на физобъем (-0,008)					-36,01		-36,01							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-201,3		-201,3							
28	ТССЦ-301-0295 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4920 мм примм.	шт.	2	607,83		607,83	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1215,66			1215,66		
На единицу в ценах 2001г.					607,83		607,83							
ВСЕГО на физобъем (2)					1215,66		1215,66							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6795,54		6795,54							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка стен вентшахт над кровлей цементно-известковым раствором по камню	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,177 (4,92*1,8*2) / 100	1627,88	76,56	913,08	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	288,13	112,97	13,55	161,61	81,512	14,43
					638,24	30,41					5,38		3,475	0,62
На единицу в ценах 2001г.					1529,32	61,25	913,08							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1627,88	76,56	913,08							
ВСЕГО на физобъем (0,177)					288,13	13,55	161,61							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2738,13	81,44	903,4							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 836,79)					1475,4									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 836,79)					686,96									
Итого с накладными и см. прибылью					4900,49									
30	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска вентшахт над кровлей акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,177 (4,92*1,8*2) / 100	651,22	8,85	522,39	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	115,27	21,24	1,57	92,46	15,87	2,81
					119,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					651,22	8,85	522,39							
ВСЕГО на физобъем (0,177)					115,27	1,57	92,46							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					855,93	9,44	516,85							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 329,64)					264,78									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 329,64)					123,29									
Итого с накладными и см. прибылью					1244									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76							
ВСЕГО на физобъем (0,21)					288,09	3,55	209,74							
					74,8	0,06								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2354,69	21,34	1172,45							
					1160,9	0,93								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 161,83)					933,24									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 161,83)					434,52									
Итого с накладными и см. прибылью					3722,45									
34	ТЕРр60-16-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прочистка вентканалов	100 м дымохода	0,88 <i>(52+36) / 100</i>	122,46		62,77	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	107,76	52,53		55,23	9,24	8,13
					59,69									
На единицу в ценах 2001г.					122,46		62,77							
					59,69									
ВСЕГО на физобъем (0,88)					107,76		55,23							
					52,53									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1124,01		308,74							
					815,27									
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 815,27)					540,52									
Сметная прибыль 63%*0.8 ФОТ (от 815,27)					410,9									
Итого с накладными и см. прибылью					2075,43									
35	ТЕР16-04-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Нарастивание трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровод ода	0,19 <i>(4,75*4) / 100</i>	7216,3	8,19	6636,43	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1371,1	108,62	1,56	1260,92	70,84	13,46
					571,68	0,83					0,16		0,0625	0,01
На единицу в ценах 2001г.					7140,1	6,55	6636,44							
					497,11	0,66								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					7216,3	8,19	6636,44							
					571,68	0,83								
ВСЕГО на физобъем (0,19)					1371,1	1,56	1260,92							
					108,62	0,16								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8743,7	9,38	7048,54							
					1685,78	2,48								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 688,26)					1653,14										
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 688,26)					952,85										
Итого с накладными и см. прибылью					11349,69										
36	ТССЦ-301-1224 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	4,75 <i>19*0,25</i>	11,14		11,14	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	52,92			52,92			
На единицу в ценах 2001г.					11,14		11,14								
ВСЕГО на физобъем (4,75)					52,92		52,92								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					295,82		295,82								
37	ТССЦ-101-5796 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Уплотнитель диаметром 110 мм (проходка кровельная на фановые трубы)	шт.	4	105,45		105,45	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	421,8			421,8			
На единицу в ценах 2001г.					105,45		105,45								
ВСЕГО на физобъем (4)					421,8		421,8								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2357,86		2357,86								
Накладные расходы 103%*0.85 ФОТ (от 0,00)															
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 0,00)															
Итого с накладными и см. прибылью					2357,86										
38	ТЕР26-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками <i>119,75 = 1 946,59 - 1,438 x 249,57 - 11 x 132,13 - 0,143 x 62,79 - 0,02 x 185,74 - 0,033 x 55,77</i>	10 м трубопрово ода	1,7 <i>(4*4,25) / 10</i>	129,63	28,1	68,86	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	220,37	55,54	47,77	117,06	4,048	6,88	
На единицу в ценах 2001г.					1946,59	22,48	1895,7								
					28,41										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					119,75	22,48	68,86								
					28,41										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,63	28,1	68,86								
					32,67										
ВСЕГО на физобъем (1,7)					220,37	47,77	117,06								
					55,54										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1803,45	287,1	654,37								
					861,98										
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 861,98)					659,41										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 861,98)					410,3										
Итого с накладными и см. прибылью					2873,16										
39	ТССЦ-104-0284 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм	м	18,7 <i>17*1,1</i>	73,37		73,37	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1372,02			1372,02			
На единицу в ценах 2001г.					73,37		73,37								
ВСЕГО на физобъем (18,7)					1372,02		1372,02								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7669,59		7669,59								
40	ТЕР12-01-014-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Утепление чердачного перекрытия керамзитом	1 м3 утеплитель я	16,62 <i>14,75*16,1*0,07</i>	219,11	37,63	159,28	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3641,61	368,96	625,41	2647,24	3,496	58,1	
					22,2	4,7					78,11		0,425	7,06	
На единицу в ценах 2001г.					208,69	30,1	159,29								
					19,3	3,76									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					219,11	37,63	159,29								
					22,2	4,7									
ВСЕГО на физобъем (16,62)					3641,61	625,41	2647,24								
					368,96	78,11									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					24283,04	3758,71	14798,07								
					5726,26	1212,27									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 938,53)					6369,57										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 938,53)					3066,83										
Итого с накладными и см. прибылью					33719,44										
41	ТЕРр69-7-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,52 <i>(14*2+12*2) / 100</i>	1857,18	13,93	1707,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	965,73	70,52	7,24	887,97	20,8	10,82	
					135,62	2,25					1,17		0,17	0,09	
На единицу в ценах 2001г.					1857,18	13,93	1707,63								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					135,62	2,25								
	ВСЕГО на физобъем (0,52)				965,73	7,24	887,97							
					70,52	1,17								
	Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				6101,73	43,51	4963,75							
					1094,47	18,16								
	Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 1 112,63)				737,67									
	Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 112,63)				445,05									
	Итого с накладными и см. прибылью				7284,45									
42	ТЕР26-02-018-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обработываемой поверхности	10,53 $((389*2*1,03)+(9,9+1,2+1)*0,5*((17,1*2+15,75)/1,2))/100$	259,73	143,11	1,71	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2734,96	1210	1506,95	18,01	14,8465	156,33
					114,91	1,99					20,95		0,175	1,84
	На единицу в ценах 2001г.				216,12	114,49	1,71							
					99,92	1,59								
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				259,73	143,11	1,71							
					114,91	1,99								
	ВСЕГО на физобъем (10,53)				2734,96	1506,95	18,01							
					1210	20,95								
	Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				27936,65	9056,77	100,68							
					18779,2	325,14								
	Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 19 104,34)				14614,82									
	Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 19 104,34)				9093,67									
	Итого с накладными и см. прибылью				51645,14									
43	Прайс-лист <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины 192,24/1,18/5,59=29,14руб	кг	339,1	29,14		29,14	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	9881,37			9881,37		
	На единицу в ценах 2001г.				29,14		29,14							
	ВСЕГО на физобъем (339,1)				9881,37		9881,37							
	Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				55236,86		55236,86							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44	ТССЦпг-01-01-041 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	21,43	40,8	40,8		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	874,34		874,34			
На единицу в ценах 2001г.					40,8	40,8								
ВСЕГО на физобъем (21,43)					874,34	874,34								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5254,78	5254,78								
45	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	21,43 <i>11,57+(389*15,21+1,99*1980)/1000</i>	21,13	21,13		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	452,82		452,82			
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								
ВСЕГО на физобъем (21,43)					452,82	452,82								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2721,45	2721,45								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									141754,77	17209,76	8390,73	116154,28		2372,67
											308,93			25,53
Накладные расходы									16879,69					
Сметная прибыль									10412,84					
Итого по смете:														
Итого									169047,3					2372,67
														25,53
В том числе:														
Материалы									116154,28					
Машины и механизмы									8390,73					
ФОТ									17518,69					
Накладные расходы									16879,69					
Сметная прибыль									10412,84					
ВСЕГО по смете									169047,3					2372,67
														25,53
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									141754,77	17209,76	8390,73	116154,28		2372,67

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											308,93			25,53
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59)									966826,21	267095,49	50428,3	649302,42		2372,67
Накладные расходы									222676,95		4794,59			25,53
Сметная прибыль									129285,8					
Итого по смете:														
Итого									1318788,96					2372,67
														25,53
В том числе:														
Материалы									649302,42					
Машины и механизмы									50428,3					
ФОТ									271890,08					
Накладные расходы									222676,95					
Сметная прибыль									129285,8					
НДС 18%									237382,01					
ВСЕГО по смете									1556170,97					2372,67
														25,53