

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02
(локальная смета)

на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома № 50 по Витебскому шоссе в г. Смоленске, Смоленской области

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 1124,596 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 266,303 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2356,28 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2016 г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Фасад														
1	ТЕР08-07-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	5,71 $\frac{((0,1+1,8)/2+7,1)*15,75+(0,2+7,1)*17,1+((0,4+2,29)/2+7,1)*15,75+(3,07+1,65+2,25+1,63+2,93+1,63+2,16+1,66+2,9)*(2,27+7,1)}{100}$	735,33	8,71	322,19	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4198,73	2309,3	49,73	1839,7	57,5288	328,49
На единицу в ценах 2001г.					634,06	6,06	322,19							
Коэффициенты к позиции:					305,81									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					681,45	7,58	322,19							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					735,33	8,71	322,19							
ВСЕГО на физобъем (5,71)					4198,73	49,73	1839,7							
					2309,3									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					46423,14	298,88	10283,92							
					35840,34									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 35 840,34)					33449,79									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 35 840,34)					19497,15									
Итого с накладными и см. прибылью					99370,08									
2	ТЕРр53-14-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	2,62 <i>26,2 / 10</i>	32,43		9,71	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	84,97	59,53		25,44	3,1165	8,17
					22,72									
На единицу в ценах 2001г.					29,47		9,71							
					19,76									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					32,43		9,71							
					22,72									
ВСЕГО на физобъем (2,62)					84,97		25,44							
					59,53									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1066,12		142,21							
					923,91									
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 923,91)					675,38									
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 923,91)					517,39									
Итого с накладными и см. прибылью					2258,89									
3	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отливы на эркерах)	100 м2 стяжки	0,018 <i>((1,75+2,35+1,75)*0,15*2)/ 100</i>	1446,12	63,19	1045,39	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	26,03	6,08	1,14	18,81	52,252	0,94
					337,54	24,21				0,44		1,8256	0,03	
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
					255,23	16,84								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
					293,51	21,05								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1446,12	63,19	1045,39							
					337,54	24,21								
ВСЕГО на физобъем (0,018)					26,03	1,14	18,81							
					6,08	0,44								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					206,36	6,85	105,15							
					94,36	6,83								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 101,19)				95,21									
	Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 101,19)				51,61									
	Итого с накладными и см. прибылью				353,18									
4	ТЕРр58-20-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов dna эркерах) шириной: до 0,4 м	100 м	0,117 <i>((1,75+2,35+1,75)*2)/100</i>	424,74	6,84	87,4	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	49,69	38,67	0,8	10,22	47,6215	5,57
		380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02			330,5	1,22						0,14		0,092
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					287,39	1,06								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					424,74	6,84	87,4							
ВСЕГО на физобъем (0,117)					330,5	1,22								
					49,69	0,8	10,22							
					38,67	0,14								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					662,1	4,81	57,13							
					600,16	2,17								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 602,33)					424,94									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 602,33)					313,21									
Итого с накладными и см. прибылью					1400,25									
5	ТССЦ-101-3416 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	3,22 <i>11,7*0,25*1,1</i>	179		179	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	576,38			576,38		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (3,22)					576,38		576,38							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3221,96		3221,96							
6	ТЕРр53-15-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонти рованной поверхности стен	0,332 <i>(331,6*10%)/100</i>	12996,33	128,51	9776,49	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4314,78	1026,32	42,67	3245,79	457,2975	151,82
						3091,33	15,25					5,06		1,15
На единицу в ценах 2001г.					12576,35	111,75	9776,49							
					2688,11	13,26								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					12996,33	128,51	9776,49								
ВСЕГО на физобъем (0,332)					4314,78	42,67	3245,79								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1026,32	5,06									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					34328,91	256,45	18143,97								
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 16 007,02)					15928,49	78,53									
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 16 007,02)					11701,13										
Итого с накладными и см. прибылью					8963,93										
Итого с накладными и см. прибылью					54993,97										
7	ТЕРп61-26-2 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	1,293 <i>(369,3-240) / 100</i>	303,55	0,2	14,49	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	392,49	373,5	0,26	18,73	41,0895	53,13	
На единицу в ценах 2001г.					288,86										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					265,85	0,17	14,5								
ВСЕГО на физобъем (1,293)					251,18										
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					303,55	0,2	14,5								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 5 796,72)					288,86										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 5 796,72)					392,49	0,26	18,73								
Итого с накладными и см. прибылью					373,5										
Итого с накладными и см. прибылью					5902,98	1,56	104,7								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 5 796,72)					5796,72										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 5 796,72)					3892,5										
Итого с накладными и см. прибылью					2318,69										
Итого с накладными и см. прибылью					12114,17										
8	ТЕРп61-10-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	2,4 <i>(369,3*65%) / 100</i>	2714,44	1,39	1062,71	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6514,66	3960,82	3,34	2550,5	232,116	557,08	
На единицу в ценах 2001г.					1650,34										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2499	1,21	1062,71								
ВСЕГО на физобъем (2,4)					1435,08										
Итого с накладными и см. прибылью					2714,44	1,39	1062,71								
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 16 007,02)					1650,34										
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 16 007,02)					6514,66	3,34	2550,5								
Итого с накладными и см. прибылью					3960,82										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					75749,3	20,07	14257,3								
					61471,93										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 61 471,93)					41278,4										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 61 471,93)					24588,77										
Итого с накладными и см. прибылью					141616,47										
9	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,693 <i>((15,75+17,14+15,75+3,07+1,65+2,25+1,63+2,93+1,63+2,16+1,66+2,9)*7,1-3,01-11,0-57,19-4,76-23,3-8,76-1,92-7,25)/100</i>	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1584,19	509,56	37,59	1037,04	18,2505	67,4	
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					137,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82								
					137,98										
ВСЕГО на физобъем (3,693)					1584,19	37,59	1037,04								
					509,56										
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					13931,34	225,92	5797,05								
					7908,37										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 908,37)					6352,4										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 908,37)					2957,73										
Итого с накладными и см. прибылью					23241,47										
10	ТССЦ-101-6525 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,1403	30605,19		30605,19	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4293,91			4293,91			
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19								
ВСЕГО на физобъем (0,1403)					4293,91		4293,91								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					24002,96		24002,96								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
11	ТЕРр61-26-5 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки декоративных элементов фасадов : с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,21 <i>(70,3-5,6-29,3-14,4) / 100</i>	402,03	0,2	14,5	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	84,43	81,34	0,04	3,05	55,0965	11,57	
На единицу в ценах 2001г.					387,33										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					351,48	0,17	14,5								
ВСЕГО на физобъем (0,21)					336,81										
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"															
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 262,40)					402,03	0,2	14,5								
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 262,40)					387,33										
Итого с накладными и см. прибылью					84,43	0,04	3,05								
На единицу в ценах 2001г.					81,34										
Итого на единицу с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1279,69	0,24	17,05								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 262,40)					1262,4										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 262,40)					847,7										
Итого с накладными и см. прибылью					504,96										
Итого с накладными и см. прибылью					2632,35										
12	ТЕРр61-22-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной площади разверну той поверхнос ти тяг	0,144 <i>(((1,75+2,35+1,75)*2*0,9+(1,4*6+1,4*11)*0,23+1,5*8*0,38)*70%) / 100</i>	7581,66	3,48	2800,39	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1091,76	688	0,5	403,26	631,9825	91,01	
На единицу в ценах 2001г.					4777,79										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					6958,02	3,03	2800,39								
ВСЕГО на физобъем (0,144)					4154,6										
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"															
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 10 677,76)					7581,66	3,48	2800,39								
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 10 677,76)					4777,79										
Итого с накладными и см. прибылью					1091,76	0,5	403,26								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					688										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 10 677,76)					12934,99	3,01	2254,22								
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 10 677,76)					10677,76										
Итого с накладными и см. прибылью					7170,12										
Итого с накладными и см. прибылью					4271,1										
Итого с накладными и см. прибылью					24376,21										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ТЕРр61-8-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 5 м	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхностью тяг	0,293 $((2,9+1,66+2,16+1,63+2,93+1,63+2,25+1,65+3,07+17,14+15,75*2)*0,61*70\%)/100$	7894,95	57,82	2993,57	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2313,22	1419,16	16,94	877,12	671,784	196,83
					4843,56	24,7					7,24		1,863	0,55
На единицу в ценах 2001г.					7255,64	50,28	2993,57							
					4211,79	21,48								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7894,95	57,82	2993,57							
					4843,56	24,7								
ВСЕГО на физобъем (0,293)					2313,22	16,94	877,12							
					1419,16	7,24								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					27030,27	101,81	4903,1							
					22025,36	112,36								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 22 137,72)					14865,48									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 22 137,72)					8855,09									
Итого с накладными и см. прибылью					50750,84									
14	ТЕРр61-22-7 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхностью тяг	0,056 $((3,2*6+1,4*11)*0,23*70\%)/100$	9043,99	3,48	2800,39	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	506,46	349,45	0,19	156,82	825,4125	46,22
					6240,12									
На единицу в ценах 2001г.					8229,61	3,03	2800,39							
					5426,19									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					9043,99	3,48	2800,39							
					6240,12									
ВСЕГО на физобъем (0,056)					506,46	0,19	156,82							
					349,45									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6301,22	1,14	876,62								
					5423,46										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 5 423,46)					3641,85										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 5 423,46)					2169,38										
Итого с накладными и см. прибылью					12112,45										
15	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска декоративных элементов фасада акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,703 $((2,9+1,66+2,16+1,63+2,93+1,63+2,25+1,65+3,07+17,14+15,75*2)*0,61+(1,75+2,35+1,75)*2*0,9+(4,6*6+2,8*11)*0,23+1,5*8*0,38) / 100$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	301,57	97	7,16	197,41	18,2505	12,83	
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					137,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82								
					137,98										
ВСЕГО на физобъем (0,703)					301,57	7,16	197,41								
					97										
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2651,99	43,03	1103,52								
					1505,44										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 505,44)					1209,24										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 505,44)					563,03										
Итого с накладными и см. прибылью					4424,26										
16	ТССЦ-101-6525 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,0267	30605,19		30605,19	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	817,16			817,16			
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19								
ВСЕГО на физобъем (0,0267)					817,16		817,16								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4567,92		4567,92								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТЕРр62-32-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза газопровод диам. 15мм, 76 мм	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,122 <i>(22,3*0,11+27,1*0,36) / 100</i>	1081,81	1	470,91	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	131,98	74,41	0,12	57,45	92,69	11,31
На единицу в ценах 2001г.					609,9									
					1002,13	0,87	470,91							
Кoeffициенты к позиции:					530,35									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1081,81	1	470,91							
ВСЕГО на физобъем (0,122)					609,9									
					131,98	0,12	57,45							
					74,41									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1476,71	0,72	321,15							
					1154,84									
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 1 154,84)					785,29									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 154,84)					461,94									
Итого с накладными и см. прибылью					2723,94									
Раздел 2. Цоколь														
18	ТЕР46-02-009-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: цоколя	100 м2	0,414 <i>(63,7*65%) / 100</i>	166,65			1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	68,99	68,99			26,243	10,86
На единицу в ценах 2001г.					166,65									
					144,91									
Кoeffициенты к позиции:					166,65									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					166,65									
ВСЕГО на физобъем (0,414)					68,99									
					68,99									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1070,72									
					1070,72									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 070,72)					901,01									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 070,72)					509,66									
Итого с накладными и см. прибылью					2481,39									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТЕРр53-15-2 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт лицевой поверхности кирпичного цоколя при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти стен	0,223 <i>(63,7*35%) / 100</i>	12715,3	128,51	9776,49	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2835,51	626,7	28,66	2180,15	415,725	92,71
					2810,3	15,25					3,4		1,15	0,26
На единицу в ценах 2001г.					12331,98	111,75	9776,49							
					2443,74	13,26								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					12715,3	128,51	9776,49							
					2810,3	15,25								
ВСЕГО на физобъем (0,223)					2835,51	28,66	2180,15							
					626,7	3,4								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					22085,67	172,25	12187,04							
					9726,38	52,77								
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 9 779,15)					7148,56									
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 9 779,15)					5476,32									
Итого с накладными и см. прибылью					34710,55									
20	ТЕР15-02-031-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Вытягивание тяг при улучшенной штукатурке по камню и бетону (поясок на цоколе)	100 м2 оштукатур иваемой поверхнос ти	0,165 <i>((15,75+17,1-1,37+6,65+3,09+3,07+1,65+2,25+1,63+2,93+1,63+2,16+1,66+2,9)*0,36*75%) / 100</i>	1555,93	57,43	837,5	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	256,73	109,07	9,48	138,18	78,5036	12,95
					661	11,83					1,95		1,0062	0,17
На единицу в ценах 2001г.					1377,26	39,95	837,5							
					499,81	8,23								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1462,22	49,94	837,5							
					574,78	10,29								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1555,93	57,43	837,5							
					661	11,83								
ВСЕГО на физобъем (0,165)					256,73	9,48	138,18							
					109,07	1,95								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2522,17	56,97	772,43							
					1692,77	30,26								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 723,03)					1384,02									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 723,03)					644,41									
Итого с накладными и см. прибылью					4550,6									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен цоколя	100 м2 оштукатур иваемой поверхнос ти	0,637 $((0,1+1,8)/2*15,75-1,24*1,59+(17,1-1,37)*(0,1+0,3)/2+6,65*(1,1+0,4)/2+3,09*(2,01+2,29)/2-1,12*1,09+(3,07+1,65+2,25+1,63+2,93+1,63+2,16+1,66+2,9)*2,27-0,86*1,0-1,18*1,0*6)/100$	5915,7	76,09	4555,82	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3768,3	817,77	48,47	2902,06	171,8589	109,47
					1283,79	26,77					17,05		2,07	1,32
На единицу в ценах 2001г.					5579,48	52,93	4555,82							
					970,73	18,62								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					5738,32	66,16	4555,82							
					1116,34	23,28								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					5915,7	76,09	4555,82							
					1283,79	26,77								
ВСЕГО на физобъем (0,637)					3768,3	48,47	2902,06							
					817,77	17,05								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					29205,61	291,3	16222,52							
					12691,79	264,62								
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 12 956,41)					10407,24									
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 12 956,41)					4845,7									
Итого с накладными и см. прибылью					44458,55									
22	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска цоколя с пояском акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,802 $(63,7+16,5)/100$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	344,03	110,66	8,16	225,21	18,2505	14,64
$392,23 = 633,80 - 0,038 \times 6356,99$					137,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82							
					137,98									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО на физобъем (0,802)					344,03	8,16	225,21								
					110,66										
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3025,4	49,04	1258,92								
					1717,44										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 717,44)					1379,53										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 717,44)					642,32										
Итого с накладными и см. прибылью					5047,25										
23	ТССЦ-101-6527 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0305	34609,6		34609,6	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1055,59			1055,59			
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6								
ВСЕГО на физобъем (0,0305)					1055,59		1055,59								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5900,75		5900,75								
24	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив цоколя)	100 м2 стяжки	0,073 <i>((15,75+17,1-1,37+6,65+3,09+3,07+1,65+2,25+1,63+2,93+1,63+2,16+1,66+2,9)*0,12)/100</i>	1446,12	63,19	1045,39	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	105,57	24,64	4,61	76,32	52,252	3,81	
					337,54	24,21				1,77		1,8256	0,13		
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39								
					255,23	16,84									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39								
					293,51	21,05									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1446,12	63,19	1045,39								
					337,54	24,21									
ВСЕГО на физобъем (0,073)					105,57	4,61	76,32								
					24,64	1,77									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					836,75	27,71	426,63								
					382,41	27,47									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 409,88)					385,68										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 409,88)					209,04										
Итого с накладными и см. прибылью					1431,47										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов для цоколя) шириной: до 0,4 м	100 м	0,611 <i>(15,75+17,1-1,37+6,65+3,09+3,07+1,65+2,25+1,63+2,93+1,63+2,16+1,66+2,9)/100</i>	424,74	6,84	87,4	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	259,52	201,94	4,18	53,4	47,6215	29,1
380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02					330,5	1,22					0,75		0,092	0,06
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					287,39	1,06								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					424,74	6,84	87,4							
ВСЕГО на физобъем (0,611)					330,5	1,22								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					259,52	4,18	53,4							
					201,94	0,75								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3457,74	25,12	298,51							
					3134,11	11,64								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 3 145,75)					2219,33									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 3 145,75)					1635,79									
Итого с накладными и см. прибылью					7312,86									
26	ТССЦ-101-3416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	14,79 <i>61,1*0,22*1,1</i>	179		179	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2647,41			2647,41		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (14,79)					2647,41		2647,41							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					14799,02		14799,02							
окна на цоколе														
27	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,017 <i>(4,85-3,15)/100</i>	303,55	0,2	14,49	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5,16	4,91		0,25	41,0895	0,7
На единицу в ценах 2001г.					288,86									
					265,85	0,17	14,5							
Кoeffициенты к позиции:					251,18									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					303,55	0,2	14,5							
					288,86									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО на физобъем (0,017)					5,16		0,25								
					4,91										
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					77,6		1,4								
					76,2										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 76,20)					51,17										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 76,20)					30,48										
Итого с накладными и см. прибылью					159,25										
28	ТЕРр61-20-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отреставрированной поверхности	0,0315 <i>(4,85*65%) / 100</i>	4938,92	2,66	2124,62	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	155,58	88,57	0,08	66,93	371,91	11,72	
					2811,64										
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63								
					2444,9										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					4938,92	2,66	2124,63								
					2811,64										
ВСЕГО на физобъем (0,0315)					155,58	0,08	66,93								
					88,57										
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1749,23	0,48	374,14								
					1374,61										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 374,61)					923,05										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 374,61)					549,84										
Итого с накладными и см. прибылью					3222,12										
29	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0485 <i>((1,09+1,12*2)*0,18*2+(0,86+1,0*2)*0,18*6+(1,18+0,96*2)*0,18) / 100</i>	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	20,81	6,69	0,49	13,63	18,2505	0,89	
					137,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82								
					137,98										
ВСЕГО на физобъем (0,0485)					20,81	0,49	13,63								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					6,69									
	Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				182,96	2,94	76,19							
					103,83									
	Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 103,83)				83,4									
	Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 103,83)				38,83									
	Итого с накладными и см. прибылью				305,19									
30	ТССЦ-101-6527 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0018	34609,6		34609,6	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	62,3			62,3		
	На единицу в ценах 2001г.				34609,6		34609,6							
	ВСЕГО на физобъем (0,0018)				62,3		62,3							
	Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				348,26		348,26							
31	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,0153 <i>((1,09*2+0,86*6+1,18)*0,18) / 100</i>	1446,12	63,19	1045,39	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	22,13	5,16	0,97	16	52,252	0,8
					337,54	24,21					0,37		1,8256	0,03
	На единицу в ценах 2001г.				1344,58	43,96	1045,39							
					255,23	16,84								
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				1393,85	54,95	1045,39							
					293,51	21,05								
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				1446,12	63,19	1045,39							
					337,54	24,21								
	ВСЕГО на физобъем (0,0153)				22,13	0,97	16							
					5,16	0,37								
	Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				175,35	5,83	89,44							
					80,08	5,74								
	Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 85,82)				80,75									
	Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 85,82)				43,77									
	Итого с накладными и см. прибылью				299,87									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,0942 <i>(1,19*2+0,96*6+1,28) / 100</i>	424,74	6,84	87,4	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	40,01	31,13	0,64	8,24	47,6215	4,49
		380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02			330,5	1,22					0,11		0,092	0,01
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					287,39	1,06								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					424,74	6,84	87,4							
ВСЕГО на физобъем (0,0942)					330,5	1,22								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					40,01	0,64	8,24							
					31,13	0,11								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					533,05	3,85	46,06							
					483,14	1,71								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 484,85)					342,06									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 484,85)					252,12									
Итого с накладными и см. прибылью					1127,23									
33	ТССЦ-101-3416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	2,591 <i>9,42*0,25*1,1</i>	179		179	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	463,79			463,79		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (2,591)					463,79		463,79							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2592,59		2592,59							
Раздел 3. Пристройка														
34	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,085 <i>(24,4-15,9) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	22,6	21,35	0,01	1,24	35,73	3,04
На единицу в ценах 2001г.					251,18									
					265,85	0,17	14,5							
ВСЕГО на физобъем (0,085)					251,18									
					22,6	0,01	1,24							
					21,35									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					338,34	0,06	6,93								
					331,35										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 331,35)					222,5										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 331,35)					132,54										
Итого с накладными и см. прибылью					693,38										
35	ТЕРр61-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,159 (24,4*65%) / 100	2499	1,21	1062,71	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	397,34	228,18	0,19	168,97	201,84	32,09	
					1435,08										
На единицу в ценах 2001г.					2499	1,21	1062,71								
					1435,08										
ВСЕГО на физобъем (0,159)					397,34	0,19	168,97								
					228,18										
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4487,03	1,14	944,54								
					3541,35										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 3 541,35)					2378,02										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 3 541,35)					1416,54										
Итого с накладными и см. прибылью					8281,59										
36	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,244 (3,38*(2,0+1,67)/2+5,95*(1,67+2,35)/2+3,38*(2,01+2,72)/2-0,9*2,0) / 100	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	99,95	29,28	2,16	68,51	15,87	3,87	
					119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,244)					99,95	2,16	68,51								
					29,28										
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					850,38	12,98	382,97								
					454,43										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 454,43)					365,02										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 454,43)					169,96										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					1385,36									
37	ТССЦ-101-6527 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0093	34609,6		34609,6	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	321,87			321,87		
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6							
ВСЕГО на физобъем (0,0093)					321,87		321,87							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1799,25		1799,25							
38	ТЕРп62-10-5 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,018 <i>(0,9*2,0) / 100</i>	1236,15	8,3	761,41	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	22,25	8,4	0,15	13,7	66,35	1,19
На единицу в ценах 2001г.					1236,15	8,3	761,41							
ВСЕГО на физобъем (0,018)					22,25	0,15	13,7							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					207,85	0,9	76,58							
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 130,68)					88,86									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 130,68)					52,27									
Итого с накладными и см. прибылью					348,98									
39	ТЕРп46-04-008-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0,235 <i>(6,45*3,65) / 100</i>	131,61	30,64		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	30,93	23,73	7,2		15,9	3,74
На единицу в ценах 2001г.					131,61	30,64								
ВСЕГО на физобъем (0,235)					30,93	7,2								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					411,56	43,27								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 368,29)					309,92									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 368,29)					175,31									
Итого с накладными и см. прибылью					896,79									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
40	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,235 23,5 / 100	137,56	39,63		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	32,33	23,02	9,31		15,16	3,56	
					97,93	6,1					1,43		0,46	0,11	
На единицу в ценах 2001г.					137,56	39,63									
					97,93	6,1									
ВСЕГО на физобъем (0,235)					32,33	9,31									
					23,02	1,43									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					413,22	55,95									
					357,27	22,19									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 379,46)					267,71										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 379,46)					197,32										
Итого с накладными и см. прибылью					878,25										
41	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим)	100 м2 кровли	0,235 23,5 / 100	20666,16	811,9	18324,63	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4856,55	359,46	190,8	4306,29	199,9505	46,99	
					1529,63	27,85					6,54		2,1	0,49	
На единицу в ценах 2001г.					20304,26	649,52	18324,63								
					1330,11	22,28									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					20666,16	811,9	18324,63								
					1529,63	27,85									
ВСЕГО на физобъем (0,235)					4856,55	190,8	4306,29								
					359,46	6,54									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					30797,69	1146,71	24072,16								
					5578,82	101,5									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 680,32)					5214,53										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 680,32)					2510,7										
Итого с накладными и см. прибылью					38522,92										
42	ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	-23,69 -05,р2	54,17		54,17	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-1283,29			-1283,29			
На единицу в ценах 2001г.					54,17		54,17								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (-23,69)					-1283,29		-1283,29							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-7173,59		-7173,59							
43	ТССЦ-101-1810 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0033 <i>23,5*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	104,62			104,62		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0033)					104,62		104,62							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					584,83		584,83							
44	ТССЦ-101-4136 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-29,61 <i>-Ф5.р1</i>	65,28		65,28	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-1932,94			-1932,94		
На единицу в ценах 2001г.					65,28		65,28							
ВСЕГО на физобъем (-29,61)					-1932,94		-1932,94							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-10805,13		-10805,13							
45	ТССЦ-101-4570 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	29,61	59,75		59,75	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1769,2			1769,2		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (29,61)					1769,2		1769,2							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9889,83		9889,83							
46	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: примыкания к стене дома (в цвет кровли)	м2	1,92 <i>6,45*0,27*1,1</i>	152,11		152,11	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	292,05			292,05		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (1,92)					292,05		292,05							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1632,56		1632,56							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 4. Окна														
Окно подъезда														
47	ТЕР46-04-012-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0229 <i>(1,37*1,67) / 100</i>	1377,01	240,25		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	31,53	26,03	5,5		172,76	3,96
					1136,76	102,63					2,35		7,74	0,18
На единицу в ценах 2001г.					1377,01	240,25								
					1136,76	102,63								
ВСЕГО на физобъем (0,0229)					31,53	5,5								
					26,03	2,35								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					437,05	33,06								
					403,99	36,47								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 440,46)					370,65									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 440,46)					209,66									
Итого с накладными и см. прибылью					1017,36									
48	ТЕР10-01-034-06 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 2-х камерных	100 м2 проемов	0,0229 <i>(1,37*1,67) / 100</i>	233057,03	508,58	231356,97	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5337,01	27,28	11,65	5298,08	167,578	3,84
					1191,48	10,94					0,25		0,825	0,02
На единицу в ценах 2001г.					232799,9	406,86	231356,97							
					1036,07	8,75								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					233057,03	508,58	231356,97							
					1191,48	10,94								
ВСЕГО на физобъем (0,0229)					5337,01	11,65	5298,08							
					27,28	0,25								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					30109,68	70,02	29616,27							
					423,39	3,88								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 427,27)					385,7									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 427,27)					183,04									
Итого с накладными и см. прибылью					30678,42									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
49	ТЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,0147 <i>1,47 / 100</i>	3882,92	17,78	3696,02	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	57,08	2,49	0,26	54,33	24,3685	0,36	
На единицу в ценах 2001г.					169,12	0,66					0,01		0,05		
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3882,92	17,78	3696,03								
ВСЕГО на физобъем (0,0147)					169,12	0,66									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					57,08	0,26	54,33								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 38,80)					2,49	0,01									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 38,80)					343,9	1,56	303,7								
Итого с накладными и см. прибылью					38,64	0,16									
50	ТССЦ-101-2908 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм	м	1,47	223,76		223,76	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	328,93			328,93			
На единицу в ценах 2001г.															
ВСЕГО на физобъем (1,47)					223,76		223,76								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					328,93		328,93								
51	ТЕРр61-26-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетертой поверхности	0,0066 <i>(1,65*40%) / 100</i>	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1,43	1,3	0,02	0,11	28,07	0,19	
На единицу в ценах 2001г.					197,33	1,33					0,01		0,1		
ВСЕГО на физобъем (0,0066)					216,86	3,1	16,43								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					197,33	1,33									
Итого с накладными и см. прибылью					1,43	0,02	0,11								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 38,80)					1,3	0,01									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 38,80)					20,91	0,12	0,61								
Итого с накладными и см. прибылью					20,18	0,16									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 20,34)			13,66									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 20,34)			8,14									
		Итого с накладными и см. прибылью			42,71									
52	ТЕРр61-7-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0099 <i>(1,65*60%) / 100</i>	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	49,04	27,65	0,36	21,03	383,06	3,79
					2792,51	15,38					0,15		1,16	0,01
		На единицу в ценах 2001г.			4953,15	36,01	2124,63							
		ВСЕГО на физобъем (0,0099)			49,04	0,36	21,03							
		Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			548,85	2,16	117,56							
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 431,46)			289,73									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 431,46)			172,58									
		Итого с накладными и см. прибылью			1011,16									
53	ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0165 <i>((1,37+1,67*2)*0,35) / 100</i>	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	22,64	5,88	0,28	16,48	50,094	0,83
					356,17	0,29							0,025	
		На единицу в ценах 2001г.			1322	13,53	998,76							
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			1371,84	16,91	998,76							
		ВСЕГО на физобъем (0,0165)			356,17	0,29								
		Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			22,64	0,28	16,48							
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 91,26)			5,88									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 91,26)			185,06	1,68	92,12							
		Итого с накладными и см. прибылью			91,26									
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 91,26)			73,3									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 91,26)			34,13									
		Итого с накладными и см. прибылью			292,49									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,003 <i>(0,85*0,55) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	0,8	0,75		0,05	35,73	0,11
На единицу в ценах 2001г.					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,003)					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					0,8		0,05							
					0,75									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 11,64)					11,92		0,28							
					11,64									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 11,64)					7,82									
					4,66									
Итого с накладными и см. прибылью					24,4									
55	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0055 <i>(0,85*65%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	25,15	13,45	0,01	11,69	323,4	1,78
На единицу в ценах 2001г.					2444,9									
ВСЕГО на физобъем (0,0055)					4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					25,15	0,01	11,69							
					13,45									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 208,74)					274,15	0,06	65,35							
					208,74									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 208,74)					140,17									
					83,5									
Итого с накладными и см. прибылью					497,82									
56	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0085 <i>((1,37+1,67*2)*0,18) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3,48	1,02	0,08	2,38	15,87	0,13
На единицу в ценах 2001г.					119,98									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
Кoeffициенты к позиции:					392,23	7,08	280,82							
					104,33									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
ВСЕГО на физобъем (0,0085)					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,0085)					3,48	0,08	2,38								
ВСЕГО на физобъем (0,0085)					1,02										
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					29,61	0,48	13,3								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					15,83										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15,83)					12,72										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15,83)					5,92										
Итого с накладными и см. прибылью					48,25										
57	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0003	24884,59		24884,59	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	7,47			7,47			
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59								
ВСЕГО на физобъем (0,0003)					7,47		7,47								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					41,76		41,76								
58	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,0025 <i>(1,37*0,18)/100</i>	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3,48	0,73	0,14	2,61	45,4365	0,11	
На единицу в ценах 2001г.					293,51	21,05					0,05		1,5875		
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39								
Кoeffициенты к позиции:					255,23	16,84									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39								
ВСЕГО на физобъем (0,0025)					293,51	21,05									
ВСЕГО на физобъем (0,0025)					3,48	0,14	2,61								
ВСЕГО на физобъем (0,0025)					0,73	0,05									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					26,76	0,84	14,59								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					11,33	0,78									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12,11)					11,39										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12,11)					6,18										
Итого с накладными и см. прибылью					44,33										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,0147 1,47 / 100	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5,6	4,22	0,09	1,29	41,41	0,61
380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02					287,39	1,06					0,02		0,08	
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					287,39	1,06								
ВСЕГО на физобъем (0,0147)					380,74	5,95	87,4							
					287,39	1,06								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5,6	0,09	1,29							
					4,22	0,02								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 65,80)					73,24	0,54	7,21							
					65,49	0,31								
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 65,80)					46,42									
					34,22									
Итого с накладными и см. прибылью					153,88									
60	ТССЦ-101-3416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	0,404 1,47*0,25*1,1	179		179	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	72,32			72,32		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (0,404)					72,32		72,32							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					404,27		404,27							
окна на фасаде														
61	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,0837 (23,91-15,54) / 100	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	22,25	21,02	0,01	1,22	35,73	2,99
На единицу в ценах 2001г.					251,18									
					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,0837)					22,25	0,01	1,22							
					21,02									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					333,11	0,06	6,82							
					326,23									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 326,23)					219,06									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 326,23)					130,49										
Итого с накладными и см. прибылью					682,66										
62	ТЕРр61-20-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,1554 <i>(23,91*65%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	710,46	379,94	0,36	330,16	323,4	50,26	
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63								
ВСЕГО на физобъем (0,1554)					710,46	0,36	330,16								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7744,42	2,16	1845,59								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 5 896,67)					3959,61										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 5 896,67)					2358,67										
Итого с накладными и см. прибылью					14062,7										
63	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,2391 <i>((1,24+1,59*2)*0,18*18+(1,18+1,67*2)*0,18*6+(1,18+1,59*2)*0,18*6) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	97,95	28,69	2,12	67,14	15,87	3,79	
На единицу в ценах 2001г.					409,65	8,85	280,82								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
ВСЕГО на физобъем (0,2391)					97,95	2,12	67,14								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					833,32	12,74	375,31								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 445,27)					357,66										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 445,27)					166,53										
Итого с накладными и см. прибылью					1357,51										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
64	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0091	24884,59		24884,59	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	226,45			226,45			
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59								
ВСЕГО на физобъем (0,0091)					226,45		226,45								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1265,86		1265,86								
65	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,0328 $(1,24*0,18*12+1,12*0,18*3)/100$	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	45,72	9,63	1,8	34,29	45,4365	1,49	
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39								
Кoeffициенты к позиции:					293,51	21,05					0,69		1,5875	0,05	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39								
ВСЕГО на физобъем (0,0328)					45,72	1,8	34,29								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					351,96	10,82	191,68								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 160,17)					150,71										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 160,17)					81,69										
Итого с накладными и см. прибылью					584,36										
66	ТЕРр58-20-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,1974 $(1,34*12+1,22*3)/100$	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	75,16	56,73	1,17	17,26	41,41	8,17	
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					287,39	1,06									
ВСЕГО на физобъем (0,1974)					380,74	5,95	87,4								
					287,39	1,06									
					75,16	1,17	17,26								
					56,73	0,21									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					983,96	7,03	96,48							
					880,45	3,26								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 883,71)					623,46									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 883,71)					459,53									
Итого с накладными и см. прибылью					2066,95									
67	ТССЦ-101-3416 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	5,429 <i>19,74*0,25*1,1</i>	179		179	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	971,79			971,79		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (5,429)					971,79		971,79							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5432,31		5432,31							
Раздел 5. Двери														
68	ТЕР46-04-012-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (вход)	100 м2	0,0301 <i>(1,37*2,2) / 100</i>	923,98	240,25		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	27,81	20,58	7,23		103,91	3,13
					683,73	102,63					3,09		7,74	0,23
На единицу в ценах 2001г.					923,98	240,25								
					683,73	102,63								
ВСЕГО на физобъем (0,0301)					27,81	7,23								
					20,58	3,09								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					362,85	43,45								
					319,4	47,96								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 367,36)					309,13									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 367,36)					174,86									
Итого с накладными и см. прибылью					846,84									
69	ТЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (двери входов в подъезды)	1 м2 проема	3,01 <i>1,37*2,2</i>	70,09	23,7	24,11	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	210,97	67,06	71,34	72,57	2,76	8,31
На единицу в ценах 2001г.					22,28									
					62,44	18,96	24,11							
					19,37									
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					70,09	23,7	24,11							
ВСЕГО на физобъем (3,01)					22,28									
ВСЕГО на физобъем (3,01)					210,97	71,34	72,57							
ВСЕГО на физобъем (3,01)					67,06									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1875,19	428,75	405,67							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1040,77									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 040,77)					716,57									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 040,77)					601,57									
Итого с накладными и см. прибылью					3193,33									
70	ТССЦ-203-8147 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, (ГОСТ 31173-2003) в комплекте	м2	3,01 <i>1,37*2,2</i>	1356,69		1356,69	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4083,64			4083,64		
На единицу в ценах 2001г.					1356,69		1356,69							
ВСЕГО на физобъем (3,01)					4083,64		4083,64							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					22827,55		22827,55							
71	ТЕР09-04-012-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка дверного доводчика	1 шт.	1	14,61	3,59	0,72	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	14,61	10,3	3,59	0,72	1,2765	1,28
На единицу в ценах 2001г.					10,3									
На единицу в ценах 2001г.					12,55	2,87	0,72							
На единицу в ценах 2001г.					8,96									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					14,61	3,59	0,72							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					10,3									
ВСЕГО на физобъем (1)					14,61	3,59	0,72							
ВСЕГО на физобъем (1)					10,3									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					185,46	21,58	4,02							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					159,86									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 159,86)					110,06									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 159,86)					92,4									
Итого с накладными и см. прибылью					387,92									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	ТССЦ-101-6978 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт.	1	343,72		343,72	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	343,72			343,72		
На единицу в ценах 2001г.					343,72		343,72							
ВСЕГО на физобъем (1)					343,72		343,72							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1921,39		1921,39							
73	ТЕРр56-9-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (входные от ранее существовавшей двери)	100 коробок	0,01	1537,76	368,72		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	15,38	11,69	3,69		179,3	1,79
На единицу в ценах 2001г.					1537,76	368,72								
ВСЕГО на физобъем (0,01)					15,38	3,69								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					203,61	22,18								
Накладные расходы 82%*0.85 ФОТ (от 187,48)					130,67									
Сметная прибыль 62%*0.8 ФОТ (от 187,48)					92,99									
Итого с накладными и см. прибылью					427,27									
74	ТЕРр61-26-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетертой поверхности	0,0087 <i>(2,89-2,02) / 100</i>	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1,89	1,72	0,03	0,14	28,07	0,24
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43							
ВСЕГО на физобъем (0,0087)					1,89	0,03	0,14							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					27,65	0,18	0,78							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 26,85)					18,03									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 26,85)					10,74									
Итого с накладными и см. прибылью					56,42									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75	ТЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0202 <i>(2,89*70%) / 100</i>	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	100,05	56,41	0,73	42,91	383,06	7,74
					2792,51	15,38					0,31		1,16	0,02
На единицу в ценах 2001г.					4953,15	36,01	2124,63							
ВСЕГО на физобъем (0,0202)					2792,51	15,38								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					100,05	0,73	42,91							
					56,41	0,31								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1119,74	4,39	239,87							
					875,48	4,81								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 880,29)					591,11									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 880,29)					352,12									
Итого с накладными и см. прибылью					2062,97									
76	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0289 <i>((1,37+2,2*2)*0,5) / 100</i>	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	39,65	10,29	0,49	28,87	50,094	1,45
					356,17	0,29					0,01		0,025	
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76							
					309,71	0,23								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76							
					356,17	0,29								
ВСЕГО на физобъем (0,0289)					39,65	0,49	28,87							
					10,29	0,01								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					324,02	2,94	161,38							
					159,7	0,16								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 159,86)					128,41									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 159,86)					59,79									
Итого с накладными и см. прибылью					512,22									
77	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (тамбурная)	100 м2	0,0153 <i>(0,9*1,7) / 100</i>	923,98	240,25		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	14,14	10,46	3,68		103,91	1,59
					683,73	102,63					1,57		7,74	0,12
На единицу в ценах 2001г.					923,98	240,25								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					683,73	102,63								
ВСЕГО на физобъем (0,0153)					14,14	3,68								
					10,46	1,57								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					184,46	22,12								
					162,34	24,37								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 186,71)					157,12									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 186,71)					88,87									
Итого с накладными и см. прибылью					430,45									
78	ТЕР10-01-039-03 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с наличниками	100 м2 проемов	0,0153 <i>(0,9*1,7)/100</i>	4572,69	421,94	3186,65	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	69,96	14,75	6,46	48,75	132,25	2,02
4 362,55 = 23 550,55 - 100 x 191,88					964,1									
На единицу в ценах 2001г.					23550,55	337,55	22374,65							
					838,35									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					4362,55	337,55	3186,65							
					838,35									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					4572,69	421,94	3186,65							
					964,1									
ВСЕГО на физобъем (0,0153)					69,96	6,46	48,75							
					14,75									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					540,25	38,82	272,51							
					228,92									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 228,92)					206,65									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 228,92)					98,07									
Итого с накладными и см. прибылью					844,97									
79	ТССЦ-203-0239 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Блоки дверные внутренние однопольные с полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2	м2	1,53	357,05		357,05	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	546,29			546,29		
На единицу в ценах 2001г.					357,05		357,05							
ВСЕГО на физобъем (1,53)					546,29		546,29							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3053,76		3053,76							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80	ТССЦ-101-0887 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Скобяные изделия для блоков входных однополюсных	компл.	1	87,67		87,67	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	87,67			87,67		
На единицу в ценах 2001г.					87,67		87,67							
ВСЕГО на физобъем (1)					87,67		87,67							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					490,08		490,08							
81	ТЕР15-04-025-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,041 (1,53*2,7) / 100	1430,17	10,13	633,04	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	58,64	32,27	0,42	25,95	106,6395	4,37
На единицу в ценах 2001г.					787	0,16					0,01		0,0125	
Кoeffициенты к позиции:					1325,49	8,1	633,04							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					684,35	0,13								
ВСЕГО на физобъем (0,041)					1430,17	10,13	633,04							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					787	0,16								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 500,99)					58,64	0,42	25,95							
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 500,99)					32,27	0,01								
Итого с накладными и см. прибылью					648,41	2,52	145,06							
ремонт дверных откосов на балконах					500,83	0,16								
82	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,0142 (4,06-2,64) / 100	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3,78	3,57		0,21	35,73	0,51
На единицу в ценах 2001г.					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,0142)					265,85	0,17	14,5							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					251,18									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 500,99)					3,78		0,21							
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 500,99)					3,57									
Итого с накладными и см. прибылью					56,58		1,17							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					55,41									
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 55,41)			37,21									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 55,41)			22,16									
		Итого с накладными и см. прибылью			115,95									
83	ТЕРр61-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0264 <i>(4,06*65%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	120,7	64,55	0,06	56,09	323,4	8,54
					2444,9									
		На единицу в ценах 2001г.			4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
		ВСЕГО на физобъем (0,0264)			120,7	0,06	56,09							
					64,55									
		Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			1315,72	0,36	313,54							
					1001,82									
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 001,82)			672,72									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 001,82)			400,73									
		Итого с накладными и см. прибылью			2389,17									
84	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0406 <i>((1,24+2,2*2)*0,18*4) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	16,63	4,87	0,36	11,4	15,87	0,64
		392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99			119,98									
		На единицу в ценах 2001г.			633,8	7,08	522,39							
					104,33									
		С учетом стоимости удаленных ресурсов			392,23	7,08	280,82							
					104,33									
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			409,65	8,85	280,82							
					119,98									
		ВСЕГО на физобъем (0,0406)			16,63	0,36	11,4							
					4,87									
		Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			141,47	2,16	63,73							
					75,58									
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 75,58)			60,71									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 75,58)			28,27									
		Итого с накладными и см. прибылью			230,45									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0015	24884,59		24884,59	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	37,33			37,33		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0015)					37,33		37,33							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					208,67		208,67							

Раздел 6. Балконы

86	ТЕРр59-3-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка металлических решеток ограждения балконов при весе одного метра решетки до 60 кг	100 м решетки	0,154 $((0,9+2,05+0,9)*4) / 100$	406,46	6,49	48,58	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	62,59	54,11	1	7,48	54,395	8,38
На единицу в ценах 2001г.					351,39									
Кoeffициенты к позиции:					359,78	5,64	48,58							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					406,46	6,49	48,58							
ВСЕГО на физобъем (0,154)					351,39									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					62,59	1	7,48							
Накладные расходы 76%*0.85 ФОТ (от 839,79)					54,11									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 839,79)					887,61	6,01	41,81							
Итого с накладными и см. прибылью					839,79									
Итого с накладными и см. прибылью					542,5									
Итого с накладными и см. прибылью					403,1									
Итого с накладными и см. прибылью					1833,21									
87	ТЕР46-04-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка монолитных плит бетонных	1 м3	1,555 $(0,9*2,05)*0,15*4+0,8*0,2*0,2*8+0,8*0,3*2*0,2*8$	419,2	327,91		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	651,86	141,96	509,9		12,6615	19,69
На единицу в ценах 2001г.					91,29	34,88					54,24		3,5305	5,49
Кoeffициенты к позиции:					364,52	285,14								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					79,38	30,33								
ВСЕГО на физобъем (1,555)					419,2	327,91								
ВСЕГО на физобъем (1,555)					91,29	34,88								
ВСЕГО на физобъем (1,555)					651,86	509,9								
ВСЕГО на физобъем (1,555)					141,96	54,24								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5267,72	3064,5									
					2203,22	841,8									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 045,02)					2562,38										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 045,02)					1449,43										
Итого с накладными и см. прибылью					9279,53										
88	ТЕР13-06-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Обеспыливание поверхности (металлические балки 20)	1 м2 обеспыливаемой поверхности	5,12 <i>0,8*8*21,0/1000*38,1</i>	1,3	0,39		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6,66	4,66	2		0,1322	0,68	
					0,91										
На единицу в ценах 2001г.					0,96	0,27									
					0,69										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1,13	0,34									
					0,79										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1,3	0,39									
					0,91										
ВСЕГО на физобъем (5,12)					6,66	2									
					4,66										
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					84,34	12,02									
					72,32										
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 72,32)					49,79										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 72,32)					34,42										
Итого с накладными и см. прибылью					168,55										
89	ТЕР13-03-002-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Обработка металлических поверхностей за один раз преобразователем ржавчины	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0512 <i>5,12 / 100</i>	74,34	13,54	-0,01	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3,81	3,11	0,69	-0,01	7,0225	0,36	
					60,81	0,14				0,01		0,0144			
На единицу в ценах 2001г.					244,44	9,42	189,04								
					45,98	0,1									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					55,39	9,42	-0,01								
					45,98	0,1									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					64,64	11,78	-0,01								
					52,88	0,13									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					74,34	13,54	-0,01								
					60,81	0,14									
ВСЕГО на физобъем (0,0512)					3,81	0,69	-0,01								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					3,11	0,01								
	Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				52,38	4,15	-0,06							
					48,27	0,16								
	Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 48,43)				33,34									
	Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 48,43)				23,05									
	Итого с накладными и см. прибылью				108,77									
90	ТССЦ-113-0646 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Преобразователь ржавчины ИФХАН-58ПР	кг	0,7	70,86		70,86	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	49,6			49,6		
	На единицу в ценах 2001г.				70,86		70,86							
	ВСЕГО на физобъем (0,7)				49,6		49,6							
	Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				277,26		277,26							
91	ТЕР13-03-002-04 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (балок и обрамления)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0512 <i>5,12 / 100</i>	263,39	13,54	189,04	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	13,49	3,11	0,69	9,69	7,0225	0,36
					60,81	0,14					0,01		0,0144	
	На единицу в ценах 2001г.				244,44	9,42	189,04							
					45,98	0,1								
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				253,69	11,78	189,04							
					52,88	0,13								
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				263,39	13,54	189,04							
					60,81	0,14								
	ВСЕГО на физобъем (0,0512)				13,49	0,69	9,69							
					3,11	0,01								
	Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				106,59	4,15	54,17							
					48,27	0,16								
	Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 48,43)				33,34									
	Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 48,43)				23,05									
	Итого с накладными и см. прибылью				162,98									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92	ТЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (балок и обрамления)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0512 5,12 / 100	323,19	8,93	276,87	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	16,55	1,91	0,46	14,18	5,0652	0,26
На единицу в ценах 2001г.					37,39	0,14					0,01		0,0144	
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					311,36	6,21	276,88							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					28,27	0,1								
ВСЕГО на физобъем (0,0512)					16,55	0,46	14,18							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1,91	0,01								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					111,67	2,76	79,27							
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 29,80)					29,64	0,16								
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 29,80)					20,52									
Итого с накладными и см. прибылью					14,18									
Итого с накладными и см. прибылью					146,37									
93	ТЕР46-01-008-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Обетонирование: балок	1 м3	0,256 0,8*0,2*0,2*8	1109,94	43,79	887,82	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	284,14	45,65	11,21	227,28	26,381	6,75
На единицу в ценах 2001г.					178,33	1,83					0,47		0,138	0,04
Кoeffициенты к позиции:					1080,97	38,08	887,82							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					155,07	1,59								
ВСЕГО на физобъем (0,256)					1109,94	43,79	887,82							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					178,33	1,83								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					284,14	11,21	227,28							
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 715,78)					45,65	0,47								
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 715,78)					2046,36	67,37	1270,5							
Итого с накладными и см. прибылью					708,49	7,29								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 715,78)					602,33									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 715,78)					340,71									
Итого с накладными и см. прибылью					2989,4									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
94	ТЕР07-05-030-06 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка плит балконов площадью до 5 м2 в зданиях: кирпичных и блочных	100 шт. сборных конструкций	0,04	24121,78	17240,4	1271,6	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	964,87	224,39	689,62	50,86	760,1333	30,41
					5609,78	2607,4					104,3		196,6356	7,87
На единицу в ценах 2001г.					17506,72	11993,32	1271,6							
					4241,8	1813,84								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					21141,32	14991,65	1271,6							
					4878,07	2267,3								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					24121,78	17240,4	1271,6							
					5609,78	2607,4								
ВСЕГО на физобъем (0,04)					964,87	689,62	50,86							
					224,39	104,3								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7911,46	4144,62	284,31							
					3482,53	1618,74								
Накладные расходы 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 101,27)					6048,83									
Сметная прибыль 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 101,27)					3468,86									
Итого с накладными и см. прибылью					17429,15									
95	ТССЦ-403-0609 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Плиты железобетонные балконные	м3	1,107 0,9*2,05*0,15*4	1982,3		1982,3	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2194,41			2194,41		
На единицу в ценах 2001г.					1982,3		1982,3							
ВСЕГО на физобъем (1,107)					2194,41		2194,41							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					12266,75		12266,75							
96	ТЕРр69-2-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (для установки лепных кронштейнов под балконные плиты)	100 отверстий	0,16 (2*2*4) / 100	55,64	11,82		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	8,9	7,01	1,89		6,3135	1,01
					43,82									
На единицу в ценах 2001г.					48,38	10,28								
					38,1									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					55,64	11,82								
					43,82									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО на физобъем (0,16)					8,9	1,89									
					7,01										
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					120,16	11,36									
					108,8										
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 108,80)					72,13										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 108,80)					43,52										
Итого с накладными и см. прибылью					235,81										
97	ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг ((арматура d=12 мм)	1 т	0,003 16*0,2*0,888/1000	8543,58	50,23	6386,94	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	25,63	6,32	0,15	19,16	285,422	0,86	
					2106,41	2,86				0,01			0,2156		
На единицу в ценах 2001г.					8014,63	34,94	6386,94								
					1592,75	1,99									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8262,28	43,68	6386,94								
					1831,66	2,49									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					8543,58	50,23	6386,94								
					2106,41	2,86									
ВСЕГО на физобъем (0,003)					25,63	0,15	19,16								
					6,32	0,01									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					206,09	0,9	107,1								
					98,09	0,16									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 98,25)					78,92										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 98,25)					43,43										
Итого с накладными и см. прибылью					328,44										
98	ТЕРр64-31-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм: цементных	1 изделие	8 2*4	176,63	0,36	152,97	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1413,04	186,4	2,88	1223,76	3,2775	26,22	
					23,3	0,15					1,2		0,0115	0,09	
На единицу в ценах 2001г.					173,54	0,31	152,97								
					20,26	0,13									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					176,63	0,36	152,97								
					23,3	0,15									
ВСЕГО на физобъем (8)					1413,04	2,88	1223,76								
					186,4	1,2									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9751,06	17,31	6840,82								
					2892,93	18,62									
Накладные расходы 74%*0.85 ФОТ (от 2 911,55)					1831,37										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 911,55)					1164,62										
Итого с накладными и см. прибылью					12747,05										
99	ТЕР61-1-6 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сплошное выравнивание штукатурки нижних поверхностей балконных плит и торцов цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхности	0,128 $((2,05*0,8+0,8*0,2*4+0,8*0,3/2*4+(0,8+2,05+0,8)*0,12)*4)/100$	940,25	23,92	541,4	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	120,35	47,99	3,06	69,3	55,4645	7,1	
					374,93	10,21				1,31		0,7705	0,1		
На единицу в ценах 2001г.					888,23	20,8	541,4								
					326,03	8,88									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					940,25	23,92	541,4								
					374,93	10,21									
ВСЕГО на физобъем (0,128)					120,35	3,06	69,3								
					47,99	1,31									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1150,58	18,39	387,39								
					744,8	20,33									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 765,13)					513,78										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 765,13)					306,05										
Итого с накладными и см. прибылью					1970,41										
100	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска нижней поверхности балконных плит и торцов с кронштейнами акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,137 $((2,05*0,9+0,8*0,2*4+0,8*0,3/2*4+(0,9+2,05+0,9)*0,12)*4)/100$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	58,77	18,9	1,39	38,48	18,2505	2,5	
					137,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82								
					137,98										
ВСЕГО на физобъем (0,137)					58,77	1,39	38,48								
					18,9										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					516,78	8,35	215,1								
					293,33										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 293,33)					235,62										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 293,33)					109,71										
Итого с накладными и см. прибылью					862,11										
101	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0052	24884,59		24884,59	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	129,4			129,4			
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59								
ВСЕГО на физобъем (0,0052)					129,4		129,4								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					723,35		723,35								
102	ТЕР11-01-006-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм: на ГКЖ-10	100 м2 поверхности	0,0738 <i>(2,05*0,9*4) / 100</i>	5252,93	1829,84	2596,65	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	387,67	60,99	135,04	191,64	105,5487	7,79	
					826,44	200,93					14,83		19,895	1,47	
На единицу в ценах 2001г.					4494,49	1272,93	2596,65								
					624,91	139,78									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					4906,46	1591,16	2596,65								
					718,65	174,73									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					5252,93	1829,84	2596,65								
					826,44	200,93									
ВСЕГО на физобъем (0,0738)					387,67	135,04	191,64								
					60,99	14,83									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2829,42	811,59	1071,27								
					946,56	230,16									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 176,72)					1107,23										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 176,72)					600,13										
Итого с накладными и см. прибылью					4536,78										
103	ТЕР12-01-010-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство мелких покрытий (отливы) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0385 <i>((0,9+2,05+0,9)*0,25*4) / 100</i>	1189,19	33,48	120,87	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	45,78	39,84	1,29	4,65	149,1119	5,74	

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		926,65 = 9 169,73 - 0,782 x 10 541,02			1034,84	3,81					0,15		0,2875	0,01
На единицу в ценах 2001г.					9169,73	23,29	8363,95							
					782,49	2,65								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					926,65	23,29	120,87							
					782,49	2,65								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1049,85	29,11	120,87							
					899,86	3,31								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1189,19	33,48	120,87							
					1034,84	3,81								
ВСЕГО на физобъем (0,0385)					45,78	1,29	4,65							
					39,84	0,15								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					652,06	7,75	25,99							
					618,32	2,33								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 620,65)					569,76									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 620,65)					274,33									
Итого с накладными и см. прибылью					1496,15									
104	ТССЦ-101-3416 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	4,24 3,85*1,1	179		179	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	758,96			758,96		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (4,24)					758,96		758,96							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4242,59		4242,59							
105	ТЕР07-05-016-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	100 м ограждения	0,154 ((0,9+2,05+0,9)*4) / 100	18859,6	385,67	16947,58	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2904,38	235,06	59,39	2609,93	194,9365	30,02
					1526,35	7,82					1,2		0,5894	0,09
На единицу в ценах 2001г.					18370,01	268,29	16947,58							
					1154,14	5,44								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					18610,2	335,36	16947,58							
					1327,26	6,8								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					18859,6	385,67	16947,58							
					1526,35	7,82								
ВСЕГО на физобъем (0,154)					2904,38	59,39	2609,93							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					235,06	1,2								
	Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				18594,57	356,93	14589,51							
					3648,13	18,62								
	Накладные расходы 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 666,75)				4347,85									
	Сметная прибыль 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 666,75)				2493,39									
	Итого с накладными и см. прибылью				25435,81									
106	ТЕР15-04-030-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток ограждения количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	$\frac{0,085}{((0,9+2,05+0,9)*1,1*0,5*4)/100}$	1143,03	4,18	461,28	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	97,16	57,59	0,36	39,21	93,9768	7,99
677,57					0,19					0,02	0,0144			
На единицу в ценах 2001г.					976,53	2,91	461,28							
					512,34	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1054,11	3,64	461,28							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1143,03	4,18	461,28							
ВСЕГО на физобъем (0,085)					97,16	0,36	39,21							
					57,59	0,02								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1115,14	2,16	219,18							
					893,8	0,31								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 894,11)					718,19									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 894,11)					334,4									
Итого с накладными и см. прибылью					2167,73									
107	ТЕРр56-23-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлического каркаса для крепления облицовки балконов	1 т	$\frac{0,039}{((2,05+0,9+0,9)*2*4)*1,26/100}$	449,06	27,52	52,67	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	17,51	14,39	1,07	2,05	50,6	1,97
$397,36 = 6\ 287,43 - 0,05 \times 5\ 252,69 - 0,98 \times 5\ 742,29$					368,87	5,8					0,23	0,437	0,02	
На единицу в ценах 2001г.					6287,43	23,93	5942,74							
					320,76	5,04								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					397,36	23,93	52,67							
					320,76	5,04								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					449,06	27,52	52,67							
					368,87	5,8								
ВСЕГО на физобъем (0,039)					17,51	1,07	2,05							
					14,39	0,23								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					241,22	6,43	11,46								
					223,33	3,57									
Накладные расходы 82%*0.85 ФОТ (от 226,90)					158,15										
Сметная прибыль 62%*0.8 ФОТ (от 226,90)					112,54										
Итого с накладными и см. прибылью					511,91										
108	ТССЦ-101-2548 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь полосовая 40x4 мм вес 1 п/м=1,26	т	0,039	5648,6		5648,6	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	220,3			220,3			
На единицу в ценах 2001г.					5648,6		5648,6								
ВСЕГО на физобъем (0,039)					220,3		220,3								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1231,48		1231,48								
109	ТЕР15-04-030-04 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Масляная окраска металлического каркаса количество окрасок 2	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,025 $((2,05+0,9+0,9)*2*4)*0,08 / 100$	1143,03	4,18	461,28	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	28,58	16,94	0,1	11,54	93,9768	2,35	
					677,57	0,19							0,0144		
На единицу в ценах 2001г.					976,53	2,91	461,28								
					512,34	0,13									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1054,11	3,64	461,28								
					589,19	0,16									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1143,03	4,18	461,28								
					677,57	0,19									
ВСЕГО на физобъем (0,025)					28,58	0,1	11,54								
					16,94										
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					328,02	0,6	64,51								
					262,91										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 262,91)					211,18										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 262,91)					98,33										
Итого с накладными и см. прибылью					637,53										
110	ТЕР09-05-001-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Облицовка балконов стальным профилированным листом	100 м2	0,169 $((2,05+0,9+0,9)*1,1*4) / 100$	377,58	54,71	12,12	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	63,81	52,52	9,25	2,04	43,1003	7,28	

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					310,75	2,29					0,39		0,1725	0,03
На единицу в ценах 2001г.					285,15	38,06	12,12							
					234,97	1,59								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					329,91	47,58	12,12							
					270,22	1,99								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					377,58	54,71	12,12							
					310,75	2,29								
ВСЕГО на физобъем (0,169)					63,81	9,25	2,04							
					52,52	0,39								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					882,1	55,59	11,4							
					815,11	6,05								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 821,16)					565,37									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 821,16)					474,63									
Итого с накладными и см. прибылью					1922,1									
111	ТССЦ-101-4566 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,5	м2	18,59 <i>16,9*1,1</i>	59,75		59,75	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1110,75			1110,75		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (18,59)					1110,75		1110,75							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6209,09		6209,09							
Раздел 7. Козырек														
112	ТЕРр69-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,08 <i>8 / 100</i>	48,38	10,28		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3,87	3,05	0,82		5,49	0,44
На единицу в ценах 2001г.					48,38	10,28								
					38,1									
ВСЕГО на физобъем (0,08)					3,87	0,82								
					3,05									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					52,27	4,93								
					47,34									
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 47,34)					31,39									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 47,34)					18,94									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого с накладными и см. прибылью					102,6										
113	ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг ((арматура d=12 мм)	1 т	0,001 <i>8*0,2*0,888/1000</i>	8262,28	43,68	6386,94	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	8,26	1,83	0,04	6,39	248,193	0,25	
На единицу в ценах 2001г.					1831,66	2,49							0,1875		
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8014,63	34,94	6386,94								
ВСЕГО на физобъем (0,001)					1592,75	1,99									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8262,28	43,68	6386,94								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 28,40)					1831,66	2,49									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 28,40)					8,26	0,04	6,39								
Итого с накладными и см. прибылью					1,83										
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					64,36	0,24	35,72								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 28,40)					22,81										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 28,40)					12,55										
Итого с накладными и см. прибылью					99,72										
114	ТЕР09-03-038-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж каркаса козырька	1 т конструкц ий	0,0383	774,89	433,13	194,21	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	29,68	5,65	16,59	7,44	18,285	0,7	
На единицу в ценах 2001г.					147,56	33,49					1,28		2,475	0,09	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					669,02	346,5	194,21								
ВСЕГО на физобъем (0,0383)					128,31	26,79									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					774,89	433,13	194,21								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 107,56)					147,56	33,49									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 107,56)					29,68	16,59	7,44								
Итого с накладными и см. прибылью					5,65	1,28									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					228,99	99,71	41,59								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 107,56)					87,69	19,87									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 107,56)					74,06										
Итого с накладными и см. прибылью					62,17										
Итого с накладными и см. прибылью					365,22										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
115	ТССЦ-201-0763 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (труба 40x20x2 мм)	т	0,0383 $((2,0*3+0,7*2+1,4*5+0,4*3+0,2*2+1,3*5)*1,7)/1000$	10434,25		10434,25	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	399,63			399,63		
На единицу в ценах 2001г.					10434,25		10434,25							
ВСЕГО на физобъем (0,0383)					399,63		399,63							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2233,93		2233,93							
116	ТЕР13-03-002-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (металлические изделия козырька)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,027 $((2,0*3+0,7*2+1,4*5+0,4*3+0,2*2+1,3*5)*0,12)/100$	253,69	11,78	189,03	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6,85	1,43	0,32	5,1	6,1065	0,16
На единицу в ценах 2001г.					253,69	11,78	189,03							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					253,69	11,78	189,03							
ВСЕГО на физобъем (0,027)					52,88	0,13							0,0125	
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					244,44	9,42	189,04							
Накладные расходы 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 22,19)					45,98	0,1								
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 22,19)														
Итого с накладными и см. прибылью					253,69	11,78	189,04							
ВСЕГО на физобъем (0,027)					52,88	0,13								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6,85	0,32	5,1							
Накладные расходы 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 22,19)					1,43									
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 22,19)					52,62	1,92	28,51							
Итого с накладными и см. прибылью					22,19									
ВСЕГО на физобъем (0,027)					15,28									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					10,56									
ВСЕГО на физобъем (0,027)					78,46									
117	ТЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлические изделия козырька)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,027 $2,7/100$	317,15	7,76	276,88	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	8,56	0,88	0,21	7,47	4,4045	0,12
На единицу в ценах 2001г.					317,15	7,76	276,88							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					317,15	7,76	276,88							
ВСЕГО на физобъем (0,027)					32,51	0,13							0,0125	
На единицу в ценах 2001г.					311,36	6,21	276,88							
Кoeffициенты к позиции:					28,27	0,1								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					317,15	7,76	276,88							
ВСЕГО на физобъем (0,027)					32,51	0,13								
Итого с накладными и см. прибылью					8,56	0,21	7,47							
ВСЕГО на физобъем (0,027)														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					0,88									
	Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				56,68	1,26	41,76							
					13,66									
	Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13,66)				9,4									
	Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13,66)				6,5									
	Итого с накладными и см. прибылью				72,58									
118	ТЕР09-04-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа окрашенного (козырек) по металлическому каркасу	100 м2 покрытия	0,028 <i>(2,0*1,4) / 100</i>	1038,19	601,36	146,56	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	29,07	8,13	16,84	4,1	40,825	1,14
					290,27	45,94				1,29			3,2625	0,09
	На единицу в ценах 2001г.				880,06	481,09	146,56							
					252,41	36,75								
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				1038,19	601,36	146,56							
					290,27	45,94								
	ВСЕГО на физобъем (0,028)				29,07	16,84	4,1							
					8,13	1,29								
	Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				250,31	101,21	22,92							
					126,18	20,02								
	Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 146,20)				100,66									
	Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 146,20)				84,5									
	Итого с накладными и см. прибылью				435,47									
119	ТССЦ-101-4570 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	3,08 <i>2,8*1,1</i>	59,75		59,75	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	184,03				184,03	
	На единицу в ценах 2001г.				59,75		59,75							
	ВСЕГО на физобъем (3,08)				184,03		184,03							
	Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				1028,73		1028,73							
120	ТССЦ-101-1810 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0004 <i>3,08*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	12,68				12,68	

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0004)					12,68		12,68							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					70,88		70,88							
121	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: примыкание	м2	0,5 <i>2,0*0,25</i>	152,11		152,11	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	76,06			76,06		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (0,5)					76,06		76,06							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					425,18		425,18							
Раздел 8. Крыльцо входа														
122	ТЕРр68-13-2 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка асфальтобетонных покрытий отмотки толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,0026 <i>(2,0*1,3) / 1000</i>	1872,7	1482,24		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4,87	1,02	3,85		57,76	0,15
На единицу в ценах 2001г.					1872,7	1482,24								
ВСЕГО на физобъем (0,0026)					4,87	3,85								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					38,97	23,14								
Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 22,04)					19,48									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 22,04)					10,58									
Итого с накладными и см. прибылью					69,03									
123	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0078 <i>(2,0*1,3*0,3) / 100</i>	1124,59			1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	8,77	8,77			177,1	1,38
На единицу в ценах 2001г.					1124,59									
Кoeffициенты к позиции:					977,9									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1124,59									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО на физобъем (0,0078)					8,77										
					8,77										
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					136,11										
					136,11										
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 136,11)					83,3										
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 136,11)					41,65										
Итого с накладными и см. прибылью					261,06										
124	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	0,52 2,0*1,3*0,2	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	130,7	9,54	37,87	83,29	2,76	1,44	
					18,35	6,81				3,54		0,675	0,35		
На единицу в ценах 2001г.					234,39	58,26	160,17								
					15,96	5,45									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17								
					18,35	6,81									
ВСЕГО на физобъем (0,52)					130,7	37,87	83,29								
					9,54	3,54									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					841,25	227,6	465,59								
					148,06	54,94									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 203,00)					189,46										
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 203,00)					110,43										
Итого с накладными и см. прибылью					1141,14										
125	ТЕР06-01-001-15 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонных крылец	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0026 (2,0*1,3*0,1) / 100	3673,99	2201,66	539,99	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	9,55	2,42	5,72	1,41	134,343	0,35	
3 112,05 = 56 343,81 - 102 x 521,88					932,34	321				0,83		24,3	0,06		
На единицу в ценах 2001г.					56343,81	1761,33	53771,75								
					810,73	256,8									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					3112,05	1761,33	539,99								
					810,73	256,8									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к					3673,99	2201,66	539,99								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					932,34	321									
ВСЕГО на физобъем (0,0026)					9,55	5,72	1,41								
					2,42	0,83									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					79,82	34,38	7,88								
					37,56	12,88									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 50,44)					40,52										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 50,44)					22,29										
Итого с накладными и см. прибылью					142,63										
126	ТССЦ-401-0026 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	0,2652	555,6		555,6	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	147,35			147,35			
На единицу в ценах 2001г.					555,6		555,6								
ВСЕГО на физобъем (0,2652)					147,35		147,35								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					823,69		823,69								
127	ТЕР07-01-044-03 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Обрамление крылец уголком 32х32*3 мм <i>l 029,10 = 10 329,95 - l x 9 300,85</i>	1 т стальных элементов	0,0067 <i>(2,0+1,3*2)*1,46/1000</i>	1147,64	326,59	412,98	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	7,69	2,73	2,19	2,77	49,105	0,33	
На единицу в ценах 2001г.					10329,95	261,27	9713,84								
					354,84										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					1029,1	261,27	412,99								
					354,84										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1147,64	326,59	412,99								
					408,07										
ВСЕГО на физобъем (0,0067)					7,69	2,19	2,77								
					2,73										
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					71,01	13,16	15,48								
					42,37										
Накладные расходы 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 42,37)					42,14										
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 42,37)					24,49										
Итого с накладными и см. прибылью					137,64										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
128	ТССЦ-101-3715 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 32х32х3 мм	т	0,0067	6188,32		6188,32	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	41,46			41,46			
На единицу в ценах 2001г.					6188,32		6188,32								
ВСЕГО на физобъем (0,0067)					41,46		41,46								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					231,76		231,76								
129	ТЕР11-01-027-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытий крылец на цементном растворе из плиток: бетонных	100 м2 покрытия	0,026 <i>(2,0*1,3) / 100</i>	8371,24	231,01	7508,12	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	217,65	16,43	6,01	195,21	93,5065	2,43	
На единицу в ценах 2001г.					8371,24	231,01	7508,12								
Кoeffициенты к позиции:					632,11	47,03					1,22		3,6625	0,1	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8371,24	231,01	7508,12								
ВСЕГО на физобъем (0,026)					217,65	6,01	195,21								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1382,33	36,12	1091,22								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 273,92)					257,75										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 273,92)					139,7										
Итого с накладными и см. прибылью					1779,78										
Раздел 9. Отмостка															
130	ТЕРр68-13-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную	1000 м2	0,01299 <i>(43,3*30%) / 1000</i>	594,17			1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	7,72	7,72			93,57	1,22	
На единицу в ценах 2001г.					594,17										
ВСЕГО на физобъем (0,01299)					7,72										
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					119,81										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					119,81									
		Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 119,81)			105,91									
		Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 119,81)			57,51									
		Итого с накладными и см. прибылью			283,23									
131	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,095 <i>(43,3*0,22) / 100</i>	1124,59			1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	106,84	106,84			177,1	16,82
		На единицу в ценах 2001г.			977,9									
		Кoeffициенты к позиции:			977,9									
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			1124,59									
		ВСЕГО на физобъем (0,095)			1124,59									
		Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			106,84									
		Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 658,16)			106,84									
		Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 658,16)			1658,16									
		Итого с накладными и см. прибылью			1658,16									
132	ТЕР08-01-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство основания песчаного с подсыпкой вручную	1 м3 основания	4,33 <i>43,3*0,10</i>	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	559,05	76,21	192,3	290,54	2,645	11,45
		На единицу в ценах 2001г.			17,6	3,73					16,15		0,3625	1,57
		Кoeffициенты к позиции:			117,93	35,53	67,1							
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			15,3	2,98								
		ВСЕГО на физобъем (4,33)			129,11	44,41	67,1							
		Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			17,6	3,73								
		Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 433,43)			559,05	192,3	290,54							
		Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 433,43)			76,21	16,15								
		Итого с накладными и см. прибылью			3962,62	1155,72	1624,12							
		Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 433,43)			1182,78	250,65								
		Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 433,43)			1337,82									
		Итого с накладными и см. прибылью			779,79									
		Итого с накладными и см. прибылью			6080,23									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
133	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	5,2 43,3*0,12	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1307,02	95,42	378,72	832,88	2,76	14,35	
На единицу в ценах 2001г.					18,35	6,81					35,41		0,675	3,51	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17								
ВСЕГО на физобъем (5,2)					1307,02	378,72	832,88								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8412,83	2276,11	4655,8								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 030,48)					1895,05										
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 030,48)					1104,58										
Итого с накладными и см. прибылью					11412,46										
134	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0,0216 $((17,1+0,8*2-2,0+6,65+3,38+5,95+0,8+3,0-7-0,8+1,65+2,25+0,8*2+1,63+2,93-0,8*2+1,63+2,16+0,8*2+1,6+2,9)*0,8*0,05)/100$	54712,6	1982,66	51415,49	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1181,79	28,39	42,83	1110,57	207	4,47	
На единицу в ценах 2001г.					1314,45	298,35					6,44		22,5	0,49	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					54712,6	1982,66	51415,49								
ВСЕГО на физобъем (0,0216)					1181,79	42,83	1110,57								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6906,11	257,41	6208,09								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 540,56)					434,2										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 540,56)					238,93										
Итого с накладными и см. прибылью					7579,24										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
135	ТССЦ-101-3890 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2	43,3 (17,1+0,8*2- 2,0+6,65+3,38+5,95+0,8+3,0 7- 0,8+1,65+2,25+0,8*2+1,63+ 2,93- 0,8*2+1,63+2,16+0,8*2+1,6 +2,9)*0,8	31,24		31,24	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1352,69			1352,69			
На единицу в ценах 2001г.					31,24		31,24								
ВСЕГО на физобъем (43,3)					1352,69		1352,69								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7561,54		7561,54								
136	ТЕР06-01-067-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Железнение поверхности	100 м2 поверхнос ти	0,433 (17,1+0,8*2- 2,0+6,65+3,38+5,95+0,8+3,0 7- 0,8+1,65+2,25+0,8*2+1,63+ 2,93- 0,8*2+1,63+2,16+0,8*2+1,6 +2,9)*0,8) / 100	301,8	3,25	38,32	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	130,68	112,68	1,41	16,59	33,235	14,39	
На единицу в ценах 2001г.					260,23		38,32								
					267,21	2,6	38,32								
					226,29										
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					301,8	3,25	38,32								
					260,23										
ВСЕГО на физобъем (0,433)					130,68	1,41	16,59								
					112,68										
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1850	8,47	92,74								
					1748,79										
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 748,79)					1404,72										
Сметная прибыль 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1 748,79)					772,97										
Итого с накладными и см. прибылью					4027,69										
137	ТЕР27-02-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м бортового камня	0,731 (17,1- 2,0+0,8*2+6,65+3,38+5,95+ 0,8*3+3,07- 0,8+1,65+2,25+0,8*2+1,63+ 2,93- 0,8*2+1,63+2,16+0,8*2+1,66 +2,9+0,8+15,75+0,8) / 100	3025,26	99,31	2324,01	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2211,47	440,02	72,6	1698,85	87,492	63,96	
					601,94	11,28					8,25		0,85	0,62	
На единицу в ценах 2001г.					2926,88	79,45	2324								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					523,43	9,02								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3025,26	99,31	2324							
ВСЕГО на физобъем (0,731)					601,94	11,28								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2211,47	72,6	1698,85							
					440,02	8,25								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					16762,01	436,33	9496,57							
					6829,11	128,04								
Накладные расходы 142%*(0,9*0,85) ФОТ (от 6 957,15)					7557,55									
Сметная прибыль 95%*(0,85*0,8) ФОТ (от 6 957,15)					4494,32									
Итого с накладными и см. прибылью					28813,88									
138	ТССЦ-403-8023 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	73	20,71		20,71	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1511,83			1511,83		
На единицу в ценах 2001г.					20,71		20,71							
ВСЕГО на физобъем (73)					1511,83		1511,83							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8451,13		8451,13							

Раздел 10. Погрузка и вывоз мусора

139	ТССЦпг-01-01-011 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	35,5	40,8	40,8		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1448,4		1448,4			
На единицу в ценах 2001г.					40,8	40,8								
ВСЕГО на физобъем (35,5)					1448,4	1448,4								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8704,88	8704,88								
140	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	35,5	21,13	21,13		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	750,12		750,12			

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	На единицу в ценах 2001г.				21,13	21,13								
	ВСЕГО на физобъем (35,5)				750,12	750,12								
	Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				4508,22	4508,22								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								81549,21	16850,13	5006,25	59692,81		2356,28
											308,59			26,37
	Накладные расходы								15594,2					
	Сметная прибыль								9829,59					
	Итого по смете:													
	Итого								106973					2356,28
														26,37
	В том числе:													
	Материалы								59692,81					
	Машины и механизмы								5006,25					
	ФОТ								17158,72					
	Накладные расходы								15594,2					
	Сметная прибыль								9829,59					
	ВСЕГО по смете								106973					2356,28
														26,37
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								81549,21	16850,13	5006,25	59692,81		2356,28
											308,59			26,37
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59)								625284,38	261514,01	30087,56	333682,78		2356,28
											4789,32			26,37
	Накладные расходы								205718,56					
	Сметная прибыль								122044,12					
	Итого по смете:													
	Итого								953047,06					2356,28
														26,37
	В том числе:													
	Материалы								333682,78					
	Машины и механизмы								30087,56					
	ФОТ								266303,33					
	Накладные расходы								205718,56					
	Сметная прибыль								122044,12					
	НДС 18%								171548,47					
	ВСЕГО по смете								1124595,53					2356,28
														26,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----