

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 52 по Витебскому шоссе в г. Смоленске, Смоленской области

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 1501,671 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 250,761 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2200,11 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Кровля														
1	ТЕР46-04-008-04 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3,97 <i>(100+89*2+(100-6,4)+(12,45*2))/100</i>	164,51	38,3		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	653,1	501,05	152,05		19,875	78,9
На единицу в ценах 2001г.					126,21									
					131,61	30,64								
Кoeffициенты к позиции:					100,97									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					164,51	38,3								
					126,21									
ВСЕГО на физобъем (3,97)					653,1	152,05								
					501,05									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8690,12	913,82								
					7776,3									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 776,30)					6543,76									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 776,30)					3701,52									
Итого с накладными и см. прибылью					18935,4									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3,97 $(100+89*2+(100-6,4)+(12,45*2))/100$	171,95	49,54		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	682,64	485,97	196,67		18,95	75,23
					122,41	7,63					30,29		0,575	2,28
На единицу в ценах 2001г.					137,56	39,63								
Кoeffициенты к позиции:					97,93	6,1								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					171,95	49,54								
ВСЕГО на физобъем (3,97)					122,41	7,63								
					682,64	196,67								
					485,97	30,29								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8724,24	1181,99								
					7542,25	470,1								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 8 012,35)					5652,71									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 8 012,35)					4166,42									
Итого с накладными и см. прибылью					18543,37									
3	ТЕРр58-5-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,665 $(17,4*2+15,85*2)/100$	4114,32	57,6	2944,86	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2736,02	739,39	38,3	1958,33	160,21	106,54
На единицу в ценах 2001г.					1111,86									
					4114,32	57,6	2944,86							
					1111,86									
ВСЕГО на физобъем (0,665)					2736,02	38,3	1958,33							
					739,39									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					22652,57	230,18	10947,06							
					11475,33									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 11 475,33)					8095,85									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 11 475,33)					5967,17									
Итого с накладными и см. прибылью					36715,59									
4	ТЕРр58-5-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	4,22 $((17,4*2+15,85)/1,2*10)/100$	6730,28	29,7	5658,96	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	28401,78	4395,64	125,33	23880,81	150,09	633,38
На единицу в ценах 2001г.					1041,62									
					6730,28	29,7	5658,96							
					1041,62									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (4,22)					28401,78	125,33	23880,81							
					4395,64									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					202467,29	753,23	133493,73							
					68220,33									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 68 220,33)					48129,44									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 68 220,33)					35474,57									
Итого с накладными и см. прибылью					286071,3									
5	ТЕРр58-5-4 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена кобылок	100 м	1,11 <i>((17,4*2+15,85*2)/0,6) / 100</i>	2443,03	17,33	1500,94	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2711,76	1026,48	19,24	1666,04	133,25	147,91
					924,76									
На единицу в ценах 2001г.					2443,03	17,33	1500,94							
					924,76									
ВСЕГО на физобъем (1,11)					2711,76	19,24	1666,04							
					1026,48									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					25359,76	115,63	9313,16							
					15930,97									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 15 930,97)					11239,3									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 15 930,97)					8284,1									
Итого с накладными и см. прибылью					44883,16									
6	ТЕРр58-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 окон	0,02 <i>2 / 100</i>	2215,17	10,37		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	44,3	44,1	0,2		341,3	6,83
					2204,8									
На единицу в ценах 2001г.					2215,17	10,37								
					2204,8									
ВСЕГО на физобъем (0,02)					44,3	0,2								
					44,1									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					685,63	1,2								
					684,43									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 684,43)					482,87									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 684,43)					355,9									
Итого с накладными и см. прибылью					1524,4									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	362,39	27,46	282,02	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	724,78	105,82	54,92	564,04	7,6245	15,25
					52,91	1,83					3,66		0,1375	0,28
На единицу в ценах 2001г.					350	21,97	282,02							
					46,01	1,46								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					362,39	27,46	282,02							
					52,91	1,83								
ВСЕГО на физобъем (2)					724,78	54,92	564,04							
					105,82	3,66								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5125,38	330,07	3152,98							
					1642,33	56,8								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 699,13)					1533,8									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 699,13)					727,91									
Итого с накладными и см. прибылью					7387,09									
8	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	-1 -Ф1.р1	150,63		150,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-150,63			-150,63		
На единицу в ценах 2001г.					150,63		150,63							
ВСЕГО на физобъем (-1)					-150,63		-150,63							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-842,02		-842,02							
9	ТССЦ-203-0033 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой прим	м2	2,6 1*1,3*2	374,74		374,74	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	974,32			974,32		
На единицу в ценах 2001г.					374,74		374,74							
ВСЕГО на физобъем (2,6)					974,32		974,32							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5446,45		5446,45							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка слуховых окон оцинкованной окрашенной в цвет кровли кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,048 <i>(1,2*2*2) / 100</i>	8157,14	21,68	7525,27	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	391,54	29,29	1,04	361,21	91,7585	4,4
					610,19	1,16					0,06		0,0875	
На единицу в ценах 2001г.					8073,21	17,34	7525,27							
					530,6	0,93								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8157,14	21,68	7525,27							
					610,19	1,16								
ВСЕГО на физобъем (0,048)					391,54	1,04	361,21							
					29,29	0,06								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2479,99	6,25	2019,16							
					454,58	0,93								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 455,51)					411,19									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 455,51)					195,14									
Итого с накладными и см. прибылью					3086,32									
11	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	-0,0346 <i>-Ф2,р1</i>	10438,67		10438,67	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-361,18			-361,18		
На единицу в ценах 2001г.					10438,67		10438,67							
ВСЕГО на физобъем (-0,0346)					-361,18		-361,18							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-2019		-2019							
12	ТССЦ-101-3416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	5,28 <i>4,8*1,1</i>	179		179	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	945,12			945,12		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (5,28)					945,12		945,12							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5283,22		5283,22							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ТЕР10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных на чердаке возле слуховых окон	1 м3	0,062 <i>0,05*0,1*6,2*2</i>	2655,97	44,76	2223,05	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	164,67	24,07	2,78	137,82	48,8865	3,03
					388,16	2,33					0,14		0,175	0,01
На единицу в ценах 2001г.					2596,39	35,81	2223,05							
					337,53	1,86								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2655,97	44,76	2223,05							
					388,16	2,33								
ВСЕГО на физобъем (0,062)					164,67	2,78	137,82							
					24,07	0,14								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1160,69	16,71	770,41							
					373,57	2,17								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 375,74)					339,18									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 375,74)					160,97									
Итого с накладными и см. прибылью					1660,84									
14	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим)	100 м2 кровли	3,97 <i>(100+89*2+(100-6,4)+(12,45*2))/100</i>	20666,16	811,9	18324,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	82044,66	6072,63	3223,24	72748,79	199,9505	793,8
					1529,63	27,85					110,56		2,1	8,34
На единицу в ценах 2001г.					20304,26	649,52	18324,63							
					1330,11	22,28								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					20666,16	811,9	18324,63							
					1529,63	27,85								
ВСЕГО на физобъем (3,97)					82044,66	3223,24	72748,79							
					6072,63	110,56								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					520284,63	19371,67	406665,74							
					94247,22	1715,89								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 95 963,11)					88094,14									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 95 963,11)					42415,69									
Итого с накладными и см. прибылью					650794,46									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-500,2 -Ф5,р1	65,28		65,28	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-32653,06			-32653,06		
На единицу в ценах 2001г.					65,28		65,28							
ВСЕГО на физобъем (-500,2)					-32653,06		-32653,06							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-182530,61		-182530,61							
16	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	500,2	59,75		59,75	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	29886,95			29886,95		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (500,2)					29886,95		29886,95							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					167068,05		167068,05							
17	ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	-400,2 -Ф5,р2	54,17		54,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-21678,83			-21678,83		
На единицу в ценах 2001г.					54,17		54,17							
ВСЕГО на физобъем (-400,2)					-21678,83		-21678,83							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-121184,66		-121184,66							
18	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0556 397*7*0,00002	31702,17		31702,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1762,64			1762,64		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0556)					1762,64		1762,64							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9853,16		9853,16							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТССЦ-101-7317 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	36 (19*2+17,45*2)/2	133,66		133,66	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4811,76			4811,76		
На единицу в ценах 2001г.					133,66		133,66							
ВСЕГО на физобъем (36)					4811,76		4811,76							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					26897,74		26897,74							
20	ТССЦ-101-1998 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	135 (13,45*4+1,0+6,4*2)*2	23,15		23,15	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3125,25			3125,25		
На единицу в ценах 2001г.					23,15		23,15							
ВСЕГО на физобъем (135)					3125,25		3125,25							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					17470,15		17470,15							
21	ТССЦ-101-4128 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент ((13,45*4+1,0+6,4*2)*0,4=27,02); примыкания к вентилятам наружные (в цвет кровли) (3,9*2)*0,4=3,12; ендовы 3,2*0,6*4=7,68; карнизные планки (17,45*2+19,0*2)*0,3=21,87)	м2	59,69 27,02+3,12+7,68+21,87	152,11		152,11	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	9079,45			9079,45		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (59,69)					9079,45		9079,45							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					50754,13		50754,13							
22	ТССЦ-101-2778 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) примыкание к вентилятам (3,9*2)*0,5=3,9, примыкание слуховым окнам 2,4*2*2*0,4=3,84; ендова верхняя 3,2*0,3*4=3,84; галстуки от вентилята (3,5*2*0,5=3,5)	м2	15,08 3,9+3,84+3,84+3,5	42,42		42,42	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	639,69			639,69		
На единицу в ценах 2001г.					42,42		42,42							
ВСЕГО на физобъем (15,08)					639,69		639,69							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3198,15		3198,15							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					42,42		42,42							
					639,69		639,69							
					3575,87		3575,87							
23	ТЕР20-02-010-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3900 мм	1 зонт	2	11,47	2,87		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	22,94	17,2	5,74		1,192	2,38
					8,6	0,05					0,1		0,004	0,01
					37,17	7,19	8,49							
					21,49	0,13								
					11,47	2,88								
					8,6	0,05								
					22,94	5,74								
					17,2	0,1								
					301,44	34,5								
					266,94	1,55								
					262,91									
					151,54									
					715,89									
24	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных стен вентканалов над кровлей	1 м3	1,52 $((0,64*1,3*1,8)-$ $(0,39*1,05*1,8))*2$	166,22	106,81		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	252,65	90,3	162,35		8,24	12,52
					59,41	11,36					17,27		1,15	1,75
					166,22	106,81								
					59,41	11,36								
					252,65	162,35								
					90,3	17,27								
					2377,18	975,72								
					1401,46	268,03								
					1404,88									
					794,68									
					4576,74									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка кирпичных вентшахт с установкой зонтов	1 м3 кладки (без вычета пустот)	1,52 <i>((0,64*1,3*1,8)- (0,39*1,05*1,8))*2</i>	1102,62	58,63	937,94	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1675,98	161,2	89,12	1425,66	14,9155	22,67
					106,05	5,8					8,82		0,4375	0,67
На единицу в ценах 2001г.					1077,06	46,9	937,94							
					92,22	4,64								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1102,62	58,63	937,94							
					106,05	5,8								
ВСЕГО на физобъем (1,52)					1675,98	89,12	1425,66							
					161,2	8,82								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					11006,87	535,61	7969,44							
					2501,82	136,89								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 638,71)					2462,71									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 638,71)					1435,46									
Итого с накладными и см. прибылью					14905,04									
26	ТССЦ-101-1704 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Войлок строительный	т	-0,0046 <i>-Ф3.р3</i>	8926,84		8926,84	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-41,06			-41,06		
На единицу в ценах 2001г.					8926,84		8926,84							
ВСЕГО на физобъем (-0,0046)					-41,06		-41,06							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-229,53		-229,53							
27	ТССЦ-101-1133 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	т	-0,0091 <i>-Ф3.р1</i>	6900,99		6900,99	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-62,8			-62,8		
На единицу в ценах 2001г.					6900,99		6900,99							
ВСЕГО на физобъем (-0,0091)					-62,8		-62,8							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-351,05		-351,05							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
28	ТССЦ-101-0975 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	т	-0,0061 -Ф3,р2	4501,77		4501,77	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-27,46			-27,46			
На единицу в ценах 2001г.					4501,77		4501,77								
ВСЕГО на физобъем (-0,0061)					-27,46		-27,46								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-153,5		-153,5								
29	ТССЦ-301-0294 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3900 мм примм.	шт.	2	544,49		544,49	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1088,98			1088,98			
На единицу в ценах 2001г.					544,49		544,49								
ВСЕГО на физобъем (2)					1088,98		1088,98								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6087,4		6087,4								
30	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка стен вентшахт над кровлей цементно-известковым раствором по камню	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,14 (3,9*1,8*2) / 100	1627,88	76,56	913,08	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	227,9	89,35	10,72	127,83	81,512	11,41	
На единицу в ценах 2001г.					1627,88	76,56	913,08								
Коэффициенты к позиции:					638,24	30,41					4,26		3,475	0,49	
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1627,88	76,56	913,08								
ВСЕГО на физобъем (0,14)					227,9	10,72	127,83								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2165,71	64,43	714,57								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 452,83)					1166,99										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 452,83)					543,36										
Итого с накладными и см. прибылью					3876,06										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска вентшахт над кровлей акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14 <i>(3,9*1,8*2) / 100</i>	651,22	8,85	522,39	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	91,17	16,8	1,24	73,13	15,87	2,22
На единицу в ценах 2001г.					119,98									
					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					651,22	8,85	522,39							
					119,98									
ВСЕГО на физобъем (0,14)					91,17	1,24	73,13							
					16,8									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					676,99	7,45	408,8							
					260,74									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 260,74)					209,44									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 260,74)					97,52									
Итого с накладными и см. прибылью					983,95									
32	ТЕРр61-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки стен вентшахт на чердаке по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,066 <i>((3,9*2,1*2)*40%) / 100</i>	2499	1,21	1062,71	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	164,93	94,72	0,08	70,13	201,84	13,32
На единицу в ценах 2001г.					1435,08									
					2499	1,21	1062,71							
					1435,08									
ВСЕГО на физобъем (0,066)					164,93	0,08	70,13							
					94,72									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1862,56	0,48	392,03							
					1470,05									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 470,05)					987,14									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 470,05)					588,02									
Итого с накладными и см. прибылью					3437,72									
33	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: стен вентшахт на чердаке с земли и лесов на чердаке	100 м2 перетертой поверхности	0,094 <i>(16-6,6) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	24,99	23,61	0,02	1,36	35,73	3,36
					251,18									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,094)					24,99	0,02	1,36							
					23,61									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					374,15	0,12	7,6							
					366,43									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 366,43)					246,06									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 366,43)					146,57									
Итого с накладными и см. прибылью					766,78									
34	ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен вегшахт на чердаке	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,16 <i>(3,9*2,1*2) / 100</i>	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	219,49	56,99	2,71	159,79	50,094	8,02
					356,17	0,29				0,05		0,025		
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76							
					309,71	0,23								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76							
					356,17	0,29								
ВСЕГО на физобъем (0,16)					219,49	2,71	159,79							
					56,99	0,05								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1794	16,29	893,23							
					884,48	0,78								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 885,26)					711,09									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 885,26)					331,09									
Итого с накладными и см. прибылью					2836,18									
35	ТЕРр60-16-2 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прочистка вентканалов	100 м дымохода	0,88 <i>(52+36) / 100</i>	122,46		62,77	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	107,76	52,53		55,23	9,24	8,13
					59,69									
На единицу в ценах 2001г.					122,46		62,77							
					59,69									
ВСЕГО на физобъем (0,88)					107,76		55,23							
					52,53									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1124,01		308,74							
					815,27									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 815,27)			540,52									
		Сметная прибыль 63%*0.8 ФОТ (от 815,27)			410,9									
		Итого с накладными и см. прибылью			2075,43									
36	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Наращивание трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопроводов	0,194 (4,85*4) / 100	7216,3	8,19	6636,43	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1399,96	110,91	1,59	1287,46	70,84	13,74
					571,68	0,83					0,16		0,0625	0,01
		На единицу в ценах 2001г.			7140,1	6,55	6636,44							
					497,11	0,66								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			7216,3	8,19	6636,44							
					571,68	0,83								
		ВСЕГО на физобъем (0,194)			1399,96	1,59	1287,46							
					110,91	0,16								
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			8927,78	9,56	7196,9							
					1721,32	2,48								
		Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 723,80)			1687,95									
		Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 723,80)			972,91									
		Итого с накладными и см. прибылью			11588,64									
37	ТССЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	4,85 19,4*0,25	11,14		11,14	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	54,03			54,03		
		На единицу в ценах 2001г.			11,14		11,14							
		ВСЕГО на физобъем (4,85)			54,03		54,03							
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			302,03		302,03							
38	ТССЦ-101-5796 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уплотнитель диаметром 110 мм (проходка кровельная на фановые трубы)	шт.	4	105,45		105,45	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	421,8			421,8		
		На единицу в ценах 2001г.			105,45		105,45							
		ВСЕГО на физобъем (4)			421,8		421,8							
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			2357,86		2357,86							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы 103%*0.85 ФОТ (от 0,00)														
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 0,00)														
Итого с накладными и см. прибылью					2357,86									
39	ТЕР26-01-017-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками $119,75 = 1\,946,59 - 1,438 \times 249,57 - 11 \times 132,13 - 0,143 \times 62,79 - 0,02 \times 185,74 - 0,033 \times 55,77$	10 м трубопровода	1,74 $(4*4,35) / 10$	129,63	28,1	68,86	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	225,56	56,85	48,89	119,82	4,048	7,04
На единицу в ценах 2001г.					1946,59	22,48	1895,7							
					28,41									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					119,75	22,48	68,86							
					28,41									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,63	28,1	68,86							
					32,67									
ВСЕГО на физобъем (1,74)					225,56	48,89	119,82							
					56,85									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1845,93	293,83	669,79							
					882,31									
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 882,31)					674,97									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 882,31)					419,98									
Итого с накладными и см. прибылью					2940,88									
40	ТССЦ-104-0284 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм	м	19,14 $17,4*1,1$	73,37		73,37	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1404,3			1404,3		
На единицу в ценах 2001г.					73,37		73,37							
ВСЕГО на физобъем (19,14)					1404,3		1404,3							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7850,04		7850,04							
41	ТЕР12-01-014-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Утепление чердачного перекрытия керамзитом	1 м3 утеплителя	17,05 $14,85*16,4*0,07$	219,11	37,63	159,28	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3735,83	378,51	641,59	2715,73	3,496	59,61
					22,2	4,7				80,14		0,425	7,25	
На единицу в ценах 2001г.					208,69	30,1	159,29							
					19,3	3,76								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					219,11	37,63	159,29							
ВСЕГО на физобъем (17,05)					3735,83	641,59	2715,73							
					378,51	80,14								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					24911,37	3855,96	15180,93							
					5874,48	1243,77								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 118,25)					6534,55									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 118,25)					3146,27									
Итого с накладными и см. прибылью					34592,19									
42	ТЕРр69-7-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,52 <i>(14*2+12*2)/100</i>	1857,18	13,93	1707,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	965,73	70,52	7,24	887,97	20,8	10,82
					135,62	2,25					1,17		0,17	0,09
На единицу в ценах 2001г.					1857,18	13,93	1707,63							
					135,62	2,25								
ВСЕГО на физобъем (0,52)					965,73	7,24	887,97							
					70,52	1,17								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6101,73	43,51	4963,75							
					1094,47	18,16								
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 1 112,63)					737,67									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 112,63)					445,05									
Итого с накладными и см. прибылью					7284,45									
43	ТЕР26-02-018-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	10,75 <i>((397*2*1,03)+(10+1,2+1)*0,5*(17,4*2+15,85)/1,2)/100</i>	259,73	143,11	1,71	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2792,1	1235,28	1538,43	18,39	14,8465	159,6
					114,91	1,99					21,39		0,175	1,88
На единицу в ценах 2001г.					216,12	114,49	1,71							
					99,92	1,59								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					259,73	143,11	1,71							
					114,91	1,99								
ВСЕГО на физобъем (10,75)					2792,1	1538,43	18,39							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1235,28	21,39								
	Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				28520,31	9245,96	102,8							
					19171,55	331,97								
	Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 19 503,52)				14920,19									
	Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 19 503,52)				9283,68									
	Итого с накладными и см. прибылью				52724,18									
44	Прайс-лист <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины 192,24/1,18/5,59=29,14руб	кг	346,2	29,14		29,14	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	10088,27			10088,27		
	На единицу в ценах 2001г.				29,14		29,14							
	ВСЕГО на физобъем (346,2)				10088,27		10088,27							
	Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				56393,43		56393,43							
45	ТССЦпг-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	20,6	40,8	40,8		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	840,48			840,48		
	На единицу в ценах 2001г.				40,8		40,8							
	ВСЕГО на физобъем (20,6)				840,48		840,48							
	Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				5051,28		5051,28							
46	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	20,6 <i>11,55+(397*15,21+1,52*1980)/1000</i>	21,13	21,13		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	435,28			435,28		
	На единицу в ценах 2001г.				21,13		21,13							
	ВСЕГО на физобъем (20,6)				435,28		435,28							
	Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				2616,03		2616,03							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									141045,54	15879,21	7599,25	117567,08		2200,11
											278,07			23,06
Накладные расходы									15393,36					
Сметная прибыль									9682,39					
Итого по смете:														
Итого									166121,29					2200,11
														23,06
В том числе:														
Материалы									117567,08					
Машины и механизмы									7599,25					
ФОТ									16157,28					
Накладные расходы									15393,36					
Сметная прибыль									9682,39					
ВСЕГО по смете									166121,29					2200,11
														23,06
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									141045,54	15879,21	7599,25	117567,08		2200,11
											278,07			23,06
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59)									949316,79	246445,33	45671,48	657199,98		2200,11
											4315,65			23,06
Накладные расходы									203069,27					
Сметная прибыль									120216,42					
Итого по смете:														
Итого									1272602,48					2200,11
														23,06
В том числе:														
Материалы									657199,98					
Машины и механизмы									45671,48					
ФОТ									250760,98					
Накладные расходы									203069,27					
Сметная прибыль									120216,42					
НДС 18%									229068,45					
ВСЕГО по смете									1501670,93					2200,11
														23,06