

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома № 52 по Витебскому шоссе в г. Смоленске, Смоленской области

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 1065,344 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 275,632 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2445,93 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2016 г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Фасад														
1	ТЕР08-07-001-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	6,77 <small>$((15,85*9,59+10,92*(3+1,85+2+1,85+2,6+1,85+2+1,85+3)+9,49*15,85+8,64*17,24+2,35*1,45*2))/100$</small>	681,45	7,58	322,19	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4613,42	2380,87	51,32	2181,23	50,025	338,67
					351,68									
На единицу в ценах 2001г.					634,06	6,06	322,19							
					305,81									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					681,45	7,58	322,19								
ВСЕГО на физобъем (6,77)					4613,42	51,32	2181,23								
					2380,87										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					49452,61	308,43	12193,08								
					36951,1										
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 36 951,10)					34486,46										
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 36 951,10)					20101,4										
Итого с накладными и см. прибылью					104040,47										
2	ТЕРр61-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных наличников вокруг балконных дверей и окон по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отреставрированной поверхности	0,0617 $((4,4*6+2,94*11)*0,15*70\%)/100$	4938,92	2,66	2124,62	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	304,73	173,48	0,16	131,09	371,91	22,95	
					2811,64										
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63								
					2444,9										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					4938,92	2,66	2124,63								
ВСЕГО на физобъем (0,0617)					304,73	0,16	131,09								
					173,48										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3426,16	0,96	732,79								
					2692,41										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 2 692,41)					1807,95										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 692,41)					1076,96										
Итого с накладными и см. прибылью					6311,07										
3	ТЕРр61-8-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки карниза по камню и бетону цементно-известковым раствором горизонтальных длиной до 5 м	100 м2 отреставрированной площади развернутой поверхности тяг	0,3378 $((15,85+17,24+15,85+3+1,85+2+1,85+2,6+1,85+2+1,85+3)*0,7*70\%)/100$	7894,95	57,82	2993,57	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2666,91	1636,15	19,53	1011,23	671,784	226,93	
					4843,56	24,7									
										8,34			1,863	0,63	

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					7255,64	50,28	2993,57							
					4211,79	21,48								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7894,95	57,82	2993,57							
					4843,56	24,7								
ВСЕГО на физобъем (0,3378)					2666,91	19,53	1011,23							
					1636,15	8,34								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					31163,21	117,38	5652,78							
					25393,05	129,44								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 25 522,49)					17138,35									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 25 522,49)					10209									
Итого с накладными и см. прибылью					58510,56									
4	ТЕРр61-22-1 Приказ Минстра России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (под окнами)	100 м2	0,1241 $((1,85+2+1,85+1,85+2+1,85) * 0,9+7*1,64*0,4+6*1,2*0,4) * 70\% / 100$	7581,66	3,48	2800,39	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	940,88	592,92	0,43	347,53	631,9825	78,43
					4777,79									
На единицу в ценах 2001г.					6958,02	3,03	2800,39							
					4154,6									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7581,66	3,48	2800,39							
					4777,79									
ВСЕГО на физобъем (0,1241)					940,88	0,43	347,53							
					592,92									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					11147,39	2,58	1942,69							
					9202,12									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 9 202,12)					6179,22									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 9 202,12)					3680,85									
Итого с накладными и см. прибылью					21007,46									
5	ТЕРр61-26-5 Приказ Минстра России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки декоративных элементов фасадов : с земли и лесов	100 м2	0,2244 $(74,8-6,17-33,78-12,41) / 100$	402,03	0,2	14,5	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	90,22	86,92	0,04	3,26	55,0965	12,36
					387,33									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					351,48	0,17	14,5							
					336,81									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					402,03	0,2	14,5							
					387,33									
ВСЕГО на физобъем (0,2244)					90,22	0,04	3,26							
					86,92									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1367,46	0,24	18,22							
					1349									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 349,00)					905,85									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 349,00)					539,6									
Итого с накладными и см. прибылью					2812,91									
6	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска декоративных элементов фасада акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,748 $((4,4*6+2,94*11)*0,15+(15,85+17,24+15,85+3+1,85+2+1,85+2,6+1,85+2+1,85+3)*0,7+(1,85+2+1,85+1,85+2+1,85)*0,9+7*1,64*0,4+6*1,2*0,4)/100$	536,22	12,72	351,03	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	401,09	129,01	9,51	262,57	22,8131	17,06
		392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99			172,47									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "Т.Ч. Приложение 15.10 п. 3.21 "Отделка сложных фасадов" (прим.) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25 к расх.; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					490,29	8,85	351,03							
					130,41									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					512,06	11,06	351,03							
					149,97									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					536,22	12,72	351,03							
					172,47									
ВСЕГО на физобъем (0,748)					401,09	9,51	262,57							
					129,01									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3527,17	57,16	1467,77							
					2002,24									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 002,24)					1608,3									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 002,24)					748,84									
Итого с накладными и см. прибылью					5884,31									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ТССЦ-101-6525 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,0355	30605,19		30605,19	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1086,48			1086,48		
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19							
ВСЕГО на физобъем (0,0355)					1086,48		1086,48							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6073,42		6073,42							
8	ТЕРр53-14-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1,4 14 / 10	32,43		9,71	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	45,4	31,81		13,59	3,1165	4,36
На единицу в ценах 2001г.					22,72									
					29,47		9,71							
Коэффициенты к позиции:					19,76									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					32,43		9,71							
ВСЕГО на физобъем (1,4)					22,72									
					45,4		13,59							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					31,81									
					569,66		75,97							
					493,69									
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 493,69)					360,89									
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 493,69)					276,47									
Итого с накладными и см. прибылью					1207,02									
9	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	1,283 (438,4-310,1) / 100	303,55	0,2	14,49	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	389,45	370,61	0,26	18,58	41,0895	52,72
На единицу в ценах 2001г.					288,86									
					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					303,55	0,2	14,5							
ВСЕГО на физобъем (1,283)					288,86									
					389,45	0,26	18,58							
					370,61									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5857,29	1,56	103,86							
					5751,87									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 5 751,87)					3862,38									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 5 751,87)					2300,75									
Итого с накладными и см. прибылью					12020,42									
10	ТЕРр61-10-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	3,101 <i>((8,24*(15,85+15,85+17,24+3 +1,85+2+1,85+2,6+1,85+2+1 ,85+3)-2,37-55,9-21,67-27,58- 5,87-7,98-3,74)*70%)/100</i>	2714,44	1,39	1062,71	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	8417,48	5117,7	4,31	3295,47	232,116	719,79
					1650,34									
На единицу в ценах 2001г.					2499	1,21	1062,71							
					1435,08									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2714,44	1,39	1062,71							
					1650,34									
ВСЕГО на физобъем (3,101)					8417,48	4,31	3295,47							
					5117,7									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					97874,28	25,9	18421,68							
					79426,7									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 79 426,70)					53335,03									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 79 426,70)					31770,68									
Итого с накладными и см. прибылью					182979,99									
11	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	4,384 <i>((8,24*(15,85+15,85+17,24+3 +1,85+2+1,85+2,6+1,85+2+1 ,85+3)-2,37-55,9-21,67-27,58- 5,87-7,98-3,74-4,58)/100</i>	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1880,6	604,9	44,63	1231,07	18,2505	80,01
					137,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82							
ВСЕГО на физобъем (4,384)					1880,6	44,63	1231,07							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					16537,96	268,23	6881,68							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9 388,05)					7540,95									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9 388,05)					3511,13									
Итого с накладными и см. прибылью					27590,04									
12	ТССЦ-101-6525 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,1666	30605,19		30605,19	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5098,82			5098,82		
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19							
ВСЕГО на физобъем (0,1666)					5098,82		5098,82							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					28502,4		28502,4							
13	ТЕРр62-32-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза газопровод, диаметр 20мм и 80мм	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,207 <i>((16*0,13+40*0,16+26,5*0,46))/100</i>	1081,81	1	470,91	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	223,93	126,25	0,21	97,47	92,69	19,19
На единицу в ценах 2001г.					1081,81		470,91							
Коэффициенты к позиции:					609,9									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1081,81	1	470,91							
ВСЕГО на физобъем (0,207)					609,9									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					223,93	0,21	97,47							
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 1 959,40)					126,25									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 959,40)					2505,52	1,26	544,86							
Итого с накладными и см. прибылью					1959,4									
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 1 959,40)					1332,39									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 959,40)					783,76									
Итого с накладными и см. прибылью					4621,67									

Раздел 2. Цоколь

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив на декоративном пояске)	100 м2 стяжки	0,136 $((15,85+17,24+15,85+3+1,85+2+1,85+2,6+1,85+2+1,85+3-1,36-4,2-4,1)*0,23)/100$	1446,12	63,19	1045,39	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	196,67	45,91	8,59	142,17	52,252	7,11
					337,54	24,21					3,29		1,8256	0,25
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					293,51	21,05								
ВСЕГО на физобъем (0,136)					1446,12	63,19	1045,39							
					337,54	24,21								
ВСЕГО на физобъем (0,136)					196,67	8,59	142,17							
					45,91	3,29								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1558,88	51,63	794,73							
					712,52	51,06								
Накладные расходы 123%*(0,9*0,85) ФОТ (от 763,58)					718,49									
Сметная прибыль 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 763,58)					389,43									
Итого с накладными и см. прибылью					2666,8									
15	ТЕРp58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов для декоративного пояска) шириной: до 0,4 м	100 м	0,593 $((15,85+17,24+15,85+3+1,85+2+1,85+2,6+1,85+2+1,85+3-1,36-4,2-4,1)/100$	424,74	6,84	87,4	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	251,87	195,99	4,06	51,82	47,6215	28,24
$380,74 = 2\ 320,29 - 0,184 \times 10\ 541,02$					330,5	1,22					0,72		0,092	0,05
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
					287,39	1,06								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4							
					287,39	1,06								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					424,74	6,84	87,4							
					330,5	1,22								
ВСЕГО на физобъем (0,593)					251,87	4,06	51,82							
					195,99	0,72								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3355,83	24,4	289,67							
					3041,76	11,17								
Накладные расходы 83%*0,85 ФОТ (от 3 052,93)					2153,84									
Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 3 052,93)					1587,52									
Итого с накладными и см. прибылью					7097,19									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	ТССЦ-101-3416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	19,57 59,3*0,3*1,1	179		179	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3503,03			3503,03		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (19,57)					3503,03		3503,03							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					19581,94		19581,94							
17	ТЕРр61-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (декоративный пояс)	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,156 $((15,85+17,24+15,85+3+1,85+2+1,85+2,6+1,85+2+1,85+3+1,36-4,2-4,1)*0,35*75\%)/100$	7581,66	3,48	2800,39	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1182,74	745,34	0,54	436,86	631,9825	98,59
На единицу в ценах 2001г.					4777,79									
Кoeffициенты к позиции:					6958,02	3,03	2800,39							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					4154,6									
ВСЕГО на физобъем (0,156)					7581,66	3,48	2800,39							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4777,79									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 11 567,68)					1182,74	0,54	436,86							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 11 567,68)					745,34									
Итого с накладными и см. прибылью					14012,98	3,25	2442,05							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 11 567,68)					11567,68									
Итого с накладными и см. прибылью					7767,7									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 11 567,68)					4627,07									
Итого с накладными и см. прибылью					26407,75									
18	ТЕРр61-26-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки декоративных элементов фасадов : с земли и лесов	100 м2 перетертый поверхности	0,051 $(20,7-15,6)/100$	402,03	0,2	14,5	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	20,5	19,75	0,01	0,74	55,0965	2,81
На единицу в ценах 2001г.					387,33									
Итого с накладными и см. прибылью					351,48	0,17	14,5							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 11 567,68)					336,81									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					402,03	0,2	14,5								
ВСЕГО на физобъем (0,051)					20,5	0,01	0,74								
					19,75										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					310,72	0,06	4,14								
					306,52										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 306,52)					205,83										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 306,52)					122,61										
Итого с накладными и см. прибылью					639,16										
19	ТЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска декоративного пояса акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,207 $((15,85+17,24+15,85+3+1,85+2+1,85+2,6+1,85+2+1,85+3-1,36-4,2-4,1)*0,35) / 100$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	88,8	28,56	2,11	58,13	18,2505	3,78	
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					137,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82								
ВСЕГО на физобъем (0,207)					88,8	2,11	58,13								
					28,56										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					780,88	12,68	324,95								
					443,25										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 443,25)					356,04										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 443,25)					165,78										
Итого с накладными и см. прибылью					1302,7										
20	ТССЦ-101-6527 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0079	34609,6		34609,6	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	273,42			273,42			
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6								
ВСЕГО на физобъем (0,0079)					273,42		273,42								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1528,42		1528,42							
21	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: цоколя	100 м2	1,025 $(17,24*(0,5+0,3)/2+15,85*(2,1+0,6)/2-4,2*(1,4+1,9)/2+15,85*(0,3+2,2)/2-4,1*(1,6+1,7)/2+(3+1,85+2+1,85+2,6+1,85+2+1,85+3)*2,9-0,7-12,48)/100$	166,65			1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	170,82	170,82			26,243	26,9
					166,65									
На единицу в ценах 2001г.					144,91									
					144,91									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					166,65									
					166,65									
ВСЕГО на физобъем (1,025)					170,82									
					170,82									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2651,13									
					2651,13									
Накладные расходы 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 2 651,13)					2230,93									
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2 651,13)					1261,94									
Итого с накладными и см. прибылью					6144									
22	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен цоколя	100 м2	1,025 $(17,24*(0,5+0,3)/2+15,85*(2,1+0,6)/2-4,2*(1,4+1,9)/2+15,85*(0,3+2,2)/2-4,1*(1,6+1,7)/2+(3+1,85+2+1,85+2,6+1,85+2+1,85+3)*2,9-0,7-12,48)/100$	5915,7	76,09	4555,82	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6063,59	1315,88	77,99	4669,72	171,8589	176,16
					1283,79	26,77					27,44		2,07	2,12
На единицу в ценах 2001г.					5579,48	52,93	4555,82							
					970,73	18,62								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					5738,32	66,16	4555,82							
					1116,34	23,28								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;					5915,7	76,09	4555,82							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1283,79	26,77									
ВСЕГО на физобъем (1,025)					6063,59	77,99	4669,72								
					1315,88	27,44									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					46994,91	468,72	26103,73								
					20422,46	425,87									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 20 848,33)					16746,42										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 20 848,33)					7797,28										
Итого с накладными и см. прибылью					71538,61										
23	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска цоколя и декоративного пояска акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрасива емой поверхнос ти	1,025 $(17,24*(0,5+0,3)/2+15,85*(2,1+0,6)/2-4,2*(1,4+1,9)/2+15,85*(0,3+2,2)/2-4,1*(1,6+1,7)/2+(3+1,85+2+1,85+2,6+1,85+2+1,85+3)*2,9-0,7-12,48)/100$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	439,69	141,43	10,43	287,83	18,2505	18,71	
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					137,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82								
					137,98										
ВСЕГО на физобъем (1,025)					439,69	10,43	287,83								
					141,43										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3866,64	62,68	1608,97								
					2194,99										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 194,99)					1763,13										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 194,99)					820,93										
Итого с накладными и см. прибылью					6450,7										
24	ТССЦ-101-6527 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,039	34609,6		34609,6	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1349,77			1349,77			

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		На единицу в ценах 2001г.			34609,6		34609,6							
		ВСЕГО на физобъем (0,039)			1349,77		1349,77							
		Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			7545,21		7545,21							
Раздел 3. Пристройки														
Пристройка кв.10														
25	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,042 <i>(13,9-9,7) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	11,17	10,55	0,01	0,61	35,73	1,5
					251,18									
		На единицу в ценах 2001г.			265,85	0,17	14,5							
		ВСЕГО на физобъем (0,042)			11,17	0,01	0,61							
		Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			167,21	0,06	3,41							
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 163,74)			109,95									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 163,74)			65,5									
		Итого с накладными и см. прибылью			342,66									
26	ТЕРр61-10-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,097 <i>(13,9*70%) / 100</i>	2499	1,21	1062,71	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	242,4	139,2	0,12	103,08	201,84	19,58
					1435,08									
		На единицу в ценах 2001г.			2499	1,21	1062,71							
		ВСЕГО на физобъем (0,097)			242,4	0,12	103,08							
		Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			2737,32	0,72	576,22							
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 2 160,38)			1450,7									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 160,38)			864,15									
		Итого с накладными и см. прибылью			5052,17									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,139 $(0,5*2+(2+2,7)/2)*4,2+(2,7+2)/2*1,45-0,54*0,65 / 100$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	56,94	16,68	1,23	39,03	15,87	2,21
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					119,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
ВСЕГО на физобъем (0,139)					56,94	1,23	39,03							
					16,68									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					484,44	7,39	218,18							
					258,87									
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 258,87)					207,94									
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 258,87)					96,82									
Итого с накладными и см. прибылью					789,2									
28	ТССЦ-101-6527 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0053	34609,6		34609,6	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	183,43			183,43		
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6							
ВСЕГО на физобъем (0,0053)					183,43		183,43							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1025,37		1025,37							
29	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,001 $(0,33-0,23) / 100$	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	0,27	0,25		0,02	35,73	0,04
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,001)					0,27		0,02							
					0,25									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3,99		0,11								
					3,88										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 3,88)					2,61										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 3,88)					1,55										
Итого с накладными и см. прибылью					8,15										
30	ТЕРр61-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0023 <i>(0,33*70%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	10,52	5,62	0,01	4,89	323,4	0,74	
					2444,9										
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63								
					2444,9										
ВСЕГО на физобъем (0,0023)					10,52	0,01	4,89								
					5,62										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					114,62	0,06	27,34								
					87,22										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 87,22)					58,57										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 87,22)					34,89										
Итого с накладными и см. прибылью					208,08										
31	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0033 <i>((0,54+0,65*2)*0,18) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1,35	0,4	0,03	0,92	15,87	0,05	
					119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,0033)					1,35	0,03	0,92								
					0,4										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					11,53	0,18	5,14								
					6,21										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6,21)					4,99										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6,21)					2,32									
Итого с накладными и см. прибылью					18,84									
32	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0001	24884,59		24884,59	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2,49			2,49		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0001)					2,49		2,49							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					13,92		13,92							
33	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,001 <i>(0,54*0,18) / 100</i>	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1,39	0,29	0,06	1,04	45,4365	0,05
На единицу в ценах 2001г.					293,51	21,05					0,02		1,5875	
Кoeffициенты к позиции:					1344,58	43,96	1045,39							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					293,51	21,05								
ВСЕГО на физобъем (0,001)					1,39	0,06	1,04							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					10,67	0,36	5,81							
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4,81)					4,53									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4,81)					2,45									
Итого с накладными и см. прибылью					17,65									
34	ТЕРр58-20-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,0064 <i>0,64 / 100</i>	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2,44	1,84	0,04	0,56	41,41	0,27
На единицу в ценах 2001г.					287,39	1,06					0,01		0,08	
С учетом стоимости удаленных ресурсов					2320,29	5,95	2026,95							
					287,39	1,06								
					380,74	5,95	87,4							
					287,39	1,06								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (0,0064)					2,44	0,04	0,56							
					1,84	0,01								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					31,93	0,24	3,13							
					28,56	0,16								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 28,72)					20,26									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 28,72)					14,93									
Итого с накладными и см. прибылью					67,12									
35	ТССЦ-101-3416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	0,176 <i>0,64*0,25*1,1</i>	179		179	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	31,5			31,5		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (0,176)					31,5		31,5							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					176,09		176,09							
36	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0,086 <i>(4,8*1,8) / 100</i>	131,61	30,64		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	11,32	8,68	2,64		15,9	1,37
					100,97									
На единицу в ценах 2001г.					131,61	30,64								
					100,97									
ВСЕГО на физобъем (0,086)					11,32	2,64								
					8,68									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					150,58	15,87								
					134,71									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 134,71)					113,36									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 134,71)					64,12									
Итого с накладными и см. прибылью					328,06									
37	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,086 <i>(4,8*1,8) / 100</i>	137,56	39,63		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	11,83	8,42	3,41		15,16	1,3
					97,93	6,1				0,52			0,46	0,04
На единицу в ценах 2001г.					137,56	39,63								
					97,93	6,1								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО на физобъем (0,086)					11,83	3,41									
					8,42	0,52									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					151,17	20,49									
					130,68	8,07									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 138,75)					97,89										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 138,75)					72,15										
Итого с накладными и см. прибылью					321,21										
38	ТЕР12-01-020-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим)	100 м2 кровли	0,086 (4,8*1,8) / 100	20666,16	811,9	18324,63	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1777,29	131,55	69,82	1575,92	199,9505	17,2	
					1529,63	27,85				2,4			2,1	0,18	
На единицу в ценах 2001г.					20304,26	649,52	18324,63								
					1330,11	22,28									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					20666,16	811,9	18324,63								
					1529,63	27,85									
ВСЕГО на физобъем (0,086)					1777,29	69,82	1575,92								
					131,55	2,4									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					11270,67	419,62	8809,39								
					2041,66	37,25									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 078,91)					1908,44										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 078,91)					918,88										
Итого с накладными и см. прибылью					14097,99										
39	ТССЦ-101-1751 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	-8,669 -05.p2	54,17		54,17	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-469,6			-469,6			
На единицу в ценах 2001г.					54,17		54,17								
ВСЕГО на физобъем (-8,669)					-469,6		-469,6								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-2625,06		-2625,06								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0012 8,6*7*0,00002	31702,17		31702,17	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	38,04			38,04		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0012)					38,04		38,04							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					212,64		212,64							
41	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-10,84 -Ф5,р1	65,28		65,28	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-707,64			-707,64		
На единицу в ценах 2001г.					65,28		65,28							
ВСЕГО на физобъем (-10,84)					-707,64		-707,64							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-3955,71		-3955,71							
42	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	10,84	59,75		59,75	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	647,69			647,69		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (10,84)					647,69		647,69							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3620,59		3620,59							
43	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы кровли: примыкания к стене дома (в цвет кровли)	м2	1,43 4,8*0,27*1,1	152,11		152,11	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	217,52			217,52		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (1,43)					217,52		217,52							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1215,94		1215,94							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44	ТЕРр62-29-2 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей металлических дверей : за два раза	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,02 <i>(1,0*2,0) / 100</i>	539,19	0,87	405,22	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	10,78	2,66	0,02	8,1	18,72	0,37
					133,1									
На единицу в ценах 2001г.					539,19	0,87	405,22							
					133,1									
ВСЕГО на физобъем (0,02)					10,78	0,02	8,1							
					2,66									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					86,68	0,12	45,28							
					41,28									
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 41,28)					28,07									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 41,28)					16,51									
Итого с накладными и см. прибылью					131,26									
Престройка кв.9														
45	ТЕРр46-04-008-04 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0,108 <i>(4,5*2,4) / 100</i>	131,61	30,64		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	14,21	10,9	3,31		15,9	1,72
					100,97									
На единицу в ценах 2001г.					131,61	30,64								
					100,97									
ВСЕГО на физобъем (0,108)					14,21	3,31								
					10,9									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					189,06	19,89								
					169,17									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 169,17)					142,36									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 169,17)					80,52									
Итого с накладными и см. прибылью					411,94									
46	ТЕРр58-1-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,108 <i>(4,5*2,4) / 100</i>	137,56	39,63		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	14,86	10,58	4,28		15,16	1,64
					97,93	6,1					0,66		0,46	0,05
На единицу в ценах 2001г.					137,56	39,63								
					97,93	6,1								
ВСЕГО на физобъем (0,108)					14,86	4,28								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					10,58	0,66								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					189,92	25,72								
					164,2	10,24								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 174,44)					123,07									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 174,44)					90,71									
Итого с накладными и см. прибылью					403,7									
47	ТЕР12-01-020-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим)	100 м2 кровли	0,108 (4,5*2,4) / 100	20666,16	811,9	18324,63	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2231,95	165,2	87,69	1979,06	199,9505	21,59
					1529,63	27,85					3,01		2,1	0,23
На единицу в ценах 2001г.					20304,26	649,52	18324,63							
					1330,11	22,28								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					20666,16	811,9	18324,63							
					1529,63	27,85								
ВСЕГО на физобъем (0,108)					2231,95	87,69	1979,06							
					165,2	3,01								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					14153,87	527,02	11062,95							
					2563,9	46,72								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 610,62)					2396,55									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 610,62)					1153,89									
Итого с накладными и см. прибылью					17704,31									
48	ТССЦ-101-1751 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	-10,89 -Ф1.р2	54,17		54,17	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-589,91			-589,91		
На единицу в ценах 2001г.					54,17		54,17							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					54,17		54,17							
ВСЕГО на физобъем (-10,89)					-589,91		-589,91							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-3297,6		-3297,6							
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)														
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					-3297,6									
49	ТССЦ-101-1810 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0015 <i>10,8*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	47,55			47,55		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0015)					47,55		47,55							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					265,8		265,8							
50	ТССЦ-101-4136 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-13,61	65,28		65,28	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-888,46			-888,46		
На единицу в ценах 2001г.					65,28		65,28							
ВСЕГО на физобъем (-13,61)					-888,46		-888,46							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-4966,49		-4966,49							
51	ТССЦ-101-4570 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	13,61	59,75		59,75	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	813,2			813,2		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (13,61)					813,2		813,2							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4545,79		4545,79							
52	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: примыкания к стене дома (в цвет кровли)	м2	1,34 <i>4,5*0,27*1,1</i>	152,11		152,11	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	203,83			203,83		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (1,34)					203,83		203,83							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1139,41		1139,41							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	ТЕРр62-29-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей металлических дверей : за два раза	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,024 <i>(1,0*2,0*1,2) / 100</i>	539,19	0,87	405,22	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	12,94	3,19	0,02	9,73	18,72	0,45
					133,1									
На единицу в ценах 2001г.					539,19	0,87	405,22							
					133,1									
ВСЕГО на физобъем (0,024)					12,94	0,02	9,73							
					3,19									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					104,02	0,12	54,39							
					49,51									
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 49,51)					33,67									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 49,51)					19,8									
Итого с накладными и см. прибылью					157,49									
Раздел 4. Окна														
Окна на фасаде (она на фасаде 31шт.)														
54	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,1 <i>(25,0-15,0) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	26,59	25,12	0,02	1,45	35,73	3,57
					251,18									
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,1)					26,59	0,02	1,45							
					25,12									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					398,09	0,12	8,11							
					389,86									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 389,86)					261,79									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 389,86)					155,94									
Итого с накладными и см. прибылью					815,82									
55	ТЕРр61-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,15 <i>(24,98*60%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	685,78	366,74	0,35	318,69	323,4	48,51
					2444,9									
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					2444,9									
	ВСЕГО на физобъем (0,15)				685,78	0,35	318,69							
					366,74									
	Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				7475,38	2,1	1781,48							
					5691,8									
	Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 5 691,80)				3822,04									
	Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 5 691,80)				2276,72									
	Итого с накладными и см. прибылью				13574,14									
56	ТЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,25 $\frac{(((1,24+1,65*2)*17+(0,8+1,8*2)*12+(1,2+1,6*2)*2)*0,18)}{100}$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	102,41	30	2,21	70,2	15,87	3,97
		392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99			119,98									
	На единицу в ценах 2001г.				633,8	7,08	522,39							
					104,33									
	С учетом стоимости удаленных ресурсов				392,23	7,08	280,82							
					104,33									
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				409,65	8,85	280,82							
					119,98									
	ВСЕГО на физобъем (0,25)				102,41	2,21	70,2							
					30									
	Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				871,3	13,28	392,42							
					465,6									
	Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 465,60)				373,99									
	Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 465,60)				174,13									
	Итого с накладными и см. прибылью				1419,42									
57	ТССЦ-101-6524 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0095	24884,59		24884,59	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	236,4			236,4		
	На единицу в ценах 2001г.				24884,59		24884,59							
	ВСЕГО на физобъем (0,0095)				236,4		236,4							
	Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				1321,48		1321,48							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,0595 $(1,24*0,18*17+0,8*0,18*12+1,2*0,18*2) / 100$	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	82,93	17,46	3,27	62,2	45,4365	2,7
					293,51	21,05					1,25		1,5875	0,09
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
ВСЕГО на физобъем (0,0595)					82,93	3,27	62,2							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					638,33	19,65	347,7							
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 290,38)					273,23									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 290,38)					148,09									
Итого с накладными и см. прибылью					1059,65									
59	ТЕРp58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,401 $(7*1,64+10*1,34+6*0,9+2*1,3+6*1,2) / 100$	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	152,68	115,24	2,39	35,05	41,41	16,61
$380,74 = 2\ 320,29 - 0,184 \times 10\ 541,02$					287,39	1,06					0,43		0,08	0,03
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4							
ВСЕГО на физобъем (0,401)					152,68	2,39	35,05							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1998,81	14,36	195,93							
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 1 795,19)					1266,51									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 1 795,19)					933,5									
Итого с накладными и см. прибылью					4198,82									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	ТССЦ-101-3416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	11,03 <i>40,1*0,25*1,1</i>	179		179	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1974,37			1974,37		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (11,03)					1974,37		1974,37							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					11036,73		11036,73							
Окна на цоколе (9 окон)														
61	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,0192 <i>(6,41-4,49) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5,1	4,82		0,28	35,73	0,69
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
ВСЕГО на физобъем (0,0192)					5,1		0,28							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					76,38		1,57							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 74,81)					50,23									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 74,81)					29,92									
Итого с накладными и см. прибылью					156,53									
62	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0449 <i>(6,41*70%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	205,28	109,78	0,1	95,4	323,4	14,52
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63							
ВСЕГО на физобъем (0,0449)					205,28	0,1	95,4							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2237,68	0,6	533,29							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 703,79)					1144,1									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 703,79)					681,52										
Итого с накладными и см. прибылью					4063,3										
63	ТЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0641 $((1,2*2+1,2)*2+(1,6*2+0,8)*6+(1,6*2+1,2)*0,18)/100$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	26,26	7,69	0,57	18	15,87	1,02	
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,0641)					26,26	0,57	18								
					7,69										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					223,4	3,43	100,62								
					119,35										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 119,35)					95,87										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 119,35)					44,64										
Итого с накладными и см. прибылью					363,91										
64	ТССЦ-101-6524 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0024	24884,59		24884,59	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	59,72			59,72			
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59								
ВСЕГО на физобъем (0,0024)					59,72		59,72								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					333,83		333,83								
65	ТЕР11-01-011-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,0151 $(1,2*0,18*3+0,8*0,18*6)/100$	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	21,05	4,43	0,83	15,79	45,4365	0,69	
					293,51	21,05				0,32		1,5875	0,02		
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39								
					255,23	16,84									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
ВСЕГО на физобъем (0,0151)					21,05	0,83	15,79							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4,43	0,32								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					162,01	4,99	88,27							
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 73,72)					68,75	4,97								
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 73,72)					69,37									
Итого с накладными и см. прибылью					37,6									
Итого с накладными и см. прибылью					268,98									
66	ТЕРр58-20-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,093 <i>((1,3*3+0,9*6)) / 100</i>	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	35,41	26,73	0,55	8,13	41,41	3,85
<i>380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02</i>					287,39	1,06				0,1		0,08	0,01	
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					287,39	1,06								
ВСЕГО на физобъем (0,093)					380,74	5,95	87,4							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					287,39	1,06								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					35,41	0,55	8,13							
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 416,40)					26,73	0,1								
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 416,40)					463,61	3,31	45,45							
Итого с накладными и см. прибылью					414,85	1,55								
Итого с накладными и см. прибылью					293,77									
Итого с накладными и см. прибылью					216,53									
Итого с накладными и см. прибылью					973,91									
67	ТССЦ-101-3416 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	2,56 <i>9,3*0,25*1,1</i>	179		179	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	458,24			458,24		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (2,56)					458,24		458,24							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2561,56		2561,56							

Раздел 5. Двери

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
68	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка металлических дверных блоков (вход в подъезд)	1 м2 проема	3,24 1,36*2,38	26,83	13,27		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	86,93	43,94	42,99		1,68	5,44
					13,56									
На единицу в ценах 2001г.					62,44	18,96	24,11							
					19,37									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7"					26,83	13,27								
					13,56									
ВСЕГО на физобъем (3,24)					86,93	42,99								
					43,94									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					940,32	258,37								
					681,95									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 681,95)					469,52									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 681,95)					394,17									
Итого с накладными и см. прибылью					1804,01									
69	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (вход в подъезд)	1 м2 проема	3,24 1,36*2,38	70,09	23,7	24,11	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	227,09	72,19	76,79	78,11	2,76	8,94
					22,28									
На единицу в ценах 2001г.					62,44	18,96	24,11							
					19,37									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					70,09	23,7	24,11							
					22,28									
ВСЕГО на физобъем (3,24)					227,09	76,79	78,11							
					72,19									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2018,53	461,51	436,63							
					1120,39									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 120,39)					771,39									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 120,39)					647,59									
Итого с накладными и см. прибылью					3437,51									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	ТССЦ-203-8147 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН (ГОСТ 31173-2003) (дверь в подъезд), в комплекте	м2	3,24 <i>1,36*2,38</i>	1356,69		1356,69	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4395,68			4395,68		
На единицу в ценах 2001г.					1356,69		1356,69							
ВСЕГО на физобъем (3,24)					4395,68		4395,68							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					24571,85		24571,85							
71	ТЕР09-04-012-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка дверного доводчика к входным дверям	1 шт.	1	14,61	3,59	0,72	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	14,61	10,3	3,59	0,72	1,2765	1,28
На единицу в ценах 2001г.					12,55	2,87	0,72							
Коэффициенты к позиции:					8,96									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					14,61	3,59	0,72							
ВСЕГО на физобъем (1)					10,3									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					14,61	3,59	0,72							
					10,3									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					185,46	21,58	4,02							
					159,86									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 159,86)					110,06									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 159,86)					92,4									
Итого с накладными и см. прибылью					387,92									
72	ТССЦ-101-6978 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт.	1	343,72		343,72	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	343,72			343,72		
На единицу в ценах 2001г.					343,72		343,72							
ВСЕГО на физобъем (1)					343,72		343,72							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1921,39		1921,39							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	ТЕРр56-9-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, от ранее существующей двери	100 коробок	0,01 <i>1/100</i>	1537,76	368,72		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	15,38	11,69	3,69		179,3	1,79
					1169,04	39,22					0,39		3,97	0,04
На единицу в ценах 2001г.					1537,76	368,72								
					1169,04	39,22								
ВСЕГО на физобъем (0,01)					15,38	3,69								
					11,69	0,39								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					203,61	22,18								
					181,43	6,05								
Накладные расходы 82%*0.85 ФОТ (от 187,48)					130,67									
Сметная прибыль 62%*0.8 ФОТ (от 187,48)					92,99									
Итого с накладными и см. прибылью					427,27									
74	ТЕРр61-26-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,0135 <i>(3,37-2,02) / 100</i>	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2,93	2,66	0,04	0,23	28,07	0,38
					197,33	1,33					0,02		0,1	
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43							
					197,33	1,33								
ВСЕГО на физобъем (0,0135)					2,93	0,04	0,23							
					2,66	0,02								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					42,81	0,24	1,29							
					41,28	0,31								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 41,59)					27,93									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 41,59)					16,64									
Итого с накладными и см. прибылью					87,38									
75	ТЕРр61-7-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолнейных	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0202 <i>(3,37*60%) / 100</i>	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	100,05	56,41	0,73	42,91	383,06	7,74
					2792,51	15,38					0,31		1,16	0,02
На единицу в ценах 2001г.					4953,15	36,01	2124,63							
					2792,51	15,38								
ВСЕГО на физобъем (0,0202)					100,05	0,73	42,91							
					56,41	0,31								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1119,74	4,39	239,87								
					875,48	4,81									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 880,29)					591,11										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 880,29)					352,12										
Итого с накладными и см. прибылью					2062,97										
76	ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0337 <i>(0,55*(2,38*2+1,36)) / 100</i>	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	46,23	12	0,57	33,66	50,094	1,69	
					356,17	0,29					0,01		0,025		
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76								
					309,71	0,23									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76								
					356,17	0,29									
ВСЕГО на физобъем (0,0337)					46,23	0,57	33,66								
					12	0,01									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					377,83	3,43	188,16								
					186,24	0,16									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 186,40)					149,73										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 186,40)					69,71										
Итого с накладными и см. прибылью					597,27										
77	ТЕР46-04-012-03 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (тамбурная дверь)	100 м2	0,0189 <i>(0,9*2,1) / 100</i>	923,98	240,25		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	17,46	12,92	4,54		103,91	1,96	
					683,73	102,63					1,94		7,74	0,15	
На единицу в ценах 2001г.					923,98	240,25									
					683,73	102,63									
ВСЕГО на физобъем (0,0189)					17,46	4,54									
					12,92	1,94									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					227,81	27,29									
					200,52	30,11									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 230,63)					194,08										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 230,63)					109,78										
Итого с накладными и см. прибылью					531,67										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
78	ТЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с наличниками (тамбурная, подъезд)	100 м2 проемов	0,0189 (0,9*2,1)/100	4572,69	421,94	3186,65	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	86,42	18,22	7,97	60,23	132,25	2,5
					964,1									
На единицу в ценах 2001г.					23550,55	337,55	22374,65							
					838,35									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					4362,55	337,55	3186,65							
					838,35									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					4572,69	421,94	3186,65							
					964,1									
ВСЕГО на физобъем (0,0189)					86,42	7,97	60,23							
					18,22									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					667,36	47,9	336,69							
					282,77									
Накладные расходы 118%*(0,9*0,85) ФОТ (от 282,77)					255,26									
Сметная прибыль 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 282,77)					121,14									
Итого с накладными и см. прибылью					1043,76									
79	ТССЦ-203-0199 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	м2	1,89	198,82		198,82	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	375,77			375,77		
На единицу в ценах 2001г.					198,82		198,82							
ВСЕГО на физобъем (1,89)					375,77		375,77							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2100,55		2100,55							
80	ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	1	87,67		87,67	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	87,67			87,67		
На единицу в ценах 2001г.					87,67		87,67							
ВСЕГО на физобъем (1)					87,67		87,67							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					490,08		490,08							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	ТЕР15-04-025-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,051 (1,89*2,7)/100	1430,17	10,13	633,04	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	72,94	40,14	0,52	32,28	106,6395	5,44
					787	0,16					0,01		0,0125	
На единицу в ценах 2001г.					1325,49	8,1	633,04							
					684,35	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1430,17	10,13	633,04							
					787	0,16								
ВСЕГО на физобъем (0,051)					72,94	0,52	32,28							
					40,14	0,01								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					806,55	3,13	180,45							
					622,97	0,16								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 623,13)					500,53									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 623,13)					233,05									
Итого с накладными и см. прибылью					1540,13									
ремонт дверного откоса на балконе														
82	ТЕР61-26-2 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,0038 (1,09-0,71)/100	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1,01	0,95		0,06	35,73	0,14
					251,18									
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,0038)					1,01		0,06							
					0,95									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					15,08		0,34							
					14,74									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 14,74)					9,9									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 14,74)					5,9									
Итого с накладными и см. прибылью					30,88									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
83	ТЕРр61-20-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0071 <i>(1,09*65%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	32,46	17,36	0,02	15,08	323,4	2,3	
					2444,9										
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63								
					2444,9										
ВСЕГО на физобъем (0,0071)					32,46	0,02	15,08								
					17,36										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					353,85	0,12	84,3								
					269,43										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 269,43)					180,92										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 269,43)					107,77										
Итого с накладными и см. прибылью					642,54										
84	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0109 <i>((1,24+2,4*2)*0,18*1) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4,47	1,31	0,1	3,06	15,87	0,17	
					119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,0109)					4,47	0,1	3,06								
					1,31										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					38,04	0,6	17,11								
					20,33										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 20,33)					16,33										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 20,33)					7,6										
Итого с накладными и см. прибылью					61,97										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0004	24884,59		24884,59	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	9,95			9,95		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0004)					9,95		9,95							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					55,62		55,62							
Раздел 6. Балконы														
86	ТЕР46-02-009-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: балок	100 м2	0,064 <i>(1,0*8*21,0/1000*38,1) / 100</i>	166,65			1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	10,67	10,67			26,243	1,68
На единицу в ценах 2001г.					166,65									
					144,91									
					144,91									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					166,65									
ВСЕГО на физобъем (0,064)					166,65									
					10,67									
					10,67									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					165,6									
					165,6									
Накладные расходы 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 165,60)					139,35									
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 165,60)					78,83									
Итого с накладными и см. прибылью					383,78									
87	ТЕР13-06-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Очистка поверхности щетками (металлические балки)	1 м2 очищаемой поверхности	6,4 <i>1,0*8*21,0/1000*38,1</i>	8,27			1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	52,93	52,93			1,1902	7,62
На единицу в ценах 2001г.					8,27									
					6,25									
					6,25									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					7,19									
					7,19									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					8,27									
ВСЕГО на физобъем (6,4)					52,93									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					821,47									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 821,47)					565,58									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 821,47)					391,02									
Итого с накладными и см. прибылью					1778,07									
88	ТЕР13-06-004-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	6,4	1,3	0,39		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	8,32	5,82	2,5		0,1322	0,85
На единицу в ценах 2001г.					0,91									
Коэффициенты к позиции:					0,96	0,27								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1,13	0,34								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					0,79									
ВСЕГО на физобъем (6,4)					1,3	0,39								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					0,91									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 90,33)					8,32	2,5								
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 90,33)					5,82									
Итого с накладными и см. прибылью					105,36	15,03								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					90,33									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					62,19									
ВСЕГО на физобъем (6,4)					43									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					210,55									
89	ТЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Обработка металлических поверхностей за один раз преобразователем ржавчины	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,064 6,4 / 100	74,34	13,54	-0,01	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4,76	3,89	0,87		7,0225	0,45
На единицу в ценах 2001г.					60,81	0,14					0,01		0,0144	
С учетом стоимости удаленных ресурсов					244,44	9,42	189,04							
Коэффициенты к позиции:					45,98	0,1								
Итого с накладными и см. прибылью					55,39	9,42	-0,01							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					45,98	0,1								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					64,64	11,78	-0,01							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					74,34	13,54	-0,01							
ВСЕГО на физобъем (0,064)					60,81	0,14								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4,76	0,87								
					3,89	0,01								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 60,53)					65,6	5,23								
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 60,53)					60,37	0,16								
Итого с накладными и см. прибылью					41,67									
					28,81									
					136,08									
90	ТССЦ-113-0646 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Преобразователь ржавчины ИФХАН-58ПР	кг	0,9	70,86		70,86	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	63,77			63,77		
На единицу в ценах 2001г.					70,86		70,86							
ВСЕГО на физобъем (0,9)					63,77		63,77							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					356,47		356,47							
91	ТЕР13-03-002-04 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (балок)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,064 <i>6,4 / 100</i>	263,39	13,54	189,04	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	16,86	3,89	0,87	12,1	7,0225	0,45
На единицу в ценах 2001г.					60,81	0,14					0,01		0,0144	
					244,44	9,42	189,04							
Коэффициенты к позиции:					45,98	0,1								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					253,69	11,78	189,04							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					52,88	0,13								
ВСЕГО на физобъем (0,064)					263,39	13,54	189,04							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					60,81	0,14								
					16,86	0,87	12,1							
					3,89	0,01								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 60,53)					133,24	5,23	67,64							
					60,37	0,16								
					41,67									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 60,53)					28,81										
Итого с накладными и см. прибылью					203,72										
92	ТЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (балок)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,064 6,4 / 100	323,19	8,93	276,87	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	20,68	2,39	0,57	17,72	5,0652	0,32	
					37,39	0,14					0,01		0,0144		
На единицу в ценах 2001г.					311,36	6,21	276,88								
					28,27	0,1									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					317,15	7,76	276,88								
					32,51	0,13									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					323,19	8,93	276,88								
					37,39	0,14									
ВСЕГО на физобъем (0,064)					20,68	0,57	17,72								
					2,39	0,01									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					139,57	3,43	99,05								
					37,09	0,16									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 37,25)					25,65										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 37,25)					17,73										
Итого с накладными и см. прибылью					182,95										
93	ТЕР26-01-048-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки (балконные балки)	100 м2 изолируемой поверхности	0,064 (1,0*8*21,0/1000*38,1) / 100	2701,28	69,68	2528,8	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	172,88	6,58	4,46	161,84	14,812	0,95	
					102,8										
На единицу в ценах 2001г.					2655,01	48,47	2528,81								
					77,73										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2678,79	60,59	2528,81								
					89,39										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2701,28	69,68	2528,81								
					102,8										
ВСЕГО на физобъем (0,064)					172,88	4,46	161,84								
					6,58										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1033,61	26,8	904,69								
					102,12										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 102,12)			78,12									
		Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 102,12)			48,61									
		Итого с накладными и см. прибылью			1160,34									
94	ТЕР46-01-008-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обетонирование: балки	1 м3	0,32 0,2*0,2*1,0*8	1109,94	43,79	887,82	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	355,18	57,07	14,01	284,1	26,381	8,44
					178,33	1,83					0,59		0,138	0,04
		На единицу в ценах 2001г.			1080,97	38,08	887,82							
					155,07	1,59								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			1109,94	43,79	887,82							
					178,33	1,83								
		ВСЕГО на физобъем (0,32)			355,18	14,01	284,1							
					57,07	0,59								
		Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			2558,05	84,2	1588,12							
					885,73	9,16								
		Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 894,89)			753,05									
		Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 894,89)			425,97									
		Итого с накладными и см. прибылью			3737,07									
95	ТЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,16 (4*2*2)/100	55,64	11,82		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	8,9	7,01	1,89		6,3135	1,01
					43,82									
		На единицу в ценах 2001г.			48,38	10,28								
					38,1									
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			55,64	11,82								
					43,82									
		ВСЕГО на физобъем (0,16)			8,9	1,89								
					7,01									
		Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			120,16	11,36								
					108,8									
		Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 108,80)			72,13									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 108,80)			43,52									
		Итого с накладными и см. прибылью			235,81									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
96	ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг ((арматура d=12 мм)	1 т	0,003 16*0,2*0,888/1000	8543,58	50,23	6386,94	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	25,63	6,32	0,15	19,16	285,422	0,86
					2106,41	2,86					0,01		0,2156	
На единицу в ценах 2001г.					8014,63	34,94	6386,94							
					1592,75	1,99								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8262,28	43,68	6386,94							
					1831,66	2,49								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					8543,58	50,23	6386,94							
					2106,41	2,86								
ВСЕГО на физобъем (0,003)					25,63	0,15	19,16							
					6,32	0,01								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					206,09	0,9	107,1							
					98,09	0,16								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 98,25)					78,92									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 98,25)					43,43									
Итого с накладными и см. прибылью					328,44									
97	ТЕРр64-31-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм: цементных	1 изделие	8 2*4	176,63	0,36	152,97	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1413,04	186,4	2,88	1223,76	3,2775	26,22
					23,3	0,15					1,2		0,0115	0,09
На единицу в ценах 2001г.					173,54	0,31	152,97							
					20,26	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					176,63	0,36	152,97							
					23,3	0,15								
ВСЕГО на физобъем (8)					1413,04	2,88	1223,76							
					186,4	1,2								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9751,06	17,31	6840,82							
					2892,93	18,62								
Накладные расходы 74%*0.85 ФОТ (от 2 911,55)					1831,37									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 911,55)					1164,62									
Итого с накладными и см. прибылью					12747,05									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
98	ТЕРр61-1-6 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сплошное выравнивание штукатурки нижних поверхностей балконных плит и торцов цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхнос ти	0,07 <i>(18,4-3,42-7,98) / 100</i>	940,25	23,92	541,4	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	65,82	26,25	1,67	37,9	55,4645	3,88
					374,93	10,21					0,71		0,7705	0,05
На единицу в ценах 2001г.					888,23	20,8	541,4							
Коэффициенты к позиции:					326,03	8,88								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					940,25	23,92	541,4							
ВСЕГО на физобъем (0,07)					374,93	10,21								
					65,82	1,67	37,9							
					26,25	0,71								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					629,3	10,04	211,86							
					407,4	11,02								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 418,42)					280,97									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 418,42)					167,37									
Итого с накладными и см. прибылью					1077,64									
99	ТЕРр61-4-7 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки нижней поверхности балконных плит по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0798 <i>(((1,8*1,2)+(1,2+2,2+1,2)*0,15)*4*70%) / 100</i>	3574,98	25,7	1115,8	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	285,28	194,19	2,05	89,04	333,8105	26,64
					2433,48	10,98					0,88		0,828	0,07
На единицу в ценах 2001г.					3254,22	22,35	1115,8							
Коэффициенты к позиции:					2116,07	9,55								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					3574,98	25,7	1115,8							
ВСЕГО на физобъем (0,0798)					2433,48	10,98								
					285,28	2,05	89,04							
					194,19	0,88								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3523,88	12,32	497,73							
					3013,83	13,66								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 3 027,49)					2032,96									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 3 027,49)					1211									
Итого с накладными и см. прибылью					6767,84									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
100	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки нижней поверхности балконных плит	100 м2 перетертой поверхности	0,0342 $\frac{(((1,8*1,2)+(1,2+2,2+1,2)*0,15)*4*30\%)}{100}$	303,55	0,2	14,49	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	10,38	9,88	0,01	0,49	41,0895	1,41	
На единицу в ценах 2001г.					288,86										
					265,85	0,17	14,5								
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					303,55	0,2	14,5								
ВСЕГО на физобъем (0,0342)					288,86										
					10,38	0,01	0,49								
					9,88										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					156,14	0,06	2,74								
					153,34										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 153,34)					102,97										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 153,34)					61,34										
Итого с накладными и см. прибылью					320,45										
101	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска нижней поверхности балконных плит и торцов с кронштейнами акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,184 $\frac{(((1,8*1,2+1,0*0,2*6+1,0*0,3/2*4+(1,0+2,2+1,0)*0,15)*4)}{100}$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	78,93	25,39	1,87	51,67	18,2505	3,36	
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					137,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82								
					137,98										
ВСЕГО на физобъем (0,184)					78,93	1,87	51,67								
					25,39										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					694,13	11,24	288,84								
					394,05										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 394,05)					316,52										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 394,05)					147,37										
Итого с накладными и см. прибылью					1158,02										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
102	ТССЦ-101-6524 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,007	24884,59		24884,59	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	174,19			174,19			
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59								
ВСЕГО на физобъем (0,007)					174,19		174,19								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					973,72		973,72								
103	ТЕРр58-16-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест	0,04	2270,82	149,07	1044,68	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	90,83	43,08	5,96	41,79	149,385	5,98	
На единицу в ценах 2001г.					2270,82	149,07	1044,68								
ВСЕГО на физобъем (0,04)					90,83	5,96	41,79								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					938,03	35,82	233,61								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 678,38)					478,6										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 678,38)					352,76										
Итого с накладными и см. прибылью					1769,39										
104	ТЕР11-01-006-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм: на ГКЖ-10	100 м2 поверхности	0,1056 (2,2*1,2*4) / 100	5252,93	1829,84	2596,65	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	554,71	87,27	193,23	274,21	105,5487	11,15	
На единицу в ценах 2001г.					5252,93	1829,84	2596,65								
ВСЕГО на физобъем (0,1056)					525,293	182,984	259,665								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5252,93	1829,84	2596,65								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 678,38)					478,6										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 678,38)					352,76										
Итого с накладными и см. прибылью					1769,39										
На единицу в ценах 2001г.					4494,49	1272,93	2596,65								
ВСЕГО на физобъем (0,1056)					449,449	127,293	259,665								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4494,49	1272,93	2596,65								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 678,38)					478,6										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 678,38)					352,76										
Итого с накладными и см. прибылью					1769,39										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					4906,46	1591,16	2596,65								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;					5252,93	1829,84	2596,65								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					826,44	200,93									
ВСЕГО на физобъем (0,1056)					554,71	193,23	274,21								
					87,27	21,22									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4048,57	1161,31	1532,83								
					1354,43	329,33									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 683,76)					1584,33										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 683,76)					858,72										
Итого с накладными и см. прибылью					6491,62										
105	ТЕР12-01-010-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство мелких покрытий (отливы) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,046 $((1,2+2,2+1,2)*0,25^4) / 100$	1189,19	33,48	120,87	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	54,7	47,6	1,54	5,56	149,1119	6,86	
$926,65 = 9\ 169,73 - 0,782 \times 10\ 541,02$					1034,84	3,81				0,18			0,2875	0,01	
На единицу в ценах 2001г.					9169,73	23,29	8363,95								
					782,49	2,65									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					926,65	23,29	120,87								
					782,49	2,65									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1049,85	29,11	120,87								
					899,86	3,31									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1189,19	33,48	120,87								
					1034,84	3,81									
ВСЕГО на физобъем (0,046)					54,7	1,54	5,56								
					47,6	0,18									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					779,09	9,26	31,08								
					738,75	2,79									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 741,54)					680,73										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 741,54)					327,76										
Итого с накладными и см. прибылью					1787,58										
106	ТССЦ-101-4566 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,5	м2	5,06 $4,6*1,1$	59,75		59,75	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	302,34			302,34			
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75								
ВСЕГО на физобъем (5,06)					302,34		302,34								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1690,08		1690,08								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
107	ТЕРр68-23-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт металлических ограждений: мелкий	1 м2	5,06 $(1,2+2,2+1,2)*1,1$	21,46	4,2	2,06	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	108,59	76,91	21,25	10,43	2,162	10,94
					15,2									
На единицу в ценах 2001г.					18,93	3,65	2,06							
					13,22									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					21,46	4,2	2,06							
					15,2									
ВСЕГО на физобъем (5,06)					108,59	21,25	10,43							
					76,91									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1379,65	127,71	58,3							
					1193,64									
Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 1 193,64)					1055,18									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 1 193,64)					572,95									
Итого с накладными и см. прибылью					3007,78									
108	ТЕРр62-35-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,025 $((1,2+2,2+1,1)*1,1*0,5*1)/100$	986,7	1	333,04	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	24,67	16,32	0,03	8,32	92,8395	2,32
					652,66									
На единицу в ценах 2001г.					901,44	0,87	333,04							
					567,53									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					986,7	1	333,04							
					652,66									
ВСЕГО на физобъем (0,025)					24,67	0,03	8,32							
					16,32									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					299,98	0,18	46,51							
					253,29									
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 253,29)					172,24									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 253,29)					101,32									
Итого с накладными и см. прибылью					573,54									
109	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлического каркаса для крепления облицовки балконов	1 т	0,012 $((2,2+1,2+1,2)*2*1)*1,26/100$	449,06	27,52	52,67	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5,39	4,43	0,33	0,63	50,6	0,61

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		$397,36 = 6\,287,43 - 0,05 \times 5\,252,69 - 0,98 \times 5\,742,29$			368,87	5,8					0,07		0,437	0,01	
На единицу в ценах 2001г.					6287,43	23,93	5942,74								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					320,76	5,04									
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					449,06	27,52	52,67								
ВСЕГО на физобъем (0,012)					368,87	5,8									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5,39	0,33	0,63								
					4,43	0,07									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					74,25	1,98	3,52								
					68,75	1,09									
Накладные расходы 82%*0.85 ФОТ (от 69,84)					48,68										
Сметная прибыль 62%*0.8 ФОТ (от 69,84)					34,64										
Итого с накладными и см. прибылью					157,57										
110	ТССЦ-101-2548 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь полосовая 40x4 мм вес 1 п/м=1,26	т	0,012	5648,6		5648,6	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	67,78			67,78			
На единицу в ценах 2001г.					5648,6		5648,6								
ВСЕГО на физобъем (0,012)					67,78		67,78								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					378,89		378,89								
111	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлического каркаса количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,007 $((2,2+1,2+1,2)*2*1)*0,08)/100$	1143,03	4,18	461,28	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	8	4,74	0,03	3,23	93,9768	0,66	
На единицу в ценах 2001г.					677,57	0,19							0,0144		
					976,53	2,91	461,28								
					512,34	0,13									
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1054,11	3,64	461,28								
					589,19	0,16									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1143,03	4,18	461,28								
ВСЕГО на физобъем (0,007)					677,57	0,19									
					8	0,03	3,23								
					4,74										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					91,8	0,18	18,06								
					73,56										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 73,56)					59,09										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 73,56)					27,51										
Итого с накладными и см. прибылью					178,4										
112	ТЕР09-05-001-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Облицовка балконов стальным профилированным листом	100 м2	0,051 $((2,2+1,2+1,2)*1,1*1) / 100$	377,58	54,71	12,12	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	19,26	15,85	2,79	0,62	43,1003	2,2	
					310,75	2,29					0,12		0,1725	0,01	
На единицу в ценах 2001г.					285,15	38,06	12,12								
					234,97	1,59									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					329,91	47,58	12,12								
					270,22	1,99									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					377,58	54,71	12,12								
					310,75	2,29									
ВСЕГО на физобъем (0,051)					19,26	2,79	0,62								
					15,85	0,12									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					266,23	16,77	3,47								
					245,99	1,86									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 247,85)					170,64										
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 247,85)					143,26										
Итого с накладными и см. прибылью					580,13										
113	ТССЦ-101-4566 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,5	м2	5,61 $5,1*1,1$	59,75		59,75	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	335,2			335,2			
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75								
ВСЕГО на физобъем (5,61)					335,2		335,2								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1873,77		1873,77								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
114	ТЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка поручней деревянных	100 м коробок блоков	0,046 $((1,2+2,2+1,2)*1) / 100$	81,54	4,97	7,8	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3,75	3,16	0,23	0,36	10,342	0,48	
					63,26 = 502,30 - 112 x 3,92	68,77									
На единицу в ценах 2001г.					502,3	3,46	446,84								
					52										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					63,26	3,46	7,8								
					52										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					71,93	4,33	7,8								
					59,8										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					81,54	4,97	7,8								
					68,77										
ВСЕГО на физобъем (0,046)					3,75	0,23	0,36								
					3,16										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					52,43	1,38	2,01								
					49,04										
Накладные расходы 118%*(0,9*0,85) ФОТ (от 49,04)					44,27										
Сметная прибыль 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 49,04)					21,01										
Итого с накладными и см. прибылью					117,71										
115	ТССЦ-203-0361 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Поручни из древесины тип П-1 размером 26x54 мм	м	5,152	13,89		13,89	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	71,56			71,56			
На единицу в ценах 2001г.					13,89		13,89								
ВСЕГО на физобъем (5,152)					71,56		71,56								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					400,02		400,02								
116	ТЕР15-04-024-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Простая окраска масляными составами по дереву поручней	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0092 $(4,6*0,2) / 100$	918,28	6,67	647,85	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	8,45	2,43	0,06	5,96	37,0961	0,34	
					263,76	0,19							0,0144		
На единицу в ценах 2001г.					851,93	4,64	647,85								
					199,44	0,13									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					883,01	5,8	647,85								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					918,28	6,67	647,85								
ВСЕГО на физобъем (0,0092)					8,45	0,06	5,96								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					71,39	0,36	33,32								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 37,71)					30,29										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 37,71)					14,1										
Итого с накладными и см. прибылью					115,78										

Раздел 7. Козырек

117	ТЕРр69-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12 <i>12 / 100</i>	48,38	10,28		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5,81	4,58	1,23		5,49	0,66
На единицу в ценах 2001г.					48,38	10,28								
ВСЕГО на физобъем (0,12)					5,81	1,23								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					78,47	7,39								
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 71,08)					47,13									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 71,08)					28,43									
Итого с накладными и см. прибылью					154,03									
118	ТЕР06-01-015-07 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка закладных деталей весом: до 4 кг ((арматура d=12 мм)	1 т	0,002 <i>12*0,2*0,888/1000</i>	8262,28	43,68	6386,94	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	16,52	3,66	0,09	12,77	248,193	0,5
На единицу в ценах 2001г.					8014,63	34,94	6386,94							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8262,28	43,68	6386,94							
					1831,66	2,49				0,01		0,1875		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО на физобъем (0,002)					16,52	0,09	12,77								
					3,66	0,01									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					128,72	0,54	71,38								
					56,8	0,16									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 56,96)					45,75										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 56,96)					25,18										
Итого с накладными и см. прибылью					199,65										
119	ТЕР09-03-038-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж каркаса козырька, труба 40*20*2	1 т конструкц ий	0,04 $((2,0*3+0,7*2+1,4*5+0,4*3+1,5*5+2*0,2)*1,7)/1000$	774,89	433,13	194,2	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	31	5,9	17,33	7,77	18,285	0,73	
					147,56	33,49				1,34			2,475	0,1	
На единицу в ценах 2001г.					669,02	346,5	194,21								
					128,31	26,79									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					774,89	433,13	194,21								
					147,56	33,49									
ВСЕГО на физобъем (0,04)					31	17,33	7,77								
					5,9	1,34									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					239,15	104,15	43,43								
					91,57	20,8									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 112,37)					77,37										
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 112,37)					64,95										
Итого с накладными и см. прибылью					381,47										
120	ТССЦ-201-0763 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнutosварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ((трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20x2 мм)	т	0,04 $((2,0*3+0,7*2+1,4*5+0,4*3+1,5*5+2*0,2)*1,7)/1000$	10434,25		10434,25	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	417,37			417,37			
На единицу в ценах 2001г.					10434,25		10434,25								
ВСЕГО на физобъем (0,04)					417,37		417,37								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2333,1		2333,1								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
121	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (металлические изделия козырька)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0282 $((2,0*3+0,7*2+1,4*5+0,4*3+1,5*5+2*0,2)*0,12)/100$	253,69	11,78	189,03	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	7,15	1,49	0,33	5,33	6,1065	0,17
На единицу в ценах 2001г.					52,88	0,13							0,0125	
Кoeffициенты к позиции:					244,44	9,42	189,04							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					45,98	0,1								
ВСЕГО на физобъем (0,0282)					253,69	11,78	189,04							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					52,88	0,13								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 23,12)					7,15	0,33	5,33							
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 23,12)					1,49									
Итого с накладными и см. прибылью					54,89	1,98	29,79							
Итого с накладными и см. прибылью					23,12									
Итого с накладными и см. прибылью					15,92									
Итого с накладными и см. прибылью					11,01									
Итого с накладными и см. прибылью					81,82									
122	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлические изделия козырька)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0282 $((2,0*3+0,7*2+1,4*5+0,4*3+1,5*5+2*0,2)*0,12)/100$	317,15	7,76	276,88	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	8,94	0,92	0,22	7,8	4,4045	0,12
На единицу в ценах 2001г.					32,51	0,13							0,0125	
Кoeffициенты к позиции:					311,36	6,21	276,88							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					28,27	0,1								
ВСЕГО на физобъем (0,0282)					317,15	7,76	276,88							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					32,51	0,13								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14,28)					8,94	0,22	7,8							
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14,28)					0,92									
Итого с накладными и см. прибылью					59,2	1,32	43,6							
Итого с накладными и см. прибылью					14,28									
Итого с накладными и см. прибылью					9,83									
Итого с накладными и см. прибылью					6,8									
Итого с накладными и см. прибылью					75,83									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
123	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа окрашенного (козырек) по металлическому каркасу	100 м2 покрытия	0,03 <i>(2*1,5) / 100</i>	1038,19	601,36	146,56	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	31,15	8,71	18,04	4,4	40,825	1,22
					290,27	45,94					1,38		3,2625	0,1
На единицу в ценах 2001г.					880,06	481,09	146,56							
					252,41	36,75								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1038,19	601,36	146,56							
					290,27	45,94								
ВСЕГО на физобъем (0,03)					31,15	18,04	4,4							
					8,71	1,38								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					268,2	108,42	24,6							
					135,18	21,42								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 156,60)					107,82									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 156,60)					90,51									
Итого с накладными и см. прибылью					466,53									
124	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	3,3 <i>3*1,1</i>	59,75		59,75	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	197,18			197,18		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (3,3)					197,18		197,18							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1102,24		1102,24							
125	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0004 <i>3,0*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	12,68			12,68		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0004)					12,68		12,68							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					70,88		70,88							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
126	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы: примыкание	м2	0,55 <i>2*0,25*1,1</i>	152,11		152,11	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	83,66			83,66		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (0,55)					83,66		83,66							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					467,66		467,66							
Раздел 8. Крыльца														
Бетонная площадка входа в подъезд														
127	ТЕРр68-13-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка асфальтобетонных покрытий толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,0032 <i>(2*1,6) / 1000</i>	1872,7	1482,24		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5,99	1,25	4,74		57,76	0,18
На единицу в ценах 2001г.					1872,7	1482,24								
ВСЕГО на физобъем (0,0032)					390,46	155,12					0,5		15,7	0,05
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					47,89	28,49								
Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 27,16)					19,4	7,76								
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 27,16)					24,01									
Итого с накладными и см. прибылью					13,04									
128	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0112 <i>(2,0*1,6*0,35) / 100</i>	1124,59			1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	12,6	12,6			177,1	1,98
На единицу в ценах 2001г.					1124,59									
Кoeffициенты к позиции:					977,9									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					977,9									
ВСЕГО на физобъем (0,0112)					1124,59									
					12,6									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					12,6									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					195,55									
					195,55									
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 195,55)					119,68									
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 195,55)					59,84									
Итого с накладными и см. прибылью					375,07									
129	ТЕР08-01-002-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания: песчаного	1 м3 основания	0,32 2*1,6*0,1	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	41,32	5,63	14,21	21,48	2,645	0,85
					17,6	3,73					1,19		0,3625	0,12
На единицу в ценах 2001г.					117,93	35,53	67,1							
					15,3	2,98								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,11	44,41	67,1							
					17,6	3,73								
ВСЕГО на физобъем (0,32)					41,32	14,21	21,48							
					5,63	1,19								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					292,85	85,4	120,07							
					87,38	18,47								
Накладные расходы 122%*0,9 * (0.9*0.85) ФОТ (от 105,85)					88,91									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 105,85)					57,58									
Итого с накладными и см. прибылью					439,34									
130	ТЕР08-01-002-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	0,48 2*1,6*0,15	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	120,65	8,81	34,96	76,88	2,76	1,32
					18,35	6,81					3,27		0,675	0,32
На единицу в ценах 2001г.					234,39	58,26	160,17							
					15,96	5,45								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17							
					18,35	6,81								
ВСЕГО на физобъем (0,48)					120,65	34,96	76,88							
					8,81	3,27								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					776,6	210,11	429,76							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					136,73	50,75								
		Накладные расходы 122%*0,9 * (0,9*0,85) ФОТ (от 187,48)			157,48									
		Сметная прибыль 80%*(0,85*0,8) ФОТ (от 187,48)			101,99									
		Итого с накладными и см. прибылью			1036,07									
131	ТЕР06-01-001-15 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонных площадки	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0,0032 <i>(2,0*1,6*0,1) / 100</i>	3673,99	2201,66	539,99	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	11,76	2,98	7,05	1,73	134,343	0,43
		3 112,05 = 56 343,81 - 102 x 521,88			932,34	321					1,03		24,3	0,08
	На единицу в ценах 2001г.				56343,81	1761,33	53771,75							
					810,73	256,8								
	С учетом стоимости удаленных ресурсов				3112,05	1761,33	539,99							
					810,73	256,8								
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				3673,99	2201,66	539,99							
					932,34	321								
	ВСЕГО на физобъем (0,0032)				11,76	7,05	1,73							
					2,98	1,03								
	Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				98,29	42,37	9,67							
					46,25	15,99								
	Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 62,24)				49,99									
	Сметная прибыль 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 62,24)				27,51									
	Итого с накладными и см. прибылью				175,79									
132	ТССЦ-401-0026 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	0,3264	555,6		555,6	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	181,35			181,35		
	На единицу в ценах 2001г.				555,6		555,6							
	ВСЕГО на физобъем (0,3264)				181,35		181,35							
	Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				1013,75		1013,75							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
133	ТССЦ-101-3890 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50x50 мм	м2	3,2 2*1,6	31,24		31,24	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	99,97			99,97		
На единицу в ценах 2001г.					31,24		31,24							
ВСЕГО на физобъем (3,2)					99,97		99,97							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					558,83		558,83							
134	ТЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обрамление бетонной площадки уголком 32x32*3 мм	1 т стальных элементов	0,0076 (2,0+1,6*2)*1,46/1000	1147,64	326,59	412,98	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	8,72	3,1	2,48	3,14	49,105	0,37
I 029,10 = 10 329,95 - I x 9 300,85					408,07									
На единицу в ценах 2001г.					10329,95	261,27	9713,84							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					354,84									
Кoeffициенты к позиции:					1029,1	261,27	412,99							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					354,84									
ВСЕГО на физобъем (0,0076)					8,72	2,48	3,14							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3,1									
Накладные расходы 130%*(0,9*0,85) ФОТ (от 48,11)					80,56	14,9	17,55							
Сметная прибыль 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 48,11)					48,11									
Итого с накладными и см. прибылью					47,85									
Итого с накладными и см. прибылью					27,81									
135	ТССЦ-101-3715 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 32x32x3 мм	т	0,0076	6188,32		6188,32	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	47,03			47,03		
На единицу в ценах 2001г.					6188,32		6188,32							
ВСЕГО на физобъем (0,0076)					47,03		47,03							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					262,9		262,9							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136	ТЕР11-01-027-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий площадки на цементном растворе из плиток: бетонных	100 м2 покрытия	0,032 (2,0*1,6) / 100	8371,24	231,01	7508,12	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	267,88	20,23	7,39	240,26	93,5065	2,99
					632,11	47,03					1,51		3,6625	0,12
На единицу в ценах 2001г.					8242,59	184,81	7508,12							
					549,66	37,62								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8371,24	231,01	7508,12							
					632,11	47,03								
ВСЕГО на физобъем (0,032)					267,88	7,39	240,26							
					20,23	1,51								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1701,43	44,41	1343,05							
					313,97	23,44								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 337,41)					317,49									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 337,41)					172,08									
Итого с накладными и см. прибылью					2191									
Раздел 9. Отмостка														
137	ТЕРр68-13-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка асфальтобетонных покрытий отмостки толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,0079 (7,9*1) / 1000	1872,7	1482,24		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	14,79	3,08	11,71		57,76	0,46
					390,46	155,12					1,23		15,7	0,12
На единицу в ценах 2001г.					1872,7	1482,24								
					390,46	155,12								
ВСЕГО на физобъем (0,0079)					14,79	11,71								
					3,08	1,23								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					118,18	70,38								
					47,8	19,09								
Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 66,89)					59,13									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 66,89)					32,11									
Итого с накладными и см. прибылью					209,42									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
138	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бетонной отмостки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0062 $((5,15+7,15)*1*0,05)/100$	2183,3	1268,9		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	13,54	5,67	7,87		144	0,89	
					914,4	190,94					1,18		14,4	0,09	
На единицу в ценах 2001г.					54144,62	1586,13	51415,49								
					1143	238,68									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					2183,3	1268,9									
ВСЕГО на физобъем (0,0062)					914,4	190,94									
					13,54	7,87									
					5,67	1,18									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					135,3	47,3									
					88	18,31									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 106,31)					85,39										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 106,31)					46,99										
Итого с накладными и см. прибылью					267,68										
139	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,165 $((5,5+2,45+5,2+1,5+5,15+3+1,85+2+1,85+0,6+1,85+2+1,85+3+5,6+6,1+2+6,15+2+17,24-2)*1,0*0,22)/100$	1124,59			1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	185,56	185,56			177,1	29,22	
					1124,59										
На единицу в ценах 2001г.					977,9										
					977,9										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1124,59										
ВСЕГО на физобъем (0,165)					1124,59										
					185,56										
					185,56										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2879,89										
					2879,89										
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 879,89)					1762,49										
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 879,89)					881,25										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					5523,63									
140	ТЕР08-01-002-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания песчаного с подсыпкой вручную	1 м3 основания	7,49 74,9*0,10	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	967,03	131,82	332,63	502,58	2,645	19,81
					17,6	3,73					27,94		0,3625	2,72
На единицу в ценах 2001г.					117,93	35,53	67,1							
					15,3	2,98								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,11	44,41	67,1							
					17,6	3,73								
ВСЕГО на физобъем (7,49)					967,03	332,63	502,58							
					131,82	27,94								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6854,38	1999,11	2809,42							
					2045,85	433,63								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 479,48)					2314,1									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 479,48)					1348,84									
Итого с накладными и см. прибылью					10517,32									
141	ТЕР08-01-002-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	8,99 74,9*0,12	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2259,64	164,97	654,74	1439,93	2,76	24,81
					18,35	6,81					61,22		0,675	6,07
На единицу в ценах 2001г.					234,39	58,26	160,17							
					15,96	5,45								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17							
					18,35	6,81								
ВСЕГО на физобъем (8,99)					2259,64	654,74	1439,93							
					164,97	61,22								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					14544,53	3934,99	8049,21							
					2560,33	950,13								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 510,46)					3276,31									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 510,46)					1909,69									
Итого с накладными и см. прибылью					19730,53									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
142	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,003 $((5,5+2,45+5,2+1,5+5,15+3+1,85+2+1,85+0,6+1,85+2+1,85+3+5,6+6,1+2+6,15+2+17,24-2)*0,08*0,05) / 100$	54712,6	1982,66	51415,49	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	164,14	3,94	5,95	154,25	207	0,62	
На единицу в ценах 2001г.					1314,45	298,35					0,9		22,5	0,07	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					54712,6	1982,66	51415,49								
ВСЕГО на физобъем (0,003)					164,14	5,95	154,25								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					959,17	35,76	862,26								
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 75,12)					60,34										
Сметная прибыль 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 75,12)					33,2										
Итого с накладными и см. прибылью					1052,71										
143	ТССЦ-101-3890 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50x50 мм	м2	74,9 $((5,5+2,45+5,2+1,5+5,15+3+1,85+2+1,85+0,6+1,85+2+1,85+3+5,6+6,1+2+6,15+2+17,24-2)*1,0$	31,24		31,24	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2339,88			2339,88			
На единицу в ценах 2001г.					31,24		31,24								
ВСЕГО на физобъем (74,9)					2339,88		2339,88								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					13079,93		13079,93								
144	ТЕР06-01-067-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,749 $((5,5+2,45+5,2+1,5+5,15+3+1,85+2+1,85+0,6+1,85+2+1,85+3+5,6+6,1+2+6,15+2+17,24-2)*1,0) / 100$	301,8	3,25	38,32	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	226,05	194,91	2,43	28,71	33,235	24,89	
На единицу в ценах 2001г.					260,23		38,32								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					267,21	2,6	38,32								
ВСЕГО на физобъем (0,749)					226,29										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					226,29										
Итого с накладными и см. прибылью															

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					301,8	3,25	38,32								
ВСЕГО на физобъем (0,749)					226,05	2,43	28,71								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3200,09	14,6	160,49								
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 3 025,00)					2429,83										
Сметная прибыль 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3 025,00)					1337,05										
Итого с накладными и см. прибылью					6966,97										
145	ТЕР27-02-010-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м бортового камня	0,769 $((5,5+2,45+5,2+1,5+5,15+3+1,85+2+1,85+0,6+1,85+2+1,85+3+5,6+6,1+2+6,15+2+17,24))/100$	3025,26	99,31	2324,01	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2326,42	462,89	76,37	1787,16	87,492	67,28	
На единицу в ценах 2001г.					601,94	11,28				8,67		0,85	0,65		
Кoeffициенты к позиции:					2926,88	79,45	2324								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					523,43	9,02									
ВСЕГО на физобъем (0,769)					3025,26	99,31	2324								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					601,94	11,28									
Накладные расходы 142%*(0,9*0,85) ФОТ (от 7 318,61)					2326,42	76,37	1787,16								
Сметная прибыль 95%*(0,85*0,8) ФОТ (от 7 318,61)					462,89	8,67									
Итого с накладными и см. прибылью					17633,25	458,98	9990,22								
На единицу в ценах 2001г.					7184,05	134,56									
ВСЕГО на физобъем (77)					7950,21										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4727,82										
Итого с накладными и см. прибылью					30311,28										
146	ТССЦ-403-8023 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	77	20,71		20,71	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1594,67			1594,67			
На единицу в ценах 2001г.					20,71		20,71								
ВСЕГО на физобъем (77)					1594,67		1594,67								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8914,21		8914,21								

Раздел 10. Погрузка и вывоз мусора

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
147	ТССЦпг-01-01-041 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	26,64	40,8	40,8		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1086,91		1086,91			
На единицу в ценах 2001г.					40,8	40,8								
ВСЕГО на физобъем (26,64)					1086,91	1086,91								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6532,33	6532,33								
148	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	26,64	21,13	21,13		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	562,9		562,9			
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								
ВСЕГО на физобъем (26,64)					562,9	562,9								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3383,03	3383,03								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									71408,31	17571,58	3667,49	50169,24		2445,93
											188,2			16,96
Накладные расходы									15773,44					
Сметная прибыль									9631,12					
Итого по смете:														
Итого									96812,87					2445,93
														16,96
В том числе:														
Материалы									50169,24					
Машины и механизмы									3667,49					
ФОТ									17759,78					
Накладные расходы									15773,44					
Сметная прибыль									9631,12					
ВСЕГО по смете									96812,87					2445,93
														16,96
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									71408,31	17571,58	3667,49	50169,24		2445,93
											188,2			16,96
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59)									575198,59	272710,91	22041,61	280446,07		2445,93
											2920,89			16,96
Накладные расходы									208055,64					
Сметная прибыль									119579,71					
Итого по смете:														
Итого									902833,94					2445,93
														16,96
В том числе:														
Материалы									280446,07					
Машины и механизмы									22041,61					
ФОТ									275631,8					
Накладные расходы									208055,64					
Сметная прибыль									119579,71					
НДС 18%									162510,11					
ВСЕГО по смете									1065344,05					2445,93
														16,96