

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 54 по Витебскому шоссе в г. Смоленске, Смоленской области

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 1497,572 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 249,275 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2188 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Кровля														
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3,96 <i>(99,5+89,3*2+(99,5-6,3)+(12,4*2))/100</i>	164,51	38,3		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	651,46	499,79	151,67		19,875	78,71
На единицу в ценах 2001г.					126,21									
					131,61	30,64								
					100,97									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					164,51	38,3								
ВСЕГО на физобъем (3,96)					651,46	151,67								
					499,79									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8668,28	911,54								
					7756,74									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 756,74)					6527,3									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 756,74)					3692,21									
Итого с накладными и см. прибылью					18887,79									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3,96 $(99,5+89,3*2+(99,5-6,3)+(12,4*2))/100$	171,95	49,54		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	680,92	484,74	196,18		18,95	75,04	
					122,41	7,63					30,21		0,575	2,28	
На единицу в ценах 2001г.					137,56	39,63									
					97,93	6,1									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					171,95	49,54									
					122,41	7,63									
ВСЕГО на физобъем (3,96)					680,92	196,18									
					484,74	30,21									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8702,2	1179,04									
					7523,16	468,86									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 7 992,02)					5638,37										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 7 992,02)					4155,85										
Итого с накладными и см. прибылью					18496,42										
3	ТЕРр58-5-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,664 $(15,9*2+17,3*2)/100$	4114,32	57,6	2944,86	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2731,91	738,28	38,25	1955,38	160,21	106,38	
					1111,86										
На единицу в ценах 2001г.					4114,32	57,6	2944,86								
					1111,86										
ВСЕГО на физобъем (0,664)					2731,91	38,25	1955,38								
					738,28										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					22618,56	229,88	10930,57								
					11458,11										
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 11 458,11)					8083,7										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 11 458,11)					5958,22										
Итого с накладными и см. прибылью					36660,48										
4	ТЕРр58-5-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	4,22 $((17,4*2+15,85)/1,2*10)/100$	6730,28	29,7	5658,96	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	28401,78	4395,64	125,33	23880,81	150,09	633,38	
					1041,62										
На единицу в ценах 2001г.					6730,28	29,7	5658,96								
					1041,62										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (4,22)					28401,78	125,33	23880,81							
					4395,64									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					202467,29	753,23	133493,73							
					68220,33									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 68 220,33)					48129,44									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 68 220,33)					35474,57									
Итого с накладными и см. прибылью					286071,3									
5	ТЕРр58-5-4 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена кобылок	100 м	1,11 <i>((17,3*2+15,9*2)/0,6) / 100</i>	2443,03	17,33	1500,94	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2711,76	1026,48	19,24	1666,04	133,25	147,91
					924,76									
На единицу в ценах 2001г.					2443,03	17,33	1500,94							
					924,76									
ВСЕГО на физобъем (1,11)					2711,76	19,24	1666,04							
					1026,48									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					25359,76	115,63	9313,16							
					15930,97									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 15 930,97)					11239,3									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 15 930,97)					8284,1									
Итого с накладными и см. прибылью					44883,16									
6	ТЕРр58-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 окон	0,02 <i>2 / 100</i>	2215,17	10,37		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	44,3	44,1	0,2		341,3	6,83
					2204,8									
На единицу в ценах 2001г.					2215,17	10,37								
					2204,8									
ВСЕГО на физобъем (0,02)					44,3	0,2								
					44,1									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					685,63	1,2								
					684,43									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 684,43)					482,87									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 684,43)					355,9									
Итого с накладными и см. прибылью					1524,4									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	362,39	27,46	282,02	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	724,78	105,82	54,92	564,04	7,6245	15,25
					52,91	1,83					3,66		0,1375	0,28
На единицу в ценах 2001г.					350	21,97	282,02							
					46,01	1,46								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					362,39	27,46	282,02							
					52,91	1,83								
ВСЕГО на физобъем (2)					724,78	54,92	564,04							
					105,82	3,66								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5125,38	330,07	3152,98							
					1642,33	56,8								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 699,13)					1533,8									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 699,13)					727,91									
Итого с накладными и см. прибылью					7387,09									
8	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	-1 -Ф1.р1	150,63		150,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-150,63			-150,63		
На единицу в ценах 2001г.					150,63		150,63							
ВСЕГО на физобъем (-1)					-150,63		-150,63							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-842,02		-842,02							
9	ТССЦ-203-0033 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой прим	м2	3,6 1*1,8*2	374,74		374,74	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1349,06			1349,06		
На единицу в ценах 2001г.					374,74		374,74							
ВСЕГО на физобъем (3,6)					1349,06		1349,06							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7541,25		7541,25							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка слуховых окон оцинкованной окрашенной в цвет кровли кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,055 <i>(1,38*2*2) / 100</i>	8157,14	21,68	7525,27	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	448,64	33,56	1,19	413,89	91,7585	5,05
На единицу в ценах 2001г.					610,19	1,16					0,06		0,0875	
					8073,21	17,34	7525,27							
Коэффициенты к позиции:					530,6	0,93								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8157,14	21,68	7525,27							
ВСЕГО на физобъем (0,055)					610,19	1,16								
					448,64	1,19	413,89							
					33,56	0,06								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2841,65	7,15	2313,65							
					520,85	0,93								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 521,78)					471,01									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 521,78)					223,53									
Итого с накладными и см. прибылью					3536,19									
11	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	-0,0396 <i>-Ф2.р1</i>	10438,67		10438,67	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-413,37			-413,37		
На единицу в ценах 2001г.					10438,67		10438,67							
ВСЕГО на физобъем (-0,0396)					-413,37		-413,37							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-2310,74		-2310,74							
12	ТССЦ-101-3416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	6,05 <i>5,5*1,1</i>	179		179	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1082,95			1082,95		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (6,05)					1082,95		1082,95							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6053,69		6053,69							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ТЕР10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных на чердаке возле слуховых окон	1 м3	0,062 <i>0,05*0,1*6,2*2</i>	2655,97	44,76	2223,05	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	164,67	24,07	2,78	137,82	48,8865	3,03
На единицу в ценах 2001г.					388,16	2,33					0,14		0,175	0,01
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2596,39	35,81	2223,05							
ВСЕГО на физобъем (0,062)					337,53	1,86								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2655,97	44,76	2223,05							
ВСЕГО на физобъем (0,062)					388,16	2,33								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					164,67	2,78	137,82							
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 375,74)					24,07	0,14								
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 375,74)					1160,69	16,71	770,41							
Итого с накладными и см. прибылью					373,57	2,17								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					339,18									
ВСЕГО на физобъем (3,96)					160,97									
Кoeffициенты к позиции:					1660,84									
14	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим)	100 м2 кровли	3,96 <i>(99,5+89,3*2+(99,5-6,3)+(12,4*2))/100</i>	20666,16	811,9	18324,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	81837,99	6057,33	3215,12	72565,54	199,9505	791,8
На единицу в ценах 2001г.					1529,63	27,85					110,29		2,1	8,32
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					20304,26	649,52	18324,63							
ВСЕГО на физобъем (3,96)					1330,11	22,28								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					20666,16	811,9	18324,63							
ВСЕГО на физобъем (3,96)					1529,63	27,85								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					81837,99	3215,12	72565,54							
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 95 721,46)					6057,33	110,29								
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 95 721,46)					518974	19322,87	405641,37							
Итого с накладными и см. прибылью					94009,76	1711,7								
Кoeffициенты к позиции:					87872,3									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					42308,89									
ВСЕГО на физобъем (3,96)					649155,19									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"														
ВСЕГО на физобъем (3,96)														
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"														
ВСЕГО на физобъем (3,96)														
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"														
ВСЕГО на физобъем (3,96)														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-499 -Ф5.п1	65,28		65,28	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-32574,72			-32574,72		
На единицу в ценах 2001г.					65,28		65,28							
ВСЕГО на физобъем (-499)					-32574,72		-32574,72							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-182092,68		-182092,68							
16	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	499	59,75		59,75	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	29815,25			29815,25		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (499)					29815,25		29815,25							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					166667,25		166667,25							
17	ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	-399,2 -Ф5.п2	54,17		54,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-21624,66			-21624,66		
На единицу в ценах 2001г.					54,17		54,17							
ВСЕГО на физобъем (-399,2)					-21624,66		-21624,66							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-120881,85		-120881,85							
18	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0554 396*7*0,00002	31702,17		31702,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1756,3			1756,3		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0554)					1756,3		1756,3							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9817,72		9817,72							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТССЦ-101-7317 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	36 <i>(18,9*2+17,5*2)/2</i>	133,66		133,66	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4811,76			4811,76		
На единицу в ценах 2001г.					133,66		133,66							
ВСЕГО на физобъем (36)					4811,76		4811,76							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					26897,74		26897,74							
20	ТССЦ-101-1998 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	135 <i>(13,45*4+1,0+6,4*2)*2</i>	23,15		23,15	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3125,25			3125,25		
На единицу в ценах 2001г.					23,15		23,15							
ВСЕГО на физобъем (135)					3125,25		3125,25							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					17470,15		17470,15							
21	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент((13,45*4+1,0+6,4*2)*0,4=27,02) ; примыкания к вентилятам наружные (в цвет кровли)(3,9*2)*0,4=3,12; ендовы 3,2*0,6*4=7,68; карнизные планки(17,45*2+19,0*2)*0,3=21,87);	м2	59,69 <i>27,02+3,12+7,68+21,87</i>	152,11		152,11	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	9079,45			9079,45		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (59,69)					9079,45		9079,45							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					50754,13		50754,13							
22	ТССЦ-101-2778 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) примыкание к вентилятам (3,64*2)*0,5=3,9 ,примыкание слуховым окнам2,95*2*2*0,4=4,72;ендова верхняя 3,2*0,3*4=3,84; галстуки от вентилята(3,5*2*0,5=3,5)	м2	15,96 <i>3,9+4,72+3,84+3,5</i>	42,42		42,42	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	677,02			677,02		
На единицу в ценах 2001г.					42,42		42,42							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (15,96)					677,02		677,02							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3784,54		3784,54							
23	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных стен вентканалов над кровлей	1 м3	1,26 $((0,78*1,04*1,6)-(0,53*0,79*1,6))*2$	166,22	106,81		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	209,44	74,86	134,58		8,24	10,38
На единицу в ценах 2001г.					166,22	106,81								
ВСЕГО на физобъем (1,26)					209,44	134,58								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1970,66	808,83								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 383,92)					1164,57									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 383,92)					658,75									
Итого с накладными и см. прибылью					3793,98									
24	ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка кирпичных вентшахт с установкой зонтов	1 м3 кладки (без вычета пустот)	1,26 $((0,78*1,04*1,6)-(0,53*0,79*1,6))*2$	1102,62	58,63	937,94	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1389,3	133,62	73,87	1181,81	14,9155	18,79
На единицу в ценах 2001г.					1077,06	46,9	937,94							
Коэффициенты к позиции:					92,22	4,64								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1102,62	58,63	937,94							
ВСЕГО на физобъем (1,26)					1389,3	73,87	1181,81							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9124,06	443,96	6606,32							
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 187,23)					2041,34									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 187,23)					1189,85									
Итого с накладными и см. прибылью					12355,25									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	ТССЦ-101-1704 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Войлок строительный	т	-0,0038 -Фз.р3	8926,84		8926,84	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-33,92			-33,92		
На единицу в ценах 2001г.					8926,84		8926,84							
ВСЕГО на физобъем (-0,0038)					-33,92		-33,92							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-189,61		-189,61							
26	ТССЦ-101-1133 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	т	-0,0076 -Фз.р1	6900,99		6900,99	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-52,45			-52,45		
На единицу в ценах 2001г.					6900,99		6900,99							
ВСЕГО на физобъем (-0,0076)					-52,45		-52,45							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-293,2		-293,2							
27	ТССЦ-101-0975 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10- 75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	т	-0,005 -Фз.р2	4501,77		4501,77	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-22,51			-22,51		
На единицу в ценах 2001г.					4501,77		4501,77							
ВСЕГО на физобъем (-0,005)					-22,51		-22,51							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-125,83		-125,83							
28	ТССЦ-301-0294 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3640 мм	шт.	2	544,49		544,49	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1088,98			1088,98		
На единицу в ценах 2001г.					544,49		544,49							
ВСЕГО на физобъем (2)					1088,98		1088,98							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6087,4		6087,4							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	ТЕР15-02-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная штукатурка стен вентиляционных шахт над кровлей цементно-известковым раствором по камню	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,116 <i>(3,64*1,6*2) / 100</i>	1627,88	76,56	913,08	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	188,83	74,04	8,88	105,91	81,512	9,46
					638,24	30,41					3,53		3,475	0,4
На единицу в ценах 2001г.					1529,32	61,25	913,08							
					554,99	24,33								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1627,88	76,56	913,08							
					638,24	30,41								
ВСЕГО на физобъем (0,116)					188,83	8,88	105,91							
					74,04	3,53								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1794,51	53,37	592,04							
					1149,1	54,79								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 203,89)					967,02									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 203,89)					450,25									
Итого с накладными и см. прибылью					3211,78									
30	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска вентиляционных шахт над кровлей акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,116 <i>(3,64*1,6*2) / 100</i>	651,22	8,85	522,39	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	75,54	13,92	1,03	60,59	15,87	1,84
					119,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					651,22	8,85	522,39							
					119,98									
ВСЕГО на физобъем (0,116)					75,54	1,03	60,59							
					13,92									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					560,93	6,19	338,7							
					216,04									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 216,04)					173,53									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 216,04)					80,8									
Итого с накладными и см. прибылью					815,26									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
31	ТЕРр61-10-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки стен вентшахт на чердаке по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,069 $((3,7+1,66+1,25+2,03)*2)*4$ 0%/100	2499	1,21	1062,71	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	172,43	99,02	0,08	73,33	201,84	13,93	
На единицу в ценах 2001г.					1435,08										
ВСЕГО на физобъем (0,069)					2499	1,21	1062,71								
					1435,08										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					172,43	0,08	73,33								
					99,02										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 536,79)					1947,18	0,48	409,91								
					1536,79										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 536,79)					1031,95										
Итого с накладными и см. прибылью					614,72										
					3593,85										
32	ТЕРр61-26-2 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: стен вентшахт на чердак с земли и лесов на чердаке	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,101 $(17-6,9)/100$	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	26,85	25,37	0,02	1,46	35,73	3,61	
На единицу в ценах 2001г.					251,18										
ВСЕГО на физобъем (0,101)					265,85	0,17	14,5								
					251,18										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					26,85	0,02	1,46								
					25,37										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 393,74)					402,02	0,12	8,16								
					393,74										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 393,74)					264,4										
Итого с накладными и см. прибылью					157,5										
					823,92										
33	ТЕР15-04-007-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен ветшахт на чердаке	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,17 $((3,7+1,66+1,25+2,03)*2)/$ 100	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	233,21	60,55	2,87	169,79	50,094	8,52	
На единицу в ценах 2001г.					356,17	0,29									
Коэффициенты к позиции:					1322	13,53	998,76								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;					309,71	0,23									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					356,17	0,29								
ВСЕГО на физобъем (0,17)					233,21	2,87	169,79							
					60,55	0,05								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1906,12	17,25	949,13							
					939,74	0,78								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 940,52)					755,47									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 940,52)					351,75									
Итого с накладными и см. прибылью					3013,34									
34	ТЕР60-16-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прочистка вентканалов	100 м дымохода	0,88 (52+36) / 100	122,46		62,77	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	107,76	52,53		55,23	9,24	8,13
На единицу в ценах 2001г.					122,46		62,77							
					59,69									
ВСЕГО на физобъем (0,88)					107,76		55,23							
					52,53									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1124,01		308,74							
					815,27									
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 815,27)					540,52									
Сметная прибыль 63%*0.8 ФОТ (от 815,27)					410,9									
Итого с накладными и см. прибылью					2075,43									
35	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Нарращивание трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровод ода	0,192 (4,8*4) / 100	7216,3	8,19	6636,43	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1385,53	109,76	1,57	1274,2	70,84	13,6
На единицу в ценах 2001г.					7140,1	6,55	6636,44							
					497,11	0,66								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					7216,3	8,19	6636,44							
					571,68	0,83								
ВСЕГО на физобъем (0,192)					1385,53	1,57	1274,2							
					109,76	0,16								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8835,7	9,44	7122,78							
					1703,48	2,48								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 705,96)					1670,48									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 705,96)					962,84									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					11469,02									
36	ТССЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	4,8 19,2*0,25	11,14		11,14	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	53,47			53,47		
На единицу в ценах 2001г.					11,14		11,14							
ВСЕГО на физобъем (4,8)					53,47		53,47							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					298,9		298,9							
37	ТССЦ-101-5796 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уплотнитель диаметром 110 мм (проходка кровельная на фановые трубы)	шт.	4	105,45		105,45	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	421,8			421,8		
На единицу в ценах 2001г.					105,45		105,45							
ВСЕГО на физобъем (4)					421,8		421,8							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2357,86		2357,86							
38	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками 119,75 = 1 946,59 - 1,438 x 249,57 - 11 x 132,13 - 0,143 x 62,79 - 0,02 x 185,74 - 0,033 x 55,77	10 м трубопровод ода	1,72 (4*4,3) / 10	129,63	28,1	68,86	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	222,96	56,19	48,33	118,44	4,048	6,96
На единицу в ценах 2001г.					1946,59	22,48	1895,7							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					28,41									
Кoeffициенты к позиции:					119,75	22,48	68,86							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					32,67									
ВСЕГО на физобъем (1,72)					222,96	48,33	118,44							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					56,19									
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 872,07)					1824,61	290,46	662,08							
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 872,07)					872,07									
Итого с накладными и см. прибылью					667,13									
					415,11									
					2906,85									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
39	ТССЦ-104-0284 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм	м	18,92 17,2*1,1	73,37		73,37	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1388,16			1388,16			
На единицу в ценах 2001г.					73,37		73,37								
ВСЕГО на физобъем (18,92)					1388,16		1388,16								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7759,81		7759,81								
40	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Утепление чердачного перекрытия керамзитом	1 м3 утеплитель я	17 14,9*16,3*0,07	219,11	37,63	159,28	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3724,87	377,4	639,71	2707,76	3,496	59,43	
На единицу в ценах 2001г.					22,2	4,7					79,9		0,425	7,23	
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					208,69	30,1	159,29								
ВСЕГО на физобъем (17)					19,3	3,76									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					24838,29	3844,66	15136,38								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 097,30)					5857,25	1240,05									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 097,30)					6515,32										
Итого с накладными и см. прибылью					3137,01										
41	ТЕРр69-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,52 (14*2+12*2) / 100	1857,18	13,93	1707,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	965,73	70,52	7,24	887,97	20,8	10,82	
На единицу в ценах 2001г.					135,62	2,25					1,17		0,17	0,09	
ВСЕГО на физобъем (0,52)					1857,18	13,93	1707,63								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					135,62	2,25									
Итого с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					965,73	7,24	887,97								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					70,52	1,17									
Итого с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6101,73	43,51	4963,75								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1094,47	18,16									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 1 112,63)			737,67									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 112,63)			445,05									
		Итого с накладными и см. прибылью			7284,45									
42	ТЕР26-02-018-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обработываемой поверхности	10,72 $((396*2*1,03)+(10+1,2+1)*0,5*((17,3*2+15,9/1,2)) / 100$	259,73	143,11	1,71	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2784,31	1231,84	1534,14	18,33	14,8465	159,15
					114,91	1,99					21,33		0,175	1,88
		На единицу в ценах 2001г.			216,12	114,49	1,71							
					99,92	1,59								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			259,73	143,11	1,71							
					114,91	1,99								
		ВСЕГО на физобъем (10,72)			2784,31	1534,14	18,33							
					1231,84	21,33								
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			28440,8	9220,18	102,46							
					19118,16	331,04								
		Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 19 449,20)			14878,64									
		Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 19 449,20)			9257,82									
		Итого с накладными и см. прибылью			52577,26									
43	Прайс-лист <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины 192,24/1,18/5,59=29,14руб	кг	345,2	29,14		29,14	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	10059,13			10059,13		
		На единицу в ценах 2001г.			29,14		29,14							
		ВСЕГО на физобъем (345,2)			10059,13		10059,13							
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			56230,54		56230,54							
44	ТССЦпр-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	20,07	40,8	40,8		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	818,86		818,86			
		На единицу в ценах 2001г.			40,8	40,8								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (20,07)					818,86	818,86								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4921,35	4921,35								
45	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	20,07 <i>11,55+(396*15,21+1,26*1980)/1000</i>	21,13	21,13		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	424,08		424,08			
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								
ВСЕГО на физобъем (20,07)					424,08	424,08								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2548,72	2548,72								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									140964,23	15789,43	7500,14	117674,66		2188
Накладные расходы									15291,48		272,12			22,5
Сметная прибыль									9622,62					
Итого по смете:														
Итого									165878,33					2188
В том числе:														22,5
Материалы									117674,66					
Машины и механизмы									7500,14					
ФОТ									16061,55					
Накладные расходы									15291,48					
Сметная прибыль									9622,62					
ВСЕГО по смете									165878,33					2188
														22,5
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									140964,23	15789,43	7500,14	117674,66		2188
											272,12			22,5
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59)									947929,16	245051,96	45075,84	657801,36		2188
											4223,3			22,5
Накладные расходы									201725,31					
Сметная прибыль									119474,46					
Итого по смете:														
Итого									1269128,93					2188
														22,5

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе:														
Материалы										657801,36				
Машины и механизмы										45075,84				
ФОТ										249275,26				
Накладные расходы										201725,31				
Сметная прибыль										119474,46				
НДС 18%										228443,21				
ВСЕГО по смете										1497572,14				2188
														22,5