

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02
(локальная смета)

на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома № 54 по Витебскому шоссе в г. Смоленске, Смоленской области

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 1019,299 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 241,569 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2045,01 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Цоколь														
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: цоколя	100 м2	0,7189 (110,6*65%) / 100	166,65			1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	119,8	119,8			26,243	18,87
На единицу в ценах 2001г.					166,65									
					144,91									
Коэффициенты к позиции:					144,91									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					166,65									
ВСЕГО на физобъем (0,7189)					166,65									
					119,8									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					119,8									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1859,3									
					1859,3									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 859,30)					1564,6									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 859,30)					885,03									
Итого с накладными и см. прибылью					4308,93									
2	ТЕРр53-15-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти стен	0,3318 <i>(110,6*30%) / 100</i>	12996,33	128,51	9776,49	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4312,18	1025,7	42,64	3243,84	457,2975	151,73
					3091,33	15,25					5,06		1,15	0,38
На единицу в ценах 2001г.					12576,35	111,75	9776,49							
					2688,11	13,26								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					12996,33	128,51	9776,49							
					3091,33	15,25								
ВСЕГО на физобъем (0,3318)					4312,18	42,64	3243,84							
					1025,7	5,06								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					34308,2	256,27	18133,07							
					15918,86	78,53								
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 15 997,39)					11694,09									
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 15 997,39)					8958,54									
Итого с накладными и см. прибылью					54960,83									
3	ТЕРр61-8-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 5 м	100 м2 отремонти рованной площади развернут ой поверхнос ти тяг	0,1412 <i>((6,68+4,69+17,3+5,81+6,14 +3,11+1,61+1,88+1,78+2,93 +1,62+1,86+1,71+3- 1,3)*0,32*75%) / 100</i>	7894,95	57,82	2993,57	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1114,77	683,91	8,16	422,7	671,784	94,86
					4843,56	24,7					3,49		1,863	0,26
На единицу в ценах 2001г.					7255,64	50,28	2993,57							
					4211,79	21,48								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7894,95	57,82	2993,57							
					4843,56	24,7								
ВСЕГО на физобъем (0,1412)					1114,77	8,16	422,7							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					683,91	3,49								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					13026,21	49,04	2362,89							
					10614,28	54,16								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 10 668,44)					7163,86									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 10 668,44)					4267,38									
Итого с накладными и см. прибылью					24457,45									
4	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен цоколя	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,9181 $((3,11+1,61+1,88+1,78+2,93+1,62+1,86+1,71+3)*2,75+(2,78+1,91)/2*4,69+(1,04+1,57)/2*6,68+(17,3-1,3)*0,82+(0,92+1,5)/2*6,14+(1,55+2,12)/2*5,81-(0,81*1,23*4+1,04*1,23*1+1,21*1,53*3+0,96*2))/100$	5915,7	76,09	4555,82	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5431,2	1178,65	69,86	4182,69	149,4425	137,2
					1283,79	26,77					24,58		2,07	1,9
На единицу в ценах 2001г.					5579,48	52,93	4555,82							
					970,73	18,62								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					5738,32	66,16	4555,82							
					1116,34	23,28								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					5915,7	76,09	4555,82							
					1283,79	26,77								
ВСЕГО на физобъем (0,9181)					5431,2	69,86	4182,69							
					1178,65	24,58								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					42093,75	419,86	23381,24							
					18292,65	381,48								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 18 674,13)					14999,99									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18 674,13)					6984,12									
Итого с накладными и см. прибылью					64077,86									
5	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска цоколя акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,1063 $(91,81+18,82)/100$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	474,57	152,65	11,26	310,66	15,87	17,56
					137,98									
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99														
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82							
					137,98									
ВСЕГО на физобъем (1,1063)					474,57	11,26	310,66							
					152,65									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4173,39	67,67	1736,59							
					2369,13									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 369,13)					1903									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 369,13)					886,05									
Итого с накладными и см. прибылью					6962,44									
6	ТССЦ-101-6527 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,042	34609,6		34609,6	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1453,6			1453,6		
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6							
ВСЕГО на физобъем (0,042)					1453,6		1453,6							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8125,62		8125,62							
7	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив доколя)	100 м2 стяжки	0,1 <i>((6,68+4,69+17,3+5,81+6,14+3,11+1,61+1,88+1,78+2,93+1,62+1,86+1,71+3-1,3)*0,17)/100</i>	1446,12	63,19	1045,39	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	144,61	33,75	6,32	104,54	45,4365	4,54
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
					255,23	16,84								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
					293,51	21,05								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1446,12	63,19	1045,39							
					337,54	24,21								
ВСЕГО на физобъем (0,1)					144,61	6,32	104,54							
					33,75	2,42								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1146,16	37,98	584,38							
					523,8	37,56								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 561,36)					528,21									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 561,36)					286,29									
Итого с накладными и см. прибылью					1960,66									
8	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (поясков, отливов) шириной до 0,4 м	100 м	0,5882 <i>((6,68+4,69+17,3+5,81+6,14 +3,11+1,61+1,88+1,78+2,93 +1,62+1,86+1,71+3-1,3))/ 100</i>	424,74	6,84	87,4	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	249,83	194,4	4,02	51,41	47,6215	28,01
380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02					330,5	1,22				0,72		0,092	0,05	
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					287,39	1,06								
Кoeffициенты к позиции:					380,74	5,95	87,4							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					287,39	1,06								
ВСЕГО на физобъем (0,5882)					424,74	6,84	87,4							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					330,5	1,22								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 3 028,26)					249,83	4,02	51,41							
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 3 028,26)					194,4	0,72								
Итого с накладными и см. прибылью					3328,63	24,16	287,38							
На единицу в ценах 2001г.					3017,09	11,17								
ВСЕГО на физобъем (16,18)					2136,44									
Итого с накладными и см. прибылью					1574,7									
Итого с накладными и см. прибылью					7039,77									
9	ТССЦ-101-3416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	16,18 <i>58,82*0,25*1,1</i>	179		179	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2896,22			2896,22		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (16,18)					2896,22		2896,22							
Итого с накладными и см. прибылью					16189,87		16189,87							
окна на цоколе														
10	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,0235 <i>(5,88*40%) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6,25	5,9		0,35	35,73	0,84
На единицу в ценах 2001г.					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,0235)					265,85	0,17	14,5							
Итого с накладными и см. прибылью					251,18									
Итого с накладными и см. прибылью					6,25		0,35							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					5,9										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					93,53		1,96								
					91,57										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 91,57)					61,49										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 91,57)					36,63										
Итого с накладными и см. прибылью					191,65										
11	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0353 (5,88*60%) / 100	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	161,39	86,31	0,08	75	323,4	11,42	
					2444,9										
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63								
					2444,9										
ВСЕГО на физобъем (0,0353)					161,39	0,08	75								
					86,31										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1759,26	0,48	419,25								
					1339,53										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 339,53)					899,49										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 339,53)					535,81										
Итого с накладными и см. прибылью					3194,56										
12	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0588 (((1,53+1,21+1,53)*3+(1,23+0,81+1,23)*4+(1,23+1,04+1,23)*1)*0,2) / 100	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	24,09	7,05	0,52	16,52	13,8	0,81	
					119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,0588)					24,09	0,52	16,52								
					7,05										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					204,9	3,13	92,35								
					109,42										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 109,42)					87,89										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 109,42)					40,92										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого с накладными и см. прибылью					333,71										
13	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0022	24884,59		24884,59	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	54,75			54,75			
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59								
ВСЕГО на физобъем (0,0022)					54,75		54,75								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					306,05		306,05								
14	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,0134 $((1,21*3+0,81*4+1,04*1)*0,17)/100$	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	18,68	3,93	0,74	14,01	39,51	0,53	
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39								
Коэффициенты к позиции:					293,51	21,05					0,28		1,5875	0,02	
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39								
ВСЕГО на физобъем (0,0134)					293,51	21,05									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					18,68	0,74	14,01								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 65,34)					3,93	0,28									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 65,34)					143,76	4,45	78,32								
Итого с накладными и см. прибылью					60,99	4,35									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					61,48										
ВСЕГО на физобъем (0,0134)					33,32										
Итого с накладными и см. прибылью					238,56										
15	ТЕРр58-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,0791 $(1,21*3+0,81*4+1,04*1)/100$	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	30,12	22,73	0,47	6,92	41,41	3,28	
На единицу в ценах 2001г.					380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02	287,39	1,06				0,08		0,08	0,01	
С учетом стоимости удаленных ресурсов					2320,29	5,95	2026,95								
ВСЕГО на физобъем (0,0791)					287,39	1,06									
Итого с накладными и см. прибылью					380,74	5,95	87,4								
ВСЕГО на физобъем (0,0791)					287,39	1,06									
Итого с накладными и см. прибылью					30,12	0,47	6,92								
ВСЕГО на физобъем (0,0791)					22,73	0,08									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					394,27	2,82	38,68							
					352,77	1,24								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 354,01)					249,75									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 354,01)					184,09									
Итого с накладными и см. прибылью					828,11									
16	ТССЦ-101-3416 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	2,175 <i>7,91*0,25*1,1</i>	179		179	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	389,33			389,33		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (2,175)					389,33		389,33							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2176,35		2176,35							

Раздел 2. Фасад

17	ТЕР08-07-001-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5,56 <i>((6,68+4,53+4,69)*8,8+17,3*6,88+(5,81+3,95+6,14)*7,3+(3,11+1,61+1,88+1,78+2,93+1,62+1,86+1,71+3)*9,3)/100</i>	681,45	7,58	322,19	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3788,86	1955,34	42,14	1791,38	43,5	241,86
На единицу в ценах 2001г.					681,45	7,58	322,19							
Коэффициенты к позиции:					351,68									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					681,45	7,58	322,19							
ВСЕГО на физобъем (5,56)					3788,86	42,14	1791,38							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					40613,95	253,26	10013,81							
					30346,88									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 30 346,88)					28322,74									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 30 346,88)					16508,7									
Итого с накладными и см. прибылью					85445,39									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов dna эркерах) шириной: до 0,4 м	100 м	0,105 $((1,61+1,88+1,78)+(1,62+1,86+1,71))/100$	424,74	6,84	87,4	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	44,6	34,7	0,72	9,18	47,6215	5
380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02					330,5	1,22					0,13		0,092	0,01
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
					287,39	1,06								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4							
					287,39	1,06								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					424,74	6,84	87,4							
					330,5	1,22								
ВСЕГО на физобъем (0,105)					44,6	0,72	9,18							
					34,7	0,13								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					594,19	4,33	51,32							
					538,54	2,02								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 540,56)					381,37									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 540,56)					281,09									
Итого с накладными и см. прибылью					1256,65									
21	ТССЦ-101-3416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	2,89 $10,5*0,25*1,1$	179		179	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	517,31			517,31		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (2,89)					517,31		517,31							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2891,76		2891,76							
22	ТЕРр61-26-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки декоративных элементов фасадов : с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,2695 $(60,57-3,56-1,59-3,77-24,7)/100$	402,03	0,2	14,5	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	108,35	104,39	0,05	3,91	55,0965	14,85
На единицу в ценах 2001г.					387,33									
					351,48	0,17	14,5							
					336,81									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					402,03	0,2	14,5							
					387,33									
ВСЕГО на физобъем (0,2695)					108,35	0,05	3,91							
					104,39									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1642,29	0,3	21,86							
					1620,13									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 620,13)					1087,92									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 620,13)					648,05									
Итого с накладными и см. прибылью					3378,26									
23	ТЕРр61-20-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных наличников вокруг окон и балконом по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0356 $((1,6+1,11+1,6)*4+(1,6+1,34+1,6)*2+(0,3+1,5+0,3)*8)*0,15*55\%/100$	4938,92	2,66	2124,62	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	175,83	100,09	0,09	75,65	371,91	13,24
					2811,64									
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					4938,92	2,66	2124,63							
					2811,64									
ВСЕГО на физобъем (0,0356)					175,83	0,09	75,65							
					100,09									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1976,82	0,54	422,88							
					1553,4									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 553,40)					1043,11									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 553,40)					621,36									
Итого с накладными и см. прибылью					3641,29									
24	ТЕРр61-22-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (тяги под окнами)	100 м2 отремонти рованной площади разверну той поверхнос ти тяг	0,0159 $((1,5*7+1,11*4+1,34*2)*0,2*45\%/100$	7581,66	3,48	2800,39	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	120,55	75,97	0,06	44,52	631,9825	10,05
					4777,79									
На единицу в ценах 2001г.					6958,02	3,03	2800,39							
					4154,6									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7581,66	3,48	2800,39							
					4777,79									
ВСЕГО на физобъем (0,0159)					120,55	0,06	44,52							
					75,97									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1428,28	0,36	248,87								
					1179,05										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 179,05)					791,73										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 179,05)					471,62										
Итого с накладными и см. прибылью					2691,63										
25	ТЕРр61-22-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (тяги на эркерах)	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,0377 $((1.61+1.88+1.78)+(1.62+1.86+1.71))*0,9*40\% / 100$	7581,66	3,48	2800,39	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	285,83	180,12	0,13	105,58	631,9825	23,83	
					4777,79										
На единицу в ценах 2001г.					6958,02	3,03	2800,39								
					4154,6										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7581,66	3,48	2800,39								
					4777,79										
ВСЕГО на физобъем (0,0377)					285,83	0,13	105,58								
					180,12										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3386,43	0,78	590,19								
					2795,46										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 2 795,46)					1877,15										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 795,46)					1118,18										
Итого с накладными и см. прибылью					6381,76										
26	ТЕРр61-8-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки карнизов под крышей по камню и бетону цементно-известковым раствором горизонтальных длиной до 5 м	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,247 $((6.68+4.53+4.69+17.3+5.81+3.95+6.14+3.11+1.61+1.88+1.78+2.93+1.62+1.86+1.71+3))*0,6*60\% / 100$	7894,95	57,82	2993,57	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1950,05	1196,36	14,28	739,41	671,784	165,93	
					4843,56	24,7							1,863	0,46	
На единицу в ценах 2001г.					7255,64	50,28	2993,57				6,1				
					4211,79	21,48									
Коэффициенты к позиции:															

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7894,95	57,82	2993,57							
ВСЕГО на физобъем (0,247)					1950,05	14,28	739,41							
					1196,36	6,1								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					22786,63	85,82	4133,3							
					18567,51	94,67								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 18 662,18)					12531,65									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 18 662,18)					7464,87									
Итого с накладными и см. прибылью					42783,15									
27	ТЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска декоративных элементов фасада акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6057 $\frac{((6,68+4,53+4,69+17,3+5,81+3,95+6,14+3,11+1,61+1,88+1,78+2,93+1,62+1,86+1,71+3)*0,6+((1,61+1,88+1,78)+(1,62+1,86+1,71))*0,9+(1,5*7+1,11*4+1,34*2)*0,2+((1,6+1,11+1,6)*4+(1,6+1,34+1,6)*2+(0,3+1,5+0,3)*8)*0,15}{100}$	533,67	10,18	351,02	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	323,24	104,47	6,17	212,6	19,8375	12,02
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					172,47									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "ТЧ приложение 15.10. пункт 3.21 "Отделка сложных фасадов" (прим.) ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25 к расх.; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					488,52	7,08	351,03							
					130,41									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					509,85	8,85	351,03							
					149,97									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					533,67	10,18	351,03							
					172,47									
ВСЕГО на физобъем (0,6057)					323,24	6,17	212,6							
					104,47									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2846,88	37,08	1188,43							
					1621,37									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 621,37)					1302,37									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 621,37)					606,39									
Итого с накладными и см. прибылью					4755,64									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	ТССЦ-101-6525 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,0288	30605,19		30605,19	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	881,43			881,43		
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19							
ВСЕГО на физобъем (0,0288)					881,43		881,43							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4927,19		4927,19							
29	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерт ой поверхнос ти	1,168 <i>(333,7*65%) / 100</i>	303,55	0,2	14,49	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	354,55	337,39	0,23	16,93	41,0895	47,99
На единицу в ценах 2001г.					288,86									
Кoeffициенты к позиции:					265,85	0,17	14,5							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					251,18									
ВСЕГО на физобъем (1,168)					303,55	0,2	14,5							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					288,86									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 5 236,29)					354,55	0,23	16,93							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 5 236,29)					337,39									
Итого с накладными и см. прибылью					5332,31	1,38	94,64							
Кoeffициенты к позиции:					5236,29									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					3516,17									
ВСЕГО на физобъем (2,169)					2094,52									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					10943									
30	ТЕРр61-10-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	2,169 <i>(333,7*65%) / 100</i>	2714,44	1,39	1062,71	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5887,62	3579,59	3,01	2305,02	232,116	503,46
На единицу в ценах 2001г.					1650,34									
Кoeffициенты к позиции:					2499	1,21	1062,71							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1435,08									
ВСЕГО на физобъем (2,169)					2714,44	1,39	1062,71							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1650,34									
Кoeffициенты к позиции:					5887,62	3,01	2305,02							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					3579,59									
ВСЕГО на физобъем (2,169)					68458,39	18,09	12885,06							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					55555,24									
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 55 555,24)			37305,34									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 55 555,24)			22222,1									
		Итого с накладными и см. прибылью			127985,83									
31	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	3,337 $((6,68+4,53+4,69)*8,8+17,3*6,88+(5,81+3,95+6,14)*7,3+(3,11+1,61+1,88+1,78+2,93+1,62+1,86+1,71+3)*9,3-(105,9+54,2+10,16+2,8+34,3+8,37+2,64+4,31))/100$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1431,47	460,44	33,97	937,06	15,87	52,96
		392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99			137,98									
		На единицу в ценах 2001г.			633,8	7,08	522,39							
		С учетом стоимости удаленных ресурсов			104,33									
		Кoeffициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"			409,65	8,85	280,82							
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			119,98									
		ВСЕГО на физобъем (3,337)			428,97	10,18	280,82							
					137,98									
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			1431,47	33,97	937,06							
					460,44									
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			12588,36	204,16	5238,17							
					7146,03									
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 146,03)			5740,05									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 146,03)			2672,62									
		Итого с накладными и см. прибылью			21001,03									
32	ТССЦ-101-6525 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,1268	30605,19		30605,19	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3880,74			3880,74		
		На единицу в ценах 2001г.			30605,19		30605,19							
		ВСЕГО на физобъем (0,1268)			3880,74		3880,74							
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			21693,34		21693,34							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	ТЕРп62-32-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза газопровод диам. 100 мм, 25 мм	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,137 <i>((4,23*2+17,3)*0,46+11,6*0,16) / 100</i>	1081,81	1	470,91	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	148,21	83,56	0,14	64,51	92,69	12,7
На единицу в ценах 2001г.					609,9									
Кoeffициенты к позиции:					1002,13	0,87	470,91							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					530,35									
ВСЕГО на физобъем (0,137)					1081,81	1	470,91							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					609,9									
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 1 296,85)					148,21	0,14	64,51							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 296,85)					83,56									
Итого с накладными и см. прибылью					1658,3	0,84	360,61							
Раздел 3. Пристройки с торцов дома (2 шт)					1296,85									
пристройка № 1 (кв.№ 9)					881,86									
34	ТЕРп46-04-008-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0,0966 <i>(4,6*2,1) / 100</i>	131,61	30,64		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	12,71	9,75	2,96		15,9	1,54
На единицу в ценах 2001г.					100,97									
ВСЕГО на физобъем (0,0966)					131,61	30,64								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					100,97									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 151,32)					12,71	2,96								
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 151,32)					9,75									
Итого с накладными и см. прибылью					169,11	17,79								
Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами					151,32									
Итого с накладными и см. прибылью					127,34									
Итого с накладными и см. прибылью					72,03									
Итого с накладными и см. прибылью					368,48									
35	ТЕРп58-1-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,0966 <i>9,66 / 100</i>	137,56	39,63		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	13,29	9,46	3,83		15,16	1,46
На единицу в ценах 2001г.					97,93	6,1								
ВСЕГО на физобъем (0,0966)					137,56	39,63								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					97,93	6,1								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 151,32)					13,29	2,96								
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 151,32)					9,46									
Итого с накладными и см. прибылью					169,11	17,79								
Итого с накладными и см. прибылью					151,32									
Итого с накладными и см. прибылью					127,34									
Итого с накладными и см. прибылью					72,03									
Итого с накладными и см. прибылью					368,48									
Итого с накладными и см. прибылью					97,93	6,1					0,59		0,46	0,04

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
На единицу в ценах 2001г.					137,56	39,63									
ВСЕГО на физобъем (0,0966)					97,93	6,1									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					13,29	3,83									
					9,46	0,59									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					169,84	23,02									
					146,82	9,16									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 155,98)					110,04										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 155,98)					81,11										
Итого с накладными и см. прибылью					360,99										
36	ТЕР12-01-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим)	100 м2 кровли	0,0966 <i>(4,6*2,1) / 100</i>	6980,54	811,9	4639,01	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	674,32	147,76	78,43	448,13	173,87	16,8	
		$6\ 618,64 = 20\ 304,26 - 100,8\ x\ 54,17 - 126\ x\ 65,28$			1529,63	27,85					2,69		2,1	0,2	
На единицу в ценах 2001г.					20304,26	649,52	18324,63								
					1330,11	22,28									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					6618,64	649,52	4639,01								
					1330,11	22,28									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					6980,54	811,9	4639,01								
					1529,63	27,85									
ВСЕГО на физобъем (0,0966)					674,32	78,43	448,13								
					147,76	2,69									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5269,65	471,36	2505,05								
					2293,24	41,75									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 334,99)					2143,52										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 334,99)					1032,07										
Итого с накладными и см. прибылью					8445,24										
37	ТССЦ-101-1810 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0014 <i>9,66*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	44,38			44,38			
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17								
ВСЕГО на физобъем (0,0014)					44,38		44,38								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					248,08		248,08								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	ТССЦ-101-4570 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	12,17	59,75		59,75	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	727,16			727,16		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (12,17)					727,16		727,16							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4064,82		4064,82							
39	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: примыкания к стене дома (в цвет кровли)	м2	1,27 <i>4,6*0,25*1,1</i>	152,11		152,11	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	193,18			193,18		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (1,27)					193,18		193,18							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1079,88		1079,88							
40	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,0524 <i>(13,1*40%) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	13,93	13,16	0,01	0,76	35,73	1,87
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
ВСЕГО на физобъем (0,0524)					13,93	0,01	0,76							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					208,55	0,06	4,25							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 204,24)					137,15									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 204,24)					81,7									
Итого с накладными и см. прибылью					427,4									
41	ТЕРр61-10-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0786 <i>(13,1*60%) / 100</i>	2499	1,21	1062,71	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	196,42	112,8	0,1	83,52	201,84	15,86
На единицу в ценах 2001г.					2499	1,21	1062,71							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					1435,08										
ВСЕГО на физобъем (0,0786)					196,42	0,1	83,52								
					112,8										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2218,14	0,6	466,88								
					1750,66										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 750,66)					1175,57										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 750,66)					700,26										
Итого с накладными и см. прибылью					4093,97										
42	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска стен пристройки акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,131 <i>((1,82+1,82+3,95)*2,05-1,35*1,8)/100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	53,66	15,72	1,16	36,78	13,8	1,81	
					119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,131)					53,66	1,16	36,78								
					15,72										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					456,54	6,97	205,6								
					243,97										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 243,97)					195,97										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 243,97)					91,24										
Итого с накладными и см. прибылью					743,75										
43	ТССЦ-101-6527 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,005	34609,6		34609,6	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	173,05			173,05			
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6								
ВСЕГО на физобъем (0,005)					173,05		173,05								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					967,35		967,35								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44	ТЕРр62-10-5 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,05832 <i>(1,35*1,8*2,4) / 100</i>	1236,15	8,3	761,41	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	72,09	27,2	0,48	44,41	66,35	3,87
					466,44	1,33				0,08	0,1	0,01		
На единицу в ценах 2001г.					1236,15	8,3	761,41							
ВСЕГО на физобъем (0,05832)					466,44	1,33								
					72,09	0,48	44,41							
					27,2	0,08								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					673,27	2,88	248,25							
					422,14	1,24								
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 423,38)					287,9									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 423,38)					169,35									
Итого с накладными и см. прибылью					1130,52									
45	ТЕРр68-12-5 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий и оснований: цементно- бетонных (крыльцо)	100 м3 конструкц ий	0,001 <i>(1,35*1,0*0,1) / 100</i>	2435,09	1923,69		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2,44	0,51	1,93		77,72	0,08
					511,4	223,43				0,22	16,85	0,02		
На единицу в ценах 2001г.					2435,09	1923,69								
					511,4	223,43								
ВСЕГО на физобъем (0,001)					2,44	1,93								
					0,51	0,22								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					19,52	11,6								
					7,92	3,41								
Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 11,33)					10,02									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 11,33)					5,44									
Итого с накладными и см. прибылью					34,98									
46	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,004 <i>(1,35*1,0*0,3) / 100</i>	1124,59			1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4,5	4,5			154	0,62
					1124,59									
На единицу в ценах 2001г.					977,9									
					977,9									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1124,59									
					1124,59									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (0,004)					4,5									
					4,5									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					69,84									
					69,84									
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 69,84)					42,74									
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 69,84)					21,37									
Итого с накладными и см. прибылью					133,95									
47	ТЕР08-01-002-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство основания под фундаментом: песчаного	1 м3 основания	0,07 <i>1,35*1,0*0,05</i>	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	9,04	1,23	3,11	4,7	2,3	0,16
					17,6	3,73					0,26		0,3625	0,03
На единицу в ценах 2001г.					117,93	35,53	67,1							
					15,3	2,98								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					129,11	44,41	67,1							
					17,6	3,73								
ВСЕГО на физобъем (0,07)					9,04	3,11	4,7							
					1,23	0,26								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					64,05	18,69	26,27							
					19,09	4,04								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 23,13)					21,59									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 23,13)					12,58									
Итого с накладными и см. прибылью					98,22									
48	ТЕР08-01-002-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство основания под фундаментом: щебеночного	1 м3 основания	0,2 <i>1,35*1,0*0,15</i>	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	50,27	3,67	14,57	32,03	2,4	0,48
					18,35	6,81					1,36		0,675	0,14
На единицу в ценах 2001г.					234,39	58,26	160,17							
					15,96	5,45								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17							
					18,35	6,81								
ВСЕГО на физобъем (0,2)					50,27	14,57	32,03							
					3,67	1,36								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					323,58	87,57	179,05							
					56,96	21,11								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 78,07)					72,86									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 78,07)					42,47									
Итого с накладными и см. прибылью					438,91									
49	ТЕР06-01-001-15 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство бетонного основания крыльца	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0014 <i>(1,35*1*0,1) / 100</i>	3673,99	2201,66	539,99	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5,14	1,31	3,08	0,75	116,82	0,16
3 112,05 = 56 343,81 - 102 x 521,88					932,34	321					0,45		24,3	0,03
На единицу в ценах 2001г.					56343,81	1761,33	53771,75							
					810,73	256,8								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					3112,05	1761,33	539,99							
					810,73	256,8								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					3673,99	2201,66	539,99							
					932,34	321								
ВСЕГО на физобъем (0,0014)					5,14	3,08	0,75							
					1,31	0,45								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					43,03	18,51	4,19							
					20,33	6,98								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 27,31)					21,94									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 27,31)					12,07									
Итого с накладными и см. прибылью					77,04									
50	ТССЦ-401-0026 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	0,1428	555,6		555,6	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	79,34			79,34		
На единицу в ценах 2001г.					555,6		555,6							
ВСЕГО на физобъем (0,1428)					79,34		79,34							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					443,51		443,51							
51	ТЕР07-01-044-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Обрамление крылец уголком 32x32x3 мм	1 т стальных элементов	0,005 <i>(1,0+1,35+1,0)*1,46/1000</i>	1147,64	326,59	412,98	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5,74	2,04	1,63	2,07	42,7	0,21
1 029,10 = 10 329,95 - 1 x 9 300,85					408,07									
На единицу в ценах 2001г.					10329,95	261,27	9713,84							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					354,84									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					1029,1	261,27	412,99							
					354,84									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1147,64	326,59	412,99							
					408,07									
ВСЕГО на физобъем (0,005)					5,74	1,63	2,07							
					2,04									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					53,03	9,8	11,57							
					31,66									
Накладные расходы 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 31,66)					31,49									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 31,66)					18,3									
Итого с накладными и см. прибылью					102,82									
52	ТССЦ-101-3715 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 32х32х3 мм	т	0,005	6188,32		6188,32	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	30,94			30,94		
На единицу в ценах 2001г.					6188,32		6188,32							
ВСЕГО на физобъем (0,005)					30,94		30,94							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					172,95		172,95							
53	ТЕР11-01-027-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытий крыльца на цементном растворе из плиток: бетонных	100 м2 покрытия	0,014 <i>(1,35*1,0) / 100</i>	8371,24	231,01	7508,12	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	117,2	8,85	3,23	105,12	81,31	1,14
На единицу в ценах 2001г.					8242,59	184,81	7508,12							
					549,66	37,62								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					8371,24	231,01	7508,12							
					632,11	47,03								
ВСЕГО на физобъем (0,014)					117,2	3,23	105,12							
					8,85	0,66								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					744,38	19,41	587,62							
					137,35	10,24								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 147,59)					138,87									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 147,59)					75,27									
Итого с накладными и см. прибылью					958,52									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
пристрійка № 2														
54	ТЕР46-04-008-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из проф. листа (прим.)	100 м2 покрытия	0,2193 <i>(5,1*4,3) / 100</i>	67	12,52		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	14,69	11,95	2,74		8,58	1,88
					54,48									
На единицу в ценах 2001г.					67	12,52								
					54,48									
ВСЕГО на физобъем (0,2193)					14,69	2,74								
					11,95									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					201,93	16,47								
					185,46									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 185,46)					156,06									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 185,46)					88,28									
Итого с накладными и см. прибылью					446,27									
55	ТЕР58-1-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,2193 <i>21,93 / 100</i>	137,56	39,63		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	30,17	21,48	8,69		15,16	3,32
					97,93	6,1					1,34		0,46	0,1
На единицу в ценах 2001г.					137,56	39,63								
					97,93	6,1								
ВСЕГО на физобъем (0,2193)					30,17	8,69								
					21,48	1,34								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					385,6	52,23								
					333,37	20,8								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 354,17)					249,87									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 354,17)					184,17									
Итого с накладными и см. прибылью					819,64									
56	ТЕР12-01-020-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим)	100 м2 кровли	0,2193 <i>(5,1*4,3) / 100</i>	6980,54	811,9	4639,01	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1530,83	335,45	178,05	1017,33	173,87	38,13
					1529,63	27,85					6,11		2,1	0,46
На единицу в ценах 2001г.					20304,26	649,52	18324,63							
					1330,11	22,28								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					6618,64	649,52	4639,01							
					1330,11	22,28								
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					6980,54	811,9	4639,01							
ВСЕГО на физобъем (0,2193)					1529,63	27,85								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1530,83	178,05	1017,33							
					335,45	6,11								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					11963,13	1070,08	5686,87							
					5206,18	94,83								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 301,01)					4866,33									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 301,01)					2343,05									
Итого с накладными и см. прибылью					19172,51									
57	ТССЦ-101-1810 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0031 <i>21,93*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	98,28			98,28		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0031)					98,28		98,28							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					549,39		549,39							
58	ТССЦ-101-4570 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	27,63	59,75		59,75	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1650,89			1650,89		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (27,63)					1650,89		1650,89							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9228,48		9228,48							
59	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: примыкания к стене дома (в цвет кровли)	м2	1,4 <i>5,1*0,25*1,1</i>	152,11		152,11	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	212,95			212,95		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (1,4)					212,95		212,95							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1190,39		1190,39							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,0908 (22,7*40%) / 100	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	24,14	22,81	0,02	1,31	35,73	3,24
На единицу в ценах 2001г.					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,0908)					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					24,14	0,02	1,31							
					22,81									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 354,01)					361,45	0,12	7,32							
					354,01									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 354,01)					237,72									
Итого с накладными и см. прибылью					141,6									
					740,77									
61	ТЕРр61-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,1362 (22,7*60%) / 100	2499	1,21	1062,71	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	340,36	195,46	0,16	144,74	201,84	27,49
На единицу в ценах 2001г.					1435,08									
ВСЕГО на физобъем (0,1362)					2499	1,21	1062,71							
					1435,08									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					340,36	0,16	144,74							
					195,46									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 3 033,54)					3843,6	0,96	809,1							
					3033,54									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 3 033,54)					2037,02									
Итого с накладными и см. прибылью					1213,42									
					7094,04									
62	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска стен пристройки акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,227 (3,67*(1,89+1,91)/2+4,53*(1,91+2,15)/2+3,78*(2,15+2,23)/2-0,95*1,84) / 100	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	92,99	27,24	2,01	63,74	13,8	3,13
На единицу в ценах 2001г.					392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99	119,98								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
Кoeffициенты к позиции:					392,23	7,08	280,82							
					104,33									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
ВСЕГО на физобъем (0,227)					119,98									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					92,99	2,01	63,74							
					27,24									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 422,76)					791,15	12,08	356,31							
					422,76									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 422,76)					339,58									
Итого с накладными и см. прибылью					158,11									
Итого с накладными и см. прибылью					1288,84									
63	ТССЦ-101-6527 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0086	34609,6		34609,6	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	297,64			297,64		
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6							
ВСЕГО на физобъем (0,0086)					297,64		297,64							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1663,81		1663,81							
64	ТЕРр62-10-5 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,042 <i>(0,95*1,84*2,4) / 100</i>	1236,15	8,3	761,41	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	51,92	19,59	0,35	31,98	66,35	2,79
На единицу в ценах 2001г.					466,44	1,33					0,06		0,1	
ВСЕГО на физобъем (0,042)					1236,15	8,3	761,41							
					466,44	1,33								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					51,92	0,35	31,98							
					19,59	0,06								
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 304,97)					484,91	2,1	178,77							
					304,04	0,93								
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 304,97)					207,38									
Итого с накладными и см. прибылью					121,99									
Итого с накладными и см. прибылью					814,28									
Раздел 4. Окна														
подъезд														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65	ТЕР46-04-012-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0232 <i>(1,4*1,66) / 100</i>	1377,01	240,25		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	31,95	26,38	5,57		172,76	4,01
На единицу в ценах 2001г.					1377,01	240,25								
ВСЕГО на физобъем (0,0232)					1136,76	102,63					2,38		7,74	0,18
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					31,95	5,57								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 446,36)					26,38	2,38								
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 446,36)					442,9	33,48								
Итого с накладными и см. прибылью					409,42	36,94								
Итого с накладными и см. прибылью					375,61									
Итого с накладными и см. прибылью					212,47									
Итого с накладными и см. прибылью					1030,98									
66	ТЕР10-01-034-06 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых двухкамерных	100 м2 проемов	0,0232 <i>(1,4*1,66) / 100</i>	233057,03	508,58	231356,97	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5406,92	27,64	11,8	5367,48	145,72	3,38
На единицу в ценах 2001г.					1191,48	10,94					0,25		0,825	0,02
Кoeffициенты к позиции:					232799,9	406,86	231356,97							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1036,07	8,75								
ВСЕГО на физобъем (0,0232)					233057,03	508,58	231356,97							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1191,48	10,94								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 432,85)					5406,92	11,8	5367,48							
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 432,85)					27,64	0,25								
Итого с накладными и см. прибылью					30504,1	70,92	30004,21							
Итого с накладными и см. прибылью					428,97	3,88								
Итого с накладными и см. прибылью					390,73									
Итого с накладными и см. прибылью					185,43									
Итого с накладными и см. прибылью					31080,26									
67	ТЕР10-01-035-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,015 <i>1,5 / 100</i>	3882,92	17,78	3696,02	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	58,24	2,54	0,27	55,43	21,19	0,32
На единицу в ценах 2001г.					169,12	0,66					0,01		0,05	
Итого с накладными и см. прибылью					3857,31	14,22	3696,03							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					147,06	0,53								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					3882,92	17,78	3696,03							
ВСЕГО на физобъем (0,015)					169,12	0,66								
					58,24	0,27	55,43							
					2,54	0,01								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					350,89	1,62	309,85							
					39,42	0,16								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 39,58)					35,73									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 39,58)					16,96									
Итого с накладными и см. прибылью					403,58									
68	ТССЦ-101-2907 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	1,5	210,42		210,42	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	315,63			315,63		
На единицу в ценах 2001г.					210,42		210,42							
ВСЕГО на физобъем (1,5)					315,63		315,63							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1764,37		1764,37							
69	ТЕРр61-26-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетертой поверхности	0,006 <i>(1,4*40%) / 100</i>	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1,3	1,18	0,02	0,1	28,07	0,17
					197,33	1,33				0,01		0,1		
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43							
					197,33	1,33								
ВСЕГО на физобъем (0,006)					1,3	0,02	0,1							
					1,18	0,01								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					18,99	0,12	0,56							
					18,31	0,16								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 18,47)					12,4									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 18,47)					7,39									
Итого с накладными и см. прибылью					38,78									
70	ТЕРр61-7-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки внутренних откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отреставрированной поверхности	0,008 <i>(1,4*60%) / 100</i>	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	39,63	22,34	0,29	17	383,06	3,06

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					2792,51	15,38					0,12		1,16	0,01	
На единицу в ценах 2001г.					4953,15	36,01	2124,63								
ВСЕГО на физобъем (0,008)					2792,51	15,38									
					39,63	0,29	17								
					22,34	0,12									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					443,49	1,74	95,03								
					346,72	1,86									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 348,58)					234,07										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 348,58)					139,43										
Итого с накладными и см. прибылью					816,99										
71	ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,014 <i>((1,66+1,4+1,66)*0,3) / 100</i>	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	19,21	4,99	0,24	13,98	43,56	0,61	
					356,17	0,29							0,025		
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76								
					309,71	0,23									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76								
					356,17	0,29									
ВСЕГО на физобъем (0,014)					19,21	0,24	13,98								
					4,99										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					157,03	1,44	78,15								
					77,44										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 77,44)					62,2										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 77,44)					28,96										
Итого с накладными и см. прибылью					248,19										
72	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,003 <i>(0,8*40%) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	0,8	0,75		0,05	35,73	0,11	
					251,18										
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5								
					251,18										
ВСЕГО на физобъем (0,003)					0,8		0,05								
					0,75										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					11,92		0,28								
					11,64										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 11,64)					7,82										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 11,64)					4,66										
Итого с накладными и см. прибылью					24,4										
73	ТЕРр61-20-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отреставрированной поверхности	0,005 <i>(0,8*60%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	22,86	12,22	0,01	10,63	323,4	1,62	
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63								
ВСЕГО на физобъем (0,005)					22,86	0,01	10,63								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					249,13	0,06	59,42								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 189,65)					127,35										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 189,65)					75,86										
Итого с накладными и см. прибылью					452,34										
74	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,008 <i>((1,66+1,4+1,66)*0,17) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3,28	0,96	0,07	2,25	13,8	0,11	
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
ВСЕГО на физобъем (0,008)					3,28	0,07	2,25								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					27,9	0,42	12,58								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14,90)					11,97										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14,90)					5,57										
Итого с накладными и см. прибылью					45,44										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
75	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0003	24884,59		24884,59	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	7,47			7,47			
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59								
ВСЕГО на физобъем (0,0003)					7,47		7,47								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					41,76		41,76								
76	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,002 <i>(1,4*0,17) / 100</i>	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2,79	0,59	0,11	2,09	39,51	0,08	
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39								
Кoeffициенты к позиции:					293,51	21,05					0,04		1,5875		
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39								
ВСЕГО на физобъем (0,002)					2787,16	107,00	2130,78								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					21,5	0,66	11,68								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9,78)					9,2										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9,78)					4,99										
Итого с накладными и см. прибылью					35,69										
77	ТЕРр58-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,015 <i>1,5 / 100</i>	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5,71	4,31	0,09	1,31	41,41	0,62	
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					287,39	1,06									
ВСЕГО на физобъем (0,015)					380,74	5,95	87,4								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					287,39	1,06					0,02		0,08		
Итого с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					74,75	0,54	7,32								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					66,89	0,31								
	Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 67,20)				47,41									
	Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 67,20)				34,94									
	Итого с накладными и см. прибылью				157,1									
78	ТССЦ-101-3416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	0,41 <i>1,5*0,25*1,1</i>	179		179	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	73,39			73,39		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (0,41)					73,39		73,39							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					410,25		410,25							
окна на фасаде														
79	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,0873 <i>(21,83*40%) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	23,21	21,93	0,01	1,27	35,73	3,12
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
ВСЕГО на физобъем (0,0873)					23,21	0,01	1,27							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					347,51	0,06	7,1							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 340,35)					228,55									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 340,35)					136,14									
Итого с накладными и см. прибылью					712,2									
80	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,131 <i>(21,83*60%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	598,91	320,28	0,3	278,33	323,4	42,37
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63							
ВСЕГО на физобъем (0,131)					598,91	0,3	278,33							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6528,41	1,8	1555,86							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					4970,75									
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 4 970,75)			3337,86									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 4 970,75)			1988,3									
		Итого с накладными и см. прибылью			11854,57									
81	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,2183 $((1,6+1,21+1,6)*18+(1,6+0,81+1,6)*8+(1,6+1,04+1,6)*4)*0,17/100$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	89,43	26,19	1,93	61,31	13,8	3,01
		392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99			119,98									
		На единицу в ценах 2001г.			633,8	7,08	522,39							
					104,33									
		С учетом стоимости удаленных ресурсов			392,23	7,08	280,82							
					104,33									
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"			409,65	8,85	280,82							
					119,98									
		ВСЕГО на физобъем (0,2183)			89,43	1,93	61,31							
					26,19									
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			760,79	11,6	342,72							
					406,47									
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 406,47)			326,5									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 406,47)			152,02									
		Итого с накладными и см. прибылью			1239,31									
82	ТССЦ-101-6524 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0083	24884,59		24884,59	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	206,54			206,54		
		На единицу в ценах 2001г.			24884,59		24884,59							
		ВСЕГО на физобъем (0,0083)			206,54		206,54							
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			1154,56		1154,56							
83	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,008 $((1,21*2+0,81*3)*0,17)/100$	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	11,15	2,35	0,44	8,36	39,51	0,32
					293,51	21,05					0,17		1,5875	0,01
		На единицу в ценах 2001г.			1344,58	43,96	1045,39							
					255,23	16,84								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39								
ВСЕГО на физобъем (0,008)					11,15	0,44	8,36								
					2,35	0,17									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					85,84	2,64	46,73								
					36,47	2,64									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 39,11)					36,8										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 39,11)					19,95										
Итого с накладными и см. прибылью					142,59										
84	ТЕРр58-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,0535 <i>(1,31*2+0,91*3) / 100</i>	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	20,37	15,38	0,32	4,67	41,41	2,22	
<i>380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02</i>					287,39	1,06				0,06		0,08			
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95								
					287,39	1,06									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4								
					287,39	1,06									
ВСЕГО на физобъем (0,0535)					20,37	0,32	4,67								
					15,38	0,06									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					266,73	1,92	26,11								
					238,7	0,93									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 239,63)					169,06										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 239,63)					124,61										
Итого с накладными и см. прибылью					560,4										
85	ТССЦ-101-3416 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	1,47 <i>5,35*0,25*1,1</i>	179		179	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	263,13			263,13			
На единицу в ценах 2001г.					179		179								
ВСЕГО на физобъем (1,47)					263,13		263,13								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1470,9		1470,9								
Раздел 5. Двери															

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86	ТЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка металлических дверных блоков входов в подъезд	1 м2 проема	2,8 <i>1,3*2,15</i>	26,83	13,27		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	75,12	37,97	37,15		1,68	4,7
На единицу в ценах 2001г.					13,56									
Коэффициенты к позиции:					62,44	18,96	24,11							
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7"					19,37									
ВСЕГО на физобъем (2,8)					26,83	13,27								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					13,56									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 589,29)					75,12	37,15								
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 589,29)					37,97									
Итого с накладными и см. прибылью					812,56	223,27								
Итого с накладными и см. прибылью					589,29									
Итого с накладными и см. прибылью					405,73									
Итого с накладными и см. прибылью					340,61									
Итого с накладными и см. прибылью					1558,9									
87	ТЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки (в откосах ранее существовавших дверей)	100 коробок	0,01 <i>1/100</i>	1537,76	368,72		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	15,38	11,69	3,69		179,3	1,79
На единицу в ценах 2001г.					1169,04	39,22					0,39		3,97	0,04
ВСЕГО на физобъем (0,01)					1537,76	368,72								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1169,04	39,22								
Накладные расходы 82%*0.85 ФОТ (от 187,48)					15,38	3,69								
Сметная прибыль 62%*0.8 ФОТ (от 187,48)					11,69	0,39								
Итого с накладными и см. прибылью					203,61	22,18								
Итого с накладными и см. прибылью					181,43	6,05								
Итого с накладными и см. прибылью					130,67									
Итого с накладными и см. прибылью					92,99									
Итого с накладными и см. прибылью					427,27									
88	ТЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2,8 <i>1,3*2,15</i>	70,09	23,7	24,11	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	196,25	62,38	66,36	67,51	2,4	6,72
На единицу в ценах 2001г.					22,28									
Коэффициенты к позиции:					62,44	18,96	24,11							
Коэффициенты к позиции:					19,37									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					70,09	23,7	24,11							
ВСЕГО на физобъем (2,8)					196,25	66,36	67,51							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1744,34	398,82	377,38							
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 968,14)					666,56									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 968,14)					559,58									
Итого с накладными и см. прибылью					2970,48									
89	ТССЦ-203-8147 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Блок дверной стальной наружный ДСН ДКН (ГОСТ 31173-2003) (в комплекте)	м2	2,8 <i>1,3*2,15</i>	1356,69		1356,69	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3798,73			3798,73		
На единицу в ценах 2001г.					1356,69		1356,69							
ВСЕГО на физобъем (2,8)					3798,73		3798,73							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					21234,9		21234,9							
90	ТЕР09-04-012-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка дверного доводчика к входным дверям	1 шт.	1	14,61	3,59	0,72	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	14,61	10,3	3,59	0,72	1,11	1,11
На единицу в ценах 2001г.					12,55	2,87	0,72							
Коэффициенты к позиции:					8,96									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					14,61	3,59	0,72							
ВСЕГО на физобъем (1)					14,61	3,59	0,72							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					185,46	21,58	4,02							
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 159,86)					110,06									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 159,86)					92,4									
Итого с накладными и см. прибылью					387,92									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	ТССЦ-101-6978 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт.	1	343,72		343,72	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	343,72			343,72		
На единицу в ценах 2001г.					343,72		343,72							
ВСЕГО на физобъем (1)					343,72		343,72							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1921,39		1921,39							
92	ТЕРр61-26-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетертой поверхности	0,008 <i>(2,8*30%) / 100</i>	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1,73	1,58	0,02	0,13	28,07	0,22
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43							
ВСЕГО на физобъем (0,008)					1,73	0,02	0,13							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					25,37	0,12	0,73							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 24,68)					16,57									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 24,68)					9,87									
Итого с накладными и см. прибылью					51,81									
93	ТЕРр61-7-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02 <i>(2,8*70%) / 100</i>	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	99,06	55,85	0,72	42,49	383,06	7,66
На единицу в ценах 2001г.					4953,15	36,01	2124,63							
ВСЕГО на физобъем (0,02)					99,06	0,72	42,49							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1108,64	4,33	237,52							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 871,60)					585,28									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 871,60)					348,64									
Итого с накладными и см. прибылью					2042,56									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
94	ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,028 <i>((2,15+1,3+2,15)*1*0,5) / 100</i>	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	38,41	9,97	0,47	27,97	43,56	1,22
					356,17	0,29				0,01		0,025		
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76							
					309,71	0,23								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76							
ВСЕГО на физобъем (0,028)					38,41	0,47	27,97							
					9,97	0,01								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					313,9	2,82	156,35							
					154,73	0,16								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 154,89)					124,42									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 154,89)					57,93									
Итого с накладными и см. прибылью					496,25									
95	ТЕР46-04-012-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (тамбура)	100 м2	0,0154 <i>(0,83*1,85) / 100</i>	923,98	240,25		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	14,23	10,53	3,7		103,91	1,6
					683,73	102,63				1,58		7,74	0,12	
На единицу в ценах 2001г.					923,98	240,25								
					683,73	102,63								
ВСЕГО на физобъем (0,0154)					14,23	3,7								
					10,53	1,58								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					185,67	22,24								
					163,43	24,52								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 187,95)					158,16									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 187,95)					89,46									
Итого с накладными и см. прибылью					433,29									
96	ТЕР10-01-039-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с наличниками	100 м2 проемов	0,0154 <i>(0,83*1,85) / 100</i>	4572,69	421,94	3186,65	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	70,42	14,85	6,5	49,07	115	1,77
					964,1									
На единицу в ценах 2001г.					23550,55	337,55	22374,65							
					838,35									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
С учетом стоимости удаленных ресурсов					4362,55	337,55	3186,65							
					838,35									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					4572,69	421,94	3186,65							
					964,1									
ВСЕГО на физобъем (0,0154)					70,42	6,5	49,07							
					14,85									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					543,84	39,07	274,3							
					230,47									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 230,47)					208,05									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 230,47)					98,73									
Итого с накладными и см. прибылью					850,62									
97	ТССЦ-203-0239 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Блоки дверные внутренние деревянные однопольные с полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2	м2	1,54	357,05		357,05	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	549,86			549,86		
На единицу в ценах 2001г.					357,05		357,05							
ВСЕГО на физобъем (1,54)					549,86		549,86							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3073,72		3073,72							
98	ТССЦ-101-0889 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	1	87,67		87,67	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	87,67			87,67		
На единицу в ценах 2001г.					87,67		87,67							
ВСЕГО на физобъем (1)					87,67		87,67							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					490,08		490,08							
99	ТЕР15-04-025-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2 окрашивающей поверхности	0,0416 <i>(1,54*2,7)/100</i>	1430,17	10,13	633,04	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	59,5	32,74	0,42	26,34	92,73	3,86
					787	0,16					0,01		0,0125	
На единицу в ценах 2001г.					1325,49	8,1	633,04							
					684,35	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;					1430,17	10,13	633,04							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТЗМ=1,25"					787	0,16								
ВСЕГО на физобъем (0,0416)					59,5	0,42	26,34							
					32,74	0,01								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					657,88	2,52	147,24							
					508,12	0,16								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 508,28)					408,28									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 508,28)					190,1									
Итого с накладными и см. прибылью					1256,26									
ремонт дверных откосов на балконах														
100	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,0037 (0,92*40%) / 100	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	0,98	0,93		0,05	35,73	0,13
					251,18									
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,0037)					0,98		0,05							
					0,93									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					14,71		0,28							
					14,43									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 14,43)					9,69									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 14,43)					5,77									
Итого с накладными и см. прибылью					30,17									
101	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0055 (0,92*60%) / 100	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	25,15	13,45	0,01	11,69	323,4	1,78
					2444,9									
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
ВСЕГО на физобъем (0,0055)					25,15	0,01	11,69							
					13,45									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					274,15	0,06	65,35							
					208,74									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 208,74)					140,17									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 208,74)					83,5									
Итого с накладными и см. прибылью					497,82									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
102	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,0092 <i>((2,1+1,21+2,1)*1*0,17) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3,77	1,1	0,08	2,59	13,8	0,13
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					119,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
ВСЕГО на физобъем (0,0092)					3,77	0,08	2,59							
					1,1									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					32,03	0,48	14,48							
					17,07									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17,07)					13,71									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17,07)					6,38									
Итого с накладными и см. прибылью					52,12									
103	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0003	24884,59		24884,59	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	7,47			7,47		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0003)					7,47		7,47							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					41,76		41,76							
Раздел 6. Балконы (4 шт.)														
104	ТЕРр68-23-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт металлических ограждений (мелкий) (1открытый балкон)	1 м2	0,426 <i>(0,8+2,1+0,8)*1,15*10%</i>	21,46	4,2	2,06	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	9,14	6,48	1,79	0,87	2,162	0,92
					15,2									
На единицу в ценах 2001г.					18,93	3,65	2,06							
					13,22									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					21,46	4,2	2,06							
					15,2									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (0,426)					9,14	1,79	0,87							
					6,48									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					116,19	10,76	4,86							
					100,57									
Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 100,57)					88,9									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 100,57)					48,27									
Итого с накладными и см. прибылью					253,36									
105	ТЕРр62-35-2 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенного металлического ограждения без рельефа за 2 раза (1открытый балкон)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0213 <i>((0,8+2,1+0,8)*1,15*0,5)/100</i>	986,7	1	333,04	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	21,02	13,9	0,02	7,1	92,8395	1,98
					652,66									
На единицу в ценах 2001г.					901,44	0,87	333,04							
					567,53									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					986,7	1	333,04							
					652,66									
ВСЕГО на физобъем (0,0213)					21,02	0,02	7,1							
					13,9									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					255,54	0,12	39,69							
					215,73									
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 215,73)					146,7									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 215,73)					86,29									
Итого с накладными и см. прибылью					488,53									
106	ТЕРр56-23-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство металлического каркаса для крепления облицовки балконов (1открытый балкон)	1 т	0,0093 <i>((0,8+2,1+0,8)*2*1,26/1000</i>	449,06	27,52	52,67	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4,18	3,43	0,26	0,49	50,6	0,47
					368,87	5,8				0,05		0,437		
На единицу в ценах 2001г.					6287,43	23,93	5942,74							
					320,76	5,04								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					397,36	23,93	52,67							
					320,76	5,04								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					449,06	27,52	52,67							
					368,87	5,8								
ВСЕГО на физобъем (0,0093)					4,18	0,26	0,49							
					3,43	0,05								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					57,53	1,56	2,74							
					53,23	0,78								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 82%*0.85 ФОТ (от 54,01)			37,65									
		Сметная прибыль 62%*0.8 ФОТ (от 54,01)			26,79									
		Итого с накладными и см. прибылью			121,97									
107	ТССЦ-101-2548 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь полосовая 40х4 мм вес 1 м.п. = 1,26 кг	т	0,0093 <i>((0,8+2,1+0,8)*2*1,26/1000)</i>	5648,6		5648,6	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	52,53			52,53		
		На единицу в ценах 2001г.			5648,6		5648,6							
		ВСЕГО на физобъем (0,0093)			52,53		52,53							
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			293,64		293,64							
108	ТЕР15-04-030-04 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Масляная окраска металлического каркаса количество окрасок 2 (1открытый балкон)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0059 <i>((0,8+2,1+0,8)*2*0,04*2)/100</i>	1143,03	4,18	461,28	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6,74	4	0,02	2,72	81,719	0,48
		На единицу в ценах 2001г.			677,57	0,19							0,0144	
		Кoeffициенты к позиции:			976,53	2,91	461,28							
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"			512,34	0,13								
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			1054,11	3,64	461,28							
		ВСЕГО на физобъем (0,0059)			589,19	0,16								
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			1143,03	4,18	461,28							
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 62,08)			677,57	0,19								
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 62,08)			6,74	0,02	2,72							
		Итого с накладными и см. прибылью			4									
		На единицу в ценах 2001г.			77,4	0,12	15,2							
		Кoeffициенты к позиции:			62,08									
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"			49,87									
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			23,22									
		ВСЕГО на физобъем (0,0059)			150,49									
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"												
109	ТЕР09-05-001-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Облицовка балконов стальным профилированным листом (1открытый балкон)	100 м2	0,0426 <i>((0,8+2,1+0,8)*1,15)/100</i>	377,58	54,71	12,12	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	16,08	13,24	2,33	0,51	37,4785	1,6
		На единицу в ценах 2001г.			310,75	2,29					0,1		0,1725	0,01
		Кoeffициенты к позиции:			285,15	38,06	12,12							
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"			234,97	1,59								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					329,91	47,58	12,12							
					270,22	1,99								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					377,58	54,71	12,12							
					310,75	2,29								
ВСЕГО на физобъем (0,0426)					16,08	2,33	0,51							
					13,24	0,1								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					222,33	14	2,85							
					205,48	1,55								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 207,03)					142,54									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 207,03)					119,66									
Итого с накладными и см. прибылью					484,53									
110	ТССЦ-101-4566 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,5	м2	4,69 <i>4,26*1,1</i>	59,75		59,75	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	280,23			280,23		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (4,69)					280,23		280,23							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1566,49		1566,49							
111	ТЕР10-01-060-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка поручней деревянных (1открытый балкон)	100 м коробок блоков	0,037 <i>((0,8+2,1+0,8)*1) / 100</i>	81,54	4,97	7,8	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3,02	2,54	0,18	0,3	8,993	0,33
					68,77									
На единицу в ценах 2001г.					502,3	3,46	446,84							
					52									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					63,26	3,46	7,8							
					52									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					71,93	4,33	7,8							
					59,8									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					81,54	4,97	7,8							
					68,77									
ВСЕГО на физобъем (0,037)					3,02	0,18	0,3							
					2,54									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					42,18	1,08	1,68							
					39,42									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 39,42)					35,58									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 39,42)					16,89										
Итого с накладными и см. прибылью					94,65										
112	ТССЦ-203-0361 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Поручни из древесины тип П-1 размером 26x54 мм	м	4,144	13,89		13,89	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	57,56			57,56			
На единицу в ценах 2001г.					13,89		13,89								
ВСЕГО на физобъем (4,144)					57,56		57,56								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					321,76		321,76								
113	ТЕР15-04-024-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Простая окраска масляными составами по дереву поручней (1открытый балкон)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0074 <i>(3,7*0,2) / 100</i>	918,28	6,67	647,85	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6,8	1,95	0,05	4,8	32,2575	0,24	
На единицу в ценах 2001г.					263,76	0,19							0,0144		
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					883,01	5,8	647,85								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					229,36	0,16									
ВСЕГО на физобъем (0,0074)					918,28	6,67	647,85								
На единицу в ценах 2001г.					263,76	0,19									
ВСЕГО на физобъем (0,0074)					6,8	0,05	4,8								
На единицу в ценах 2001г.					1,95										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					57,39	0,3	26,83								
На единицу в ценах 2001г.					30,26										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 30,26)					24,31										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 30,26)					11,32										
Итого с накладными и см. прибылью					93,02										
114	ТЕРп58-16-3 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт цементной стяжки балконов площадью заделки: до 1,0 м2 (1открытый балкон)	100 мест	0,01 <i>(2,1*0,8*50%) / 100</i>	2270,82	149,07	1044,68	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	22,71	10,77	1,49	10,45	149,385	1,49	
На единицу в ценах 2001г.					1077,07	15,67					0,16		1,587	0,02	
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;					2110,89	129,63	1044,68								
На единицу в ценах 2001г.					936,58	13,63									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;					2270,82	149,07	1044,68								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1077,07	15,67								
ВСЕГО на физобъем (0,01)					22,71	1,49	10,45							
					10,77	0,16								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					234,52	8,95	58,42							
					167,15	2,48								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 169,63)					119,67									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 169,63)					88,21									
Итого с накладными и см. прибылью					442,4									
115	ТЕР11-01-006-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм: на ГКЖ-10 (1открытый балкон)	100 м2 поверхности	0,017 (0,8*2,1) / 100	5252,93	1829,84	2596,65	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	89,3	14,05	31,11	44,14	91,7815	1,56
					826,44	200,93								
На единицу в ценах 2001г.					4494,49	1272,93	2596,65							
					624,91	139,78								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					4906,46	1591,16	2596,65							
					718,65	174,73								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					5252,93	1829,84	2596,65							
					826,44	200,93								
ВСЕГО на физобъем (0,017)					89,3	31,11	44,14							
					14,05	3,42								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					651,77	186,97	246,74							
					218,06	53,08								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 271,14)					255,13									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 271,14)					138,28									
Итого с накладными и см. прибылью					1045,18									
116	ТЕР12-01-010-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство мелких покрытий (отливы) из листовой оцинкованной стали окрашенной	100 м2 покрытия	0,0093 ((0,8+2,1+0,8)*1*0,25) / 100	1189,19	33,48	120,87	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	11,06	9,62	0,31	1,13	129,6625	1,21
					1034,84	3,81								
На единицу в ценах 2001г.					9169,73	23,29	8363,95							
					782,49	2,65								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					926,65	23,29	120,87							
					782,49	2,65								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1049,85	29,11	120,87							
					899,86	3,31								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1189,19	33,48	120,87							
ВСЕГО на физобъем (0,0093)					11,06	0,31	1,13							
					9,62	0,04								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					157,48	1,86	6,32							
					149,3	0,62								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 149,92)					137,63									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 149,92)					66,26									
Итого с накладными и см. прибылью					361,37									
117	ТССЦ-101-3416 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	1,023 <i>0,93*1,1</i>	179		179	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	183,12			183,12		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (1,023)					183,12		183,12							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1023,64		1023,64							
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 0,00)														
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 0,00)														
Итого с накладными и см. прибылью					1023,64									
118	ТЕРр64-31-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм: цементных	1 изделие	8 <i>4*2</i>	176,63	0,36	152,97	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1413,04	186,4	2,88	1223,76	3,2775	26,22
					23,3	0,15				1,2		0,0115	0,09	
На единицу в ценах 2001г.					173,54	0,31	152,97							
					20,26	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					176,63	0,36	152,97							
					23,3	0,15								
ВСЕГО на физобъем (8)					1413,04	2,88	1223,76							
					186,4	1,2								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9751,06	17,31	6840,82							
					2892,93	18,62								
Накладные расходы 74%*0.85 ФОТ (от 2 911,55)					1831,37									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 911,55)					1164,62									
Итого с накладными и см. прибылью					12747,05									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
119	ТЕР46-01-008-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обетонирование торцов балконных плит	1 м3	0,1332 <i>(0,8+2,1+0,8)*0,15*0,06*4</i>	1755,07	39,05	1503,82	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	233,78	28,27	5,2	200,31	30,843	4,11
На единицу в ценах 2001г.					212,2	2,14					0,29		0,161	0,02
Кoeffициенты к позиции:					1722,3	33,96	1503,82							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					184,52	1,86								
ВСЕГО на физобъем (0,1332)					1755,07	39,05	1503,82							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					212,2	2,14								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 443,25)					233,78	5,2	200,31							
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 443,25)					28,27	0,29								
Итого с накладными и см. прибылью					1589,73	31,25	1119,73							
Кoeffициенты к позиции:					438,75	4,5								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					372,99									
ВСЕГО на физобъем (0,0409)					210,99									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2173,71									
Кoeffициенты к позиции:														
120	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки нижней поверхности балконных плит и торцов	100 м2 перетертой поверхности	0,0409 <i>(10,22*40%) / 100</i>	303,55	0,2	14,49	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	12,42	11,81	0,01	0,6	41,0895	1,68
На единицу в ценах 2001г.					288,86									
Кoeffициенты к позиции:					265,85	0,17	14,5							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,0409)					303,55	0,2	14,5							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					288,86									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 183,29)					12,42	0,01	0,6							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 183,29)					11,81									
Итого с накладными и см. прибылью					186,7	0,06	3,35							
Кoeffициенты к позиции:					183,29									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					123,08									
ВСЕГО на физобъем (0,0613)					73,32									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					383,1									
Кoeffициенты к позиции:														
121	ТЕРр61-4-7 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки нижней поверхности балконных плит по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0613 <i>(10,22*60%) / 100</i>	3574,98	25,7	1115,8	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	219,15	149,17	1,58	68,4	333,8105	20,46
На единицу в ценах 2001г.					2433,48	10,98								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"														
ВСЕГО на физобъем (0,0613)														
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"														
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 183,29)														
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 183,29)														
Итого с накладными и см. прибылью														
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"														
ВСЕГО на физобъем (0,0613)														
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"														
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 183,29)														
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 183,29)														
Итого с накладными и см. прибылью														
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"														
ВСЕГО на физобъем (0,0613)														
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"														
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 183,29)														
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 183,29)														
Итого с накладными и см. прибылью														
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"														
ВСЕГО на физобъем (0,0613)														
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"														
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 183,29)														
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 183,29)														
Итого с накладными и см. прибылью														
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"														
ВСЕГО на физобъем (0,0613)														
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"														
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 183,29)														
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 183,29)														
Итого с накладными и см. прибылью														
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"														
ВСЕГО на физобъем (0,0613)														
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"														
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 183,29)														
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 183,29)														
Итого с накладными и см. прибылью														
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"														
ВСЕГО на физобъем (0,0613)														
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"														
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 183,29)														
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 183,29)														
Итого с накладными и см. прибылью														
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"														
ВСЕГО на физобъем (0,0613)														
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"														
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 183,29)														
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 183,29)														
Итого с накладными и см. прибылью														
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"														
ВСЕГО на физобъем (0,0613)														
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"														
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 183,29)														
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 183,29)														
Итого с накладными и см. прибылью														
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"														
ВСЕГО на физобъем (0,0613)														
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"														
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 183,29)														
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 183,29)														
Итого с накладными и см. прибылью														
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"														
ВСЕГО на физобъем (0,0613)														
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"														
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 183,29)														
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 183,29)														
Итого с накладными и см. прибылью														
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"														
ВСЕГО на физобъем (0,0613)														
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"														
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 183,29)														
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 183,29)														
Итого с накладными и см. прибылью														
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"														
ВСЕГО на физобъем (0,0613)														
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"														
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 183,29)														
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 183,29)														
Итого с накладными и см. прибылью														
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
На единицу в ценах 2001г.					3254,22	22,35	1115,8								
					2116,07	9,55									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					3574,98	25,7	1115,8								
					2433,48	10,98									
ВСЕГО на физобъем (0,0613)					219,15	1,58	68,4								
					149,17	0,67									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2706,98	9,5	382,36								
					2315,12	10,4									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 2 325,52)					1561,59										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 325,52)					930,21										
Итого с накладными и см. прибылью					5198,78										
122	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска нижней поверхности балконных плит, торцов и кронштейнов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1022 <i>(0,8*1,9*4+0,8*0,3/2*4*4+(0,8+2,1+0,8)*4*0,15) / 100</i>	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	43,84	14,1	1,04	28,7	15,87	1,62	
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					137,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82								
					137,98										
ВСЕГО на физобъем (0,1022)					43,84	1,04	28,7								
					14,1										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					385,51	6,25	160,43								
					218,83										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 218,83)					175,78										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 218,83)					81,84										
Итого с накладными и см. прибылью					643,13										
123	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0039	24884,59		24884,59	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	97,05			97,05			
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59								
ВСЕГО на физобъем (0,0039)					97,05		97,05								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					542,51		542,51								
Раздел 7. Козырек над входом в подъезд															
124	ТЕРр69-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,08 <i>8/100</i>	48,38	10,28		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3,87	3,05	0,82		5,49	0,44	
На единицу в ценах 2001г.					38,1										
ВСЕГО на физобъем (0,08)					48,38	10,28									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					38,1										
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 47,34)					3,87	0,82									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 47,34)					3,05										
Итого с накладными и см. прибылью					52,27	4,93									
На единицу в ценах 2001г.					47,34										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					31,39										
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 47,34)					18,94										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 47,34)					102,6										
Итого с накладными и см. прибылью															
125	ТЕР06-01-015-07 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (арматура d=12 мм)	1 т	0,001 <i>8*0,2*0,888/1000</i>	8262,28	43,68	6386,94	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	8,26	1,83	0,04	6,39	215,82	0,22	
На единицу в ценах 2001г.					1831,66	2,49							0,1875		
Кoeffициенты к позиции:					8014,63	34,94	6386,94								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1592,75	1,99									
ВСЕГО на физобъем (0,001)					8262,28	43,68	6386,94								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1831,66	2,49									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 28,40)					8,26	0,04	6,39								
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 28,40)					1,83										
Итого с накладными и см. прибылью					64,36	0,24	35,72								
На единицу в ценах 2001г.					28,4										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					22,81										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 28,40)					12,55										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 28,40)					99,72										
Итого с накладными и см. прибылью															
126	ТЕР09-03-038-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж каркаса козырька труба 40*20*2	1 т конструкц ий	0,038 <i>((1,9*3+0,7*2+1,4*5+0,4*3+0,2*2+1,3*5)*1,7)/1000</i>	774,89	433,13	194,2	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	29,45	5,61	16,46	7,38	15,9	0,6	

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					147,56	33,49					1,27		2,475	0,09
На единицу в ценах 2001г.					669,02	346,5	194,21							
					128,31	26,79								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					774,89	433,13	194,21							
					147,56	33,49								
ВСЕГО на физобъем (0,038)					29,45	16,46	7,38							
					5,61	1,27								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					227,24	98,92	41,25							
					87,07	19,71								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 106,78)					73,52									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 106,78)					61,72									
Итого с накладными и см. прибылью					362,48									
127	ТССЦ-201-0763 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20х2 мм)	т	0,038	10434,25		10434,25	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	396,5			396,5		
На единицу в ценах 2001г.					10434,25		10434,25							
ВСЕГО на физобъем (0,038)					396,5		396,5							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2216,44		2216,44							
128	ТЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (металлические изделия козырька)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0266 $((1,9*3+0,7*2+1,4*5+0,4*3+0,2*2+1,3*5)*0,12) / 100$	253,69	11,78	189,03	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6,75	1,41	0,31	5,03	5,31	0,14
					52,88	0,13						0,0125		
На единицу в ценах 2001г.					244,44	9,42	189,04							
					45,98	0,1								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					253,69	11,78	189,04							
					52,88	0,13								
ВСЕГО на физобъем (0,0266)					6,75	0,31	5,03							
					1,41									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					51,86	1,86	28,12							
					21,88									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 21,88)			15,06									
		Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 21,88)			10,41									
		Итого с накладными и см. прибылью			77,33									
129	ТЕР13-03-004-26 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлические изделия козырька)	100 м2 окрасива емой поверхности	0,0266 <i>2,66 / 100</i>	317,15	7,76	276,88	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	8,44	0,86	0,21	7,37	3,83	0,1
					32,51	0,13							0,0125	
		На единицу в ценах 2001г.			311,36	6,21	276,88							
		Кoeffициенты к позиции:			28,27	0,1								
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"			317,15	7,76	276,88							
		ВСЕГО на физобъем (0,0266)			32,51	0,13								
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			8,44	0,21	7,37							
					0,86									
					55,81	1,26	41,2							
					13,35									
		Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13,35)			9,19									
		Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13,35)			6,35									
		Итого с накладными и см. прибылью			71,35									
130	ТЕР09-04-002-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа окрашенного (козырек) по металлическому каркасу	100 м2 покрытия	0,027 <i>(1,9*1,4) / 100</i>	1038,19	601,36	146,56	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	28,03	7,84	16,24	3,95	35,5	0,96
					290,27	45,94					1,24		3,2625	0,09
		На единицу в ценах 2001г.			880,06	481,09	146,56							
		Кoeffициенты к позиции:			252,41	36,75								
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"			1038,19	601,36	146,56							
		ВСЕГО на физобъем (0,027)			290,27	45,94								
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			28,03	16,24	3,95							
					7,84	1,24								
					241,36	97,6	22,08							
					121,68	19,24								
		Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 140,92)			97,02									
		Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 140,92)			81,45									
		Итого с накладными и см. прибылью			419,83									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
131	ТССЦ-101-4570 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	2,97 <i>2,7*1,1</i>	59,75		59,75	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	177,46			177,46		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (2,97)					177,46		177,46							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					992		992							
132	ТССЦ-101-1810 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0004 <i>2,7*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	12,68			12,68		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0004)					12,68		12,68							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					70,88		70,88							
133	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы: примыкания	м2	0,52 <i>1,9*0,25*1,1</i>	152,11		152,11	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	79,1			79,1		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (0,52)					79,1		79,1							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					442,17		442,17							
Раздел 8. Крыльцо														
134	ТЕРр68-13-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка асфальтобетонных покрытий толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,00266 <i>(1,9*1,4) / 1000</i>	1872,7	1482,24		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4,98	1,04	3,94		57,76	0,15
На единицу в ценах 2001г.					1872,7	1482,24								
ВСЕГО на физобъем (0,00266)					390,46	155,12					0,41		15,7	0,04
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1872,7	1482,24								
ВСЕГО на физобъем (0,00266)					390,46	155,12								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4,98	3,94								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1,04	0,41								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					39,82	23,68								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					16,14	6,36								
	Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 22,50)				19,89									
	Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 22,50)				10,8									
	Итого с накладными и см. прибылью				70,51									
135	ТЕР01-02-057-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0093 <i>(1,9*1,4*0,35) / 100</i>	1124,59			1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	10,46	10,46			154	1,43
	На единицу в ценах 2001г.				977,9									
	Кoeffициенты к позиции:				977,9									
	Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"				1124,59									
	ВСЕГО на физобъем (0,0093)				1124,59									
	Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				10,46									
	Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 162,34)				10,46									
	Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 162,34)				162,34									
	Итого с накладными и см. прибылью				162,34									
	Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 162,34)				99,35									
	Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 162,34)				49,68									
	Итого с накладными и см. прибылью				311,37									
136	ТЕР08-01-002-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	0,494 <i>1,9*1,3*0,2</i>	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	124,17	9,06	35,98	79,13	2,4	1,19
	На единицу в ценах 2001г.				18,35	6,81	160,17				3,36		0,675	0,33
	Кoeffициенты к позиции:				234,39	58,26	160,17							
	Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"				15,96	5,45								
	ВСЕГО на физобъем (0,494)				251,35	72,83	160,17							
	Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				18,35	6,81								
	Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 192,76)				124,17	35,98	79,13							
	Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 192,76)				9,06	3,36								
	Итого с накладными и см. прибылью				799,19	216,24	442,34							
	Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 192,76)				140,61	52,15								
	Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 192,76)				179,9									
	Итого с накладными и см. прибылью				104,86									
	Итого с накладными и см. прибылью				1083,95									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
137	ТЕР08-01-002-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания: песчаного	1 м3 основания	0,133 <i>1,9*1,4*0,05</i>	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	17,17	2,34	5,91	8,92	2,3	0,31
На единицу в ценах 2001г.					17,6	3,73				0,5			0,3625	0,05
Кoeffициенты к позиции:					117,93	35,53	67,1							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					129,11	44,41	67,1							
ВСЕГО на физобъем (0,133)					17,6	3,73								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					17,17	5,91	8,92							
					2,34	0,5								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					121,7	35,52	49,86							
					36,32	7,76								
Накладные расходы 122%*0,9 * (0,9*0,85) ФОТ (от 44,08)					37,03									
Сметная прибыль 80%*(0,85*0,8) ФОТ (от 44,08)					23,98									
Итого с накладными и см. прибылью					182,71									
138	ТЕР06-01-001-15 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонных крылец	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0027 <i>(1,9*1,4*0,1) / 100</i>	3673,99	2201,66	539,99	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	9,92	2,52	5,94	1,46	116,82	0,32
3 112,05 = 56 343,81 - 102 x 521,88					932,34	321				0,87			24,3	0,07
На единицу в ценах 2001г.					56343,81	1761,33	53771,75							
					810,73	256,8								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					3112,05	1761,33	539,99							
					810,73	256,8								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					3673,99	2201,66	539,99							
ВСЕГО на физобъем (0,0027)					932,34	321								
					9,92	5,94	1,46							
					2,52	0,87								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					82,97	35,7	8,16							
					39,11	13,5								
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 52,61)					42,26									
Сметная прибыль 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 52,61)					23,25									
Итого с накладными и см. прибылью					148,48									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
139	ТССЦ-401-0026 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	0,2754	555,6		555,6	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	153,01			153,01		
На единицу в ценах 2001г.					555,6		555,6							
ВСЕГО на физобъем (0,2754)					153,01		153,01							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					855,33		855,33							
140	ТЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обрамление крылец уголком 32x32x3 мм <i>l 029,10 = 10 329,95 - l x 9 300,85</i>	1 т стальных элементов	0,007 <i>(1,4+1,9+1,4)*1,46/1000</i>	1147,64	326,59	412,98	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	8,03	2,86	2,29	2,88	42,7	0,3
На единицу в ценах 2001г.					10329,95	261,27	9713,84							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					354,84									
Кoeffициенты к позиции:					1029,1	261,27	412,99							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					354,84									
ВСЕГО на физобъем (0,007)					1147,64	326,59	412,99							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					408,07				8,03	2,29	2,88			
Накладные расходы 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 44,39)					74,25	13,76	16,1							
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 44,39)					44,15									
Итого с накладными и см. прибылью					25,66									
					144,06									
141	ТССЦ-101-3715 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 32x32x3 мм	т	0,007	6188,32		6188,32	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	43,32			43,32		
На единицу в ценах 2001г.					6188,32		6188,32							
ВСЕГО на физобъем (0,007)					43,32		43,32							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					242,16		242,16							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
142	ТЕР11-01-027-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий крылец на цементном растворе из плиток: бетонных	100 м2 покрытия	0,027 (1,4*1,9) / 100	8371,24	231,01	7508,12	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	226,02	17,07	6,24	202,71	81,31	2,2	
На единицу в ценах 2001г.					632,11	47,03					1,27		3,6625	0,1	
Кoeffициенты к позиции:					8242,59	184,81	7508,12								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					549,66	37,62									
ВСЕГО на физобъем (0,027)					8371,24	231,01	7508,12								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					632,11	47,03									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 284,64)					226,02	6,24	202,71								
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 284,64)					17,07	1,27									
Итого с накладными и см. прибылью					1435,58	37,5	1133,15								
					264,93	19,71									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 284,64)					267,83										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 284,64)					145,17										
Итого с накладными и см. прибылью					1848,58										
Раздел 9. Отмостка															
143	ТЕРр68-13-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную	1000 м2	0,0314 (78,54*40%) / 1000	594,17			1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	18,66	18,66			93,57	2,94	
На единицу в ценах 2001г.					594,17										
ВСЕГО на физобъем (0,0314)					594,17										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					18,66										
Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 289,60)					18,66										
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 289,60)					289,6										
Итого с накладными и см. прибылью					289,6										
Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 289,60)					256,01										
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 289,60)					139,01										
Итого с накладными и см. прибылью					684,62										
144	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,173 (78,54*0,22) / 100	1124,59			1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	194,55	194,55			154	26,64	
На единицу в ценах 2001г.					1124,59										
Итого с накладными и см. прибылью					977,9										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					977,9									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1124,59									
ВСЕГО на физобъем (0,173)					1124,59									
					194,55									
					194,55									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3019,42									
					3019,42									
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 019,42)					1847,89									
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 019,42)					923,94									
Итого с накладными и см. прибылью					5791,25									
145	ТЕР08-01-002-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство основания песчаного с подсыпкой вручную	1 м3 основания	7,85 <i>78,54*0,10</i>	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1013,51	138,16	348,62	526,73	2,3	18,06
					17,6	3,73				29,28		0,3625	2,85	
На единицу в ценах 2001г.					117,93	35,53	67,1							
					15,3	2,98								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					129,11	44,41	67,1							
ВСЕГО на физобъем (7,85)					17,6	3,73								
					1013,51	348,62	526,73							
					138,16	29,28								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7183,87	2095,21	2944,42							
					2144,24	454,43								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 598,67)					2425,34									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 598,67)					1413,68									
Итого с накладными и см. прибылью					11022,89									
146	ТЕР08-01-002-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	9,42 <i>78,54*0,12</i>	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2367,72	172,86	686,06	1508,8	2,4	22,61
					18,35	6,81				64,15		0,675	6,36	
На единицу в ценах 2001г.					234,39	58,26	160,17							
					15,96	5,45								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17							
					18,35	6,81								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО на физобъем (9,42)					2367,72	686,06	1508,8								
					172,86	64,15									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					15240,2	4123,22	8434,19								
					2682,79	995,61									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 678,40)					3433,05										
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 678,40)					2001,05										
Итого с накладными и см. прибылью					20674,3										
147	ТЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0393 <i>(78,54*0,05) / 100</i>	54712,6	1982,66	51415,49	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2150,21	51,66	77,92	2020,63	180	7,07	
					1314,45	298,35					11,73		22,5	0,88	
На единицу в ценах 2001г.					54144,62	1586,13	51415,49								
					1143	238,68									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					54712,6	1982,66	51415,49								
					1314,45	298,35									
ВСЕГО на физобъем (0,0393)					2150,21	77,92	2020,63								
					51,66	11,73									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					12565,38	468,3	11295,32								
					801,76	182,05									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 983,81)					790,25										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 983,81)					434,84										
Итого с накладными и см. прибылью					13790,47										
148	ТССЦ-101-3890 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50x50 мм	м2	78,54	31,24		31,24	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2453,59			2453,59			
На единицу в ценах 2001г.					31,24		31,24								
ВСЕГО на физобъем (78,54)					2453,59		2453,59								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					13715,57		13715,57								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
149	ТЕР06-01-067-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,7854 $((6,68+3,67+4,53+3,78+4,69+17,3-1,9+5,81+1,81+3,95+1,81+6,14+3,11+1,61+1,78+2,93+1,62+1,86+1,71+3+4)*1-1,35*1) / 100$	301,8	3,25	38,32	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	237,03	204,38	2,55	30,1	28,9	22,7
На единицу в ценах 2001г.					260,23									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					301,8	3,25	38,32							
ВСЕГО на физобъем (0,7854)					260,23									
					237,03	2,55	30,1							
					204,38									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3355,57	15,33	168,26							
					3171,98									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 171,98)					2547,89									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 171,98)					1402,02									
Итого с накладными и см. прибылью					7305,48									
150	ТЕР27-02-010-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м бортового камня	0,7989 $((6,68+3,67+4,53+3,78+4,69+17,3-1,9+5,81+1,81+3,95+1,81+6,14+3,11+1,61+1,78+2,93+1,62+1,86+1,71+3+4) / 100$	3025,26	99,31	2324,01	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2416,88	480,89	79,34	1856,65	76,08	60,78
На единицу в ценах 2001г.					601,94	11,28					9,01		0,85	0,68
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					3025,26	99,31	2324							
ВСЕГО на физобъем (0,7989)					601,94	11,28								
					2416,88	79,34	1856,65							
					480,89	9,01								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					18318,91	476,83	10378,67							
					7463,41	139,84								
Накладные расходы 142%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 603,25)					8259,41									
Сметная прибыль 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 603,25)					4911,7									
Итого с накладными и см. прибылью					31490,02									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
151	ТССЦ-403-8023 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	80	20,71		20,71	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1656,8			1656,8		
На единицу в ценах 2001г.					20,71		20,71							
ВСЕГО на физобъем (80)					1656,8		1656,8							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9261,51		9261,51							

Раздел 10. Вывоз мусора

152	ТССЦпг-01-01-041 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	28,15	40,8	40,8		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1148,52		1148,52			
На единицу в ценах 2001г.					40,8	40,8								
ВСЕГО на физобъем (28,15)					1148,52	1148,52								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6902,61	6902,61								

153	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	28,15	21,13	21,13		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	594,81		594,81			
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								
ВСЕГО на физобъем (28,15)					594,81	594,81								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3574,81	3574,81								

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									74798,2	15372,41	3780,23	55645,56		2045,01
Накладные расходы												192,6		16,94
Сметная прибыль									13947,85					
Итого по смете:									8654,9					
Итого									97400,95					2045,01

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														16,94
В том числе:														
	Материалы								55645,56					
	Машины и механизмы								3780,23					
	ФОТ								15565,01					
	Накладные расходы								13947,85					
	Сметная прибыль								8654,9					
	ВСЕГО по смете								97400,95					2045,01
														16,94
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									74798,2	15372,41	3780,23	55645,56		2045,01
											192,6			16,94
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59)									572357,67	238579,81	22719,2	311058,66		2045,01
											2989,16			16,94
Накладные расходы									183996,23					
Сметная прибыль									107459,19					
Итого по смете:														
Итого									863813,09					2045,01
														16,94
В том числе:														
Материалы									311058,66					
Машины и механизмы									22719,2					
ФОТ									241568,97					
Накладные расходы									183996,23					
Сметная прибыль									107459,19					
НДС 18%									155486,36					
ВСЕГО по смете									1019299,45					2045,01
														16,94

Составил: инженер сметчик ООО "Компания сетьремонт" _____ Евсеева Л.О.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: инженер ПТО _____ Новикова Л.И.
(должность, подпись, расшифровка)