

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 70 по Витебскому шоссе в г. Смоленске, Смоленской области

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1173,926 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 206,016 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1795,27 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2016 г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Кровля</b>														
1	<b>ТЕР46-04-008-04</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2,75 <i>(92*2+45,6*2) / 100</i>	164,51	38,3		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	452,4	347,08	105,32		19,875	54,66
На единицу в ценах 2001г.					126,21									
					131,61	30,64								
Кoeffициенты к позиции:					100,97									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					164,51	38,3								
					126,21									
ВСЕГО на физобъем (2,75)					452,4	105,32								
					347,08									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6019,65	632,97								
					5386,68									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 386,68)					4532,89									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 386,68)					2564,06									
Итого с накладными и см. прибылью					13116,6									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,75 $(92*2+45,6*2) / 100$	171,95	49,54		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	472,86	336,63	136,23		18,95	52,11
					122,41	7,63					20,98		0,575	1,58
На единицу в ценах 2001г.					137,56	39,63								
					97,93	6,1								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					171,95	49,54								
					122,41	7,63								
ВСЕГО на физобъем (2,75)					472,86	136,23								
					336,63	20,98								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6043,24	818,74								
					5224,5	325,61								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 5 550,11)					3915,6									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 5 550,11)					2886,06									
Итого с накладными и см. прибылью					12844,9									
3	<b>ТЕРр58-5-5</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,564 $(10,6*2+17,6*2) / 100$	4114,32	57,6	2944,86	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2320,48	627,09	32,49	1660,9	160,21	90,36
На единицу в ценах 2001г.					1111,86									
					4114,32	57,6	2944,86							
					1111,86									
ВСЕГО на физобъем (0,564)					2320,48	32,49	1660,9							
					627,09									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					19212,13	195,26	9284,43							
					9732,44									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 9 732,44)					6866,24									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 9 732,44)					5060,87									
Итого с накладными и см. прибылью					31139,24									
4	<b>ТЕРр58-5-3</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	2,75 $((12+17,6*2)/1,2*7) / 100$	6730,28	29,7	5658,96	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	18508,27	2864,46	81,68	15562,13	150,09	412,75
На единицу в ценах 2001г.					1041,62									
					6730,28	29,7	5658,96							
					1041,62									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (2,75)					18508,27	81,68	15562,13							
					2864,46									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					131939,63	490,9	86992,31							
					44456,42									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 44 456,42)					31364									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 44 456,42)					23117,34									
Итого с накладными и см. прибылью					186420,97									
5	<b>ТЕР10-01-008-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернут ых поверхнос тей карнизов	0,43 <i>((12*2+19*2)*0,7) / 100</i>	857,34	63,4		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	368,66	341,4	27,26		114,4	49,19
					793,94									
На единицу в ценах 2001г.					4921,89	79,25	3850,22							
					992,42									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					857,34	63,4								
					793,94									
ВСЕГО на физобъем (0,43)					368,66	27,26								
					341,4									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5462,36	163,83								
					5298,53									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 298,53)					4782,98									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 298,53)					2269,89									
Итого с накладными и см. прибылью					12515,23									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернут ых поверхнос тей карнизов	0,43 $((12*2+19*2)*0,7) / 100$	5090,57	99,06	3850,23	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2188,95	490,75	42,6	1655,6	164,45	70,71
					1141,28									
На единицу в ценах 2001г.					4921,89	79,25	3850,22							
					992,42									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					5090,57	99,06	3850,22							
					1141,28									
ВСЕГО на физобъем (0,43)					2188,95	42,6	1655,6							
					490,75									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					17127,27	256,03	9254,8							
					7616,44									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 616,44)					6875,36									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 616,44)					3262,88									
Итого с накладными и см. прибылью					27265,51									
7	<b>ТЕР15-04-025-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: карнизов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,43 $((12*2+19*2)*0,7) / 100$	1618,15	12,29	1000,82	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	695,8	260,17	5,28	430,35	81,9835	35,25
					605,04	0,16					0,07		0,0125	0,01
На единицу в ценах 2001г.					1536,77	9,83	1000,82							
					526,12	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1618,15	12,29	1000,82							
					605,04	0,16								
ВСЕГО на физобъем (0,43)					695,8	5,28	430,35							
					260,17	0,07								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6475,23	31,73	2405,66								
					4037,84	1,09									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 038,93)					3244,27										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 038,93)					1510,56										
Итого с накладными и см. прибылью					11230,06										
8	<b>ТЕРр58-2-1</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 окон	0,03 3 / 100	2215,17	10,37		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	66,46	66,15	0,31		341,3	10,24	
					2204,8										
На единицу в ценах 2001г.					2215,17	10,37									
					2204,8										
ВСЕГО на физобъем (0,03)					66,46	0,31									
					66,15										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1028,51	1,86									
					1026,65										
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 1 026,65)					724,3										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 1 026,65)					533,86										
Итого с накладными и см. прибылью					2286,67										
9	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	362,39	27,46	282,02	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1087,17	158,73	82,38	846,06	7,6245	22,87	
					52,91	1,83				5,49			0,1375	0,41	
На единицу в ценах 2001г.					350	21,97	282,02								
					46,01	1,46									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					362,39	27,46	282,02								
					52,91	1,83									
ВСЕГО на физобъем (3)					1087,17	82,38	846,06								
					158,73	5,49									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7688,07	495,1	4729,48								
					2463,49	85,2									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 548,69)					2300,7										
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 548,69)					1091,86										
Итого с накладными и см. прибылью					11080,63										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	-1,5 -Ф1.pl	150,63		150,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-225,95			-225,95		
На единицу в ценах 2001г.					150,63		150,63							
ВСЕГО на физобъем (-1,5)					-225,95		-225,95							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-1263,06		-1263,06							
11	<b>ТССЦ-203-0033</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой прим	м2	4,05 0,9*1,5*3	374,74		374,74	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1517,7			1517,7		
На единицу в ценах 2001г.					374,74		374,74							
ВСЕГО на физобъем (4,05)					1517,7		1517,7							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8483,94		8483,94							
12	<b>ТЕР10-01-044-12</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка слуховых окон оцинкованной окрашенной в цвет кровли кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,1 (1,67*2*3) / 100	8157,14	21,68	7525,27	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	815,71	61,02	2,17	752,52	91,7585	9,18
На единицу в ценах 2001г.					8073,21	17,34	7525,27							
Кoeffициенты к позиции:					610,19	1,16					0,12		0,0875	0,01
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8157,14	21,68	7525,27							
ВСЕГО на физобъем (0,1)					610,19	1,16								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					815,71	2,17	752,52							
					61,02	0,12								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5166,66	13,04	4206,59							
					947,03	1,86								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 948,89)					856,56									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 948,89)					406,5									
Итого с накладными и см. прибылью					6429,72									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
13	<b>ТССЦ-101-1706</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	-0,072 -φ2.pl	10438,67		10438,67	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-751,58			-751,58			
На единицу в ценах 2001г.					10438,67		10438,67								
ВСЕГО на физобъем (-0,072)					-751,58		-751,58								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-4201,33		-4201,33								
14	<b>ТССЦ-101-3416</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	7,92 7,2*1,1	179		179	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1417,68			1417,68			
На единицу в ценах 2001г.					179		179								
ВСЕГО на физобъем (7,92)					1417,68		1417,68								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7924,83		7924,83								
15	<b>ТЕР10-01-053-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных на чердаке возле слуховых окон	1 м3	0,081 0,05*0,1*5,4*3	2655,97	44,76	2223,05	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	215,13	31,44	3,63	180,06	48,8865	3,96	
На единицу в ценах 2001г.					388,16	2,33					0,19		0,175	0,01	
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2596,39	35,81	2223,05								
ВСЕГО на физобъем (0,081)					337,53	1,86									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2655,97	44,76	2223,05								
ВСЕГО на физобъем (0,081)					388,16	2,33									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					215,13	3,63	180,06								
ВСЕГО на физобъем (0,081)					31,44	0,19									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1516,31	21,82	1006,54								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					487,95	2,95									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 490,90)					443,14										
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 490,90)					210,3										
Итого с накладными и см. прибылью					2169,75										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	<b>ТЕР12-01-020-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим)	100 м2 кровли	2,75 (92*2+45,6*2)/100	21251,54	1014,88	18324,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	58441,74	5258,08	2790,92	50392,74	249,9381	687,33
					1912,03	34,81					95,73		2,625	7,22
На единицу в ценах 2001г.					20304,26	649,52	18324,63							
					1330,11	22,28								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. _Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					20799,17	811,9	18324,63							
					1662,64	27,85								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					21251,54	1014,88	18324,63							
					1912,03	34,81								
ВСЕГО на физобъем (2,75)					58441,74	2790,92	50392,74							
					5258,08	95,73								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					380074,25	16773,43	281695,42							
					81605,4	1485,73								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 83 091,13)					76277,66									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 83 091,13)					36726,28									
Итого с накладными и см. прибылью					493078,19									
17	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-346,5 -Ф5,р1	65,28		65,28	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-22619,52			-22619,52		
На единицу в ценах 2001г.					65,28		65,28							
ВСЕГО на физобъем (-346,5)					-22619,52		-22619,52							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-126443,12		-126443,12							
18	<b>ТССЦ-101-4570</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	346,5	59,75		59,75	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	20703,38			20703,38		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (346,5)					20703,38		20703,38							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					115731,89		115731,89							



Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	<b>ТССЦ-101-1751</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	-277,2 -Ф5,р2	54,17		54,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-15015,92			-15015,92		
На единицу в ценах 2001г.					54,17		54,17							
ВСЕГО на физобъем (-277,2)					-15015,92		-15015,92							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-83938,99		-83938,99							
20	<b>ТССЦ-101-1810</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0385 275*7*0,00002	31702,17		31702,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1220,53			1220,53		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0385)					1220,53		1220,53							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6822,76		6822,76							
21	<b>ТССЦ-101-7317</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	31 (12*2+19*2)/2	133,66		133,66	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4143,46			4143,46		
На единицу в ценах 2001г.					133,66		133,66							
ВСЕГО на физобъем (31)					4143,46		4143,46							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					23161,94		23161,94							
22	<b>ТССЦ-101-1998</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	90 (6,2+9,7*4)*2	23,15		23,15	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2083,5			2083,5		
На единицу в ценах 2001г.					23,15		23,15							
ВСЕГО на физобъем (90)					2083,5		2083,5							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					11646,77		11646,77							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	<b>ТССЦ-101-4128</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент ((6,2+9,7*4)*0,4=18); примыкания к вентшатам наружные (в цвет кровли) (2,1*4+7,2)*0,4=6,34; карнизные планки (12*2+19*2)*0,3=18,6)	м2	42,94 <i>18+6,34+18,6</i>	152,11		152,11	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6531,6			6531,6		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (42,94)					6531,6		6531,6							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					36511,64		36511,64							
24	<b>ТССЦ-101-2778</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) примыкание к вентшатам (2,1*4+7,2)*0,5=7,8, примыкание слуховым окнам 2,9*2*3*0,4=6,96; галстуки от вентшахт (6,5*4+2,5)*0,5=14,25	м2	29,01 <i>7,8+6,96+14,25</i>	42,42		42,42	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1230,6			1230,6		
На единицу в ценах 2001г.					42,42		42,42							
ВСЕГО на физобъем (29,01)					1230,6		1230,6							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6879,05		6879,05							
25	<b>ТЕР46-04-001-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка: кирпичных стен вентканалов над кровлей	1 м3	1,03 <i>((0,64*0,4*1,3)- (0,39*0,15*1,3))*4</i>	166,22	106,81		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	171,21	61,19	110,02		8,24	8,49
					59,41	11,36					11,7		1,15	1,18
На единицу в ценах 2001г.					166,22	106,81								
ВСЕГО на физобъем (1,03)					171,21	110,02								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1610,89	661,22								
					949,67	181,58								
Накладные расходы 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 131,25)					951,95									
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1 131,25)					538,48									
Итого с накладными и см. прибылью					3101,32									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
26	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных стен вентканалов на чердаке	1 м3	0,47 <i>((1,3*0,4*1,3)- (1,05*0,15*1,3))</i>	166,22	106,81		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	78,12	27,92	50,2		8,24	3,87	
					59,41	11,36					5,34		1,15	0,54	
На единицу в ценах 2001г.					166,22	106,81									
					59,41	11,36									
ВСЕГО на физобъем (0,47)					78,12	50,2									
					27,92	5,34									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					735,02	301,7									
					433,32	82,88									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 516,20)					434,38										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 516,20)					245,71										
Итого с накладными и см. прибылью					1415,11										
27	<b>ТЕР08-08-005-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Кладка кирпичных вентшахт с установкой зонтов	1 м3 кладки (без вычета пустот)	1,97 <i>((0,64*0,4*1,3)- (0,39*0,15*1,3))*4+((1,3*0,4* 2,6)-(1,05*0,15*2,6))</i>	1102,62	58,63	937,94	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2172,16	208,92	115,5	1847,74	14,9155	29,38	
					106,05	5,8					11,43		0,4375	0,86	
На единицу в ценах 2001г.					1077,06	46,9	937,94								
					92,22	4,64									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1102,62	58,63	937,94								
					106,05	5,8									
ВСЕГО на физобъем (1,97)					2172,16	115,5	1847,74								
					208,92	11,43									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					14265,47	694,16	10328,87								
					3242,44	177,39									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 419,83)					3191,73										
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 419,83)					1860,39										
Итого с накладными и см. прибылью					19317,59										
28	<b>ТССЦ-101-1704</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Войлок строительный	т	-0,0059 <i>-Фз.рз</i>	8926,84		8926,84	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-52,67			-52,67			
На единицу в ценах 2001г.					8926,84		8926,84								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					-52,67		-52,67							
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			-294,43		-294,43							
29	<b>ТССЦ-101-1133</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	т	-0,0118 <i>-Ф3.p1</i>	6900,99		6900,99	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-81,43			-81,43		
		На единицу в ценах 2001г.			6900,99		6900,99							
		ВСЕГО на физобъем (-0,0118)			-81,43		-81,43							
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			-455,19		-455,19							
30	<b>ТССЦ-101-0975</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	т	-0,0079 <i>-Ф3.p2</i>	4501,77		4501,77	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-35,56			-35,56		
		На единицу в ценах 2001г.			4501,77		4501,77							
		ВСЕГО на физобъем (-0,0079)			-35,56		-35,56							
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			-198,78		-198,78							
31	<b>ТССЦ-301-0291</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2100 мм	шт.	4	240,75		240,75	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	963			963		
		На единицу в ценах 2001г.			240,75		240,75							
		ВСЕГО на физобъем (4)			963		963							
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			5383,17		5383,17							
32	<b>ТССЦ-301-0295</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 7200 мм	шт.	1	607,83		607,83	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	607,83			607,83		
		На единицу в ценах 2001г.			607,83		607,83							
		ВСЕГО на физобъем (1)			607,83		607,83							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3397,77		3397,77							
33	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка стен вентиляционных шахт над кровлей цементно-известковым раствором по камню	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,203 (2,1*1,3*4+7,2*1,3) / 100	1627,88	76,56	913,08	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	330,46	129,56	15,54	185,36	81,512	16,55
					638,24	30,41					6,17		3,475	0,71
На единицу в ценах 2001г.					1529,32	61,25	913,08							
					554,99	24,33								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1627,88	76,56	913,08							
					638,24	30,41								
ВСЕГО на физобъем (0,203)					330,46	15,54	185,36							
					129,56	6,17								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3140,33	93,4	1036,16							
					2010,77	95,76								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 106,53)					1692,07									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 106,53)					787,84									
Итого с накладными и см. прибылью					5620,24									
34	<b>ТЕР15-04-019-05</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска вентиляционных шахт над кровлей акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,203 (2,1*1,3*4+7,2*1,3) / 100	651,22	8,85	522,39	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	132,2	24,36	1,8	106,04	15,87	3,22
					119,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					651,22	8,85	522,39							
					119,98									
ВСЕГО на физобъем (0,203)					132,2	1,8	106,04							
					24,36									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					981,65	10,82	592,76							
					378,07									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 378,07)					303,68									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 378,07)					141,4									
Итого с накладными и см. прибылью					1426,73									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	<b>ТЕР15-02-016-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка поверхностей стен вентшахт на чердаке кровли цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,468 <i>(2,1*3*4+7,2*3) / 100</i>	1577,17	127,06	810,19	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	738,12	299,48	59,46	379,18	86,71	40,58
					639,92	69,88					32,7		7,5875	3,55
На единицу в ценах 2001г.					1468,29	101,65	810,19							
Коэффициенты к позиции:					556,45	55,9								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1577,17	127,06	810,19							
ВСЕГО на физобъем (0,468)					639,92	69,88								
					738,12	59,46	379,18							
					299,48	32,7								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7124,9	357,35	2119,62							
					4647,93	507,5								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 155,43)					4141,1									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 155,43)					1928,13									
Итого с накладными и см. прибылью					13194,13									
36	<b>ТЕР15-04-007-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен ветшахт на чердаке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,468 <i>(2,1*3*4+7,2*3) / 100</i>	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	642,02	166,69	7,91	467,42	50,094	23,44
					356,17	0,29					0,14		0,025	0,01
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76							
					309,71	0,23								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76							
ВСЕГО на физобъем (0,468)					356,17	0,29								
					642,02	7,91	467,42							
					166,69	0,14								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5247,45	47,54	2612,88							
					2587,03	2,17								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 589,20)					2079,77									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 589,20)					968,36									
Итого с накладными и см. прибылью					8295,58									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	<b>ТЕРр60-16-2</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прочистка вентканалов	100 м дымохода	0,52 (32+20) / 100	122,46		62,77	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	63,68	31,04		32,64	9,24	4,8
На единицу в ценах 2001г.					122,46		62,77							
ВСЕГО на физобъем (0,52)					63,68		32,64							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					664,2		182,46							
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 481,74)					319,39									
Сметная прибыль 63%*0.8 ФОТ (от 481,74)					242,8									
Итого с накладными и см. прибылью					1226,39									
38	<b>ТЕР16-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Наращивание трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопроводов	0,084 (4,2*2) / 100	7216,3	8,19	6636,43	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	606,17	48,02	0,69	557,46	70,84	5,95
На единицу в ценах 2001г.					7140,1	6,55	6636,44							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					7216,3	8,19	6636,44							
ВСЕГО на физобъем (0,084)					571,68	0,83								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					606,17	0,69	557,46							
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 746,36)					48,02	0,07								
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 746,36)					3865,62	4,15	3116,2							
Итого с накладными и см. прибылью					745,27	1,09								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 746,36)					730,84									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 746,36)					421,25									
Итого с накладными и см. прибылью					5017,71									
39	<b>ТССЦ-301-1224</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	2,1 8,4*0,25	11,14		11,14	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	23,39			23,39		
На единицу в ценах 2001г.					11,14		11,14							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (2,1)					23,39		23,39							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					130,75		130,75							
40	<b>ТССЦ-101-5796</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Уплотнитель диаметром 110 мм (проходка кровельная на фановые трубы)	шт.	2	105,45		105,45	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	210,9			210,9		
На единицу в ценах 2001г.					105,45		105,45							
ВСЕГО на физобъем (2)					210,9		210,9							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1178,93		1178,93							
41	<b>ТЕР26-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками <i>119,75 = 1 946,59 - 1,438 x 249,57 - 11 x 132,13 - 0,143 x 62,79 - 0,02 x 185,74 - 0,033 x 55,77</i>	10 м трубопровода	0,74 <i>(2*3,7) / 10</i>	129,63	28,1	68,86	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	95,93	24,18	20,79	50,96	4,048	3
На единицу в ценах 2001г.					1946,59	22,48	1895,7							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					28,41									
Кoeffициенты к позиции:					119,75	22,48	68,86							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,63	28,1	68,86							
ВСЕГО на физобъем (0,74)					32,67									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					95,93	20,79	50,96							
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 375,27)					24,18									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 375,27)					785,09	124,95	284,87							
Итого с накладными и см. прибылью					375,27									
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 375,27)					287,08									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 375,27)					178,63									
Итого с накладными и см. прибылью					1250,8									
42	<b>ТССЦ-104-0284</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм	м	14,8 <i>7,4*2</i>	73,37		73,37	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1085,88			1085,88		
На единицу в ценах 2001г.					73,37		73,37							
ВСЕГО на физобъем (14,8)					1085,88		1085,88							



Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6070,07		6070,07							
43	<b>ТЕР12-01-014-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Утепление чердачного перекрытия керамзитом	1 м3 утеплитель я	11,16 9,6*16,6*0,07	219,11	37,63	159,28	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2445,27	247,75	419,95	1777,57	3,496	39,02
					22,2	4,7					52,45		0,425	4,74
На единицу в ценах 2001г.					208,69	30,1	159,29							
					19,3	3,76								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					219,11	37,63	159,29							
					22,2	4,7								
ВСЕГО на физобъем (11,16)					2445,27	419,95	1777,57							
					247,75	52,45								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					16305,6	2523,9	9936,62							
					3845,08	814,02								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 659,10)					4277,05									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 659,10)					2059,32									
Итого с накладными и см. прибылью					22641,97									
44	<b>ТЕРр69-7-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,48 (9*2+15*2) / 100	1857,18	13,93	1707,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	891,45	65,1	6,69	819,66	20,8	9,98
					135,62	2,25					1,08		0,17	0,08
На единицу в ценах 2001г.					1857,18	13,93	1707,63							
					135,62	2,25								
ВСЕГО на физобъем (0,48)					891,45	6,69	819,66							
					65,1	1,08								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5632,46	40,21	4581,9							
					1010,35	16,76								
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 1 027,11)					680,97									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 027,11)					410,84									
Итого с накладными и см. прибылью					6724,27									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	<b>ТЕР26-02-018-01</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	7,3 $((275*2*1,03)+(6,7+1,2+1)*0,44*(19*2+12)/1,2) / 100$	259,73	143,11	1,71	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1896,03	838,84	1044,7	12,49	14,8465	108,38
					114,91	1,99					14,53		0,175	1,28
На единицу в ценах 2001г.					216,12	114,49	1,71							
					99,92	1,59								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					259,73	143,11	1,71							
					114,91	1,99								
ВСЕГО на физобъем (7,3)					1896,03	1044,7	12,49							
					838,84	14,53								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					19367,27	6278,65	69,82							
					13018,8	225,51								
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13 244,31)					10131,9									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13 244,31)					6304,29									
Итого с накладными и см. прибылью					35803,46									
46	<b>Прайс-лист</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины 192,24/1,18/5,59=29,14руб	кг	235,1	29,14		29,14	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6850,81			6850,81		
На единицу в ценах 2001г.					29,14		29,14							
ВСЕГО на физобъем (235,1)					6850,81		6850,81							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					38296,03		38296,03							
47	<b>ТССЦпр-01-01-041</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	14,55	40,8	40,8		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	593,64		593,64			
На единицу в ценах 2001г.					40,8	40,8								
ВСЕГО на физобъем (14,55)					593,64	593,64								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3567,78	3567,78								
48	<b>ТССЦпг-03-21-01-035</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	14,55 <i>7,4+(275*15,21+1,5*1980)/1000</i>	21,13	21,13		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	307,44		307,44			
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								
ВСЕГО на физобъем (14,55)					307,44	307,44								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1847,71	1847,71								
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									106605,16	13016,05	6064,6	87524,51		1795,27
											258,19			22,2
Накладные расходы									12993,16					
Сметная прибыль									7710,04					
<b>Итого по смете:</b>														
Итого									127308,36					1795,27
														22,2
В том числе:														
Материалы									87524,51					
Машины и механизмы									6064,6					
ФОТ									13274,24					
Накладные расходы									12993,16					
Сметная прибыль									7710,04					
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>127308,36</b>					<b>1795,27</b>
														<b>22,2</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									106605,16	13016,05	6064,6	87524,51		1795,27
											258,19			22,2
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59)									727719,38	202009,1	36448,26	489262,02		1795,27
											4007,11			22,2
Накладные расходы									171405,63					
Сметная прибыль									95727,9					
<b>Итого по смете:</b>														
Итого									994852,91					1795,27
														22,2
В том числе:														
Материалы									489262,02					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Машины и механизмы								36448,26					
	ФОТ								206016,21					
	Накладные расходы								171405,63					
	Сметная прибыль								95727,9					
	НДС 18%								179073,52					
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>1173926,43</b>					<b>1795,27</b>
														<b>22,2</b>