

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02
(локальная смета)

на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома № 70 по Витебское шоссе в г. Смоленске, Смоленской области

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 649,656 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 136,212 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1213,41 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2016 г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Фасад														
1	ТЕР08-07-001-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	4,1658 $((10,81*7,1+17,65*7,26+10,75*7,2+17,67*7,6))/100$	681,45	7,58	322,19	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2838,78	1465,03	31,58	1342,17	50,025	208,39
					351,68									
		На единицу в ценах 2001г.			634,06	6,06	322,19							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					305,81									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					681,45	7,58	322,19							
ВСЕГО на физобъем (4,1658)					351,68									
					2838,78	31,58	1342,17							
					1465,03									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					30429,8	189,8	7502,73							
					22737,27									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22 737,27)					21220,69									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22 737,27)					12369,07									
Итого с накладными и см. прибылью					64019,56									
2	ТЕРр53-14-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	3,1 <i>31 / 10</i>	32,43		9,71	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	100,53	70,43		30,1	3,1165	9,66
					22,72									
На единицу в ценах 2001г.					29,47		9,71							
					19,76									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					32,43		9,71							
ВСЕГО на физобъем (3,1)					22,72									
					100,53		30,1							
					70,43									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1261,33		168,26							
					1093,07									
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 1 093,07)					799,03									
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 1 093,07)					612,12									
Итого с накладными и см. прибылью					2672,48									
3	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,8342 <i>(278,07-194,65) / 100</i>	303,55	0,2	14,49	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	253,22	240,97	0,17	12,08	41,0895	34,28
					288,86									
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					303,55	0,2	14,5							
					288,86									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (0,8342)					253,22	0,17	12,08							
					240,97									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3808,4	1,02	67,53							
					3739,85									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 3 739,85)					2511,31									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 3 739,85)					1495,94									
Итого с накладными и см. прибылью					7815,65									
4	ТЕРр61-10-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	1,9465 <i>(278,07*70%) / 100</i>	2714,44	1,39	1062,71	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5283,66	3212,39	2,71	2068,56	232,116	451,81
					1650,34									
На единицу в ценах 2001г.					2499	1,21	1062,71							
					1435,08									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2714,44	1,39	1062,71							
					1650,34									
ВСЕГО на физобъем (1,9465)					5283,66	2,71	2068,56							
					3212,39									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					61435,83	16,29	11563,25							
					49856,29									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 49 856,29)					33478,5									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 49 856,29)					19942,52									
Итого с накладными и см. прибылью					114856,85									
5	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,7807 <i>(((10,81+17,65+10,75+17,67)* 6,6-5,05*3*2- 2,1*3*2+0,65*0,56*2- 22*1,6*1,1-2*1-1,38*1,5- 0,12*1,5*15-0,6*14,5-0,3*1,6- 0,2*2,5)) / 100</i>	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1192,84	383,68	28,31	780,85	18,2505	50,75
					137,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82								
					137,98										
ВСЕГО на физобъем (2,7807)					1192,84	28,31	780,85								
					383,68										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					10489,8	170,14	4364,95								
					5954,71										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 954,71)					4783,12										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 954,71)					2227,06										
Итого с накладными и см. прибылью					17499,98										
6	ТССЦ-101-6525 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,1057	30605,19		30605,19	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3234,97			3234,97			
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19								
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					30605,19		30605,19								
ВСЕГО на физобъем (0,1057)					3234,97		3234,97								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					18083,48		18083,48								
7	ТЕРр61-26-5 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки декоративных элементов фасадов : с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,0216 <i>((5,4-3,24)) / 100</i>	402,03	0,2	14,5	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	8,68	8,37		0,31	55,0965	1,19	
На единицу в ценах 2001г.					402,03	0,2	14,5					0,31	55,0965	1,19	
					387,33										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					402,03	0,2	14,5								
					387,33										
ВСЕГО на физобъем (0,0216)					8,68		0,31								
					8,37										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					131,63		1,73								
					129,9										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 129,90)			87,23									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 129,90)			51,96									
		Итого с накладными и см. прибылью			270,82									
8	ТЕРр61-22-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (тяги)	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхностью тяг	0,0324 <i>(5,4*60%)/100</i>	7581,66	3,48	2800,39	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	245,65	154,8	0,11	90,74	631,9825	20,48
					4777,79									
		На единицу в ценах 2001г.			6958,02	3,03	2800,39							
					4154,6									
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			7581,66	3,48	2800,39							
					4777,79									
		ВСЕГО на физобъем (0,0324)			245,65	0,11	90,74							
					154,8									
		Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			2910,4	0,66	507,24							
					2402,5									
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 2 402,50)			1613,28									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 402,50)			961									
		Итого с накладными и см. прибылью			5484,68									
9	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска декоративных элементов фасада акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,054 <i>((15*0,24*1,5))/100</i>	533,67	10,18	351,02	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	28,82	9,31	0,55	18,96	22,8131	1,23
		$392,23 = 633,80 - 0,038 \times 6\ 356,99$			172,47									
		На единицу в ценах 2001г.			633,8	7,08	522,39							
					104,33									
		С учетом стоимости удаленных ресурсов			392,23	7,08	280,82							
					104,33									
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "ТЧ приложение 15.10. пункт 3.21 "Отделка сложных фасадов" (прим.) ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25 к расх.; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"			488,52	7,08	351,03							
					130,41									
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к			509,85	8,85	351,03							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					149,97									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					533,67	10,18	351,03							
ВСЕГО на физобъем (0,054)					172,47									
					28,82	0,55	18,96							
					9,31									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					253,79	3,31	105,99							
					144,49									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 144,49)					116,06									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 144,49)					54,04									
Итого с накладными и см. прибылью					423,89									
10	ТССЦ-101-625 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,0026	30605,19		30605,19	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	79,57			79,57		
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					30605,19		30605,19							
ВСЕГО на физобъем (0,0026)					79,57		79,57							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					444,8		444,8							
11	ТЕРр62-32-2 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза газопровод, диаметр 20мм и 80мм	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,124 <i>((12*0,13+23,65*0,46)) / 100</i>	1081,81	1	470,91	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	134,14	75,63	0,12	58,39	92,69	11,49
На единицу в ценах 2001г.					1002,13	0,87	470,91							
					530,35									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1081,81	1	470,91							
					609,9									
ВСЕГО на физобъем (0,124)					134,14	0,12	58,39							
					75,63									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1500,9	0,72	326,4							
					1173,78									
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 1 173,78)					798,17									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 173,78)					469,51									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					2768,58									
12	ТЕРр62-22-7 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов (обшивка балкона)	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,1241 $((5,05*3-1,6*4,05+3*2,1-1,6*1,6)) / 100$	1276,39	20,1	815,84	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	158,4	54,66	2,49	101,25	61,088	7,58
На единицу в ценах 2001г.					440,45									
Кoeffициенты к позиции:					1216,32	17,48	815,84							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					383									
ВСЕГО на физобъем (0,1241)					1276,39	20,1	815,84							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					158,4	2,49	101,25							
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 848,32)					54,66									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 848,32)					1429,27	14,96	565,99							
Итого с накладными и см. прибылью					848,32									
Итого с накладными и см. прибылью					576,86									
Итого с накладными и см. прибылью					339,33									
Итого с накладными и см. прибылью					2345,46									

Раздел 2. Цоколь

13	ТЕР46-02-009-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: цоколя	100 м2	0,3172 $((0,4/2*5,7+0,3*0,3*2+0,15*1,75+3,36*1)+(17,65*0,66)+(3,2*0,96+0,15*1,45+5,7*0,2)+(1,04*2,94+1,35*0,6*2+6,85*0,96+0,81/2*1,0)-1,09*0,43-1,07*0,46)) / 100$	166,65			1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	52,86	52,86			26,243	8,32
На единицу в ценах 2001г.					166,65									
Кoeffициенты к позиции:					144,91									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					144,91									
ВСЕГО на физобъем (0,3172)					166,65									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					52,86									
Итого с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					52,86									
Итого с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					820,39									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					820,39									
					690,36									
					390,51									
					1901,26									
14	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен цоколя	100 м2 оштукатур иваемой поверхнос ти	0,3172 (((0,4/2*5,7+0,3*0,3*2+0,15*1,75+3,36*1)+(17,65*0,66)+(3,2*0,96+0,15*1,45+5,7*0,2)+(1,04*2,94+1,35*0,6*2+6,85*0,96+0,81/2*1)-1,09*0,43-1,07*0,46))/100	5915,7	76,09	4555,82	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1876,46	407,22	24,14	1445,1	171,8589	54,51
					1283,79	26,77					8,49		2,07	0,66
					5579,48	52,93	4555,82							
					970,73	18,62								
					5738,32	66,16	4555,82							
					1116,34	23,28								
					5915,7	76,09	4555,82							
					1283,79	26,77								
					1876,46	24,14	1445,1							
					407,22	8,49								
					14543,24	145,08	8078,11							
					6320,05	131,76								
					5182,42									
					2412,98									
					22138,64									
15	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска цоколя акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,3172 (((0,4/2*5,7+0,3*0,3*2+0,15*1,75+3,36*1)+(17,65*0,66)+(3,2*0,96+0,15*1,45+5,7*0,2)+(1,04*2,94+1,35*0,6*2+6,85*0,96+0,81/2*1)-1,09*0,43-1,07*0,46))/100	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	136,07	43,77	3,23	89,07	18,2505	5,79
		392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99			137,98									
					633,8	7,08	522,39							
					104,33									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82							
					137,98									
ВСЕГО на физобъем (0,3172)					136,07	3,23	89,07							
					43,77									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1196,62	19,41	497,9							
					679,31									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 679,31)					545,66									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 679,31)					254,06									
Итого с накладными и см. прибылью					1996,34									
16	ТССЦ-101-6527 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0121	34609,6		34609,6	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	418,78			418,78		
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					34609,6		34609,6							
ВСЕГО на физобъем (0,0121)					418,78		418,78							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2340,98		2340,98							
Окна (Подвал)														
17	ТЕР46-04-012-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0096 (1,07*0,46+1,09*0,43) / 100	1377,01	240,25		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	13,22	10,91	2,31		172,76	1,66
На единицу в ценах 2001г.					1377,01	240,25								
					1136,76	102,63					0,99		7,74	0,07
ВСЕГО на физобъем (0,0096)					13,22	2,31								
					10,91	0,99								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					183,2	13,88								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					169,32	15,36								
		Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 184,68)			155,41									
		Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 184,68)			87,91									
		Итого с накладными и см. прибылью			426,52									
18	ТЕР10-01-034-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,0096 <i>(1,07*0,46+1,09*0,43) / 100</i>	285528,33	632,06	283129,49	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2741,07	16,96	6,07	2718,04	248,492	2,39
					1766,78	29,18					0,28		2,2	0,02
		На единицу в ценах 2001г.			285171,47	505,65	283129,49							
		Коэффициенты к позиции:			1536,33	23,34								
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			285528,33	632,06	283129,49							
		ВСЕГО на физобъем (0,0096)			1766,78	29,18								
					2741,07	6,07	2718,04							
					16,96	0,28								
		Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			15493,54	36,48	15193,84							
					263,22	4,35								
		Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 267,57)			241,54									
		Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 267,57)			114,63									
		Итого с накладными и см. прибылью			15849,71									
19	ТЕРр69-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,08 <i>(4*2) / 100</i>	48,38	10,28		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3,87	3,05	0,82		5,49	0,44
					38,1									
		На единицу в ценах 2001г.			48,38	10,28								
					38,1									
		ВСЕГО на физобъем (0,08)			3,87	0,82								
					3,05									
		Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			52,27	4,93								
					47,34									
		Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 47,34)			31,39									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 47,34)			18,94									
		Итого с накладными и см. прибылью			102,6									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ТЕР06-01-015-07 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1 т	0,001 <i>8*0,2*0,617/1000</i>	8262,28	43,68	6386,94	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	8,26	1,83	0,04	6,39	248,193	0,25
					1831,66	2,49							0,1875	
На единицу в ценах 2001г.					8014,63	34,94	6386,94							
Кoeffициенты к позиции:					1592,75	1,99								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8262,28	43,68	6386,94							
ВСЕГО на физобъем (0,001)					1831,66	2,49								
					8,26	0,04	6,39							
					1,83									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					64,36	0,24	35,72							
					28,4									
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 28,40)					22,81									
Сметная прибыль 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 28,40)					12,55									
Итого с накладными и см. прибылью					99,72									
21	ТЕР09-06-001-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж решеток ограждающих на окнах подвальных (уголок 30*30*4 и стержневая арматура № 10)	1 т конструкц ий	0,0236 <i>(((0,43*2+1,09*2)*1,78+(11*0,43+5*1,09)*0,617)+(0,46*2+1,07*2)*1,78+(11*0,46+5*1,07)*0,617)/1000</i>	652,09	165,96	80,78	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	15,39	9,57	3,92	1,9	58,4085	1,38
					405,35	1,99					0,05		0,15	
На единицу в ценах 2001г.					566,03	132,77	80,78							
Кoeffициенты к позиции:					352,48	1,59								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					652,09	165,96	80,78							
ВСЕГО на физобъем (0,0236)					405,35	1,99								
					15,39	3,92	1,9							
					9,57	0,05								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					182,71	23,56	10,62							
					148,53	0,78								
Накладные расходы 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 149,31)					102,8									
Сметная прибыль 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 149,31)					86,3									
Итого с накладными и см. прибылью					371,81									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	ТССЦ-101-1895 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Решетки ограждающие стальные	т	0,0236	7280,39		7280,39	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	171,82			171,82		
На единицу в ценах 2001г.					7280,39		7280,39							
ВСЕГО на физобъем (0,0236)					171,82		171,82							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					960,47		960,47							
23	ТЕР15-04-030-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, количество окрасок 2	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,005 $((1,07*0,46+1,09*0,43)*0,5)/100$	1054,11	3,64	461,28	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5,27	2,95	0,02	2,3	81,719	0,41
На единицу в ценах 2001г.					976,53	2,91	461,28						0,0125	
Кoeffициенты к позиции:					512,34	0,13								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1054,11	3,64	461,28							
ВСЕГО на физобъем (0,005)					589,19	0,16								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5,27	0,02	2,3							
					2,95									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 45,78)					58,76	0,12	12,86							
					45,78									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 45,78)					36,77									
Итого с накладными и см. прибылью					17,12									
					112,65									
24	ТЕРр61-7-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0128 $(1,83*70\%)/100$	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	63,4	35,74	0,46	27,2	383,06	4,9
На единицу в ценах 2001г.					2792,51	15,38					0,2		1,16	0,01
					4953,15	36,01	2124,63							
ВСЕГО на физобъем (0,0128)					2792,51	15,38								
					63,4	0,46	27,2							
					35,74	0,2								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					709,49	2,76	152,05								
					554,68	3,1									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 557,78)					374,55										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 557,78)					223,11										
Итого с накладными и см. прибылью					1307,15										
25	ТЕРп61-26-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перегирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетерго й поверхнос ти	0,0055 <i>(1,83-1,28) / 100</i>	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1,19	1,09	0,02	0,08	28,07	0,15	
					197,33	1,33					0,01		0,1		
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43								
					197,33	1,33									
ВСЕГО на физобъем (0,0055)					1,19	0,02	0,08								
					1,09	0,01									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					17,49	0,12	0,45								
					16,92	0,16									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 17,08)					11,47										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 17,08)					6,83										
Итого с накладными и см. прибылью					35,79										
26	ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0183 <i>((0,43*2+1,07*2)*0,3+(0,46*2 +1,09*2)*0,3) / 100</i>	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	25,1	6,52	0,31	18,27	50,094	0,92	
					356,17	0,29					0,01		0,025		
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76								
					309,71	0,23									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76								
					356,17	0,29									
ВСЕГО на физобъем (0,0183)					25,1	0,31	18,27								
					6,52	0,01									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					205,18	1,86	102,13								
					101,19	0,16									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 101,35)					81,41										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 101,35)					37,9										
Итого с накладными и см. прибылью					324,49										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	ТЕРр61-20-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0055 <i>(0,79*70%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	25,15	13,45	0,01	11,69	323,4	1,78
					2444,9									
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
ВСЕГО на физобъем (0,0055)					25,15	0,01	11,69							
					13,45									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					274,15	0,06	65,35							
					208,74									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 208,74)					140,17									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 208,74)					83,5									
Итого с накладными и см. прибылью					497,82									
28	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перегирка штукатурки: наружных откосов с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,0024 <i>(0,79*0,55) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	0,64	0,6		0,04	35,73	0,09
					251,18									
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,0024)					0,64		0,04							
					0,6									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9,53		0,22							
					9,31									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 9,31)					6,25									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 9,31)					3,72									
Итого с накладными и см. прибылью					19,5									
29	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0079 <i>((0,43*2+1,07)*0,2+(0,46*2+1,09)*0,2) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3,24	0,95	0,07	2,22	15,87	0,13
					119,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
ВСЕГО на физобъем (0,0079)					119,98									
					3,24	0,07	2,22							
					0,95									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					27,57	0,42	12,41							
					14,74									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14,74)					11,84									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14,74)					5,51									
Итого с накладными и см. прибылью					44,92									
30	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0003	24884,59		24884,59	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	7,47			7,47		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0003)					7,47		7,47							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					41,76		41,76							
31	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,0043 <i>((1,09+1,07)*0,2)/100</i>	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5,99	1,26	0,24	4,49	45,4365	0,2
					293,51	21,05								
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
					255,23	16,84								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
ВСЕГО на физобъем (0,0043)					293,51	21,05								
					5,99	0,24	4,49							
					1,26	0,09								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					46,1	1,44	25,1							
					19,56	1,4								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 20,96)					19,72									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 20,96)					10,69									
Итого с накладными и см. прибылью					76,51									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	ТЕР11-01-015-08 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Железнение цементных покрытий	100 м2 покрытия	0,0043 $((1,09+1,07)*0,2) / 100$	129,5	8,29	25,08	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	0,56	0,41	0,04	0,11	12,42	0,05
					96,13	1,4					0,01		0,125	
На единицу в ценах 2001г.					115,3	6,63	25,08							
					83,59	1,12								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,5	8,29	25,08							
					96,13	1,4								
ВСЕГО на физобъем (0,0043)					0,56	0,04	0,11							
					0,41	0,01								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7,21	0,24	0,61							
					6,36	0,16								
Накладные расходы 123%*(0,9*0,85) ФОТ (от 6,52)					6,14									
Сметная прибыль 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 6,52)					3,33									
Итого с накладными и см. прибылью					16,68									
Раздел 3. Входы в подвалы														
33	ТЕР46-04-012-03 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,0289 $(1*1,45+0,9*1,6) / 100$	923,98	240,25		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	26,7	19,76	6,94		103,91	3
					683,73	102,63					2,97		7,74	0,22
На единицу в ценах 2001г.					923,98	240,25								
					683,73	102,63								
ВСЕГО на физобъем (0,0289)					26,7	6,94								
					19,76	2,97								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					348,39	41,71								
					306,68	46,09								
Накладные расходы 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 352,77)					296,86									
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 352,77)					167,92									
Итого с накладными и см. прибылью					813,17									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ТЕР09-04-012-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2,89 <i>1*1,45+0,9*1,6</i>	70,09	23,7	24,11	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	202,56	64,39	68,49	69,68	2,76	7,98
На единицу в ценах 2001г.					22,28									
Кoeffициенты к позиции:					62,44	18,96	24,11							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					70,09	23,7	24,11							
ВСЕГО на физобъем (2,89)					22,28									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					202,56	68,49	69,68							
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 999,33)					64,39									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 999,33)					1800,46	411,62	389,51							
Итого с накладными и см. прибылью					999,33									
35	ТССЦ-203-8147 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Блок дверной стальной наружный ДСН ДКН, (ГОСТ 31173-2003) в комплекте с окраской	м2	2,89 <i>1*1,45+0,9*1,6</i>	1356,69		1356,69	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3920,83			3920,83		
На единицу в ценах 2001г.														
ВСЕГО на физобъем (2,89)					1356,69		1356,69							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3920,83		3920,83							
Итого с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					21917,44		21917,44							
36	ТЕРр61-20-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0188 <i>(2,69*70%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	85,95	45,96	0,04	39,95	323,4	6,08
На единицу в ценах 2001г.					2444,9									
ВСЕГО на физобъем (0,0188)					4571,84	2,31	2124,63							
Итого с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2444,9									
ВСЕГО на физобъем (0,0188)					85,95	0,04	39,95							
Итого с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					45,96									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					936,86	0,24	223,32								
					713,3										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 713,30)					478,98										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 713,30)					285,32										
Итого с накладными и см. прибылью					1701,16										
37	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перегирка штукатурки: стенок входа снаружи и внутри)	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,0081 <i>(2,69-1,88) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2,15	2,03		0,12	35,73	0,29	
					251,18										
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5								
					251,18										
ВСЕГО на физобъем (0,0081)					2,15		0,12								
					2,03										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					32,18		0,67								
					31,51										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 31,51)					21,16										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 31,51)					12,6										
Итого с накладными и см. прибылью					65,94										
38	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0269 <i>(((1,45*2+1)*0,3+(1,6*2+0,9)*0,37)) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	11,02	3,23	0,24	7,55	15,87	0,43	
					119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,0269)					11,02	0,24	7,55								
					3,23										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					93,77	1,44	42,2								
					50,13										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 50,13)					40,27										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 50,13)					18,75									
Итого с накладными и см. прибылью					152,79									
39	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,001	24884,59		24884,59	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	24,88			24,88		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,001)					24,88		24,88							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					139,08		139,08							
40	ТЕР46-02-009-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: внутренних стен спуска в подвал и снаружи стены -вход в подвал №1(слево)	100 м2	0,0596 $((1,3+0,8)2*2,07+(1,3+0,8)2*1,36+1,75*0,4+1,66*1) / 100$	144,91			1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	8,64	8,64			22,82	1,36
На единицу в ценах 2001г.					144,91									
ВСЕГО на физобъем (0,0596)					8,64		8,64							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					134,09									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 134,09)					112,84									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 134,09)					63,83									
Итого с накладными и см. прибылью					310,76									
41	ТЕР15-02-036-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (внутренних стен спусков в подвал и снаружи стены)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0596 $((1,3+0,8)2*2,07+(1,3+0,8)2*1,36+1,75*0,4+1,66*1) / 100$	5738,32	66,16	4555,82	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	342	66,53	3,94	271,53	149,4425	8,91
На единицу в ценах 2001г.					5738,32	66,16	4555,82							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1116,34	23,28					1,39		1,8	0,11
ВСЕГО на физобъем (0,0596)					342	3,94	271,53							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					66,53	1,39								
	Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				2574,08	23,68	1517,85							
					1032,55	21,57								
	Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 054,12)				846,72									
	Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 054,12)				394,24									
	Итого с накладными и см. прибылью				3815,04									
42	ТЕРр61-10-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (стенки входа снаружи и внутри)	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,083 <i>(11,82*70%) / 100</i>	2499	1,21	1062,71	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	207,42	119,11	0,1	88,21	201,84	16,75
					1435,08									
	На единицу в ценах 2001г.				2499	1,21	1062,71							
					1435,08									
	ВСЕГО на физобъем (0,083)				207,42	0,1	88,21							
					119,11									
	Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				2342,28	0,6	493,09							
					1848,59									
	Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 848,59)				1241,33									
	Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 848,59)				739,44									
	Итого с накладными и см. прибылью				4323,05									
43	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерго й поверхнос ти	0,0352 <i>(11,82-8,3) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	9,36	8,84	0,01	0,51	35,73	1,26
					251,18									
	На единицу в ценах 2001г.				265,85	0,17	14,5							
					251,18									
	ВСЕГО на физобъем (0,0352)				9,36	0,01	0,51							
					8,84									
	Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				140,11	0,06	2,85							
					137,2									
	Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 137,20)				92,13									
	Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 137,20)				54,88									
	Итого с накладными и см. прибылью				287,12									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска стен подвала акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,1778 $((0,3*0,3*2+1,66*0,3+0,3*1,05+0,3*3*1,8+0,3*0,75+0,3*3*1,08+0,3*1,75+0,3*1,45)+((1,6+0,8)/2*2,3+0,4*(2,3+0,3)+0,27*(2,3+0,8)+2,3*1,05)+(1,3+0,8)/2*2,07+(1,3+0,8)/2*1,36+1,75*0,4+1,66*1)/100$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	72,84	21,33	1,57	49,94	15,87	2,82
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					119,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
ВСЕГО на физобъем (0,1778)					72,84	1,57	49,94							
					21,33									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					619,64	9,44	279,16							
					331,04									
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 331,04)					265,91									
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 331,04)					123,81									
Итого с накладными и см. прибылью					1009,36									
45	ТССЦ-101-6527 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0068	34609,6		34609,6	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	235,35			235,35		
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6							
ВСЕГО на физобъем (0,0068)					235,35		235,35							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1315,61		1315,61							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм (площадка перед дверью в подвал, толщиной 8см)	100 м2 стяжки	0,0207 <i>(1,25*0,6+1,2*1,1) / 100</i>	239,35	35,17		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4,95	4,23	0,72		31,608	0,65
					204,18	13,47					0,28		1,016	0,02
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					239,35	35,17								
ВСЕГО на физобъем (0,0207)					4,95	0,72								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					69,98	4,33								
Накладные расходы 123%*(0,9*0,85) ФОТ (от 70,00)					65,87									
Сметная прибыль 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 70,00)					35,7									
Итого с накладными и см. прибылью					171,55									
47	ТЕР11-01-011-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (площадка перед дверью в подвал, толщиной 8см)	100 м2 стяжки	0,0207 <i>((1,25*0,6+1,2*1,10)) / 100</i>	104,74	73,73		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2,17	0,64	1,53		4,8	0,1
					31,01	26,69					0,55		2,016	0,04
На единицу в ценах 2001г.					270,28	7,68	259,37							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					8,73	6,14								
Итого на единицу с учетом " ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)"					104,74	73,73								
ВСЕГО на физобъем (0,0207)					2,17	1,53								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					19,13	9,2								
Накладные расходы 123%*(0,9*0,85) ФОТ (от 18,47)					17,38									
Сметная прибыль 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 18,47)					9,42									
Итого с накладными и см. прибылью					45,93									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	ТЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (площадка перед дверью в подвал толщиной 8см)	100 м2 стяжки	0,0207 <i>(1,25*0,6+1,2*1,1) / 100</i>	1490,39	52,21	1141,33	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	30,85	6,14	1,08	23,63	46,7475	0,97
					296,85	21,05					0,44		1,5875	0,03
На единицу в ценах 2001г.					1441,23	41,77	1141,33							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1490,39	52,21	1141,33							
ВСЕГО на физобъем (0,0207)					296,85	21,05								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					30,85	1,08	23,63							
					6,14	0,44								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					233,87	6,49	132,09							
					95,29	6,83								
Накладные расходы 123%*(0,9*0,85) ФОТ (от 102,12)					96,09									
Сметная прибыль 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 102,12)					52,08									
Итого с накладными и см. прибылью					382,04									
49	ТЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (площадка перед дверью в подвал, толщиной 8см)	100 м2 стяжки	0,0207 <i>((1,25*0,6+1,2*1,10)) / 100</i>	3559,4	115,2	3400,32	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	73,68	0,91	2,38	70,39	6,9	0,14
					43,88	41,7					0,86		3,15	0,07
На единицу в ценах 2001г.					294,22	7,68	283,36							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом " ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)"					3530,64	92,16	3400,32							
					38,16	33,36								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3559,4	115,2	3400,32							
ВСЕГО на физобъем (0,0207)					43,88	41,7								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					73,68	2,38	70,39							
					0,91	0,86								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					421,9	14,3	393,48							
					14,12	13,35								
Накладные расходы 123%*(0,9*0,85) ФОТ (от 27,47)					25,85									
Сметная прибыль 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 27,47)					14,01									
Итого с накладными и см. прибылью					461,76									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
50	ТЕРр59-5-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0,07 <i>(3+4) / 100</i>	1259,22	21,98	513,92	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	88,15	50,63	1,54	35,98	102,89	7,2	
					723,32	3,85					0,27		0,29	0,02	
На единицу в ценах 2001г.					1259,22	21,98	513,92								
					723,32	3,85									
ВСЕГО на физобъем (0,07)					88,15	1,54	35,98								
					50,63	0,27									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					996,17	9,26	201,13								
					785,78	4,19									
Накладные расходы 76%*0.85 ФОТ (от 789,97)					510,32										
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 789,97)					379,19										
Итого с накладными и см. прибылью					1885,68										
51	ТЕР07-01-044-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Обрамление ступеней уголком 32x32*2,5 мм	1 т стальных элементов	0,0123 <i>7*1,2*1,46/1000</i>	1147,64	326,59	412,98	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	14,12	5,02	4,02	5,08	49,105	0,6	
<i>1 029,10 = 10 329,95 - 1 x 9 300,85</i>					408,07										
На единицу в ценах 2001г.					10329,95	261,27	9713,84								
					354,84										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					1029,1	261,27	412,99								
					354,84										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1147,64	326,59	412,99								
					408,07										
ВСЕГО на физобъем (0,0123)					14,12	4,02	5,08								
					5,02										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					130,47	24,16	28,4								
					77,91										
Накладные расходы 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 77,91)					77,48										
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 77,91)					45,03										
Итого с накладными и см. прибылью					252,98										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	ТССЦ-201-0768 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 (уголок 32*32*3)	т	0,0123 <i>7*1,2*1,46/1000</i>	7546,67		7546,67	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	92,82			92,82		
На единицу в ценах 2001г.					7546,67		7546,67							
ВСЕГО на физобъем (0,0123)					92,82		92,82							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					518,86		518,86							
53	ТЕР46-04-008-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	0,1072 <i>((2,6*2+2*2,3*1,2))/100</i>	67	12,52		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	7,18	5,84	1,34		8,58	0,92
На единицу в ценах 2001г.					67	12,52								
ВСЕГО на физобъем (0,1072)					7,18	1,34								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					98,69	8,05								
Накладные расходы 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 90,64)					76,27									
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 90,64)					43,14									
Итого с накладными и см. прибылью					218,1									
54	ТЕРр58-1-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,1072 <i>(2,3*1,2*2+2,6*2)/100</i>	137,56	39,63		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	14,75	10,5	4,25		15,16	1,63
На единицу в ценах 2001г.					137,56	39,63								
ВСЕГО на физобъем (0,1072)					14,75	4,25								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					188,5	25,54								
Накладные расходы 83%*0,85 ФОТ (от 173,05)					122,09									
Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 173,05)					89,99									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					400,58									
55	ТЕР12-01-020-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим)	100 м2 кровли	0,1072 <i>(2,3*1,2*2+2,6*2)/100</i>	20666,16	811,9	18324,63	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2215,41	163,98	87,04	1964,39	199,9505	21,43
На единицу в ценах 2001г.					1529,63	27,85					2,99		2,1	0,23
Кoeffициенты к позиции:					20304,26	649,52	18324,63							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1330,11	22,28								
ВСЕГО на физобъем (0,1072)					20666,16	811,9	18324,63							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1529,63	27,85								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 591,37)					2215,41	87,04	1964,39							
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 591,37)					163,98	2,99								
Итого с накладными и см. прибылью					14049,02	523,11	10980,94							
На единицу в ценах 2001г.					2544,97	46,4								
ВСЕГО на физобъем (-10,81)					2378,88									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1145,39									
Итого с накладными и см. прибылью					17573,29									
56	ТССЦ-101-1751 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	-10,81 <i>-Ф5,р2</i>	54,17		54,17	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-585,58			-585,58		
На единицу в ценах 2001г.					54,17		54,17							
ВСЕГО на физобъем (-10,81)					-585,58		-585,58							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-3273,39		-3273,39							
57	ТССЦ-101-1810 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0015 <i>10,72*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	47,55			47,55		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0015)					47,55		47,55							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					265,8		265,8							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-13,51 -φ5,р1	65,28		65,28	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-881,93			-881,93		
На единицу в ценах 2001г.					65,28		65,28							
ВСЕГО на физобъем (-13,51)					-881,93		-881,93							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-4929,99		-4929,99							
59	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	11,792 10,72*1,1	59,75		59,75	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	704,57			704,57		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (11,792)					704,57		704,57							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3938,55		3938,55							
60	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы кровли: примыкания к стене дома (в цвет кровли)	м2	1,19 (1,2*2+2)*0,27	152,11		152,11	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	181,01			181,01		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (1,19)					181,01		181,01							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1011,85		1011,85							
Раздел 4. Окна														
Окна в подъезде														
61	ТЕР46-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0208 (1,3*1,6*1) / 100	1480,84	240,25		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	30,8	25,8	5		188,54	3,92
На единицу в ценах 2001г.					1240,59	102,63					2,13		7,74	0,16
					1480,84	240,25								
					1240,59	102,63								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (0,0208)					30,8	5								
					25,8	2,13								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					430,47	30,05								
					400,42	33,06								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 433,48)					364,77									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 433,48)					206,34									
Итого с накладными и см. прибылью					1001,58									
62	ТЕР10-01-034-06 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, двухкамерных	100 м2 проемов	0,0208 <i>(1,3*1,6*1) / 100</i>	233057,03	508,58	231356,97	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4847,59	24,78	10,58	4812,23	167,578	3,49
					1191,48	10,94					0,23		0,825	0,02
На единицу в ценах 2001г.					232799,9	406,86	231356,97							
					1036,07	8,75								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					233057,03	508,58	231356,97							
					1191,48	10,94								
ВСЕГО на физобъем (0,0208)					4847,59	10,58	4812,23							
					24,78	0,23								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					27348,55	63,59	26900,37							
					384,59	3,57								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 388,16)					350,39									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 388,16)					166,29									
Итого с накладными и см. прибылью					27865,23									
63	ТЕР10-01-035-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,0165 <i>(1,65*1) / 100</i>	3882,92	17,78	3696,02	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	64,07	2,79	0,29	60,99	24,3685	0,4
					169,12	0,66					0,01		0,05	
На единицу в ценах 2001г.					3857,31	14,22	3696,03							
					147,06	0,53								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3882,92	17,78	3696,03							
					169,12	0,66								
ВСЕГО на физобъем (0,0165)					64,07	0,29	60,99							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					2,79	0,01								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					385,97	1,74	340,93							
					43,3	0,16								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 43,46)					39,23									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 43,46)					18,62									
Итого с накладными и см. прибылью					443,82									
64	ТССЦ-101-2907 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	1,65	210,42		210,42	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	347,19			347,19		
На единицу в ценах 2001г.					210,42		210,42							
ВСЕГО на физобъем (1,65)					347,19		347,19							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1940,79		1940,79							
65	ТЕРр61-26-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перегибка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетертой поверхности	0,0036 <i>(0,9-0,54) / 100</i>	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	0,78	0,71	0,01	0,06	28,07	0,1
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43							
ВСЕГО на физобъем (0,0036)					197,33	1,33								0,1
					0,78	0,01	0,06							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					11,42	0,06	0,34							
					11,02									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 11,02)					7,4									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 11,02)					4,41									
Итого с накладными и см. прибылью					23,23									
66	ТЕРр61-7-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0054 <i>((1,6*2+1,3)*0,20*60%) / 100</i>	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	26,75	15,08	0,19	11,48	383,06	2,07
На единицу в ценах 2001г.					4953,15	36,01	2124,63							
					2792,51	15,38				0,08		1,16	0,01	
					2792,51	15,38								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО на физобъем (0,0054)					26,75	0,19	11,48								
					15,08	0,08									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					299,35	1,14	64,17								
					234,04	1,24									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 235,28)					157,99										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 235,28)					94,11										
Итого с накладными и см. прибылью					551,45										
67	ТЕР15-04-005-03 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,009 <i>((1,6*2+1,3)*0,20) / 100</i>	1594,54	17	1217,89	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	14,35	3,24	0,15	10,96	49,335	0,44	
					359,65	0,34							0,025		
На единицу в ценах 2001г.					1544,23	13,6	1217,89								
					312,74	0,27									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1594,54	17	1217,89								
					359,65	0,34									
ВСЕГО на физобъем (0,009)					14,35	0,15	10,96								
					3,24										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					112,45	0,9	61,27								
					50,28										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 50,28)					40,39										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 50,28)					18,8										
Итого с накладными и см. прибылью					171,64										
68	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,0036 <i>(0,9*0,54) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	0,96	0,9		0,06	35,73	0,13	
					251,18										
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5								
					251,18										
ВСЕГО на физобъем (0,0036)					0,96		0,06								
					0,9										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					14,31		0,34								
					13,97										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 13,97)					9,38										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 13,97)					5,59										
Итого с накладными и см. прибылью					29,28										
69	ТЕРр61-20-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0054 $((1,6*2+1,3)*0,2*60\%)/100$	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	24,69	13,2	0,01	11,48	323,4	1,75	
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63								
ВСЕГО на физобъем (0,0054)					24,69	0,01	11,48								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					269,09	0,06	64,17								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 204,86)					137,56										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 204,86)					81,94										
Итого с накладными и см. прибылью					488,59										
70	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,009 $((1,6*2+1,3)*0,2)/100$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3,69	1,08	0,08	2,53	15,87	0,14	
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
ВСЕГО на физобъем (0,009)					3,69	0,08	2,53								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					31,38	0,48	14,14								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16,76)					13,46										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16,76)					6,27										
Итого с накладными и см. прибылью					51,11										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
71	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0003	24884,59		24884,59	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	7,47			7,47			
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59								
ВСЕГО на физобъем (0,0003)					7,47		7,47								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					41,76		41,76								
72	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,0026 <i>(1,3*0,2) / 100</i>	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3,62	0,76	0,14	2,72	45,4365	0,12	
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39								
Кoeffициенты к позиции:					293,51	21,05					0,05		1,5875		
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39								
ВСЕГО на физобъем (0,0026)					293,51	21,05									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3,62	0,14	2,72								
Накладные расходы 123%*(0,9*0,85) ФОТ (от 12,58)					0,76	0,05									
Сметная прибыль 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 12,58)					27,84	0,84	15,2								
Итого с накладными и см. прибылью					11,8	0,78									
73	ТЕРр58-20-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,015 <i>1,5 / 100</i>	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5,71	4,31	0,09	1,31	41,41	0,62	
На единицу в ценах 2001г.					380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02	287,39	1,06				0,02		0,08		
С учетом стоимости удаленных ресурсов					2320,29	5,95	2026,95								
ВСЕГО на физобъем (0,015)					287,39	1,06									
Итого с учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4								
ВСЕГО на физобъем (0,015)					287,39	1,06									
Итого с учетом стоимости удаленных ресурсов					5,71	0,09	1,31								
ВСЕГО на физобъем (0,015)					4,31	0,02									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					74,75	0,54	7,32							
					66,89	0,31								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 67,20)					47,41									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 67,20)					34,94									
Итого с накладными и см. прибылью					157,1									
74	ТССЦ-101-3416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	0,45 <i>1,5*0,27*1,1</i>	179		179	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	80,55			80,55		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (0,45)					80,55		80,55							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					450,27		450,27							
Окна на фасаде (Ремонт оконных откосов и откосов веранды кв.4)														
75	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перегибка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерго й поверхнос ти	0,0702 <i>(17,54*10,52) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	18,66	17,63	0,01	1,02	35,73	2,51
На единицу в ценах 2001г.					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,0702)					18,66	0,01	1,02							
					17,63									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					279,38	0,06	5,7							
					273,62									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 273,62)					183,74									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 273,62)					109,45									
Итого с накладными и см. прибылью					572,57									
76	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,1052 <i>(17,54*60%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	480,96	257,2	0,24	223,52	323,4	34,02
На единицу в ценах 2001г.					2444,9									
					4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО на физобъем (0,1052)					480,96	0,24	223,52								
					257,2										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5242,66	1,44	1249,48								
					3991,74										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 3 991,74)					2680,45										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 3 991,74)					1596,7										
Итого с накладными и см. прибылью					9519,81										
77	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1754 $((1,1+1,6*2)*0,18*21+(1,54+0,56+0,56+4,49)*0,18)/100$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	71,85	21,04	1,55	49,26	15,87	2,78	
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,1754)					71,85	1,55	49,26								
					21,04										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					611,22	9,32	275,36								
					326,54										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 326,54)					262,29										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 326,54)					122,13										
Итого с накладными и см. прибылью					995,64										
78	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0067	24884,59		24884,59	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	166,73			166,73			
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59								
ВСЕГО на физобъем (0,0067)					166,73		166,73								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					932,02		932,02								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
79	ТЕР11-01-011-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,2439 $((1,1*21+(0,56+0,56+1,54+4,49)*0,18))/100$	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	339,96	71,59	13,4	254,97	45,4365	11,08
					293,51	21,05					5,13		1,5875	0,39
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
					255,23	16,84								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
					293,51	21,05								
ВСЕГО на физобъем (0,2439)					339,96	13,4	254,97							
					71,59	5,13								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2616,89	80,53	1425,28							
					1111,08	79,62								
Накладные расходы 123%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 190,70)					1120,39									
Сметная прибыль 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1 190,70)					607,26									
Итого с накладными и см. прибылью					4344,54									
80	ТЕРр58-20-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,372 $((16*1,5+5*1,2+7,15))/100$	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	141,64	106,91	2,21	32,52	41,41	15,4
$380,74 = 2 \cdot 320,29 - 0,184 \times 10 \cdot 541,02$					287,39	1,06					0,39		0,08	0,03
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
					287,39	1,06								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4							
					287,39	1,06								
ВСЕГО на физобъем (0,372)					141,64	2,21	32,52							
					106,91	0,39								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1854,31	13,28	181,79							
					1659,24	6,05								
Накладные расходы 83%*0,85 ФОТ (от 1 665,29)					1174,86									
Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 1 665,29)					865,95									
Итого с накладными и см. прибылью					3895,12									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	ТССЦ-101-3416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	11,0484 37,2*0,27*1,1	179		179	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1977,66			1977,66		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (11,0484)					1977,66		1977,66							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					11055,12		11055,12							

Раздел 5. Двери

82	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка металлических дверных блоков (вход в подъезд)	1 м2 проема	2,94 1,4*2,1	26,83	13,27		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	78,88	39,87	39,01		1,68	4,94
На единицу в ценах 2001г.					13,56									
Кoeffициенты к позиции:					62,44	18,96	24,11							
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7"					26,83	13,27								
ВСЕГО на физобъем (2,94)					13,56									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					78,88	39,01								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 618,78)					39,87									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 618,78)					853,23	234,45								
Итого с накладными и см. прибылью					618,78									
83	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (вход в подъезд)	1 м2 проема	2,94 1,4*2,1	70,09	23,7	24,11	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	206,06	65,5	69,68	70,88	2,76	8,11
На единицу в ценах 2001г.					22,28									
Кoeffициенты к позиции:					62,44	18,96	24,11							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к					19,37									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к					70,09	23,7	24,11							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					22,28									
ВСЕГО на физобъем (2,94)					206,06	69,68	70,88							
					65,5									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1831,56	418,78	396,22							
					1016,56									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 016,56)					699,9									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 016,56)					587,57									
Итого с накладными и см. прибылью					3119,03									
84	ТССЦ-203-8147 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН (ГОСТ 31173-2003) (дверь в подъезд) в комплекте	м2	2,94 <i>1,4*2,1</i>	1356,69		1356,69	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3988,67			3988,67		
На единицу в ценах 2001г.					1356,69		1356,69							
ВСЕГО на физобъем (2,94)					3988,67		3988,67							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					22296,67		22296,67							
85	ТЕР09-04-012-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка дверного доводчика к входным дверям	1 шт.	1	14,61	3,59	0,72	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	14,61	10,3	3,59	0,72	1,2765	1,28
На единицу в ценах 2001г.					12,55	2,87	0,72							
					8,96									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					14,61	3,59	0,72							
					10,3									
ВСЕГО на физобъем (1)					14,61	3,59	0,72							
					10,3									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					185,46	21,58	4,02							
					159,86									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 159,86)					110,06									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 159,86)					92,4									
Итого с накладными и см. прибылью					387,92									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86	ТССЦ-101-6978 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт.	1	343,72		343,72	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	343,72			343,72		
На единицу в ценах 2001г.					343,72		343,72							
ВСЕГО на физобъем (1)					343,72		343,72							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1921,39		1921,39							
87	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах от ранее существующих дверей	100 коробок	0,01 1 / 100	1537,76	368,72		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	15,38	11,69	3,69		179,3	1,79
На единицу в ценах 2001г.					1537,76	368,72								
ВСЕГО на физобъем (0,01)					15,38	3,69								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					203,61	22,18								
Накладные расходы 82%*0.85 ФОТ (от 187,48)					130,67									
Сметная прибыль 62%*0.8 ФОТ (от 187,48)					92,99									
Итого с накладными и см. прибылью					427,27									
88	ТЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0228 (3,25*70%) / 100	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	112,93	63,67	0,82	48,44	383,06	8,73
На единицу в ценах 2001г.					4953,15	36,01	2124,63							
ВСЕГО на физобъем (0,0228)					112,93	0,82	48,44							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1263,87	4,93	270,78							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 993,59)					667,2									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 993,59)					397,44									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого с накладными и см. прибылью					2328,51										
89	ТЕРр61-26-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетертой поверхности	0,0097 <i>(3,25-2,28) / 100</i>	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2,1	1,91	0,03	0,16	28,07	0,27	
					197,33	1,33					0,01		0,1		
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43								
					197,33	1,33									
ВСЕГО на физобъем (0,0097)					2,1	0,03	0,16								
					1,91	0,01									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					30,71	0,18	0,89								
					29,64	0,16									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 29,80)					20,01										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 29,80)					11,92										
Итого с накладными и см. прибылью					62,64										
90	ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0325 <i>((4,2+1,4)*0,58) / 100</i>	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	44,58	11,58	0,55	32,45	50,094	1,63	
					356,17	0,29					0,01		0,025		
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76								
					309,71	0,23									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76								
					356,17	0,29									
ВСЕГО на физобъем (0,0325)					44,58	0,55	32,45								
					11,58	0,01									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					364,43	3,31	181,4								
					179,72	0,16									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 179,88)					144,49										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 179,88)					67,28										
Итого с накладными и см. прибылью					576,2										
91	ТЕР10-01-039-03 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с наличниками (тамбурная, подъезд)	100 м2 проемов	0,019 <i>(0,9*2,1) / 100</i>	4572,69	421,94	3186,65	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	86,88	18,32	8,02	60,54	132,25	2,51	
4 362,55 = 23 550,55 - 100 x 191,88					964,1										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					23550,55	337,55	22374,65							
					838,35									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					4362,55	337,55	3186,65							
					838,35									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					4572,69	421,94	3186,65							
					964,1									
ВСЕГО на физобъем (0,019)					86,88	8,02	60,54							
					18,32									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					670,95	48,2	338,42							
					284,33									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 284,33)					256,66									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 284,33)					121,81									
Итого с накладными и см. прибылью					1049,42									
92	ТССЦ-203-0199 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	м2	1,89	198,82		198,82	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	375,77			375,77		
На единицу в ценах 2001г.					198,82		198,82							
ВСЕГО на физобъем (1,89)					375,77		375,77							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2100,55		2100,55							
93	ТССЦ-101-0889 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	1	87,67		87,67	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	87,67			87,67		
На единицу в ценах 2001г.					87,67		87,67							
ВСЕГО на физобъем (1)					87,67		87,67							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					490,08		490,08							
94	ТЕР15-04-025-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,051 <i>(1,89*2,7) / 100</i>	1430,17	10,13	633,04	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	72,94	40,14	0,52	32,28	106,6395	5,44
					787	0,16					0,01		0,0125	

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					1325,49	8,1	633,04							
					684,35	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1430,17	10,13	633,04							
ВСЕГО на физобъем (0,051)					72,94	0,52	32,28							
					40,14	0,01								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					806,55	3,13	180,45							
					622,97	0,16								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 623,13)					500,53									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 623,13)					233,05									
Итого с накладными и см. прибылью					1540,13									

Раздел 6. Козырек

95	ТЕРр69-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12 <i>12 / 100</i>	48,38	10,28		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5,81	4,58	1,23		5,49	0,66
					38,1									
На единицу в ценах 2001г.					48,38	10,28								
					38,1									
ВСЕГО на физобъем (0,12)					5,81	1,23								
					4,58									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					78,47	7,39								
					71,08									
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 71,08)					47,13									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 71,08)					28,43									
Итого с накладными и см. прибылью					154,03									
96	ТЕР06-01-015-07 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка закладных деталей весом: до 4 кг ((арматура d=12 мм)	1 т	0,002 <i>12*0,2*0,888/1000</i>	8262,28	43,68	6386,94	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	16,52	3,66	0,09	12,77	248,193	0,5
					1831,66	2,49					0,01		0,1875	
На единицу в ценах 2001г.					8014,63	34,94	6386,94							
					1592,75	1,99								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к					8262,28	43,68	6386,94							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1831,66	2,49								
ВСЕГО на физобъем (0,002)					16,52	0,09	12,77							
					3,66	0,01								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					128,72	0,54	71,38							
					56,8	0,16								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 56,96)					45,75									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 56,96)					25,18									
Итого с накладными и см. прибылью					199,65									
97	ТЕР09-03-038-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж каркаса козырька, труба 40*20*2	1 т конструктив	0,04 $((2,0*3+0,7*2+1,4*5+0,4*3+1,5*5+0,2*2)*1,7)/1000$	774,89	433,13	194,2	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	31	5,9	17,33	7,77	18,285	0,73
					147,56	33,49				1,34			2,475	0,1
На единицу в ценах 2001г.					669,02	346,5	194,21							
					128,31	26,79								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					774,89	433,13	194,21							
					147,56	33,49								
ВСЕГО на физобъем (0,04)					31	17,33	7,77							
					5,9	1,34								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					239,15	104,15	43,43							
					91,57	20,8								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 112,37)					77,37									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 112,37)					64,95									
Итого с накладными и см. прибылью					381,47									
98	ТССЦ-201-0763 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнугосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ((трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20x2 мм)	т	0,04 $((2,0*3+0,7*2+1,4*5+0,4*3+1,5*5+0,2*2)*1,7)/1000$	10434,25		10434,25	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	417,37			417,37		
На единицу в ценах 2001г.					10434,25		10434,25							
ВСЕГО на физобъем (0,04)					417,37		417,37							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2333,1		2333,1							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
99	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (металлические изделия козырька)	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0282 $((2,0*3+0,7*2+1,4*5+0,4*3+1,5*5+2*0,2)*0,12) / 100$	253,69	11,78	189,03	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	7,15	1,49	0,33	5,33	6,1065	0,17
На единицу в ценах 2001г.					52,88	0,13							0,0125	
Кoeffициенты к позиции:					244,44	9,42	189,04							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					45,98	0,1								
ВСЕГО на физобъем (0,0282)					253,69	11,78	189,04							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					52,88	0,13								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 23,12)					7,15	0,33	5,33							
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 23,12)					1,49									
Итого с накладными и см. прибылью					54,89	1,98	29,79							
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлические изделия козырька)					23,12									
100 ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр					15,92									
100 м2 окрашивае мой поверхнос ти					11,01									
0,0282 $2,82 / 100$					81,82									
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлические изделия козырька)					317,15	7,76	276,88	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	8,94	0,92	0,22	7,8	4,4045	0,12
На единицу в ценах 2001г.					32,51	0,13							0,0125	
Кoeffициенты к позиции:					311,36	6,21	276,88							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					28,27	0,1								
ВСЕГО на физобъем (0,0282)					317,15	7,76	276,88							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					32,51	0,13								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14,28)					8,94	0,22	7,8							
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14,28)					0,92									
Итого с накладными и см. прибылью					59,2	1,32	43,6							
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлические изделия козырька)					14,28									
100 м2 окрашивае мой поверхнос ти					9,83									
0,0282 $2,82 / 100$					6,8									
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлические изделия козырька)					75,83									
100 м2 окрашивае мой поверхнос ти														
0,0282 $2,82 / 100$														
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлические изделия козырька)														
100 м2 окрашивае мой поверхнос ти														
0,0282 $2,82 / 100$														
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлические изделия козырька)														
100 м2 окрашивае мой поверхнос ти														
0,0282 $2,82 / 100$														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
101	ТЕР09-04-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа окрашенного (козырек) по металлическому каркасу	100 м2 покрытия	0,03 <i>(2*1,5)/100</i>	1038,19	601,36	146,56	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	31,15	8,71	18,04	4,4	40,825	1,22
					290,27	45,94					1,38		3,2625	0,1
На единицу в ценах 2001г.					880,06	481,09	146,56							
					252,41	36,75								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1038,19	601,36	146,56							
					290,27	45,94								
ВСЕГО на физобъем (0,03)					31,15	18,04	4,4							
					8,71	1,38								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					268,2	108,42	24,6							
					135,18	21,42								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 156,60)					107,82									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 156,60)					90,51									
Итого с накладными и см. прибылью					466,53									
102	ТССЦ-101-4570 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	3,3 <i>3*1.1</i>	59,75		59,75	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	197,18			197,18		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (3,3)					197,18		197,18							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1102,24		1102,24							
103	ТССЦ-101-1810 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0004 <i>3,0*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	12,68			12,68		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0004)					12,68		12,68							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					70,88		70,88							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
104	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы: примыкание	м2	0,55 <i>2*0,25*1,1</i>	152,11		152,11	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	83,66			83,66		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (0,55)					83,66		83,66							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					467,66		467,66							

Раздел 7. Крыльца

Крыльцо вход в подъезд)

105	ТЕРр59-3-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка металлических ограждений	100 м решетки	0,016 <i>1,6 / 100</i>	359,78	5,64	48,58	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5,76	4,89	0,09	0,78	47,3	0,76
На единицу в ценах 2001г.					359,78	5,64	48,58							
ВСЕГО на физобъем (0,016)					5,76	0,09	0,78							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					80,79	0,54	4,36							
Накладные расходы 76%*0.85 ФОТ (от 75,89)					49,02									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 75,89)					36,43									
Итого с накладными и см. прибылью					166,24									
106	ТЕРр57-2-4 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка стяжки покрытия крыльца	100 м2 покрытия	0,0342 <i>(3*1,14) / 100</i>	2610,9	1839,17		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	89,29	26,39	62,9		111,2	3,8
На единицу в ценах 2001г.					2610,9	1839,17								
ВСЕГО на физобъем (0,0342)					89,29	62,9								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					787,6	378,03								
					409,57	113,3								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 522,87)			355,55									
		Сметная прибыль 68%*0.8 ФОТ (от 522,87)			284,44									
		Итого с накладными и см. прибылью			1427,59									
107	ТЕРр59-5-2 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт ступеней: бетонных	100 ступеней	0,02	1259,22	21,98	513,92	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	25,18	14,47	0,44	10,27	102,89	2,06
					723,32	3,85					0,08		0,29	0,01
		На единицу в ценах 2001г.			1259,22	21,98	513,92							
					723,32	3,85								
		ВСЕГО на физобъем (0,02)			25,18	0,44	10,27							
					14,47	0,08								
		Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			284,62	2,64	57,41							
					224,57	1,24								
		Накладные расходы 76%*0.85 ФОТ (от 225,81)			145,87									
		Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 225,81)			108,39									
		Итого с накладными и см. прибылью			538,88									
108	ТЕР07-01-044-03 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Обрамление торцов крыльца уголком 32х32х3 мм	1 т стальных элементов	0,0161 <small>(2,13*2+0,53+0,36*2)*2*1,46/ 1000</small>	10448,49	326,59	9713,83	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	168,22	6,57	5,26	156,39	49,105	0,79
					408,07									
		На единицу в ценах 2001г.			10329,95	261,27	9713,84							
					354,84									
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			10448,49	326,59	9713,84							
					408,07									
		ВСЕГО на физобъем (0,0161)			168,22	5,26	156,39							
					6,57									
		Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			1007,8	31,61	874,22							
					101,97									
		Накладные расходы 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 101,97)			101,41									
		Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 101,97)			58,94									
		Итого с накладными и см. прибылью			1168,15									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
109	ТССЦ-201-0768 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0161	7546,67		7546,67	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	121,5			121,5		
На единицу в ценах 2001г.					7546,67		7546,67							
ВСЕГО на физобъем (0,0161)					121,5		121,5							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					679,19		679,19							
110	ТЕР11-01-027-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	100 м2 покрытия	0,1101 $((0,53*2,13*2+3*1,14+2*2,13*0,36+2*0,53*0,36+2*0,36/2*0,99*2+2*0,3*3,0+0,17*3,0+0,13*3,0))/100$	8371,24	231,01	7508,12	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	921,67	69,6	25,43	826,64	93,5065	10,3
На единицу в ценах 2001г.					8242,59	184,81	7508,12							
Коэффициенты к позиции:					549,66	37,62								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					632,11	47,03								
ВСЕГО на физобъем (0,1101)					921,67	25,43	826,64							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					69,6	5,18								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 160,58)					5853,94	152,83	4620,92							
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 160,58)					1080,19	80,39								
Итого с накладными и см. прибылью					1092,05									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к					591,9									
111	ТЕР07-05-016-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород	100 м ограждения	0,042 $(2,1*2)/100$	18610,2	335,36	16947,58	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	781,63	55,74	14,09	711,8	169,51	7,12
На единицу в ценах 2001г.					1327,26	6,8								
Коэффициенты к позиции:					18370,01	268,29	16947,58							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к					1154,14	5,44								
ВСЕГО на физобъем (0,042)					7537,89									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к														
ВСЕГО на физобъем (0,042)														
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"														
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 160,58)														
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 160,58)														
Итого с накладными и см. прибылью														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к														
ВСЕГО на физобъем (0,042)														
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1327,26	6,8									
ВСЕГО на физобъем (0,042)					781,63	14,09	711,8								
					55,74	0,29									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4928,72	84,68	3978,96								
					865,08	4,5									
Накладные расходы 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 869,58)					1031,1										
Сметная прибыль 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 869,58)					591,31										
Итого с накладными и см. прибылью					6551,13										
112	ТЕР15-04-030-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0231 <i>(4,2*1,1*0,5) / 100</i>	1054,11	3,64	461,28	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	24,35	13,61	0,08	10,66	81,719	1,89	
					589,19	0,16							0,0125		
На единицу в ценах 2001г.					976,53	2,91	461,28								
					512,34	0,13									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1054,11	3,64	461,28								
					589,19	0,16									
ВСЕГО на физобъем (0,0231)					24,35	0,08	10,66								
					13,61										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					271,3	0,48	59,59								
					211,23										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 211,23)					169,67										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 211,23)					79										
Итого с накладными и см. прибылью					519,97										
113	ТЕР15-04-024-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Простая окраска масляными составами по дереву: поручень	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0084 <i>(4,2*0,2) / 100</i>	883,01	5,8	647,85	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	7,42	1,93	0,05	5,44	32,2575	0,27	
					229,36	0,16							0,0125		
На единицу в ценах 2001г.					851,93	4,64	647,85								
					199,44	0,13									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					883,01	5,8	647,85								
					229,36	0,16									
ВСЕГО на физобъем (0,0084)					7,42	0,05	5,44								
					1,93										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					60,66	0,3	30,41								
					29,95										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 29,95)					24,06										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 29,95)					11,2										
Итого с накладными и см. прибылью					95,92										
Крыльцо (магазин)															
114	ТЕР46-02-009-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Отбивка штукатурки с боковых поверхностей: крыльца	100 м2	0,065 $((1,6+2,5)*1,28+0,4*(0,15+0,38+0,65+0,86+1,08))/100$	144,91			1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	9,42	9,42			22,82	1,48	
На единицу в ценах 2001г.					144,91										
ВСЕГО на физобъем (0,065)					9,42										
					9,42										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					146,2										
					146,2										
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 146,20)					123,03										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 146,20)					69,59										
Итого с накладными и см. прибылью					338,82										
115	ТЕР15-02-036-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная - стен боковых крыльца	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,065 $((1,6+2,5)*1,28+0,4*(0,15+0,38+0,65+0,86+1,08))/100$	5738,32	66,16	4555,82	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	372,99	72,56	4,3	296,13	149,4425	9,71	
На единицу в ценах 2001г.					5579,48	52,93	4555,82								
					970,73	18,62									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					5738,32	66,16	4555,82								
					1116,34	23,28									
ВСЕГО на физобъем (0,065)					372,99	4,3	296,13								
					72,56	1,51									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2807,34	25,84	1655,37								
					1126,13	23,44									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 149,57)					923,39										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 149,57)					429,94										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					4160,67									
116	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска боковых поверхностей крыльца акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,065 <i>6,5 / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	26,63	7,8	0,58	18,25	15,87	1,03
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					119,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
ВСЕГО на физобъем (0,065)					26,63	0,58	18,25							
					7,8									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					226,57	3,49	102,02							
					121,06									
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 121,06)					97,24									
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 121,06)					45,28									
Итого с накладными и см. прибылью					369,09									
117	ТССЦ-101-6527 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0025	34609,6		34609,6	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	86,52			86,52		
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6							
ВСЕГО на физобъем (0,0025)					86,52		86,52							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					483,65		483,65							
118	ТЕРр62-35-2 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенного металлического ограждения без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,027 <i>((1,6+2,5+2)*0,9*0,5) / 100</i>	901,44	0,87	333,04	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	24,34	15,32	0,02	9	80,73	2,18
На единицу в ценах 2001г.					901,44	0,87	333,04							
					567,53									
ВСЕГО на физобъем (0,027)					24,34	0,02	9							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					15,32									
	Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				288,2	0,12	50,31							
					237,77									
	Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 237,77)				161,68									
	Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 237,77)				95,11									
	Итого с накладными и см. прибылью				544,99									
Раздел 8. Отмостка														
119	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,078 $((5,7+17,65+2+5,7+3,2+1)*1*0,22)/100$	1124,59			1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	87,72	87,72			177,1	13,81
	На единицу в ценах 2001г.				1124,59									
					977,9									
	Коэффициенты к позиции:				977,9									
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				1124,59									
	ВСЕГО на физобъем (0,078)				1124,59									
					87,72									
					87,72									
	Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				1361,41									
					1361,41									
	Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 361,41)				833,18									
	Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 361,41)				416,59									
	Итого с накладными и см. прибылью				2611,18									
120	ТЕР08-01-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство основания песчаного с подсыпкой вручную	1 м3 основания	3,53 $((5,7+17,65+2+5,7+3,2+1)*1*0,1$	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	455,76	62,13	156,77	236,86	2,645	9,34
	На единицу в ценах 2001г.				129,11	44,41	67,1							
					17,6	3,73					13,17		0,3625	1,28
					117,93	35,53	67,1							
	Коэффициенты к позиции:				15,3	2,98								
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				129,11	44,41	67,1							
	ВСЕГО на физобъем (3,53)				17,6	3,73								
					455,76	156,77	236,86							
					62,13	13,17								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3230,5	942,19	1324,05								
					964,26	204,4									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 168,66)					1090,71										
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 168,66)					635,75										
Итого с накладными и см. прибылью					4956,96										
121	ТЕР08-01-002-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	4,23 <i>((5,7+17,65+2+5,7+3,2+1)*1*0,12)</i>	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1063,21	77,62	308,07	677,52	2,76	11,67	
					18,35	6,81				28,81			0,675	2,86	
На единицу в ценах 2001г.					234,39	58,26	160,17								
					15,96	5,45									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17								
					18,35	6,81									
ВСЕГО на физобъем (4,23)					1063,21	308,07	677,52								
					77,62	28,81									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6843,5	1851,5	3787,34								
					1204,66	447,13									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 651,79)					1541,62										
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 651,79)					898,57										
Итого с накладными и см. прибылью					9283,69										
122	ТЕР27-07-001-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство асфальтобетонной отмостки однослойной из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	0,353 <i>((5,7+17,65+2+5,7+3,2+1)*1)/100</i>	3331,65	72,08	3128,11	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1176,07	46,41	25,44	1104,22	17,388	6,14	
					131,46	0,7				0,25			0,0625	0,02	
На единицу в ценах 2001г.					3300,09	57,66	3128,12								
					114,31	0,56									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3331,65	72,08	3128,12								
					131,46	0,7									
ВСЕГО на физобъем (0,353)					1176,07	25,44	1104,22								
					46,41	0,25									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7045,76	152,89	6172,59								
					720,28	3,88									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы 142%*(0,9*0.85) ФОТ (от 724,16)					786,66									
Сметная прибыль 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 724,16)					467,81									
Итого с накладными и см. прибылью					8300,23									
123	ТЕР27-07-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2 покрытия	0,353 $((5,7+17,65+2+5,7+3,2+1)*1) / 100$	2167,88	42	2045,2	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	765,26	28,48	14,83	721,95	10,672	3,77
На единицу в ценах 2001г.					80,68									
Кoeffициенты к позиции:					537,24	8,4	511,3							
Итого на единицу с учетом " ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)"					17,54									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2148,96	33,6	2045,2							
ВСЕГО на физобъем (0,353)					70,16									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2167,88	42	2045,2							
ВСЕГО на физобъем (0,353)					80,68									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					765,26	14,83	721,95							
Накладные расходы 142%*(0,9*0.85) ФОТ (от 442,01)					28,48									
Сметная прибыль 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 442,01)					4566,84	89,13	4035,7							
Итого с накладными и см. прибылью					442,01									
Кoeffициенты к позиции:					480,16									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					285,54									
ВСЕГО на физобъем (0,403)					5332,54									
124	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,403 $((5,7+1,0+17,65+2+2+5,7+1,0+3,2+2)) / 100$	4125,64	99,31	3424,39	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1662,63	242,58	40,02	1380,03	87,492	35,26
На единицу в ценах 2001г.					601,94	11,28							0,85	0,34
Кoeffициенты к позиции:					4027,26	79,45	3424,38							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					523,43	9,02								
ВСЕГО на физобъем (0,403)					4125,64	99,31	3424,38							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					601,94	11,28								
Накладные расходы 142%*(0,9*0.85) ФОТ (от 3 835,46)					1662,63	40,02	1380,03							
Итого с накладными и см. прибылью					242,58	4,55								
Кoeffициенты к позиции:					11719,73	240,52	7714,37							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3764,84	70,62								
ВСЕГО на физобъем (0,403)					4166,46									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 835,46)					2477,71									
Итого с накладными и см. прибылью					18363,9									
125	ТССЦ-403-8023 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	41	20,71		20,71	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	849,11			849,11		
На единицу в ценах 2001г.					20,71		20,71							
ВСЕГО на физобъем (41)					849,11		849,11							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4746,52		4746,52							
126	ТЕР27-07-001-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	0,5374 <small>((17,67*3,13+3,13*2,2+3,36*2,2-1,6*4,5-4,06*2,13))/100</small>	3331,65	72,08	3128,11	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1790,43	70,65	38,74	1681,04	17,388	9,34
На единицу в ценах 2001г.					3300,09	57,66	3128,12							
Кoeffициенты к позиции:					114,31	0,56								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3331,65	72,08	3128,12							
ВСЕГО на физобъем (0,5374)					131,46	0,7					0,38		0,0625	0,03
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1790,43	38,74	1681,04							
Накладные расходы 142%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 102,39)					70,65	0,38								
Сметная прибыль 95%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1 102,39)					10726,33	232,83	9397,01							
Итого с накладными и см. прибылью					1096,49	5,9								
127	ТЕР27-07-001-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2 покрытия	0,5374 <small>((17,67*3,13+3,13*2,2+3,36*2,2-1,6*4,5-4,06*2,13))/100</small>	1083,94	21	1022,6	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	582,51	21,68	11,29	549,54	5,336	2,87
На единицу в ценах 2001г.					40,34									
Кoeffициенты к позиции:					537,24	8,4	511,3							
Итого на единицу с учетом " ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2;					17,54									
Итого на единицу с учетом " ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2;					1074,48	16,8	1022,6							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТЗМ=2)"					35,08									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1083,94	21	1022,6							
ВСЕГО на физобъем (0,5374)					582,51	11,29	549,54							
					21,68									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3476,25	67,85	3071,93							
					336,47									
Накладные расходы 142%*(0,9*0,85) ФОТ (от 336,47)					365,51									
Сметная прибыль 95%*(0,85*0,8) ФОТ (от 336,47)					217,36									
Итого с накладными и см. прибылью					4059,12									

Раздел 9. Погрузка и вывоз мусора

128	ТССЦпг-01-01-041 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	12,48	40,8	40,8		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	509,18		509,18			
На единицу в ценах 2001г.					40,8	40,8								
ВСЕГО на физобъем (12,48)					509,18	509,18								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3060,17	3060,17								

129	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	12,48	21,13	21,13		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	263,7		263,7			
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								
ВСЕГО на физобъем (12,48)					263,7	263,7								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1584,84	1584,84								

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									53062,3	8682,95	1971,35	42408		1213,41
											93,59			8,24

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы									8012,16					
Сметная прибыль									4928,45					
Итого по смете:														
Итого									66002,91				1213,41	
В том числе:													8,24	
Материалы									42408					
Машины и механизмы									1971,35					
ФОТ									8776,54					
Накладные расходы									8012,16					
Сметная прибыль									4928,45					
ВСЕГО по смете									66002,91				1213,41	
													8,24	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									53062,3	8682,95	1971,35	42408		1213,41
											93,59		8,24	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59)									383667,9	134759,36	11847,82	237060,72		1213,41
											1452,52		8,24	
Накладные расходы									105696,18					
Сметная прибыль									61191,63					
Итого по смете:														
Итого									550555,71				1213,41	
В том числе:													8,24	
Материалы									237060,72					
Машины и механизмы									11847,82					
ФОТ									136211,88					
Накладные расходы									105696,18					
Сметная прибыль									61191,63					
НДС 18%									99100,03					
ВСЕГО по смете									649655,74				1213,41	
													8,24	

Составил: инженер-сметчик ООО "Компания сетъремонт" _____ Евсеева Л.О.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: инженер ПТО _____ Василькова Л.А.
(должность, подпись, расшифровка)