

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 72 по Витебскому шоссе в г. Смоленске, Смоленской области

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 1618,959 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 297,372 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2599,76 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Кровля														
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	4,12 (((117,82-9,18)+15,12*2)*2+67,1*2)/100	164,51	38,3		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	677,78	519,99	157,79		19,875	81,89
На единицу в ценах 2001г.					126,21									
					131,61	30,64								
					100,97									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					164,51	38,3								
ВСЕГО на физобъем (4,12)					677,78	157,79								
					519,99									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9018,56	948,32								
					8070,24									
Накладные расходы 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 8 070,24)					6791,11									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 070,24)					3841,43									
Итого с накладными и см. прибылью					19651,1									
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4,12 (((117,82- 9,18)+15,12*2)*2+67,1*2)/ 100	171,95	49,54		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	708,43	504,33	204,1		18,95	78,07
					122,41	7,63								
На единицу в ценах 2001г.					137,56	39,63								
					97,93	6,1								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					171,95	49,54								
					122,41	7,63								
ВСЕГО на физобъем (4,12)					708,43	204,1								
					504,33	31,44								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9053,84	1226,64								
					7827,2	487,95								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 8 315,15)					5866,34									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 8 315,15)					4323,88									
Итого с накладными и см. прибылью					19244,06									
3	ТЕРр58-5-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,677 (13,68*2+20,15*2) / 100	4114,32	57,6	2944,86	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2785,39	752,73	39	1993,66	160,21	108,46
					1111,86									
На единицу в ценах 2001г.					4114,32	57,6	2944,86							
					1111,86									
ВСЕГО на физобъем (0,677)					2785,39	39	1993,66							
					752,73									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					23061,32	234,39	11144,56							
					11682,37									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 11 682,37)					8241,91									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 11 682,37)					6074,83									
Итого с накладными и см. прибылью					37378,06									
4	ТЕРр58-5-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен	100 м	3,93 (13,68+20,15*2)/1,1*8) / 100	3999,05	57,6	2829,59	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	15716,27	4369,61	226,37	11120,29	160,21	629,63

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1111,86									
На единицу в ценах 2001г.					3999,05	57,6	2829,59							
					1111,86									
ВСЕГО на физобъем (3,93)					15716,27	226,37	11120,29							
					4369,61									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					131339,25	1360,48	62162,42							
					67816,35									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 67 816,35)					47844,43									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 67 816,35)					35264,5									
Итого с накладными и см. прибылью					214448,18									
5	ТЕР10-01-008-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка карнизов на фасадах и на фронтонах	100 м2 стен, фронтоно в (за вычетом проемов) и развернут ых поверхнос тей карнизов	0,63 $((15,08*2+21,55*2)*0,8+2,8*4*0,4)/100$	857,34	63,4		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	540,12	500,18	39,94		114,4	72,07
					793,94									
На единицу в ценах 2001г.					4921,89	79,25	3850,22							
					992,42									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					857,34	63,4								
					793,94									
ВСЕГО на физобъем (0,63)					540,12	39,94								
					500,18									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8002,83	240,04								
					7762,79									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 762,79)					7007,47									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 762,79)					3325,58									
Итого с накладными и см. прибылью					18335,88									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство карнизов на фасадах и на фронтонах	100 м2 стен, фронтоно в (за вычетом проемов) и развернут ых поверхнос тей карнизов	0,63 $((15,08*2+21,55*2)*0,8+2,8*4*0,4) / 100$	5090,57	99,06	3850,23	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3207,06	719,01	62,41	2425,64	164,45	103,6
					1141,28									
На единицу в ценах 2001г.					4921,89	79,25	3850,22							
					992,42									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					5090,57	99,06	3850,22							
					1141,28									
ВСЕГО на физобъем (0,63)					3207,06	62,41	2425,64							
					719,01									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					25093,45	375,08	13559,33							
					11159,04									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11 159,04)					10073,27									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 159,04)					4780,53									
Итого с накладными и см. прибылью					39947,25									
7	ТЕР15-04-025-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов на фасадах и на фронтонах	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,63 $((15,08*2+21,55*2)*0,8+2,8*4*0,4) / 100$	1618,15	12,29	1000,82	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1019,43	381,18	7,74	630,51	81,9835	51,65
					605,04	0,16					0,1		0,0125	0,01
На единицу в ценах 2001г.					1536,77	9,83	1000,82							
					526,12	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1618,15	12,29	1000,82							
					605,04	0,16								
ВСЕГО на физобъем (0,63)					1019,43	7,74	630,51							
					381,18	0,1								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9486,98	46,52	3524,55							
					5915,91	1,55								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 917,46)					4753,2									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 917,46)					2213,13									
Итого с накладными и см. прибылью					16453,31									
8	ТЕР46-04-012-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок на фронтонах	100 м2	0,028 <i>(1,42*2) / 100</i>	1377,01	240,25		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	38,56	31,83	6,73		172,76	4,84
					1136,76	102,63					2,87		7,74	0,22
На единицу в ценах 2001г.					1377,01	240,25								
					1136,76	102,63								
ВСЕГО на физобъем (0,028)					38,56	6,73								
					31,83	2,87								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					534,45	40,45								
					494	44,54								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 538,54)					453,18									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 538,54)					256,35									
Итого с накладными и см. прибылью					1243,98									
9	ТЕР10-01-034-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых на фронтонах	100 м2 проемов	0,028 <i>(1,42*2) / 100</i>	285528,33	632,06	283129,49	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	7994,79	49,47	17,7	7927,62	248,492	6,96
					1766,78	29,18					0,82		2,2	0,06
На единицу в ценах 2001г.					285171,47	505,65	283129,49							
					1536,33	23,34								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					285528,33	632,06	283129,49							
					1766,78	29,18								
ВСЕГО на физобъем (0,028)					7994,79	17,7	7927,62							
					49,47	0,82								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					45189,55	106,38	44315,4							
					767,77	12,73								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 780,50)					704,56									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 780,50)					334,37									
Итого с накладными и см. прибылью					46228,48									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ТЕРр61-7-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: криволинейных	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0034 $((2,98+1,9)*0,05*2*70\%) / 100$	5382,38	36,01	2124,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	18,3	10,95	0,12	7,23	431,29	1,47
					3221,74	15,38					0,05		1,16	
На единицу в ценах 2001г.					5382,38	36,01	2124,63							
					3221,74	15,38								
ВСЕГО на физобъем (0,0034)					18,3	0,12	7,23							
					10,95	0,05								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					211,08	0,72	40,42							
					169,94	0,78								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 170,72)					114,64									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 170,72)					68,29									
Итого с накладными и см. прибылью					394,01									
11	ТЕРр61-26-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перегирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,0015 $(0,49*0,34) / 100$	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	0,33	0,3		0,03	28,07	0,04
					197,33	1,33							0,1	
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43							
					197,33	1,33								
ВСЕГО на физобъем (0,0015)					0,33		0,03							
					0,3									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4,83		0,17							
					4,66									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 4,66)					3,13									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 4,66)					1,86									
Итого с накладными и см. прибылью					9,82									
12	ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0049 $((2,98+1,9)*2*0,05) / 100$	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6,72	1,75	0,08	4,89	50,094	0,25
					356,17	0,29							0,025	
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76							
					309,71	0,23								
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76							
ВСЕГО на физобъем (0,0049)					356,17	0,29								
					6,72	0,08	4,89							
					1,75									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					54,98	0,48	27,34							
					27,16									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 27,16)					21,82									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 27,16)					10,16									
Итого с накладными и см. прибылью					86,96									
13	ТЕРр61-21-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0063 <i>(2,98*0,15*2*70%) / 100</i>	5067,78	2,31	2124,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	31,93	18,53	0,01	13,39	389	2,45
					2940,84									
На единицу в ценах 2001г.					5067,78	2,31	2124,63							
					2940,84									
ВСЕГО на физобъем (0,0063)					31,93	0,01	13,39							
					18,53									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					362,5	0,06	74,85							
					287,59									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 287,59)					193,12									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 287,59)					115,04									
Итого с накладными и см. прибылью					670,66									
14	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки откосов наружных с земли и лесов примм.	100 м2 перетертой поверхности	0,0026 <i>(0,89-0,63) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	0,69	0,65		0,04	35,73	0,09
					251,18									
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,0026)					0,69		0,04							
					0,65									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					10,31		0,22							
					10,09									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 10,09)					6,78									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 10,09)					4,04									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					21,13									
15	ТЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных оконных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0089 (2,98*0,15*2) / 100	651,22	8,85	522,39	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5,8	1,07	0,08	4,65	15,87	0,14
На единицу в ценах 2001г.					119,98									
Кoeffициенты к позиции:					633,8	7,08	522,39							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					119,98									
ВСЕГО на физобъем (0,0089)					5,8	0,08	4,65							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1,07									
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 16,61)					43,08	0,48	25,99							
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 16,61)					16,61									
Итого с накладными и см. прибылью					13,34									
Итого с накладными и см. прибылью					6,21									
Итого с накладными и см. прибылью					62,63									
16	ТССЦ-101-3469 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,0003 -Ф1,р1	6356,99		6356,99	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-1,91			-1,91		
На единицу в ценах 2001г.														
ВСЕГО на физобъем (-0,0003)					6356,99		6356,99							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-1,91		-1,91							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-10,68		-10,68							
17	ТССЦ-101-6524 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0003	24884,59		24884,59	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	7,47			7,47		
На единицу в ценах 2001г.														
ВСЕГО на физобъем (0,0003)					24884,59		24884,59							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7,47		7,47							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					41,76		41,76							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм для создания уклона под отлив	100 м2 стяжки	0,0057 (1,9*0,15*2) / 100	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	7,94	1,67	0,31	5,96	45,4365	0,26
					293,51	21,05					0,12		1,5875	0,01
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
ВСЕГО на физобъем (0,0057)					7,94	0,31	5,96							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					61,1	1,86	33,32							
Накладные расходы 123%*(0,9*0,85) ФОТ (от 27,78)					26,14									
Сметная прибыль 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 27,78)					14,17									
Итого с накладными и см. прибылью					101,41									
19	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство мелких покрытий (отлив) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0095 (1,9*0,25*2) / 100	9292,93	29,11	8363,96	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	88,28	8,55	0,28	79,45	129,6625	1,23
					899,86	3,31					0,03		0,25	
На единицу в ценах 2001г.					9169,73	23,29	8363,95							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9292,93	29,11	8363,95							
ВСЕГО на физобъем (0,0095)					88,28	0,28	79,45							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					578,51	1,68	444,13							
Накладные расходы 120%*(0,9*0,85) ФОТ (от 133,17)					122,25									
Сметная прибыль 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 133,17)					58,86									
Итого с накладными и см. прибылью					759,62									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ТССЦ-101-1875 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0074 -Ф4,р1	10541,02		10541,02	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-78			-78		
На единицу в ценах 2001г.					10541,02		10541,02							
ВСЕГО на физобъем (-0,0074)					-78		-78							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-436,02		-436,02							
21	ТССЦ-101-3416 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	1,045 0,95*1,1	179		179	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	187,06			187,06		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (1,045)					187,06		187,06							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1045,67		1045,67							
22	ТЕР46-04-006-03 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных боковых стен фронтона	100 м2	0,116 (2,9*2*2) / 100	392,51	212,31		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	45,53	20,9	24,63		29,3	3,4
На единицу в ценах 2001г.					392,51	212,31								
ВСЕГО на физобъем (0,116)					180,2	90,7					10,52		6,84	0,79
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					472,4	148,03								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 487,64)					324,37	163,27								
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 487,64)					410,35									
Итого с накладными и см. прибылью					232,12									
					1114,87									
23	ТЕР10-01-014-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство деревянных дощатых однослойных стен фронтона	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,116 (2,9*2*2) / 100	7840,83	208,18	6651,14	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	909,54	113,86	24,15	771,53	149,1665	17,3

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					981,51	16,08					1,87		1,2125	0,14
На единицу в ценах 2001г.					7671,17	166,54	6651,14							
					853,49	12,86								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					7840,83	208,18	6651,14							
ВСЕГО на физобъем (0,116)					909,54	24,15	771,53							
					113,86	1,87								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6225,1	145,14	4312,85							
					1767,11	29,02								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 796,13)					1621,37									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 796,13)					769,46									
Итого с накладными и см. прибылью					8615,93									
24	ТЕР10-01-044-12 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Обивка боковых стен фронтона оцинкованной окрашенной в цвет кровли кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,116 (2,9*2*2) / 100	8157,14	21,68	7525,27	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	946,23	70,78	2,51	872,94	91,7585	10,64
					610,19	1,16					0,13		0,0875	0,01
На единицу в ценах 2001г.					8073,21	17,34	7525,27							
					530,6	0,93								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8157,14	21,68	7525,27							
ВСЕГО на физобъем (0,116)					610,19	1,16								
					946,23	2,51	872,94							
					70,78	0,13								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5993,33	15,09	4879,73							
					1098,51	2,02								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 100,53)					993,45									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 100,53)					471,47									
Итого с накладными и см. прибылью					7458,25									
25	ТССЦ-101-1706 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	-0,0835 -Ф2,р1	10438,67		10438,67	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-871,63			-871,63		
На единицу в ценах 2001г.					10438,67		10438,67							
ВСЕГО на физобъем (-0,0835)					-871,63		-871,63							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-4872,41		-4872,41							
26	ТССЦ-101-3416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	12,76 11,6*1,1	179		179	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2284,04			2284,04		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (12,76)					2284,04		2284,04							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					12767,78		12767,78							
27	ТЕР10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных на чердаке возле окон на фронтонах	1 м3	0,056 0,05*0,1*5,6*2	2655,97	44,76	2223,05	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	148,73	21,74	2,51	124,48	48,8865	2,74
На единицу в ценах 2001г.					2596,39	35,81	2223,05							
Коэффициенты к позиции:					388,16	2,33					0,13		0,175	0,01
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2655,97	44,76	2223,05							
ВСЕГО на физобъем (0,056)					388,16	2,33								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					148,73	2,51	124,48							
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 339,42)					21,74	0,13								
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 339,42)					1048,33	15,09	695,84							
Итого с накладными и см. прибылью					337,4	2,02								
28	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим)	100 м2 кровли	4,12 (((117,82- 9,18)+15,12*2)*2+67,1*2)/ 100	21251,54	1014,88	18324,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	87556,34	7877,56	4181,31	75497,47	249,9381	1029,75
На единицу в ценах 2001г.					1912,03	34,81					143,42		2,625	10,82
Коэффициенты к позиции:					20304,26	649,52	18324,63							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2._Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25;					1330,11	22,28								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2._Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25;					20799,17	811,9	18324,63							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					1662,64	27,85								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					21251,54	1014,88	18324,63							
ВСЕГО на физобъем (4,12)					1912,03	34,81								
					87556,34	4181,31	75497,47							
					7877,56	143,42								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					569420,26	25129,67	422030,86							
					122259,73	2225,88								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 124 485,61)					114277,79									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 124 485,61)					55022,64									
Итого с накладными и см. прибылью					738720,69									
29	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-519,1 -Ф5,р1	65,28		65,28	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-33886,85			-33886,85		
На единицу в ценах 2001г.					65,28		65,28							
ВСЕГО на физобъем (-519,1)					-33886,85		-33886,85							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-189427,49		-189427,49							
30	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	519,1	59,75		59,75	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	31016,23			31016,23		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (519,1)					31016,23		31016,23							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					173380,73		173380,73							
31	ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	-415,3 -Ф5,р2	54,17		54,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-22496,8			-22496,8		
На единицу в ценах 2001г.					54,17		54,17							
ВСЕГО на физобъем (-415,3)					-22496,8		-22496,8							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-125757,11		-125757,11							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	ТССЦ-101-1810 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0577 <i>412*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1829,22			1829,22		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0577)					1829,22		1829,22							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					10225,34		10225,34							
33	ТССЦ-101-7317 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	33 <i>(15,08*2+18,15*2)/2</i>	133,66		133,66	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4410,78			4410,78		
На единицу в ценах 2001г.					133,66		133,66							
ВСЕГО на физобъем (33)					4410,78		4410,78							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					24656,26		24656,26							
34	ТССЦ-101-1998 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	105 <i>(5,85+11,64*4)*2</i>	23,15		23,15	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2430,75			2430,75		
На единицу в ценах 2001г.					23,15		23,15							
ВСЕГО на физобъем (105)					2430,75		2430,75							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					13587,89		13587,89							
35	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент ((5,85+11,64*4)*0,4=21); примыкания к вентилятам наружные (в цвет кровли) (2,1+2,3*4+2,6)*0,4=5,56; карнизные планки (15,08*2+21,55*2)*0,3=21,98); планка ветровая 2,8*4*0,3=3,36	м2	51,9 <i>21+5,56+21,98+3,36</i>	152,11		152,11	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	7894,51			7894,51		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (51,9)					7894,51		7894,51							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					44130,31		44130,31							
36	ТССЦ-101-2778 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) примыкание к вентшахтам (2,1+2,3*4+2,6)*0,5=6,95, примыкание слуховым окнам 3,5*2*2*0,4=5,6; галстуки от вентшахт (3,5*6)*0,5=10,5	м2	23,05 <i>6,95+5,6+10,5</i>	42,42		42,42	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	977,78			977,78		
На единицу в ценах 2001г.					42,42		42,42							
ВСЕГО на физобъем (23,05)					977,78		977,78							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5465,79		5465,79							
37	ТЕР46-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка: кирпичных стен вентканалов над кровлей	1 м3	1,76 <i>((0,64*0,64*1,3)- (0,39*0,39*1,3))+((0,51*0,64*1,3)- (0,26*0,39*1,3))*4+((0,64*0,4*1,3)-(0,39*0,15*1,3))</i>	166,22	106,81		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	292,55	104,56	187,99		8,24	14,5
На единицу в ценах 2001г.					59,41	11,36					19,99		1,15	2,02
ВСЕГО на физобъем (1,76)					166,22	106,81								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					292,55	187,99								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 933,01)					104,56	19,99								
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 933,01)					2752,59	1129,82								
Итого с накладными и см. прибылью					1622,77	310,24								
38	ТЕР08-08-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кладка кирпичных вентшахт с установкой зонтов	1 м3 кладки (без вычета пустот)	1,76 <i>((0,64*0,64*1,3)- (0,39*0,39*1,3))+((0,51*0,64*1,3)- (0,26*0,39*1,3))*4+((0,64*0,4*1,3)-(0,39*0,15*1,3))</i>	1102,62	58,63	937,94	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1940,61	186,65	103,19	1650,77	14,9155	26,25
На единицу в ценах 2001г.					106,05	5,8					10,21		0,4375	0,77
Кoeffициенты к позиции:					1077,06	46,9	937,94							
					92,22	4,64								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1102,62	58,63	937,94							
ВСЕГО на физобъем (1,76)					106,05	5,8								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1940,61	103,19	1650,77							
					186,65	10,21								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					12744,78	620,17	9227,8							
					2896,81	158,46								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 055,27)					2851,48									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 055,27)					1662,07									
Итого с накладными и см. прибылью					17258,33									
39	ТССЦ-101-1704 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Войлок строительный	т	-0,0053 -Ф3,р3	8926,84		8926,84	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-47,31			-47,31		
На единицу в ценах 2001г.					8926,84		8926,84							
ВСЕГО на физобъем (-0,0053)					-47,31		-47,31							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-264,46		-264,46							
40	ТССЦ-101-1133 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	т	-0,0106 -Ф3,р1	6900,99		6900,99	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-73,15			-73,15		
На единицу в ценах 2001г.					6900,99		6900,99							
ВСЕГО на физобъем (-0,0106)					-73,15		-73,15							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-408,91		-408,91							
41	ТССЦ-101-0975 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	т	-0,007 -Ф3,р2	4501,77		4501,77	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-31,51			-31,51		
На единицу в ценах 2001г.					4501,77		4501,77							
ВСЕГО на физобъем (-0,007)					-31,51		-31,51							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-176,14		-176,14							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	ТССЦ-301-0291 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2100 мм прим.	шт.	1	240,75		240,75	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	240,75			240,75		
На единицу в ценах 2001г.					240,75		240,75							
ВСЕГО на физобъем (1)					240,75		240,75							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1345,79		1345,79							
43	ТССЦ-301-0291 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2300 мм прим.	шт.	4	240,75		240,75	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	963			963		
На единицу в ценах 2001г.					240,75		240,75							
ВСЕГО на физобъем (4)					963		963							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5383,17		5383,17							
44	ТССЦ-301-0292 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм	шт.	1	297,52		297,52	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	297,52			297,52		
На единицу в ценах 2001г.					297,52		297,52							
ВСЕГО на физобъем (1)					297,52		297,52							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1663,14		1663,14							
45	ТЕР15-02-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная штукатурка стен вентшахт над кровлей цементно-известковым раствором по камню	100 м2 штукатуриваемой поверхности	0,181 $(2,1*1,3+2,3*1,3*4+2,6*1,3) / 100$	1627,88	76,56	913,08	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	294,65	115,52	13,86	165,27	81,512	14,75
На единицу в ценах 2001г.					638,24	30,41	913,08				5,5		3,475	0,63
Кoeffициенты к позиции:					1529,32	61,25	913,08							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;					554,99	24,33								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;					1627,88	76,56	913,08							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					638,24	30,41								
ВСЕГО на физобъем (0,181)					294,65	13,86	165,27							
					115,52	5,5								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2800,03	83,3	923,86							
					1792,87	85,36								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 878,23)					1508,69									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 878,23)					702,46									
Итого с накладными и см. прибылью					5011,18									
46	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска вентшахт над кровлей акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,181 $(2,1*1,3+2,3*1,3*4+2,6*1,3)/100$	651,22	8,85	522,39	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	117,87	21,72	1,6	94,55	15,87	2,87
					119,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					651,22	8,85	522,39							
					119,98									
ВСЕГО на физобъем (0,181)					117,87	1,6	94,55							
					21,72									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					875,24	9,62	528,53							
					337,09									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 337,09)					270,77									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 337,09)					126,07									
Итого с накладными и см. прибылью					1272,08									
47	ТЕРр61-10-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки стен вентшахт на чердаке по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,301 $((2,1*2,3+2,3*3,5*4+2,6*2,3)*70\%)/100$	2499	1,21	1062,71	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	752,2	431,96	0,36	319,88	201,84	60,75
					1435,08									
На единицу в ценах 2001г.					2499	1,21	1062,71							
					1435,08									
ВСЕГО на физобъем (0,301)					752,2	0,36	319,88							
					431,96									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8494,31	2,16	1788,13							
					6704,02									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 6 704,02)			4501,75									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 6 704,02)			2681,61									
		Итого с накладными и см. прибылью			15677,67									
48	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: стен вентшахт на чердаке с земли и лесов на чердаке	100 м2 перетертой поверхности	0,129 <i>(43-30,1) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	34,29	32,4	0,02	1,87	35,73	4,61
					251,18									
		На единицу в ценах 2001г.			265,85	0,17	14,5							
					251,18									
		ВСЕГО на физобъем (0,129)			34,29	0,02	1,87							
					32,4									
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			513,42	0,12	10,45							
					502,85									
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 502,85)			337,66									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 502,85)			201,14									
		Итого с накладными и см. прибылью			1052,22									
49	ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен ветшахт на чердаке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,43 <i>(2,1*2,3+2,3*3,5*4+2,6*2,3) / 100</i>	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	589,89	153,15	7,27	429,47	50,094	21,54
					356,17	0,29					0,12		0,025	0,01
		На единицу в ценах 2001г.			1322	13,53	998,76							
					309,71	0,23								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			1371,84	16,91	998,76							
					356,17	0,29								
		ВСЕГО на физобъем (0,43)			589,89	7,27	429,47							
					153,15	0,12								
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			4821,32	43,69	2400,74							
					2376,89	1,86								
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 378,75)			1910,73									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 378,75)			889,65									
		Итого с накладными и см. прибылью			7621,7									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	ТЕРр60-16-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прочистка вентканалов	100 м дымохода	1,09 <i>(8,4*2*4+5,2*2*4) / 100</i>	122,46		62,77	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	133,48	65,06		68,42	9,24	10,07
На единицу в ценах 2001г.					122,46		62,77							
ВСЕГО на физобъем (1,09)					133,48		68,42							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1392,2		382,47							
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 1 009,73)					669,45									
Сметная прибыль 63%*0.8 ФОТ (от 1 009,73)					508,9									
Итого с накладными и см. прибылью					2570,55									
51	ТЕР16-04-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Наращивание трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровод ода	0,084 <i>(4,2*2) / 100</i>	7216,3	8,19	6636,43	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	606,17	48,02	0,69	557,46	70,84	5,95
На единицу в ценах 2001г.					7140,1	6,55	6636,44							
Коэффициенты к позиции:					497,11	0,66								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					7216,3	8,19	6636,44							
ВСЕГО на физобъем (0,084)					571,68	0,83								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					606,17	0,69	557,46							
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 746,36)					48,02	0,07								
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 746,36)					3865,62	4,15	3116,2							
Итого с накладными и см. прибылью					745,27	1,09								
52	ТССЦ-301-1224 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	2,1 <i>8,4*0,25</i>	11,14		11,14	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	23,39			23,39		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					11,14		11,14							
ВСЕГО на физобъем (2,1)					23,39		23,39							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					130,75		130,75							
53	ТССЦ-101-5796 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Уплотнитель диаметром 110 мм (проходка кровельная на фановые трубы)	шт.	2	105,45		105,45	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	210,9			210,9		
На единицу в ценах 2001г.					105,45		105,45							
ВСЕГО на физобъем (2)					210,9		210,9							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1178,93		1178,93							
54	ТЕР26-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками <i>119,75 = 1 946,59 - 1,438 x 249,57 - 11 x 132,13 - 0,143 x 62,79 - 0,02 x 185,74 - 0,033 x 55,77</i>	10 м трубопровода	0,74 <i>(2*3,7) / 10</i>	129,63	28,1	68,86	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	95,93	24,18	20,79	50,96	4,048	3
На единицу в ценах 2001г.					1946,59	22,48	1895,7							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					28,41									
Кoeffициенты к позиции:					119,75	22,48	68,86							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					28,41									
ВСЕГО на физобъем (0,74)					32,67									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					95,93	20,79	50,96							
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 375,27)					24,18									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 375,27)					785,09	124,95	284,87							
Итого с накладными и см. прибылью					375,27									
55	ТССЦ-104-0284 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм	м	8,14 <i>2*3,7*1,1</i>	73,37		73,37	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	597,23			597,23		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					73,37		73,37							
ВСЕГО на физобъем (8,14)					597,23		597,23							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3338,52		3338,52							
56	ТЕР12-01-014-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Утепление чердачного перекрытия керамзитом	1 м3 утеплитель	17 <i>12,68*19,15*0,07</i>	219,11	37,63	159,28	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3724,87	377,4	639,71	2707,76	3,496	59,43
					22,2	4,7								
На единицу в ценах 2001г.					208,69	30,1	159,29							
					19,3	3,76								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					219,11	37,63	159,29							
					22,2	4,7								
ВСЕГО на физобъем (17)					3724,87	639,71	2707,76							
					377,4	79,9								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					24838,29	3844,66	15136,38							
					5857,25	1240,05								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 097,30)					6515,32									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 097,30)					3137,01									
Итого с накладными и см. прибылью					34490,62									
57	ТЕРр69-7-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,6 <i>(12*2+18*2)/100</i>	1857,18	13,93	1707,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1114,31	81,37	8,36	1024,58	20,8	12,48
					135,62	2,25								
На единицу в ценах 2001г.					1857,18	13,93	1707,63							
					135,62	2,25								
ВСЕГО на физобъем (0,6)					1114,31	8,36	1024,58							
					81,37	1,35								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7040,5	50,24	5727,4							
					1262,86	20,95								
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 1 283,81)					851,17									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 283,81)					513,52									
Итого с накладными и см. прибылью					8405,19									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	10,55 $((412*2*1,03)+(8,2+1,2+1)*0,44*(20,15*2+13,68)/1,2)/100$	259,73	143,11	1,71	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2740,15	1212,3	1509,81	18,04	14,8465	156,63
На единицу в ценах 2001г.					114,91	1,99					20,99		0,175	1,85
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					259,73	143,11	1,71							
ВСЕГО на физобъем (10,55)					2740,15	1509,81	18,04							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1212,3	20,99								
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 19 140,66)					27989,7	9073,96	100,84							
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 19 140,66)					18814,9	325,76								
Итого с накладными и см. прибылью					14642,6									
Итого с накладными и см. прибылью					9110,95									
Итого с накладными и см. прибылью					51743,25									
59	Прайс-лист Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины 192,24/1,18/5,59=29,14руб	кг	339,7	29,14		29,14	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	9898,86			9898,86		
На единицу в ценах 2001г.					29,14		29,14							
ВСЕГО на физобъем (339,7)					9898,86		9898,86							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					55334,63		55334,63							
60	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	28,37	40,8	40,8		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1157,5		1157,5			
На единицу в ценах 2001г.					40,8	40,8								
ВСЕГО на физобъем (28,37)					1157,5	1157,5								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6956,58	6956,58								
61	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	I т груза	28,37 <i>18,62+(412*15,21+1,76*1980) /1000</i>	21,13	21,13		I РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	599,46		599,46			
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								
ВСЕГО на физобъем (28,37)					599,46	599,46								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3602,75	3602,75								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									142430,45	18830,93	9248,38	114351,14		2599,76
											329,63			27,06
Накладные расходы									18689,36					
Сметная прибыль									11145,9					
Итого по смете:														
Итого									172265,71					2599,76
														27,06
В том числе:														
Материалы									114351,14					
Машины и механизмы									9248,38					
ФОТ									19160,56					
Накладные расходы									18689,36					
Сметная прибыль									11145,9					
ВСЕГО по смете									172265,71					2599,76
														27,06
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									142430,45	18830,93	9248,38	114351,14		2599,76
											329,63			27,06
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59)									987061,67	292256,04	55582,76	639222,87		2599,76
											5115,85			27,06
Накладные расходы									246550,19					
Сметная прибыль									138387,68					
Итого по смете:														
Итого									1371999,54					2599,76
														27,06

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе:														
Материалы										639222,87				
Машины и механизмы										55582,76				
ФОТ										297371,89				
Накладные расходы										246550,19				
Сметная прибыль										138387,68				
НДС 18%										246959,92				
ВСЕГО по смете										1618959,46				2599,76
														27,06