

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02
(локальная смета)

на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома № 72 по Витебскому шоссе в г. Смоленске, Смоленской области

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 1170,651 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 268,791 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2323,6 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2016 г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Фасад														
1	ТЕР08-07-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5,606 <i>((13,86*8,1+20,55*8,5+13,9*7,8+20,4*8,1)) / 100</i>	681,45	7,58	322,19	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3820,21	1971,52	42,49	1806,2	50,025	280,44
На единицу в ценах 2001г.					634,06	6,06	322,19							
Коэффициенты к позиции:					305,81									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					681,45	7,58	322,19							
ВСЕГО на физобъем (5,606)					3820,21	42,49	1806,2							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					40950,01	255,36	10096,66							
					30597,99									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 30 597,99)				28557,1									
	Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 30 597,99)				16645,31									
	Итого с накладными и см. прибылью				86152,42									
2	ТЕРр61-13-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки (декоративных элементов по углам дома) по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,1632 (23,32*70%) / 100	4830,14	2,66	2124,62	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	788,28	441,11	0,43	346,74	366,2405	59,77
2702,86														
На единицу в ценах 2001г.					4477,25	2,31	2124,63							
Кoeffициенты к позиции:					2350,31									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					4830,14	2,66	2124,63							
ВСЕГО на физобъем (0,1632)					2702,86									
					788,28	0,43	346,74							
					441,11									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8786,89	2,58	1938,28							
					6846,03									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 6 846,03)					4597,11									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 6 846,03)					2738,41									
Итого с накладными и см. прибылью					16122,41									
3	ТЕРр61-26-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки : с земли и лесов	100 м2 перетерго й поверхнос ти	0,07 (23,32-16,32) / 100	402,03	0,2	14,5	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	28,14	27,11	0,01	1,02	55,0965	3,86
387,33														
На единицу в ценах 2001г.					351,48	0,17	14,5							
Кoeffициенты к позиции:					336,81									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					402,03	0,2	14,5							
ВСЕГО на физобъем (0,07)					387,33									
					28,14	0,01	1,02							
					27,11									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					426,51	0,06	5,7							
					420,75									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 420,75)					282,53									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 420,75)					168,3									
Итого с накладными и см. прибылью					877,34									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска (декоративных элементов по углам дома) акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,2332 $((8*0,53*5,5))/100$	536,22	12,72	351,03	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	125,05	40,22	2,97	81,86	22,8131	5,32
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					172,47									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом " ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25 к расх.; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					490,29	8,85	351,03							
					130,41									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					512,06	11,06	351,03							
					149,97									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					536,22	12,72	351,03							
					172,47									
ВСЕГО на физобъем (0,2332)					125,05	2,97	81,86							
					40,22									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1099,66	17,85	457,6							
					624,21									
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 624,21)					501,4									
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 624,21)					233,45									
Итого с накладными и см. прибылью					1834,51									
5	ТССЦ-101-6525 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,0111	30605,19		30605,19	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	339,72			339,72		
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19							
ВСЕГО на физобъем (0,0111)					339,72		339,72							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1899,03		1899,03							
6	ТЕР15-02-036-06 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: карнизов	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,7079 $((13,86+13,9+9,75+9,6)*0,95+10,8*2*1,15+0,3*4))/100$	11753,2	175,19	7626,94	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	8320,09	2796,96	124,02	5399,11	469,2494	332,18
					3951,07	58,05					41,09		4,5281	3,21

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					10736,39	121,87	7626,94							
					2987,58	40,38								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					11214,99	152,34	7626,94							
					3435,72	50,48								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					11753,2	175,19	7626,94							
					3951,07	58,05								
ВСЕГО на физобъем (0,7079)					8320,09	124,02	5399,11							
					2796,96	41,09								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					74335,2	745,36	30181,02							
					43408,82	637,72								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 44 046,54)					35380,38									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 44 046,54)					16473,41									
Итого с накладными и см. прибылью					126188,99									
7	ТЕРр61-20-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных наличников вокруг дверей и окон по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0467 $((4+1,6+2,35+3+2,5+2,03*2+1,6*2+3,14*1,9)*0,25*70\%)/100$	4938,92	2,66	2124,62	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	230,65	131,3	0,12	99,23	371,91	17,37
					2811,64									
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					4938,92	2,66	2124,63							
					2811,64									
ВСЕГО на физобъем (0,0467)					230,65	0,12	99,23							
					131,3									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2593,2	0,72	554,7							
					2037,78									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 2 037,78)					1368,37									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 037,78)					815,11									
Итого с накладными и см. прибылью					4776,68									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ТЕРр61-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (междуэтажный поясok и поясok под карнизом)	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхностью тяг	0,1619 $((13,86+20,55+13,9+20,4-0,6-1,2-0,47-8*0,83+13,86+20,55+13,9+20,4)*0,18*70\%)/100$	7581,66	3,48	2800,39	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1227,47	773,52	0,56	453,39	631,9825	102,32
На единицу в ценах 2001г.					4777,79									
					6958,02	3,03	2800,39							
Кoeffициенты к позиции:					4154,6									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7581,66	3,48	2800,39							
ВСЕГО на физобъем (0,1619)					4777,79									
					1227,47	0,56	453,39							
					773,52									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					14542,85	3,37	2534,45							
					12005,03									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 12 005,03)					8061,38									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 12 005,03)					4802,01									
Итого с накладными и см. прибылью					27406,24									
9	ТЕРр61-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (тяги под окнами и капитель)	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхностью тяг	0,0932 $((1,6*18*0,29+4,96)*70\%)/100$	7581,66	3,48	2800,39	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	706,61	445,29	0,32	261	631,9825	58,9
На единицу в ценах 2001г.					4777,79									
					6958,02	3,03	2800,39							
Кoeffициенты к позиции:					4154,6									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7581,66	3,48	2800,39							
ВСЕГО на физобъем (0,0932)					4777,79									
					706,61	0,32	261							
					445,29									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8371,81	1,92	1458,99							
					6910,9									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 6 910,90)					4640,67									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 6 910,90)					2764,36									
Итого с накладными и см. прибылью					15776,84									
10	ТЕРр61-22-7 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхностью тяг	0,086 $((0,13*5,64*2*4+0,13*6,12*2*4+0,06*0,13*2*4)*70\%)/100$	9043,99	3,48	2800,39	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	777,78	536,65	0,3	240,83	825,4125	70,99
На единицу в ценах 2001г.					8229,61	3,03	2800,39							
					5426,19									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					9043,99	3,48	2800,39							
					6240,12									
ВСЕГО на физобъем (0,086)					777,78	0,3	240,83							
					536,65									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9676,85	1,8	1346,24							
					8328,81									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 8 328,81)					5592,8									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 8 328,81)					3331,52									
Итого с накладными и см. прибылью					18601,17									
11	ТЕРр61-26-5 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки декоративных элементов фасадов : с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,1663 $(126,2-70,79-4,67-16,19-9,32-8,6)/100$	402,03	0,2	14,5	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	66,86	64,41	0,03	2,42	55,0965	9,16
На единицу в ценах 2001г.					351,48	0,17	14,5							
					336,81									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					402,03	0,2	14,5							
					387,33									
ВСЕГО на физобъем (0,1663)					66,86	0,03	2,42							
					64,41									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1013,35	0,18	13,53							
					999,64									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 999,64)					671,26									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 999,64)					399,86									
Итого с накладными и см. прибылью					2084,47									
12	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска декоративных элементов фасада акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	1,262 $\frac{(((13,86+13,9+9,75+9,6)*0,95+10,8*2*1,15+0,3*4)+(4+1,6+2,35+3+2,5+2,03*2+1,6*2+3,14*1,9)*0,25+(13,86+20,55+13,9+20,4-0,6-1,2-0,47-8*0,83+13,86+20,55+13,9+20,4)*0,18+(1,6*18*0,29+4,96)+(0,13*5,64*2*4+0,13*6,12*2*4+0,06*0,13*2*4))}{100}$	536,22	12,72	351,03	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	676,71	217,66	16,05	443	22,8131	28,79
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					172,47									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "Т.Ч. Приложение 15.10 п. 3.21 "Отделка сложных фасадов" (прим.) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25 к расх.; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					490,29	8,85	351,03							
					130,41									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					512,06	11,06	351,03							
					149,97									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					536,22	12,72	351,03							
					172,47									
ВСЕГО на физобъем (1,262)					676,71	16,05	443							
					217,66									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5950,91	96,46	2476,37							
					3378,08									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 378,08)					2713,44									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 378,08)					1263,4									
Итого с накладными и см. прибылью					9927,75									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ТССЦ-101-6525 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,0599	30605,19		30605,19	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1833,25			1833,25		
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19							
ВСЕГО на физобъем (0,0599)					1833,25		1833,25							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					10247,87		10247,87							
14	ТЕРр64-9-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	1 изделие	25	11,09			1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	277,25	277,25			1,4835	37,09
На единицу в ценах 2001г.					11,09									
					9,64									
					9,64									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					11,09									
					11,09									
ВСЕГО на физобъем (25)					277,25									
					277,25									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4302,92									
					4302,92									
Накладные расходы 74%*0.85 ФОТ (от 4 302,92)					2706,54									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 4 302,92)					1721,17									
Итого с накладными и см. прибылью					8730,63									
15	ТССЦ-405-0060 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Гипсовые вяжущие, марка Г22 (0,7*0,09*0,21=0,013 м3) 0,013*1,2=0,015 т	т	0,375 0,015*25	1985,51		1985,51	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	744,57			744,57		
На единицу в ценах 2001г.					1985,51		1985,51							
ВСЕГО на физобъем (0,375)					744,57		744,57							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4162,15		4162,15							
Накладные расходы 74%*0.85 ФОТ (от 0,00)														
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 0,00)														
Итого с накладными и см. прибылью					4162,15									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска декоративных элементов фасада акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (полубалясины под окнами)	100 м2 окрашивается мой поверхности	0,025 <i>(25*0,1) / 100</i>	536,22	12,72	351,03	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	13,41	4,31	0,32	8,78	22,8131	0,57
					172,47									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "Т.Ч. Приложение 15.10 п. 3.21 "Отделка сложных фасадов" (прим.) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25 к расх.; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					490,29	8,85	351,03							
					130,41									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					512,06	11,06	351,03							
					149,97									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					536,22	12,72	351,03							
					172,47									
ВСЕГО на физобъем (0,025)					13,41	0,32	8,78							
					4,31									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					117,89	1,92	49,08							
					66,89									
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 66,89)					53,73									
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 66,89)					25,02									
Итого с накладными и см. прибылью					196,64									
17	ТССЦ-101-6525 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,0012	30605,19		30605,19	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	36,73			36,73		
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19							
ВСЕГО на физобъем (0,0012)					36,73		36,73							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					205,32		205,32							
18	ТЕРр53-14-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	0,76 <i>7,6 / 10</i>	32,43		9,71	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	24,65	17,27		7,38	3,1165	2,37
					22,72									
На единицу в ценах 2001г.					29,47		9,71							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					19,76									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					32,43		9,71							
ВСЕГО на физобъем (0,76)					22,72									
					24,65		7,38							
					17,27									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					309,28		41,25							
					268,03									
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 268,03)					195,93									
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 268,03)					150,1									
Итого с накладными и см. прибылью					655,31									
19	ТЕРр61-10-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	2,058 <i>(343*60%) / 100</i>	2714,44	1,39	1062,71	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5586,32	3396,4	2,86	2187,06	232,116	477,69
					1650,34									
На единицу в ценах 2001г.					2499	1,21	1062,71							
					1435,08									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2714,44	1,39	1062,71							
ВСЕГО на физобъем (2,058)					1650,34									
					5586,32	2,86	2187,06							
					3396,4									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					64954,99	17,19	12225,67							
					52712,13									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 52 712,13)					35396,2									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 52 712,13)					21084,85									
Итого с накладными и см. прибылью					121436,04									
20	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетергивка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерго й поверхнос ти	1,372 <i>(343-205,8) / 100</i>	303,55	0,2	14,49	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	416,47	396,32	0,27	19,88	41,0895	56,37
					288,86									
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					303,55	0,2	14,5							
ВСЕГО на физобъем (1,372)					288,86									
					416,47	0,27	19,88							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					396,32									
	Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				6263,64	1,62	111,13							
					6150,89									
	Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 6 150,89)				4130,32									
	Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 6 150,89)				2460,36									
	Итого с накладными и см. прибылью				12854,32									
21	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,43 $\frac{((13,86+20,55+13,9+20,4)*6,3+(1,6*3,4+3,4*1,62+0,25*1,6*2-0,20*3,14*1,9-3,14*0,95*0,95/2)*2)-1,2-67,2-1,38-5,34-17,99-8,7-0,75)}{100}$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1471,37	473,27	34,92	963,18	18,2505	62,6
		392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99			137,98									
	На единицу в ценах 2001г.				633,8	7,08	522,39							
					104,33									
	С учетом стоимости удаленных ресурсов				392,23	7,08	280,82							
					104,33									
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				409,65	8,85	280,82							
					119,98									
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				428,97	10,18	280,82							
					137,98									
	ВСЕГО на физобъем (3,43)				1471,37	34,92	963,18							
					473,27									
	Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				12939,2	209,87	5384,18							
					7345,15									
	Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 345,15)				5899,99									
	Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 345,15)				2747,09									
	Итого с накладными и см. прибылью				21586,28									
22	ТССЦ-101-6525 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,1303	30605,19		30605,19	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3987,86			3987,86		
	На единицу в ценах 2001г.				30605,19		30605,19							
	ВСЕГО на физобъем (0,1303)				3987,86		3987,86							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					22292,14		22292,14							
23	ТЕРр62-32-2 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза газопровод, диаметр 20мм и 80мм	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,181 <i>((12*0,16+35*0,18+27,4*0,36))/100</i>	1081,81	1	470,91	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	195,81	110,39	0,18	85,24	92,69	16,78
На единицу в ценах 2001г.					609,9									
Кoeffициенты к позиции:					1002,13	0,87	470,91							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					530,35									
ВСЕГО на физобъем (0,181)					1081,81	1	470,91							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					609,9									
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 1 713,25)					195,81	0,18	85,24							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 713,25)					110,39									
Итого с накладными и см. прибылью					2190,82	1,08	476,49							
Итого с накладными и см. прибылью					1713,25									
Итого с накладными и см. прибылью					1165,01									
Итого с накладными и см. прибылью					685,3									
Итого с накладными и см. прибылью					4041,13									
Раздел 2. Цоколь														
24	ТЕРр64-9-6 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	1 изделие	20	11,09			1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	221,8	221,8			1,4835	29,67
На единицу в ценах 2001г.					11,09									
Кoeffициенты к позиции:					9,64									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					9,64									
ВСЕГО на физобъем (20)					11,09									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					221,8									
Накладные расходы 74%*0.85 ФОТ (от 3 442,34)					221,8									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 3 442,34)					3442,34									
Итого с накладными и см. прибылью					3442,34									
Итого с накладными и см. прибылью					2165,23									
Итого с накладными и см. прибылью					1376,94									
Итого с накладными и см. прибылью					6984,51									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	ТССЦ-405-0060 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Гипсовые вяжущие, марка Г22 (0,7*0,09*0,21=0,013 м3) 0,013*1,2=0,015 т	т	0,3 0,015*20	1985,51		1985,51	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	595,65			595,65		
На единицу в ценах 2001г.					1985,51		1985,51							
ВСЕГО на физобъем (0,3)					595,65		595,65							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3329,68		3329,68							
Накладные расходы 74%*0.85 ФОТ (от 0,00)														
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 0,00)														
Итого с накладными и см. прибылью					3329,68									
26	ТЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска декоративных элементов фасада акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02 (20*0.1) / 100	536,22	12,72	351,03	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	10,72	3,45	0,25	7,02	22,8131	0,46
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					172,47									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					104,33									
					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "Т.Ч. Приложение 15.10 п. 3.21 "Отделка сложных фасадов" (прим.) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25 к расх.; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					490,29	8,85	351,03							
					130,41									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					512,06	11,06	351,03							
					149,97									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					536,22	12,72	351,03							
					172,47									
ВСЕГО на физобъем (0,02)					10,72	0,25	7,02							
					3,45									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					94,28	1,5	39,24							
					53,54									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 53,54)					43,01									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 53,54)					20,02									
Итого с накладными и см. прибылью					157,31									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	ТССЦ-101-6527 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,001	34609,6		34609,6	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	34,61			34,61		
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6							
ВСЕГО на физобъем (0,001)					34,61		34,61							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					193,47		193,47							
28	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отбивка штукатурки с поверхностями: цоколя	100 м2	0,476 <i>(67,94*20,38) / 100</i>	166,65			1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	79,33	79,33			26,243	12,49
На единицу в ценах 2001г.					166,65									
					144,91									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					166,65									
ВСЕГО на физобъем (0,476)					79,33									
					79,33									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1231,2									
					1231,2									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 231,20)					1036,05									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 231,20)					586,05									
Итого с накладными и см. прибылью					2853,3									
29	ТЕРр53-15-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт лицевой поверхности кирпичного цоколя при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти стен	0,2038 <i>(67,94*30%) / 100</i>	12715,3	128,51	9776,49	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2591,38	572,74	26,19	1992,45	415,725	84,72
На единицу в ценах 2001г.					12715,3	128,51	9776,49							
					2810,3	15,25					3,11		1,15	0,23
					12331,98	111,75	9776,49							
					2443,74	13,26								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					12715,3	128,51	9776,49							
ВСЕГО на физобъем (0,2038)					2591,38	26,19	1992,45							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					572,74	3,11									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					20184,12	157,4	11137,8								
					8888,92	48,27									
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 8 937,19)					6533,09										
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 8 937,19)					5004,83										
Итого с накладными и см. прибылью					31722,04										
30	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен цоколя	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,6794 $\frac{((20,55+0,27*2)*1,4+(7,6*0,3+4,6*(1,1+1,35)/2+2*0,4*0,56+0,38*0,9)+(13,86*(1,4+0,5)/2)+(20,4*1,0)-1,2-3,52-0,48-0,02-1,59+0,3*0,4*8+0,7+1,29)/100}$	5915,7	76,09	4555,82	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4019,13	872,21	51,7	3095,22	171,8589	116,76	
					1283,79	26,77					18,19		2,07	1,41	
На единицу в ценах 2001г.					5579,48	52,93	4555,82								
					970,73	18,62									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					5738,32	66,16	4555,82								
					1116,34	23,28									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					5915,7	76,09	4555,82								
					1283,79	26,77									
ВСЕГО на физобъем (0,6794)					4019,13	51,7	3095,22								
					872,21	18,19									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					31149,7	310,72	17302,28								
					13536,7	282,31									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13 819,01)					11100,12										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13 819,01)					5168,31										
Итого с накладными и см. прибылью					47418,13										
31	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска цоколя акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6794 $\frac{((20,55+0,27*2)*1,4+(7,6*0,3+4,6*(1,1+1,35)/2+2*0,4*0,56+0,38*0,9)+(13,86*(1,4+0,5)/2)+(20,4*1,0)-1,2-3,52-0,48-0,02-1,59+0,3*0,4*8+0,7+1,29)/100}$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	291,44	93,74	6,92	190,78	18,2505	12,4	
$392,23 = 633,80 - 0,038 \times 6\ 356,99$					137,98										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82							
					137,98									
ВСЕГО на физобъем (0,6794)					291,44	6,92	190,78							
					93,74									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2562,89	41,59	1066,46							
					1454,84									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 454,84)					1168,6									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 454,84)					544,11									
Итого с накладными и см. прибылью					4275,6									
32	ТССЦ-101-6527 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0258	34609,6		34609,6	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	892,93			892,93		
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6							
ВСЕГО на физобъем (0,0258)					892,93		892,93							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4991,48		4991,48							
33	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив для междуэтажного пояска)	100 м2 стяжки	0,085 <i>((13,86-3,46+13,9)*0,16+0,16*(4,85+4,9)+0,43*10,8-5*1,2*0,1-4*1,1*0,23) / 100</i>	1446,12	63,19	1045,39	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	122,92	28,69	5,37	88,86	52,252	4,44
					337,54	24,21				2,06		1,8256	0,16	
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
					255,23	16,84								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
					293,51	21,05								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1446,12	63,19	1045,39							
					337,54	24,21								
ВСЕГО на физобъем (0,085)					122,92	5,37	88,86							
					28,69	2,06								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					974,27	32,27	496,73							
					445,27	31,97								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 477,24)					449,06									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 477,24)					243,39									
Итого с накладными и см. прибылью					1666,72									
34	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,085 <i>((13,86-3,46+13,9)*0,16+0,16*(4,85+4,9)+0,43*10,8-5*1,2*0,1-4*1,1*0,23)/100</i>	1189,19	33,48	120,87	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	101,08	87,96	2,85	10,27	149,1119	12,67
926,65 = 9 169,73 - 0,782 x 10 541,02					1034,84	3,81				0,32		0,2875	0,02	
На единицу в ценах 2001г.					9169,73	23,29	8363,95							
					782,49	2,65								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					926,65	23,29	120,87							
					782,49	2,65								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1049,85	29,11	120,87							
					899,86	3,31								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1189,19	33,48	120,87							
					1034,84	3,81								
ВСЕГО на физобъем (0,085)					101,08	2,85	10,27							
					87,96	0,32								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1439,68	17,13	57,41							
					1365,14	4,97								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 370,11)					1257,76									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 370,11)					605,59									
Итого с накладными и см. прибылью					3303,03									
35	ТССЦ-101-3416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	2,06 <i>8,5*0,22*1,1</i>	179		179	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	368,74			368,74		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (2,06)					368,74		368,74							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2061,26		2061,26							
Окна на цоколе														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
36	ТЕР46-04-012-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0352 (1,05*0,67*5) / 100	1377,01	240,25		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	48,47	40,01	8,46		172,76	6,08	
					1136,76	102,63					3,61		7,74	0,27	
На единицу в ценах 2001г.					1377,01	240,25									
					1136,76	102,63									
ВСЕГО на физобъем (0,0352)					48,47	8,46									
					40,01	3,61									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					671,8	50,84									
					620,96	56,03									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 676,99)					569,69										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 676,99)					322,25										
Итого с накладными и см. прибылью					1563,74										
37	ТЕР10-01-034-03 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,0352 (1,05*0,67*5) / 100	285528,33	632,06	283129,49	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	10050,6	62,19	22,25	9966,16	248,492	8,75	
					1766,78	29,18					1,03		2,2	0,08	
На единицу в ценах 2001г.					285171,47	505,65	283129,49								
					1536,33	23,34									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					285528,33	632,06	283129,49								
					1766,78	29,18									
ВСЕГО на физобъем (0,0352)					10050,6	22,25	9966,16								
					62,19	1,03									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					56809,74	133,72	55710,83								
					965,19	15,99									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 981,18)					885,71										
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 981,18)					420,34										
Итого с накладными и см. прибылью					58115,79										
38	ТЕРр61-26-2 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,0077 (2,58-1,81) / 100	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2,05	1,93		0,12	35,73	0,28	
					251,18										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5								
					251,18										
ВСЕГО на физобъем (0,0077)					2,05		0,12								
					1,93										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					30,62		0,67								
					29,95										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 29,95)					20,11										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 29,95)					11,98										
Итого с накладными и см. прибылью					62,71										
39	ТЕР61-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0181 <i>(2,58*70%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	82,75	44,25	0,04	38,46	323,4	5,85	
					2444,9										
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63								
					2444,9										
ВСЕГО на физобъем (0,0181)					82,75	0,04	38,46								
					44,25										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					901,99	0,24	214,99								
					686,76										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 686,76)					461,16										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 686,76)					274,7										
Итого с накладными и см. прибылью					1637,85										
40	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0258 <i>((1,05*2+0,67*2)*0,15*5) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	10,57	3,1	0,23	7,24	15,87	0,41	
					119,98										
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99															
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,0258)					10,57	0,23	7,24								
					3,1										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					89,96	1,38	40,47							
					48,11									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 48,11)					38,64									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 48,11)					17,99									
Итого с накладными и см. прибылью					146,59									
41	ТССЦ-101-6524 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,001	24884,59		24884,59	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	24,88			24,88		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,001)					24,88		24,88							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					139,08		139,08							
42	ТЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,2 (4*5) / 100	48,38	10,28		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	9,68	7,62	2,06		5,49	1,1
На единицу в ценах 2001г.					48,38	10,28								
					38,1									
ВСЕГО на физобъем (0,2)					9,68	2,06								
					7,62									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					130,64	12,38								
					118,26									
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 118,26)					78,41									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 118,26)					47,3									
Итого с накладными и см. прибылью					256,35									
43	ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1 т	0,0025 20*0.2*0.617/1000	8262,28	43,68	6386,94	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	20,66	4,58	0,11	15,97	248,193	0,62
На единицу в ценах 2001г.					8014,63	34,94	6386,94							
					1592,75	1,99								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к					8262,28	43,68	6386,94							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1831,66	2,49									
ВСЕГО на физобъем (0,0025)					20,66	0,11	15,97								
					4,58	0,01									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					161,01	0,66	89,27								
					71,08	0,16									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 71,24)					57,22										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 71,24)					31,49										
Итого с накладными и см. прибылью					249,72										
44	ТЕР09-06-001-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж решеток ограждающих на окнах подвальных (уголок 25*25*2 и стержневая арматура № 10)	1 т конструкций	0,0974 $((1,05*2+0,67*2)*1,12+(1,05*12+19*0,67)*0,617)*5/1000$	652,09	165,96	80,78	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	63,51	39,48	16,16	7,87	58,4085	5,69	
					405,35	1,99				0,19			0,15	0,01	
На единицу в ценах 2001г.					566,03	132,77	80,78								
					352,48	1,59									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					652,09	165,96	80,78								
ВСЕГО на физобъем (0,0974)					405,35	1,99									
					63,51	16,16	7,87								
					39,48	0,19									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					753,84	97,12	43,99								
					612,73	2,95									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 615,68)					423,9										
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 615,68)					355,86										
Итого с накладными и см. прибылью					1533,6										
45	ТССЦ-101-1895 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Решетки ограждающие стальные	т	0,0974	7280,39		7280,39	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	709,11			709,11			
На единицу в ценах 2001г.					7280,39		7280,39								
ВСЕГО на физобъем (0,0974)					709,11		709,11								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3963,92		3963,92								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, количество окрасок 2	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0176 <i>((0,67*1,05*5)*0,5) / 100</i>	1054,11	3,64	461,28	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	18,55	10,37	0,06	8,12	81,719	1,44
На единицу в ценах 2001г.					589,19	0,16							0,0125	
Кoeffициенты к позиции:					976,53	2,91	461,28							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					512,34	0,13								
ВСЕГО на физобъем (0,0176)					18,55	0,06	8,12							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					10,37									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					206,69	0,36	45,39							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 160,94)					160,94									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 160,94)					129,28									
Итого с накладными и см. прибылью					60,19									
Итого с накладными и см. прибылью					396,16									
прямом														
47	ТЕРр61-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки стен прямка	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0072 <i>(1,2*60%) / 100</i>	2499	1,21	1062,71	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	17,99	10,33	0,01	7,65	201,84	1,45
На единицу в ценах 2001г.					1435,08									
ВСЕГО на физобъем (0,0072)					2499	1,21	1062,71							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1435,08									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 160,32)					17,99	0,01	7,65							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 160,32)					10,33									
Итого с накладными и см. прибылью					203,14	0,06	42,76							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 160,32)					160,32									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 160,32)					107,65									
Итого с накладными и см. прибылью					64,13									
Итого с накладными и см. прибылью					374,92									
48	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки:стен прямка	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,0048 <i>(1,2-0,72) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1,28	1,21		0,07	35,73	0,17

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					251,18										
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5								
					251,18										
ВСЕГО на физобъем (0,0048)					1,28		0,07								
					1,21										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					19,17		0,39								
					18,78										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 18,78)					12,61										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 18,78)					7,51										
Итого с накладными и см. прибылью					39,29										
49	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска стен приямков акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,012 <i>((0,6+0,8+0,6)*0,6) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4,92	1,44	0,11	3,37	15,87	0,19	
<i>392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99</i>					119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,012)					4,92	0,11	3,37								
					1,44										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					41,85	0,66	18,84								
					22,35										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22,35)					17,95										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22,35)					8,36										
Итого с накладными и см. прибылью					68,16										
50	ТССЦ-101-6527 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0005	34609,6		34609,6	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	17,3			17,3			
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6								
ВСЕГО на физобъем (0,0005)					17,3		17,3								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					96,71		96,71								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	ТЕР08-02-007-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических решеток прямых из уголка 25*25*2, арматуры 10мм, сетки рабицы 20*20*1,4мм	1 т металлических изделий	0,0072 $((0,8*2+0,6*2)*1,12+(0,8*4+0,6*4)*0,612+(0,8*0,6*1,33))/1000$	11794,75	269,05	11132,85	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	84,92	2,83	1,94	80,15	54,487	0,39
					392,85	11,44					0,08		0,8625	0,01
На единицу в ценах 2001г.					11689,7	215,24	11132,85							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					11794,75	269,05	11132,85							
ВСЕГО на физобъем (0,0072)					84,92	1,94	80,15							
					2,83	0,08								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					503,62	11,66	448,04							
					43,92	1,24								
Накладные расходы 122%*(0,9*0,85) ФОТ (от 45,16)					42,15									
Сметная прибыль 80%*(0,85*0,8) ФОТ (от 45,16)					24,57									
Итого с накладными и см. прибылью					570,34									
Раздел 3. Входы в подвалы														
Вход в подвал №1														
52	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,0162 $(0,9*1,8) / 100$	923,98	240,25		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	14,97	11,08	3,89		103,91	1,68
					683,73	102,63					1,66		7,74	0,13
На единицу в ценах 2001г.					923,98	240,25								
					683,73	102,63								
ВСЕГО на физобъем (0,0162)					14,97	3,89								
					11,08	1,66								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					195,34	23,38								
					171,96	25,76								
Накладные расходы 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 197,72)					166,38									
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 197,72)					94,11									
Итого с накладными и см. прибылью					455,83									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1,62 0,9*1,8	70,09	23,7	24,11	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	113,55	36,09	38,39	39,07	2,76	4,47
На единицу в ценах 2001г.					22,28									
					62,44	18,96	24,11							
Кoeffициенты к позиции:					19,37									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					70,09	23,7	24,11							
					22,28									
ВСЕГО на физобъем (1,62)					113,55	38,39	39,07							
					36,09									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1009,24	230,72	218,4							
					560,12									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 560,12)					385,64									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 560,12)					323,75									
Итого с накладными и см. прибылью					1718,63									
54	ТССЦ-203-8147 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блок дверной стальной наружный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003) в комплекте с окраской	м2	1,62 0,9*1,8	1356,69		1356,69	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2197,84			2197,84		
На единицу в ценах 2001г.					1356,69		1356,69							
ВСЕГО на физобъем (1,62)					2197,84		2197,84							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					12285,93		12285,93							
55	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0095 (1,35*70%) / 100	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	43,43	23,23	0,02	20,18	323,4	3,07
На единицу в ценах 2001г.					2444,9									
					4571,84	2,31	2124,63							
ВСЕГО на физобъем (0,0095)					2444,9									
					43,43	0,02	20,18							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					23,23									
					473,46	0,12	112,81							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					360,53									
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 360,53)			242,1									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 360,53)			144,21									
		Итого с накладными и см. прибылью			859,77									
56	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерго й поверхнос ти	0,004 <i>((1,35-0,95) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1,06	1		0,06	35,73	0,14
					251,18									
		На единицу в ценах 2001г.			265,85	0,17	14,5							
					251,18									
		ВСЕГО на физобъем (0,004)			1,06		0,06							
					1									
		Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			15,86		0,34							
					15,52									
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 15,52)			10,42									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 15,52)			6,21									
		Итого с накладными и см. прибылью			32,49									
57	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов (дверных)	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0135 <i>((1,8*2+0,9)*0,3) / 100</i>	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	18,52	4,81	0,23	13,48	50,094	0,68
					356,17	0,29							0,025	
		На единицу в ценах 2001г.			1322	13,53	998,76							
					309,71	0,23								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			1371,84	16,91	998,76							
					356,17	0,29								
		ВСЕГО на физобъем (0,0135)			18,52	0,23	13,48							
					4,81									
		Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			151,38	1,38	75,35							
					74,65									
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 74,65)			59,96									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 74,65)			27,92									
		Итого с накладными и см. прибылью			239,26									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов (стенки входа снаружи и внутри)	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,0465 <i>(15,5-10,85) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	12,36	11,68	0,01	0,67	35,73	1,66
На единицу в ценах 2001г.					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,0465)					265,85	0,17	14,5							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					251,18									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 181,27)					12,36	0,01	0,67							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 181,27)					11,68									
Итого с накладными и см. прибылью					185,08	0,06	3,75							
Итого с накладными и см. прибылью					181,27									
Итого с накладными и см. прибылью					121,72									
Итого с накладными и см. прибылью					72,51									
Итого с накладными и см. прибылью					379,31									
59	ТЕРр61-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (стенки входа снаружи и внутри)	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,1085 <i>(15,5*70%) / 100</i>	2499	1,21	1062,71	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	271,14	155,71	0,13	115,3	201,84	21,9
На единицу в ценах 2001г.					1435,08									
ВСЕГО на физобъем (0,1085)					2499	1,21	1062,71							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1435,08									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 2 416,62)					271,14	0,13	115,3							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 416,62)					155,71									
Итого с накладными и см. прибылью					3061,93	0,78	644,53							
Итого с накладными и см. прибылью					2416,62									
Итого с накладными и см. прибылью					1622,76									
Итого с накладными и см. прибылью					966,65									
Итого с накладными и см. прибылью					5651,34									
60	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска стен подвала акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,155 <i>((2,05*1,1+(1,8+2,05)/2)*3,05 +1,2*1,2+(1,2+1,8)/2)*3,46+1, 8*0,42)) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	63,5	18,6	1,37	43,53	15,87	2,46
На единицу в ценах 2001г.					392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99									
Итого с накладными и см. прибылью					119,98									
Итого с накладными и см. прибылью					633,8	7,08	522,39							
Итого с накладными и см. прибылью					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					104,33									
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				409,65	8,85	280,82							
	ВСЕГО на физобъем (0,155)				119,98									
					63,5	1,37	43,53							
					18,6									
	Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				540,23	8,23	243,33							
					288,67									
	Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 288,67)				231,87									
	Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 288,67)				107,96									
	Итого с накладными и см. прибылью				880,06									
61	ТССЦ-101-6527 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0059	34609,6		34609,6	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	204,2			204,2		
	На единицу в ценах 2001г.				34609,6		34609,6							
	ВСЕГО на физобъем (0,0059)				204,2		204,2							
	Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				1141,48		1141,48							
62	ТЕРр59-5-2 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0,05 5 / 100	1259,22	21,98	513,92	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	62,96	36,17	1,1	25,69	102,89	5,14
	На единицу в ценах 2001г.				1259,22	21,98	513,92							
					723,32	3,85					0,19		0,29	0,01
	ВСЕГО на физобъем (0,05)				62,96	1,1	25,69							
					36,17	0,19								
	Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				711,58	6,61	143,61							
					561,36	2,95								
	Накладные расходы 76%*0.85 ФОТ (от 564,31)				364,54									
	Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 564,31)				270,87									
	Итого с накладными и см. прибылью				1346,99									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	ТЕР07-01-044-03 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Обрамление ступеней уголком 32x32*2,5 мм <i>I 029,10 = 10 329,95 - I x 9 300,85</i>	1 т стальных элементов	0,0082 <i>5*1,13*1,46/1000</i>	1147,64	326,59	412,98	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	9,41	3,35	2,68	3,38	49,105	0,4
На единицу в ценах 2001г.					408,07									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					10329,95	261,27	9713,84							
Коэффициенты к позиции:					354,84									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1029,1	261,27	412,99							
ВСЕГО на физобъем (0,0082)					354,84									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1147,64	326,59	412,99							
Накладные расходы 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 51,99)					408,07									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 51,99)					9,41	2,68	3,38							
Итого с накладными и см. прибылью					3,35									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					86,99	16,11	18,89							
Накладные расходы 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 51,99)					51,99									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 51,99)					51,7									
Итого с накладными и см. прибылью					30,05									
64	ТССЦ-201-0768 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 (уголок 32*32*3)	т	0,0082 <i>5*1,13*1,46/1000</i>	7546,67		7546,67	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	61,88			61,88		
На единицу в ценах 2001г.														
ВСЕГО на физобъем (0,0082)					7546,67		7546,67							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					61,88		61,88							
Итого с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					345,91		345,91							
65	ТЕР11-01-011-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,0143 <i>(1,1*1,3) / 100</i>	239,35	35,17		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3,42	2,92	0,5		31,608	0,45
На единицу в ценах 2001г.					204,18	13,47					0,19		1,016	0,01
С учетом стоимости удаленных ресурсов					1344,58	43,96	1045,39							
Коэффициенты к позиции:					255,23	16,84								
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8;					239,35	35,17								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТЗМ=0,8"					204,18	13,47								
ВСЕГО на физобъем (0,0143)					3,42	0,5								
					2,92	0,19								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					48,33	3,01								
					45,32	2,95								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 48,27)					45,42									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 48,27)					24,62									
Итого с накладными и см. прибылью					118,37									
66	ТЕР01-02-057-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,0026 <i>(1,43*0,18) / 100</i>	1124,59			1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2,92	2,92			177,1	0,46
					1124,59									
На единицу в ценах 2001г.					977,9									
					977,9									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1124,59									
					1124,59									
ВСЕГО на физобъем (0,0026)					2,92									
					2,92									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					45,32									
					45,32									
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 45,32)					27,74									
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 45,32)					13,87									
Итого с накладными и см. прибылью					86,93									
67	ТЕР08-01-002-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания : щебеночного	1 м3 основания	0,143 <i>1,43*0,1</i>	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	35,94	2,62	10,41	22,91	2,76	0,39
					18,35	6,81					0,97		0,675	0,1
На единицу в ценах 2001г.					234,39	58,26	160,17							
					15,96	5,45								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17							
					18,35	6,81								
ВСЕГО на физобъем (0,143)					35,94	10,41	22,91							
					2,62	0,97								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					231,29	62,56	128,07								
					40,66	15,05									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 55,71)					51,99										
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 55,71)					30,31										
Итого с накладными и см. прибылью					313,59										
68	ТЕР06-01-001-15 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной площадки перед входом	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0,0011 <i>(1,43*0,08) / 100</i>	3673,99	2201,66	539,99	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4,04	1,03	2,42	0,59	134,343	0,15	
<i>3 112,05 = 56 343,81 - 102 x 521,88</i>					932,34	321				0,35			24,3	0,03	
На единицу в ценах 2001г.					56343,81	1761,33	53771,75								
					810,73	256,8									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					3112,05	1761,33	539,99								
					810,73	256,8									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3673,99	2201,66	539,99								
					932,34	321									
ВСЕГО на физобъем (0,0011)					4,04	2,42	0,59								
					1,03	0,35									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					33,83	14,54	3,3								
					15,99	5,43									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 21,42)					17,21										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 21,42)					9,47										
Итого с накладными и см. прибылью					60,51										
69	ТССЦ-401-0026 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	0,1122	555,6		555,6	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	62,34			62,34			
На единицу в ценах 2001г.					555,6		555,6								
ВСЕГО на физобъем (0,1122)					62,34		62,34								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					348,48		348,48								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0,0768 (1,92*4,0) / 100	131,61	30,64		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	10,11	7,76	2,35		15,9	1,22
					100,97									
На единицу в ценах 2001г.					131,61	30,64								
					100,97									
ВСЕГО на физобъем (0,0768)					10,11	2,35								
					7,76									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					134,56	14,12								
					120,44									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 120,44)					101,35									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 120,44)					57,33									
Итого с накладными и см. прибылью					293,24									
71	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,0768 (1,92*4,0) / 100	137,56	39,63		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	10,56	7,52	3,04		15,16	1,16
					97,93	6,1					0,47		0,46	0,04
На единицу в ценах 2001г.					137,56	39,63								
					97,93	6,1								
ВСЕГО на физобъем (0,0768)					10,56	3,04								
					7,52	0,47								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					134,98	18,27								
					116,71	7,29								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 124,00)					87,48									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 124,00)					64,48									
Итого с накладными и см. прибылью					286,94									
72	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим)	100 м2 кровли	0,0768 (1,92*4,0) / 100	20666,16	811,9	18324,63	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1587,16	117,48	62,35	1407,33	199,9505	15,36
					1529,63	27,85					2,14		2,1	0,16
На единицу в ценах 2001г.					20304,26	649,52	18324,63							
					1330,11	22,28								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к					20666,16	811,9	18324,63							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1529,63	27,85								
ВСЕГО на физобъем (0,0768)					1587,16	62,35	1407,33							
					117,48	2,14								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					10064,98	374,72	7866,97							
					1823,29	33,21								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 856,50)					1704,27									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 856,50)					820,57									
Итого с накладными и см. прибылью					12589,82									
73	ТССЦ-101-1751 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	-7,741 <i>-Ф5.p2</i>	54,17		54,17	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-419,33			-419,33		
На единицу в ценах 2001г.					54,17		54,17							
ВСЕГО на физобъем (-7,741)					-419,33		-419,33							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-2344,05		-2344,05							
74	ТССЦ-101-1810 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0011 <i>7,68*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	34,87			34,87		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0011)					34,87		34,87							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					194,92		194,92							
75	ТССЦ-101-4136 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-9,677 <i>-Ф5.p1</i>	65,28		65,28	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-631,71			-631,71		
На единицу в ценах 2001г.					65,28		65,28							
ВСЕГО на физобъем (-9,677)					-631,71		-631,71							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-3531,26		-3531,26							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
76	ТССЦ-101-4570 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	9,677	59,75		59,75	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	578,2			578,2		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (9,677)					578,2		578,2							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3232,14		3232,14							
77	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: примыкания к стене дома (в цвет кровли)	м2	1,1 <i>4*0,25*1,1</i>	152,11		152,11	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	167,32			167,32		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (1,1)					167,32		167,32							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					935,32		935,32							
дверь на решетчатая на спуске в подвал														
78	ТЕРр69-2-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06 <i>6 / 100</i>	48,38	10,28		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2,9	2,29	0,61		5,49	0,33
На единицу в ценах 2001г.					48,38	10,28								
ВСЕГО на физобъем (0,06)					2,9	0,61								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					39,21	3,67								
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 35,54)					23,56									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 35,54)					14,22									
Итого с накладными и см. прибылью					76,99									
79	ТЕР06-01-015-07 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (арматура 10мм)	1 т	0,00073 <i>6*0,2*0,612/1000</i>	8262,28	43,68	6386,94	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6,03	1,34	0,03	4,66	248,193	0,18

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1831,66	2,49							0,1875	
На единицу в ценах 2001г.					8014,63	34,94	6386,94							
					1592,75	1,99								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8262,28	43,68	6386,94							
ВСЕГО на физобъем (0,00073)					6,03	0,03	4,66							
					1,34									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					47,03	0,18	26,05							
					20,8									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 20,80)					16,71									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 20,80)					9,19									
Итого с накладными и см. прибылью					72,93									
80	ТЕР09-06-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж:металлической решетчатой двери на входе спуска в подвал из уголка 25*25*2, арматуры 10мм, сетки рабицы 20*20*1,4мм	1 т конструкций	0,0317 $((1,2*5+1,8*4)*1,12+(1,2*12+1,8*5)*0,612+(1,2*1,6*1,33))/1000$	652,09	165,96	80,78	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	20,67	12,85	5,26	2,56	58,4085	1,85
					405,35	1,99					0,06		0,15	
На единицу в ценах 2001г.					566,03	132,77	80,78							
					352,48	1,59								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					652,09	165,96	80,78							
ВСЕГО на физобъем (0,0317)					20,67	5,26	2,56							
					12,85	0,06								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					245,35	31,61	14,31							
					199,43	0,93								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 200,36)					137,95									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 200,36)					115,81									
Итого с накладными и см. прибылью					499,11									
81	ТССЦ-201-0755 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0317	7477,33		7477,33	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	237,03			237,03		
На единицу в ценах 2001г.					7477,33		7477,33							
ВСЕГО на физобъем (0,0317)					237,03		237,03							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1325		1325							
82	ТЕР15-04-030-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0108 <i>(1,2*1,8*0,5) / 100</i>	1054,11	3,64	461,28	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	11,38	6,36	0,04	4,98	81,719	0,88
На единицу в ценах 2001г.					589,19	0,16							0,0125	
Кoeffициенты к позиции:					976,53	2,91	461,28							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					512,34	0,13								
ВСЕГО на физобъем (0,0108)					1054,11	3,64	461,28							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					589,19	0,16								
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 98,71)					11,38	0,04	4,98							
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 98,71)					6,36									
Итого с накладными и см. прибылью					126,79	0,24	27,84							
Вход в подвал №2					98,71									
83	ТЕР46-04-012-03 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,0144 <i>(0,9*1,6) / 100</i>	923,98	240,25		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	13,31	9,85	3,46		103,91	1,5
На единицу в ценах 2001г.					683,73	102,63					1,48		7,74	0,11
ВСЕГО на физобъем (0,0144)					923,98	240,25								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					683,73	102,63								
Накладные расходы 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 175,84)					13,31	3,46								
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 175,84)					9,85	1,48								
Итого с накладными и см. прибылью					173,66	20,79								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					152,87	22,97								
Накладные расходы 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 175,84)					147,97									
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 175,84)					83,7									
Итого с накладными и см. прибылью					405,33									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1,44 0,9*1,6	70,09	23,7	24,11	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	100,93	32,08	34,13	34,72	2,76	3,97
На единицу в ценах 2001г.					22,28									
					62,44	18,96	24,11							
					19,37									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					70,09	23,7	24,11							
					22,28									
ВСЕГО на физобъем (1,44)					100,93	34,13	34,72							
					32,08									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					897,08	205,12	194,08							
					497,88									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 497,88)					342,79									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 497,88)					287,77									
Итого с накладными и см. прибылью					1527,64									
85	ТССЦ-203-8147 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блок дверной стальной наружный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003) в комплекте с окраской	м2	1,44 0,9*1,6	1356,69		1356,69	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1953,63			1953,63		
На единицу в ценах 2001г.					1356,69		1356,69							
ВСЕГО на физобъем (1,44)					1953,63		1953,63							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					10920,79		10920,79							
86	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0115 (1,64*70%) / 100	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	52,58	28,12	0,03	24,43	323,4	3,72
На единицу в ценах 2001г.					2444,9									
					4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
ВСЕГО на физобъем (0,0115)					52,58	0,03	24,43							
					28,12									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					573,16	0,18	136,56							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					436,42									
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 436,42)			293,06									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 436,42)			174,57									
		Итого с накладными и см. прибылью			1040,79									
87	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерго й поверхнос ти	0,0049 <i>((1,64-1,15) / 100)</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1,3	1,23		0,07	35,73	0,18
					251,18									
		На единицу в ценах 2001г.			265,85	0,17	14,5							
					251,18									
		ВСЕГО на физобъем (0,0049)			1,3		0,07							
					1,23									
		Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			19,48		0,39							
					19,09									
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 19,09)			12,82									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 19,09)			7,64									
		Итого с накладными и см. прибылью			39,94									
88	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов (дверных)	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0164 <i>((1,6*2+0,9)*0,4) / 100</i>	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	22,5	5,84	0,28	16,38	50,094	0,82
					356,17	0,29							0,025	
		На единицу в ценах 2001г.			1322	13,53	998,76							
					309,71	0,23								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			1371,84	16,91	998,76							
					356,17	0,29								
		ВСЕГО на физобъем (0,0164)			22,5	0,28	16,38							
					5,84									
		Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			183,88	1,68	91,56							
					90,64									
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 90,64)			72,81									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 90,64)			33,9									
		Итого с накладными и см. прибылью			290,59									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
89	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов (стенки входа снаружи и внутри)	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,0345 <i>(11,5*8,05) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	9,17	8,67	0,01	0,49	35,73	1,23
На единицу в ценах 2001г.					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,0345)					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9,17	0,01	0,49							
					8,67									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 134,56)					137,36	0,06	2,74							
					134,56									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 134,56)					90,36									
					53,82									
Итого с накладными и см. прибылью					281,54									
90	ТЕРр61-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (стенки входа снаружи и внутри)	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0805 <i>(11,5*70%) / 100</i>	2499	1,21	1062,71	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	201,17	115,52	0,1	85,55	201,84	16,25
На единицу в ценах 2001г.					1435,08									
ВСЕГО на физобъем (0,0805)					2499	1,21	1062,71							
					1435,08									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					201,17	0,1	85,55							
					115,52									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 792,87)					2271,69	0,6	478,22							
					1792,87									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 792,87)					1203,91									
					717,15									
Итого с накладными и см. прибылью					4192,75									
91	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска стен подвала акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,115 <i>((0,95*1,4+(0,7+1,4)/2)*0,65+0,4*4*1,1+0,4*0,7+0,4*1,05+0,7*1,6+0,95*0,15)*2) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	47,11	13,8	1,02	32,29	15,87	1,83
На единицу в ценах 2001г.					119,98									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
					392,23	7,08	280,82							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					104,33									
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				409,65	8,85	280,82							
	ВСЕГО на физобъем (0,115)				119,98									
					47,11	1,02	32,29							
					13,8									
	Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				400,81	6,13	180,5							
					214,18									
	Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 214,18)				172,04									
	Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 214,18)				80,1									
	Итого с накладными и см. прибылью				652,95									
92	ТССЦ-101-6527 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0044	34609,6		34609,6	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	152,28			152,28		
	На единицу в ценах 2001г.				34609,6		34609,6							
	ВСЕГО на физобъем (0,0044)				152,28		152,28							
	Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				851,25		851,25							
93	ТЕРр59-5-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0,03 3 / 100	1259,22	21,98	513,92	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	37,78	21,7	0,66	15,42	102,89	3,09
	На единицу в ценах 2001г.				1259,22	21,98	513,92							
					723,32	3,85					0,12		0,29	0,01
	ВСЕГО на физобъем (0,03)				37,78	0,66	15,42							
					21,7	0,12								
	Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				426,95	3,97	86,2							
					336,78	1,86								
	Накладные расходы 76%*0.85 ФОТ (от 338,64)				218,76									
	Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 338,64)				162,55									
	Итого с накладными и см. прибылью				808,26									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
94	ТЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обрамление ступеней уголком 32x32*2,5 мм <i>I 029,10 = 10 329,95 - I x 9 300,85</i>	1 т стальных элементов	0,0048 <i>3*1,1*1,46/1000</i>	1147,64	326,59	412,98	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5,51	1,96	1,57	1,98	49,105	0,24	
					408,07										
На единицу в ценах 2001г.					10329,95	261,27	9713,84								
					354,84										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					1029,1	261,27	412,99								
					354,84										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1147,64	326,59	412,99								
					408,07										
ВСЕГО на физобъем (0,0048)					5,51	1,57	1,98								
					1,96										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					50,93	9,44	11,07								
					30,42										
Накладные расходы 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 30,42)					30,25										
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 30,42)					17,58										
Итого с накладными и см. прибылью					98,76										
95	ТССЦ-201-0768 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 (уголок 32*32*3)	т	0,0048 <i>3*1,1*1,46/1000</i>	7546,67		7546,67	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	36,22			36,22			
На единицу в ценах 2001г.					7546,67		7546,67								
ВСЕГО на физобъем (0,0048)					36,22		36,22								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					202,47		202,47								
96	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,0143 <i>(1,1*1,3) / 100</i>	239,35	35,17		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3,42	2,92	0,5		31,608	0,45	
					204,18	13,47					0,19		1,016	0,01	
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39								
					255,23	16,84									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8;					239,35	35,17									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ТЗМ=0,8"					204,18	13,47									
ВСЕГО на физобъем (0,0143)					3,42	0,5									
					2,92	0,19									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					48,33	3,01									
					45,32	2,95									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 48,27)					45,42										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 48,27)					24,62										
Итого с накладными и см. прибылью					118,37										
97	ТЕР01-02-057-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,0026 <i>(1,43*0,18) / 100</i>	1124,59			1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2,92	2,92			177,1	0,46	
					1124,59										
На единицу в ценах 2001г.					977,9										
					977,9										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1124,59										
					1124,59										
ВСЕГО на физобъем (0,0026)					2,92										
					2,92										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					45,32										
					45,32										
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 45,32)					27,74										
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 45,32)					13,87										
Итого с накладными и см. прибылью					86,93										
98	ТЕР08-01-002-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	0,143 <i>1,43*0,1</i>	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	35,94	2,62	10,41	22,91	2,76	0,39	
					18,35	6,81				0,97			0,675	0,1	
На единицу в ценах 2001г.					234,39	58,26	160,17								
					15,96	5,45									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17								
					18,35	6,81									
ВСЕГО на физобъем (0,143)					35,94	10,41	22,91								
					2,62	0,97									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					231,29	62,56	128,07								
					40,66	15,05									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 55,71)					51,99										
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 55,71)					30,31										
Итого с накладными и см. прибылью					313,59										
99	ТЕР06-01-001-15 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной площадки перед входом	100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деле	0,00079 <i>(1,1*0,9*0,08) / 100</i>	3673,99	2201,66	539,99	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2,9	0,74	1,74	0,42	134,343	0,11	
<i>3 112,05 = 56 343,81 - 102 x 521,88</i>					932,34	321				0,25			24,3	0,02	
На единицу в ценах 2001г.					56343,81	1761,33	53771,75								
					810,73	256,8									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					3112,05	1761,33	539,99								
					810,73	256,8									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3673,99	2201,66	539,99								
					932,34	321									
ВСЕГО на физобъем (0,00079)					2,9	1,74	0,42								
					0,74	0,25									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					24,29	10,46	2,35								
					11,48	3,88									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15,36)					12,34										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15,36)					6,79										
Итого с накладными и см. прибылью					43,42										
100	ТССЦ-401-0026 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	0,0806	555,6		555,6	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	44,78			44,78			
На единицу в ценах 2001г.					555,6		555,6								
ВСЕГО на физобъем (0,0806)					44,78		44,78								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					250,32		250,32								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
101	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	0,034 $((1,8*1,9)) / 100$	67	12,52		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2,28	1,85	0,43		8,58	0,29
На единицу в ценах 2001г.					54,48									
ВСЕГО на физобъем (0,034)					67	12,52								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					54,48									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 28,71)					2,28	0,43								
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 28,71)					1,85									
Итого с накладными и см. прибылью					31,29	2,58								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 54,94)					28,71									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 54,94)					24,16									
Итого с накладными и см. прибылью					13,67									
102	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,034 $((1,8*1,9)) / 100$	137,56	39,63		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4,68	3,33	1,35		15,16	0,52
На единицу в ценах 2001г.					97,93	6,1					0,21		0,46	0,02
ВСЕГО на физобъем (0,034)					137,56	39,63								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					97,93	6,1								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 54,94)					4,68	1,35								
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 54,94)					3,33	0,21								
Итого с накладными и см. прибылью					59,79	8,11								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 54,94)					51,68	3,26								
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 54,94)					38,76									
Итого с накладными и см. прибылью					28,57									
103	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим)	100 м2 кровли	0,046 $(2,2*2,1) / 100$	20666,16	811,9	18324,63	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	950,64	70,36	37,35	842,93	199,9505	9,2
На единицу в ценах 2001г.					1529,63	27,85					1,28		2,1	0,1
Коэффициенты к позиции:					20304,26	649,52	18324,63							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к					1330,11	22,28								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к					20666,16	811,9	18324,63							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1529,63	27,85								
ВСЕГО на физобъем (0,046)					950,64	37,35	842,93							
					70,36	1,28								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6028,44	224,47	4711,98							
					1091,99	19,87								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 111,86)					1020,69									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 111,86)					491,44									
Итого с накладными и см. прибылью					7540,57									
104	ТССЦ-101-1751 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	-4,637	54,17		54,17	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-251,19			-251,19		
На единицу в ценах 2001г.					54,17		54,17							
ВСЕГО на физобъем (-4,637)					-251,19		-251,19							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-1404,15		-1404,15							
105	ТССЦ-101-1810 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0006 <i>4,6*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	19,02			19,02		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0006)					19,02		19,02							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					106,32		106,32							
106	ТССЦ-101-4136 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-5,796	65,28		65,28	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-378,36			-378,36		
На единицу в ценах 2001г.					65,28		65,28							
ВСЕГО на физобъем (-5,796)					-378,36		-378,36							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-2115,03		-2115,03							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
107	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	5,796	59,75		59,75	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	346,31			346,31		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (5,796)					346,31		346,31							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1935,87		1935,87							
108	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы кровли: примыкания к стене дома (в цвет кровли)	м2	0,58 <i>2,1*0,25*1,1</i>	152,11		152,11	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	88,22			88,22		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (0,58)					88,22		88,22							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					493,15		493,15							
Раздел 4. Окна														
Окна в подъезде														
109	ТЕР46-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0192 <i>(1,2*1,6*1) / 100</i>	1480,84	240,25		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	28,43	23,82	4,61		188,54	3,62
На единицу в ценах 2001г.					1480,84	240,25							188,54	3,62
ВСЕГО на физобъем (0,0192)					28,43	4,61							188,54	3,62
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					397,4	27,71							188,54	3,62
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 400,26)					336,82									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 400,26)					190,52									
Итого с накладными и см. прибылью					924,74									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
110	ТЕР10-01-034-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, двухкамерных	100 м2 проемов	0,0192 <i>(1,2*1,6*1) / 100</i>	281926,98	606,69	279786,79	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5413	29,44	11,65	5371,91	215,6825	4,14
					1533,5	29,18					0,56		2,2	0,04
На единицу в ценах 2001г.					281605,62	485,35	279786,79							
					1333,48	23,34								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					281926,98	606,69	279786,79							
					1533,5	29,18								
ВСЕГО на физобъем (0,0192)					5413	11,65	5371,91							
					29,44	0,56								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					30555,91	70,02	30028,98							
					456,91	8,69								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 465,60)					420,3									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 465,60)					199,46									
Итого с накладными и см. прибылью					31175,67									
111	ТЕР10-01-035-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,015 <i>(1,5*1) / 100</i>	3882,92	17,78	3696,02	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	58,24	2,54	0,27	55,43	24,3685	0,37
					169,12	0,66					0,01		0,05	
На единицу в ценах 2001г.					3857,31	14,22	3696,03							
					147,06	0,53								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3882,92	17,78	3696,03							
					169,12	0,66								
ВСЕГО на физобъем (0,015)					58,24	0,27	55,43							
					2,54	0,01								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					350,89	1,62	309,85							
					39,42	0,16								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 39,58)					35,73									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 39,58)					16,96									
Итого с накладными и см. прибылью					403,58									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
112	ТССЦ-101-2908 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм	м	1,5	223,76		223,76	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	335,64			335,64		
На единицу в ценах 2001г.					223,76		223,76							
ВСЕГО на физобъем (1,5)					335,64		335,64							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1876,23		1876,23							
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 0,00)														
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 0,00)														
Итого с накладными и см. прибылью					1876,23									
113	ТЕРр61-26-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетерго й поверхнос ти	0,0053 $((1,6*2+1,2)*0,3*40\%) / 100$	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1,15	1,05	0,02	0,08	28,07	0,15
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43							
ВСЕГО на физобъем (0,0053)					1,15	0,02	0,08							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					16,87	0,12	0,45							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 16,46)					11,05									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 16,46)					6,58									
Итого с накладными и см. прибылью					34,5									
114	ТЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0079 $((1,6*2+1,2)*0,3*60\%) / 100$	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	39,13	22,06	0,28	16,79	383,06	3,03
На единицу в ценах 2001г.					4953,15	36,01	2124,63							
ВСЕГО на физобъем (0,0079)					39,13	0,28	16,79							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					437,91	1,68	93,86							
					342,37	1,86								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 344,23)			231,15									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 344,23)			137,69									
		Итого с накладными и см. прибылью			806,75									
115	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0132 $((1,6*2+1,2)*0,3) / 100$	1594,54	17	1217,89	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	21,05	4,75	0,22	16,08	49,335	0,65
					359,65	0,34							0,025	
		На единицу в ценах 2001г.			1544,23	13,6	1217,89							
					312,74	0,27								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			1594,54	17	1217,89							
					359,65	0,34								
		ВСЕГО на физобъем (0,0132)			21,05	0,22	16,08							
					4,75									
		Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			164,93	1,32	89,89							
					73,72									
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 73,72)			59,22									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 73,72)			27,57									
		Итого с накладными и см. прибылью			251,72									
116	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,0024 $(0,79*0,55) / 100$	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	0,64	0,6		0,04	35,73	0,09
					251,18									
		На единицу в ценах 2001г.			265,85	0,17	14,5							
					251,18									
		ВСЕГО на физобъем (0,0024)			0,64		0,04							
					0,6									
		Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			9,53		0,22							
					9,31									
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 9,31)			6,25									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 9,31)			3,72									
		Итого с накладными и см. прибылью			19,5									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
117	ТЕРр61-20-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0055 <i>(0,79*70%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	25,15	13,45	0,01	11,69	323,4	1,78	
					2444,9										
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63								
					2444,9										
ВСЕГО на физобъем (0,0055)					25,15	0,01	11,69								
					13,45										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					274,15	0,06	65,35								
					208,74										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 208,74)					140,17										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 208,74)					83,5										
Итого с накладными и см. прибылью					497,82										
118	ТЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0079 <i>((1,6*2+1,2)*0,18) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3,24	0,95	0,07	2,22	15,87	0,13	
					119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,0079)					3,24	0,07	2,22								
					0,95										
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					27,57	0,42	12,41								
					14,74										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14,74)					11,84										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14,74)					5,51										
Итого с накладными и см. прибылью					44,92										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
119	ТССЦ-101-6524 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0003	24884,59		24884,59	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	7,47			7,47		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0003)					7,47		7,47							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					41,76		41,76							
120	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,0022 <i>(1,2*0,18) / 100</i>	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3,07	0,65	0,12	2,3	45,4365	0,1
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
Кoeffициенты к позиции:					255,23	16,84								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
ВСЕГО на физобъем (0,0022)					293,51	21,05								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3,07	0,12	2,3							
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10,87)					0,65	0,05								
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10,87)					23,67	0,72	12,86							
Итого с накладными и см. прибылью					10,09	0,78								
121	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,0166 <i>1,66 / 100</i>	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6,32	4,77	0,1	1,45	41,41	0,69
На единицу в ценах 2001г.					380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02	287,39	1,06				0,02		0,08	
С учетом стоимости удаленных ресурсов					2320,29	5,95	2026,95							
ВСЕГО на физобъем (0,0166)					287,39	1,06								
Итого с учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4							
ВСЕГО на физобъем (0,0166)					287,39	1,06								
Итого с учетом стоимости удаленных ресурсов					6,32	0,1	1,45							
ВСЕГО на физобъем (0,0166)					4,77	0,02								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					82,74	0,6	8,11							
					74,03	0,31								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 74,34)					52,45									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 74,34)					38,66									
Итого с накладными и см. прибылью					173,85									
122	ТССЦ-101-3416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	0,6391 <i>1,66*0,35*1,1</i>	179		179	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	114,4			114,4		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (0,6391)					114,4		114,4							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					639,5		639,5							
Окна на фасаде (34шт.)														
123	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,1077 <i>((1,2+1,6*2)*0,18*34*40%)/ 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	28,63	27,05	0,02	1,56	35,73	3,85
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
ВСЕГО на физобъем (0,1077)					28,63	0,02	1,56							
					27,05									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					428,66	0,12	8,72							
					419,82									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 419,82)					281,91									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 419,82)					167,93									
Итого с накладными и см. прибылью					878,5									
124	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,1616 <i>((1,2+1,6*2)*0,18*34*60%)/ 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	738,81	395,1	0,37	343,34	323,4	52,26
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
ВСЕГО на физобъем (0,1616)					738,81	0,37	343,34							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					395,1									
	Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				8053,44	2,22	1919,27							
					6131,95									
	Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 6 131,95)				4117,6									
	Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 6 131,95)				2452,78									
	Итого с накладными и см. прибылью				14623,82									
125	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2693 <i>((1,2+1,6*2)*0,18*34) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	110,32	32,31	2,38	75,63	15,87	4,27
	392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99				119,98									
	На единицу в ценах 2001г.				633,8	7,08	522,39							
					104,33									
	С учетом стоимости удаленных ресурсов				392,23	7,08	280,82							
					104,33									
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				409,65	8,85	280,82							
					119,98									
	ВСЕГО на физобъем (0,2693)				110,32	2,38	75,63							
					32,31									
	Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				938,52	14,3	422,77							
					501,45									
	Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 501,45)				402,79									
	Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 501,45)				187,54									
	Итого с накладными и см. прибылью				1528,85									
126	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0102	24884,59		24884,59	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	253,82			253,82		
	На единицу в ценах 2001г.				24884,59		24884,59							
	ВСЕГО на физобъем (0,0102)				253,82		253,82							
	Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"				1418,85		1418,85							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,0734 <i>(34*0,18*1,2)/100</i>	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	102,31	21,54	4,03	76,74	45,4365	3,34
					293,51	21,05					1,55		1,5875	0,12
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
					255,23	16,84								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
					293,51	21,05								
ВСЕГО на физобъем (0,0734)					102,31	4,03	76,74							
					21,54	1,55								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					787,5	24,22	428,98							
					334,3	24,06								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 358,36)					337,2									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 358,36)					182,76									
Итого с накладными и см. прибылью					1307,46									
128	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,5032 <i>((17*1,3+17*1,66))/100</i>	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	191,59	144,61	2,99	43,99	41,41	20,84
<i>380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02</i>					287,39	1,06					0,53		0,08	0,04
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
					287,39	1,06								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4							
					287,39	1,06								
ВСЕГО на физобъем (0,5032)					191,59	2,99	43,99							
					144,61	0,53								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2508,22	17,97	245,9							
					2244,35	8,23								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 2 252,58)					1589,2									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 2 252,58)					1171,34									
Итого с накладными и см. прибылью					5268,76									
129	ТССЦ-101-3416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	19,4 <i>50,32*0,35*1,1</i>	179		179	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3472,6			3472,6		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					179		179							
					3472,6		3472,6							
					19411,83		19411,83							
Раздел 5. Двери														
130	ТЕР46-04-012-03 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,024 <i>(2*1,2) / 100</i>	923,98	240,25		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	22,18	16,41	5,77		103,91	2,49
					683,73	102,63					2,46		7,74	0,19
					923,98	240,25								
					683,73	102,63								
					22,18	5,77								
					16,41	2,46								
					289,36	34,68								
					254,68	38,18								
					246,44									
					139,4									
					675,2									
131	ТЕР09-04-012-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (вход в подъезд)	1 м2 проема	2,4 <i>2*1,2</i>	70,09	23,7	24,11	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	168,22	53,47	56,88	57,87	2,76	6,62
					22,28									
					62,44	18,96	24,11							
					19,37									
					70,09	23,7	24,11							
					22,28									
					168,22	56,88	57,87							
					53,47									
					1495,19	341,85	323,49							
					829,85									
					571,35									
					479,65									
					2546,19									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
132	ТССЦ-203-8147 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН (ГОСТ 31173-2003) (дверь в подъезд), в комплекте с окраской	м2	2,4 2*1,2	1356,69		1356,69	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3256,06			3256,06		
На единицу в ценах 2001г.					1356,69		1356,69							
ВСЕГО на физобъем (2,4)					3256,06		3256,06							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					18201,38		18201,38							
133	ТЕР09-04-012-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка дверного доводчика к входным дверям	1 шт.	1	14,61	3,59	0,72	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	14,61	10,3	3,59	0,72	1,2765	1,28
На единицу в ценах 2001г.					10,3									
Кoeffициенты к позиции:					12,55	2,87	0,72							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					14,61	3,59	0,72							
ВСЕГО на физобъем (1)					10,3									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					14,61	3,59	0,72							
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 159,86)					10,3									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 159,86)					14,61	3,59	0,72							
Итого с накладными и см. прибылью					10,3									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					185,46	21,58	4,02							
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 159,86)					159,86									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 159,86)					110,06									
Итого с накладными и см. прибылью					92,4									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					387,92									
134	ТССЦ-101-6978 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт.	1	343,72		343,72	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	343,72			343,72		
На единицу в ценах 2001г.					343,72		343,72							
ВСЕГО на физобъем (1)					343,72		343,72							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1921,39		1921,39							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
135	ТЕРр61-26-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетертой поверхности	0,0072 <i>(2,39*1,67) / 100</i>	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1,56	1,42	0,02	0,12	28,07	0,2
					197,33	1,33					0,01		0,1	
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43							
					197,33	1,33								
ВСЕГО на физобъем (0,0072)					1,56	0,02	0,12							
					1,42	0,01								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					22,83	0,12	0,67							
					22,04	0,16								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 22,20)					14,91									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 22,20)					8,88									
Итого с накладными и см. прибылью					46,62									
136	ТЕРр61-7-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0167 <i>(2,39*70%) / 100</i>	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	82,72	46,63	0,6	35,49	383,06	6,4
					2792,51	15,38					0,26		1,16	0,02
На единицу в ценах 2001г.					4953,15	36,01	2124,63							
					2792,51	15,38								
ВСЕГО на физобъем (0,0167)					82,72	0,6	35,49							
					46,63	0,26								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					925,7	3,61	198,39							
					723,7	4,04								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 727,74)					488,68									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 727,74)					291,1									
Итого с накладными и см. прибылью					1705,48									
137	ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0239 <i>((2*2+1,2)*0,46) / 100</i>	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	32,79	8,51	0,4	23,88	50,094	1,2
					356,17	0,29					0,01		0,025	
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76							
					309,71	0,23								
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76								
ВСЕГО на физобъем (0,0239)					32,79	0,4	23,88								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					267,97	2,4	133,49								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 132,24)					106,22										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 132,24)					49,46										
Итого с накладными и см. прибылью					423,65										
138	ТЕР46-04-012-03 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,0189 (2,1*0,9) / 100	923,98	240,25		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	17,46	12,92	4,54		103,91	1,96	
На единицу в ценах 2001г.					923,98	240,25									
ВСЕГО на физобъем (0,0189)					17,46	4,54									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					227,81	27,29									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 230,63)					194,08										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 230,63)					109,78										
Итого с накладными и см. прибылью					531,67										
139	ТЕР10-01-039-03 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с наличниками (тамбурная)	100 м2 проемов	0,0189 (2,1*0,9) / 100	4572,69	421,94	3186,65	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	86,42	18,22	7,97	60,23	132,25	2,5	
На единицу в ценах 2001г.					23550,55	337,55	22374,65								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					4362,55	337,55	3186,65								
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					4572,69	421,94	3186,65								
ВСЕГО на физобъем (0,0189)					86,42	7,97	60,23								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					667,36	47,9	336,69								
					282,77										
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 282,77)					255,26										
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 282,77)					121,14										
Итого с накладными и см. прибылью					1043,76										
140	ТССЦ-203-0239 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Блоки дверные внутренние деревянные однопольные с полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2	м2	1,89 <i>2,1*0,9</i>	357,05		357,05	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	674,82			674,82			
На единицу в ценах 2001г.					357,05		357,05								
ВСЕГО на физобъем (1,89)					674,82		674,82								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3772,24		3772,24								
141	ТССЦ-101-0889 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	1	87,67		87,67	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	87,67			87,67			
На единицу в ценах 2001г.					87,67		87,67								
ВСЕГО на физобъем (1)					87,67		87,67								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					490,08		490,08								
142	ТЕР15-04-025-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,051 <i>(2,1*0,9*2,7) / 100</i>	1430,17	10,13	633,04	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	72,94	40,14	0,52	32,28	106,6395	5,44	
					787	0,16					0,01		0,0125		
На единицу в ценах 2001г.					1325,49	8,1	633,04								
					684,35	0,13									
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1430,17	10,13	633,04								
					787	0,16									
ВСЕГО на физобъем (0,051)					72,94	0,52	32,28								
					40,14	0,01									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					806,55	3,13	180,45								
					622,97	0,16									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 623,13)			500,53									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 623,13)			233,05									
		Итого с накладными и см. прибылью			1540,13									
Раздел 6. Козырек														
143	ТЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12 12 / 100	48,38	10,28		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5,81	4,58	1,23		5,49	0,66
					38,1									
		На единицу в ценах 2001г.			48,38	10,28								
					38,1									
		ВСЕГО на физобъем (0,12)			5,81	1,23								
					4,58									
		Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			78,47	7,39								
					71,08									
		Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 71,08)			47,13									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 71,08)			28,43									
		Итого с накладными и см. прибылью			154,03									
144	ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг ((арматура d=12 мм)	1 т	0,002 12*0,2*0,888/1000	8262,28	43,68	6386,94	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	16,52	3,66	0,09	12,77	248,193	0,5
					1831,66	2,49					0,01		0,1875	
		На единицу в ценах 2001г.			8014,63	34,94	6386,94							
					1592,75	1,99								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			8262,28	43,68	6386,94							
					1831,66	2,49								
		ВСЕГО на физобъем (0,002)			16,52	0,09	12,77							
					3,66	0,01								
		Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			128,72	0,54	71,38							
					56,8	0,16								
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 56,96)			45,75									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 56,96)			25,18									
		Итого с накладными и см. прибылью			199,65									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
145	ТЕР09-03-038-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж каркаса козырька, труба 40*20*2	1 т конструкц ий	0,04 $((2,0*3+0,7*2+1,4*5+0,4*3+1,5*5+0,2*2)*1,7)/1000$	774,89	433,13	194,2	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	31	5,9	17,33	7,77	18,285	0,73
На единицу в ценах 2001г.					147,56	33,49					1,34		2,475	0,1
Кoeffициенты к позиции:					669,02	346,5	194,21							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					774,89	433,13	194,21							
ВСЕГО на физобъем (0,04)					147,56	33,49								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					31	17,33	7,77							
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 112,37)					5,9	1,34								
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 112,37)					239,15	104,15	43,43							
Итого с накладными и см. прибылью					91,57	20,8								
Итого с накладными и см. прибылью					77,37									
Итого с накладными и см. прибылью					64,95									
Итого с накладными и см. прибылью					381,47									
146	ТССЦ-201-0763 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнугосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ((трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20x2 мм)	т	0,04 $((2,0*3+0,7*2+1,4*5+0,4*3+1,5*5+0,2*2)*1,7)/1000$	10434,25		10434,25	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	417,37			417,37		
На единицу в ценах 2001г.					10434,25		10434,25							
ВСЕГО на физобъем (0,04)					417,37		417,37							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2333,1		2333,1							
147	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (металлические изделия козырька)	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0282 $((2,0*3+0,7*2+1,4*5+0,4*3+1,5*5+2*0,2)*0,12)/100$	253,69	11,78	189,03	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	7,15	1,49	0,33	5,33	6,1065	0,17
На единицу в ценах 2001г.					52,88	0,13							0,0125	
Кoeffициенты к позиции:					244,44	9,42	189,04							
Кoeffициенты к позиции:					45,98	0,1								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					253,69	11,78	189,04							
ВСЕГО на физобъем (0,0282)					7,15	0,33	5,33							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					54,89	1,98	29,79							
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 23,12)					15,92									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 23,12)					11,01									
Итого с накладными и см. прибылью					81,82									
148	ТЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлические изделия козырька)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0282 <i>2,82 / 100</i>	317,15	7,76	276,88	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	8,94	0,92	0,22	7,8	4,4045	0,12
На единицу в ценах 2001г.					311,36	6,21	276,88							
Коэффициенты к позиции:					28,27	0,1								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					317,15	7,76	276,88							
ВСЕГО на физобъем (0,0282)					32,51	0,13							0,0125	
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					59,2	1,32	43,6							
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14,28)					14,28									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14,28)					9,83									
Итого с накладными и см. прибылью					6,8									
Итого с накладными и см. прибылью					75,83									
149	ТЕР09-04-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа окрашенного (козырек) по металлическому каркасу	100 м2 покрытия	0,03 <i>(2*1,5) / 100</i>	1038,19	601,36	146,56	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	31,15	8,71	18,04	4,4	40,825	1,22
На единицу в ценах 2001г.					290,27	45,94								
Коэффициенты к позиции:					880,06	481,09	146,56							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					252,41	36,75								
ВСЕГО на физобъем (0,03)					290,27	45,94					1,38		3,2625	0,1
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					31,15	18,04	4,4							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					8,71	1,38								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					268,2	108,42	24,6							
					135,18	21,42								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 156,60)					107,82									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 156,60)					90,51									
Итого с накладными и см. прибылью					466,53									
150	ТССЦ-101-4570 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	3,3 <i>3*1,1</i>	59,75		59,75	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	197,18			197,18		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (3,3)					197,18		197,18							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1102,24		1102,24							
151	ТССЦ-101-1810 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0004 <i>3,0*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	12,68			12,68		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0004)					12,68		12,68							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					70,88		70,88							
152	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы: примыкание	м2	0,55 <i>2*0,25*1,1</i>	152,11		152,11	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	83,66			83,66		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (0,55)					83,66		83,66							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					467,66		467,66							
Раздел 7. Крыльцо														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
153	ТЕР06-01-001-15 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бетонной стяжки	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0,002 <i>(1,6*0,60*0,15+1,6*0,70*0,05))/ 100</i>	2057,65	1409,07		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4,12	1,3	2,82		93,456	0,19
На единицу в ценах 2001г.					648,58	205,44					0,41		15,552	0,03
Кoeffициенты к позиции:					56343,81	1761,33	53771,75							
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					810,73	256,8								
ВСЕГО на физобъем (0,002)					2057,65	1409,06								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					648,58	205,44								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 26,54)					4,12	2,82								
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 26,54)					1,3	0,41								
Итого с накладными и см. прибылью					37,13	16,95								
Итого с накладными и см. прибылью					20,18	6,36								
Итого с накладными и см. прибылью					21,32									
Итого с накладными и см. прибылью					11,73									
Итого с накладными и см. прибылью					70,18									
154	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,006 <i>(1,3*2,3*0,2) / 100</i>	1124,59			1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	6,75	6,75			177,1	1,06
На единицу в ценах 2001г.					1124,59									
Кoeffициенты к позиции:					977,9									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					977,9									
ВСЕГО на физобъем (0,006)					1124,59									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6,75	6,75								
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 104,76)					104,76									
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 104,76)					104,76									
Итого с накладными и см. прибылью					64,11									
Итого с накладными и см. прибылью					32,06									
Итого с накладными и см. прибылью					200,93									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
155	ТЕР08-01-002-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	0,3 1,3*2,3*0,1	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	75,41	5,51	21,85	48,05	2,76	0,83
					18,35	6,81					2,04		0,675	0,2
На единицу в ценах 2001г.					234,39	58,26	160,17							
					15,96	5,45								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17							
					18,35	6,81								
ВСЕГО на физобъем (0,3)					75,41	21,85	48,05							
					5,51	2,04								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					485,44	131,32	268,6							
					85,52	31,66								
Накладные расходы 122%*0,9 * (0,9*0,85) ФОТ (от 117,18)					98,43									
Сметная прибыль 80%*(0,85*0,8) ФОТ (от 117,18)					63,75									
Итого с накладными и см. прибылью					647,62									
156	ТЕР08-01-002-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания: песчаного	1 м3 основания	0,3 1,3*2,3*0,1	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	38,73	5,28	13,32	20,13	2,645	0,79
					17,6	3,73					1,12		0,3625	0,11
На единицу в ценах 2001г.					117,93	35,53	67,1							
					15,3	2,98								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,11	44,41	67,1							
					17,6	3,73								
ВСЕГО на физобъем (0,3)					38,73	13,32	20,13							
					5,28	1,12								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					274,53	80,05	112,53							
					81,95	17,38								
Накладные расходы 122%*0,9 * (0,9*0,85) ФОТ (от 99,33)					83,43									
Сметная прибыль 80%*(0,85*0,8) ФОТ (от 99,33)					54,04									
Итого с накладными и см. прибылью					412									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
157	ТЕР06-01-001-15 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонного крыльца	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0,003 <i>(1,3*2,3*0,1) / 100</i>	3673,99	2201,66	539,99	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	11,02	2,8	6,61	1,61	134,343	0,4
3 112,05 = 56 343,81 - 102 x 521,88					932,34	321					0,96		24,3	0,07
На единицу в ценах 2001г.					56343,81	1761,33	53771,75							
					810,73	256,8								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					3112,05	1761,33	539,99							
					810,73	256,8								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3673,99	2201,66	539,99							
ВСЕГО на физобъем (0,003)					932,34	321								
					11,02	6,61	1,61							
					2,8	0,96								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					92,19	39,73	9							
					43,46	14,9								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 58,36)					46,88									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 58,36)					25,8									
Итого с накладными и см. прибылью					164,87									
158	ТССЦ-401-0026 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	0,306	555,6		555,6	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	170,01			170,01		
На единицу в ценах 2001г.					555,6		555,6							
ВСЕГО на физобъем (0,306)					170,01		170,01							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					950,36		950,36							
159	ТЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обрамление бетонной площадки уголком 32х32*3 мм	1 т стальных элементов	0,0072 <i>(2,3+1,3*2)*1,46/1000</i>	1147,64	326,59	412,98	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	8,26	2,94	2,35	2,97	49,105	0,35
1 029,10 = 10 329,95 - 1 x 9 300,85					408,07									
На единицу в ценах 2001г.					10329,95	261,27	9713,84							
					354,84									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
С учетом стоимости удаленных ресурсов					1029,1	261,27	412,99							
					354,84									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1147,64	326,59	412,99							
ВСЕГО на физобъем (0,0072)					8,26	2,35	2,97							
					2,94									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					76,35	14,12	16,6							
					45,63									
Накладные расходы 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 45,63)					45,38									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 45,63)					26,37									
Итого с накладными и см. прибылью					148,1									
160	ТССЦ-101-3715 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 32x32x3 мм	т	0,0072	6188,32		6188,32	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	44,56			44,56		
На единицу в ценах 2001г.					6188,32		6188,32							
ВСЕГО на физобъем (0,0072)					44,56		44,56							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					249,09		249,09							
161	ТЕР11-01-027-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытий крыльца на цементном растворе из плиток: бетонных	100 м2 покрытия	0,03 <i>(2,3*1,3) / 100</i>	8371,24	231,01	7508,12	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	251,14	18,96	6,93	225,25	93,5065	2,81
На единицу в ценах 2001г.					8242,59	184,81	7508,12							
					549,66	37,62								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8371,24	231,01	7508,12							
ВСЕГО на физобъем (0,03)					632,11	47,03								
					251,14	6,93	225,25							
					18,96	1,41								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1595,06	41,65	1259,15							
					294,26	21,88								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 316,14)					297,47									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 316,14)					161,23									
Итого с накладными и см. прибылью					2053,76									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 8. Отмостка														
162	ТЕРр68-13-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную	1000 м2	0,02701 $\frac{(((20,4-2,3+2)*0,8-0,41*0,83*2-0,27*0,83*2-0,14*1,2*4)+((5,9+1,2+3,46+2+4,5+20,55+2+4,6+1,66+1,7+1+7,6)*1,0-0,27*10,8))*40\%}{1000}$	594,17			1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	16,05	16,05			93,57	2,53
На единицу в ценах 2001г.					594,17									
ВСЕГО на физобъем (0,02701)					16,05									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					249,1									
Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 249,10)					220,2									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 249,10)					119,57									
Итого с накладными и см. прибылью					588,87									
163	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,149 $\frac{(((20,4-2,3+2)*0,8-0,41*0,83*2-0,27*0,83*2-0,14*1,2*4)+((5,9+1,2+3,46+2+4,5+20,55+2+4,6+1,66+1,7+1+7,6)*1,0-0,27*10,8))*0,22}{100}$	1124,59			1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	167,56	167,56			177,1	26,39
На единицу в ценах 2001г.					977,9									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1124,59									
ВСЕГО на физобъем (0,149)					167,56									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2600,53									
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 600,53)					1591,52									
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 600,53)					795,76									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого с накладными и см. прибылью					4987,81										
164	ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания песчаного с подсыпкой вручную	1 м3 основания	6,75 $((20,4-2,3+2)*0,8-0,41*0,83*2-0,27*0,83*2-0,14*1,2*4)+((5,9+1,2+3,46+2+4,5+20,55+2+4,6+1,66+1,7+1+7,6)*1,0-0,27*10,8))*0,1$	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	871,49	118,8	299,77	452,92	2,645	17,85	
					17,6	3,73					25,18		0,3625	2,45	
На единицу в ценах 2001г.					117,93	35,53	67,1								
					15,3	2,98									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,11	44,41	67,1								
					17,6	3,73									
ВСЕГО на физобъем (6,75)					871,49	299,77	452,92								
					118,8	25,18									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6177,22	1801,62	2531,82								
					1843,78	390,79									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 234,57)					2085,52										
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 234,57)					1215,61										
Итого с накладными и см. прибылью					9478,35										
165	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	8,1 $((20,4-2,3+2)*0,8-0,41*0,83*2-0,27*0,83*2-0,14*1,2*4)+((5,9+1,2+3,46+2+4,5+20,55+2+4,6+1,66+1,7+1+7,6)*1,0-0,27*10,8))*0,12$	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2035,94	148,64	589,92	1297,38	2,76	22,36	
					18,35	6,81					55,16		0,675	5,47	
На единицу в ценах 2001г.					234,39	58,26	160,17								
					15,96	5,45									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17								
					18,35	6,81									
ВСЕГО на физобъем (8,1)					2035,94	589,92	1297,38								
					148,64	55,16									
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					13104,66	3545,42	7252,35								
					2306,89	856,08									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 162,97)					2952										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 162,97)					1720,66									
Итого с накладными и см. прибылью					17777,32									
166	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетон а и железобетона в деле	0,0338 (((20,4-2,3+2)*0,8-0,41*0,83*2-0,27*0,83*2-0,14*1,2*4)+((5,9+1,2+3,46+2+4,5+20,55+2+4,6+1,66+1,7+1+7,6)*1,0-0,27*10,8))*1*0,05) / 100	54712,6	1982,66	51415,49	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1849,29	44,43	67,01	1737,85	207	7
На единицу в ценах 2001г.					54144,62	1586,13	51415,49							
Кoeffициенты к позиции:					1143	238,68								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					54712,6	1982,66	51415,49							
ВСЕГО на физобъем (0,0338)					1849,29	67,01	1737,85							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					10806,86	402,73	9714,58							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 845,99)					679,54									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 845,99)					373,93									
Итого с накладными и см. прибылью					11860,33									
167	ТССЦ-101-3890 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2	67,53 (((20,4-2,3+2)*0,8-0,41*0,83*2-0,27*0,83*2-0,14*1,2*4)+((5,9+1,2+3,46+2+4,5+20,55+2+4,6+1,66+1,7+1+7,6)*1,0-0,27*10,8))	31,24		31,24	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2109,64			2109,64		
На единицу в ценах 2001г.					31,24		31,24							
ВСЕГО на физобъем (67,53)					2109,64		2109,64							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					11792,89		11792,89							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
168	ТЕР06-01-067-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,6753 $\frac{(((20,4-2,3+2)*0,8-0,41*0,83*2-0,27*0,83*2-0,14*1,2*4)+((5,9+1,2+3,46+2+4,5+20,55+2+4,6+1,66+1,7+1+7,6)*1,0-0,27*10,8))}{100}$	301,8	3,25	38,32	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	203,81	175,73	2,19	25,89	33,235	22,44
На единицу в ценах 2001г.					260,23									
Кoeffициенты к позиции:					267,21	2,6	38,32							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					301,8	3,25	38,32							
ВСЕГО на физобъем (0,6753)					260,23									
					203,81	2,19	25,89							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					175,73									
					2885,22	13,16	144,73							
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 2 727,33)					2727,33									
Сметная прибыль 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2 727,33)					2190,73									
Итого с накладными и см. прибылью					1205,48									
					6281,43									
169	ТЕР27-02-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м бортового камня	0,582 $\frac{(2+5,9+1,2+3,46+2+4,5+20,5+2+4,6+1,66+1,7+1+7,6)}{100}$	3025,26	99,31	2324,01	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1760,7	350,33	57,8	1352,57	87,492	50,92
На единицу в ценах 2001г.					601,94	11,28							0,85	0,49
Кoeffициенты к позиции:					2926,88	79,45	2324							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					523,43	9,02								
ВСЕГО на физобъем (0,582)					3025,26	99,31	2324							
					601,94	11,28								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1760,7	57,8	1352,57							
					350,33	6,57								
Накладные расходы 142%*(0,9*0,85) ФОТ (от 5 539,09)					13345,37	347,38	7560,87							
Сметная прибыль 95%*(0,85*0,8) ФОТ (от 5 539,09)					5437,12	101,97								
Итого с накладными и см. прибылью					6017,11									
					3578,25									
					22940,73									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
170	ТССЦ-403-8023 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	59	20,71		20,71	1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1221,89			1221,89		
На единицу в ценах 2001г.					20,71		20,71							
ВСЕГО на физобъем (59)					1221,89		1221,89							
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6830,37		6830,37							
Раздел 9. Погрузка и вывоз мусора														
171	ТССЦпг-01-01-041 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	24,83	40,8	40,8		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1013,06		1013,06			
На единицу в ценах 2001г.					40,8	40,8								
ВСЕГО на физобъем (24,83)					1013,06	1013,06								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6088,49	6088,49								
172	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	24,83	21,13	21,13		1 РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	524,66		524,66			
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								
ВСЕГО на физобъем (24,83)					524,66	524,66								
Всего с учетом "РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3153,21	3153,21								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									89507,68	17123,59	3351,39	69032,7		2323,6
											195,39			16,86
Накладные расходы									15548,55					
Сметная прибыль									9277,41					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого по смете:															
Итого										114333,64				2323,6	
В том числе:														16,86	
Материалы										69032,7					
Машины и механизмы										3351,39					
ФОТ										17318,98					
Накладные расходы										15548,55					
Сметная прибыль										9277,41					
ВСЕГО по смете										114333,64				2323,6	
														16,86	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА															
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										89507,68	17123,59	3351,39	69032,7		2323,6
												195,39		16,86	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59)										671792,79	265758,13	20141,87	385892,79		2323,6
												3032,45		16,86	
Накладные расходы										205096,35					
Сметная прибыль										115188,01					
Итого по смете:															
Итого										992077,15				2323,6	
В том числе:														16,86	
Материалы										385892,79					
Машины и механизмы										20141,87					
ФОТ										268790,58					
Накладные расходы										205096,35					
Сметная прибыль										115188,01					
НДС 18%										178573,89					
ВСЕГО по смете										1170651,04				2323,6	
														16,86	