

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 74 по Витебскому шоссе в г. Смоленске, Смоленской области

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1645,545 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 286,777 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2482,53 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Кровля</b>														
1	<b>ТЕР46-04-008-04</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3,66 <i>(100,3+(100,3-4,9)+9,8*2+75,1*2) / 100</i>	164,51	38,3		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	602,11	461,93	140,18		19,875	72,74
На единицу в ценах 2001г.					126,21									
					131,61	30,64								
Коэффициенты к позиции:					100,97									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					164,51	38,3								
ВСЕГО на физобъем (3,66)					126,21									
					602,11	140,18								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					461,93									
					8011,63	842,48								
					7169,15									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 169,15)					6032,84									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 169,15)					3412,52									
Итого с накладными и см. прибылью					17456,99									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3,66 $(100,3+(100,3-4,9)+9,8*2+75,1*2) / 100$	171,95	49,54		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	629,34	448,02	181,32		18,95	69,36
					122,41	7,63					27,93		0,575	2,1
На единицу в ценах 2001г.					137,56	39,63								
					97,93	6,1								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					171,95	49,54								
					122,41	7,63								
ВСЕГО на физобъем (3,66)					629,34	181,32								
					448,02	27,93								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8043	1089,73								
					6953,27	433,47								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 7 386,74)					5211,35									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 7 386,74)					3841,1									
Итого с накладными и см. прибылью					17095,45									
3	<b>ТЕРр58-5-5</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,651 $(14,75*2+17,8*2) / 100$	4114,32	57,6	2944,86	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2678,42	723,82	37,5	1917,1	160,21	104,3
На единицу в ценах 2001г.					1111,86									
					4114,32	57,6	2944,86							
					1111,86									
ВСЕГО на физобъем (0,651)					2678,42	37,5	1917,1							
					723,82									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					22175,66	225,38	10716,59							
					11233,69									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 11 233,69)					7925,37									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 11 233,69)					5841,52									
Итого с накладными и см. прибылью					35942,55									
4	<b>ТЕРр58-5-3</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	3,48 $((14,75+17,8*2)/1,2*8,3) / 100$	6730,28	29,7	5658,96	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	23421,37	3624,84	103,36	19693,17	150,09	522,31
На единицу в ценах 2001г.					1041,62									
					6730,28	29,7	5658,96							
					1041,62									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (3,48)					23421,37	103,36	19693,17							
					3624,84									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					166963,53	621,19	110084,82							
					56257,52									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 56 257,52)					39689,68									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 56 257,52)					29253,91									
Итого с накладными и см. прибылью					235907,12									
5	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернут ых поверхнос тей карнизов	0,49 <i>((16,15*2+19,2*2)*0,7)/100</i>	857,34	63,4		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	420,1	389,03	31,07		114,4	56,06
					793,94									
На единицу в ценах 2001г.					4921,89	79,25	3850,22							
					992,42									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					857,34	63,4								
					793,94									
ВСЕГО на физобъем (0,49)					420,1	31,07								
					389,03									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6224,48	186,73								
					6037,75									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 037,75)					5450,28									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 037,75)					2586,57									
Итого с накладными и см. прибылью					14261,33									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернут ых поверхнос тей карнизов	0,49 $((16,15*2+19,2*2)*0,7) / 100$	5090,57	99,06	3850,23	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2494,38	559,23	48,54	1886,61	164,45	80,58
					1141,28									
На единицу в ценах 2001г.					4921,89	79,25	3850,22							
					992,42									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					5090,57	99,06	3850,22							
					1141,28									
ВСЕГО на физобъем (0,49)					2494,38	48,54	1886,61							
					559,23									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					19517,13	291,73	10546,15							
					8679,25									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 679,25)					7834,76									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 679,25)					3718,19									
Итого с накладными и см. прибылью					31070,08									
7	<b>ТЕР15-04-025-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: карнизов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,49 $((16,15*2+19,2*2)*0,7) / 100$	1618,15	12,29	1000,82	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	792,89	296,47	6,02	490,4	81,9835	40,17
					605,04	0,16					0,08		0,0125	0,01
На единицу в ценах 2001г.					1536,77	9,83	1000,82							
					526,12	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1618,15	12,29	1000,82							
					605,04	0,16								
ВСЕГО на физобъем (0,49)					792,89	6,02	490,4							
					296,47	0,08								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7378,73	36,18	2741,34								
					4601,21	1,24									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 602,45)					3696,92										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 602,45)					1721,32										
Итого с накладными и см. прибылью					12796,97										
8	<b>ТЕРр58-2-2</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон	0,02 2 / 100	2008,45	10,37		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	40,17	39,96	0,21		309,3	6,19	
					1998,08										
На единицу в ценах 2001г.					2008,45	10,37									
					1998,08										
ВСЕГО на физобъем (0,02)					40,17	0,21									
					39,96										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					621,44	1,26									
					620,18										
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 620,18)					437,54										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 620,18)					322,49										
Итого с накладными и см. прибылью					1381,47										
9	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	362,39	27,46	282,02	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	724,78	105,82	54,92	564,04	7,6245	15,25	
					52,91	1,83				3,66			0,1375	0,28	
На единицу в ценах 2001г.					350	21,97	282,02								
					46,01	1,46									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					362,39	27,46	282,02								
					52,91	1,83									
ВСЕГО на физобъем (2)					724,78	54,92	564,04								
					105,82	3,66									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5125,38	330,07	3152,98								
					1642,33	56,8									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 699,13)					1533,8										
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 699,13)					727,91										
Итого с накладными и см. прибылью					7387,09										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	-1 -Ф1.pl	150,63		150,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-150,63			-150,63		
На единицу в ценах 2001г.					150,63		150,63							
ВСЕГО на физобъем (-1)					-150,63		-150,63							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-842,02		-842,02							
11	<b>ТССЦ-203-0033</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой прим	м2	2,34 0,9*1,3*2	374,74		374,74	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	876,89			876,89		
На единицу в ценах 2001г.					374,74		374,74							
ВСЕГО на физобъем (2,34)					876,89		876,89							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4901,82		4901,82							
12	<b>ТЕР10-01-044-12</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка слуховых окон оцинкованной окрашенной в цвет кровли кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,084 (2,1*2*2)/100	8157,14	21,68	7525,27	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	685,2	51,26	1,82	632,12	91,7585	7,71
На единицу в ценах 2001г.					8157,14	21,68	7525,27							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8157,14	21,68	7525,27							
ВСЕГО на физобъем (0,084)					610,19	1,16					0,1		0,0875	0,01
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8073,21	17,34	7525,27							
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 797,11)					530,6	0,93								
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 797,11)														
Итого с накладными и см. прибылью					8157,14	21,68	7525,27							
Итого с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					610,19	1,16								
ВСЕГО на физобъем (0,084)					685,2	1,82	632,12							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					51,26	0,1								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 797,11)					4340,05	10,94	3533,55							
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 797,11)					719,55									
Итого с накладными и см. прибылью					795,56	1,55								
Итого с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4340,05	10,94	3533,55							
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 797,11)					719,55									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 797,11)					341,48									
Итого с накладными и см. прибылью					5401,08									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	<b>ТССЦ-101-1706</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	-0,0605 -Ф2,pl	10438,67		10438,67	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-631,54			-631,54		
На единицу в ценах 2001г.					10438,67		10438,67							
ВСЕГО на физобъем (-0,0605)					-631,54		-631,54							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-3530,31		-3530,31							
14	<b>ТССЦ-101-3416</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	9,24 8,4*1,1	179		179	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1653,96			1653,96		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (9,24)					1653,96		1653,96							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9245,64		9245,64							
15	<b>ТЕР10-01-053-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных на чердаке возле слуховых окон	1 м3	0,062 0,05*0,1*6,2*2	2655,97	44,76	2223,05	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	164,67	24,07	2,78	137,82	48,8865	3,03
На единицу в ценах 2001г.					2596,39	35,81	2223,05							
Коэффициенты к позиции:					388,16	2,33					0,14		0,175	0,01
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2655,97	44,76	2223,05							
ВСЕГО на физобъем (0,062)					164,67	2,78	137,82							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1160,69	16,71	770,41							
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 375,74)					339,18									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 375,74)					160,97									
Итого с накладными и см. прибылью					1660,84									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	<b>ТЕР12-01-020-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим)	100 м2 кровли	3,66 <i>(100,3+(100,3-4,9)+9,8*2+75,1*2) / 100</i>	21251,54	1014,88	18324,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	77780,64	6998,03	3714,46	67068,15	249,9381	914,77
На единицу в ценах 2001г.					1912,03	34,81					127,4		2,625	9,61
Кoeffициенты к позиции:					20304,26	649,52	18324,63							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. _Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					1330,11	22,28								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					20799,17	811,9	18324,63							
ВСЕГО на физобъем (3,66)					1662,64	27,85								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					21251,54	1014,88	18324,63							
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 110 586,68)					1912,03	34,81								
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 110 586,68)					77780,64	3714,46	67068,15							
Итого с накладными и см. прибылью					6998,03	127,4								
Итого с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					505844,29	22323,9	374910,96							
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 110 586,68)					108609,43	1977,25								
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 110 586,68)					101518,57									
Итого с накладными и см. прибылью					48879,31									
17	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-461,2 <i>-Ф5,р1</i>	65,28		65,28	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-30107,14			-30107,14		
На единицу в ценах 2001г.					65,28		65,28							
ВСЕГО на физобъем (-461,2)					-30107,14		-30107,14							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-168298,91		-168298,91							
18	<b>ТССЦ-101-4570</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	461,2	59,75		59,75	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	27556,7			27556,7		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (461,2)					27556,7		27556,7							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					154041,95		154041,95							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	<b>ТССЦ-101-1751</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	-368,9 <i>-Ф5,р2</i>	54,17		54,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-19983,31			-19983,31		
На единицу в ценах 2001г.					54,17		54,17							
ВСЕГО на физобъем (-368,9)					-19983,31		-19983,31							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-111706,7		-111706,7							
20	<b>ТССЦ-101-1810</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0512 <i>366*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1623,15			1623,15		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0512)					1623,15		1623,15							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9073,41		9073,41							
21	<b>ТССЦ-101-7317</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	35 <i>(16,15*2+19,2*2)/2</i>	133,66		133,66	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4678,1			4678,1		
На единицу в ценах 2001г.					133,66		133,66							
ВСЕГО на физобъем (35)					4678,1		4678,1							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					26150,58		26150,58							
22	<b>ТССЦ-101-1998</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	126 <i>(2,6+12,2*4+1,3*2+2,3*4)*2</i>	23,15		23,15	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2916,9			2916,9		
На единицу в ценах 2001г.					23,15		23,15							
ВСЕГО на физобъем (126)					2916,9		2916,9							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					16305,47		16305,47							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	<b>ТССЦ-101-4128</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент((12,2*4+2,6+5,9*2)*0,4=25,28) ; примыкания к вентилятам наружные (в цвет кровли)(2,8+3,6*4+4,3*4)*0,4=13,76; ендовы 3,2*0,6*4=7,68; карнизные планки(16,15*2+19,2*2)*0,3=21,21);	м2	67,93 <i>25,28+13,76+7,68+21,21</i>	152,11		152,11	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	10332,83			10332,83		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (67,93)					10332,83		10332,83							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					57760,52		57760,52							
24	<b>ТССЦ-101-2778</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) примыкание к вентилятам (2,8+3,6*4+4,3*4)*0,5=17,2 ,примыкание слуховым окнам2,6*2*2*0,4=4,16;ендова верхняя 3,2*0,3*4=3,84; галстуки от вентилята(3,5*4+5*4+6)*0,5=20	м2	45,2 <i>17,2+4,16+3,84+20</i>	42,42		42,42	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1917,38			1917,38		
На единицу в ценах 2001г.					42,42		42,42							
ВСЕГО на физобъем (45,2)					1917,38		1917,38							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					10718,15		10718,15							
25	<b>ТЕР20-02-010-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2800 мм примм.	1 зонт	1	8,3	1,75		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	8,3	6,55	1,75		0,908	0,91
На единицу в ценах 2001г.					27,15	4,37	6,41							
Коэффициенты к позиции:					6,55									
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4"					8,3	1,75								
ВСЕГО на физобъем (1)					6,55									
					8,3	1,75								
					6,55									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					112,18	10,52								
					101,66									
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 101,66)					99,55									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 101,66)					57,38									
Итого с накладными и см. прибылью					269,11									
26	<b>ТЕР20-02-010-07</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3600 мм прим.	1 зонт	3	11,47	2,87		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	34,41	25,8	8,61		1,192	3,58
					8,6	0,05					0,15		0,004	0,01
На единицу в ценах 2001г.					37,17	7,19	8,49							
					21,49	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4"					11,47	2,88								
					8,6	0,05								
ВСЕГО на физобъем (3)					34,41	8,61								
					25,8	0,15								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					452,17	51,75								
					400,42	2,33								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 402,75)					394,37									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 402,75)					227,31									
Итого с накладными и см. прибылью					1073,85									
27	<b>ТЕР20-02-010-08</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4300 мм прим.	1 зонт	4	13,61	3,08		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	54,44	42,12	12,32		1,46	5,84
					10,53	0,05					0,2		0,004	0,02
На единицу в ценах 2001г.					42,62	7,71	8,59							
					26,32	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4"					13,61	3,08								
					10,53	0,05								
ВСЕГО на физобъем (4)					54,44	12,32								
					42,12	0,2								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					727,74	74,04								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					653,7	3,1								
		Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 656,80)			643,14									
		Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 656,80)			370,7									
		Итого с накладными и см. прибылью			1741,58									
28	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных стен вентканалов над кровлей	1 м3	7,79 $((0,9*0,51*07)-$ $(0,65*0,26*0,7))+((1,65*0,51*0,9)-$ $(1,4*0,26*0,9))*3+((1,4*0,41*1,4)-$ $(1,15*0,16*1,4))*3+((1,65*0,51*3,7)-(1,4*0,26*3,7))$	166,22	106,81		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1294,85	462,8	832,05		8,24	64,19
					59,41	11,36					88,49		1,15	8,96
		На единицу в ценах 2001г.			166,22	106,81								
					59,41	11,36								
		ВСЕГО на физобъем (7,79)			1294,85	832,05								
					462,8	88,49								
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			12183,28	5000,62								
					7182,66	1373,36								
		Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 556,02)			7199,89									
		Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 556,02)			4072,67									
		Итого с накладными и см. прибылью			23455,84									
29	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных стен вентканалов на чердаке	1 м3	0,27 $(0,4*1,4*0,7)-(0,15*1,15*0,7)$	166,22	106,81		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	44,88	16,04	28,84		8,24	2,22
					59,41	11,36					3,07		1,15	0,31
		На единицу в ценах 2001г.			166,22	106,81								
					59,41	11,36								
		ВСЕГО на физобъем (0,27)			44,88	28,84								
					16,04	3,07								
		Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			422,27	173,33								
					248,94	47,65								
		Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 296,59)			249,58									
		Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 296,59)			141,18									
		Итого с накладными и см. прибылью			813,03									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	<b>ТЕР08-08-005-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка кирпичных вентшахт с установкой зонтов	1 м3 кладки (без вычета пустот)	8,61 $((0,9*0,51*07)-(0,65*0,26*0,7))+((1,65*0,51*0,9)-$ $(1,4*0,26*0,9))*3+((1,4*0,41*1,4)-$ $(1,15*0,16*1,4))*3+((1,65*0,51*3,7)-$ $(1,4*0,26*3,7))+((1,4*0,41*2,1)-(1,15*0,16*2,1))$	1102,62	58,63	937,94	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	9493,56	913,09	504,8	8075,67	14,9155	128,42
					106,05	5,8					49,94		0,4375	3,77
На единицу в ценах 2001г.					1077,06	46,9	937,94							
					92,22	4,64								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1102,62	58,63	937,94							
					106,05	5,8								
ВСЕГО на физобъем (8,61)					9493,56	504,8	8075,67							
					913,09	49,94								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					62348,01	3033,85	45143							
					14171,16	775,07								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14 946,23)					13949,32									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14 946,23)					8130,75									
Итого с накладными и см. прибылью					84428,08									
31	<b>ТССЦ-101-1704</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Войлок строительный	т	-0,0258 -Фз.р3	8926,84		8926,84	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-230,31			-230,31		
На единицу в ценах 2001г.					8926,84		8926,84							
ВСЕГО на физобъем (-0,0258)					-230,31		-230,31							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-1287,43		-1287,43							
32	<b>ТССЦ-101-1133</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	т	-0,0517 -Фз.р1	6900,99		6900,99	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-356,78			-356,78		
На единицу в ценах 2001г.					6900,99		6900,99							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (-0,0517)					-356,78		-356,78							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-1994,4		-1994,4							
33	<b>ТССЦ-101-0975</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	т	-0,0344 <i>-Ф3,р2</i>	4501,77		4501,77	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	-154,86			-154,86		
На единицу в ценах 2001г.					4501,77		4501,77							
ВСЕГО на физобъем (-0,0344)					-154,86		-154,86							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					-865,67		-865,67							
34	<b>ТССЦ-301-0292</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2800 мм прим.	шт.	1	297,52		297,52	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	297,52			297,52		
На единицу в ценах 2001г.					297,52		297,52							
ВСЕГО на физобъем (1)					297,52		297,52							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1663,14		1663,14							
35	<b>ТССЦ-301-0294</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3600 мм прим.	шт.	4	544,49		544,49	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2177,96			2177,96		
На единицу в ценах 2001г.					544,49		544,49							
ВСЕГО на физобъем (4)					2177,96		2177,96							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					12174,8		12174,8							
36	<b>ТССЦ-301-0295</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4300 мм прим.	шт.	4	607,83		607,83	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2431,32			2431,32		
На единицу в ценах 2001г.					607,83		607,83							
ВСЕГО на физобъем (4)					2431,32		2431,32							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					13591,08		13591,08							
37	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка стен вентиляционных шахт над кровлей цементно-известковым раствором по камню	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,376 <i>(2,8*0,7+3,6*1,4*4+4,3*0,9*4) / 100</i>	1627,88	76,56	913,08	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	612,08	239,98	28,79	343,31	81,512	30,65
					638,24	30,41					11,43		3,475	1,31
На единицу в ценах 2001г.					1529,32	61,25	913,08							
					554,99	24,33								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1627,88	76,56	913,08							
					638,24	30,41								
ВСЕГО на физобъем (0,376)					612,08	28,79	343,31							
					239,98	11,43								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5816,62	173,03	1919,1							
					3724,49	177,39								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 901,88)					3134,19									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 901,88)					1459,3									
Итого с накладными и см. прибылью					10410,11									
38	<b>ТЕР15-04-019-05</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска вентиляционных шахт над кровлей акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,376 <i>(2,8*0,7+3,6*1,4*4+4,3*0,9*4) / 100</i>	651,22	8,85	522,39	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	244,86	45,11	3,33	196,42	15,87	5,97
					119,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					651,22	8,85	522,39							
					119,98									
ВСЕГО на физобъем (0,376)					244,86	3,33	196,42							
					45,11									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1818,11	20,01	1097,99							
					700,11									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 700,11)					562,36									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 700,11)					261,84									
Итого с накладными и см. прибылью					2642,31									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	<b>ТЕР15-02-016-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка поверхностей стен вентшахт на чердаке кровли цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,817 $(2,8*3,5+3,6*1,65*4+4,3*2,8*4)/100$	1577,17	127,06	810,19	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1288,55	522,81	103,81	661,93	86,71	70,84
					639,92	69,88					57,09		7,5875	6,2
На единицу в ценах 2001г.					1468,29	101,65	810,19							
Коэффициенты к позиции:					556,45	55,9								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1577,17	127,06	810,19							
ВСЕГО на физобъем (0,817)					639,92	69,88								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1288,55	103,81	661,93							
					522,81	57,09								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					12438,1	623,9	3700,19							
					8114,01	886,04								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9 000,05)					7229,29									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9 000,05)					3366,02									
Итого с накладными и см. прибылью					23033,41									
40	<b>ТЕР15-04-007-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен ветшахт на чердаке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,817 $(2,8*3,5+3,6*1,65*4+4,3*2,8*4)/100$	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1120,79	290,99	13,82	815,98	50,094	40,93
					356,17	0,29					0,24		0,025	0,02
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76							
					309,71	0,23								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76							
ВСЕГО на физобъем (0,817)					356,17	0,29								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1120,79	13,82	815,98							
					290,99	0,24								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9160,55	83,06	4561,33							
					4516,16	3,72								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 519,88)					3630,59									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 519,88)					1690,44									
Итого с накладными и см. прибылью					14481,58									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
41	<b>ТЕРр60-16-2</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прочистка вентканалов	100 м дымохода	1,64 (63,3+60,4+40) / 100	122,46		62,77	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	200,83	97,89		102,94	9,24	15,15	
					59,69										
На единицу в ценах 2001г.					122,46		62,77								
					59,69										
ВСЕГО на физобъем (1,64)					200,83		102,94								
					97,89										
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2094,68		575,43								
					1519,25										
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 1 519,25)					1007,26										
Сметная прибыль 63%*0.8 ФОТ (от 1 519,25)					765,7										
Итого с накладными и см. прибылью					3867,64										
42	<b>ТЕР16-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Наращивание трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопрово ода	0,14 (3,5*4) / 100	7216,3	8,19	6636,43	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1010,28	80,04	1,15	929,09	70,84	9,92	
					571,68	0,83					0,12		0,0625	0,01	
На единицу в ценах 2001г.					7140,1	6,55	6636,44								
					497,11	0,66									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					7216,3	8,19	6636,44								
					571,68	0,83									
ВСЕГО на физобъем (0,14)					1010,28	1,15	929,09								
					80,04	0,12									
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6442,74	6,91	5193,61								
					1242,22	1,86									
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 244,08)					1218,2										
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 244,08)					702,16										
Итого с накладными и см. прибылью					8363,1										
43	<b>ТССЦ-301-1224</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	3,5 14*0,25	11,14		11,14	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	38,99			38,99			
На единицу в ценах 2001г.					11,14		11,14								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (3,5)					38,99		38,99							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					217,95		217,95							
44	<b>ТССЦ-101-5796</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Уплотнитель диаметром 110 мм (проходка кровельная на фановые трубы)	шт.	4	105,45		105,45	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	421,8			421,8		
На единицу в ценах 2001г.					105,45		105,45							
ВСЕГО на физобъем (4)					421,8		421,8							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2357,86		2357,86							
45	<b>ТЕР26-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками <i>119,75 = 1 946,59 - 1,438 x 249,57 - 11 x 132,13 - 0,143 x 62,79 - 0,02 x 185,74 - 0,033 x 55,77</i>	10 м трубопровода	1 <i>(4*2,5)/10</i>	129,63	28,1	68,86	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	129,63	32,67	28,1	68,86	4,048	4,05
На единицу в ценах 2001г.					1946,59	22,48	1895,7							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					28,41									
Кoeffициенты к позиции:					119,75	22,48	68,86							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					32,67									
ВСЕГО на физобъем (1)					129,63	28,1	68,86							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					32,67									
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 507,04)					1060,85	168,88	384,93							
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 507,04)					507,04									
Итого с накладными и см. прибылью					387,89									
Итого с накладными и см. прибылью					241,35									
46	<b>ТССЦ-104-0284</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм	м	11 <i>10,91,1</i>	73,37		73,37	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	807,07			807,07		
На единицу в ценах 2001г.					73,37		73,37							
ВСЕГО на физобъем (11)					807,07		807,07							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4511,52		4511,52							
47	<b>ТЕР12-01-014-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Утепление чердачного перекрытия керамзитом	1 м3 утеплитель я	15,84 <i>13,47*16,8*0,07</i>	219,11	37,63	159,28	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3470,7	351,65	596,06	2522,99	3,496	55,38
					22,2	4,7					74,45		0,425	6,73
На единицу в ценах 2001г.					208,69	30,1	159,29							
					19,3	3,76								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					219,11	37,63	159,29							
					22,2	4,7								
ВСЕГО на физобъем (15,84)					3470,7	596,06	2522,99							
					351,65	74,45								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					23143,44	3582,32	14103,51							
					5457,61	1155,46								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 613,07)					6070,8									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 613,07)					2922,98									
Итого с накладными и см. прибылью					32137,22									
48	<b>ТЕРр69-7-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,52 <i>(12*2+14*2) / 100</i>	1857,18	13,93	1707,63	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	965,73	70,52	7,24	887,97	20,8	10,82
					135,62	2,25					1,17		0,17	0,09
На единицу в ценах 2001г.					1857,18	13,93	1707,63							
					135,62	2,25								
ВСЕГО на физобъем (0,52)					965,73	7,24	887,97							
					70,52	1,17								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6101,73	43,51	4963,75							
					1094,47	18,16								
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 1 112,63)					737,67									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 112,63)					445,05									
Итого с накладными и см. прибылью					7284,45									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	<b>ТЕР26-02-018-01</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	9,51 $((366*2*1,03)+(8,5+1,2+1)*0,44*((17,8*2+14,75)/1,2))/100$	259,73	143,11	1,71	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2470,03	1092,79	1360,98	16,26	14,8465	141,19
На единицу в ценах 2001г.					114,91	1,99					18,92		0,175	1,66
Коэффициенты к позиции:					216,12	114,49	1,71							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					99,92	1,59								
ВСЕГО на физобъем (9,51)					259,73	143,11	1,71							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					114,91	1,99								
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17 253,74)					2470,03	1360,98	16,26							
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17 253,74)					1092,79	18,92								
Итого с накладными и см. прибылью					25230,48	8179,49	90,89							
Итого с накладными и см. прибылью					16960,1	293,64								
Итого с накладными и см. прибылью					13199,11									
Итого с накладными и см. прибылью					8212,78									
Итого с накладными и см. прибылью					46642,37									
50	<b>Прайс-лист</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины 192,24/1,18/5,59=29,14руб	кг	306,2	29,14		29,14	1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	8922,67			8922,67		
На единицу в ценах 2001г.					29,14		29,14							
ВСЕГО на физобъем (306,2)					8922,67		8922,67							
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					49877,73		49877,73							
51	<b>ТССЦпр-01-01-041</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	30,97	40,8	40,8		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1263,58		1263,58			
На единицу в ценах 2001г.					40,8	40,8								
ВСЕГО на физобъем (30,97)					1263,58	1263,58								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7594,12	7594,12								
52	<b>ТССЦпг-03-21-01-035</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	30,97 <i>9,44+(366*15,21+8,06*1980)/1000</i>	21,13	21,13		1 РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	654,4		654,4			
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								
ВСЕГО на физобъем (30,97)					654,4	654,4								
Всего с учетом "РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3932,94	3932,94								
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									149834,64	18013,33	9771,81	122049,5		2482,53
											464,58			41,11
Накладные расходы									18200,66					
Сметная прибыль									10782,46					
<b>Итого по смете:</b>														
Итого									178817,76					2482,53
														41,11
В том числе:														
Материалы									122049,5					
Машины и механизмы									9771,81					
ФОТ									18477,91					
Накладные расходы									18200,66					
Сметная прибыль									10782,46					
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>178817,76</b>					<b>2482,53</b>
														<b>41,11</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									149834,64	18013,33	9771,81	122049,5		2482,53
											464,58			41,11
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 03/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59)									1020552,16	279566,88	58728,58	682256,7		2482,53
											7210,28			41,11
Накладные расходы									240103,03					
Сметная прибыль									133874,88					
<b>Итого по смете:</b>														
Итого									1394530,07					2482,53
														41,11
В том числе:														
Материалы									682256,7					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Машины и механизмы								58728,58					
	ФОТ								286777,16					
	Накладные расходы								240103,03					
	Сметная прибыль								133874,88					
	НДС 18%								251015,41					
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>1645545,48</b>					<b>2482,53</b>
														<b>41,11</b>