

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02
(локальная смета)

на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома № 74 по Витебскому шоссе в г. Смоленске, Смоленской области

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 1314,951 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 297,174 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2520,79 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машин	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Фасад														
1	ТЕР08-07-001-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6,507 $((14,75*2+17,8+3,98+1,46+2,1+1,46+2,8+1,46+2,1+1,47+3,94)*9,56)/100$	681,45	7,58	322,19	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4434,2	2288,38	49,32	2096,5	50,025	325,51
На единицу в ценах 2001г.					634,06	6,06	322,19							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					681,45	7,58	322,19							
ВСЕГО на физобъем (6,507)					4434,2	49,32	2096,5							
					2288,38									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					47531,51	296,41	11719,44							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					35515,66									
		Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 35 515,66)			33146,77									
		Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 35 515,66)			19320,52									
		Итого с накладными и см. прибылью			99998,8									
рустованный фасад 1 этаж														
2	ТЕРр53-15-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,146 <i>(145,5*10%)/100</i>	12996,33	128,51	9776,49	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1897,46	451,33	18,76	1427,37	457,2975	66,77
					3091,33	15,25					2,23		1,15	0,17
		На единицу в ценах 2001г.			12576,35	111,75	9776,49							
					2688,11	13,26								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			12996,33	128,51	9776,49							
					3091,33	15,25								
		ВСЕГО на физобъем (0,146)			1897,46	18,76	1427,37							
					451,33	2,23								
		Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			15096,39	112,75	7979							
					7004,64	34,61								
		Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 7 039,25)			5145,69									
		Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 7 039,25)			3941,98									
		Итого с накладными и см. прибылью			24184,06									
3	ТЕРр61-26-5 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с земли и лесов	100 м2 перетертый поверхности	0,437 <i>(145,5-101,8)/100</i>	402,03	0,2	14,5	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	175,69	169,26	0,09	6,34	55,0965	24,08
					387,33									
		На единицу в ценах 2001г.			351,48	0,17	14,5							
					336,81									
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			402,03	0,2	14,5							
					387,33									
		ВСЕГО на физобъем (0,437)			175,69	0,09	6,34							
					169,26									
		Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			2662,9	0,54	35,44							
					2626,92									
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 2 626,92)			1763,98									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 626,92)					1050,77									
Итого с накладными и см. прибылью					5477,65									
4	ТЕРр61-13-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	1,018 $((2,17+2,98)/2*14,75*2+(2,2+1,8)/2*17,80+(3,98+1,46+2,1+1,46+2,8+1,46+2,1+1,47+3,94)*2,98-2,74-25,23)*70\%/100$	4830,14	2,66	2124,62	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4917,08	2751,51	2,71	2162,86	366,2405	372,83
На единицу в ценах 2001г.					2702,86									
Кoeffициенты к позиции:					4477,25	2,31	2124,63							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2350,31									
ВСЕГО на физобъем (1,018)					4830,14	2,66	2124,63							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4917,08	2,71	2162,86							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 42 703,44)					2751,51									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 42 703,44)					54810,12	16,29	12090,39							
Итого с накладными и см. прибылью					42703,44									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 42 703,44)					28675,36									
Итого с накладными и см. прибылью					17081,38									
5	ТЕР15-02-031-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Вытягивание тяг при улучшенной штукатурке по камню и бетону (межэтажный пояс)	100 м2 оштукатур иваемой поверхнос ти	0,056 $((14,75*2+17,8-1,0+3,98+1,46+2,1+1,46+2,8+1,46+2,1+1,47+3,94)*0,21*40\%/100$	1555,93	57,43	837,5	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	87,13	37,02	3,22	46,89	78,5036	4,4
На единицу в ценах 2001г.					661	11,83					0,66		1,0062	0,06
Кoeffициенты к позиции:					1377,26	39,95	837,5							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					499,81	8,23								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1462,22	49,94	837,5							
ВСЕГО на физобъем (0,056)					574,78	10,29								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1555,93	57,43	837,5							
Кoeffициенты к позиции:					661	11,83								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					87,13	3,22	46,89							
ВСЕГО на физобъем (0,056)					37,02	0,66								
Итого на единицу с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					856,02	19,35	262,12							
Кoeffициенты к позиции:					574,55	10,24								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 584,79)			469,73									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 584,79)			218,71									
		Итого с накладными и см. прибылью			1544,46									
6	ТЕРр61-22-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов(межэтажный пояс)	100 м2 отремонти рованной площади развернутой поверхностью тяг	0,085 $((14,75*2+17,8-1,0+3,98+1,46+2,1+1,46+2,8+1,46+2,1+1,47+3,94)*0,21*60\%)/100$	7581,66	3,48	2800,39	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	644,44	406,11	0,3	238,03	631,9825	53,72
					4777,79									
		На единицу в ценах 2001г.			6958,02	3,03	2800,39							
					4154,6									
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			7581,66	3,48	2800,39							
					4777,79									
		ВСЕГО на физобъем (0,085)			644,44	0,3	238,03							
					406,11									
		Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			7635,22	1,8	1330,59							
					6302,83									
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 6 302,83)			4232,35									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 6 302,83)			2521,13									
		Итого с накладными и см. прибылью			14388,7									
7	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,596 $((14,75*2*(2,17+2,98)/2+(2,2+1,8)/2*17,80+(3,98+1,46+2,1+1,46+2,8+1,46+2,1+1,47+3,94)*2,98-2,74-25,23+(14,75*2+17,8-1,0+3,98+1,46+2,1+1,46+2,8+1,46+2,1+1,47+3,94)*0,21)/100$	536,22	12,72	351,03	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	855,81	275,26	20,3	560,25	22,8131	36,41
		392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99			172,47									
		На единицу в ценах 2001г.			633,8	7,08	522,39							
					104,33									
		С учетом стоимости удаленных ресурсов			392,23	7,08	280,82							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом " ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25 к расх.; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					490,29	8,85	351,03							
					130,41									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					512,06	11,06	351,03							
					149,97									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					536,22	12,72	351,03							
					172,47									
ВСЕГО на физобъем (1,596)					855,81	20,3	560,25							
					275,26									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7525,84	122	3131,8							
					4272,04									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 272,04)					3431,52									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 272,04)					1597,74									
Итого с накладными и см. прибылью					12555,1									
8	ТССЦ-101-6525 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,0758	30605,19		30605,19	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2319,87			2319,87		
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19							
ВСЕГО на физобъем (0,0758)					2319,87		2319,87							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					12968,07		12968,07							
неоштукатуренный фасад 2,3 этаж														
9	ТЕРр53-14-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1,27 <i>12,7 / 10</i>	32,43		9,71	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	41,19	28,85		12,34	3,1165	3,96
На единицу в ценах 2001г.					29,47		9,71							
					19,76									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					32,43		9,71							
					22,72									
ВСЕГО на физобъем (1,27)					41,19		12,34							
					28,85									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					516,73		68,98							
					447,75									
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 447,75)					327,31									
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 447,75)					250,74									
Итого с накладными и см. прибылью					1094,78									
10	ТЕРр53-18-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перекладка кирпичных перемычек (прим)	1 м3 перемычек	1,05 1,4*0,15*0,25*20	1641,77	361,55	926,7	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1723,86	371,2	379,63	973,03	45,149	47,41
					353,52	47,87					50,26		4,5425	4,77
На единицу в ценах 2001г.					1548,5	314,39	926,7							
					307,41	41,63								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1641,77	361,55	926,7							
					353,52	47,87								
ВСЕГО на физобъем (1,05)					1723,86	379,63	973,03							
					371,2	50,26								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					13481,84	2281,58	5439,24							
					5761,02	780,04								
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 6 541,06)					4781,51									
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 6 541,06)					3662,99									
Итого с накладными и см. прибылью					21926,34									
11	ТЕРр53-15-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,354 (354,1*10%)/100	12996,33	128,51	9776,49	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4600,7	1094,33	45,49	3460,88	457,2975	161,88
					3091,33	15,25					5,4		1,15	0,41
На единицу в ценах 2001г.					12576,35	111,75	9776,49							
					2688,11	13,26								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					12996,33	128,51	9776,49							
					3091,33	15,25								
ВСЕГО на физобъем (0,354)					4600,7	45,49	3460,88							
					1094,33	5,4								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					36603,71	273,39	19346,32							
					16984	83,81								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 17 067,81)			12476,57									
		Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 17 067,81)			9557,97									
		Итого с накладными и см. прибылью			58638,25									
12	ТЕР15-02-001-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: тяг прямолинейных (тяги под окнами и на эркере)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,226 $((1,41*8+0,76*8+1,64+1,73*2+1,46*4+1,41*6)*0,27+(1,46+2,1+1,46+1,46+2,1+1,47)*0,21*2*3)/100$	8958,89	86,57	4685,26	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2024,71	946,28	19,56	1058,87	464,1975	104,91
					4187,06									
		На единицу в ценах 2001г.			7911,5	60,22	4685,26							
		Коэффициенты к позиции:			3166,02									
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			8401,46	75,28	4685,26							
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			3640,92									
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			8958,89	86,57	4685,26							
		ВСЕГО на физобъем (0,226)			4187,06									
		ВСЕГО на физобъем (0,226)			2024,71	19,56	1058,87							
		Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			946,28									
		Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			20722,91	117,56	5919,08							
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14 686,27)			14686,27									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14 686,27)			11796,75									
		Итого с накладными и см. прибылью			5492,67									
		Итого с накладными и см. прибылью			38012,33									
13	ТЕР15-02-001-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: тяг криволинейных ((вокруг двери входа в подъезд))	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0435 $4,35 / 100$	13791,54	86,57	4685,26	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	599,93	392,36	3,77	203,8	1071,225	46,6
					9019,71									
		На единицу в ценах 2001г.			11565,68	60,22	4685,26							
		Коэффициенты к позиции:			6820,2									
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			12603,77	75,28	4685,26							
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			7843,23									
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			13791,54	86,57	4685,26							
		ВСЕГО на физобъем (0,0435)			9019,71									
		ВСЕГО на физобъем (0,0435)			599,93	3,77	203,8							
		ВСЕГО на физобъем (0,0435)			392,36									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7251,33	22,66	1139,24								
					6089,43										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 089,43)					4891,33										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 089,43)					2277,45										
Итого с накладными и см. прибылью					14420,11										
14	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	3,517 <i>((14,75*2+17,8-1,0+3,98+1,46+2,1+1,46+2,8+1,46+2,1+1,47+3,94)*6,45-1,2-11,6-3,40-64,73)/100</i>	69,7	1,7	0,17	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	245,13	238,56	5,98	0,59	8,6624	30,47	
					67,83	0,19				0,67			0,0144	0,05	
На единицу в ценах 2001г.					52,64	1,18	0,17								
					51,29	0,13									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					60,63	1,48	0,17								
					58,98	0,16									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					69,7	1,7	0,17								
					67,83	0,19									
ВСЕГО на физобъем (3,517)					245,13	5,98	0,59								
					238,56	0,67									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3741,69	35,94	3,3								
					3702,45	10,4									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 712,85)					2982,35										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 712,85)					1388,61										
Итого с накладными и см. прибылью					8112,65										
15	ТССЦ-101-6511 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Грунтовка водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,0457	17029,29		17029,29	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	778,24				778,24		
На единицу в ценах 2001г.					17029,29		17029,29								
ВСЕГО на физобъем (0,0457)					778,24		778,24								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4350,36		4350,36								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3,517 <i>351,7 / 100</i>	5915,7	76,09	4555,82	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	20805,52	4515,09	267,61	16022,82	171,8589	604,43
					1283,79	26,77					94,15		2,07	7,28
На единицу в ценах 2001г.					5579,48	52,93	4555,82							
Коэффициенты к позиции:					970,73	18,62								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					5738,32	66,16	4555,82							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1116,34	23,28								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					5915,7	76,09	4555,82							
ВСЕГО на физобъем (3,517)					1283,79	26,77								
ВСЕГО на физобъем (3,517)					20805,52	267,61	16022,82							
ВСЕГО на физобъем (3,517)					4515,09	94,15								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					161250,1	1608,34	89567,56							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					70074,2	1461,21								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 71 535,41)					57460,82									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 71 535,41)					26754,24									
Итого с накладными и см. прибылью					245465,16									
17	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,787 <i>(351,7+22,6+4,35) / 100</i>	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1624,51	522,53	38,55	1063,43	18,2505	69,11
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					137,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
На единицу в ценах 2001г.					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					119,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					137,98									
ВСЕГО на физобъем (3,787)					1624,51	38,55	1063,43							
ВСЕГО на физобъем (3,787)					522,53									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					14285,93	231,69	5944,57							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8109,67									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 109,67)					6514,09									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 109,67)					3033,02									
Итого с накладными и см. прибылью					23833,04									
18	ТССЦ-101-6525 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,1439	30605,19		30605,19	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4404,09			4404,09		
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19							
ВСЕГО на физобъем (0,1439)					4404,09		4404,09							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					24618,86		24618,86							
19	ТЕРр62-32-2 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза газопровод diam. 40 мм, 15мм	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,122 $(26*0,21+61,7*0,11) / 100$	1081,81	1	470,91	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	131,98	74,41	0,12	57,45	92,69	11,31
На единицу в ценах 2001г.					1002,13	0,87	470,91							
Кoeffициенты к позиции:					530,35									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1081,81	1	470,91							
ВСЕГО на физобъем (0,122)					609,9									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					131,98	0,12	57,45							
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 1 154,84)					74,41									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 154,84)					1476,71	0,72	321,15							
Итого с накладными и см. прибылью					1154,84									
Итого с накладными и см. прибылью					785,29									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 154,84)					461,94									
Итого с накладными и см. прибылью					2723,94									
Раздел 2. Цоколь														
20	ТЕР46-02-009-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: цоколя	100 м2	0,054 $((2,0+3,98+1,46+2,1+1,46+2,8+1,46+2,1+1,47+3,94+3,0)*0,3*70%) / 100$	166,65			1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	9	9			26,243	1,42
На единицу в ценах 2001г.					166,65									
Кoeffициенты к позиции:					144,91									
Итого с накладными и см. прибылью					144,91									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					166,65											
ВСЕГО на физобъем (0,054)					9											
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					139,68											
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 139,68)					117,54											
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 139,68)					66,49											
Итого с накладными и см. прибылью					323,71											
21	ТЕРр53-15-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт лицевой поверхности кирпичного цоколя при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	100 м2 отремонти рованной поверхности стен	0,023 <i>(7,7*30%) / 100</i>	12715,3	128,51	9776,49	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	292,45	64,64	2,96	224,85	415,725	9,56		
					2810,3	15,25				0,35			1,15	0,03		
На единицу в ценах 2001г.					12331,98	111,75	9776,49									
Коэффициенты к позиции:					2443,74	13,26										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					12715,3	128,51	9776,49									
ВСЕГО на физобъем (0,023)					2810,3	15,25										
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					292,45	2,96	224,85									
					64,64	0,35										
Итого с накладными и см. прибылью					2277,91	17,79	1256,91									
					1003,21	5,43										
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 1 008,64)					737,32											
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 1 008,64)					564,84											
Итого с накладными и см. прибылью					3580,07											
22	ТЕР15-02-031-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Вытягивание тяг при улучшенной штукатурке по камню и бетону	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,058 <i>((2,0+3,98+1,46+1,46+2,8+1,46+2,1+1,47+3,94+3,0)*0,35*70%) / 100</i>	1555,93	57,43	837,5	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	90,24	38,34	3,33	48,57	78,5036	4,55		
					661	11,83				0,69			1,0062	0,06		
На единицу в ценах 2001г.					1377,26	39,95	837,5									
Коэффициенты к позиции:					499,81	8,23										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1462,22	49,94	837,5									
					574,78	10,29										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1555,93	57,43	837,5							
ВСЕГО на физобъем (0,058)					661	11,83								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					90,24	3,33	48,57							
					38,34	0,69								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					886,56	20,01	271,51							
					595,04	10,71								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 605,75)					486,57									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 605,75)					226,55									
Итого с накладными и см. прибылью					1599,68									
23	ТЕРр61-22-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2	0,025 $((2,0+3,98+1,46+1,46+2,8+1,46+2,1+1,47+3,94+3,0)*0,35*30\%)/100$	7581,66	3,48	2800,39	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	189,54	119,44	0,09	70,01	631,9825	15,8
На единицу в ценах 2001г.					4777,79									
					6958,02	3,03	2800,39							
					4154,6									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7581,66	3,48	2800,39							
ВСЕГО на физобъем (0,025)					4777,79									
					189,54	0,09	70,01							
					119,44									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2245,61	0,54	391,36							
					1853,71									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 853,71)					1244,77									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 853,71)					741,48									
Итого с накладными и см. прибылью					4231,86									
24	ТЕР15-02-036-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен цоколя	100 м2	0,077 $((2,0+3,98+1,46+2,1+1,46+2,8+1,46+2,1+1,47+3,94+3,0)*0,3)/100$	5915,7	76,09	4555,82	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	455,51	98,85	5,86	350,8	171,8589	13,23
На единицу в ценах 2001г.					1283,79	26,77					2,06		2,07	0,16
					5579,48	52,93	4555,82							
					970,73	18,62								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					5738,32	66,16	4555,82							
					1116,34	23,28								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					5915,7	76,09	4555,82							
					1283,79	26,77								
ВСЕГО на физобъем (0,077)					455,51	5,86	350,8							
					98,85	2,06								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3530,34	35,22	1960,97							
					1534,15	31,97								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 566,12)					1257,99									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 566,12)					585,73									
Итого с накладными и см. прибылью					5374,06									
25	ТЕР15-04-019-07 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска цоколя и с пояском акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,16 $((2,0+3,98+1,46+2,1+1,46+2,8+1,46+2,1+1,47+3,94+3,0)*0,3+(2,0+3,98+1,46+1,46+2,8+1,46+2,1+1,47+3,94+3,0)*0,35)/100$	320,58	7,63	183,57	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	51,29	20,7	1,22	29,37	17,1132	2,74
286,71 = 528,28 - 0,038 x 6 356,99					129,38									
На единицу в ценах 2001г.					528,28	5,31	425,14							
					97,83									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					286,71	5,31	183,57							
					97,83									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					302,71	6,64	183,57							
					112,5									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					320,58	7,63	183,57							
					129,38									
ВСЕГО на физобъем (0,16)					51,29	1,22	29,37							
					20,7									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					492,77	7,33	164,18							
					321,26									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 321,26)					258,05									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 321,26)					120,15									
Итого с накладными и см. прибылью					870,97									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
26	ТССЦ-101-6527 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0061	34609,6		34609,6	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	211,12			211,12			
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6								
ВСЕГО на физобъем (0,0061)					211,12		211,12								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1180,16		1180,16								
27	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство мелких покрытий (отлив) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,059 $((2,0+3,98+1,46+1,46+2,8+1,46+2,1+1,47+3,94+3,0)*0,25) / 100$	1189,19	33,48	120,87	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	70,16	61,06	1,98	7,12	149,1119	8,8	
926,65 = 9 169,73 - 0,782 x 10 541,02					1034,84	3,81					0,22		0,2875	0,02	
На единицу в ценах 2001г.					9169,73	23,29	8363,95								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					782,49	2,65									
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1049,85	29,11	120,87								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					899,86	3,31									
ВСЕГО на физобъем (0,059)					1189,19	33,48	120,87								
					1034,84	3,81									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					70,16	1,98	7,12								
					61,06	0,22									
					999,35	11,9	39,8								
					947,65	3,41									
Накладные расходы 120%*(0,9*0,85) ФОТ (от 951,06)					873,07										
Сметная прибыль 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 951,06)					420,37										
Итого с накладными и см. прибылью					2292,79										
28	ТССЦ-101-3416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	6,49 5,9*1,1	179		179	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1161,71			1161,71			
На единицу в ценах 2001г.					179		179								
ВСЕГО на физобъем (6,49)					1161,71		1161,71								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6493,96		6493,96							
Раздел 3. Окна														
Окно в подъезде (1 окно)														
29	ТЕР46-04-012-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (в подъезде)	100 м2	0,024 <i>(1,44*1,67) / 100</i>	1480,84	240,25		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	35,54	29,77	5,77		188,54	4,53
					1240,59	102,63					2,46		7,74	0,19
На единицу в ценах 2001г.					1480,84	240,25								
					1240,59	102,63								
ВСЕГО на физобъем (0,024)					35,54	5,77								
					29,77	2,46								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					496,71	34,68								
					462,03	38,18								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 500,21)					420,93									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 500,21)					238,1									
Итого с накладными и см. прибылью					1155,74									
30	ТЕР10-01-034-06 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых двухкамерных	100 м2 проемов	0,024 <i>(1,44*1,67) / 100</i>	233057,03	508,58	231356,97	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5593,37	28,6	12,21	5552,56	167,578	4,02
					1191,48	10,94					0,26		0,825	0,02
На единицу в ценах 2001г.					232799,9	406,86	231356,97							
					1036,07	8,75								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					233057,03	508,58	231356,97							
					1191,48	10,94								
ВСЕГО на физобъем (0,024)					5593,37	12,21	5552,56							
					28,6	0,26								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					31556,06	73,38	31038,81							
					443,87	4,04								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 447,91)					404,33									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 447,91)					191,88									
Итого с накладными и см. прибылью					32152,27									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	ТЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,0154 <i>1,54 / 100</i>	3882,92	17,78	3696,02	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	59,8	2,6	0,27	56,93	24,3685	0,38
					169,12	0,66					0,01		0,05	
На единицу в ценах 2001г.					3857,31	14,22	3696,03							
					147,06	0,53								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3882,92	17,78	3696,03							
					169,12	0,66								
ВСЕГО на физобъем (0,0154)					59,8	0,27	56,93							
					2,6	0,01								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					360,21	1,62	318,24							
					40,35	0,16								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 40,51)					36,57									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 40,51)					17,35									
Итого с накладными и см. прибылью					414,13									
32	ТССЦ-101-2911 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	1,54	290,78		290,78	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	447,8			447,8		
На единицу в ценах 2001г.					290,78		290,78							
ВСЕГО на физобъем (1,54)					447,8		447,8							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2503,2		2503,2							
33	ТЕРр61-26-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,0067 <i>(1,67-1,0) / 100</i>	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1,45	1,32	0,02	0,11	28,07	0,19
					197,33	1,33					0,01		0,1	
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43							
					197,33	1,33								
ВСЕГО на физобъем (0,0067)					1,45	0,02	0,11							
					1,32	0,01								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					21,22	0,12	0,61							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					20,49	0,16								
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 20,65)			13,87									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 20,65)			8,26									
		Итого с накладными и см. прибылью			43,35									
34	ТЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,01 (1,67*60%) / 100	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	49,53	27,93	0,36	21,24	383,06	3,83
					2792,51	15,38					0,15		1,16	0,01
		На единицу в ценах 2001г.			4953,15	36,01	2124,63							
					2792,51	15,38								
		ВСЕГО на физобъем (0,01)			49,53	0,36	21,24							
					27,93	0,15								
		Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			554,36	2,16	118,73							
					433,47	2,33								
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 435,80)			292,64									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 435,80)			174,32									
		Итого с накладными и см. прибылью			1021,32									
35	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0167 ((1,44+1,67+1,67)*0,35) / 100	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	22,91	5,95	0,28	16,68	50,094	0,84
					356,17	0,29							0,025	
		На единицу в ценах 2001г.			1322	13,53	998,76							
					309,71	0,23								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			1371,84	16,91	998,76							
					356,17	0,29								
		ВСЕГО на физобъем (0,0167)			22,91	0,28	16,68							
					5,95									
		Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			187,26	1,68	93,24							
					92,34									
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 92,34)			74,17									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 92,34)			34,54									
		Итого с накладными и см. прибылью			295,97									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,0034 <i>(0,86*0,52) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	0,9	0,85		0,05	35,73	0,12
					251,18									
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,0034)					0,9		0,05							
					0,85									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					13,47		0,28							
					13,19									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 13,19)					8,86									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 13,19)					5,28									
Итого с накладными и см. прибылью					27,61									
37	ТЕРр61-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонт рованной поверхности	0,0052 <i>(0,86*60%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	23,77	12,71	0,01	11,05	323,4	1,68
					2444,9									
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
ВСЕГО на физобъем (0,0052)					23,77	0,01	11,05							
					12,71									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					259,09	0,06	61,77							
					197,26									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 197,26)					132,46									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 197,26)					78,9									
Итого с накладными и см. прибылью					470,45									
38	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0086 <i>((1,44+1,67*2)*0,18) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3,52	1,03	0,08	2,41	15,87	0,14
					119,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
ВСЕГО на физобъем (0,0086)					119,98									
					3,52	0,08	2,41							
					1,03									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					29,94	0,48	13,47							
					15,99									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15,99)					12,84									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15,99)					5,98									
Итого с накладными и см. прибылью					48,76									
39	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0003	24884,59		24884,59	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	7,47			7,47		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0003)					7,47		7,47							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					41,76		41,76							
40	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,0026 <i>(1,44*0,18) / 100</i>	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3,62	0,76	0,14	2,72	45,4365	0,12
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
					255,23	16,84								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
ВСЕГО на физобъем (0,0026)					293,51	21,05								
					3,62	0,14	2,72							
					0,76	0,05								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					27,84	0,84	15,2							
					11,8	0,78								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12,58)					11,84									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12,58)					6,42									
Итого с накладными и см. прибылью					46,1									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	ТЕРр58-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,0154 <i>1,54 / 100</i>	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	5,86	4,43	0,09	1,34	41,41	0,64
					380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02	287,39	1,06				0,02		0,08	
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
					287,39	1,06								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4							
					287,39	1,06								
ВСЕГО на физобъем (0,0154)					5,86	0,09	1,34							
					4,43	0,02								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					76,78	0,54	7,49							
					68,75	0,31								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 69,06)					48,72									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 69,06)					35,91									
Итого с накладными и см. прибылью					161,41									
42	ТССЦ-101-3416 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	0,42 <i>1,54*0,25*1,1</i>	179		179	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	75,18			75,18		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (0,42)					75,18		75,18							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					420,26		420,26							
Окна на цокольном этаже (18 окон)														
43	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,0501 <i>(12,53-7,52) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	13,32	12,58	0,01	0,73	35,73	1,79
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,0501)					13,32	0,01	0,73							
					12,58									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					199,38	0,06	4,08							
					195,24									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 195,24)			131,1									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 195,24)			78,1									
		Итого с накладными и см. прибылью			408,58									
44	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0752 <i>(12,53*60%)/100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	343,8	183,86	0,17	159,77	323,4	24,32
					2444,9									
		На единицу в ценах 2001г.			4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
		ВСЕГО на физобъем (0,0752)			343,8	0,17	159,77							
					183,86									
		Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			3747,64	1,02	893,11							
					2853,51									
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 2 853,51)			1916,13									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 853,51)			1141,4									
		Итого с накладными и см. прибылью			6805,17									
45	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,1253 <i>((1,21+1,61*2)*0,18*6+(0,56+1,11*2)*0,18*4+(1,53+1,5*2)*0,18*2+(1,26+1,5*2)*0,18*1+(0,53+1,57*2)*0,18*4+(0,8+1,56*2)*0,18*1)/100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	51,33	15,03	1,11	35,19	15,87	1,99
					119,98									
		На единицу в ценах 2001г.			633,8	7,08	522,39							
					104,33									
		С учетом стоимости удаленных ресурсов			392,23	7,08	280,82							
					104,33									
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			409,65	8,85	280,82							
					119,98									
		ВСЕГО на физобъем (0,1253)			51,33	1,11	35,19							
					15,03									
		Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			436,65	6,67	196,71							
					233,27									
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 233,27)			187,37									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 233,27)					87,24										
Итого с накладными и см. прибылью					711,26										
46	ТССЦ-101-6524 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0048	24884,59		24884,59	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	119,45			119,45			
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59								
ВСЕГО на физобъем (0,0048)					119,45		119,45								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					667,73		667,73								
47	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,0217 $(1,21*0,18*3+0,56*0,18*4+1,53*0,18*2+1,26*0,18*1+0,53*0,18*2+0,8*0,18*1) / 100$	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	30,25	6,37	1,19	22,69	45,4365	0,99	
На единицу в ценах 2001г.					293,51	21,05					0,46		1,5875	0,03	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39								
ВСЕГО на физобъем (0,0217)					293,51	21,05									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					30,25	1,19	22,69								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 106,00)					6,37	0,46									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 106,00)					232,85	7,15	126,84								
Итого с накладными и см. прибылью					98,86	7,14									
Счетная прибыль 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 106,00)					99,74										
Итого с накладными и см. прибылью					54,06										
48	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,134 $(1,31*3+0,66*4+1,63*2+1,36*1+0,63*2+0,9*1) / 100$	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	51,02	38,51	0,8	11,71	41,41	5,55	
На единицу в ценах 2001г.					380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02	287,39	1,06				0,14		0,08	0,01	
С учетом стоимости удаленных ресурсов					2320,29	5,95	2026,95								
					287,39	1,06									
					380,74	5,95	87,4								
					287,39	1,06									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО на физобъем (0,134)					51,02	0,8	11,71								
					38,51	0,14									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					667,95	4,81	65,46								
					597,68	2,17									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 599,85)					423,19										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 599,85)					311,92										
Итого с накладными и см. прибылью					1403,06										
49	ТССЦ-101-3416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	3,69 13,4*0,25*1,1	179		179	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	660,51			660,51			
На единицу в ценах 2001г.					179		179								
ВСЕГО на физобъем (3,69)					660,51		660,51								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3692,25		3692,25								
Окна на фасаде (40 окон)															
50	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка откосов фасада цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,282 28,2 / 100	1627,88	76,56	913,08	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	459,06	179,98	21,59	257,49	81,512	22,99	
					638,24	30,41					8,58		3,475	0,98	
На единицу в ценах 2001г.					1529,32	61,25	913,08								
					554,99	24,33									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1627,88	76,56	913,08								
					638,24	30,41									
ВСЕГО на физобъем (0,282)					459,06	21,59	257,49								
					179,98	8,58									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4362,42	129,76	1439,37								
					2793,29	133,16									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 926,45)					2350,67										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 926,45)					1094,49										
Итого с накладными и см. прибылью					7807,58										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,282 $((1,21+1,61*2)*0,18*14+(0,56+1,11*2)*0,18*8+(1,53+1,57*2)*0,18*2+(1,26+1,59*2)*0,18*4+(0,53+1,57*2)*0,18*8+(0,8+1,56*2)*0,18*4)/100$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	115,52	33,83	2,5	79,19	15,87	4,48
					392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99	119,98								
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
Кoeffициенты к позиции:					104,33									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
ВСЕГО на физобъем (0,282)					119,98									
					115,52	2,5	79,19							
					33,83									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					982,74	15,03	442,67							
					525,04									
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 525,04)					421,74									
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 525,04)					196,37									
Итого с накладными и см. прибылью					1600,85									
52	ТССЦ-101-6524 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0107	24884,59		24884,59	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	266,27			266,27		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0107)					266,27		266,27							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1488,45		1488,45							
53	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,0391 $((1,21*0,18*7+0,56*0,18*8+1,53*0,18*2+1,26*0,18*2+0,53*0,18*3+0,8*0,18*2)/100$	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	54,5	11,48	2,15	40,87	45,4365	1,78
На единицу в ценах 2001г.					293,51	21,05					0,82		1,5875	0,06
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					255,23	16,84								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
ВСЕГО на физобъем (0,0391)					54,5	2,15	40,87							
					11,48	0,82								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					419,55	12,92	228,46							
					178,17	12,73								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 190,90)					179,63									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 190,90)					97,36									
Итого с накладными и см. прибылью					696,54									
54	ТЕРр58-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,241 <i>(1,31*7+0,66*8+1,63*2+1,36*2+0,63*3+0,9*2) / 100</i>	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	91,76	69,26	1,43	21,07	41,41	9,98
<i>380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02</i>					287,39	1,06				0,26		0,08	0,02	
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
					287,39	1,06								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4							
					287,39	1,06								
ВСЕГО на физобъем (0,241)					91,76	1,43	21,07							
					69,26	0,26								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1201,29	8,59	117,78							
					1074,92	4,04								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 1 078,96)					761,21									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 1 078,96)					561,06									
Итого с накладными и см. прибылью					2523,56									
55	ТССЦ-101-3416 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	6,63 <i>24,1*0,25*1,1</i>	179		179	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1186,77			1186,77		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (6,63)					1186,77		1186,77							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6634,04		6634,04							

Раздел 4. Двери

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка металлических дверных блоков (дверь входа в подъезд)	1 м2 проема	2,1 1,0*2,1	26,83	13,27		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	56,34	28,48	27,86		1,68	3,53
					13,56									
На единицу в ценах 2001г.					62,44	18,96	24,11							
					19,37									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7"					26,83	13,27								
					13,56									
ВСЕГО на физобъем (2,1)					56,34	27,86								
					28,48									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					609,45	167,44								
					442,01									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 442,01)					304,32									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 442,01)					255,48									
Итого с накладными и см. прибылью					1169,25									
57	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (дверь входа в подъезд)	1 м2 проема	2,1 1,0*2,1	70,09	23,7	24,11	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	147,19	46,79	49,77	50,63	2,76	5,8
					22,28									
На единицу в ценах 2001г.					62,44	18,96	24,11							
					19,37									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					70,09	23,7	24,11							
					22,28									
ВСЕГО на физобъем (2,1)					147,19	49,77	50,63							
					46,79									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1308,32	299,12	283,02							
					726,18									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 726,18)					499,97									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 726,18)					419,73									
Итого с накладными и см. прибылью					2228,02									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	ТССЦ-203-8147 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блок дверной стальной наружный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003) в комплекте с окраской	м2	2,1 1,0*2,1	1356,69		1356,69	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2849,05			2849,05		
На единицу в ценах 2001г.					1356,69		1356,69							
ВСЕГО на физобъем (2,1)					2849,05		2849,05							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					15926,19		15926,19							
59	ТЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка дверного доводчика	1 шт.	1	14,61	3,59	0,72	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	14,61	10,3	3,59	0,72	1,2765	1,28
На единицу в ценах 2001г.					12,55	2,87	0,72							
Коэффициенты к позиции:					8,96									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					14,61	3,59	0,72							
ВСЕГО на физобъем (1)					10,3									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					14,61	3,59	0,72							
					10,3									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 159,86)					185,46	21,58	4,02							
					159,86									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 159,86)					110,06									
					92,4									
Итого с накладными и см. прибылью					387,92									
60	ТССЦ-101-6978 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт.	1	343,72		343,72	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	343,72			343,72		
На единицу в ценах 2001г.					343,72		343,72							
ВСЕГО на физобъем (1)					343,72		343,72							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1921,39		1921,39							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	ТЕРр61-26-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетертой поверхности	0,0083 <i>(2,76-1,93) / 100</i>	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1,8	1,64	0,03	0,13	28,07	0,23
					197,33	1,33								0,01
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43							
ВСЕГО на физобъем (0,0083)					1,8	0,03	0,13							
					1,64	0,01								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					26,36	0,18	0,73							
					25,45	0,16								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 25,61)					17,2									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 25,61)					10,24									
Итого с накладными и см. прибылью					53,8									
62	ТЕРр61-7-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтрованной поверхности	0,0193 <i>(2,76*70%) / 100</i>	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	95,6	53,9	0,7	41	383,06	7,39
					2792,51	15,38								0,3
На единицу в ценах 2001г.					4953,15	36,01	2124,63							
ВСЕГО на физобъем (0,0193)					95,6	0,7	41							
					53,9	0,3								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1069,93	4,21	229,19							
					836,53	4,66								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 841,19)					564,86									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 841,19)					336,48									
Итого с накладными и см. прибылью					1971,27									
63	ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0276 <i>((1,0+2,1*2)*0,53) / 100</i>	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	37,86	9,83	0,47	27,56	50,094	1,38
					356,17	0,29								0,01
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76							
					309,71	0,23								
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76								
ВСЕГО на физобъем (0,0276)					356,17	0,29									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					37,86	0,47	27,56								
					9,83	0,01									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 152,72)					309,44	2,82	154,06								
					152,56	0,16									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 152,72)					122,67										
Итого с накладными и см. прибылью					57,12										
Итого с накладными и см. прибылью					489,23										
64	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (тамбурная и входа в цокольный этаж)	100 м2	0,036 (0,9*2,0*2) / 100	923,98	240,25		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	33,26	24,61	8,65		103,91	3,74	
На единицу в ценах 2001г.					683,73	102,63					3,69		7,74	0,28	
ВСЕГО на физобъем (0,036)					923,98	240,25									
					683,73	102,63									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					33,26	8,65									
					24,61	3,69									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 439,22)					433,94	51,99									
					381,95	57,27									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 439,22)					369,6										
Итого с накладными и см. прибылью					209,07										
Итого с накладными и см. прибылью					1012,61										
65	ТЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с наличниками	100 м2 проемов	0,036 (0,9*2,0*2) / 100	4572,69	421,94	3186,65	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	164,62	34,71	15,19	114,72	132,25	4,76	
На единицу в ценах 2001г.					964,1										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					23550,55	337,55	22374,65								
					838,35										
Кoeffициенты к позиции:					4362,55	337,55	3186,65								
					838,35										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					4572,69	421,94	3186,65								
ВСЕГО на физобъем (0,036)					964,1										
					164,62	15,19	114,72								
					34,71										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1271,27	91,29	641,28								
					538,7										
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 538,70)					486,28										
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 538,70)					230,78										
Итого с накладными и см. прибылью					1988,33										
66	ТССЦ-203-0239 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Блоки дверные внутренние однополюсные с полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,8 м2	м2	3,6 0,9*2,0*2	357,05		357,05	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1285,38			1285,38			
На единицу в ценах 2001г.					357,05		357,05								
ВСЕГО на физобъем (3,6)					1285,38		1285,38								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7185,27		7185,27								
67	ТССЦ-101-0887 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Скобяные изделия для блоков входных однополюсных	компл.	2	87,67		87,67	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	175,34			175,34			
На единицу в ценах 2001г.					87,67		87,67								
ВСЕГО на физобъем (2)					175,34		175,34								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					980,15		980,15								
68	ТЕР15-04-025-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,097 (3,6*2,7) / 100	1430,17	10,13	633,04	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	138,73	76,34	0,98	61,41	106,6395	10,34	
На единицу в ценах 2001г.					1430,17	10,13	633,04								
					787	0,16					0,02		0,0125		
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1430,17	10,13	633,04								
					787	0,16									
ВСЕГО на физобъем (0,097)					138,73	0,98	61,41								
					76,34	0,02									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1533,97	5,89	343,28								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					1184,8	0,31									
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 185,11)			951,94										
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 185,11)			443,23										
		Итого с накладными и см. прибылью			2929,14										
Двери балконные (откосы) 2 шт															
69	ТЕР15-02-001-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная штукатурка откосов фасада цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,021 <i>2,1 / 100</i>	1627,88	76,56	913,08	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	34,19	13,4	1,61	19,18	81,512	1,71	
					638,24	30,41					0,64		3,475	0,07	
На единицу в ценах 2001г.					1529,32	61,25	913,08								
					554,99	24,33									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1627,88	76,56	913,08								
					638,24	30,41									
ВСЕГО на физобъем (0,021)					34,19	1,61	19,18								
					13,4	0,64									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					324,87	9,68	107,22								
					207,97	9,93									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 217,90)					175,03										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 217,90)					81,49										
Итого с накладными и см. прибылью					581,39										
70	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,021 <i>((1,53+2,2*2)*0,18*2) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	8,6	2,52	0,19	5,89	15,87	0,33	
		<i>392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99</i>			119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,021)					8,6	0,19	5,89								
					2,52										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					73,18	1,14	32,93							
					39,11									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 39,11)					31,42									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 39,11)					14,63									
Итого с накладными и см. прибылью					119,23									
71	ТССЦ-101-6524 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0008	24884,59		24884,59	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	19,91			19,91		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0008)					19,91		19,91							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					111,3		111,3							
Раздел 5. Балконы (2 балкона)														
72	ТЕРр58-4-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка металлической обшивки балкона	100 м парапетных решеток	0,044 $((0,8+0,8+2,4)*1,1)/100$	110,96	1,86		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	4,88	4,8	0,08		17,02	0,75
На единицу в ценах 2001г.					109,1									
					96,49	1,62								
					94,87									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					110,96	1,86								
					109,1									
ВСЕГО на физобъем (0,044)					4,88	0,08								
					4,8									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					74,98	0,48								
					74,5									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 74,50)					52,56									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 74,50)					38,74									
Итого с накладными и см. прибылью					166,28									
73	ТЕР10-01-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянной обшивки балкона	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,044 $((0,8+0,8+2,4)*1,1)/100$	243,2	39,05		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	10,7	8,98	1,72		29,04	1,28

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					204,15									
На единицу в ценах 2001г.					3382,31	48,81	3078,31							
Коэффициенты к позиции:					255,19									
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					243,2	39,05								
ВСЕГО на физобъем (0,044)					204,15									
					10,7	1,72								
					8,98									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					149,71	10,34								
					139,37									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 139,37)					125,81									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 139,37)					59,71									
Итого с накладными и см. прибылью					335,23									
74	ТЕРр59-3-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка металлических решеток ограждения балконов при весе одного метра решетки до 60 кг	100 м решетки	0,088 $((0,8+0,8+2,4)*1,1^2)/100$	406,46	6,49	48,58	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	35,77	30,92	0,57	4,28	54,395	4,79
					351,39									
На единицу в ценах 2001г.					359,78	5,64	48,58							
Коэффициенты к позиции:					305,56									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					406,46	6,49	48,58							
ВСЕГО на физобъем (0,088)					351,39									
					35,77	0,57	4,28							
					30,92									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					507,24	3,43	23,93							
					479,88									
Накладные расходы 76%*0.85 ФОТ (от 479,88)					310									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 479,88)					230,34									
Итого с накладными и см. прибылью					1047,58									
75	ТЕР46-04-002-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка монолитных плит бетонных	1 м3	0,768 $0,8*2,4*0,2^2$	419,2	327,91		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	321,95	70,11	251,84		12,6615	9,72
					91,29	34,88					26,79		3,5305	2,71
На единицу в ценах 2001г.					364,52	285,14								
Коэффициенты к позиции:					79,38	30,33								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;					419,2	327,91								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			91,29	34,88								
		ВСЕГО на физобъем (0,768)			321,95	251,84								
					70,11	26,79								
		Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			2601,67	1513,56								
					1088,11	415,78								
		Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 503,89)			1265,52									
		Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 503,89)			715,85									
		Итого с накладными и см. прибылью			4583,04									
76	ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Очистка поверхности щетками (металлические балки)	1 м2 очищаемой поверхности	2,83 <i>0,8*3*2*13,7/1000*43,1</i>	8,27			1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	23,4	23,4			1,1902	3,37
					8,27									
		На единицу в ценах 2001г.			6,25									
					6,25									
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			7,19									
					7,19									
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			8,27									
					8,27									
		ВСЕГО на физобъем (2,83)			23,4									
					23,4									
		Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			363,17									
					363,17									
		Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 363,17)			250,04									
		Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 363,17)			172,87									
		Итого с накладными и см. прибылью			786,08									
77	ТЕРp56-23-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр прим.	Обрамление балконов угловой сталью	1 т	0,036 <i>2,4*4*3,77/1000</i>	711,69	27,52	315,3	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	25,62	13,28	0,99	11,35	50,6	1,82
					368,87	5,8					0,21		0,437	0,02
		На единицу в ценах 2001г.			6287,43	23,93	5942,74							
					320,76	5,04								
		С учетом стоимости удаленных ресурсов			659,99	23,93	315,3							
					320,76	5,04								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					711,69	27,52	315,3								
ВСЕГО на физобъем (0,036)					25,62	0,99	11,35								
					13,28	0,21									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					275,51	5,95	63,45								
					206,11	3,26									
Накладные расходы 82%*0.85 ФОТ (от 209,37)					145,93										
Сметная прибыль 62%*0.8 ФОТ (от 209,37)					103,85										
Итого с накладными и см. прибылью					525,29										
78	ТССЦ-101-3719 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 45х45 мм	т	0,036	6244,48		6244,48	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	224,8			224,8			
На единицу в ценах 2001г.					6244,48		6244,48								
ВСЕГО на физобъем (0,036)					224,8		224,8								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1256,63		1256,63								
79	ТЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 балок и обрамления из уголка	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0456 <small>(2,83+2,4*4*0,18) / 100</small>	263,39	13,54	189,04	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	12,01	2,77	0,62	8,62	7,0225	0,32	
					60,81	0,14					0,01		0,0144		
На единицу в ценах 2001г.					244,44	9,42	189,04								
					45,98	0,1									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					253,69	11,78	189,04								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					52,88	0,13									
ВСЕГО на физобъем (0,0456)					263,39	13,54	189,04								
					60,81	0,14									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					12,01	0,62	8,62								
					2,77	0,01									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 43,15)					94,91	3,73	48,19								
					42,99	0,16									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 43,15)					29,71										
Итого с накладными и см. прибылью					20,54										
Итого с накладными и см. прибылью					145,16										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80	ТЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0456 <i>4,56 / 100</i>	323,19	8,93	276,87	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	14,74	1,71	0,41	12,62	5,0652	0,23
					37,39	0,14					0,01		0,0144	
На единицу в ценах 2001г.					311,36	6,21	276,88							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					317,15	7,76	276,88							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					323,19	8,93	276,88							
ВСЕГО на физобъем (0,0456)					14,74	0,41	12,62							
					1,71	0,01								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					99,55	2,46	70,55							
					26,54	0,16								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 26,70)					18,38									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 26,70)					12,71									
Итого с накладными и см. прибылью					130,64									
81	ТЕР26-01-048-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки (балконные балки)	100 м2 изолируемой поверхности	0,0162 <i>((0,14+0,14+0,058)*0,8*6) / 100</i>	2701,28	69,68	2528,8	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	43,76	1,67	1,13	40,96	14,812	0,24
					102,8									
На единицу в ценах 2001г.					2655,01	48,47	2528,81							
					77,73									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2678,79	60,59	2528,81							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2701,28	69,68	2528,81							
ВСЕГО на физобъем (0,0162)					43,76	1,13	40,96							
					1,67									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					261,68	6,79	228,97							
					25,92									
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 25,92)					19,83									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 25,92)					12,34									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого с накладными и см. прибылью					293,85										
82	ТЕР06-01-041-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство балконных плит по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	100 м3 в деле	0,00768 $(0,8*2,4*0,2*2) / 100$	116813,06	6420,45	101385,7	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	897,12	69,17	49,31	778,64	1281,2116	9,84	
					9006,91	769,68					5,91		58,1325	0,45	
На единицу в ценах 2001г.					112662,62	4466,4	101385,7								
					6810,52	535,43									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					114800,8	5583	101385,7								
					7832,1	669,29									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					116813,06	6420,45	101385,7								
					9006,91	769,68									
ВСЕГО на физобъем (0,00768)					897,12	49,31	778,64								
					69,17	5,91									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5722,47	296,35	4352,6								
					1073,52	91,72									
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 165,24)					935,98										
Сметная прибыль 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1 165,24)					515,04										
Итого с накладными и см. прибылью					7173,49										
83	ТЕРр61-1-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сплошное выравнивание штукатурки нижней поверхности цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхности	0,0544 $((0,8*2,4+(0,8*2+2,4)*0,2)*2) / 100$	940,25	23,92	541,4	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	51,15	20,4	1,3	29,45	55,4645	3,02	
					374,93	10,21					0,56		0,7705	0,04	
На единицу в ценах 2001г.					888,23	20,8	541,4								
					326,03	8,88									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					940,25	23,92	541,4								
					374,93	10,21									
ВСЕГО на физобъем (0,0544)					51,15	1,3	29,45								
					20,4	0,56									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					489,05	7,81	164,63								
					316,61	8,69									
Накладные расходы 79%*0,85 ФОТ (от 325,30)					218,44										
Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 325,30)					130,12										
Итого с накладными и см. прибылью					837,61										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска нижней поверхности балконных плит акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,0544 $((0,8*2,4+(0,8*2+2,4)*0,2)*2)/100$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	23,34	7,51	0,55	15,28	18,2505	0,99
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					137,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82							
					137,98									
ВСЕГО на физобъем (0,0544)					23,34	0,55	15,28							
					7,51									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					205,29	3,31	85,42							
					116,56									
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 116,56)					93,63									
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 116,56)					43,59									
Итого с накладными и см. прибылью					342,51									
85	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0021	24884,59		24884,59	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	52,26			52,26		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0021)					52,26		52,26							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					292,13		292,13							
86	ТЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство мелких покрытий (отливы) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,08 $((0,8+0,8+2,4)*2)/100$	1189,19	33,48	120,87	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	95,14	82,79	2,68	9,67	149,1119	11,93
926,65 = 9 169,73 - 0,782 x 10 541,02					1034,84	3,81					0,3		0,2875	0,02
На единицу в ценах 2001г.					9169,73	23,29	8363,95							
					782,49	2,65								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
С учетом стоимости удаленных ресурсов					926,65	23,29	120,87							
					782,49	2,65								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1049,85	29,11	120,87							
					899,86	3,31								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1189,19	33,48	120,87							
					1034,84	3,81								
ВСЕГО на физобъем (0,08)					95,14	2,68	9,67							
					82,79	0,3								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1355,07	16,11	54,06							
					1284,9	4,66								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 289,56)					1183,82									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 289,56)					569,99									
Итого с накладными и см. прибылью					3108,88									
87	ТССЦ-101-3416 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	м2	2,2 <i>8*0,25*1,1</i>	179		179	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	393,8			393,8		
На единицу в ценах 2001г.					179		179							
ВСЕГО на физобъем (2,2)					393,8		393,8							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2201,34		2201,34							
88	ТЕР11-01-006-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм: на ГКЖ-10	100 м2 поверхности	0,0384 <i>(0,8*2,4*2) / 100</i>	5252,93	1829,84	2596,65	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	201,71	31,74	70,27	99,7	105,5487	4,05
На единицу в ценах 2001г.					4494,49	1272,93	2596,65							
					624,91	139,78								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					4906,46	1591,16	2596,65							
					718,65	174,73								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					5252,93	1829,84	2596,65							
					826,44	200,93								
ВСЕГО на физобъем (0,0384)					201,71	70,27	99,7							
					31,74	7,72								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1472,24	422,32	557,32								
					492,6	119,81									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 612,41)					576,25										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 612,41)					312,33										
Итого с накладными и см. прибылью					2360,82										
89	ТЕР07-05-016-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	100 м ограждения	0,08 $((0,8+2,4+0,8)*2)/100$	18859,6	385,67	16947,58	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1508,77	122,11	30,85	1355,81	194,9365	15,59	
					1526,35	7,82					0,63		0,5894	0,05	
На единицу в ценах 2001г.					18370,01	268,29	16947,58								
					1154,14	5,44									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					18610,2	335,36	16947,58								
					1327,26	6,8									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					18859,6	385,67	16947,58								
					1526,35	7,82									
ВСЕГО на физобъем (0,08)					1508,77	30,85	1355,81								
					122,11	0,63									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					9659,54	185,41	7578,98								
					1895,15	9,78									
Накладные расходы 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 904,93)					2258,77										
Сметная прибыль 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 904,93)					1295,35										
Итого с накладными и см. прибылью					13213,66										
90	ТЕР15-04-030-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток ограждения количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,044 $((0,8+2,4+0,8)*1,1*0,5*2)/100$	1143,03	4,18	461,28	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	50,29	29,81	0,18	20,3	93,9768	4,14	
					677,57	0,19					0,01		0,0144		
На единицу в ценах 2001г.					976,53	2,91	461,28								
					512,34	0,13									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1054,11	3,64	461,28								
					589,19	0,16									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1143,03	4,18	461,28								
					677,57	0,19									
ВСЕГО на физобъем (0,044)					50,29	0,18	20,3								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					29,81	0,01									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					577,21	1,08	113,48								
					462,65	0,16									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 462,81)					371,75										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 462,81)					173,09										
Итого с накладными и см. прибылью					1122,05										
91	ТЕР15-04-024-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Простая окраска масляными составами по дереву поручней	100 м2 окрасива емой поверхнос ти	0,016 (8*0,2) / 100	918,28	6,67	647,85	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	14,69	4,22	0,11	10,36	37,0961	0,59	
					263,76	0,19							0,0144		
На единицу в ценах 2001г.					851,93	4,64	647,85								
					199,44	0,13									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					883,01	5,8	647,85								
					229,36	0,16									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					918,28	6,67	647,85								
					263,76	0,19									
ВСЕГО на физобъем (0,016)					14,69	0,11	10,36								
					4,22										
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					124,06	0,66	57,91								
					65,49										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 65,49)					52,6										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 65,49)					24,49										
Итого с накладными и см. прибылью					201,15										
92	ТЕРр56-23-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлического каркаса для крепления облицовки балконов	1 т	0,02 $((2,4+0,8+0,8)*2*2)*1,26/100$ 0	449,06	27,52	52,67	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	8,98	7,38	0,55	1,05	50,6	1,01	
					368,87	5,8					0,12		0,437	0,01	
На единицу в ценах 2001г.					6287,43	23,93	5942,74								
					320,76	5,04									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					397,36	23,93	52,67								
					320,76	5,04									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					449,06	27,52	52,67								
					368,87	5,8									
ВСЕГО на физобъем (0,02)					8,98	0,55	1,05								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					7,38	0,12								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					123,72	3,31	5,87							
					114,54	1,86								
Накладные расходы 82%*0.85 ФОТ (от 116,40)					81,13									
Сметная прибыль 62%*0.8 ФОТ (от 116,40)					57,73									
Итого с накладными и см. прибылью					262,58									
93	ТССЦ-101-2548 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Сталь полосовая 40х4 мм вес 1 п/м=1,26	т	0,02	5648,6		5648,6	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	112,97			112,97		
На единицу в ценах 2001г.					5648,6		5648,6							
ВСЕГО на физобъем (0,02)					112,97		112,97							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					631,5		631,5							
94	ТЕР15-04-030-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлического каркаса количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,013 $((2,4+0,8+0,8)*2)*0,08 / 100$	1143,03	4,18	461,28	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	14,86	8,81	0,05	6	93,9768	1,22
					677,57	0,19							0,0144	
На единицу в ценах 2001г.					976,53	2,91	461,28							
					512,34	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1054,11	3,64	461,28							
					589,19	0,16								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1143,03	4,18	461,28							
					677,57	0,19								
ВСЕГО на физобъем (0,013)					14,86	0,05	6							
					8,81									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					170,57	0,3	33,54							
					136,73									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 136,73)					109,83									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 136,73)					51,14									
Итого с накладными и см. прибылью					331,54									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
95	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Облицовка балконов стальным профилированным листом	100 м2	0,088 <i>((0,8+0,8+2,4)*2*1,1) / 100</i>	377,58	54,71	12,12	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	33,23	27,35	4,81	1,07	43,1003	3,79
					310,75	2,29					0,2		0,1725	0,02
На единицу в ценах 2001г.					285,15	38,06	12,12							
					234,97	1,59								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					329,91	47,58	12,12							
					270,22	1,99								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					377,58	54,71	12,12							
					310,75	2,29								
ВСЕГО на физобъем (0,088)					33,23	4,81	1,07							
					27,35	0,2								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					459,36	28,91	5,98							
					424,47	3,1								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 427,57)					294,38									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 427,57)					247,14									
Итого с накладными и см. прибылью					1000,88									
96	ТССЦ-101-4566 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,5	м2	9,68 <i>8,8*1,1</i>	59,75		59,75	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	578,38			578,38		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (9,68)					578,38		578,38							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3233,14		3233,14							
Раздел 6. Козырьки														
97	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий козырька над входом в подъезд: из листовой стали	100 м2 покрытия	0,018 <i>(1,8*1,0) / 100</i>	67	12,52		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1,21	0,98	0,23		8,58	0,15
На единицу в ценах 2001г.					54,48									
					67	12,52								
					54,48									
ВСЕГО на физобъем (0,018)					1,21	0,23								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					0,98									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					16,59	1,38								
					15,21									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15,21)					12,8									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15,21)					7,24									
Итого с накладными и см. прибылью					36,63									
98	ТЕР09-03-038-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж каркаса козырьков уголок 45х45х3	1 т конструкций	0,0279 (13,4*2,08)/1000	332,37	242,55		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	9,27	2,51	6,76		11,13	0,31
					89,82	18,75					0,52		1,386	0,04
На единицу в ценах 2001г.					669,02	346,5	194,21							
					128,31	26,79								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7"					332,37	242,55								
					89,82	18,75								
ВСЕГО на физобъем (0,0279)					9,27	6,76								
					2,51	0,52								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					79,59	40,63								
					38,96	8,07								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 47,03)					32,38									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 47,03)					27,18									
Итого с накладными и см. прибылью					139,15									
99	ТЕР09-03-038-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж каркаса козырька уголок 45х45*3	1 т конструкций	0,0279	774,89	433,13	194,2	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	21,62	4,12	12,08	5,42	18,285	0,51
					147,56	33,49					0,93		2,475	0,07
На единицу в ценах 2001г.					669,02	346,5	194,21							
					128,31	26,79								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					774,89	433,13	194,21							
					147,56	33,49								
ВСЕГО на физобъем (0,0279)					21,62	12,08	5,42							
					4,12	0,93								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					166,84	72,6	30,3							
					63,94	14,43								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 78,37)			53,96									
		Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 78,37)			45,3									
		Итого с накладными и см. прибылью			266,1									
100	ТССЦ-201-0763 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнutosварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (уголок 45x45*3)	т	0,0279 <i>(13,4*2,08)/1000</i>	10434,25		10434,25	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	291,12			291,12		
		На единицу в ценах 2001г.			10434,25		10434,25							
		ВСЕГО на физобъем (0,0279)			291,12		291,12							
		Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			1627,36		1627,36							
101	ТЕРр62-35-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлического каркаса козырька за 2 раза	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,024 <i>(13,4*0,18) / 100</i>	901,44	0,87	333,04	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	21,63	13,62	0,02	7,99	80,73	1,94
		На единицу в ценах 2001г.			901,44	0,87	333,04							
		ВСЕГО на физобъем (0,024)			21,63	0,02	7,99							
		Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"			256,16	0,12	44,66							
		Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 211,38)			143,74									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 211,38)			84,55									
		Итого с накладными и см. прибылью			484,45									
102	ТЕР09-04-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж кровельного покрытия козырька: из профилированного листа окрашенного	100 м2 покрытия	0,018 <i>(1,8*1,0) / 100</i>	1038,19	601,36	146,56	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	18,69	5,22	10,82	2,65	40,825	0,73
		На единицу в ценах 2001г.			880,06	481,09	146,56							
		Кoeffициенты к позиции:			252,41	36,75								
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			1038,19	601,36	146,56							
		ВСЕГО на физобъем (0,018)			18,69	10,82	2,65							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					5,22	0,83								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					160,85	65,03	14,81							
					81,01	12,88								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 93,89)					64,64									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 93,89)					54,27									
Итого с накладными и см. прибылью					279,76									
103	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	1,98 1,8*1,1	59,75		59,75	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	118,31			118,31		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (1,98)					118,31		118,31							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					661,35		661,35							
104	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,000277 1,98*7*0,00002	31702,17		31702,17	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	8,78			8,78		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,000277)					8,78		8,78							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					49,08		49,08							
105	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы: отлив окрашенный	м2	0,5 1,8*0,25*1,1	152,11		152,11	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	76,06			76,06		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (0,5)					76,06		76,06							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					425,18		425,18							

Раздел 7. Крыльца

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
106	ТЕРр58-4-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка металлического ограждения крыльца	100 м парапетных решеток	0,03 <i>3,0/100</i>	96,49	1,62		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2,89	2,85	0,04		14,8	0,44
					94,87									
На единицу в ценах 2001г.					96,49	1,62								
					94,87									
ВСЕГО на физобъем (0,03)					2,89	0,04								
					2,85									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					44,47	0,24								
					44,23									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 44,23)					31,2									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 44,23)					23									
Итого с накладными и см. прибылью					98,67									
107	ТЕР46-04-003-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	1 м3	2,5 <i>3,2*2,6*0,3</i>	1112,45	963,17		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2781,13	373,2	2407,93		21,51	53,78
					149,28	102,46					256,15		10,37	25,93
На единицу в ценах 2001г.					1112,45	963,17								
					149,28	102,46								
ВСЕГО на физобъем (2,5)					2781,13	2407,93								
					373,2	256,15								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					20263,72	14471,66								
					5792,06	3975,45								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9 767,51)					8219,36									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9 767,51)					4649,33									
Итого с накладными и см. прибылью					33132,41									
108	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,083 <i>(3,2*2,6*1,0)/100</i>	1124,59			1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	93,34	93,34			177,1	14,7
					1124,59									
На единицу в ценах 2001г.					977,9									
					977,9									
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1124,59										
ВСЕГО на физобъем (0,083)					93,34										
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1448,64										
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 448,64)					886,57										
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 448,64)					443,28										
Итого с накладными и см. прибылью					2778,49										
109	ТЕР08-01-002-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под фундаменты: песчаного	1 м3 основания	1,66 3,2*2,6*0,2	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	214,32	29,22	73,72	111,38	2,645	4,39	
На единицу в ценах 2001г.					17,6	3,73					6,19		0,3625	0,6	
Кoeffициенты к позиции:					117,93	35,53	67,1								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					15,3	2,98									
ВСЕГО на физобъем (1,66)					129,11	44,41	67,1								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					17,6	3,73									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 549,56)					214,32	73,72	111,38								
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 549,56)					29,22	6,19									
Итого с накладными и см. прибылью					1519,16	443,06	622,61								
ВСЕГО на физобъем (1,66)					453,49	96,07									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					512,9										
ВСЕГО на физобъем (1,66)					298,96										
Итого с накладными и см. прибылью					2331,02										
110	ТЕР06-01-024-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стен крыльца бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0166 (3,2*1,3*0,2*2) / 100	8665,62	2560,9	3177,37	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	143,85	48,59	42,51	52,75	411,723	6,83	
7 771,61 = 61 003,37 - 102 x 521,88					2927,35	340,41					5,65		25,75	0,43	
На единицу в ценах 2001г.					61003,37	2048,72	56409,13								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					2545,52	272,33									
Итого с учетом стоимости удаленных ресурсов					7771,61	2048,72	3177,37								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					2545,52	272,33								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8665,62	2560,9	3177,37							
ВСЕГО на физобъем (0,0166)					2927,35	340,41								
					143,85	42,51	52,75							
					48,59	5,65								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1304,48	255,49	294,87							
					754,12	87,69								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 841,81)					676,18									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 841,81)					372,08									
Итого с накладными и см. прибылью					2352,74									
111	ТССЦ-401-0026 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	1,693	555,6		555,6	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	940,63			940,63		
На единицу в ценах 2001г.					555,6		555,6							
ВСЕГО на физобъем (1,693)					940,63		940,63							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					5258,12		5258,12							
112	ТССЦ-204-0069 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Арматурные сетки сварные	т	0,0892 <small>(3,2*5+1,3*7)*4*0,888/1000</small>	6667,2		6667,2	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	594,71			594,71		
На единицу в ценах 2001г.					6667,2		6667,2							
ВСЕГО на физобъем (0,0892)					594,71		594,71							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3324,43		3324,43							
113	ТЕР08-01-002-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	2,11 <small>3,2*2,2*0,3</small>	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	530,35	38,72	153,67	337,96	2,76	5,82
На единицу в ценах 2001г.					18,35	6,81				14,37		0,675	1,42	
					234,39	58,26	160,17							
					15,96	5,45								
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17								
ВСЕГО на физобъем (2,11)					18,35	6,81									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					530,35	153,67	337,96								
					38,72	14,37									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 823,95)					3413,69	923,56	1889,2								
					600,93	223,02									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 823,95)					768,99										
Итого с накладными и см. прибылью					448,23										
Итого с накладными и см. прибылью					4630,91										
114	ТЕР06-01-001-15 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонных крылец	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0493 (3,2*2,2*0,7) / 100	3673,99	2201,66	539,99	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	181,13	45,96	108,54	26,63	134,343	6,62	
3 112,05 = 56 343,81 - 102 x 521,88					932,34	321				15,83		24,3	1,2		
На единицу в ценах 2001г.					56343,81	1761,33	53771,75								
					810,73	256,8									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					3112,05	1761,33	539,99								
					810,73	256,8									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3673,99	2201,66	539,99								
ВСЕГО на физобъем (0,0493)					932,34	321									
					181,13	108,54	26,63								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					45,96	15,83									
					1514,49	652,33	148,86								
					713,3	245,68									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 958,98)					770,3										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 958,98)					423,87										
Итого с накладными и см. прибылью					2708,66										
115	ТССЦ-401-0026 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	5,029	555,6		555,6	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2794,11			2794,11			
На единицу в ценах 2001г.					555,6		555,6								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (5,029)					2794,11		2794,11							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					15619,07		15619,07							
116	ТССЦ-101-3890 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2	7 3,2*2,2	31,24		31,24	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	218,68			218,68		
На единицу в ценах 2001г.					31,24		31,24							
ВСЕГО на физобъем (7)					218,68		218,68							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1222,42		1222,42							
117	ТЕР07-01-044-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Обрамление крылец уголком 32х32*3 мм	1 т стальных элементов	0,0131 (2,6+3,2*2)*1,46/1000	1147,64	326,59	412,98	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	15,03	5,35	4,28	5,4	49,105	0,64
На единицу в ценах 2001г.					10329,95	261,27	9713,84							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					408,07									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1029,1	261,27	412,99							
ВСЕГО на физобъем (0,0131)					354,84									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					1029,1	261,27	412,99							
Накладные расходы 130%*(0,9*0,85) ФОТ (от 83,03)					15,03	4,28	5,4							
Сметная прибыль 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 83,03)					5,35									
Итого с накладными и см. прибылью					138,94	25,72	30,19							
Итого с накладными и см. прибылью					83,03									
Итого с накладными и см. прибылью					82,57									
Итого с накладными и см. прибылью					47,99									
Итого с накладными и см. прибылью					269,5									
118	ТССЦ-101-3715 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 32х32х3 мм	т	0,0131	6188,32		6188,32	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	81,07			81,07		
На единицу в ценах 2001г.					6188,32		6188,32							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО на физобъем (0,0131)					81,07		81,07								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					453,18		453,18								
119	ТЕР11-01-027-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытий крылец на цементном растворе из плиток: бетонных	100 м2 покрытия	0,083 <i>(3,2*2,6) / 100</i>	8371,24	231,01	7508,12	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	694,81	52,47	19,17	623,17	93,5065	7,76	
					632,11	47,03					3,9		3,6625	0,3	
На единицу в ценах 2001г.					8242,59	184,81	7508,12								
					549,66	37,62									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8371,24	231,01	7508,12								
					632,11	47,03									
ВСЕГО на физобъем (0,083)					694,81	19,17	623,17								
					52,47	3,9									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					4413,06	115,21	3483,52								
					814,33	60,53									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 874,86)					823,2										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 874,86)					446,18										
Итого с накладными и см. прибылью					5682,44										
120	ТЕРр61-1-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм (стены торцов крыльца)	100 м2 поверхности	0,064 <i>(3,2*1,0*2) / 100</i>	466,51	9,93	256,62	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	29,86	12,8	0,64	16,42	29,58	1,89	
					199,96	4,24					0,27		0,32	0,02	
На единицу в ценах 2001г.					466,51	9,93	256,62								
					199,96	4,24									
ВСЕГО на физобъем (0,064)					29,86	0,64	16,42								
					12,8	0,27									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					294,3	3,85	91,79								
					198,66	4,19									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 202,85)					136,21										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 202,85)					81,14										
Итого с накладными и см. прибылью					511,65										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
121	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска стен торцов крыльца акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,064 <i>(3,2*1,0*2) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	26,22	7,68	0,57	17,97	15,87	1,02
					392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99	119,98								
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
ВСЕГО на физобъем (0,064)					26,22	0,57	17,97							
					7,68									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					223,07	3,43	100,45							
					119,19									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 119,19)					95,74									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 119,19)					44,58									
Итого с накладными и см. прибылью					363,39									
122	ТССЦ-101-6527 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0024	34609,6		34609,6	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	83,06			83,06		
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6							
ВСЕГО на физобъем (0,0024)					83,06		83,06							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					464,31		464,31							
123	ТЕР07-05-016-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	100 м ограждени я	0,06 <i>(3,0*2) / 100</i>	18610,2	335,36	16947,58	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1116,61	79,64	20,12	1016,85	169,51	10,17
					1327,26	6,8				0,41		0,5125	0,03	
На единицу в ценах 2001г.					18370,01	268,29	16947,58							
					1154,14	5,44								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к					18610,2	335,36	16947,58							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1327,26	6,8									
ВСЕГО на физобъем (0,06)					1116,61	20,12	1016,85								
					79,64	0,41									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					7041,12	120,92	5684,19								
					1236,01	6,36									
Накладные расходы 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 242,37)					1473,14										
Сметная прибыль 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 242,37)					844,81										
Итого с накладными и см. прибылью					9359,07										
124	ТЕР15-04-030-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей решеток ограждения количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,033 (6,0*1,1*0,5) / 100	1054,11	3,64	461,28	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	34,79	19,44	0,12	15,23	81,719	2,7	
					589,19	0,16					0,01		0,0125		
На единицу в ценах 2001г.					976,53	2,91	461,28								
					512,34	0,13									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1054,11	3,64	461,28								
					589,19	0,16									
ВСЕГО на физобъем (0,033)					34,79	0,12	15,23								
					19,44	0,01									
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					387,57	0,72	85,14								
					301,71	0,16									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 301,87)					242,48										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 301,87)					112,9										
Итого с накладными и см. прибылью					742,95										
125	ТЕР15-04-024-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Простая окраска масляными составами по дереву поручней	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,012 (6*0,2) / 100	883,01	5,8	647,85	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	10,6	2,75	0,07	7,78	32,2575	0,39	
					229,36	0,16							0,0125		
На единицу в ценах 2001г.					851,93	4,64	647,85								
					199,44	0,13									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					883,01	5,8	647,85								
					229,36	0,16									
ВСЕГО на физобъем (0,012)					10,6	0,07	7,78								
					2,75										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					86,59	0,42	43,49								
					42,68										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 42,68)					34,28										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 42,68)					15,96										
Итого с накладными и см. прибылью					136,83										
Раздел 8. Отмостка															
126	ТЕРр68-13-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную	1000 м2	0,02145 <i>(71,5*30%) / 1000</i>	594,17			1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	12,74	12,74			93,57	2,01	
					594,17										
На единицу в ценах 2001г.					594,17										
					594,17										
ВСЕГО на физобъем (0,02145)					12,74										
					12,74										
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					197,72										
					197,72										
Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 197,72)					174,78										
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 197,72)					94,91										
Итого с накладными и см. прибылью					467,41										
127	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,157 <i>(71,5*0,22) / 100</i>	1124,59			1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	176,56	176,56			177,1	27,8	
					1124,59										
На единицу в ценах 2001г.					977,9										
					977,9										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1124,59										
					1124,59										
ВСЕГО на физобъем (0,157)					176,56										
					176,56										
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					2740,21										
					2740,21										
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 740,21)					1677,01										
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 740,21)					838,5										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					5255,72									
128	ТЕР08-01-002-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания песчаного с подсыпкой вручную	1 м3 основания	7,15 71,5*0,10	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	923,14	125,84	317,53	479,77	2,645	18,91
					17,6	3,73					26,67		0,3625	2,59
На единицу в ценах 2001г.					117,93	35,53	67,1							
					15,3	2,98								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,11	44,41	67,1							
					17,6	3,73								
ВСЕГО на физобъем (7,15)					923,14	317,53	479,77							
					125,84	26,67								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6543,31	1908,36	2681,91							
					1953,04	413,92								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 366,96)					2209,08									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 366,96)					1287,63									
Итого с накладными и см. прибылью					10040,02									
129	ТЕР08-01-002-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	8,58 71,5*0,12	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2156,58	157,44	624,88	1374,26	2,76	23,68
					18,35	6,81					58,43		0,675	5,79
На единицу в ценах 2001г.					234,39	58,26	160,17							
					15,96	5,45								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17							
					18,35	6,81								
ВСЕГО на физобъем (8,58)					2156,58	624,88	1374,26							
					157,44	58,43								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					13881,11	3755,53	7682,11							
					2443,47	906,83								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 350,30)					3126,84									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 350,30)					1822,56									
Итого с накладными и см. прибылью					18830,51									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0,0572 $((14,75*2+17,8+2,0-2,6+3,94+1,47+2,1+2,0+1,46+2,8+1,46+2,1+2,0+1,46+3,98)*1,0*0,08) / 100$	54712,6	1982,66	51415,49	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	3129,56	75,19	113,41	2940,96	207	11,84
					1314,45	298,35					17,07		22,5	1,29
На единицу в ценах 2001г.					54144,62	1586,13	51415,49							
					1143	238,68								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					54712,6	1982,66	51415,49							
					1314,45	298,35								
ВСЕГО на физобъем (0,0572)					3129,56	113,41	2940,96							
					75,19	17,07								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					18288,51	681,59	16439,97							
					1166,95	264,93								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 431,88)					1150,16									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 431,88)					632,89									
Итого с накладными и см. прибылью					20071,56									
131	ТССЦ-101-3890 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50x50 мм	м2	71,5 $((14,75*2+17,8+2,0-2,6+3,94+1,47+2,1+2,0+1,46+2,8+1,46+2,1+2,0+1,46+3,98)*1,0$	31,24		31,24	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2233,66			2233,66		
На единицу в ценах 2001г.					31,24		31,24							
ВСЕГО на физобъем (71,5)					2233,66		2233,66							
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					12486,16		12486,16							
132	ТЕР06-01-067-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Железнение поверхности	100 м2 поверхнос ти	0,715 $((14,75*2+17,8+2,0-2,6+3,94+1,47+2,1+2,0+1,46+2,8+1,46+2,1+2,0+1,46+3,98)*1,0) / 100$	301,8	3,25	38,32	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	215,79	186,06	2,32	27,41	33,235	23,76
					260,23									
На единицу в ценах 2001г.					267,21	2,6	38,32							
					226,29									
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					301,8	3,25	38,32								
ВСЕГО на физобъем (0,715)					215,79	2,32	27,41								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3054,81	13,94	153,22								
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 2 887,65)					2319,5										
Сметная прибыль 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2 887,65)					1276,34										
Итого с накладными и см. прибылью					6650,65										
133	ТЕР27-02-010-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м бортового камня	0,715 <i>(14,75*2+17,8+2,0-2,6+3,94+1,47+2,1+2,0+1,46+2,8+1,46+2,1+2,0+1,46+3,98)/100</i>	3025,26	99,31	2324,01	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	2163,06	430,39	71,01	1661,66	87,492	62,56	
На единицу в ценах 2001г.					601,94	11,28					8,07		0,85	0,61	
Кoeffициенты к позиции:					2926,88	79,45	2324								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					523,43	9,02									
ВСЕГО на физобъем (0,715)					3025,26	99,31	2324								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					601,94	11,28									
Накладные расходы 142%*(0,9*0,85) ФОТ (от 6 804,90)					2163,06	71,01	1661,66								
Сметная прибыль 95%*(0,85*0,8) ФОТ (от 6 804,90)					430,39	8,07									
Итого с накладными и см. прибылью					16395,1	426,77	9288,68								
Итого с накладными и см. прибылью					6679,65	125,25									
Итого с накладными и см. прибылью					7392,16										
Итого с накладными и см. прибылью					4395,97										
Итого с накладными и см. прибылью					28183,23										
134	ТССЦ-403-8023 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	72	20,71		20,71	1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1491,12			1491,12			
На единицу в ценах 2001г.					20,71		20,71								
ВСЕГО на физобъем (72)					1491,12		1491,12								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					8335,36		8335,36								

Раздел 9. Погрузка и вывоз мусора

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
135	ТССЦпг-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	25,64	40,8	40,8		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	1046,11		1046,11			
На единицу в ценах 2001г.					40,8	40,8								
ВСЕГО на физобъем (25,64)					1046,11	1046,11								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					6287,12	6287,12								
136	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	25,64	21,13	21,13		1 РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59	541,77		541,77			
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								
ВСЕГО на физобъем (25,64)					541,77	541,77								
Всего с учетом "РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59"					3256,04	3256,04								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									100021,33	18515,49	7026,41	74479,43		2520,79
											632,35			59,16
Накладные расходы									17959,56					
Сметная прибыль									10592,27					
Итого по смете:														
Итого									128573,16					2520,79
														59,16
В том числе:														
Материалы									74479,43					
Машины и механизмы									7026,41					
ФОТ									19147,84					
Накладные расходы									17959,56					
Сметная прибыль									10592,27					
ВСЕГО по смете									128573,16					2520,79
														59,16
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									100021,33	18515,49	7026,41	74479,43		2520,79
											632,35			59,16
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 3/2016 ОЗП=15,52; ЭМ=6,01; ЗПМ=15,52; МАТ=5,59)									745929,13	287360,39	42228,72	416340,02		2520,79
											9814,07			59,16
Накладные расходы									236922,57					
Сметная прибыль									131513,62					
Итого по смете:														
Итого									1114365,32					2520,79
														59,16
В том числе:														
Материалы									416340,02					
Машины и механизмы									42228,72					
ФОТ									297174,46					
Накладные расходы									236922,57					
Сметная прибыль									131513,62					
НДС 18%									200585,76					
ВСЕГО по смете									1314951,08					2520,79
														59,16