

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРp58-1-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (8672 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (6392 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	6,2 ф9	146,98 107,48	39,5 5,45		911	666	245 34		15,16	93,99
4	ТЕРp58-3-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1028 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (758 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	1,3 130 / 100	63,64 63,43	0,21		83	83			9,1	11,83
Устройство кровли												
5	ТЕРp58-5-3 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусев (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (12736 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (9387 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	0,9 90 / 100	6626,71 1142,18	29,81	5454,72	5964	1028	27	4909	150,09	135,08
6	ТЕРp58-12-2 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (10047 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (7405 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	5,225 (620-97,5) / 100	2449,71 151,37	26,02 3,79	2272,32	12800	791	136 20	11873	21,35	111,55
7	ТЕР12-01-015-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (7238 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3485 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	6,2 ф9	830,8 70,41	40,53 1,93	719,86	5151	437	251 12	4463	9,016	55,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-682 -Ф1.p1	4,87		4,87	-3321			-3321		
9	ТССЦ 101-7189 КТЦ №5 2 квартал 2017г. Севастополь	Пленка пароизоляционная, марка "Ондулис R100" (10м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	68,2	27,81		27,81	1897			1897		
10	ТЕР12-01-023-02 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (31773 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15298 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	5,225 (620-97,5) / 100	8529,82 365,56	144 11,69	8020,26	44568	1910	752 61	41906	47,4145	247,74
11	ТССЦ-101-4136 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Металлочерепица «Монтеррей» (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-668,8 -Ф4.p1	57,77		57,77	-38637			-38637		
12	101-4595 КТЦ №5 2 квартал 2017г	Профнастил оцинкованный с покрытием:полиэстер матовый НС35-1000-0,5 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	668,8	64,54		64,54	43164			43164		
13	101-4128 КТЦ №5 2 квартал 2017г	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	170	112,54		112,54	19132			19132		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕР12-01-009-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство желобов: настенных (100 м желобов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (16201 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7800 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,3 130 / 100	19230,11 741,69	369,56 31,23	18118,86	24999	964	480 41	23555	97,4625	126,7
15	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-1,443 -Ф12,р1	8557,72		8557,72	-12349			-12349		
16	101-5052 КТЦ №5 2 квартал 2017г г.Севастополь	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25мкм, толщиной 0,5 мм (м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	156 130*1,2	52,66		52,66	8215			8215		
Огнебиозащита												
17	ТЕР26-02-018-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом"Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно- капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (7455 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4639 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	4,34 (620*0,7) / 100	271,44 126,05	143,63 1,78	1,76	1178	547	623 8	8	14,8465	64,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТССЦ-113-8070 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	139,7	32,87		32,87	4592			4592		
19	ТЕР15-04-002-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по дереву (Прим. стропильная система-огнебиозащита) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (2243 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1044 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	4,34 (620*0,7) / 100	76,95 36,31	2,54 0,15	38,1	334	158	11 1	165	4,9795	21,61


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТЕРп61-10-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (Дымовых труб) (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (8360 руб.): 79%*0.85 от ФОТ СП (4980 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	0,45 45 / 100	2984,56 1576,37	1,23	1406,96	1343	709	1	633	201,84	90,83
24	ТЕР15-04-014-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (818 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (381 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,6 60 / 100	1398,46 96	12,21	1290,25	839	58	7	774	11,5805	6,95
Ограждения												
25	ТЕРм38-01-006-08 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (5546 руб.): 66%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	0,509 0,294+0,215	9080,12 1092	2122,58 12,97	5865,54	4622	556	1080 7	2986	130	66,17
26	101-1139	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки СтЗсп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной 7-8 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-0,5395 -Ф5,р1	5320,74		5320,74	-2871			-2871		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТССЦ-204-0004 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	0,31164 0,294*1,06	5169,78		5169,78	1611			1611		
28	ТССЦ-101-2548 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Сталь полосовая 40х4 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	0,2279 0,215*1,06	5983,32		5983,32	1364			1364		
29	ТЕР12-01-012-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1370 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (659 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,3 130 / 100	2966,85 60,67	70,53 4,29	2835,65	3857	79	92 6	3686	7,6705	9,97
30	201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21	-0,39 -Ф11.p1	9389,64		9389,64	-3662			-3662		
31	ТЕР13-03-002-04 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (278 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (192 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,325 (130*0,5*0,5) / 100	274,69 70,27	13,08 0,12	191,34	89	23	4	62	7,3889	2,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТЕР13-03-004-26 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска металлических огунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Прим. метал. ограждение) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил. 13.2 п.3.13 Окраска и огунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (339 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (234 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,325 32,5 / 100	970,18 86,33	17,27 0,25	866,58	315	28	6	281	10,6589	3,46
Водосточная система												
33	ТЕР08-07-001-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1901 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1108 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,3 30 / 100	871,89 385,7	7,6	478,59	262	116	2	144	50,025	15,01
34	ТЕРр58-10-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (4857 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (3580 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	1,4 140 / 100	5596,2 280,05	11,28	5304,87	7835	392	16	7427	36,8	51,52
35	ТЕРр58-10-3 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (1982 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (1461 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	0,33 33 / 100	3347,12 486,28	6,94	2853,9	1105	160	2	943	63,9	21,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТЕРр58-10-6 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (545 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (402 руб.): 65%*0.8 от ФОТ</i>	0,11 <i>11 / 100</i>	5968,93 404,09	6,94	5557,9	657	44	1	612	53,1	5,84
37	ТЕРр58-22-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР (4100 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (3022 руб.): 65%*0.8 от ФОТ</i>	1,2 <i>120 / 100</i>	899,1 275,56	0,87	622,67	1079	331	1	747	37,8	45,36
Прочие												
38	ТССЦпг01-01-01-041 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ</i>	18,891 <i>9,114+8,68+0,156+0,873+0,056+0,012</i>	41,42			782					
39	ТССЦпг03-21-01-030 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ</i>	18,891 <i>ф02</i>	18,73	18,73		354		354			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							139711	9847	4311 192	124771		1296,72
Накладные расходы							9304					
Сметная прибыль							5596					
Итого по смете:												
Итого Строительные работы							149513					1230,55
Итого Монтажные работы							5098					66,17
Итого							154611					1296,72
В том числе:												
Материалы							124771					
Машины и механизмы							4311					
ФОТ							10039					
Накладные расходы							9304					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль						5596					
	ВСЕГО по смете						154611					1296,72
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						139711	9847	4311 192	124771		1296,72
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Многоквартирные жилые дома. Прочие. Севастополь. II квартал 2017 года. ОЗП=17,56; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,56; МАТ=6,21)						979647	172913	31125 3371	774827		1296,72
	Накладные расходы						138864					
	Сметная прибыль						78622					
	Итого по смете:											
	Итого Строительные работы						1154837					1230,55
	Итого Монтажные работы						42296					66,17
	Итого						1197133					1296,72
	В том числе:											
	Материалы						774827					
	Машины и механизмы						31125					
	ФОТ						176284					
	Накладные расходы						138864					
	Сметная прибыль						78622					
	ВСЕГО по смете						1197133,00					1296,72

Составил: инженер по проектно-сметной работе НКО "ФСР г.Севастополь"  О.А. Андросова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам.начальника Службы Заказчика НКО "ФСР г.Севастополь"  Р.А. Сычев
(должность, подпись, расшифровка)