

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 61 ул. Крупской в г. Смоленске

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 3370,587 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 585,515 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 5065,63 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Кровля														
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	8,19 $((217,7-2,1*2)+(176,6-2,1)+61,6+43,9+14,1+55,3+17,1+25,2+39,3+74)/100$	164,51	38,3		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1347,34	1033,66	313,68		19,875	162,78
На единицу в ценах 2001г.					126,21									
					131,61	30,64								
Коэффициенты к позиции:					100,97									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					164,51	38,3								
					126,21									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО на физобъем (8,19)					1347,34	313,68									
					1033,66										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					18064,2	1897,76									
					16166,44										
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16 166,44)					13604,06										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16 166,44)					7695,23										
Итого с накладными и см. прибылью					39363,49										
2	ТЕР46-04-008-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	0,33 <i>(11,1*3) / 100</i>	83,75	15,65		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	27,64	22,48	5,16		10,725	3,54	
					68,1										
На единицу в ценах 2001г.					67	12,52									
					54,48										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					83,75	15,65									
					68,1										
ВСЕГО на физобъем (0,33)					27,64	5,16									
					22,48										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					382,81	31,22									
					351,59										
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 351,59)					295,86										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 351,59)					167,36										
Итого с накладными и см. прибылью					846,03										
3	ТЕРр58-1-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	8,52 <i>(819+33) / 100</i>	171,95	49,54		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1465,01	1042,93	422,08		18,95	161,45	
					122,41	7,63					65,01		0,575	4,9	
На единицу в ценах 2001г.					137,56	39,63									
					97,93	6,1									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					171,95	49,54									
					122,41	7,63									
ВСЕГО на физобъем (8,52)					1465,01	422,08									
					1042,93	65,01									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					18865,01	2553,58									
					16311,43	1016,76									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 17 328,19)			12225,04									
		Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 17 328,19)			9010,66									
		Итого с накладными и см. прибылью			40100,71									
4	ТЕРр58-5-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	1,28 $((31,5+15,65+10,3+3,06+10,3$ $5+3,67+1,65+11,9+12,7+27,4$ $)/100$	4114,32	57,6	2944,86	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5266,33	1423,18	73,73	3769,42	160,21	205,07
					1111,86									
		На единицу в ценах 2001г.			4114,32	57,6	2944,86							
					1111,86									
		ВСЕГО на физобъем (1,28)			5266,33	73,73	3769,42							
					1423,18									
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			44001,83	446,07	21297,22							
					22258,54									
		Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 22 258,54)			15703,4									
		Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 22 258,54)			11574,44									
		Итого с накладными и см. прибылью			71279,67									
5	ТЕРр58-5-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	7,27 $((31,5+10,35)/1,2*7,4+27,4/1,$ $2*7,2+(15,65+3,06+10,3+3,6$ $7)/1,2*6+(12,7+11,9)/1,2*6,9)$ $/100$	6730,28	29,7	5658,96	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	48929,14	7572,58	215,92	41140,64	150,09	1091,15
					1041,62									
		На единицу в ценах 2001г.			6730,28	29,7	5658,96							
					1041,62									
		ВСЕГО на физобъем (7,27)			48929,14	215,92	41140,64							
					7572,58									
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			352186,09	1306,32	232444,62							
					118435,15									
		Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 118 435,15)			83556									
		Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 118 435,15)			61586,28									
		Итого с накладными и см. прибылью			497328,37									
6	ТЕРр58-5-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена кобылок из досок	100 м	3,21 $((12,7+27,53+33,2+15,65+10,$ $3+3,06+10,35+3,67+11,9)/0,6$ $*1,5)/100$	2443,03	17,33	1500,94	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7842,13	2968,48	55,63	4818,02	133,25	427,73
					924,76									
		На единицу в ценах 2001г.			2443,03	17,33	1500,94							
					924,76									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (3,21)					7842,13	55,63	4818,02							
					2968,48									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					73985,4	336,56	27221,81							
					46427,03									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 46 427,03)					32754,27									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 46 427,03)					24142,06									
Итого с накладными и см. прибылью					130881,73									
7	ТЕРр58-2-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 окон	0,03 3 / 100	2215,17	10,37		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	66,46	66,15	0,31		341,3	10,24
					2204,8									
На единицу в ценах 2001г.					2215,17	10,37								
					2204,8									
ВСЕГО на физобъем (0,03)					66,46	0,31								
					66,15									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1036,47	1,88								
					1034,59									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 1 034,59)					729,9									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 1 034,59)					537,99									
Итого с накладными и см. прибылью					2304,36									
8	ТЕР10-01-003-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	362,39	27,46	282,02	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1087,17	158,73	82,38	846,06	7,6245	22,87
					52,91	1,83				5,49			0,1375	0,41
На единицу в ценах 2001г.					350	21,97	282,02							
					46,01	1,46								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					362,39	27,46	282,02							
					52,91	1,83								
ВСЕГО на физобъем (3)					1087,17	82,38	846,06							
					158,73	5,49								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					7761,18	498,4	4780,24							
					2482,54	85,86								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 568,40)					2318,49									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 568,40)					1100,3									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					11179,97									
9	ТССЦ-203-0251 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	-1,5 -Ф1.pl	150,63		150,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-225,95			-225,95		
На единицу в ценах 2001г.					150,63		150,63							
ВСЕГО на физобъем (-1,5)					-225,95		-225,95							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-1276,62		-1276,62							
10	ТССЦ-203-0033 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой прим	м2	5,4 1*1,8*3	374,74		374,74	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2023,6			2023,6		
На единицу в ценах 2001г.					374,74		374,74							
ВСЕГО на физобъем (5,4)					2023,6		2023,6							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					11433,34		11433,34							
11	ТЕР10-01-044-12 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Обивка слуховых окон оцинкованной окрашенной в цвет кровли кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,075 (1,25*2*3) / 100	8157,14	21,68	7525,27	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	611,79	45,76	1,63	564,4	91,7585	6,88
На единицу в ценах 2001г.					8073,21	17,34	7525,27							
Кoeffициенты к позиции:					530,6	0,93								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8157,14	21,68	7525,27							
ВСЕГО на физобъем (0,075)					610,19	1,16					0,09		0,0875	0,01
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					611,79	1,63	564,4							
					45,76	0,09								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3914,41	9,86	3188,86							
					715,69	1,41								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 717,10)					647,33									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 717,10)					307,21									
Итого с накладными и см. прибылью					4868,95									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	-0,054 -φ2,pl	10438,67		10438,67	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-563,69			-563,69		
На единицу в ценах 2001г.					10438,67		10438,67							
ВСЕГО на физобъем (-0,054)					-563,69		-563,69							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-3184,85		-3184,85							
13	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	8,25 7,5*1,1	110,04		110,04	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	907,83			907,83		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (8,25)					907,83		907,83							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5129,24		5129,24							
14	ТЕР10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных на чердаке возле слуховых окон	1 м3	0,093 0,05*0,1*6,2*3	2655,97	44,76	2223,05	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	247,01	36,1	4,16	206,75	48,8865	4,55
					388,16	2,33					0,22		0,175	0,02
На единицу в ценах 2001г.					2596,39	35,81	2223,05							
					337,53	1,86								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2655,97	44,76	2223,05							
ВСЕГО на физобъем (0,093)					388,16	2,33								
					247,01	4,16	206,75							
					36,1	0,22								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1757,91	25,17	1168,14							
					564,6	3,44								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 568,04)					512,77									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 568,04)					243,35									
Итого с накладными и см. прибылью					2514,03									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим)	100 м2 кровли	8,52 (819+33)/100	21251,54	1014,88	18324,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	181063,12	16290,5	8646,78	156125,84	249,9381	2129,47
					1912,03	34,81					296,58		2,625	22,37
На единицу в ценах 2001г.					20304,26	649,52	18324,63							
					1330,11	22,28								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. _Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					20799,17	811,9	18324,63							
					1662,64	27,85								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					21251,54	1014,88	18324,63							
					1912,03	34,81								
ВСЕГО на физобъем (8,52)					181063,12	8646,78	156125,84							
					16290,5	296,58								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1189207,4	52313,02	882111							
					254783,42	4638,51								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 259 421,93)					238149,33									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 259 421,93)					114664,49									
Итого с накладными и см. прибылью					1542021,3									
16	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-1074 -Ф5.pl	65,28		65,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-70110,72			-70110,72		
На единицу в ценах 2001г.					65,28		65,28							
ВСЕГО на физобъем (-1074)					-70110,72		-70110,72							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-396125,57		-396125,57							
17	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	1074	59,75		59,75	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	64171,5			64171,5		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (1074)					64171,5		64171,5							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					362568,98		362568,98							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	ТССЦ-101-1751 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	-858,8 <i>-Ф5,р2</i>	54,17		54,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-46521,2			-46521,2		
На единицу в ценах 2001г.					54,17		54,17							
ВСЕГО на физобъем (-858,8)					-46521,2		-46521,2							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-262844,78		-262844,78							
19	ТССЦ-101-1810 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,1193 <i>852*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3782,07			3782,07		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,1193)					3782,07		3782,07							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					21368,7		21368,7							
20	Прайс-лист	Снегозадержатель трубчатый Врге дл. 3м профнастила 3730/1,18/5,65=559,47руб.	шт	42 <i>(27,4+31,5+15,65+10,3+3,06+10,35+3,67+11,9+12,7)/3</i>	559,47		559,47	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	23497,74			23497,74		
На единицу в ценах 2001г.					559,47		559,47							
ВСЕГО на физобъем (42)					23497,74		23497,74							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					132762,23		132762,23							
21	ТССЦ-101-1998 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	218 <i>(9,4*2+10,5+10,9+10,1+8,9*2+4,25+20+15,16+1,7)*2</i>	23,15		23,15	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5046,7			5046,7		
На единицу в ценах 2001г.					23,15		23,15							
ВСЕГО на физобъем (218)					5046,7		5046,7							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					28513,86		28513,86							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент (9,4*2+10,5+10,9+10,1+8,9*2+4,25+20+15,16+1,7)*0,4=43,6); примыкания к вентилятам наружные (в цвет кровли) (3,2*2+4,9+5,2+5,4*2+5,6)*0,4=13,08; карнизные планки (14,3+29,13+34,8+17,22+11,9+3,06+8,55+1,87+13,5)*0,3=40,3); ендова верх (9,4+10,9+10,1)*0,3=9,12	м2	106,1 <i>43,6+13,08+40,3+9,12</i>	152,11		152,11	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	16138,87			16138,87		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (106,1)					16138,87		16138,87							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					91184,62		91184,62							
23	ТССЦ-101-2778 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) примыкание к вентилятам (3,2*2+4,9+5,2+5,4*2+5,6)*0,5=16,45, примыкание слуховым окнам 3,65*2*3*0,4=8,76; ендова нижняя (9,4++10,9+10,1)*0,6=18,24; галстуки от вентилята (1,5*2+3,5*4+4+6)*0,5=13,5	м2	56,95 <i>16,45+8,76+18,24+13,5</i>	42,42		42,42	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2415,82			2415,82		
На единицу в ценах 2001г.					42,42		42,42							
ВСЕГО на физобъем (56,95)					2415,82		2415,82							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					13649,38		13649,38							
24	ТЕР46-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка: кирпичных стен вентиляционных каналов над кровлей	1 м3	3,75 <i>((2,3*0,4*1,2)- (0,15*2,05*1,2))*2+((2,2*0,4* 1,2)- (1,95*0,15*1,2))+((1,2*0,4*1, 2)- (0,95*0,15*1,2))*2+((2,4*0,4* 1,2)-(2,15*0,15*1,2))</i>	166,22	106,81		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	623,33	222,79	400,54		8,24	30,9
					59,41	11,36				42,6			1,15	4,31
На единицу в ценах 2001г.					166,22	106,81								
ВСЕГО на физобъем (3,75)					59,41	11,36								
					623,33	400,54								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					222,79	42,6								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5907,71	2423,27								
					3484,44	666,26								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 150,70)					3492,81									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 150,70)					1975,73									
Итого с накладными и см. прибылью					11376,25									
25	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных стен вентканалов на чердаке	1 м3	0,54 $((1,2*0,4*0,8)-(0,95*0,15*0,8))*2$	166,22	106,81		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	89,76	32,08	57,68		8,24	4,45
					59,41	11,36					6,13		1,15	0,62
На единицу в ценах 2001г.					166,22	106,81								
					59,41	11,36								
ВСЕГО на физобъем (0,54)					89,76	57,68								
					32,08	6,13								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					850,69	348,96								
					501,73	95,87								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 597,60)					502,88									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 597,60)					284,46									
Итого с накладными и см. прибылью					1638,03									
26	ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка кирпичных вентшахт с установкой зонтов	1 м3 кладки (без вычета пустот)	4,41 $((2,3*0,4*1,2)-(0,15*2,05*1,2))*2+((2,2*0,4*1,2)-1,2)-((1,95*0,15*1,2))+((1,2*0,4*1,2)-(0,95*0,15*1,2))*2+((2,4*0,4*1,2)-(2,15*0,15*1,2))+((1,8*0,64*1,2)-(1,55*0,39*1,2))$	1102,62	58,63	937,94	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4862,55	467,68	258,56	4136,31	14,9155	65,78
					106,05	5,8					25,58		0,4375	1,93
На единицу в ценах 2001г.					1077,06	46,9	937,94							
					92,22	4,64								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1102,62	58,63	937,94							
					106,05	5,8								
ВСЕГО на физобъем (4,41)					4862,55	258,56	4136,31							
					467,68	25,58								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					32248,96	1564,29	23370,15							
					7314,52	400,07								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 714,59)					7200,03									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 714,59)					4196,74									
Итого с накладными и см. прибылью					43645,73									
27	ТССЦ-101-1704 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Войлок строительный	т	-0,0132 -Ф3,р3	8926,84		8926,84	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-117,83			-117,83		
На единицу в ценах 2001г.					8926,84		8926,84							
ВСЕГО на физобъем (-0,0132)					-117,83		-117,83							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-665,74		-665,74							
28	ТССЦ-101-1133 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обычного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	т	-0,0265 -Ф3,р1	6900,99		6900,99	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-182,88			-182,88		
На единицу в ценах 2001г.					6900,99		6900,99							
ВСЕГО на физобъем (-0,0265)					-182,88		-182,88							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-1033,27		-1033,27							
29	ТССЦ-101-0975 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обычного качества марки Ст0	т	-0,0176 -Ф3,р2	4501,77		4501,77	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-79,23			-79,23		
На единицу в ценах 2001г.					4501,77		4501,77							
ВСЕГО на физобъем (-0,0176)					-79,23		-79,23							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-447,65		-447,65							
30	ТССЦ-301-0293 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм	шт.	2	334,47		334,47	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	668,94			668,94		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					334,47		334,47							
					668,94		668,94							
					3779,51		3779,51							
31	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4900 мм примм.	шт.	1	607,83		607,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	607,83			607,83		
					607,83		607,83							
					607,83		607,83							
					3434,24		3434,24							
32	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 5200 мм примм.	шт.	1	607,83		607,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	607,83			607,83		
					607,83		607,83							
					607,83		607,83							
					3434,24		3434,24							
33	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 5400 мм примм.	шт.	2	607,83		607,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1215,66			1215,66		
					607,83		607,83							
					1215,66		1215,66							
					6868,48		6868,48							
34	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 5600 мм примм.	шт.	1	607,83		607,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	607,83			607,83		
					607,83		607,83							
					607,83		607,83							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3434,24		3434,24							
35	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка стен вентиляционных шахт над кровлей цементно-известковым раствором по камню	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,39 $((3,2*2+4,9+5,2+5,4*2+5,6)*1,2)/100$	1627,88	76,56	913,08	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	634,87	248,91	29,86	356,1	81,512	31,79
					638,24	30,41					11,86		3,475	1,36
На единицу в ценах 2001г.					1529,32	61,25	913,08							
Кoeffициенты к позиции:					554,99	24,33								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1627,88	76,56	913,08							
ВСЕГО на физобъем (0,39)					638,24	30,41								
					634,87	29,86	356,1							
					248,91	11,86								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6085,57	180,65	2011,97							
					3892,95	185,49								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 078,44)					3276,01									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 078,44)					1525,34									
Итого с накладными и см. прибылью					10886,92									
36	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска вентиляционных шахт над кровлей акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,39 $((3,2*2+4,9+5,2+5,4*2+5,6)*1,2)/100$	651,22	8,85	522,39	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	253,98	46,79	3,45	203,74	15,87	6,19
					119,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
Кoeffициенты к позиции:					104,33									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					651,22	8,85	522,39							
ВСЕГО на физобъем (0,39)					119,98									
					253,98	3,45	203,74							
					46,79									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1903,8	20,87	1151,13							
					731,8									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 731,80)					587,82									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 731,80)					273,69									
Итого с накладными и см. прибылью					2765,31									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	ТЕРр61-10-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки стен вентиля на чердаке по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,628 $((3,2*1,6+3,2*2,5+4,9*2,2+5,2*3,8+5,4*2,5+5,4*2,2+5,6*3,7)*70\%)/100$	2499	1,21	1062,71	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1569,37	901,23	0,76	667,38	201,84	126,76
На единицу в ценах 2001г.					1435,08									
ВСЕГО на физобъем (0,628)					2499	1,21	1062,71							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1435,08									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 14 095,24)					1569,37	0,76	667,38							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 14 095,24)					901,23									
Итого с накладными и см. прибылью					17870,54	4,6	3770,7							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 14 095,24)					14095,24									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 14 095,24)					9464,95									
Итого с накладными и см. прибылью					5638,1									
38	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: стен вентиля на чердаке с земли и лесов на чердаке	100 м2 перетертой поверхности	0,27 $(89,8*62,8)/100$	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	71,78	67,82	0,05	3,91	35,73	9,65
На единицу в ценах 2001г.					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,27)					265,85	0,17	14,5							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					251,18									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 060,70)					71,78	0,05	3,91							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 060,70)					67,82									
Итого с накладными и см. прибылью					1083,09	0,3	22,09							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 060,70)					1060,7									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 060,70)					712,26									
Итого с накладными и см. прибылью					424,28									
39	ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен ветшахт на чердаке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,898 $(3,2*1,6+3,2*2,5+4,9*2,2+5,2*3,8+5,4*2,5+5,4*2,2+5,6*3,7)/100$	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1231,91	319,84	15,19	896,88	50,094	44,98
На единицу в ценах 2001г.					356,17	0,29					0,26		0,025	0,02
ВСЕГО на физобъем (0,898)					1371,84	16,91	998,76							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1322	13,53	998,76							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1322)					309,71	0,23								
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1322)														
Итого с накладными и см. прибылью														
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76							
ВСЕГО на физобъем (0,898)					1231,91	15,19	896,88							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10161,57	91,9	5067,37							
					5002,3	4,07								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 006,37)					4021,37									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 006,37)					1872,38									
Итого с накладными и см. прибылью					16055,32									
40	ТЕРр60-16-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прочистка вентканалов	100 м дымохода	2,1 <i>(128+81,6) / 100</i>	122,46		62,77	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	257,17	125,35		131,82	9,24	19,4
					59,69									
На единицу в ценах 2001г.					122,46		62,77							
					59,69									
ВСЕГО на физобъем (2,1)					257,17		131,82							
					125,35									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2705,25		744,78							
					1960,47									
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 1 960,47)					1299,79									
Сметная прибыль 63%*0.8 ФОТ (от 1 960,47)					988,08									
Итого с накладными и см. прибылью					4993,12									
41	ТЕР16-04-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Наращивание трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровод ода	0,336 <i>(4,2*8) / 100</i>	7216,3	8,19	6636,43	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2424,68	192,08	2,75	2229,85	70,84	23,8
					571,68	0,83				0,28		0,0625	0,02	
На единицу в ценах 2001г.					7140,1	6,55	6636,44							
					497,11	0,66								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					7216,3	8,19	6636,44							
					571,68	0,83								
ВСЕГО на физобъем (0,336)					2424,68	2,75	2229,85							
					192,08	0,28								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					15619,42	16,64	12598,65							
					3004,13	4,38								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 008,51)			2945,93									
		Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 008,51)			1698									
		Итого с накладными и см. прибылью			20263,35									
42	ТССЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	8,4 33,6*0,25	11,14		11,14	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	93,58			93,58		
		На единицу в ценах 2001г.			11,14		11,14							
		ВСЕГО на физобъем (8,4)			93,58		93,58							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			528,73		528,73							
43	ТССЦ-101-5796 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уплотнитель диаметром 110 мм (проходка кровельная на фановые трубы)	шт.	8	105,45		105,45	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	843,6			843,6		
		На единицу в ценах 2001г.			105,45		105,45							
		ВСЕГО на физобъем (8)			843,6		843,6							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			4766,34		4766,34							
44	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками <i>119,75 = 1 946,59 - 1,438 x 249,57 - 11 x 132,13 - 0,143 x 62,79 - 0,02 x 185,74 - 0,033 x 55,77</i>	10 м трубопровод	2,96 (8*3,7) / 10	129,63	28,1	68,86	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	383,7	96,7	83,18	203,82	4,048	11,98
		На единицу в ценах 2001г.			1946,59	22,48	1895,7							
		С учетом стоимости удаленных ресурсов			28,41									
		Кoeffициенты к позиции:			119,75	22,48	68,86							
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			32,67									
		ВСЕГО на физобъем (2,96)			383,7	83,18	203,82							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			96,7									
		Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 512,39)			3167,21	503,24	1151,58							
					1512,39									
					1156,98									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 512,39)					719,9									
Итого с накладными и см. прибылью					5044,09									
45	ТССЦ-104-0284 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм	м	32,56 8*3,7*1,1	73,37		73,37	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2388,93			2388,93		
На единицу в ценах 2001г.					73,37		73,37							
ВСЕГО на физобъем (32,56)					2388,93		2388,93							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					13497,45		13497,45							
46	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Утепление чердачного перекрытия керамзитом	1 м3 утеплитель	42,08 (15*11,7+9,3*2,51+30,5*13,19)*0,07	219,11	37,63	159,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	9220,15	934,18	1583,47	6702,5	3,496	147,11
На единицу в ценах 2001г.					22,2	4,7				197,78			0,425	17,88
Кoeffициенты к позиции:					208,69	30,1	159,29							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					19,3	3,76								
ВСЕГО на физобъем (42,08)					219,11	37,63	159,29							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					22,2	4,7								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17 703,86)					9220,15	1583,47	6702,5							
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17 703,86)					934,18	197,78								
Итого с накладными и см. прибылью					62059,7	9579,99	37869,13							
На единицу в ценах 2001г.					14610,58	3093,28								
ВСЕГО на физобъем (1,07)					16252,14									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17 703,86)					7825,11									
Итого с накладными и см. прибылью					86136,95									
47	ТЕРр69-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	1,07 (28+25+10+12+10+2+8+12)/100	1857,18	13,93	1707,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1987,18	145,11	14,91	1827,16	20,8	22,26
На единицу в ценах 2001г.					135,62	2,25				2,41			0,17	0,18
ВСЕГО на физобъем (1,07)					1857,18	13,93	1707,63							
На единицу в ценах 2001г.					135,62	2,25								
ВСЕГО на физобъем (1,07)					1987,18	14,91	1827,16							
На единицу в ценах 2001г.					145,11	2,41								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					12683,18	90,21	10323,45							
					2269,52	37,69								
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 2 307,21)					1529,68									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 307,21)					922,88									
Итого с накладными и см. прибылью					15135,74									
48	ТЕР26-02-018-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обработать аемой поверхностями	19,86 $((852*2*1,03)+(7,4+1,2+1)*0,52*(31,6+10,25)/1,2+(28,05+15,65+11,6)/1,2+12,65/1,2)/100$	259,73	143,11	1,71	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5158,24	2282,11	2842,16	33,97	14,8465	294,85
					114,91	1,99				39,52			0,175	3,48
На единицу в ценах 2001г.					216,12	114,49	1,71							
					99,92	1,59								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					259,73	143,11	1,71							
					114,91	1,99								
ВСЕГО на физобъем (19,86)					5158,24	2842,16	33,97							
					2282,11	39,52								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					53079,2	17195,07	191,93							
					35692,2	618,09								
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 36 310,29)					27777,37									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 36 310,29)					17283,7									
Итого с накладными и см. прибылью					98140,27									
49	Прайс-лист <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины 192,24/1,18/5,65=28,83руб	кг	639,5	28,83		28,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	18436,79			18436,79		
На единицу в ценах 2001г.					28,83		28,83							
ВСЕГО на физобъем (639,5)					18436,79		18436,79							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					104167,86		104167,86							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	ТССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	46,77	40,8	40,8		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1908,22		1908,22			
На единицу в ценах 2001г.					40,8	40,8								
ВСЕГО на физобъем (46,77)					1908,22	1908,22								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					11544,73	11544,73								
51	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	46,77 <small>25,63+(819*15,21+33*5,7+4,29*1980)/1000</small>	21,13	21,13		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	988,25		988,25			
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								
ВСЕГО на физобъем (46,77)					988,25	988,25								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5978,91	5978,91								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									305271,9	36743,22	18010,49	250518,19		5065,63
											693,81			57,51
Накладные расходы									36160,41					
Сметная прибыль									22111,4					
Итого по смете:														
Итого									363543,71					5065,63
														57,51
В том числе:														
Материалы									250518,19					
Машины и механизмы									18010,49					
ФОТ									37437,03					
Накладные расходы									36160,41					
Сметная прибыль									22111,4					
ВСЕГО по смете									363543,71					5065,63
														57,51
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									305271,9	36743,22	18010,49	250518,19		5065,63
											693,81			57,51
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)									2099055,22	574663,97	108963,47	1415427,8		5065,63
											10851,19			57,51
Накладные расходы									480716,48					
Сметная прибыль									276657,74					
Итого по смете:														
Итого									2856429,44					5065,63
														57,51
В том числе:														
Материалы									1415427,78					
Машины и механизмы									108963,47					
ФОТ									585515,16					
Накладные расходы									480716,48					
Сметная прибыль									276657,74					
НДС 18%									514157,3					
ВСЕГО по смете									3370586,74					5065,63
														57,51