

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома № 61 ул. Крупской в г. Смоленске

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 1824,842 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 412,433 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3582,74 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Фасад														
1	ТЕР08-07-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	9,643 $((10,3+15,64+2,95+1,8+1,9+1,77+8,55+1,78+1,8+1,78+10,25+2,63+20,78+1,82+1,87+1,83+1,35+12,7+11,9+1,65+3,66+10,3+3,08)*7,3) / 100$	681,45	7,58	322,19	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6571,22	3391,25	73,09	3106,88	50,025	482,39
					351,68									
На единицу в ценах 2001г.					634,06	6,06	322,19							
					305,81									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					681,45	7,58	322,19							
ВСЕГО на физобъем (9,643)					6571,22	73,09	3106,88							
					3391,25									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					71035,21	442,19	17553,87							
					53039,15									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 53 039,15)					49501,44									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 53 039,15)					28853,3									
Итого с накладными и см. прибылью					149389,95									
2	ТЕРр61-22-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (тяги под карнизами, под окнами, над балконами, над окнами на эркерах, входами в подъезды, на эркерах)	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхностью тяг	0,872 $\frac{(((10,3+15,64+2,95+1,8+1,9+1,77+8,55+1,78+1,8+1,78+10,25+2,63+20,78+1,82+1,87+1,83+1,35+12,7+11,9+1,65+3,66+10,3+3,08)*0,8+(1,55*0,16*46+1,3*0,16*5+1,25*0,16*1)+(1,4*0,35*3+1,25*0,35*4)+(1,8+1,9+1,77+1,78+1,8+1,78+1,82+1,87+1,83)*0,6+(1,8+1,9+1,77+1,78+1,8+1,78+1,82+1,87+1,83)*0,17)*65\%}{100}$	7581,66	3,48	2800,39	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6611,21	4166,23	3,03	2441,95	631,9825	551,09
					4777,79									
На единицу в ценах 2001г.					6958,02	3,03	2800,39							
					4154,6									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7581,66	3,48	2800,39							
ВСЕГО на физобъем (0,872)					6611,21	3,03	2441,95							
					4166,23									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					78975,19	18,33	13797,02							
					65159,84									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 65 159,84)					43754,83									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 65 159,84)					26063,94									
Итого с накладными и см. прибылью					148793,96									
3	ТЕРр61-22-7 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов(над балконами, входами в подьезды)	100 м2 отремонти рованной площади развернут ой поверхнос ти тяг	0,042 $((0,9*2*4+2,2*2*3)*0,32*65\%)/100$	9043,99	3,48	2800,39	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	379,85	262,09	0,15	117,61	825,4125	34,67
На единицу в ценах 2001г.					6240,12									
					8229,61	3,03	2800,39							
Кoeffициенты к позиции:					5426,19									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					9043,99	3,48	2800,39							
ВСЕГО на физобъем (0,042)					6240,12									
					379,85	0,15	117,61							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					262,09									
					4764,5	0,91	664,5							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 4 099,09)					4099,09									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 4 099,09)					2752,54									
Итого с накладными и см. прибылью					1639,64									
					9156,68									
4	ТЕРр61-26-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки декоративных элементов фасадов : с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,493 $(140,7-87,2-4,2)/100$	402,03	0,2	14,5	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	198,2	190,95	0,1	7,15	55,0965	27,16
На единицу в ценах 2001г.					387,33									
					351,48	0,17	14,5							
Кoeffициенты к позиции:					336,81									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					402,03	0,2	14,5							
ВСЕГО на физобъем (0,493)					387,33									
					198,2	0,1	7,15							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					190,95									
					3027,47	0,61	40,4							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 2 986,46)					2986,46									
					2005,41									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 986,46)			1194,58									
		Итого с накладными и см. прибылью			6227,46									
5	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска декоративных элементов фасада акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,407 (((10,3+15,64+2,95+1,8+1,9+1,77+8,55+1,78+1,8+1,78+10,25+2,63+20,78+1,82+1,87+1,83+1,35+12,7+11,9+1,65+3,66+10,3+3,08)*0,8+(1,55*0,16*46+1,3*0,16*5+1,25*0,16*1)+(1,4*0,35*3+1,25*0,35*4)+(1,8+1,9+1,77+1,78+1,8+1,78+1,82+1,87+1,83)*0,6+(1,8+1,9+1,77+1,78+1,8+1,78+1,82+1,87+1,83)*0,17)+(0,9*2*4+2,2*2*3)*0,32)/100	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	603,56	194,14	14,32	395,1	18,2505	25,68
		392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99			137,98									
		На единицу в ценах 2001г.			633,8	7,08	522,39							
					104,33									
		С учетом стоимости удаленных ресурсов			392,23	7,08	280,82							
					104,33									
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			409,65	8,85	280,82							
					119,98									
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			428,97	10,18	280,82							
					137,98									
		ВСЕГО на физобъем (1,407)			603,56	14,32	395,1							
					194,14									
		Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			5355,31	86,64	2232,32							
					3036,35									
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 036,35)			2438,95									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 036,35)			1135,59									
		Итого с накладными и см. прибылью			8929,85									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТССЦ-101-6525 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,0535	30605,19		30605,19	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1637,38			1637,38		
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19							
ВСЕГО на физобъем (0,0535)					1637,38		1637,38							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					9251,2		9251,2							
7	ТЕРр61-26-2 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Перегирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерго й поверхнос ти	2,231 (637,4*414,3) / 100	303,55	0,2	14,49	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	677,22	644,45	0,45	32,32	41,0895	91,67
На единицу в ценах 2001г.					288,86									
					265,85	0,17	14,5							
Кoeffициенты к позиции:					251,18									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					303,55	0,2	14,5							
ВСЕГО на физобъем (2,231)					288,86									
					677,22	0,45	32,32							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					644,45									
					10264,53	2,72	182,61							
					10079,2									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 10 079,20)					6768,18									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 10 079,20)					4031,68									
Итого с накладными и см. прибылью					21064,39									
8	ТЕРр61-10-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	4,143 (637,4*65%) / 100	2714,44	1,39	1062,71	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11245,92	6837,36	5,76	4402,8	232,116	961,66
На единицу в ценах 2001г.					1650,34									
					2499	1,21	1062,71							
Кoeffициенты к позиции:					1435,08									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2714,44	1,39	1062,71							
ВСЕГО на физобъем (4,143)					1650,34									
					11245,92	5,76	4402,8							
					6837,36									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					131846,98	34,85	24875,82								
					106936,31										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 106 936,31)					71807,73										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 106 936,31)					42774,52										
Итого с накладными и см. прибылью					246429,23										
9	ТЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	6,374 $((10,3+15,64+2,95+1,8+1,9+1,77+8,55+1,78+1,8+1,78+10,25+2,63+20,78+1,82+1,87+1,83+1,35+12,7+11,9+1,65+3,66+10,3+3,08)*6,8-23,13-131,98-105,7)/100$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2734,25	879,48	64,89	1789,88	18,2505	116,33	
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					137,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82								
					137,98										
ВСЕГО на физобъем (6,374)					2734,25	64,89	1789,88								
					879,48										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					24260,47	392,58	10112,82								
					13755,07										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13 755,07)					11048,76										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13 755,07)					5144,4										
Итого с накладными и см. прибылью					40453,63										
10	ТССЦ-101-6525 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,2422	30605,19		30605,19	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7412,58			7412,58			
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19								
ВСЕГО на физобъем (0,2422)					7412,58		7412,58								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					41881,08		41881,08							
11	ТЕРр62-32-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза газопровод диам. 15мм, 50 мм	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,168 ($3,7*0,11+(3,2+11,7+11,9+1,6+5+3,66+10,3+3,08+10,3+7,1)*0,26)/100$)	1081,81	1	470,91	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	181,74	102,46	0,17	79,11	92,69	15,57
На единицу в ценах 2001г.					1002,13	0,87	470,91							
Кoeffициенты к позиции:					530,35									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1081,81	1	470,91							
ВСЕГО на физобъем (0,168)					609,9									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					181,74	0,17	79,11							
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 1 602,47)					102,46									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 602,47)					2050,47	1,03	446,97							
Итого с накладными и см. прибылью					1602,47									
Итого с накладными и см. прибылью					1089,68									
Итого с накладными и см. прибылью					640,99									
Итого с накладными и см. прибылью					3781,14									

Раздел 2. Цоколь

12	ТЕРр61-22-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (поясок на цоколе)	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,183 ($10,3-1,4+15,64+2,95+1,8+1,9+1,77+8,55+1,78+1,8+1,78+10,25+2,63+20,78+1,82+1,87+1,83+1,35+12,7+11,9-1,4+1,65+3,66-1,0+10,3+3,08)*0,22*65\%/100$)	7581,66	3,48	2800,39	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1387,44	874,34	0,64	512,46	631,9825	115,65
На единицу в ценах 2001г.					4777,79									
Кoeffициенты к позиции:					6958,02	3,03	2800,39							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					4154,6									
ВСЕГО на физобъем (0,183)					7581,66	3,48	2800,39							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1387,44	0,64	512,46							
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 1 602,47)					874,34									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 602,47)					16573,95	3,87	2895,4							
Итого с накладными и см. прибылью					13674,68									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 13 674,68)					9182,55									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 13 674,68)					5469,87									
Итого с накладными и см. прибылью					31226,37									
13	ТЕРр61-26-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки декоративных элементов фасадов : с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,099 <i>((10,3- 1,4+15,64+2,95+1,8+1,9+1,7 7+8,55+1,78+1,8+1,78+10,25 +2,63+20,78+1,82+1,87+1,83 +1,35+12,7+11,9- 1,4+1,65+3,66- 1,0+10,3+3,08)*0,22*35%)/ 100</i>	402,03	0,2	14,5	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	39,8	38,35	0,02	1,43	55,0965	5,45
На единицу в ценах 2001г.					387,33									
					351,48	0,17	14,5							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					402,03	0,2	14,5							
					387,33									
ВСЕГО на физобъем (0,099)					39,8	0,02	1,43							
					38,35									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					607,99	0,12	8,08							
					599,79									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 599,79)					402,76									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 599,79)					239,92									
Итого с накладными и см. прибылью					1250,67									
14	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска декоративных элементов фасада акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,282 <i>((10,3- 1,4+15,64+2,95+1,8+1,9+1,7 7+8,55+1,78+1,8+1,78+10,25 +2,63+20,78+1,82+1,87+1,83 +1,35+12,7+11,9- 1,4+1,65+3,66- 1,0+10,3+3,08)*0,22)/ 100</i>	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	120,97	38,91	2,87	79,19	18,2505	5,15
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					137,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к					409,65	8,85	280,82							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					119,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82							
ВСЕГО на физобъем (0,282)					120,97	2,87	79,19							
					38,91									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1073,33	17,36	447,42							
					608,55									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 608,55)					488,82									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 608,55)					227,6									
Итого с накладными и см. прибылью					1789,75									
15	ТССЦ-101-6527 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0107	34609,6		34609,6	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	370,32			370,32		
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6							
ВСЕГО на физобъем (0,0107)					370,32		370,32							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2092,31		2092,31							
16	ТЕР46-02-009-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: цоколя	100 м2	0,641 <i>((10,3-1,4+15,64+2,95+1,8+1,9+1,77+8,55+1,78+1,8+1,78+10,25+2,63+20,78+1,82+1,87+1,83+1,35+12,7+11,9-1,4+1,65+3,66-1,0+10,3+3,08)*0,50) / 100</i>	166,65			1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	106,82	106,82			26,243	16,82
На единицу в ценах 2001г.					166,65									
					144,91									
					144,91									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					166,65									
ВСЕГО на физобъем (0,641)					106,82									
					106,82									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1670,66									
					1670,66									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 670,66)					1405,86									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 670,66)					795,23									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого с накладными и см. прибылью					3871,75										
17	ТЕР15-02-036-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен цоколя	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,641 <i>((10,3-1,4+15,64+2,95+1,8+1,9+1,77+8,55+1,78+1,8+1,78+10,25+2,63+20,78+1,82+1,87+1,83+1,35+12,7+11,9-1,4+1,65+3,66-1,0+10,3+3,08)*0,50) / 100</i>	5915,7	76,09	4555,82	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3791,96	822,91	48,77	2920,28	171,8589	110,16	
На единицу в ценах 2001г.					1283,79	26,77					17,16		2,07	1,33	
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					5738,32	66,16	4555,82								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1116,34	23,28									
ВСЕГО на физобъем (0,641)					5915,7	76,09	4555,82								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1283,79	26,77									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13 138,69)					3791,96	48,77	2920,28								
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13 138,69)					822,91	17,16									
Итого с накладными и см. прибылью					29664,95	295,06	16499,58								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					12870,31	268,38									
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					10553,65										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					4913,87										
ВСЕГО на физобъем (0,641)					45132,47										
18	ТЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска цоколя с пояском акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,641 <i>64,1 / 100</i>	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	274,97	88,45	6,53	179,99	18,2505	11,7	
На единицу в ценах 2001г.					137,98										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					633,8	7,08	522,39								
Кoeffициенты к позиции:					104,33										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					392,23	7,08	280,82								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					104,33										
ВСЕГО на физобъем (0,641)					409,65	8,85	280,82								
Кoeffициенты к позиции:					428,97	10,18	280,82								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					137,98										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					274,97	6,53	179,99								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					88,45									
	Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				2439,81	39,51	1016,94							
					1383,36									
	Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 383,36)				1111,18									
	Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 383,36)				517,38									
	Итого с накладными и см. прибылью				4068,37									
19	ТССЦ-101-6527 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0244	34609,6		34609,6	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	844,47			844,47		
	На единицу в ценах 2001г.				34609,6		34609,6							
	ВСЕГО на физобъем (0,0244)				844,47		844,47							
	Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				4771,26		4771,26							
20	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив цоколя)	100 м2 стяжки	0,192 ((10,3- 1,4+15,64+2,95+1,8+1,9+1,7 7+8,55+1,78+1,8+1,78+10,25 +2,63+20,78+1,82+1,87+1,83 +1,35+12,7+11,9- 1,4+1,65+3,66- 1,0+10,3+3,08)*0,15) / 100	1446,12	63,19	1045,39	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	277,66	64,81	12,13	200,72	52,252	10,03
	На единицу в ценах 2001г.				337,54	24,21	1045,39				4,65		1,8256	0,35
	Кoeffициенты к позиции:				1344,58	43,96	1045,39							
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				255,23	16,84								
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				1393,85	54,95	1045,39							
	ВСЕГО на физобъем (0,192)				293,51	21,05								
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				1446,12	63,19	1045,39							
	ВСЕГО на физобъем (0,192)				337,54	24,21								
	Итого с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				277,66	12,13	200,72							
	Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 086,36)				64,81	4,65								
	Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 086,36)				2221,09	73,39	1134,07							
	Итого с накладными и см. прибылью				1013,63	72,73								
	Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 086,36)				1022,21									
	Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 086,36)				554,04									
	Итого с накладными и см. прибылью				3797,34									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (поясков на цоколе) шириной: до 0,4 м	100 м	1,283 <i>((10,3-1,4+15,64+2,95+1,8+1,9+1,77+8,55+1,78+1,8+1,78+10,25+2,63+20,78+1,82+1,87+1,83+1,35+12,7+11,9-1,4+1,65+3,66-1,0+10,3+3,08))/100</i>	424,74	6,84	87,4	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	544,94	424,03	8,78	112,13	47,6215	61,1
		<i>380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02</i>			330,5	1,22					1,57		0,092	0,12
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					287,39	1,06								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					424,74	6,84	87,4							
ВСЕГО на физобъем (1,283)					330,5	1,22								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					544,94	8,78	112,13							
					424,03	1,57								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					7318,48	53,12	633,53							
					6631,83	24,55								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 6 656,38)					4696,08									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 6 656,38)					3461,32									
Итого с накладными и см. прибылью					15475,88									
22	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	35,28 <i>128,3*0,25*1,1</i>	110,04		110,04	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3882,21			3882,21		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (35,28)					3882,21		3882,21							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					21934,49		21934,49							
Раздел 3. Окна														
Окна подъездов														
23	ТЕР46-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0632 <i>(1,36*1,70*2+1,0*1,70)/100</i>	1480,84	240,25		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	93,59	78,41	15,18		188,54	11,92

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1240,59	102,63					6,49		7,74	0,49
На единицу в ценах 2001г.					1480,84	240,25								
					1240,59	102,63								
ВСЕГО на физобъем (0,0632)					93,59	15,18								
					78,41	6,49								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1318,17	91,84								
					1226,33	101,5								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 327,83)					1117,37									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 327,83)					632,05									
Итого с накладными и см. прибылью					3067,59									
24	ТЕР10-01-034-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых 2х-камерных	100 м2 проемов	0,017 (1,0*1,7) / 100	281926,98	606,69	279786,79	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4792,76	26,07	10,31	4756,38	215,6825	3,67
					1533,5	29,18				0,5			2,2	0,04
На единицу в ценах 2001г.					281605,62	485,35	279786,79							
					1333,48	23,34								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					281926,98	606,69	279786,79							
					1533,5	29,18								
ВСЕГО на физобъем (0,017)					4792,76	10,31	4756,38							
					26,07	0,5								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					27343,66	62,38	26873,55							
					407,73	7,82								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 415,55)					375,12									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 415,55)					178,02									
Итого с накладными и см. прибылью					27896,8									
25	ТЕР10-01-034-06 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 2-х камерных	100 м2 проемов	0,0462 (1,36*1,7*2) / 100	233057,03	508,58	231356,97	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	10767,23	55,05	23,5	10688,68	167,578	7,74
					1191,48	10,94				0,51			0,825	0,04
На единицу в ценах 2001г.					232799,9	406,86	231356,97							
					1036,07	8,75								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					233057,03	508,58	231356,97							
					1191,48	10,94								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО на физобъем (0,0462)					10767,23	23,5	10688,68								
					55,05	0,51									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					61394,2	142,18	60391,04								
					860,98	7,98									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 868,96)					784,41										
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 868,96)					372,26										
Итого с накладными и см. прибылью					62550,87										
26	ТЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,04 (1,46*2+1,1)/100	3882,92	17,78	3696,02	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	155,32	6,76	0,71	147,85	24,3685	0,97	
					169,12	0,66					0,03		0,05		
На единицу в ценах 2001г.					3857,31	14,22	3696,03								
					147,06	0,53									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3882,92	17,78	3696,03								
					169,12	0,66									
ВСЕГО на физобъем (0,04)					155,32	0,71	147,85								
					6,76	0,03									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					945,38	4,3	835,35								
					105,73	0,47									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 106,20)					95,87										
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 106,20)					45,5										
Итого с накладными и см. прибылью					1086,75										
27	ТССЦ-101-2909 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм	м	4	251,8		251,8	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1007,2			1007,2			
На единицу в ценах 2001г.					251,8		251,8								
ВСЕГО на физобъем (4)					1007,2		1007,2								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5690,68		5690,68								
28	ТЕРп61-26-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетертой поверхности	0,0212 (5,29-3,17)/100	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4,6	4,18	0,07	0,35	28,07	0,6	

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					197,33	1,33					0,03		0,1		
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43								
ВСЕГО на физобъем (0,0212)					197,33	1,33									
					4,6	0,07	0,35								
					4,18	0,03									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					67,78	0,42	1,98								
					65,38	0,47									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 65,85)					44,22										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 65,85)					26,34										
Итого с накладными и см. прибылью					138,34										
29	ТЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0317 (5,29*60%) / 100	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	157,01	88,52	1,14	67,35	383,06	12,14	
					2792,51	15,38					0,49		1,16	0,04	
На единицу в ценах 2001г.					4953,15	36,01	2124,63								
					2792,51	15,38									
ВСЕГО на физобъем (0,0317)					157,01	1,14	67,35								
					88,52	0,49									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1771,88	6,9	380,53								
					1384,45	7,66									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 392,11)					934,8										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 392,11)					556,84										
Итого с накладными и см. прибылью					3263,52										
30	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0529 (((1,36+1,70*2)*2+(1,0+1,70*2))*0,38) / 100	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	72,57	18,84	0,89	52,84	50,094	2,65	
					356,17	0,29					0,02		0,025		
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76								
					309,71	0,23									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76								
					356,17	0,29									
ВСЕГО на физобъем (0,0529)					72,57	0,89	52,84								
					18,84	0,02									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					598,59	5,38	298,55								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					294,66	0,31								
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 294,97)			236,93									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 294,97)			110,32									
		Итого с накладными и см. прибылью			945,84									
31	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,0073 <i>(2,09*1,36) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1,94	1,83		0,11	35,73	0,26
					251,18									
		На единицу в ценах 2001г.			265,85	0,17	14,5							
					251,18									
		ВСЕГО на физобъем (0,0073)			1,94		0,11							
					1,83									
		Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			29,24		0,62							
					28,62									
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 28,62)			19,22									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 28,62)			11,45									
		Итого с накладными и см. прибылью			59,91									
32	ТЕРр61-20-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0136 <i>(2,09*65%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	62,18	33,25	0,03	28,9	323,4	4,4
					2444,9									
		На единицу в ценах 2001г.			4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
		ВСЕГО на физобъем (0,0136)			62,18	0,03	28,9							
					33,25									
		Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			683,5	0,18	163,29							
					520,03									
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 520,03)			349,2									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 520,03)			208,01									
		Итого с накладными и см. прибылью			1240,71									
33	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0209 <i>(((1,36+1,70*2)*2+(1,0+1,7*2))*0,15) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	8,56	2,51	0,19	5,86	15,87	0,33
		392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99			119,98									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
ВСЕГО на физобъем (0,0209)					8,56	0,19	5,86							
					2,51									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					73,52	1,15	33,11							
					39,26									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 39,26)					31,54									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 39,26)					14,68									
Итого с накладными и см. прибылью					119,74									
34	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0008	24884,59		24884,59	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	19,91			19,91		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0008)					19,91		19,91							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					112,49		112,49							
35	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,0093 <i>(1,36*0,25*2+1,0*0,25) / 100</i>	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	12,96	2,73	0,51	9,72	45,4365	0,42
					293,51	21,05					0,2		1,5875	0,01
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
					255,23	16,84								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
					293,51	21,05								
ВСЕГО на физобъем (0,0093)					12,96	0,51	9,72							
					2,73	0,2								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					100,71	3,09	54,92							
					42,7	3,13								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 45,83)					43,12									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 45,83)					23,37									
Итого с накладными и см. прибылью					167,2									
36	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,0402 <i>(1,46*2+1,1) / 100</i>	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	15,31	11,55	0,24	3,52	41,41	1,66
380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02					287,39	1,06					0,04		0,08	
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
					287,39	1,06								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4							
					287,39	1,06								
ВСЕГО на физобъем (0,0402)					15,31	0,24	3,52							
					11,55	0,04								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					201,98	1,45	19,89							
					180,64	0,63								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 181,27)					127,89									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 181,27)					94,26									
Итого с накладными и см. прибылью					424,13									
37	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	1,548 <i>4,02*0,35*1,1</i>	110,04		110,04	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	170,34			170,34		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (1,548)					170,34		170,34							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					962,42		962,42							
окна на фасаде (67 шт)														
38	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерго й поверхнос ти	0,157 <i>(44,8-29,1) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	41,74	39,44	0,03	2,27	35,73	5,61
На единицу в ценах 2001г.					251,18									
					265,85	0,17	14,5							
ВСЕГО на физобъем (0,157)					41,74	0,03	2,27							
					39,44									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					629,85	0,18	12,83								
					616,84										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 616,84)					414,21										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 616,84)					246,74										
Итого с накладными и см. прибылью					1290,8										
39	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,291 <i>(44,8*65%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1330,41	711,47	0,67	618,27	323,4	94,11	
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63								
					2444,9										
ВСЕГО на физобъем (0,291)					1330,41	0,67	618,27								
					711,47										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					14624,67	4,05	3493,23								
					11127,39										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 11 127,39)					7472,04										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 11 127,39)					4450,96										
Итого с накладными и см. прибылью					26547,67										
40	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,448 <i>((1,26+1,6*2)*0,15*44+(1,0+1,76*2)*0,15*6+(0,8+1,76*2)*0,15*12+(1,05+1,81*2)*0,15*5) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	183,52	53,75	3,96	125,81	15,87	7,11	
На единицу в ценах 2001г.					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,448)					183,52	3,96	125,81								
					53,75										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1575,44	23,96	710,83								
					840,65										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 840,65)					675,25										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 840,65)					314,4										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					2565,09									
41	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,017	24884,59		24884,59	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	423,04			423,04		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,017)					423,04		423,04							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2390,18		2390,18							
42	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,237 $(1,55*0,25*44+1,05*0,25*12+1,25*0,25*6+1,3*0,25*5)/100$	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	330,34	69,56	13,02	247,76	45,4365	10,77
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
Кoeffициенты к позиции:					255,23	16,84								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
ВСЕГО на физобъем (0,237)					293,51	21,05								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					330,34	13,02	247,76							
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 165,96)					69,56	4,99								
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 165,96)					2566,53	78,77	1399,84							
Итого с накладными и см. прибылью					1087,92	78,04								
43	ТЕРр58-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,951 $(1,55*44+1,05*12+1,25*6+1,35*5)/100$	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	362,08	273,31	5,66	83,11	41,41	39,38
На единицу в ценах 2001г.					287,39	1,06								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4							
ВСЕГО на физобъем (0,951)					287,39	1,06								
Итого с накладными и см. прибылью					362,08	5,66	83,11							
На единицу в ценах 2001г.					273,31	1,01								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4778,38	34,24	469,57							
					4274,57	15,8								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 4 290,37)					3026,86									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 4 290,37)					2230,99									
Итого с накладными и см. прибылью					10036,23									
44	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	36,61 <i>95,1*0,35*1,1</i>	110,04		110,04	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4028,56			4028,56		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (36,61)					4028,56		4028,56							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					22761,36		22761,36							

Раздел 4. Двери

45	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка металлических дверных блоков входов в подъезды	1 м2 проема	3,64 <i>1,4*2,6</i>	26,83	13,27		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	97,66	49,36	48,3		1,68	6,12
На единицу в ценах 2001г.					62,44	18,96	24,11							
Кoeffициенты к позиции:					13,56									
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7"					26,83	13,27								
ВСЕГО на физобъем (3,64)					13,56									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					97,66	48,3								
					49,36									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 771,99)					1064,21	292,22								
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 771,99)					771,99									
Итого с накладными и см. прибылью					531,52									
					446,21									
					2041,94									
46	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,0574 <i>(1,0*2,1+1,4*2,6) / 100</i>	923,98	240,25		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	53,04	39,25	13,79		103,91	5,96
					683,73	102,63							7,74	0,44
										5,89				

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					923,98	240,25								
					683,73	102,63								
ВСЕГО на физобъем (0,0574)					53,04	13,79								
					39,25	5,89								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					697,3	83,43								
					613,87	92,12								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 705,99)					594,09									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 705,99)					336,05									
Итого с накладными и см. прибылью					1627,44									
47	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (двери входов в подьезды)	1 м2 проема	9,38 1,4*2,6*2+1,0*2,1	70,09	23,7	24,11	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	657,44	208,99	222,31	226,14	2,76	25,89
					22,28									
На единицу в ценах 2001г.					62,44	18,96	24,11							
					19,37									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					70,09	23,7	24,11							
					22,28									
ВСЕГО на физобъем (9,38)					657,44	222,31	226,14							
					208,99									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5891,27	1344,98	1277,69							
					3268,6									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 268,60)					2250,43									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 268,60)					1889,25									
Итого с накладными и см. прибылью					10030,95									
48	ТССЦ-203-8147 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блок дверной стальной наружный ДСН ДКН, (ГОСТ 31173-2003) в комплекте окрашенный	м2	9,38 1,4*2,6*2+1,0*2,1	1356,69		1356,69	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	12725,75			12725,75		
На единицу в ценах 2001г.					1356,69		1356,69							
ВСЕГО на физобъем (9,38)					12725,75		12725,75							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					71900,49		71900,49							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	ТЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Установка дверного доводчика	1 шт.	3	14,61	3,59	0,72	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	43,83	30,9	10,77	2,16	1,2765	3,83
На единицу в ценах 2001г.					10,3									
					12,55	2,87	0,72							
					8,96									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					14,61	3,59	0,72							
					10,3									
ВСЕГО на физобъем (3)					43,83	10,77	2,16							
					30,9									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					560,64	65,16	12,2							
					483,28									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 483,28)					332,74									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 483,28)					279,34									
Итого с накладными и см. прибылью					1172,72									
50	ТССЦ-101-6978 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт.	3	343,72		343,72	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1031,16			1031,16		
На единицу в ценах 2001г.					343,72		343,72							
ВСЕГО на физобъем (3)					1031,16		1031,16							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5826,05		5826,05							
51	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (входные от ранее существовавшей двери п. № 1)	100 коробок	0,01	1537,76	368,72		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	15,38	11,69	3,69		179,3	1,79
					1169,04	39,22					0,39		3,97	0,04
На единицу в ценах 2001г.					1537,76	368,72								
					1169,04	39,22								
ВСЕГО на физобъем (0,01)					15,38	3,69								
					11,69	0,39								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					205,15	22,32								
					182,83	6,1								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 82%*0.85 ФОТ (от 188,93)			131,68									
		Сметная прибыль 62%*0.8 ФОТ (от 188,93)			93,71									
		Итого с накладными и см. прибылью			430,54									
52	ТЕРр61-26-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетерго й поверхнос ти	0,0205 <i>(6,83*4,78) / 100</i>	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4,45	4,05	0,06	0,34	28,07	0,58
					197,33	1,33					0,03		0,1	
		На единицу в ценах 2001г.			216,86	3,1	16,43							
		ВСЕГО на физобъем (0,0205)			4,45	0,06	0,34							
		Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			65,62	0,36	1,92							
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 63,81)			42,85									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 63,81)			25,52									
		Итого с накладными и см. прибылью			133,99									
53	ТЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0478 <i>(6,83*70%) / 100</i>	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	236,76	133,48	1,72	101,56	383,06	18,31
					2792,51	15,38					0,74		1,16	0,06
		На единицу в ценах 2001г.			4953,15	36,01	2124,63							
		ВСЕГО на физобъем (0,0478)			236,76	1,72	101,56							
		Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			2671,85	10,41	573,81							
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 2 099,20)			1409,61									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 099,20)			839,68									
		Итого с накладными и см. прибылью			4921,14									
54	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0683 <i>((1,4+2,6*2)*0,34*2+(1,0+2,1*2)*0,45) / 100</i>	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	93,7	24,33	1,16	68,21	50,094	3,42
					356,17	0,29					0,02		0,025	
		На единицу в ценах 2001г.			1322	13,53	998,76							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					309,71	0,23								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76							
ВСЕГО на физобъем (0,0683)					93,7	1,16	68,21							
					24,33	0,02								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					772,93	7,02	385,39							
					380,52	0,31								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 380,83)					305,9									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 380,83)					142,43									
Итого с накладными и см. прибылью					1221,26									
55	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерго й поверхнос ти	0,0152 <i>(2,76*1,24) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4,04	3,82		0,22	35,73	0,54
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
ВСЕГО на физобъем (0,0152)					251,18									
					4,04		0,22							
					3,82									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					60,98		1,24							
					59,74									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 59,74)					40,12									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 59,74)					23,9									
Итого с накладными и см. прибылью					125									
56	ТЕРр61-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0124 <i>(2,76*45%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	56,69	30,32	0,03	26,34	323,4	4,01
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
ВСЕГО на физобъем (0,0124)					56,69	0,03	26,34							
					30,32									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					623,2	0,18	148,82							
					474,2									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 474,20)					318,43									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 474,20)					189,68										
Итого с накладными и см. прибылью					1131,31										
57	ТЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0276 $((1,4+2,6*2)*0,15*2+(1,0+2,1*2)*0,15)/100$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11,31	3,31	0,24	7,76	15,87	0,44	
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					104,33										
					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,0276)					11,31	0,24	7,76								
					3,31										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					97,06	1,45	43,84								
					51,77										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 51,77)					41,58										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 51,77)					19,36										
Итого с накладными и см. прибылью					158										
58	ТССЦ-101-6524 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,001	24884,59		24884,59	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	24,88			24,88			
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59								
ВСЕГО на физобъем (0,001)					24,88		24,88								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					140,57		140,57								
ремонт дверных откосов на балконах (5 шт)															
59	ТЕРр61-26-2 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,0233 $(4,24-1,91)/100$	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6,19	5,85		0,34	35,73	0,83	
На единицу в ценах 2001г.					251,18										
					265,85	0,17	14,5								
					251,18										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО на физобъем (0,0233)					6,19		0,34								
					5,85										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					93,41		1,92								
					91,49										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 91,49)					61,44										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 91,49)					36,6										
Итого с накладными и см. прибылью					191,45										
60	ТЕР61-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0191 <i>(4,24*45%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	87,32	46,7	0,04	40,58	323,4	6,18	
					2444,9										
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63								
					2444,9										
ВСЕГО на физобъем (0,0191)					87,32	0,04	40,58								
					46,7										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					959,91	0,24	229,28								
					730,39										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 730,39)					490,46										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 730,39)					292,16										
Итого с накладными и см. прибылью					1742,53										
61	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0424 <i>((1,25+2,2*2)*0,15*5) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	17,37	5,09	0,38	11,9	15,87	0,67	
					119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,0424)					17,37	0,38	11,9								
					5,09										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					149,15	2,3	67,24								
					79,61										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 79,61)				63,95									
	Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 79,61)				29,77									
	Итого с накладными и см. прибылью				242,87									
62	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0016	24884,59		24884,59	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	39,82			39,82		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0016)					39,82		39,82							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					224,98		224,98							

Раздел 5. Балконы (5 шт)

63	ТЕР09-05-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка облицовки ограждения балконов стальным профилированным листом	100 м2	0,2844 $((0,9*2+2,0)*4+(0,9*2+2,65+3,55+2,65))*1,1)/100$	191,12	26,64		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	54,35	46,78	7,57		22,813	6,49
На единицу в ценах 2001г.					164,48	1,11					0,32		0,084	0,02
Кoeffициенты к позиции:					285,15	38,06	12,12							
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7"					234,97	1,59								
ВСЕГО на физобъем (0,2844)					54,35	7,57								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					46,78	0,32								
На единицу в ценах 2001г.					777,44	45,8								
Кoeffициенты к позиции:					731,64	5								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 736,64)					507,18									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 736,64)					425,78									
Итого с накладными и см. прибылью					1710,4									
64	ТЕРр59-3-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка металлических решеток ограждения балконов при весе одного метра решетки до 60 кг	100 м решетки	0,259 $((0,9*2+2,0)*4+(0,9*2+2,65+3,55+2,65))/100$	406,46	6,49	48,58	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	105,27	91,01	1,68	12,58	54,395	14,09
На единицу в ценах 2001г.					351,39									
Кoeffициенты к позиции:					359,78	5,64	48,58							
Кoeffициенты к позиции:					305,56									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					406,46	6,49	48,58							
ВСЕГО на физобъем (0,259)					105,27	1,68	12,58							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1504,64	10,16	71,08							
Накладные расходы 76%*0.85 ФОТ (от 1 423,40)					919,52									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 1 423,40)					683,23									
Итого с накладными и см. прибылью					3107,39									
65	ТЕР46-04-002-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка монолитных плит бетонных, балок, кронштейнов	1 м3	3,71 $(0,9*2,0*4+((2,20+2,65)/2*0,9*2+(2,65+3,55)/2*0,9))*0,2+0,9*0,2*0,2*14+0,8*0,3/2*0,2*14$	419,2	327,91		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1555,23	338,69	1216,54		12,6615	46,97
На единицу в ценах 2001г.					364,52	285,14								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					419,2	327,91								
ВСЕГО на физобъем (3,71)					1555,23	1216,54								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					12657,18	7360,07								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 320,93)					6160,56									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 320,93)					3484,76									
Итого с накладными и см. прибылью					22302,5									
66	ТЕР13-06-003-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Очистка поверхности щетками (металлические балки 20)	1 м2 очищаемой поверхности	10,08 $0,9*14*21,0/1000*38,1$	8,27			1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	83,36	83,36			1,1902	12
На единицу в ценах 2001г.					6,25									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					7,19									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					8,27									
ВСЕГО на физобъем (10,08)					83,36									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					83,36									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1303,75									
					1303,75									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 303,75)					897,63									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 303,75)					620,59									
Итого с накладными и см. прибылью					2821,97									
67	ТЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обеспыливание поверхности (металлические балки 20)	1 м2 обеспыливаемой поверхности	10,08 <i>0,9*14*21,0/1000*38,1</i>	1,3	0,39		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	13,1	9,17	3,93		0,1322	1,33
					0,91									
На единицу в ценах 2001г.					0,96	0,27								
					0,69									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1,13	0,34								
					0,79									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1,3	0,39								
					0,91									
ВСЕГО на физобъем (10,08)					13,1	3,93								
					9,17									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					167,2	23,78								
					143,42									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 143,42)					98,74									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 143,42)					68,27									
Итого с накладными и см. прибылью					334,21									
68	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обработка металлических поверхностей за один раз преобразователем ржавчины	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1008 <i>10,08/100</i>	74,34	13,54	-0,01	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7,49	6,13	1,36		7,0225	0,71
					60,81	0,14				0,01			0,0144	
На единицу в ценах 2001г.					244,44	9,42	189,04							
					45,98	0,1								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					55,39	9,42	-0,01							
					45,98	0,1								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					64,64	11,78	-0,01							
					52,88	0,13								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					74,34	13,54	-0,01							
					60,81	0,14								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО на физобъем (0,1008)					7,49	1,36									
					6,13	0,01									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					104,1	8,23									
					95,87	0,16									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 96,03)					66,12										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 96,03)					45,71										
Итого с накладными и см. прибылью					215,93										
69	ТССЦ-113-0646 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Преобразователь ржавчины ИФХАН-58ПР	кг	1,4	70,86		70,86	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	99,2			99,2			
На единицу в ценах 2001г.					70,86		70,86								
ВСЕГО на физобъем (1,4)					99,2		99,2								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					560,48		560,48								
70	ТЕР13-03-002-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (балок)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1008 <i>10,08 / 100</i>	263,39	13,54	189,04	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	26,55	6,13	1,36	19,06	7,0225	0,71	
					60,81	0,14				0,01			0,0144		
На единицу в ценах 2001г.					244,44	9,42	189,04								
					45,98	0,1									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					253,69	11,78	189,04								
					52,88	0,13									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					263,39	13,54	189,04								
					60,81	0,14									
ВСЕГО на физобъем (0,1008)					26,55	1,36	19,06								
					6,13	0,01									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					211,79	8,23	107,69								
					95,87	0,16									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 96,03)					66,12										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 96,03)					45,71										
Итого с накладными и см. прибылью					323,62										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (балок)	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,1008 <i>10,08 / 100</i>	323,19	8,93	276,87	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	32,58	3,77	0,9	27,91	5,0652	0,51
					37,39	0,14					0,01		0,0144	
На единицу в ценах 2001г.					311,36	6,21	276,88							
					28,27	0,1								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					317,15	7,76	276,88							
					32,51	0,13								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					323,19	8,93	276,88							
					37,39	0,14								
ВСЕГО на физобъем (0,1008)					32,58	0,9	27,91							
					3,77	0,01								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					222,1	5,45	157,69							
					58,96	0,16								
Накладные расходы 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 59,12)					40,7									
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 59,12)					28,14									
Итого с накладными и см. прибылью					290,94									
72	ТЕР26-01-048-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	обвязка балок сеткой	100 м2 изолируем ой поверхнос ти	0,1008 <i>(0,9*0,8*14) / 100</i>	2701,28	69,68	2528,8	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	272,29	10,36	7,02	254,91	14,812	1,49
					102,8									
На единицу в ценах 2001г.					2655,01	48,47	2528,81							
					77,73									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2678,79	60,59	2528,81							
					89,39									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2701,28	69,68	2528,81							
					102,8									
ВСЕГО на физобъем (0,1008)					272,29	7,02	254,91							
					10,36									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1644,74	42,47	1440,24							
					162,03									
Накладные расходы 100%*(0,9*0,85) ФОТ (от 162,03)					123,95									
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 162,03)					77,13									
Итого с накладными и см. прибылью					1845,82									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	ТЕР46-01-008-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обетонирование: балок	1 м3	0,5 0,9*0,2*0,2*14	1109,94	43,79	887,82	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	554,97	89,17	21,9	443,9	26,381	13,19
					178,33	1,83					0,92		0,138	0,07
На единицу в ценах 2001г.					1080,97	38,08	887,82							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1109,94	43,79	887,82							
ВСЕГО на физобъем (0,5)					554,97	21,9	443,9							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4035,16	132,5	2508,04							
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 409,01)					1185,68									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 409,01)					670,69									
Итого с накладными и см. прибылью					5891,53									
74	ТЕР06-01-041-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	100 м3 в деле	0,0287 $((0,9*2,0*4+(2,20+2,65)/2*0,9*2+(2,65+3,55)/2*0,9))*0,20)/100$	116813,06	6420,45	101385,7	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3352,53	258,5	184,27	2909,76	1281,2116	36,77
					9006,91	769,68					22,09		58,1325	1,67
На единицу в ценах 2001г.					112662,62	4466,4	101385,7							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					114800,8	5583	101385,7							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					116813,06	6420,45	101385,7							
ВСЕГО на физобъем (0,0287)					3352,53	184,27	2909,76							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					21597,91	1114,83	16440,14							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 388,43)					3525,01									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 388,43)					1939,69									
Итого с накладными и см. прибылью					27062,61									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
75	ТЕР11-01-004-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхностью	0,1436 $(0,9*2,0*4+((2,20+2,65)/2*0,9*2+(2,65+3,55)/2*0,9))/100$	2893,14	461,25	1871,85	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	415,45	80,42	66,24	268,79	61,073	8,77	
					560,04	7,43					1,07		0,5606	0,08	
На единицу в ценах 2001г.					2616,19	320,87	1871,85								
					423,47	5,17									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2759,93	401,09	1871,85								
					486,99	6,46									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2893,14	461,25	1871,85								
					560,04	7,43									
ВСЕГО на физобъем (0,1436)					415,45	66,24	268,79								
					80,42	1,07									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3177,18	400,75	1518,66								
					1257,77	16,73									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 274,50)					1199,24										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 274,50)					650										
Итого с накладными и см. прибылью					5026,42										
76	ТЕР11-01-004-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхностью	0,1436 $(0,9*2,0*4+((2,20+2,65)/2*0,9*2+(2,65+3,55)/2*0,9))/100$	1815,13	227,48	1249,78	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	260,65	48,52	32,67	179,46	36,8448	5,29	
					337,87	4,38					0,63		0,3306	0,05	
На единицу в ценах 2001г.					1663,5	158,25	1249,77								
					255,48	3,05									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1741,38	197,81	1249,77								
					293,8	3,81									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1815,13	227,48	1249,77								
					337,87	4,38									
ВСЕГО на физобъем (0,1436)					260,65	32,67	179,46								
					48,52	0,63									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1970,45	197,65	1013,95								
					758,85	9,85									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 768,70)					723,31										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 768,70)					392,04										
Итого с накладными и см. прибылью					3085,8										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
77	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,259 $((0,9*2+2,0)*4+(0,9*2+2,65+3,55+2,65))/100$	424,74	6,84	87,4	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	110,01	85,6	1,77	22,64	47,6215	12,33	
380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02					330,5	1,22					0,32		0,092	0,02	
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95								
					287,39	1,06									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4								
					287,39	1,06									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					424,74	6,84	87,4								
					330,5	1,22									
ВСЕГО на физобъем (0,259)					110,01	1,77	22,64								
					85,6	0,32									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1477,41	10,71	127,92								
					1338,78	5									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 1 343,78)					948,04										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 1 343,78)					698,77										
Итого с накладными и см. прибылью					3124,22										
78	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	9,97 $25,9*0,35*1,1$	110,04		110,04	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1097,1			1097,1			
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04								
ВСЕГО на физобъем (9,97)					1097,1		1097,1								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6198,62		6198,62								
79	ТЕР12-01-004-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,1505 $(2,0*4+(2,20*2+2,65))/100$	4205,21	261,01	3686,35	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	632,88	38,81	39,28	554,79	34,5172	5,19	
					257,85	4,57					0,69		0,345	0,05	
На единицу в ценах 2001г.					4062,9	181,57	3686,36								
					194,97	3,18									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					4137,54	226,96	3686,36								
					224,22	3,98									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					4205,21	261,01	3686,36								
ВСЕГО на физобъем (0,1505)					632,88	39,28	554,79								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3979,19	237,64	3134,56								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 617,78)					567,12										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 617,78)					273,06										
Итого с накладными и см. прибылью					4819,37										
80	ТЕР26-01-048-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Армирование стяжки сеткой	100 м2 изолируемой поверхнос ти	0,1436 $(0,9*2,0*4+((2,20+2,65)/2*0,9*2+(2,65+3,55)/2*0,9))/100$	2701,28	69,68	2528,81	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	387,9	14,76	10,01	363,13	14,812	2,13	
На единицу в ценах 2001г.					2655,01	48,47	2528,81								
Коэффициенты к позиции:					102,8										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2678,79	60,59	2528,81								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					89,39										
ВСЕГО на физобъем (0,1436)					2701,28	69,68	2528,81								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					102,8										
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 230,85)					387,9	10,01	363,13								
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 230,85)					14,76										
Итого с накладными и см. прибылью					2343,09	60,56	2051,68								
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 230,85)					230,85										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 230,85)					176,6										
Итого с накладными и см. прибылью					109,88										
Итого с накладными и см. прибылью					2629,57										
81	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,1436 $(0,9*2,0*4+((2,20+2,65)/2*0,9*2+(2,65+3,55)/2*0,9))/100$	2537,03	299,39	1892,23	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	364,32	49,6	42,99	271,73	53,4687	7,68	
На единицу в ценах 2001г.					345,41	44,38					6,37		4,0825	0,59	
Коэффициенты к позиции:					2361,68	208,27	1892,23								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					261,18	30,87									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2452,92	260,34	1892,23								
Итого с накладными и см. прибылью					300,36	38,59									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2537,03	299,39	1892,23								
ВСЕГО на физобъем (0,1436)					345,41	44,38									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					364,32	42,99	271,73								
					49,6	6,37									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 875,37)					2571,1	260,09	1535,27								
					775,74	99,63									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 875,37)					823,68										
Итого с накладными и см. прибылью					446,44										
					3841,22										
82	ТЕР11-01-015-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	0,1436 $(0,9*2,0*4+((2,20+2,65)/2*0,9*2+(2,65+3,55)/2*0,9))/100$	1333,11	36,23	1256,2	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	191,43	5,84	5,2	180,39	6,2951	0,9	
На единицу в ценах 2001г.					40,68	14,49					2,08		1,0925	0,16	
Кoeffициенты к позиции:					328,04	6,3	314,05								
Итого на единицу с учетом " ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)"					7,69	2,52									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1312,16	25,2	1256,2								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					30,76	10,08									
ВСЕГО на физобъем (0,1436)					1323,07	31,5	1256,2								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					35,37	12,6									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 123,87)					1333,11	36,23	1256,2								
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 123,87)					40,68	14,49									
Итого с накладными и см. прибылью					191,43	5,2	180,39								
					5,84	2,08									
На единицу в ценах 2001г.					1142	31,46	1019,2								
Кoeffициенты к позиции:					91,34	32,53									
Итого на единицу с учетом " ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)"					116,56										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					63,17										
ВСЕГО на физобъем (0,1436)					1321,73										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"															
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 123,87)															
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 123,87)															
Итого с накладными и см. прибылью															
83	ТЕР11-01-015-08 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Железнение цементных покрытий	100 м2 покрытия	0,1436 $(0,9*2,0*4+((2,20+2,65)/2*0,9*2+(2,65+3,55)/2*0,9))/100$	145,16	9,53	25,08	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	20,85	15,88	1,37	3,6	14,283	2,05	
На единицу в ценах 2001г.					110,55	1,61					0,23		0,1438	0,02	
Кoeffициенты к позиции:					115,3	6,63	25,08								
					83,59	1,12									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,5	8,29	25,08								
					96,13	1,4									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					145,16	9,53	25,08								
					110,55	1,61									
ВСЕГО на физобъем (0,1436)					20,85	1,37	3,6								
					15,88	0,23									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					276,99	8,29	20,34								
					248,36	3,6									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 251,96)					237,08										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 251,96)					128,5										
Итого с накладными и см. прибылью					642,57										
84	ТЕР15-03-004-06 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 750 мм	1 деталь	14	23,46	2,42	5,43	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	328,44	218,54	33,88	76,02	2,1954	30,74	
					15,61	0,33				4,62		0,0288	0,4		
На единицу в ценах 2001г.					18,92	1,68	5,44								
					11,8	0,23									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					21,11	2,1	5,44								
					13,57	0,29									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					23,46	2,42	5,44								
					15,61	0,33									
ВСЕГО на физобъем (14)					328,44	33,88	76,02								
					218,54	4,62									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4052,45	204,97	429,51								
					3417,97	72,26									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 490,23)					2803,53										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 490,23)					1305,35										
Итого с накладными и см. прибылью					8161,33										
85	ТССЦ-415-1145 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 750 мм	шт.	14	292,08		292,08	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4089,12			4089,12			
На единицу в ценах 2001г.					292,08		292,08								
ВСЕГО на физобъем (14)					4089,12		4089,12								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					23103,53		23103,53								
86	ТЕР07-05-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	100 м ограждения	0,259 $((0,9*2+2,0)*4+(0,9*2+2,65+3,55+2,65))/100$	18859,6	385,67	16947,58	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4884,64	395,32	99,89	4389,43	194,9365	50,49	
					1526,35	7,82					2,03		0,5894	0,15	
На единицу в ценах 2001г.					18370,01	268,29	16947,58								
					1154,14	5,44									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					18610,2	335,36	16947,58								
					1327,26	6,8									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					18859,6	385,67	16947,58								
					1526,35	7,82									
ВСЕГО на физобъем (0,259)					4884,64	99,89	4389,43								
					395,32	2,03									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					31587,41	604,33	24800,28								
					6182,8	31,75									
Накладные расходы 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 214,55)					7368,9										
Сметная прибыль 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 214,55)					4225,89										
Итого с накладными и см. прибылью					43182,2										
87	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток ограждения количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,269 $((0,9*2+2,0)*4+(0,9*2+2,65+3,55+2,65)*1,1)/100$	571,52	2,09	230,65	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	153,74	91,13	0,56	62,05	46,9884	12,64	
					338,78	0,09					0,02		0,0071		
На единицу в ценах 2001г.					976,53	2,91	461,28								
					512,34	0,13									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "коэф. окраски ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)"					488,27	1,46	230,64								
					256,17	0,07									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					527,05	1,82	230,64								
					294,6	0,08									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					571,52	2,09	230,64								
					338,78	0,09									
ВСЕГО на физобъем (0,269)					153,74	0,56	62,05								
					91,13	0,02									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1779,24	3,39	350,58								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1425,27	0,31								
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 425,58)			1145,1									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 425,58)			533,17									
		Итого с накладными и см. прибылью			3457,51									
88	ТЕР15-04-024-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Простая окраска масляными составами по дереву поручней	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,169 $((0,9*2+2,0)*4+(0,9*2+2,65+3,55+2,65)*0,16)/100$	918,28	6,67	647,85	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	155,19	44,58	1,13	109,48	37,0961	6,27
					263,76	0,19					0,03		0,0144	
		На единицу в ценах 2001г.			851,93	4,64	647,85							
					199,44	0,13								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			883,01	5,8	647,85							
					229,36	0,16								
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			918,28	6,67	647,85							
					263,76	0,19								
		ВСЕГО на физобъем (0,169)			155,19	1,13	109,48							
					44,58	0,03								
		Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			1322,63	6,84	618,56							
					697,23	0,47								
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 697,70)			560,43									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 697,70)			260,94									
		Итого с накладными и см. прибылью			2144									
89	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлического каркаса для крепления облицовки балконов	1 т	0,065 $((0,9*2+2,0)*4+(0,9*2+2,65+3,55+2,65))*2*1,26/1000$	449,06	27,52	52,67	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	29,19	23,98	1,79	3,42	50,6	3,29
		$397,36 = 6\ 287,43 - 0,05 \times 5\ 252,69 - 0,98 \times 5\ 742,29$			368,87	5,8					0,38		0,437	0,03
		На единицу в ценах 2001г.			6287,43	23,93	5942,74							
					320,76	5,04								
		С учетом стоимости удаленных ресурсов			397,36	23,93	52,67							
					320,76	5,04								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			449,06	27,52	52,67							
					368,87	5,8								
		ВСЕГО на физобъем (0,065)			29,19	1,79	3,42							
					23,98	0,38								
		Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			405,2	10,83	19,32							
					375,05	5,94								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 82%*0.85 ФОТ (от 380,99)			265,55									
		Сметная прибыль 62%*0.8 ФОТ (от 380,99)			188,97									
		Итого с накладными и см. прибылью			859,72									
90	ТССЦ-101-2548 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Сталь полосовая 40x4 мм вес 1 п/м=1,26	т	0,065	5648,6		5648,6	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	367,16			367,16		
		На единицу в ценах 2001г.			5648,6		5648,6							
		ВСЕГО на физобъем (0,065)			367,16		367,16							
		Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			2074,45		2074,45							
91	ТЕР15-04-030-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлического каркаса количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,041 $((0,9*2+2,0)*4+(0,9*2+2,65+3,55+2,65))*2*0,08 / 100$	1143,03	4,18	461,28	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	46,86	27,78	0,17	18,91	93,9768	3,85
		На единицу в ценах 2001г.			677,57	0,19					0,01		0,0144	
		Кoeffициенты к позиции:			976,53	2,91	461,28							
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			512,34	0,13								
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			1054,11	3,64	461,28							
		ВСЕГО на физобъем (0,041)			589,19	0,16								
		Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			1143,03	4,18	461,28							
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 434,64)			677,57	0,19								
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 434,64)			46,86	0,17	18,91							
		Итого с накладными и см. прибылью			27,78	0,01								
		Итого на единицу с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			542,35	1,03	106,84							
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 434,64)			434,48	0,16								
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 434,64)			349,12									
		Итого с накладными и см. прибылью			162,56									
92	ТЕР09-05-001-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Облицовка балконов стальным профилированным листом	100 м2	0,269 $((0,9*2+2,0)*4+(0,9*2+2,65+3,55+2,65))*1,1 / 100$	377,58	54,71	12,12	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	101,57	83,59	14,72	3,26	43,1003	11,59
		На единицу в ценах 2001г.			310,75	2,29					0,62		0,1725	0,05
		Итого с накладными и см. прибылью			285,15	38,06	12,12							
		Итого на единицу с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			234,97	1,59								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					329,91	47,58	12,12								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					377,58	54,71	12,12								
ВСЕГО на физобъем (0,269)					101,57	14,72	3,26								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1414,83	89,06	18,42								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 317,05)					906,79										
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 317,05)					761,25										
Итого с накладными и см. прибылью					3082,87										
93	ТССЦ-101-4566 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,5	м2	29,59 <i>26,9*1,1</i>	59,75		59,75	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1768			1768			
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75								
ВСЕГО на физобъем (29,59)					1768		1768								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					9989,2		9989,2								
94	ТЕРрб1-1-6 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сплошное выравнивание штукатурки нижних поверхностей балконных плит цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхности	0,1343 <i>((0,9*2,0*4+((2,20+2,65)/2*1,1*2+(2,65+3,55)/2*1,1))-0,9*0,2*14) / 100</i>	940,25	23,92	541,4	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	126,28	50,35	3,21	72,72	55,4645	7,45	
На единицу в ценах 2001г.					374,93	10,21					1,37		0,7705	0,1	
ВСЕГО на физобъем (0,1343)					888,23	20,8	541,4								
Итого с накладными и см. прибылью					326,03	8,88									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					940,25	23,92	541,4								
ВСЕГО на физобъем (0,1343)					374,93	10,21	72,72								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1217,76	19,42	410,87								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 808,90)					787,47	21,43									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 808,90)					543,18										
Итого с накладными и см. прибылью					323,56										
Итого с накладными и см. прибылью					2084,5										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
95	ТЕР15-02-001-06 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: тяг балконов по периметру плиты и балок	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1077 $((0,9*2+2,0)*4*0,2+(0,9*2+2,65+3,55+2,65)*0,2+0,9*0,2*14*2+0,2*0,2*14) / 100$	8958,89	86,57	4685,26	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	964,87	450,95	9,32	504,6	464,1975	49,99
На единицу в ценах 2001г.					4187,06									
Кoeffициенты к позиции:					7911,5	60,22	4685,26							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3166,02									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					8401,46	75,28	4685,26							
ВСЕГО на физобъем (0,1077)					3640,92									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					8958,89	86,57	4685,26							
ВСЕГО на физобъем (0,1077)					4187,06									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					964,87	9,32	504,6							
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 7 052,86)					450,95									
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 7 052,86)					9960,24	56,39	2850,99							
Итого с накладными и см. прибылью					7052,86									
Итого с накладными и см. прибылью					5665,21									
Итого с накладными и см. прибылью					2637,77									
Итого с накладными и см. прибылью					18263,22									
96	ТЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска нижней поверхности балконных плит и торцов с кронштейнами акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3036 $(13,43+10,77+(0,8*0,3/2*2+1,0*0,2)*14) / 100$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	130,24	41,89	3,09	85,26	18,2505	5,54
На единицу в ценах 2001г.					137,98									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					633,8	7,08	522,39							
Кoeffициенты к позиции:					104,33									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					409,65	8,85	280,82							
ВСЕГО на физобъем (0,3036)					119,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82							
ВСЕГО на физобъем (0,3036)					137,98									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					130,24	3,09	85,26							
Кoeffициенты к позиции:					41,89									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1155,57	18,69	481,72							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					655,16									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 655,16)			526,26									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 655,16)			245,03									
		Итого с накладными и см. прибылью			1926,86									
97	ТССЦ-101-6524 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0115	24884,59		24884,59	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	286,17			286,17		
		На единицу в ценах 2001г.			24884,59		24884,59							
		ВСЕГО на физобъем (0,0115)			286,17		286,17							
		Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			1616,86		1616,86							
Раздел 6. Козырьки														
98	ТЕР46-04-008-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий козырьков из профлиста (прим)п № 1,3 козырьки	100 м2 покрытия	0,044 (2,0*1,1*2) / 100	67	12,52		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2,95	2,4	0,55		8,58	0,38
		На единицу в ценах 2001г.			54,48									
		ВСЕГО на физобъем (0,044)			2,95	0,55								
		Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			40,87	3,33								
		Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 37,54)			31,59									
		Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 37,54)			17,87									
		Итого с накладными и см. прибылью			90,33									
99	ТЕР09-03-038-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж каркаса козырька (уголок 32x32*3)	1 т конструкций	0,022 ((1,1*3+1,0*3+0,4*3)*2*1,46) / 1000	332,37	242,55		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7,31	1,98	5,33		11,13	0,24
		На единицу в ценах 2001г.			89,82	18,75					0,41		1,386	0,03
		Кoeffициенты к позиции:			669,02	346,5	194,21							
		Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7"			128,31	26,79								
		ВСЕГО на физобъем (0,022)			332,37	242,55								
		Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7"			89,82	18,75								
		ВСЕГО на физобъем (0,022)			7,31	5,33								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					1,98	0,41									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					63,22	32,25									
					30,97	6,41									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 37,38)					25,74										
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 37,38)					21,61										
Итого с накладными и см. прибылью					110,57										
100	ТЕРр69-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,24 <i>(8*3)/100</i>	48,38	10,28		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11,61	9,14	2,47		5,49	1,32	
					38,1										
На единицу в ценах 2001г.					48,38	10,28									
					38,1										
ВСЕГО на физобъем (0,24)					11,61	2,47									
					9,14										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					157,89	14,94									
					142,95										
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 142,95)					94,78										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 142,95)					57,18										
Итого с накладными и см. прибылью					309,85										
101	ТЕР06-01-015-07 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка закладных деталей весом: до 4 кг ((арматура d=12 мм)	1 т	0,004 <i>24*0,2*0,888/1000</i>	8262,28	43,68	6386,94	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	33,05	7,33	0,17	25,55	248,193	0,99	
					1831,66	2,49					0,01		0,1875		
На единицу в ценах 2001г.					8014,63	34,94	6386,94								
					1592,75	1,99									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8262,28	43,68	6386,94								
					1831,66	2,49									
ВСЕГО на физобъем (0,004)					33,05	0,17	25,55								
					7,33	0,01									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					260,03	1,03	144,36								
					114,64	0,16									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 114,80)					92,21										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 114,80)					50,74										
Итого с накладными и см. прибылью					402,98										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
102	ТЕР09-03-038-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж каркаса козырька	1 т конструкц ий	0,1039	774,89	433,13	194,2	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	80,51	15,33	45	20,18	18,285	1,9
					147,56	33,49					3,48		2,475	0,26
На единицу в ценах 2001г.					669,02	346,5	194,21							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					774,89	433,13	194,21							
ВСЕГО на физобъем (0,1039)					80,51	45	20,18							
					15,33	3,48								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					626,03	272,25	114,02							
					239,76	54,43								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 294,19)					202,55									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 294,19)					170,04									
Итого с накладными и см. прибылью					998,62									
103	ТССЦ-201-0763 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнугосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (труба 40x20x2 мм)	т	0,1039 $\frac{(((2,0*3+0,7*2+1,6*5+0,4*3+0,2*2+1,5*5)*1,7)*2+(1,2*3+0,7*2+0,6*5+0,4*3+0,2*2+0,5*5)*1,7)/1000}{1000}$	10434,25		10434,25	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1084,12			1084,12		
На единицу в ценах 2001г.					10434,25		10434,25							
ВСЕГО на физобъем (0,1039)					1084,12		1084,12							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6125,28		6125,28							
104	ТЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (металлические изделия козырька)	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,1246 $\frac{(((2,0*3+0,7*2+1,6*5+0,4*3+0,2*2+1,5*5)*1,7)*2+(1,2*3+0,7*2+0,6*5+0,4*3+0,2*2+0,5*5)*1,7)*0,12}{100}$	253,69	11,78	189,03	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	31,61	6,59	1,47	23,55	6,1065	0,76
					52,88	0,13					0,02		0,0125	
На единицу в ценах 2001г.					244,44	9,42	189,04							
					45,98	0,1								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к					253,69	11,78	189,04							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					52,88	0,13									
ВСЕГО на физобъем (0,1246)					31,61	1,47	23,55								
					6,59	0,02									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					245,02	8,89	133,06								
					103,07	0,31									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 103,38)					71,18										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 103,38)					49,21										
Итого с накладными и см. прибылью					365,41										
105	ТЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлические изделия козырька)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1246 <i>12,46 / 100</i>	317,15	7,76	276,88	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	39,52	4,05	0,97	34,5	4,4045	0,55	
					32,51	0,13				0,02		0,0125			
На единицу в ценах 2001г.					311,36	6,21	276,88								
					28,27	0,1									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					317,15	7,76	276,88								
					32,51	0,13									
ВСЕГО на физобъем (0,1246)					39,52	0,97	34,5								
					4,05	0,02									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					264,14	5,87	194,93								
					63,34	0,31									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 63,65)					43,82										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 63,65)					30,3										
Итого с накладными и см. прибылью					338,26										
106	ТЕР09-04-002-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа окрашенного (козырек) по металлическому каркасу	100 м2 покрытия	0,0712 <i>(2,0*1,6*2+1,2*0,6) / 100</i>	1038,19	601,36	146,56	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	73,92	20,67	42,82	10,43	40,825	2,91	
					290,27	45,94				3,27		3,2625	0,23		
На единицу в ценах 2001г.					880,06	481,09	146,56								
					252,41	36,75									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1038,19	601,36	146,56								
					290,27	45,94									
ВСЕГО на физобъем (0,0712)					73,92	42,82	10,43								
					20,67	3,27									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					641,27	259,06	58,93							
					323,28	51,14								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 374,42)					257,79									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 374,42)					216,41									
Итого с накладными и см. прибылью					1115,47									
107	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	7,83 7,12*1,1	59,75		59,75	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	467,84			467,84		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (7,83)					467,84		467,84							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2643,3		2643,3							
108	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,001 7,12*7*0,00002	31702,17		31702,17	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	31,7			31,7		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,001)					31,7		31,7							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					179,11		179,11							
109	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы кровли: примыкание	м2	1,45 (2,0*2+1,2+0,6)*0,25	152,11		152,11	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	220,56			220,56		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (1,45)					220,56		220,56							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1246,16		1246,16							
Раздел 7. Крыльца входов														
110	ТЕРр68-13-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка асфальтобетонных покрытий отмостки толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (п № 2)	1000 м2	0,0096 (1,3*1,3+2,2*1,8*2)/1000	1872,7	1482,24		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	17,98	3,75	14,23		57,76	0,55

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					390,46	155,12					1,49		15,7	0,15	
На единицу в ценах 2001г.					1872,7	1482,24									
ВСЕГО на физобъем (0,0096)					390,46	155,12									
					17,98	14,23									
					3,75	1,49									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					144,74	86,09									
					58,65	23,3									
Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 81,95)					72,44										
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 81,95)					39,34										
Итого с накладными и см. прибылью					256,52										
111	ТЕР01-02-057-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0288 $((2,2*1,8*2+1,3*1,3)*0,3)/100$	1124,59			1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	32,39	32,39			177,1	5,1	
На единицу в ценах 2001г.					1124,59										
					977,9										
					977,9										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1124,59										
ВСЕГО на физобъем (0,0288)					1124,59										
					32,39										
					32,39										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					506,58										
					506,58										
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 506,58)					310,03										
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 506,58)					155,01										
Итого с накладными и см. прибылью					971,62										
112	ТЕР08-01-002-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания песчаного с подсыпкой вручную	1 м3 основания	0,96 $(2,2*1,8*2+1,3*1,3)*0,10$	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	123,95	16,9	42,63	64,42	2,645	2,54	
На единицу в ценах 2001г.					129,11	44,41	67,1								
					17,6	3,73				3,58		0,3625	0,35		
					117,93	35,53	67,1								
					15,3	2,98									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,11	44,41	67,1								
ВСЕГО на физобъем (0,96)					129,11	44,41	67,1								
					17,6	3,73									
					123,95	42,63	64,42								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					16,9	3,58									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					886,2	257,91	363,97								
					264,32	55,99									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 320,31)					298,95										
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 320,31)					174,25										
Итого с накладными и см. прибылью					1359,4										
113	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	1,92 <i>(2,2*1,8*2+1,3*1,3)*0,2</i>	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	482,59	35,23	139,83	307,53	2,76	5,3	
					18,35	6,81				13,08		0,675	1,3		
На единицу в ценах 2001г.					234,39	58,26	160,17								
					15,96	5,45									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17								
					18,35	6,81									
ВСЕГО на физобъем (1,92)					482,59	139,83	307,53								
					35,23	13,08									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3134,51	845,97	1737,54								
					551	204,57									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 755,57)					705,17										
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 755,57)					411,03										
Итого с накладными и см. прибылью					4250,71										
114	ТЕР06-01-001-15 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонных крылец	100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деле	0,0192 <i>((2,2*1,8*2+1,3*1,3)*0,2)/100</i>	3673,99	2201,66	539,99	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	70,54	17,9	42,27	10,37	134,343	2,58	
3 112,05 = 56 343,81 - 102 x 521,88					932,34	321				6,16		24,3	0,47		
На единицу в ценах 2001г.					56343,81	1761,33	53771,75								
					810,73	256,8									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					3112,05	1761,33	539,99								
					810,73	256,8									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3673,99	2201,66	539,99								
					932,34	321									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (0,0192)					70,54	42,27	10,37							
					17,9	6,16								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					594,28	255,73	58,59							
					279,96	96,34								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 376,30)					302,26									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 376,30)					166,32									
Итого с накладными и см. прибылью					1062,86									
115	ТССЦ-401-0026 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	1,958	555,6		555,6	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1087,86			1087,86		
На единицу в ценах 2001г.					555,6		555,6							
ВСЕГО на физобъем (1,958)					1087,86		1087,86							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6146,41		6146,41							
116	ТЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обрамление крылец уголком 32x32*3 мм <i>l 029,10 = 10 329,95 - l x 9 300,85</i>	1 т стальных элементов	0,0207 <i>(2,2*2+1,8*4+1,3*2)*1,46/10 00</i>	1147,64	326,59	412,98	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	23,76	8,45	6,76	8,55	49,105	1,02
На единицу в ценах 2001г.					10329,95	261,27	9713,84							
					354,84									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					1029,1	261,27	412,99							
					354,84									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1147,64	326,59	412,99							
					408,07									
ВСЕГО на физобъем (0,0207)					23,76	6,76	8,55							
					8,45									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					221,37	40,9	48,31							
					132,16									
Накладные расходы 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 132,16)					131,43									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 132,16)					76,39									
Итого с накладными и см. прибылью					429,19									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
117	ТССЦ-101-3715 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 32х32х3 мм	т	0,0207	6188,32		6188,32	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	128,1			128,1			
На единицу в ценах 2001г.					6188,32		6188,32								
ВСЕГО на физобъем (0,0207)					128,1		128,1								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					723,77		723,77								
118	ТЕР11-01-027-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий крылец и торцов на цементном растворе из плиток: бетонных	100 м2 покрытия	0,125 $(2,2*1,8*2+1,3*1,3+(1,8*2+2,2)*0,2*2+1,3*2*0,2) / 100$	8371,24	231,01	7508,12	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1046,41	79,01	28,88	938,52	93,5065	11,69	
На единицу в ценах 2001г.					8242,59	184,81	7508,12								
Кoeffициенты к позиции:					549,66	37,62					5,88		3,6625	0,46	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8371,24	231,01	7508,12								
ВСЕГО на физобъем (0,125)					632,11	47,03									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1046,41	28,88	938,52								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 327,68)					79,01	5,88									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 327,68)					6713,08	174,72	5302,64								
Итого с накладными и см. прибылью					1235,72	91,96									
Раздел 8. Отмостка					1249,28										
119	ТЕРр68-13-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка асфальтобетонных покрытий отмостки толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,125 $((10,3-2,2+15,64+2,95+1,8+1,9+1,77+8,55+1,78+1,8+1,78+10,25+2,63+20,78+1,82+1,87+1,83+1,35+12,7+11,9-2,2+1,65+3,66-1,3+10,3-1,3+3,08)*1,0) / 1000$	1872,7	1482,24		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	234,09	48,81	185,28		57,76	7,22	
На единицу в ценах 2001г.					390,46	155,12					19,39		15,7	1,96	
Итого с накладными и см. прибылью					1872,7	1482,24									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					390,46	155,12								
ВСЕГО на физобъем (0,125)					234,09	185,28								
					48,81	19,39								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1884,33	1120,94								
					763,39	303,26								
Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 1 066,65)					942,92									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 1 066,65)					511,99									
Итого с накладными и см. прибылью					3339,24									
120	ТЕР01-02-057-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,2752 <i>(125,1*0,22) / 100</i>	1124,59			1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	309,49	309,49			177,1	48,74
					1124,59									
На единицу в ценах 2001г.					977,9									
					977,9									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1124,59									
					1124,59									
ВСЕГО на физобъем (0,2752)					309,49									
					309,49									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4840,42									
					4840,42									
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 840,42)					2962,34									
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 840,42)					1481,17									
Итого с накладными и см. прибылью					9283,93									
121	ТЕР08-01-002-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания песчаного с подсыпкой вручную	1 м3 основания	12,51 <i>125,1*0,10</i>	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1615,17	220,18	555,57	839,42	2,645	33,09
					17,6	3,73				46,66		0,3625	4,53	
На единицу в ценах 2001г.					117,93	35,53	67,1							
					15,3	2,98								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,11	44,41	67,1							
					17,6	3,73								
ВСЕГО на физобъем (12,51)					1615,17	555,57	839,42							
					220,18	46,66								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					11547,54	3361,2	4742,72								
					3443,62	729,76									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 173,38)					3895,02										
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 173,38)					2270,32										
Итого с накладными и см. прибылью					17712,88										
122	ТЕР08-01-002-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	15,01 <i>125,1*0,12</i>	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3772,76	275,43	1093,18	2404,15	2,76	41,43	
					18,35	6,81					102,22		0,675	10,13	
На единицу в ценах 2001г.					234,39	58,26	160,17								
					15,96	5,45									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17								
					18,35	6,81									
ВСЕГО на физобъем (15,01)					3772,76	1093,18	2404,15								
					275,43	102,22									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					24504,92	6613,74	13583,45								
					4307,73	1598,72									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 906,45)					5512,49										
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 906,45)					3213,11										
Итого с накладными и см. прибылью					33230,52										
123	ТЕР06-01-015-10 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонков	1 т	0,4816 <i>125,1*3,85/1000</i>	150,95	46,15		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	72,7	50,47	22,23		14,536	7	
					104,8	2,65					1,28		0,2	0,1	
На единицу в ценах 2001г.					5659,22	36,92	5531,17								
					91,13	2,12									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					128,05	36,92									
					91,13	2,12									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					150,95	46,15									
					104,8	2,65									
ВСЕГО на физобъем (0,4816)					72,7	22,23									
					50,47	1,28									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					923,84	134,49									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					789,35	20,02								
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 809,37)			650,13									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 809,37)			357,74									
		Итого с накладными и см. прибылью			1931,71									
124	ТССЦ-101-3890 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50x50 мм	м2	125,1 (10,3- 2,2+15,64+2,95+1,8+1,9+1,7 7+8,55+1,78+1,8+1,78+10,25 +2,63+20,78+1,82+1,87+1,83 +1,35+12,7+11,9- 2,2+1,65+3,66-1,3+10,3- 1,3+3,08)*1,0	31,24		31,24	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3908,12			3908,12		
		На единицу в ценах 2001г.			31,24		31,24							
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			31,24		31,24							
		ВСЕГО на физобъем (125,1)			3908,12		3908,12							
		Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			22080,88		22080,88							
125	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0,0625 (10,3- 2,2+15,64+2,95+1,8+1,9+1,7 7+8,55+1,78+1,8+1,78+10,25 +2,63+20,78+1,82+1,87+1,83 +1,35+12,7+11,9- 2,2+1,65+3,66-1,3+10,3- 1,3+3,08)*1,0*(0,05) / 100	54712,6	1982,66	51415,49	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3419,54	82,15	123,92	3213,47	207	12,94
		На единицу в ценах 2001г.			1314,45	298,35					18,65		22,5	1,41
		Коэффициенты к позиции:			54144,62	1586,13	51415,49							
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			1143	238,68								
		ВСЕГО на физобъем (0,0625)			467,67	155,11	2688,11		213,92	1,11	1,16	209,11	14,11	0,09
		Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			20190,66	749,72	18156,11							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1284,83	291,69								
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 576,52)			1266,34									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 576,52)			696,82									
		Итого с накладными и см. прибылью			22153,82									
126	ТЕР27-02-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м бортового камня	1,251 <i>((10,3-2,2+15,64+2,95+1,8+1,9+1,77+8,55+1,78+1,8+1,78+10,25+2,63+20,78+1,82+1,87+1,83+1,35+12,7+11,9-2,2+1,65+3,66-1,3+10,3-1,3+3,08))/100</i>	3025,26	99,31	2324,01	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3784,6	753,03	124,24	2907,33	87,492	109,45
					601,94	11,28					14,11		0,85	1,06
		На единицу в ценах 2001г.			2926,88	79,45	2324							
					523,43	9,02								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			3025,26	99,31	2324							
					601,94	11,28								
		ВСЕГО на физобъем (1,251)			3784,6	124,24	2907,33							
					753,03	14,11								
		Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			28955,45	751,65	16426,41							
					11777,39	220,68								
		Накладные расходы 142%*(0,9*0.85) ФОТ (от 11 998,07)			13033,5									
		Сметная прибыль 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 998,07)			7750,75									
		Итого с накладными и см. прибылью			49739,7									
127	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	126	20,71		20,71	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2609,46			2609,46		
		На единицу в ценах 2001г.			20,71		20,71							
		ВСЕГО на физобъем (126)			2609,46		2609,46							
		Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			14743,45		14743,45							
Раздел 9. Погрузка и вывоз мусора														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
128	ТССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	39,31	40,8	40,8		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1603,85		1603,85			
На единицу в ценах 2001г.					40,8	40,8								
ВСЕГО на физобъем (39,31)					1603,85	1603,85								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					9703,29	9703,29								
129	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	39,31	21,13	21,13		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	830,62		830,62			
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								
ВСЕГО на физобъем (39,31)					830,62	830,62								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5025,25	5025,25								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									139470,31	25912,69	7346,39	106211,23		3582,74
											457,7		42,42	
Накладные расходы									23631,67					
Сметная прибыль									14586,27					
Итого по смете:														
Итого									177688,25				3582,74	
													42,42	
В том числе:														
Материалы									106211,23					
Машины и механизмы									7346,39					
ФОТ									26370,39					
Накладные расходы									23631,67					
Сметная прибыль									14586,27					
ВСЕГО по смете									177688,25				3582,74	
													42,42	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									139470,31	25912,69	7346,39	106211,23		3582,74

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											457,7			42,42
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)									1049813,57	405274,46	44445,65	600093,46		3582,74
											7158,41			42,42
Накладные расходы									314159,34					
Сметная прибыль									182503,09					
Итого по смете:														
Итого									1546476					3582,74
														42,42
В том числе:														
Материалы									600093,46					
Машины и механизмы									44445,65					
ФОТ									412432,87					
Накладные расходы									314159,34					
Сметная прибыль									182503,09					
НДС 18%									278365,68					
ВСЕГО по смете									1824841,68					3582,74
														42,42