

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 44 по ул. Крупской в г. Смоленске

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 3767,470 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 594,076 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 5155,86 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Кровля														
1	ТЕР46-04-008-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	8,04 <i>(49,3+171,2+204,2+77,6+36,3+26,7+115,7+57,97+15,35+49,21) / 100</i>	164,51	38,3		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1322,66	1014,73	307,93		19,875	159,8
На единицу в ценах 2001г.					126,21									
					131,61	30,64								
Кoeffициенты к позиции:					100,97									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					164,51	38,3								
					126,21									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО на физобъем (8,04)					1322,66	307,93									
					1014,73										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					17733,36	1862,98									
					15870,38										
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15 870,38)					13354,92										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15 870,38)					7554,3										
Итого с накладными и см. прибылью					38642,58										
2	ТЕРр58-1-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	8,04 <i>(49,3+171,2+204,2+77,6+36,3+26,7+115,7+57,97+15,35+49,21)/100</i>	171,95	49,54		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1382,48	984,18	398,3		18,95	152,36	
					122,41	7,63					61,35		0,575	4,62	
На единицу в ценах 2001г.					137,56	39,63									
					97,93	6,1									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					171,95	49,54									
					122,41	7,63									
ВСЕГО на физобъем (8,04)					1382,48	398,3									
					984,18	61,35									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					17802,3	2409,72									
					15392,58	959,51									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 16 352,09)					11536,4										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 16 352,09)					8503,09										
Итого с накладными и см. прибылью					37841,79										
3	ТЕРр58-5-5 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	1,28 <i>(31,8+15,7+10,35+3,1+10,4+3,8+11,95+12,7+28,1)/100</i>	4114,32	57,6	2944,86	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5266,33	1423,18	73,73	3769,42	160,21	205,07	
На единицу в ценах 2001г.					4114,32	57,6	2944,86								
					1111,86										
ВСЕГО на физобъем (1,28)					5266,33	73,73	3769,42								
					1423,18										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					44001,83	446,07	21297,22								
					22258,54										
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 22 258,54)					15703,4										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 22 258,54)					11574,44										
Итого с накладными и см. прибылью					71279,67										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТЕРр58-5-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	7,43 $((31,8+10,4)/1,2*7,4+(28,1+15,7+11,95)/1,2*7,2+12,7/1,2*6,8+8,2*2+9,9*6) / 100$	6730,28	29,7	5658,96	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	50005,98	7739,24	220,67	42046,07	150,09	1115,17
На единицу в ценах 2001г.					1041,62									
ВСЕГО на физобъем (7,43)					6730,28	29,7	5658,96							
					1041,62									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					50005,98	220,67	42046,07							
					7739,24									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 121 041,71)					359937,06	1335,05	237560,3							
					121041,71									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 121 041,71)					85394,93									
Итого с накладными и см. прибылью					62941,69									
					508273,68									
5	ТЕРр58-4-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка решеток ограждения кровли	100 м парапетны х решеток	0,157 $15,7 / 100$	96,49	1,62		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	15,15	14,9	0,25		14,8	2,32
На единицу в ценах 2001г.					94,87									
					96,49	1,62								
ВСЕГО на физобъем (0,157)					94,87									
					15,15	0,25								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					14,9									
					234,55	1,51								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 233,04)					233,04									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 233,04)					164,41									
Итого с накладными и см. прибылью					121,18									
					520,14									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка карнизов на фасаде	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернут ых поверхнос тей карнизов	1,15 $((31,8+15,7+10,35+3,1+10,4+3,8+11,95+12,7+28,1)*0,9)/100$	857,34	63,4		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	985,94	913,03	72,91		114,4	131,56
					793,94									
На единицу в ценах 2001г.					4921,89	79,25	3850,22							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					857,34	63,4								
ВСЕГО на физобъем (1,15)					985,94	72,91								
					913,03									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					14720,9	441,11								
					14279,79									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14 279,79)					12890,37									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14 279,79)					6117,46									
Итого с накладными и см. прибылью					33728,73									
7	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство карнизов на фасаде	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернут ых поверхнос тей карнизов	1,15 $((31,8+15,7+10,35+3,1+10,4+3,8+11,95+12,7+28,1)*0,9)/100$	5090,57	99,06	3850,23	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5854,16	1312,47	113,92	4427,77	164,45	189,12
					1141,28									
На единицу в ценах 2001г.					4921,89	79,25	3850,22							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					992,42									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					5090,57	99,06	3850,22							
ВСЕГО на физобъем (1,15)					1141,28									
					5854,16	113,92	4427,77							
					1312,47									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					46233,15	689,22	25016,9							
					20527,03									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 20 527,03)					18529,75									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 20 527,03)					8793,78									
Итого с накладными и см. прибылью					73556,68									
8	ТЕР15-04-025-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов на фасаде	100 м2 окрaшиваемой поверхности	1,15 $((31,8+15,7+10,35+3,1+10,4+3,8+11,95+12,7+28,1)*0,9)/100$	1618,15	12,29	1000,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1860,87	695,8	14,13	1150,94	81,9835	94,28
					605,04	0,16					0,18		0,0125	0,01
На единицу в ценах 2001г.					1536,77	9,83	1000,82							
					526,12	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1618,15	12,29	1000,82							
ВСЕГО на физобъем (1,15)					605,04	0,16								
					1860,87	14,13	1150,94							
					695,8	0,18								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					17470,61	85,49	6502,81							
					10882,31	2,82								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10 885,13)					8743,48									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10 885,13)					4071,04									
Итого с накладными и см. прибылью					30285,13									
9	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 окон	0,04 4 / 100	2215,17	10,37		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	88,61	88,2	0,41		341,3	13,65
					2204,8									
На единицу в ценах 2001г.					2215,17	10,37								
					2204,8									
ВСЕГО на физобъем (0,04)					88,61	0,41								
					88,2									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1381,93	2,48									
					1379,45										
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 1 379,45)					973,2										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 1 379,45)					717,31										
Итого с накладными и см. прибылью					3072,44										
10	ТЕР10-01-003-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	4	362,39	27,46	282,02	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1449,56	211,64	109,84	1128,08	7,6245	30,5	
					52,91	1,83					7,32		0,1375	0,55	
На единицу в ценах 2001г.					350	21,97	282,02								
					46,01	1,46									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					362,39	27,46	282,02								
					52,91	1,83									
ВСЕГО на физобъем (4)					1449,56	109,84	1128,08								
					211,64	7,32									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10348,23	664,53	6373,65								
					3310,05	114,48									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 424,53)					3091,32										
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 424,53)					1467,07										
Итого с накладными и см. прибылью					14906,62										
11	ТССЦ-203-0251 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	-2 -Ф1.p1	150,63		150,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-301,26			-301,26			
На единицу в ценах 2001г.					150,63		150,63								
ВСЕГО на физобъем (-2)					-301,26		-301,26								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-1702,12		-1702,12								
12	ТССЦ-203-0033 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой прим	м2	7,2 1*1,8*4	374,74		374,74	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2698,13			2698,13			
На единицу в ценах 2001г.					374,74		374,74								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (7,2)					2698,13		2698,13							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					15244,43		15244,43							
13	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка слуховых окон оцинкованной окрашенной в цвет кровли кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,092 (1,15*2*4) / 100	8157,14	21,68	7525,27	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	750,46	56,14	1,99	692,33	91,7585	8,44
					610,19	1,16					0,11		0,0875	0,01
На единицу в ценах 2001г.					8073,21	17,34	7525,27							
					530,6	0,93								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8157,14	21,68	7525,27							
					610,19	1,16								
ВСЕГО на физобъем (0,092)					750,46	1,99	692,33							
					56,14	0,11								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4801,73	12,04	3911,66							
					878,03	1,72								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 879,75)					794,15									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 879,75)					376,88									
Итого с накладными и см. прибылью					5972,76									
14	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	-0,0662 -Ф2,pl	10438,67		10438,67	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-691,04			-691,04		
На единицу в ценах 2001г.					10438,67		10438,67							
ВСЕГО на физобъем (-0,0662)					-691,04		-691,04							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-3904,38		-3904,38							
15	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	10,12 9,2*1,1	110,04		110,04	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1113,6			1113,6		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (10,12)					1113,6		1113,6							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6291,84		6291,84							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	ТЕР10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных на чердаке возле слуховых окон	1 м3	0,124 0,05*0,1*6,2*4	2655,97	44,76	2223,05	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	329,34	48,13	5,55	275,66	48,8865	6,06
					388,16	2,33					0,29		0,175	0,02
На единицу в ценах 2001г.					2596,39	35,81	2223,05							
					337,53	1,86								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2655,97	44,76	2223,05							
					388,16	2,33								
ВСЕГО на физобъем (0,124)					329,34	5,55	275,66							
					48,13	0,29								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2343,81	33,58	1557,48							
					752,75	4,54								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 757,29)					683,61									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 757,29)					324,42									
Итого с накладными и см. прибылью					3351,84									
17	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим)	100 м2 кровли	8,04 (49,3+171,2+204,2+77,6+36,3+26,7+115,7+57,97+15,35+49,21) / 100	21251,54	1014,88	18324,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	170862,38	15372,72	8159,64	147330,02	249,9381	2009,5
					1912,03	34,81					279,87		2,625	21,11
На единицу в ценах 2001г.					20304,26	649,52	18324,63							
					1330,11	22,28								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. _Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					20799,17	811,9	18324,63							
					1662,64	27,85								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					21251,54	1014,88	18324,63							
					1912,03	34,81								
ВСЕГО на физобъем (8,04)					170862,38	8159,64	147330,02							
					15372,72	279,87								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1122209,8	49365,82	832414,61							
					240429,34	4377,17								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 244 806,51)					224732,38									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 244 806,51)					108204,48									
Итого с накладными и см. прибылью					1455146,6									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-1013 -Ф5.p1	65,28		65,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-66128,64			-66128,64		
На единицу в ценах 2001г.					65,28		65,28							
ВСЕГО на физобъем (-1013)					-66128,64		-66128,64							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-373626,82		-373626,82							
19	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	1013	59,75		59,75	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	60526,75			60526,75		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (1013)					60526,75		60526,75							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					341976,14		341976,14							
20	ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	-810,4 -Ф5.p2	54,17		54,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-43899,37			-43899,37		
На единицу в ценах 2001г.					54,17		54,17							
ВСЕГО на физобъем (-810,4)					-43899,37		-43899,37							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-248031,44		-248031,44							
21	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,1126 804*7*0,00002	31702,17		31702,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3569,66			3569,66		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,1126)					3569,66		3569,66							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					20168,58		20168,58							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	Прайс-лист	Снегозадержатель трубчатый Borge профнастила 3730/1,18/5,65=559,47руб.	шт	43 <i>(31,8+15,7+10,35+3,1+10,4+3,8+11,95+12,7+28,1)/3</i>	559,47		559,47	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	24057,21			24057,21		
На единицу в ценах 2001г.					559,47		559,47							
ВСЕГО на физобъем (43)					24057,21		24057,21							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					135923,24		135923,24							
23	ТССЦ-101-1998 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	192 <i>(18,9+15,95+3,5+8,6*2+9,9*2+10,36*2)*2</i>	23,15		23,15	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4444,8			4444,8		
На единицу в ценах 2001г.					23,15		23,15							
ВСЕГО на физобъем (192)					4444,8		4444,8							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					25113,12		25113,12							
24	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент ((18,9+15,95+3,5+8,6*2+9,9*3+10,36*2)*0,4=43,39); примыкания к вентилятам наружные (в цвет кровли) (4+5,4+5,6+5,7+7,2*2)*0,4=14,04; карнизные планки (13,7+29,1+32,8+16,7+11,35+9,4+2,8+12,95)*0,3=38,64); ендова верх (10,36+8,6+9,9)*0,3=8,66	м2	104,73 <i>43,39+14,04+38,64+8,66</i>	152,11		152,11	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	15930,48			15930,48		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (104,73)					15930,48		15930,48							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					90007,21		90007,21							
25	ТССЦ-101-2778 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) примыкание к вентилятам (4+5,4+5,6+5,7+7,2*2)*0,5=17,55, примыкание слуховым окнам 3,65*2*4*0,4=11,68; галстуки от вентилят (1,5*6)*0,5=4,5	м2	33,73 <i>17,55+11,68+4,5</i>	42,42		42,42	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1430,83			1430,83		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					42,42		42,42							
					1430,83		1430,83							
					8084,19		8084,19							
26	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных стен вентканалов над кровлей	1 м3	4,71 $((1,6*0,4*1,8)-$ $(1,35*0,15*1,8))+((2,3*0,4*0,$ $8)-$ $(2,05*0,15*0,8))+((2,4*0,4*0,$ $8)-$ $(2,15*0,15*0,8))+((2,2*0,65*1$ $,4)-$ $(1,95*0,4*1,4))+((3,2*0,4*1,2)-$ $(2,95*0,15*1,2))*2$	166,22	106,81		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	782,9	279,82	503,08		8,24	38,81
					59,41	11,36					53,51		1,15	5,42
					166,22	106,81								
					59,41	11,36								
					782,9	503,08								
					279,82	53,51								
					7420,01	3043,63								
					4376,38	836,9								
					4386,98									
					2481,52									
					14288,51									
27	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных стен вентшахт на чердаке	1 м3	0,41 $((1,2*0,4*0,6)-$ $(0,95*0,15*0,6))*2$	166,22	106,81		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	68,15	24,36	43,79		8,24	3,38
					59,41	11,36					4,66		1,15	0,47
					166,22	106,81								
					59,41	11,36								
					68,15	43,79								
					24,36	4,66								
					645,92	264,93								
					380,99	72,88								
					381,93									
					216,04									
					1243,89									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
28	ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка кирпичных вентшахт с установкой зонтов	1 м3 кладки (без вычета пустот)	4,71 $((1,6*0,4*1,8)-$ $(1,35*0,15*1,8))+((2,3*0,4*0,$ $8)-$ $(2,05*0,15*0,8))+((2,4*0,4*0,$ $8)-$ $(2,15*0,15*0,8))+((2,2*0,65*1$ $,4)-$ $(1,95*0,4*1,4))+((3,2*0,4*1,2)-$ $(2,95*0,15*1,2))*2$	1102,62	58,63	937,94	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5193,34	499,5	276,15	4417,69	14,9155	70,25	
На единицу в ценах 2001г.					106,05	5,8					27,32		0,4375	2,06	
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1102,62	58,63	937,94								
ВСЕГО на физобъем (4,71)					5193,34	276,15	4417,69								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					34442,84	1670,71	24959,95								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 239,46)					7689,89										
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 239,46)					4482,27										
Итого с накладными и см. прибылью					46615										
29	ТССЦ-101-1704 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Войлок строительный	т	-0,0141 -Фз.рз	8926,84		8926,84	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-125,87			-125,87			
На единицу в ценах 2001г.					8926,84		8926,84								
ВСЕГО на физобъем (-0,0141)					-125,87		-125,87								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-711,17		-711,17								
30	ТССЦ-101-1133 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	т	-0,0283 -Фз.рп	6900,99		6900,99	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-195,3			-195,3			
На единицу в ценах 2001г.					6900,99		6900,99								
ВСЕГО на физобъем (-0,0283)					-195,3		-195,3								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-1103,45		-1103,45							
31	ТССЦ-101-0975 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	т	-0,0188 <i>-Ф3,р2</i>	4501,77		4501,77	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-84,63			-84,63		
На единицу в ценах 2001г.					4501,77		4501,77							
ВСЕГО на физобъем (-0,0188)					-84,63		-84,63							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-478,16		-478,16							
32	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм	шт.	1	607,83		607,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	607,83			607,83		
На единицу в ценах 2001г.					607,83		607,83							
ВСЕГО на физобъем (1)					607,83		607,83							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3434,24		3434,24							
33	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 5400 мм примм.	шт.	1	607,83		607,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	607,83			607,83		
На единицу в ценах 2001г.					607,83		607,83							
ВСЕГО на физобъем (1)					607,83		607,83							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3434,24		3434,24							
34	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 5600 мм примм.	шт.	1	607,83		607,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	607,83			607,83		
На единицу в ценах 2001г.					607,83		607,83							
ВСЕГО на физобъем (1)					607,83		607,83							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3434,24		3434,24							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
35	ТССЦ-301-0295 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 5700 мм примм.	шт.	1	607,83		607,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	607,83			607,83			
На единицу в ценах 2001г.					607,83		607,83								
ВСЕГО на физобъем (1)					607,83		607,83								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3434,24		3434,24								
36	ТССЦ-301-0295 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 7200 мм примм.	шт.	2	607,83		607,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1215,66			1215,66			
На единицу в ценах 2001г.					607,83		607,83								
ВСЕГО на физобъем (2)					1215,66		1215,66								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6868,48		6868,48								
37	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка стен вентшахт над кровлей цементно-известковым раствором по камню	100 м2 оштукатур иваемой поверхнос ти	0,41 $(4*1,8+5,4*0,8+5,6*0,8+5,7*1,4+7,2*1,2*2)/100$	1627,88	76,56	913,08	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	667,43	261,68	31,39	374,36	81,512	33,42	
На единицу в ценах 2001г.					1627,88	76,56	913,08								
Коэффициенты к позиции:					638,24	30,41					12,47		3,475	1,42	
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1627,88	76,56	913,08								
ВСЕГО на физобъем (0,41)					638,24	30,41									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					667,43	31,39	374,36								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 287,71)					261,68	12,47									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 287,71)					6397,72	189,91	2115,13								
Итого с накладными и см. прибылью					4092,68	195,03									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 287,71)					3444,1										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 287,71)					1603,6										
Итого с накладными и см. прибылью					11445,42										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска вентшахт над кровлей акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,41 $(4*1,8+5,4*0,8+5,6*0,8+5,7*1,4+7,2*1,2*2)/100$	651,22	8,85	522,39	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	267	49,19	3,63	214,18	15,87	6,51
На единицу в ценах 2001г.					119,98									
					633,8	7,08	522,39							
Кoeffициенты к позиции:					104,33									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					651,22	8,85	522,39							
ВСЕГО на физобъем (0,41)					119,98									
					267	3,63	214,18							
					49,19									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2001,41	21,96	1210,12							
					769,33									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 769,33)					617,96									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 769,33)					287,73									
Итого с накладными и см. прибылью					2907,1									
39	ТЕРр61-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки стен вентшахт на чердаке по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,64 $((4*1,8+5,4*3,5+5,6*3+5,7*2,2+7,2*2,5*2)*70\%)/100$	2499	1,21	1062,71	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1599,36	918,45	0,77	680,14	201,84	129,18
На единицу в ценах 2001г.					1435,08									
					2499	1,21	1062,71							
					1435,08									
ВСЕГО на физобъем (0,64)					1599,36	0,77	680,14							
					918,45									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					18212,01	4,66	3842,79							
					14364,56									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 14 364,56)					9645,8									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 14 364,56)					5745,82									
Итого с накладными и см. прибылью					33603,63									
40	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: стен вентшахт на чердаке с земли и лесов на чердаке	100 м2 перетертой поверхности	0,274 $(91,4-64)/100$	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	72,84	68,82	0,05	3,97	35,73	9,79
					251,18									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,274)					72,84	0,05	3,97							
					68,82									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1099,07	0,3	22,43							
					1076,34									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 076,34)					722,76									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 076,34)					430,54									
Итого с накладными и см. прибылью					2252,37									
41	ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен вегшахт на чердаке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,914 $((4*1,8+5,4*3,5+5,6*3+5,7*2,2+7,2*2,5*2))/100$	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1253,86	325,54	15,46	912,86	50,094	45,79
					356,17	0,29				0,27		0,025	0,02	
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76							
					309,71	0,23								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76							
					356,17	0,29								
ВСЕГО на физобъем (0,914)					1253,86	15,46	912,86							
					325,54	0,27								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10342,64	93,53	5157,66							
					5091,45	4,22								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 095,67)					4093,1									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 095,67)					1905,78									
Итого с накладными и см. прибылью					16341,52									
42	ТЕРр60-16-2 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прочистка вентканалов	100 м дымохода	3,74 $(174,4+126,4+73,6)/100$	122,46		62,77	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	458	223,24		234,76	9,24	34,56
					59,69									
На единицу в ценах 2001г.					122,46		62,77							
					59,69									
ВСЕГО на физобъем (3,74)					458		234,76							
					223,24									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4817,86		1326,39							
					3491,47									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 3 491,47)			2314,84									
		Сметная прибыль 63%*0.8 ФОТ (от 3 491,47)			1759,7									
		Итого с накладными и см. прибылью			8892,4									
43	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Наращивание трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопров ода	0,336 (4,2*8) / 100	7216,3	8,19	6636,43	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2424,68	192,08	2,75	2229,85	70,84	23,8
					571,68	0,83					0,28		0,0625	0,02
		На единицу в ценах 2001г.			7140,1	6,55	6636,44							
					497,11	0,66								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			7216,3	8,19	6636,44							
					571,68	0,83								
		ВСЕГО на физобъем (0,336)			2424,68	2,75	2229,85							
					192,08	0,28								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			15619,42	16,64	12598,65							
					3004,13	4,38								
		Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 008,51)			2945,93									
		Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 008,51)			1698									
		Итого с накладными и см. прибылью			20263,35									
44	ТССЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	8,4 33,6*0,25	11,14		11,14	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	93,58			93,58		
		На единицу в ценах 2001г.			11,14		11,14							
		ВСЕГО на физобъем (8,4)			93,58		93,58							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			528,73		528,73							
45	ТССЦ-101-5796 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уплотнитель диаметром 110 мм (проходка кровельная на фановые трубы)	шт.	8	105,45		105,45	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	843,6			843,6		
		На единицу в ценах 2001г.			105,45		105,45							
		ВСЕГО на физобъем (8)			843,6		843,6							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			4766,34		4766,34							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	ТЕР26-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками $119,75 = 1\ 946,59 - 1,438 \times 249,57 - 11 \times 132,13 - 0,143 \times 62,79 - 0,02 \times 185,74 - 0,033 \times 55,77$	10 м трубопровод	2,96 $(8*3,7) / 10$	129,63	28,1	68,86	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	383,7	96,7	83,18	203,82	4,048	11,98
На единицу в ценах 2001г.					1946,59	22,48	1895,7							
					28,41									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					119,75	22,48	68,86							
					28,41									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,63	28,1	68,86							
					32,67									
ВСЕГО на физобъем (2,96)					383,7	83,18	203,82							
					96,7									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3167,21	503,24	1151,58							
					1512,39									
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 512,39)					1156,98									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 512,39)					719,9									
Итого с накладными и см. прибылью					5044,09									
47	ТССЦ-104-0284 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм	м	29,6 $8*3,7$	73,37		73,37	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2171,75			2171,75		
На единицу в ценах 2001г.					73,37		73,37							
ВСЕГО на физобъем (29,6)					2171,75		2171,75							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					12270,39		12270,39							
48	ТЕР12-01-014-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Утепление чердачного перекрытия керамзитом	1 м3 утеплитель	36,78 $((9,35*14,7)+(10,4*11,6)+(9,9*27))*0,07$	219,11	37,63	159,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	8058,87	816,52	1384,03	5858,32	3,496	128,58
На единицу в ценах 2001г.					208,69	30,1	159,29							
					19,3	3,76								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;					219,11	37,63	159,29							
											172,87		0,425	15,63

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					22,2	4,7								
ВСЕГО на физобъем (36,78)					8058,87	1384,03	5858,32							
					816,52	172,87								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					54243,26	8373,38	33099,51							
					12770,37	2703,69								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15 474,06)					14205,19									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15 474,06)					6839,53									
Итого с накладными и см. прибылью					75287,98									
49	ТЕРр69-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	1,1 $(29+25+10+9+7+20+10) / 100$	1857,18	13,93	1707,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2042,9	149,18	15,32	1878,4	20,8	22,88
					135,62	2,25				2,48		0,17	0,19	
На единицу в ценах 2001г.					1857,18	13,93	1707,63							
					135,62	2,25								
ВСЕГО на физобъем (1,1)					2042,9	15,32	1878,4							
					149,18	2,48								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					13038,83	92,69	10612,96							
					2333,18	38,79								
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 2 371,97)					1572,62									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 371,97)					948,79									
Итого с накладными и см. прибылью					15560,24									
50	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	18,89 $((804*2*1,03)+(7,4+1,2+1)*0,52*(31,8+10,4)/1,2+(28,1+15,7+11,95)/1,2+12,7/1,2) / 100$	259,73	143,11	1,71	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4906,3	2170,65	2703,35	32,3	14,8465	280,45
					114,91	1,99				37,59		0,175	3,31	
На единицу в ценах 2001г.					216,12	114,49	1,71							
					99,92	1,59								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					259,73	143,11	1,71							
					114,91	1,99								
ВСЕГО на физобъем (18,89)					4906,3	2703,35	32,3							
					2170,65	37,59								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					50486,74	16355,27	182,5							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					33948,97	587,91								
		Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 34 536,88)			26420,71									
		Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 34 536,88)			16439,55									
		Итого с накладными и см. прибылью			93347									
51	Прайс-лист <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины 192,24/1,18/5,65=28,83руб	кг	608,3	28,83		28,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	17537,29			17537,29		
		На единицу в ценах 2001г.			28,83		28,83							
		ВСЕГО на физобъем (608,3)			17537,29		17537,29							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			99085,69		99085,69							
52	ТЕР12-01-009-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1,32 <small>(32,8+16,7+11,35+3,1+9,4+2,8+12,95+13,7+29,1)/100</small>	6319,25	28,56	6040	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	8341,41	330,91	37,7	7972,8	36,1215	47,68
		На единицу в ценах 2001г.			6280,84	22,85	6040							
		Кoeffициенты к позиции:			217,99	2,12								
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			6319,25	28,56	6040							
		ВСЕГО на физобъем (1,32)			8341,41	37,7	7972,8							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			50449,84	228,09	45046,32							
		Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 230,17)			4801,3									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 230,17)			2311,74									
		Итого с накладными и см. прибылью			57562,88									
53	ТССЦ-101-0788 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т	-0,2231 <small>-Ф4.p2</small>	7301,71		7301,71	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-1629,01			-1629,01		
		На единицу в ценах 2001г.			7301,71		7301,71							
		ВСЕГО на физобъем (-0,2231)			-1629,01		-1629,01							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-9203,91		-9203,91							
54	ТССЦ-101-1875 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,5966 <i>-Ф4,р1</i>	10541,02		10541,02	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-6288,77			-6288,77		
На единицу в ценах 2001г.					10541,02		10541,02							
ВСЕГО на физобъем (-0,5966)					-6288,77		-6288,77							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-35531,55		-35531,55							
55	ТССЦ-301-5883 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Желоб водосточный МП, диаметр 185x3000 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	44 <i>132/3</i>	251		251	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11044			11044		
На единицу в ценах 2001г.					251		251							
ВСЕГО на физобъем (44)					11044		11044							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					62398,6		62398,6							
56	ТССЦ-301-5901 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Угол желоба МП универсальный, диаметр 185 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	3	234,26		234,26	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	702,78			702,78		
На единицу в ценах 2001г.					234,26		234,26							
ВСЕГО на физобъем (3)					702,78		702,78							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3970,71		3970,71							
57	ТССЦ-301-5885 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	16	11,71		11,71	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	187,36			187,36		
На единицу в ценах 2001г.					11,71		11,71							
ВСЕГО на физобъем (16)					187,36		187,36							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1058,58		1058,58							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	ТССЦ-301-5881 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель желоба МП, диаметр 185x350 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	220 132/0,6	53,55		53,55	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11781			11781		
На единицу в ценах 2001г.					53,55		53,55							
ВСЕГО на физобъем (220)					11781		11781							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					66562,65		66562,65							
59	ТЕРр58-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1,86 (9,8*19)/100	6260,45	11,25	5993,81	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11644,44	475,03	20,93	11148,48	36,8	68,45
На единицу в ценах 2001г.					6260,45	11,25	5993,81							
ВСЕГО на физобъем (1,86)					11644,44	20,93	11148,48							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					70545,01	126,63	62988,91							
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 7 429,47)					5241,49									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 7 429,47)					3863,32									
Итого с накладными и см. прибылью					79649,82									
60	ТССЦ-201-1101 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	м	-213 -Ф6,р1	52,33		52,33	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-11146,29			-11146,29		
На единицу в ценах 2001г.					52,33		52,33							
ВСЕГО на физобъем (-213)					-11146,29		-11146,29							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-62976,54		-62976,54							
61	ТССЦ-301-5893 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба водосточная МП, диаметр 150x1000 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	186 9,8*19	110,45		110,45	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	20543,7			20543,7		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					110,45		110,45							
					20543,7		20543,7							
					116071,91		116071,91							
62	ТЕРр58-10-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,38 <i>(2*19) / 100</i>	3673,01	6,92	3222,62	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1395,74	168,52	2,63	1224,59	63,9	24,28
					443,47									
					3673,01	6,92	3222,62							
					443,47									
					1395,74	2,63	1224,59							
					168,52									
					9570,49	15,91	6918,93							
					2635,65									
					1859,45									
					1370,54									
					12800,48									
63	ТССЦ-201-1102 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	шт.	-38 <i>-φ7,pl</i>	32,21		32,21	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-1223,98			-1223,98		
					32,21		32,21							
					-1223,98		-1223,98							
					-6915,49		-6915,49							
64	ТССЦ-301-5897 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	38	76,97		76,97	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2924,86			2924,86		
					76,97		76,97							
					2924,86		2924,86							
					16525,46		16525,46							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65	ТЕРр58-10-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,19 19/100	3711,05	6,92	3335,62	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	705,1	70,02	1,31	633,77	53,1	10,09
На единицу в ценах 2001г.					3711,05	6,92	3335,62							
ВСЕГО на физобъем (0,19)					368,51									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					705,1	1,31	633,77							
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 1 095,11)					70,02									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 1 095,11)					4683,84	7,93	3580,8							
Итого с накладными и см. прибылью					1095,11									
66	ТССЦ-201-1103 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм	шт.	-19 -Ф8,pl	33,34		33,34	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-633,46			-633,46		
На единицу в ценах 2001г.					33,34		33,34							
ВСЕГО на физобъем (-19)					-633,46		-633,46							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-3579,05		-3579,05							
67	ТССЦ-301-5899 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Колоно трубы МП сливное, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	19	76,97		76,97	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1462,43			1462,43		
На единицу в ценах 2001г.					76,97		76,97							
ВСЕГО на физобъем (19)					1462,43		1462,43							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8262,73		8262,73							
68	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,19 19/100	6655,05	6,92	6279,62	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1264,46	70,02	1,31	1193,13	53,1	10,09
На единицу в ценах 2001г.					6655,05	6,92	6279,62							
ВСЕГО на физобъем (100)					368,51									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					6655,05	6,92	6279,62							
					368,51									
ВСЕГО на физобъем (0,19)					1264,46	1,31	1193,13							
					70,02									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					7844,22	7,93	6741,18							
					1095,11									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 1 095,11)					772,6									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 1 095,11)					569,46									
Итого с накладными и см. прибылью					9186,28									
69	ТССЦ-301-1104 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	шт.	-19 <i>-Ф9,р1</i>	62,78		62,78	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-1192,82			-1192,82		
На единицу в ценах 2001г.					62,78		62,78							
ВСЕГО на физобъем (-19)					-1192,82		-1192,82							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-6739,43		-6739,43							
70	ТССЦ-301-5887 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Воронка выпускная МП, диаметр 185х150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	19	230,94		230,94	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4387,86			4387,86		
На единицу в ценах 2001г.					230,94		230,94							
ВСЕГО на физобъем (19)					4387,86		4387,86							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					24791,41		24791,41							
71	ТЕРр58-22-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1,55 <i>((9,8*19)/1,2) / 100</i>	758,33	0,87	506,09	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1175,41	389,62	1,35	784,44	37,8	58,59
На единицу в ценах 2001г.					758,33	0,87	506,09							
					251,37									
ВСЕГО на физобъем (1,55)					1175,41	1,35	784,44							
					389,62									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10533,92	8,17	4432,09							
					6093,66									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 6 093,66)				4299,08									
	Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 6 093,66)				3168,7									
	Итого с накладными и см. прибылью				18001,7									
72	ТССЦ-101-0782 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	-0,1426 -Ф10,р1	5469,5		5469,5	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-779,95			-779,95		
На единицу в ценах 2001г.					5469,5		5469,5							
ВСЕГО на физобъем (-0,1426)					-779,95		-779,95							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-4406,72		-4406,72							
73	ТССЦ-301-5891 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	155	60,24		60,24	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	9337,2			9337,2		
На единицу в ценах 2001г.					60,24		60,24							
ВСЕГО на физобъем (155)					9337,2		9337,2							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					52755,18		52755,18							
74	ТЕРр58-3-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей	100 м труб и покрытий	-1,86 -186 / 100	71,98			1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-133,88	-133,88			11,04	-20,53
На единицу в ценах 2001г.					71,98									
ВСЕГО на физобъем (-1,86)					-133,88									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-2093,88									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от -2 093,88)					-1477,23									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от -2 093,88)					-1088,82									
Итого с накладными и см. прибылью					-4659,93									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75	ТССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	45,32	40,8	40,8		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1849,06		1849,06			
На единицу в ценах 2001г.					40,8	40,8								
ВСЕГО на физобъем (45,32)					1849,06	1849,06								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					11186,81	11186,81								
76	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	45,32 <small>22,95+(804*15,21+5,12*1980)/1000</small>	21,13	21,13		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	957,61		957,61			
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								
ВСЕГО на физобъем (45,32)					957,61	957,61								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5793,54	5793,54								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									361668,06	37320,33	17414,12	306933,61		5155,86
											664,07			55,12
Накладные расходы									37043,82					
Сметная прибыль									22145,98					
Итого по смете:														
Итого									420857,86					5155,86
														55,12
В том числе:														
Материалы									306933,61					
Машины и механизмы									17414,12					
ФОТ									37984,4					
Накладные расходы									37043,82					
Сметная прибыль									22145,98					
ВСЕГО по смете									420857,86					5155,86
														55,12
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									361668,06	37320,33	17414,12	306933,61		5155,86
											664,07			55,12
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)									2423220,28	583689,95	105355,43	1734174,9		5155,86
											10386,05			55,12
Накладные расходы									492460,37					
Сметная прибыль									277090,32					
Итого по смете:														
Итого									3192770,97					5155,86
														55,12
В том числе:														
Материалы									1734174,9					
Машины и механизмы									105355,43					
ФОТ									594076					
Накладные расходы									492460,37					
Сметная прибыль									277090,32					
НДС 18%									574698,77					
ВСЕГО по смете									3767469,74					5155,86
														55,12

Составил: инженер сметчик ООО "Компания сетъремонт" _____ Агейченкова Т.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: инженер ПТО _____ Астапенкова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)