

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02
(локальная смета)

на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома № 44 по ул. Крупской в г. Смоленске

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 2757,372 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 625,669 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 5364,99 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Фасад														
1	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	13,67 $((2,95+1,81+1,91+1,85+8,2+1,81+1,95+1,85+10,25+2,48+21,10+1,81+1,9+1,85+1,3+12,7+11,95+1,65+3,8+10,4+3,1+10,35+15,7)*10,3)/100$	735,33	8,71	322,19	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	10051,96	5528,56	119,07	4404,33	57,5288	786,42
					404,43									
На единицу в ценах 2001г.					634,06	6,06	322,19							
					305,81									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					681,45	7,58	322,19							
					351,68									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					735,33	8,71	322,19							
					404,43									
ВСЕГО на физобъем (13,67)					10051,96	119,07	4404,33							
					5528,56									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					112071,51	720,37	24884,46							
					86466,68									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 86 466,68)					80699,35									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 86 466,68)					47037,87									
Итого с накладными и см. прибылью					239808,73									
2	ТЕРр53-14-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	2,6 <i>26 / 10</i>	32,43		9,71	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	84,32	59,07		25,25	3,1165	8,1
					22,72									
На единицу в ценах 2001г.					29,47		9,71							
					19,76									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					32,43		9,71							
					22,72									
ВСЕГО на физобъем (2,6)					84,32		25,25							
					59,07									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1066,51		142,66							
					923,85									
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 923,85)					675,33									
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 923,85)					517,36									
Итого с накладными и см. прибылью					2259,2									
3	ТЕРр53-15-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,461 <i>(922*5%) / 100</i>	12996,33	128,51	9776,49	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5991,31	1425,1	59,24	4506,97	457,2975	210,81
					3091,33	15,25					7,03		1,15	0,53
На единицу в ценах 2001г.					12576,35	111,75	9776,49							
					2688,11	13,26								
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					12996,33	128,51	9776,49							
ВСЕГО на физобъем (0,461)					3091,33	15,25								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5991,31	59,24	4506,97							
					1425,1	7,03								
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 22 398,51)					48111,34	358,4	25464,38							
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 22 398,51)					22288,56	109,95								
Итого с накладными и см. прибылью					16373,31									
					12543,17									
					77027,82									
4	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	3,23 (922-599) / 100	303,55	0,2	14,49	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	980,47	933,02	0,65	46,8	41,0895	132,72
На единицу в ценах 2001г.					288,86									
					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					303,55	0,2	14,5							
ВСЕГО на физобъем (3,23)					288,86									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					980,47	0,65	46,8							
					933,02									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 14 592,43)					14860,78	3,93	264,42							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 14 592,43)					14592,43									
Итого с накладными и см. прибылью					9798,82									
					5836,97									
					30496,57									
5	ТЕРр61-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	5,99 (922,0*65%) / 100	2714,44	1,39	1062,71	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	16259,5	9885,54	8,33	6365,63	232,116	1390,37
На единицу в ценах 2001г.					1650,34									
					2499	1,21	1062,71							
					1435,08									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2714,44	1,39	1062,71							
ВСЕГО на физобъем (5,99)					1650,34									
					16259,5	8,33	6365,63							
					9885,54									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					190626,06	50,4	35965,81							
					154609,85									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 154 609,85)					103820,51									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 154 609,85)					61843,94									
Итого с накладными и см. прибылью					356290,51									
6	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	9,22 $((2,95+1,81+1,91+1,85+8,2+1,81+1,95+1,85+10,25+2,48+21,10+1,81+1,9+1,85+1,3+12,7+11,95+1,65+3,8+10,4+3,1+10,35+15,7)*6,6+(29,8+2,48+26,3+12,7+11,95+1,65+3,8+10,4+3,1+10,35+15,7)*3,7-48,95-66,52-50,6-34,13-181,9-45,56) / 100$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3955,1	1272,18	93,86	2589,06	18,2505	168,27
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					137,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82							
					137,98									
ВСЕГО на физобъем (9,22)					3955,1	93,86	2589,06							
					1272,18									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					35092,94	567,85	14628,19							
					19896,9									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 19 896,90)					15982,18									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 19 896,90)					7441,44									
Итого с накладными и см. прибылью					58516,56									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ТССЦ-101-6525 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,3504	30605,19		30605,19	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	10724,06			10724,06		
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19							
ВСЕГО на физобъем (0,3504)					10724,06		10724,06							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					60590,94		60590,94							
8	ТЕР15-02-036-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: карнизов	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,197 <small>((29,8+2,48+26,3+12,7+11,95+1,65+3,8+10,4+3,1+10,35+15,7+0,4*12)*0,9)/100</small>	11753,2	175,19	7626,94	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	14068,58	4729,43	209,7	9129,45	469,2494	561,69
На единицу в ценах 2001г.					3951,07	58,05				69,49			4,5281	5,42
Кoeffициенты к позиции:					10736,39	121,87	7626,94							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2987,58	40,38								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					11214,99	152,34	7626,94							
ВСЕГО на физобъем (1,197)					3435,72	50,48								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					11753,2	175,19	7626,94							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 75 055,11)					3951,07	58,05								
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 75 055,11)					14068,58	209,7	9129,45							
Итого с накладными и см. прибылью					4729,43	69,49								
Итого с накладными и см. прибылью					126818,37	1268,69	51581,39							
Итого с накладными и см. прибылью					73968,29	1086,82								
Итого с накладными и см. прибылью					60288,02									
Итого с накладными и см. прибылью					28070,61									
Итого с накладными и см. прибылью					215177									
9	ТЕРр61-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (тяги под карнизами, под окнами, над окнами и балконами, входами в подъезды №1,3, на эркерах)	100 м2 отреставрированной площади развернутой поверхностью тяг	0,476 <small>((29,8+2,48+26,3+12,7+11,95+1,65+3,8+10,4+3,1+10,35+15,7)*0,25+(1,5*68+1,3*31)*0,17+(1,37*2+1,37*4+1,37*2)*0,27+(1,81+1,95+1,85)*0,25*3)*75%/100</small>	7581,66	3,48	2800,39	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3608,87	2274,23	1,66	1332,98	631,9825	300,82

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					4777,79									
На единицу в ценах 2001г.					6958,02	3,03	2800,39							
					4154,6									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7581,66	3,48	2800,39							
					4777,79									
ВСЕГО на физобъем (0,476)					3608,87	1,66	1332,98							
					2274,23									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					43110,34	10,04	7531,34							
					35568,96									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 35 568,96)					23884,56									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 35 568,96)					14227,58									
Итого с накладными и см. прибылью					81222,48									
10	ТЕРр61-22-7 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (над окнами и балконами, входами в п №1,3)	100 м2 отремонти рованной площади разверну той поверхнос ти тяг	0,036 $((0,9*2*2+0,9*4*2+2,1*2*2)*0,27*70\%)/100$	9043,99	3,48	2800,39	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	325,58	224,64	0,13	100,81	825,4125	29,71
					6240,12									
На единицу в ценах 2001г.					8229,61	3,03	2800,39							
					5426,19									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					9043,99	3,48	2800,39							
					6240,12									
ВСЕГО на физобъем (0,036)					325,58	0,13	100,81							
					224,64									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4083,74	0,79	569,58							
					3513,37									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 3 513,37)					2359,23									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 3 513,37)					1405,35									
Итого с накладными и см. прибылью					7848,32									
11	ТЕРр61-26-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки декоративных элементов фасадов : с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,174 $(188,3-119,7-47,6-3,6)/100$	402,03	0,2	14,5	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	69,95	67,4	0,03	2,52	55,0965	9,59

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					387,33									
На единицу в ценах 2001г.					351,48	0,17	14,5							
					336,81									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					402,03	0,2	14,5							
					387,33									
ВСЕГО на физобъем (0,174)					69,95	0,03	2,52							
					67,4									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1068,56	0,18	14,24							
					1054,14									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 054,14)					707,86									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 054,14)					421,66									
Итого с накладными и см. прибылью					2198,08									
12	ТЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска декоративных элементов фасада акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,883 $\frac{((29,8+2,48+26,3+12,7+11,95+1,65+3,8+10,4+3,1+10,35+15,7+0,4*12)*0,9+(29,8+2,48+26,3+12,7+11,95+1,65+3,8+10,4+3,1+10,35+15,7)*0,25+(1,5*68+1,3*31)*0,17+(1,37*2+1,37*4+1,37*2)*0,27+(0,9*2*2+0,9*4*2+2,1*2*2)*0,27+(1,81+1,95+1,85)*0,25*3)}{100}$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	807,75	259,82	19,17	528,76	18,2505	34,37
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					137,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82							
					137,98									
ВСЕГО на физобъем (1,883)					807,75	19,17	528,76							
					259,82									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					7167,05	115,98	2987,49							
					4063,58									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 063,58)					3264,07									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 063,58)					1519,78									
Итого с накладными и см. прибылью					11950,9									
13	ТССЦ-101-6525 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,0716	30605,19		30605,19	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2191,33			2191,33		
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19							
ВСЕГО на физобъем (0,0716)					2191,33		2191,33							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					12381,01		12381,01							
14	ТЕРр62-32-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза газопровод diam. 15мм, 76 мм	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,356 $((3,2+11,95+1,65+3,8+10,4+3,1+10,35+8,0+12,7+1,3+1,85+1,9+1,81+21,1+2,48+3,2)*0,36)/100$	1081,81	1	470,91	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	385,12	217,12	0,36	167,64	92,69	33
					609,9									
На единицу в ценах 2001г.					1002,13	0,87	470,91							
					530,35									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1081,81	1	470,91							
					609,9									
ВСЕГО на физобъем (0,356)					385,12	0,36	167,64							
					217,12									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4345,11	2,18	947,17							
					3395,76									
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 3 395,76)					2309,12									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 3 395,76)					1358,3									
Итого с накладными и см. прибылью					8012,53									
Раздел 2. Цоколь														
15	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: цоколя	100 м2	0,3369 $33,69/100$	166,65			1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	56,14	56,14			26,243	8,84
					166,65									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					144,91									
					144,91									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					166,65									
					166,65									
ВСЕГО на физобъем (0,3369)					56,14									
					56,14									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					878,03									
					878,03									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 878,03)					738,86									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 878,03)					417,94									
Итого с накладными и см. прибылью					2034,83									
16	ТЕРр53-15-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт лицевой поверхности кирпичного цоколя при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти стен	0,1179 <i>(33.69*35%) / 100</i>	12715,3	128,51	9776,49	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1499,13	331,33	15,15	1152,65	415,725	49,01
					2810,3	15,25					1,8		1,15	0,14
На единицу в ценах 2001г.					12331,98	111,75	9776,49							
					2443,74	13,26								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					12715,3	128,51	9776,49							
					2810,3	15,25								
ВСЕГО на физобъем (0,1179)					1499,13	15,15	1152,65							
					331,33	1,8								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					11786,13	91,66	6512,47							
					5182	28,15								
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 5 210,15)					3808,62									
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 5 210,15)					2917,68									
Итого с накладными и см. прибылью					18512,43									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
17	ТЕРр61-22-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (поясок на цоколе)	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхностью тяг	0,1018 <i>((8,2-1,2+1,81+1,91+1,81+10,27-2,37+12,7+11,95-2,0+1,65+3,8-1,0+10,4+3,1+10,35-2,0-4,7+8,0)*0,28*50%) / 100</i>	7581,66	3,48	2800,39	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	771,81	486,38	0,35	285,08	631,9825	64,34	
На единицу в ценах 2001г.					4777,79										
Кoeffициенты к позиции:					6958,02	3,03	2800,39								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					4154,6										
ВСЕГО на физобъем (0,1018)					7581,66	3,48	2800,39								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4777,79										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 7 606,98)					771,81	0,35	285,08								
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 7 606,98)					486,38										
Итого с накладными и см. прибылью					9219,8	2,12	1610,7								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					7606,98										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					5108,09										
ВСЕГО на физобъем (0,1018)					3042,79										
Итого на единицу в ценах 2001г.					17370,68										
18	ТЕР15-02-001-06 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: поясок на цоколе	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1018 <i>((8,2-1,2+1,81+1,91+1,81+10,27-2,37+12,7+11,95-2,0+1,65+3,8-1,0+10,4+3,1+10,35-2,0-4,7+8,0)*0,28*50%) / 100</i>	8958,89	86,57	4685,26	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	912,02	426,24	8,81	476,97	464,1975	47,26	
На единицу в ценах 2001г.					4187,06										
Кoeffициенты к позиции:					7911,5	60,22	4685,26								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3166,02										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					8401,46	75,28	4685,26								
ВСЕГО на физобъем (0,1018)					3640,92										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					8958,89	86,57	4685,26								
Итого на единицу в ценах 2001г.					4187,06										
Кoeffициенты к позиции:					912,02	8,81	476,97								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					426,24										
ВСЕГО на физобъем (0,1018)															

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					9414,57	53,3	2694,88								
					6666,39										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 666,39)					5354,78										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 666,39)					2493,23										
Итого с накладными и см. прибылью					17262,58										
19	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен цоколя	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,3369 <i>((8,2-1,6+1,81+1,91+1,81+10,27-7,28+12,7+11,95-2,0+1,65+3,8-1,0+10,4+3,1+10,35-2,0-4,7+8,0)*0,50) / 100</i>	5915,7	76,09	4555,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1993	432,51	25,63	1534,86	171,8589	57,9	
					1283,79	26,77				9,02			2,07	0,7	
На единицу в ценах 2001г.					5579,48	52,93	4555,82								
					970,73	18,62									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					5738,32	66,16	4555,82								
					1116,34	23,28									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					5915,7	76,09	4555,82								
					1283,79	26,77									
ВСЕГО на физобъем (0,3369)					1993	25,63	1534,86								
					432,51	9,02									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					15591,48	155,06	8671,96								
					6764,46	141,07									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 905,53)					5546,87										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 905,53)					2582,67										
Итого с накладными и см. прибылью					23721,02										
20	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска цоколя с пояском акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5405 <i>(33,69+20,36) / 100</i>	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	231,86	74,58	5,5	151,78	18,2505	9,86	
					137,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;					428,97	10,18	280,82								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					137,98										
ВСЕГО на физобъем (0,5405)					231,86	5,5	151,78								
					74,58										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2057,27	33,28	857,56								
					1166,43										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 166,43)					936,93										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 166,43)					436,24										
Итого с накладными и см. прибылью					3430,44										
21	ТССЦ-101-6527 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0205	34609,6		34609,6	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	709,5			709,5			
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6								
ВСЕГО на физобъем (0,0205)					709,5		709,5								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4008,68		4008,68								
22	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив цоколя)	100 м2 стяжки	0,124 (8,2- 1,2+1,81+1,91+1,81+10,27- 2,37+12,7+11,95- 2,0+1,65+3,8- 1,0+10,4+3,1+10,35-2,0- 4,7+8,0)*0,17) / 100	1446,12	63,19	1045,39	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	179,32	41,86	7,84	129,62	52,252	6,48	
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39								
					255,23	16,84									
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39								
					293,51	21,05									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1446,12	63,19	1045,39								
					337,54	24,21									
ВСЕГО на физобъем (0,124)					179,32	7,84	129,62								
					41,86	3									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1434,47	47,43	732,35								
					654,69	46,92									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 701,61)					660,18										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 701,61)					357,82										
Итого с накладными и см. прибылью					2452,47										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
23	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство мелких покрытий (отлив на цоколе.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,182 (8,2- 1,2+1,81+1,91+1,81+10,27- 2,37+12,7+11,95- 2,0+1,65+3,8- 1,0+10,4+3,1+10,35-2,0- 4,7+8,0)*0,25) / 100	1189,19	33,48	120,87	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	216,43	188,34	6,09	22	149,1119	27,14	
926,65 = 9 169,73 - 0,782 x 10 541,02					1034,84	3,81					0,69		0,2875	0,05	
На единицу в ценах 2001г.					9169,73	23,29	8363,95								
					782,49	2,65									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					926,65	23,29	120,87								
					782,49	2,65									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1049,85	29,11	120,87								
					899,86	3,31									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1189,19	33,48	120,87								
					1034,84	3,81									
ВСЕГО на физобъем (0,182)					216,43	6,09	22								
					188,34	0,69									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3106,78	36,84	124,3								
					2945,64	10,79									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 956,43)					2714										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 956,43)					1306,74										
Итого с накладными и см. прибылью					7127,52										
24	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	20 18,2*1,1	110,04		110,04	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2200,8			2200,8			
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04								
ВСЕГО на физобъем (20)					2200,8		2200,8								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					12434,52		12434,52								
25	ТЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка	1	21,39	3,39	3,93	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	21,39	14,07	3,39	3,93	1,9308	1,93	
На единицу в ценах 2001г.					14,07										
					16,93	2,36	3,93								
					10,64										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					19,12	2,95	3,93								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					21,39	3,39	3,93								
ВСЕГО на физобъем (1)					21,39	3,39	3,93								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					262,76	20,51	22,2								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 220,05)					215,47										
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 220,05)					124,2										
Итого с накладными и см. прибылью					602,43										
26	ТССЦ-301-4398 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 400х300 мм	шт.	1	124,35		124,35	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	124,35			124,35			
На единицу в ценах 2001г.					124,35		124,35								
ВСЕГО на физобъем (1)					124,35		124,35								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					702,58		702,58								
Раздел 3. Входы в подвал															
вход со двора															
27	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,033 <i>(9,5-6,2) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	8,77	8,29	0,01	0,47	35,73	1,18	
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5								
ВСЕГО на физобъем (0,033)					8,77	0,01	0,47								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					132,38	0,06	2,66								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 129,66)					87,07										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 129,66)					51,86										
Итого с накладными и см. прибылью					271,31										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
28	ТЕРр61-10-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,062 <i>(9,5*65%) / 100</i>	2499	1,21	1062,71	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	154,94	88,98	0,08	65,88	201,84	12,51	
На единицу в ценах 2001г.					1435,08										
ВСЕГО на физобъем (0,062)					2499	1,21	1062,71								
					1435,08										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					154,94	0,08	65,88								
					88,98										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 391,65)					1764,35	0,48	372,22								
					1391,65										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 391,65)					934,49										
Итого с накладными и см. прибылью					556,66										
					3255,5										
29	ТЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,095 <i>(0,77*1,43+4,7*(0,77+2,25)/2 +2,25*1,43-1,0*1,95) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	38,92	11,4	0,84	26,68	15,87	1,51	
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,095)					38,92	0,84	26,68								
					11,4										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					334,12	5,08	150,74								
					178,3										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 178,30)					143,22										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 178,30)					66,68										
Итого с накладными и см. прибылью					544,02										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	ТССЦ-101-6527 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0036	34609,6		34609,6	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	124,59			124,59		
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6							
ВСЕГО на физобъем (0,0036)					124,59		124,59							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					703,93		703,93							
31	ТЕР46-04-008-04 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0,084 <i>(5,25*1,6) / 100</i>	131,61	30,64		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11,06	8,49	2,57		15,9	1,34
На единицу в ценах 2001г.					131,61	30,64								
ВСЕГО на физобъем (0,084)					11,06	2,57								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					148,33	15,55								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 132,78)					111,73									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 132,78)					63,2									
Итого с накладными и см. прибылью					323,26									
32	ТЕРp58-1-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,084 <i>(5,25*1,6) / 100</i>	137,56	39,63		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11,56	8,23	3,33		15,16	1,27
На единицу в ценах 2001г.					137,56	39,63								
ВСЕГО на физобъем (0,084)					11,56	3,33								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					148,87	20,15								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 136,70)					96,44									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 136,70)					71,08									
Итого с накладными и см. прибылью					316,39									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим)	100 м2 кровли	0,084 (5,25*1,6) / 100	20666,16	811,9	18324,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1735,96	128,49	68,2	1539,27	199,9505	16,8
					1529,63	27,85					2,34		2,1	0,18
На единицу в ценах 2001г.					20304,26	649,52	18324,63							
					1330,11	22,28								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					20666,16	811,9	18324,63							
					1529,63	27,85								
ВСЕГО на физобъем (0,084)					1735,96	68,2	1539,27							
					128,49	2,34								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					11119,07	412,61	8696,88							
					2009,58	36,6								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 046,18)					1878,39									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 046,18)					904,41									
Итого с накладными и см. прибылью					13901,87									
34	ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	-8,467 -φ5,р2	54,17		54,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-458,66			-458,66		
На единицу в ценах 2001г.					54,17		54,17							
ВСЕГО на физобъем (-8,467)					-458,66		-458,66							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-2591,43		-2591,43							
35	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0012 8,4*7*0,00002	31702,17		31702,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	38,04			38,04		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0012)					38,04		38,04							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					214,93		214,93							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-10,58 -Ф5,р1	65,28		65,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-690,66			-690,66		
На единицу в ценах 2001г.					65,28		65,28							
ВСЕГО на физобъем (-10,58)					-690,66		-690,66							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-3902,23		-3902,23							
37	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	10,58	59,75		59,75	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	632,16			632,16		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (10,58)					632,16		632,16							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3571,7		3571,7							
38	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы кровли: примыкания к стене дома (в цвет кровли)	м2	1,56 5,25*0,27*1,1	152,11		152,11	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	237,29			237,29		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (1,56)					237,29		237,29							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1340,69		1340,69							
39	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных вход в подвал	100 м2	0,0195 (1,0*1,95) / 100	923,98	240,25		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	18,02	13,34	4,68		103,91	2,03
На единицу в ценах 2001г.					923,98	240,25								
ВСЕГО на физобъем (0,0195)					683,73	102,63					2		7,74	0,15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					18,02	4,68								
					13,34	2								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					236,95	28,31								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					208,64	31,28								
		Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 239,92)			201,89									
		Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 239,92)			114,2									
		Итого с накладными и см. прибылью			553,04									
40	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлического дверного блока в готовые проемы	1 м2 проема	1,95 1,0*1,95	70,09	23,7	24,11	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	136,68	43,45	46,22	47,01	2,76	5,38
					22,28									
		На единицу в ценах 2001г.			62,44	18,96	24,11							
					19,37									
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			70,09	23,7	24,11							
					22,28									
		ВСЕГО на физобъем (1,95)			136,68	46,22	47,01							
					43,45									
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			1224,8	279,63	265,61							
					679,56									
		Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 679,56)			467,88									
		Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 679,56)			392,79									
		Итого с накладными и см. прибылью			2085,47									
41	ТССЦ-203-8147 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блок дверной стальной наружный окрашенный в комплекте	м2	1,95 1,0*1,95	1356,69		1356,69	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2645,55			2645,55		
		На единицу в ценах 2001г.			1356,69		1356,69							
		ВСЕГО на физобъем (1,95)			2645,55		2645,55							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			14947,36		14947,36							
вход с главного фасада														
42	ТЕРр58-16-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт цементной стяжки площадок входа заделки: до 1,0 м2	100 мест	0,064 ((2,1*1,7+1,9*2,34)*80%)/100	2110,89	129,63	1044,68	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	135,1	59,94	8,3	66,86	129,9	8,31
					936,58	13,63					0,87		1,38	0,09
		На единицу в ценах 2001г.			2110,89	129,63	1044,68							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					936,58	13,63								
	ВСЕГО на физобъем (0,064)				135,1	8,3	66,86							
					59,94	0,87								
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				1365,44	50,22	377,76							
					937,46	13,61								
	Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 951,07)				670,98									
	Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 951,07)				494,56									
	Итого с накладными и см. прибылью				2530,98									
43	ТЕР06-01-067-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,08 (2,1*1,7+1,9*2,34) / 100	301,8	3,25	38,32	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	24,14	20,82	0,26	3,06	33,235	2,66
					260,23									
	На единицу в ценах 2001г.				267,21	2,6	38,32							
					226,29									
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				301,8	3,25	38,32							
					260,23									
	ВСЕГО на физобъем (0,08)				24,14	0,26	3,06							
					20,82									
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				344,48	1,57	17,29							
					325,62									
	Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 325,62)				261,55									
	Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 325,62)				143,92									
	Итого с накладными и см. прибылью				749,95									
44	ТЕРр59-5-2 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0,19 19 / 100	1259,22	21,98	513,92	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	239,25	137,43	4,18	97,64	102,89	19,55
					723,32	3,85				0,73		0,29	0,06	
	На единицу в ценах 2001г.				1259,22	21,98	513,92							
					723,32	3,85								
	ВСЕГО на физобъем (0,19)				239,25	4,18	97,64							
					137,43	0,73								
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				2726,37	25,29	551,67							
					2149,41	11,42								
	Накладные расходы 76%*0.85 ФОТ (от 2 160,83)				1395,9									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 2 160,83)					1037,2									
Итого с накладными и см. прибылью					5159,47									
45	ТЕР07-01-044-03 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Обрамление ступеней угловой сталью	1 т стальных элементов	0,0446 (1,90*11+1,21*8)*1,46/1000	1147,64	326,59	412,98	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	51,18	18,2	14,57	18,41	49,105	2,19
I 029,10 = 10 329,95 - I x 9 300,85					408,07									
На единицу в ценах 2001г.					10329,95	261,27	9713,84							
					354,84									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					1029,1	261,27	412,99							
					354,84									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1147,64	326,59	412,99							
					408,07									
ВСЕГО на физобъем (0,0446)					51,18	14,57	18,41							
					18,2									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					476,82	88,15	104,02							
					284,65									
Накладные расходы 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 284,65)					283,08									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 284,65)					164,53									
Итого с накладными и см. прибылью					924,43									
46	ТССЦ-101-3719 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 32*32 мм толщ. 3 мм	т	0,0446	6244,48		6244,48	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	278,5			278,5		
На единицу в ценах 2001г.					6244,48		6244,48							
ВСЕГО на физобъем (0,0446)					278,5		278,5							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1573,53		1573,53							
47	ТЕР06-01-001-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонных стен (выравнивание)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0011 (2,23*0,5*0,1) / 100	54712,6	1982,66	51415,49	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	60,18	1,45	2,18	56,55	207	0,23
					1314,45	298,35					0,33		22,5	0,02

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
На единицу в ценах 2001г.					54144,62	1586,13	51415,49								
Коэффициенты к позиции:					1143	238,68									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					54712,6	1982,66	51415,49								
ВСЕГО на физобъем (0,0011)					1314,45	298,35									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					60,18	2,18	56,55								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 27,84)					1,45	0,33									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 27,84)					355,38	13,19	319,51								
Итого с накладными и см. прибылью					22,68	5,16									
48	ТЕРр62-41-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,2228 $(1,9*2,5+(0,3+2,5)/2)*7,28*2-1,36*2,1/100$	132,08			1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	29,43	29,43			20,8	4,63	
На единицу в ценах 2001г.					132,08										
ВСЕГО на физобъем (0,2228)					132,08										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					29,43										
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 460,29)					29,43										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 460,29)					460,29										
Итого с накладными и см. прибылью					460,29										
49	ТЕР15-02-001-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная штукатурка: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2228 $(1,9*2,5+(0,3+2,5)/2)*7,28*2-1,36*2,1/100$	1627,88	76,56	913,08	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	362,69	142,2	17,06	203,43	81,512	18,16	
На единицу в ценах 2001г.					638,24	30,41					6,78		3,475	0,77	
ВСЕГО на физобъем (0,2228)					1529,32	61,25	913,08								
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 1627,88)					554,99	24,33									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1627,88)					1627,88	76,56	913,08								
Итого с накладными и см. прибылью					638,24	30,41									
ВСЕГО на физобъем (0,2228)					362,69	17,06	203,43								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					142,2	6,78								
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				3476,6	103,21	1149,38							
					2224,01	106,04								
	Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 330,05)				1871,61									
	Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 330,05)				871,44									
	Итого с накладными и см. прибылью				6219,65									
50	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2228 <i>22,28 / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	91,27	26,73	1,97	62,57	15,87	3,54
	<i>392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99</i>				119,98									
	На единицу в ценах 2001г.				633,8	7,08	522,39							
					104,33									
	С учетом стоимости удаленных ресурсов				392,23	7,08	280,82							
					104,33									
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				409,65	8,85	280,82							
					119,98									
	ВСЕГО на физобъем (0,2228)				91,27	1,97	62,57							
					26,73									
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				783,5	11,92	353,52							
					418,06									
	Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 418,06)				335,81									
	Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 418,06)				156,35									
	Итого с накладными и см. прибылью				1275,66									
51	ТССЦ-101-6527 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0085	34609,6		34609,6	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	294,18			294,18		
	На единицу в ценах 2001г.				34609,6		34609,6							
	ВСЕГО на физобъем (0,0085)				294,18		294,18							
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				1662,12		1662,12							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
52	ТЕРр62-29-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей дверей за два раза (Входная в помещение)	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,029 <i>((1,36*2,1) / 100)</i>	539,19	0,87	405,22	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	15,64	3,86	0,03	11,75	18,72	0,54	
На единицу в ценах 2001г.					133,1										
ВСЕГО на физобъем (0,029)					539,19	0,87	405,22								
					133,1										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					15,64	0,03	11,75								
					3,86										
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 60,37)					126,94	0,18	66,39								
					60,37										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 60,37)					41,05										
Итого с накладными и см. прибылью					24,15										
					192,14										
53	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив для междуэтажного пояска)	100 м2 стяжки	0,03 <i>((4,4*0,25+4,2*0,3+1,5*0,45)) / 100)</i>	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	41,82	8,81	1,65	31,36	45,4365	1,36	
На единицу в ценах 2001г.					293,51	21,05					0,63		1,5875	0,05	
					1344,58	43,96	1045,39								
Кoeffициенты к позиции:					255,23	16,84									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39								
					293,51	21,05									
ВСЕГО на физобъем (0,03)					41,82	1,65	31,36								
					8,81	0,63									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					324,95	9,98	177,18								
					137,79	9,85									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 147,64)					138,92										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 147,64)					75,3										
Итого с накладными и см. прибылью					539,17										
54	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,041 <i>((4,4*0,35+4,2*0,4+1,5*0,6)) / 100)</i>	1049,85	29,11	120,88	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	43,04	36,89	1,19	4,96	129,6625	5,32	
На единицу в ценах 2001г.					899,86	3,31					0,14		0,25	0,01	
					9169,73	23,29	8363,95								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					782,49	2,65								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					926,65	23,29	120,87							
					782,49	2,65								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1049,85	29,11	120,87							
ВСЕГО на физобъем (0,041)					43,04	1,19	4,96							
					36,89	0,14								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					612,18	7,2	28,02							
					576,96	2,19								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 579,15)					531,66									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 579,15)					255,98									
Итого с накладными и см. прибылью					1399,82									
55	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	4,51 4,1*1,1	110,04		110,04	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	496,28			496,28		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (4,51)					496,28		496,28							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2803,98		2803,98							
Раздел 4. Окна														
Окна подъездов														
56	ТЕР46-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,1188 (1,35*1,65*4+0,9*1,65*2)/100	1480,84	240,25		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	175,92	147,38	28,54		188,54	22,4
					1240,59	102,63					12,19		7,74	0,92
На единицу в ценах 2001г.					1480,84	240,25								
					1240,59	102,63								
ВСЕГО на физобъем (0,1188)					175,92	28,54								
					147,38	12,19								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2477,69	172,67								
					2305,02	190,65								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 495,67)					2100,11									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 495,67)					1187,94									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					5765,74									
57	ТЕР10-01-034-06 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 2-х камерных	100 м2 проемов	0,0891 <i>(1,35*1,65*4) / 100</i>	233057,03	508,58	231356,97	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	20765,38	106,16	45,31	20613,91	167,578	14,93
					1191,48	10,94					0,97		0,825	0,07
На единицу в ценах 2001г.					232799,9	406,86	231356,97							
					1036,07	8,75								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					233057,03	508,58	231356,97							
					1191,48	10,94								
ВСЕГО на физобъем (0,0891)					20765,38	45,31	20613,91							
					106,16	0,97								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					118403,06	274,13	116468,59							
					1660,34	15,17								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 675,51)					1512,48									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 675,51)					717,79									
Итого с накладными и см. прибылью					120633,33									
58	ТЕР10-01-034-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых 2-х камерных	100 м2 проемов	0,0297 <i>(0,9*1,65*2) / 100</i>	281926,98	606,69	279786,79	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	8373,23	45,55	18,02	8309,66	215,6825	6,41
					1533,5	29,18					0,87		2,2	0,07
На единицу в ценах 2001г.					281605,62	485,35	279786,79							
					1333,48	23,34								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					281926,98	606,69	279786,79							
					1533,5	29,18								
ВСЕГО на физобъем (0,0297)					8373,23	18,02	8309,66							
					45,55	0,87								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					47771	109,02	46949,58							
					712,4	13,61								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 726,01)					655,37									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 726,01)					311,02									
Итого с накладными и см. прибылью					48737,39									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59	ТЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,078 <i>(1,45*4+1,0*2) / 100</i>	3882,92	17,78	3696,02	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	302,87	13,19	1,39	288,29	24,3685	1,9
					169,12	0,66					0,05		0,05	
На единицу в ценах 2001г.					3857,31	14,22	3696,03							
					147,06	0,53								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3882,92	17,78	3696,03							
					169,12	0,66								
ВСЕГО на физобъем (0,078)					302,87	1,39	288,29							
					13,19	0,05								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1843,54	8,41	1628,84							
					206,29	0,78								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 207,07)					186,92									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 207,07)					88,71									
Итого с накладными и см. прибылью					2119,17									
60	ТССЦ-101-2909 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм	м	7,8	251,8		251,8	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1964,04			1964,04		
На единицу в ценах 2001г.					251,8		251,8							
ВСЕГО на физобъем (7,8)					1964,04		1964,04							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					11096,83		11096,83							
61	ТЕРр61-26-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,0378 <i>(9,45*5,67) / 100</i>	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	8,2	7,46	0,12	0,62	28,07	1,06
					197,33	1,33					0,05		0,1	
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43							
					197,33	1,33								
ВСЕГО на физобъем (0,0378)					8,2	0,12	0,62							
					7,46	0,05								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					120,9	0,73	3,5							
					116,67	0,78								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 117,45)			78,87									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 117,45)			46,98									
		Итого с накладными и см. прибылью			246,75									
62	ТЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0567 <i>(9,45*60%) / 100</i>	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	280,84	158,34	2,04	120,46	383,06	21,72
					2792,51	15,38					0,87		1,16	0,07
		На единицу в ценах 2001г.			4953,15	36,01	2124,63							
					2792,51	15,38								
		ВСЕГО на физобъем (0,0567)			280,84	2,04	120,46							
					158,34	0,87								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			3169,38	12,34	680,6							
					2476,44	13,61								
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 2 490,05)			1672,07									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 490,05)			996,02									
		Итого с накладными и см. прибылью			5837,47									
63	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0945 <i>(((1,35+1,65*2)*4+(0,9+1,65*2)*2)*0,35) / 100</i>	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	129,64	33,66	1,6	94,38	50,094	4,73
					356,17	0,29					0,03		0,025	
		На единицу в ценах 2001г.			1322	13,53	998,76							
					309,71	0,23								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			1371,84	16,91	998,76							
					356,17	0,29								
		ВСЕГО на физобъем (0,0945)			129,64	1,6	94,38							
					33,66	0,03								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			1069,37	9,68	533,25							
					526,44	0,47								
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 526,91)			423,24									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 526,91)			197,06									
		Итого с накладными и см. прибылью			1689,67									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж решеток ограждающих (перед окнами в подъездах № 1,3)	1 т конструкций	0,0305 $((0,95+1,9)*2*0,94+0,95*17*0,612)*2/1000$	339,68	92,94		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	10,36	7,53	2,83		35,553	1,08
					246,74	1,11					0,03		0,084	
На единицу в ценах 2001г.					566,03	132,77	80,78							
					352,48	1,59								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7"					339,68	92,94								
					246,74	1,11								
ВСЕГО на физобъем (0,0305)					10,36	2,83								
					7,53	0,03								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					134,89	17,12								
					117,77	0,47								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 118,24)					81,41									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 118,24)					68,34									
Итого с накладными и см. прибылью					284,64									
65	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12 $(4*3)/100$	48,38	10,28		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5,81	4,58	1,23		5,49	0,66
На единицу в ценах 2001г.					48,38	10,28								
					38,1									
ВСЕГО на физобъем (0,12)					5,81	1,23								
					4,58									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					79,07	7,44								
					71,63									
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 71,63)					47,49									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 71,63)					28,65									
Итого с накладными и см. прибылью					155,21									
66	ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1 т	0,0011 $12*0,15*0,617/1000$	8262,28	43,68	6386,94	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	9,09	2,01	0,05	7,03	248,193	0,27
На единицу в ценах 2001г.					8014,63	34,94	6386,94						0,1875	
					1592,75	1,99								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8262,28	43,68	6386,94							
ВСЕГО на физобъем (0,0011)					9,09	0,05	7,03							
					2,01									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					71,46	0,3	39,72							
					31,44									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 31,44)					25,25									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 31,44)					13,9									
Итого с накладными и см. прибылью					110,61									
67	ТЕР09-06-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж решеток ограждающих (полоса стальная 30*4, арматура 10 мм	1 т конструкций	0,041 $\frac{(((0,95+1,9)*2*0,94+0,95*17*0,612)*2+(0,9+1,2)*2*0,94+0,9*12*0,612)/1000}$	652,09	165,96	80,78	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	26,74	16,62	6,8	3,32	58,4085	2,39
					405,35	1,99				0,08		0,15	0,01	
На единицу в ценах 2001г.					566,03	132,77	80,78							
					352,48	1,59								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					652,09	165,96	80,78							
ВСЕГО на физобъем (0,041)					26,74	6,8	3,32							
					16,62	0,08								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					319,84	41,14	18,76							
					259,94	1,25								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 261,19)					179,83									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 261,19)					150,97									
Итого с накладными и см. прибылью					650,64									
68	ТССЦ-101-1895 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Решетки ограждающие стальные	т	0,041	7280,39		7280,39	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	298,5			298,5		
На единицу в ценах 2001г.					7280,39		7280,39							
ВСЕГО на физобъем (0,041)					298,5		298,5							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1686,53		1686,53							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, количество окрасок 2	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,047 <i>(1,9*0,95*2+0,9*1,2) / 100</i>	527,05	1,82	230,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	24,77	13,85	0,09	10,83	40,8595	1,92
					294,6	0,08							0,0062	
На единицу в ценах 2001г.					976,53	2,91	461,28							
					512,34	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "ТЧ окраска решетки ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)"					488,27	1,46	230,64							
					256,17	0,07								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					527,05	1,82	230,64							
					294,6	0,08								
ВСЕГО на физобъем (0,047)					24,77	0,09	10,83							
					13,85									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					278,34	0,54	61,19							
					216,61									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 216,61)					173,99									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 216,61)					81,01									
Итого с накладными и см. прибылью					533,34									
70	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерго й поверхнос ти	0,0142 <i>(4,05-2,63) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3,78	3,57		0,21	35,73	0,51
					251,18									
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,0142)					3,78		0,21							
					3,57									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					57,02		1,19							
					55,83									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 55,83)					37,49									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 55,83)					22,33									
Итого с накладными и см. прибылью					116,84									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	ТЕРр61-20-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0263 <i>(4,05*65%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	120,24	64,3	0,06	55,88	323,4	8,51
					2444,9									
		На единицу в ценах 2001г.			4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
		ВСЕГО на физобъем (0,0263)			120,24	0,06	55,88							
					64,3									
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			1321,73	0,36	315,72							
					1005,65									
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 005,65)			675,29									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 005,65)			402,26									
		Итого с накладными и см. прибылью			2399,28									
72	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0405 <i>((((1,35+1,65*2)*4+(0,9+1,65*2)*2)*0,15) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	16,59	4,86	0,36	11,37	15,87	0,64
		392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99			119,98									
		На единицу в ценах 2001г.			633,8	7,08	522,39							
					104,33									
		С учетом стоимости удаленных ресурсов			392,23	7,08	280,82							
					104,33									
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			409,65	8,85	280,82							
					119,98									
		ВСЕГО на физобъем (0,0405)			16,59	0,36	11,37							
					4,86									
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			142,43	2,18	64,24							
					76,01									
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 76,01)			61,06									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 76,01)			28,43									
		Итого с накладными и см. прибылью			231,92									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	ТССЦ-101-6524 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0015	24884,59		24884,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	37,33			37,33		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0015)					37,33		37,33							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					210,91		210,91							
74	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,0203 $(1,5*0,25*4+1,05*0,25*2)/100$	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	28,3	5,96	1,12	21,22	45,4365	0,92
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
Кoeffициенты к позиции:					255,23	16,84								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
ВСЕГО на физобъем (0,0203)					293,51	21,05								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					28,3	1,12	21,22							
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 99,94)					5,96	0,43								
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 99,94)					219,88	6,78	119,89							
Итого с накладными и см. прибылью					93,21	6,73								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					94,04									
ВСЕГО на физобъем (0,0203)					50,97									
Итого с накладными и см. прибылью					364,89									
75	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,081 $(1,5*4+1,05*2)/100$	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	30,84	23,28	0,48	7,08	41,41	3,35
На единицу в ценах 2001г.					380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02	287,39	1,06				0,09		0,08	0,01
С учетом стоимости удаленных ресурсов					2320,29	5,95	2026,95							
ВСЕГО на физобъем (0,081)					287,39	1,06								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4							
ВСЕГО на физобъем (0,081)					287,39	1,06								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					30,84	0,48	7,08							
ВСЕГО на физобъем (0,081)					23,28	0,09								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					407	2,9	40							
					364,1	1,41								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 365,51)					257,87									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 365,51)					190,07									
Итого с накладными и см. прибылью					854,94									
76	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	2,228 <i>8,1*0,25*1,1</i>	110,04		110,04	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	245,17			245,17		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (2,228)					245,17		245,17							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1385,21		1385,21							
окна на фасаде (93 шт)														
77	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,2633 <i>(75,22*48,89) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	70	66,14	0,04	3,82	35,73	9,41
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
ВСЕГО на физобъем (0,2633)					251,18									
					70	0,04	3,82							
					66,14									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1056,25	0,24	21,58							
					1034,43									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 034,43)					694,62									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 034,43)					413,77									
Итого с накладными и см. прибылью					2164,64									
78	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,4889 <i>(75,22*65%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2235,17	1195,31	1,13	1038,73	323,4	158,11
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
ВСЕГО на физобъем (0,4889)					2235,17	1,13	1038,73							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					1195,31										
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				24570,31	6,84	5868,82								
					18694,65										
	Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 18 694,65)				12553,46										
	Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 18 694,65)				7477,86										
	Итого с накладными и см. прибылью				44601,63										
79	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,7522 $((1,25+1,6*2)*0,18*64+(1,05+1,77*2)*0,18*29)/100$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	308,14	90,25	6,66	211,23	15,87	11,94	
	392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99				119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,7522)					308,14	6,66	211,23								
					90,25										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2645,25	40,29	1193,45								
					1411,51										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 411,51)					1133,8										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 411,51)					527,9										
Итого с накладными и см. прибылью					4306,95										
80	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0286	24884,59		24884,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	711,7			711,7			
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59								
ВСЕГО на физобъем (0,0286)					711,7		711,7								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4021,11		4021,11								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	ТЕР11-01-011-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,3343 $(1,5*0,25*64+1,3*0,25*29)/100$	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	465,96	98,12	18,37	349,47	45,4365	15,19
					293,51	21,05					7,04		1,5875	0,53
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
					255,23	16,84								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
					293,51	21,05								
ВСЕГО на физобъем (0,3343)					465,96	18,37	349,47							
					98,12	7,04								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3620,25	111,14	1974,51							
					1534,6	110,11								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 644,71)					1547,59									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 644,71)					838,8									
Итого с накладными и см. прибылью					6006,64									
82	ТЕРр58-20-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	1,337 $(1,5*64+1,3*29)/100$	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	509,05	384,24	7,96	116,85	41,41	55,37
$380,74 = 2\ 320,29 - 0,184 \times 10\ 541,02$					287,39	1,06					1,42		0,08	0,11
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
					287,39	1,06								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4							
					287,39	1,06								
ВСЕГО на физобъем (1,337)					509,05	7,96	116,85							
					384,24	1,42								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6717,87	48,16	660,2							
					6009,51	22,21								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 6 031,72)					4255,38									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 6 031,72)					3136,49									
Итого с накладными и см. прибылью					14109,74									
83	ТССЦ-101-3414 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	51,5 $133,7*0,35*1,1$	110,04		110,04	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5667,06			5667,06		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					110,04		110,04							
					5667,06		5667,06							
					32018,89		32018,89							
Раздел 5. Двери														
84	ТЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка металлических дверных блоков входов в подъезды	1 м2 проема	8,9 <i>1,36*2,5*2+1,0*2,1</i>	26,83	13,27		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	238,79	120,69	118,1		1,68	14,95
					13,56									
					62,44	18,96	24,11							
					19,37									
					26,83	13,27								
					13,56									
					238,79	118,1								
					120,69									
					2602,1	714,51								
					1887,59									
					1299,61									
					1091,03									
					4992,74									
85	ТЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (двери входов в подъезды)	1 м2 проема	8,9 <i>1,36*2,5*2+1,0*2,1</i>	70,09	23,7	24,11	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	623,8	198,29	210,93	214,58	2,76	24,56
					22,28									
					62,44	18,96	24,11							
					19,37									
					70,09	23,7	24,11							
					22,28									
					623,8	210,93	214,58							
					198,29									
					5589,77	1276,13	1212,38							
					3101,26									
					2135,22									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 101,26)					1792,53									
Итого с накладными и см. прибылью					9517,52									
86	ТССЦ-203-8147 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Блок дверной стальной наружный ДСН ДКН, (ГОСТ 31173-2003) в комплекте окрашенный	м2	8,9 <i>1,36*2,5*2+1,0*2,1</i>	1356,69		1356,69	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	12074,54			12074,54		
На единицу в ценах 2001г.					1356,69		1356,69							
ВСЕГО на физобъем (8,9)					12074,54		12074,54							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					68221,15		68221,15							
87	ТЕР09-04-012-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка дверного доводчика	1 шт.	3	14,61	3,59	0,72	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	43,83	30,9	10,77	2,16	1,2765	3,83
На единицу в ценах 2001г.					14,61	3,59	0,72							
Кoeffициенты к позиции:					10,3									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					14,61	3,59	0,72							
ВСЕГО на физобъем (3)					43,83	10,77	2,16							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					560,64	65,16	12,2							
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 483,28)					483,28									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 483,28)					332,74									
Итого с накладными и см. прибылью					279,34									
88	ТССЦ-101-6978 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт.	3	343,72		343,72	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1031,16			1031,16		
На единицу в ценах 2001г.					343,72		343,72							
ВСЕГО на физобъем (3)					1031,16		1031,16							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5826,05		5826,05							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
89	ТЕРр61-26-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетерго й поверхнос ти	0,0196 <i>(6,53-4,57) / 100</i>	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4,25	3,87	0,06	0,32	28,07	0,55
					197,33	1,33					0,03			
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43							
					197,33	1,33								
ВСЕГО на физобъем (0,0196)					4,25	0,06	0,32							
					3,87	0,03								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					62,7	0,36	1,81							
					60,53	0,47								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 61,00)					40,96									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 61,00)					24,4									
Итого с накладными и см. прибылью					128,06									
90	ТЕРр61-7-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0457 <i>(6,53*70%) / 100</i>	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	226,36	127,62	1,65	97,09	383,06	17,51
					2792,51	15,38					0,7			
На единицу в ценах 2001г.					4953,15	36,01	2124,63							
					2792,51	15,38								
ВСЕГО на физобъем (0,0457)					226,36	1,65	97,09							
					127,62	0,7								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2554,52	9,98	548,56							
					1995,98	10,95								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 2 006,93)					1347,65									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 006,93)					802,77									
Итого с накладными и см. прибылью					4704,94									
91	ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов (п №1,2,3)	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0653 <i>((1,36+2,5*2)*0,35*2+(1,0+2,1*2)*0,4) / 100</i>	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	89,58	23,26	1,1	65,22	50,094	3,27
					356,17	0,29					0,02			
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76							
					309,71	0,23								
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76								
ВСЕГО на физобъем (0,0653)					89,58	1,1	65,22								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					738,94	6,66	368,49								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 364,10)					292,46										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 364,10)					136,17										
Итого с накладными и см. прибылью					1167,57										
92	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,0067 <i>(1,91-1,24) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1,78	1,68		0,1	35,73	0,24	
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5								
ВСЕГО на физобъем (0,0067)					1,78		0,1								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					26,85		0,57								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 26,28)					17,65										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 26,28)					10,51										
Итого с накладными и см. прибылью					55,01										
93	ТЕРр61-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0124 <i>(1,91*65%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	56,69	30,32	0,03	26,34	323,4	4,01	
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63								
ВСЕГО на физобъем (0,0124)					56,69	0,03	26,34								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					623,2	0,18	148,82								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 474,20)					318,43										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 474,20)					189,68										
Итого с накладными и см. прибылью					1131,31										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
94	ТЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (п № 1,3)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0191 $((1,36+2,5*2)*0,15*2) / 100$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7,82	2,29	0,17	5,36	15,87	0,3
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					119,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
ВСЕГО на физобъем (0,0191)					7,82	0,17	5,36							
					2,29									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					67,13	1,03	30,28							
					35,82									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 35,82)					28,77									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 35,82)					13,4									
Итого с накладными и см. прибылью					109,3									
95	ТССЦ-101-6524 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0007	24884,59		24884,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	17,42			17,42		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0007)					17,42		17,42							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					98,42		98,42							
ремонт дверных откосов на балконах														
96	ТЕРр61-26-2 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,0231 $(6,6-4,29) / 100$	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6,14	5,8		0,34	35,73	0,83
На единицу в ценах 2001г.					251,18									
					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,0231)					6,14		0,34							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					5,8									
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				92,63		1,92							
					90,71									
	Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 90,71)				60,91									
	Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 90,71)				36,28									
	Итого с накладными и см. прибылью				189,82									
97	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0429 <i>(6,6*65%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	196,13	104,89	0,1	91,14	323,4	13,87
					2444,9									
	На единицу в ценах 2001г.				4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
	ВСЕГО на физобъем (0,0429)				196,13	0,1	91,14							
					104,89									
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				2156,03	0,61	514,94							
					1640,48									
	Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 640,48)				1101,58									
	Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 640,48)				656,19									
	Итого с накладными и см. прибылью				3913,8									
98	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,066 <i>((1,1+2,2*2)*0,15*8) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	27,04	7,92	0,58	18,54	15,87	1,05
	392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99				119,98									
	На единицу в ценах 2001г.				633,8	7,08	522,39							
					104,33									
	С учетом стоимости удаленных ресурсов				392,23	7,08	280,82							
					104,33									
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				409,65	8,85	280,82							
					119,98									
	ВСЕГО на физобъем (0,066)				27,04	0,58	18,54							
					7,92									
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				232,13	3,51	104,75							
					123,87									
	Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 123,87)				99,5									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 123,87)					46,33									
Итого с накладными и см. прибылью					377,96									
99	ТССЦ-101-6524 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0025	24884,59		24884,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	62,21			62,21		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0025)					62,21		62,21							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					351,49		351,49							
Раздел 6. Балконы (8 шт)														
100	ТЕРр59-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка металлических решеток ограждения балконов при весе одного метра решетки до 60 кг	100 м решетки	0,4957 $((1,81+1,91+1,81)*3+(1,1*2+2,2)*4+(1,1*2+3,35+6,48+3,35))/100$	406,46	6,49	48,58	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	201,48	174,18	3,22	24,08	54,395	26,96
На единицу в ценах 2001г.					351,39									
					359,78	5,64	48,58							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					406,46	6,49	48,58							
ВСЕГО на физобъем (0,4957)					351,39									
					201,48	3,22	24,08							
					174,18									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2879,71	19,48	136,05							
					2724,18									
Накладные расходы 76%*0.85 ФОТ (от 2 724,18)					1759,82									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 2 724,18)					1307,61									
Итого с накладными и см. прибылью					5947,14									
101	ТЕР46-04-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка монолитных плит бетонных, балок, кронштейнов	1 м3	3,96 $(1,1*2,2*4+((2,25+3,35)/2*1,1*2+(2,48+6,48)/2*1,1))*0,15+0,9*0,2*0,2*14+0,8*0,3/2*0,2*14$	419,2	327,91		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1660,03	361,51	1298,52		12,6615	50,14
На единицу в ценах 2001г.					91,29	34,88					138,12		3,5305	13,98
					364,52	285,14								
					79,38	30,33								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;					419,2	327,91								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					91,29	34,88									
ВСЕГО на физобъем (3,96)					1660,03	1298,52									
					361,51	138,12									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					13510,07	7856,05									
					5654,02	2160,2									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 814,22)					6575,67										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 814,22)					3719,57										
Итого с накладными и см. прибылью					23805,31										
102	ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Очистка поверхности щетками (металлические балки 20)	1 м2 очищаемой поверхности	10,08 <i>0,9*14*21,0/1000*38,1</i>	8,27			1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	83,36	83,36			1,1902	12	
На единицу в ценах 2001г.					6,25										
					6,25										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					7,19										
					7,19										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					8,27										
					8,27										
ВСЕГО на физобъем (10,08)					83,36										
					83,36										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1303,75										
					1303,75										
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 303,75)					897,63										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 303,75)					620,59										
Итого с накладными и см. прибылью					2821,97										
103	ТЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обеспыливание поверхности (металлические балки 20)	1 м2 обеспыливаемой поверхности	10,08 <i>0,9*14*21,0/1000*38,1</i>	1,3	0,39		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	13,1	9,17	3,93		0,1322	1,33	
На единицу в ценах 2001г.					0,96	0,27									
					0,69										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1,13	0,34									
					0,79										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;					1,3	0,39									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					0,91										
ВСЕГО на физобъем (10,08)					13,1	3,93									
					9,17										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					167,2	23,78									
					143,42										
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 143,42)					98,74										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 143,42)					68,27										
Итого с накладными и см. прибылью					334,21										
104	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обработка металлических поверхностей за один раз преобразователем ржавчины	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1008 10,08 / 100	74,34	13,54	-0,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7,49	6,13	1,36		7,0225	0,71	
		55,39 = 244,44 - 0,012 x 14 566,41 - 0,002 x 7 123,57			60,81	0,14					0,01		0,0144		
На единицу в ценах 2001г.					244,44	9,42	189,04								
					45,98	0,1									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					55,39	9,42	-0,01								
					45,98	0,1									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					64,64	11,78	-0,01								
					52,88	0,13									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					74,34	13,54	-0,01								
					60,81	0,14									
ВСЕГО на физобъем (0,1008)					7,49	1,36									
					6,13	0,01									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					104,1	8,23									
					95,87	0,16									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 96,03)					66,12										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 96,03)					45,71										
Итого с накладными и см. прибылью					215,93										
105	ТССЦ-113-0646 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Преобразователь ржавчины ИФХАН-58ПР	кг	1,4	70,86		70,86	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	99,2			99,2			
На единицу в ценах 2001г.					70,86		70,86								
ВСЕГО на физобъем (1,4)					99,2		99,2								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					560,48		560,48								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
106	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (балок)	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,1008 <i>10,08 / 100</i>	263,39	13,54	189,04	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	26,55	6,13	1,36	19,06	7,0225	0,71
					60,81	0,14				0,01		0,0144		
На единицу в ценах 2001г.					244,44	9,42	189,04							
Кoeffициенты к позиции:					45,98	0,1								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					253,69	11,78	189,04							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					263,39	13,54	189,04							
ВСЕГО на физобъем (0,1008)					26,55	1,36	19,06							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6,13	0,01								
					211,79	8,23	107,69							
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 96,03)					95,87	0,16								
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 96,03)					66,12									
Итого с накладными и см. прибылью					45,71									
					323,62									
107	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (балок)	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,1008 <i>10,08 / 100</i>	323,19	8,93	276,87	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	32,58	3,77	0,9	27,91	5,0652	0,51
					37,39	0,14				0,01		0,0144		
На единицу в ценах 2001г.					311,36	6,21	276,88							
Кoeffициенты к позиции:					28,27	0,1								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					317,15	7,76	276,88							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					323,19	8,93	276,88							
ВСЕГО на физобъем (0,1008)					32,58	0,9	27,91							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3,77	0,01								
					222,1	5,45	157,69							
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 59,12)					58,96	0,16								
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 59,12)					40,7									
Итого с накладными и см. прибылью					28,14									
					290,94									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
108	ТЕР26-01-048-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обвязка балок сеткой	100 м2 изолируем ой поверхнос ти	0,1008 <i>(0,9*0,8*14) / 100</i>	2701,28	69,68	2528,8	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	272,29	10,36	7,02	254,91	14,812	1,49	
					102,8										
На единицу в ценах 2001г.					2655,01	48,47	2528,81								
					77,73										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2678,79	60,59	2528,81								
					89,39										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2701,28	69,68	2528,81								
					102,8										
ВСЕГО на физобъем (0,1008)					272,29	7,02	254,91								
					10,36										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1644,74	42,47	1440,24								
					162,03										
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 162,03)					123,95										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 162,03)					77,13										
Итого с накладными и см. прибылью					1845,82										
109	ТЕР46-01-008-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обетонирование: балок	1 м3	0,5 <i>0,9*0,2*0,2*14</i>	1109,94	43,79	887,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	554,97	89,17	21,9	443,9	26,381	13,19	
					178,33	1,83					0,92		0,138	0,07	
На единицу в ценах 2001г.					1080,97	38,08	887,82								
					155,07	1,59									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1109,94	43,79	887,82								
					178,33	1,83									
ВСЕГО на физобъем (0,5)					554,97	21,9	443,9								
					89,17	0,92									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4035,16	132,5	2508,04								
					1394,62	14,39									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 409,01)					1185,68										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 409,01)					670,69										
Итого с накладными и см. прибылью					5891,53										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
110	ТЕР06-01-041-09 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	100 м3 в деле	0,0464 $((1,1*2,2*4+((1,91+4,15)/2*1,12)*3+((2,25+3,35)/2*1,1*2+(2,48+6,48)/2*1,1))*0,15)/100$	116813,06	6420,45	101385,7	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5420,13	417,92	297,91	4704,3	1281,2116	59,45
					9006,91	769,68					35,71		58,1325	2,7
На единицу в ценах 2001г.					112662,62	4466,4	101385,7							
Кoeffициенты к позиции:					6810,52	535,43								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					114800,8	5583	101385,7							
					7832,1	669,29								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					116813,06	6420,45	101385,7							
					9006,91	769,68								
ВСЕГО на физобъем (0,0464)					5420,13	297,91	4704,3							
					417,92	35,71								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					34917,93	1802,36	26579,3							
					6536,27	558,5								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 094,77)					5698,87									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 094,77)					3135,89									
Итого с накладными и см. прибылью					43752,69									
111	ТЕР11-01-004-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхностью	0,3095 $((1,1*2,2*4+((1,91+4,15)/2*1,12)*3+((2,25+3,35)/2*1,1*2+(2,48+6,48)/2*1,1))/100$	2893,14	461,25	1871,85	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	895,43	173,33	142,76	579,34	61,073	18,9
					560,04	7,43					2,3		0,5606	0,17
На единицу в ценах 2001г.					2616,19	320,87	1871,85							
					423,47	5,17								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2759,93	401,09	1871,85							
					486,99	6,46								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2893,14	461,25	1871,85							
					560,04	7,43								
ВСЕГО на физобъем (0,3095)					895,43	142,76	579,34							
					173,33	2,3								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6847,85	863,7	3273,27							
					2710,88	35,97								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 746,85)					2584,65									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 746,85)					1400,89									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					10833,39									
112	ТЕР11-01-004-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхностью	0,3095 $((1,1*2,2*4+((1,91+4,15)/2*1,12)*3+((2,25+3,35)/2*1,1*2+(2,48+6,48)/2*1,1))/100$	1815,13	227,48	1249,78	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	561,78	104,57	70,41	386,8	36,8448	11,4
На единицу в ценах 2001г.					337,87	4,38					1,36		0,3306	0,1
Кoeffициенты к позиции:					1663,5	158,25	1249,77							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1741,38	197,81	1249,77							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					293,8	3,81								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1815,13	227,48	1249,77							
ВСЕГО на физобъем (0,3095)					337,87	4,38								
ВСЕГО на физобъем (0,3095)					561,78	70,41	386,8							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					104,57	1,36								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4246,87	425,98	2185,42							
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 656,74)					1635,47	21,27								
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 656,74)					1558,91									
Итого с накладными и см. прибылью					844,94									
Итого с накладными и см. прибылью					6650,72									
113	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство мелких покрытий (отливы) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,1239 $((1,81+1,91+1,81)*3+(1,1*2+2,2)*4+(1,1*2+3,35+6,48+3,35))*0,25/100$	1189,19	33,48	120,87	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	147,34	128,22	4,15	14,97	149,1119	18,48
На единицу в ценах 2001г.					926,65 = 9 169,73 - 0,782 x 10 541,02	1034,84	3,81				0,47		0,2875	0,04
С учетом стоимости удаленных ресурсов					782,49	2,65								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					9169,73	23,29	8363,95							
Кoeffициенты к позиции:					782,49	2,65								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1049,85	29,11	120,87							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					899,86	3,31								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1189,19	33,48	120,87							
ВСЕГО на физобъем (0,1239)					1034,84	3,81								
ВСЕГО на физобъем (0,1239)					147,34	4,15	14,97							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					128,22	0,47								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2115,05	25,11	84,58							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2005,36	7,35								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 012,71)					1847,67									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 012,71)					889,62									
Итого с накладными и см. прибылью					4852,34									
114	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	13,63 12,39*1,1	110,04		110,04	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1499,85			1499,85		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (13,63)					1499,85		1499,85							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8474,15		8474,15							
115	ТЕР12-01-004-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,2823 (4,15*3+2,2*4+(2,25*2+2,48)/100)	4205,21	261,01	3686,35	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1187,13	72,79	73,68	1040,66	34,5172	9,74
На единицу в ценах 2001г.					4062,9	181,57	3686,36							
Кoeffициенты к позиции:					194,97	3,18								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					4137,54	226,96	3686,36							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					224,22	3,98								
ВСЕГО на физобъем (0,2823)					4205,21	261,01	3686,36							
Итого с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					257,85	4,57								
ВСЕГО на физобъем (0,2823)					1187,13	73,68	1040,66							
Итого с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					72,79	1,29								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					7463,93	445,76	5879,73							
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 158,62)					1138,44	20,18								
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 158,62)					1063,61									
Итого с накладными и см. прибылью					512,11									
116	ТЕР26-01-048-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Армирование стяжки сеткой	100 м2 изолируемой поверхностью	0,3095 (1,1*2,2*4+((1,91+4,15)/2*1,12)*3+((2,25+3,35)/2*1,1*2+(2,48+6,48)/2*1,1))/100	2701,28	69,68	2528,81	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	836,05	31,82	21,57	782,66	14,812	4,58
На единицу в ценах 2001г.					102,8									
Итого с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2655,01	48,47	2528,81							
Итого с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					77,73									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2678,79	60,59	2528,81							
					89,39									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2701,28	69,68	2528,81							
					102,8									
ВСЕГО на физобъем (0,3095)					836,05	21,57	782,66							
					31,82									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5050,19	130,5	4422,03							
					497,66									
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 497,66)					380,71									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 497,66)					236,89									
Итого с накладными и см. прибылью					5667,79									
117	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,3095 $(1,1*2,2*4+((1,91+4,15)/2*1,12)*3+((2,25+3,35)/2*1,1*2+(2,48+6,48)/2*1,1))/100$	2537,03	299,39	1892,23	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	785,21	106,9	92,66	585,65	53,4687	16,55
					345,41	44,38					13,74		4,0825	1,26
На единицу в ценах 2001г.					2361,68	208,27	1892,23							
					261,18	30,87								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2452,92	260,34	1892,23							
					300,36	38,59								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2537,03	299,39	1892,23							
					345,41	44,38								
ВСЕГО на физобъем (0,3095)					785,21	92,66	585,65							
					106,9	13,74								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5541,43	560,59	3308,92							
					1671,92	214,89								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 886,81)					1775,39									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 886,81)					962,27									
Итого с накладными и см. прибылью					8279,09									
118	ТЕР11-01-015-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	0,3095 $(1,1*2,2*4+((1,91+4,15)/2*1,12)*3+((2,25+3,35)/2*1,1*2+(2,48+6,48)/2*1,1))/100$	1333,11	36,23	1256,2	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	412,6	12,59	11,21	388,8	6,2951	1,95
					40,68	14,49					4,48		1,0925	0,34
На единицу в ценах 2001г.					328,04	6,3	314,05							
					7,69	2,52								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом " ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)"					1312,16	25,2	1256,2							
					30,76	10,08								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1323,07	31,5	1256,2							
					35,37	12,6								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1333,11	36,23	1256,2							
					40,68	14,49								
ВСЕГО на физобъем (0,3095)					412,6	11,21	388,8							
					12,59	4,48								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2461,45	67,82	2196,72							
					196,91	70,07								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 266,98)					251,21									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 266,98)					136,16									
Итого с накладными и см. прибылью					2848,82									
119	ТЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Железнение цементных покрытий	100 м2 покрытия	0,3095 $(1,1*2,2*4+((1,91+4,15)/2*1,12)*3+((2,25+3,35)/2*1,1*2+(2,48+6,48)/2*1,1))/100$	145,16	9,53	25,08	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	44,93	34,22	2,95	7,76	14,283	4,42
					110,55	1,61				0,5		0,1438	0,04	
На единицу в ценах 2001г.					115,3	6,63	25,08							
					83,59	1,12								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,5	8,29	25,08							
					96,13	1,4								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					145,16	9,53	25,08							
					110,55	1,61								
ВСЕГО на физобъем (0,3095)					44,93	2,95	7,76							
					34,22	0,5								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					596,89	17,85	43,84							
					535,2	7,82								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 543,02)					510,95									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 543,02)					276,94									
Итого с накладными и см. прибылью					1384,78									
120	ТЕР15-03-004-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 750 мм	1 деталь	14	23,46	2,42	5,43	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	328,44	218,54	33,88	76,02	2,1954	30,74
					15,61	0,33				4,62		0,0288	0,4	

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					18,92	1,68	5,44							
					11,8	0,23								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					21,11	2,1	5,44							
					13,57	0,29								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					23,46	2,42	5,44							
					15,61	0,33								
ВСЕГО на физобъем (14)					328,44	33,88	76,02							
					218,54	4,62								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4052,45	204,97	429,51							
					3417,97	72,26								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 490,23)					2803,53									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 490,23)					1305,35									
Итого с накладными и см. прибылью					8161,33									
121	ТССЦ-415-1145 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 750 мм	шт.	14	292,08		292,08	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4089,12			4089,12		
На единицу в ценах 2001г.					292,08		292,08							
ВСЕГО на физобъем (14)					4089,12		4089,12							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					23103,53		23103,53							
122	ТЕР07-05-016-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	100 м ограждения	0,4957 $((1,81+1,91+1,81)*3+(1,1*2+2,2)*4+(1,1*2+3,35+6,48+3,35))/100$	18859,6	385,67	16947,58	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	9348,7	756,61	191,18	8400,91	194,9365	96,63
					1526,35	7,82				3,88		0,5894	0,29	
На единицу в ценах 2001г.					18370,01	268,29	16947,58							
					1154,14	5,44								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					18610,2	335,36	16947,58							
					1327,26	6,8								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					18859,6	385,67	16947,58							
					1526,35	7,82								
ВСЕГО на физобъем (0,4957)					9348,7	191,18	8400,91							
					756,61	3,88								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					60455,16	1156,64	47465,14							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					11833,38	60,68								
		Накладные расходы 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11 894,06)			14103,38									
		Сметная прибыль 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 894,06)			8087,96									
		Итого с накладными и см. прибылью			82646,5									
123	ТЕР15-04-030-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток ограждения количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,511 $((1,81+1,91+1,81)*3+(1,1*2+2,2)*4+(1,1*2+3,35+6,48+3,35)*1,1)/100$	571,52	2,09	230,65	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	292,05	173,12	1,07	117,86	46,9884	24,01
					338,78	0,09					0,05		0,0071	
		На единицу в ценах 2001г.			976,53	2,91	461,28							
					512,34	0,13								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "коэф. окраски ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)"			488,27	1,46	230,64							
					256,17	0,07								
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			527,05	1,82	230,64							
					294,6	0,08								
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			571,52	2,09	230,64							
					338,78	0,09								
		ВСЕГО на физобъем (0,511)			292,05	1,07	117,86							
					173,12	0,05								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			3379,98	6,47	665,91							
					2707,6	0,78								
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 708,38)			2175,51									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 708,38)			1012,93									
		Итого с накладными и см. прибылью			6568,42									
124	ТЕР15-04-024-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Простая окраска масляными составами по дереву поручней	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3665 $((1,81+1,91+1,81)*3+(1,1*2+2,2)*4+(1,1*2+3,35+6,48+3,35)*0,16)/100$	918,28	6,67	647,85	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	336,55	96,67	2,44	237,44	37,0961	13,6
					263,76	0,19					0,07		0,0144	0,01
		На единицу в ценах 2001г.			851,93	4,64	647,85							
					199,44	0,13								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			883,01	5,8	647,85							
					229,36	0,16								
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			918,28	6,67	647,85							
					263,76	0,19								
		ВСЕГО на физобъем (0,3665)			336,55	2,44	237,44							
					96,67	0,07								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2868,22	14,76	1341,54							
					1511,92	1,09								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 513,01)					1215,33									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 513,01)					565,87									
Итого с накладными и см. прибылью					4649,42									
125	ТЕРр56-23-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство металлического каркаса для крепления облицовки балконов	1 т	0,125 $((1,81+1,91+1,81)*3+(1,1*2+2,2)*4+(1,1*2+3,35+6,48+3,35))*2*1,26/1000$	449,06	27,52	52,67	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	56,13	46,11	3,44	6,58	50,6	6,33
		397,36 = 6 287,43 - 0,05 x 5 252,69 - 0,98 x 5 742,29			368,87	5,8				0,73			0,437	0,05
На единицу в ценах 2001г.					6287,43	23,93	5942,74							
					320,76	5,04								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					397,36	23,93	52,67							
					320,76	5,04								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					449,06	27,52	52,67							
					368,87	5,8								
ВСЕГО на физобъем (0,125)					56,13	3,44	6,58							
					46,11	0,73								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					779,15	20,81	37,18							
					721,16	11,42								
Накладные расходы 82%*0.85 ФОТ (от 732,58)					510,61									
Сметная прибыль 62%*0.8 ФОТ (от 732,58)					363,36									
Итого с накладными и см. прибылью					1653,12									
126	ТССЦ-101-2548 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь полосовая 40x4 мм вес 1 п/м=1,26	т	0,125	5648,6		5648,6	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	706,08			706,08		
На единицу в ценах 2001г.					5648,6		5648,6							
ВСЕГО на физобъем (0,125)					706,08		706,08							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3989,35		3989,35							
127	ТЕР15-04-030-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Масляная окраска металлического каркаса количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,079 $((1,81+1,91+1,81)*3+(1,1*2+2,2)*4+(1,1*2+3,35+6,48+3,35))*2*0,08/100$	1143,03	4,18	461,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	90,3	53,53	0,33	36,44	93,9768	7,42
					677,57	0,19				0,02			0,0144	

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					976,53	2,91	461,28							
					512,34	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1054,11	3,64	461,28							
					589,19	0,16								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1143,03	4,18	461,28							
					677,57	0,19								
ВСЕГО на физобъем (0,079)					90,3	0,33	36,44							
					53,53	0,02								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1045,1	2	205,89							
					837,21	0,31								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 837,52)					672,74									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 837,52)					313,23									
Итого с накладными и см. прибылью					2031,07									
128	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Облицовка балконов стальным профилированным листом	100 м2	0,545 $\frac{(((1,81+1,91+1,81)*3+(1,1*2+2,2)*4+(1,1*2+3,35+6,48+3,35))*1,1)/100}$	377,58	54,71	12,12	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	205,78	169,36	29,82	6,6	43,1003	23,49
					310,75	2,29					1,25		0,1725	0,09
На единицу в ценах 2001г.					285,15	38,06	12,12							
					234,97	1,59								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					329,91	47,58	12,12							
					270,22	1,99								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					377,58	54,71	12,12							
					310,75	2,29								
ВСЕГО на физобъем (0,545)					205,78	29,82	6,6							
					169,36	1,25								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2866,49	180,41	37,29							
					2648,79	19,55								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 668,34)					1837,15									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 668,34)					1542,3									
Итого с накладными и см. прибылью					6245,94									
129	ТССЦ-101-4566 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,5	м2	59,95 $54,5*1,1$	59,75		59,75	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3582,01			3582,01		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75								
ВСЕГО на физобъем (59,95)					3582,01		3582,01								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					20238,36		20238,36								
130	ТЕРр61-1-6 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сплошное выравнивание штукатурки нижних поверхностей балконных плит цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхности	0,1825 $((1,1*2,2*4+(2,25+3,35)/2*1,1*2+(2,48+6,48)/2*1,1)-0,9*0,2*14)/100$	940,25	23,92	541,4	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	171,6	68,42	4,37	98,81	55,4645	10,12	
					374,93	10,21					1,86		0,7705	0,14	
На единицу в ценах 2001г.					888,23	20,8	541,4								
					326,03	8,88									
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					940,25	23,92	541,4								
					374,93	10,21									
ВСЕГО на физобъем (0,1825)					171,6	4,37	98,81								
					68,42	1,86									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1654,81	26,44	558,28								
					1070,09	29,09									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 099,18)					738,1										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 099,18)					439,67										
Итого с накладными и см. прибылью					2832,58										
131	ТЕР15-02-001-06 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: тяг балконов по периметру плиты и балок	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,122 $((1,1*2+2,2)*4*0,2+(1,1*2+3,35+6,48+3,35)*0,2+0,9*0,2*14*2+0,2*0,2*14)/100$	8958,89	86,57	4685,26	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1092,98	510,82	10,56	571,6	464,1975	56,63	
					4187,06										
На единицу в ценах 2001г.					7911,5	60,22	4685,26								
					3166,02										
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8401,46	75,28	4685,26								
					3640,92										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					8958,89	86,57	4685,26								
					4187,06										
ВСЕГО на физобъем (0,122)					1092,98	10,56	571,6								
					510,82										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					11282,65	63,89	3229,54								
					7989,22										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 989,22)					6417,34										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 989,22)					2987,97										
Итого с накладными и см. прибылью					20687,96										
132	ТЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска нижней поверхности балконных плит и торцов с кронштейнами акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3661 $(18,25+12,2+(0,8*0,3/2*2+1,0*0,2)*14)/100$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	157,05	50,51	3,73	102,81	18,2505	6,68	
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					137,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82								
					137,98										
ВСЕГО на физобъем (0,3661)					157,05	3,73	102,81								
					50,51										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1393,43	22,57	580,88								
					789,98										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 789,98)					634,55										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 789,98)					295,45										
Итого с накладными и см. прибылью					2323,43										
133	ТССЦ-101-6524 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0139	24884,59		24884,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	345,9			345,9			
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59								
ВСЕГО на физобъем (0,0139)					345,9		345,9								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1954,34		1954,34								
Раздел 7. Козырек															
134	ТЕРр69-2-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,24 $(8*3)/100$	48,38	10,28		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11,61	9,14	2,47		5,49	1,32	

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					38,1										
На единицу в ценах 2001г.					48,38	10,28									
					38,1										
ВСЕГО на физобъем (0,24)					11,61	2,47									
					9,14										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					157,89	14,94									
					142,95										
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 142,95)					94,78										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 142,95)					57,18										
Итого с накладными и см. прибылью					309,85										
135	ТЕР06-01-015-07 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг ((арматура d=12 мм)	1 т	0,004 24*0.2*0,888/1000	8262,28	43,68	6386,94	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	33,05	7,33	0,17	25,55	248,193	0,99	
					1831,66	2,49				0,01		0,1875			
На единицу в ценах 2001г.					8014,63	34,94	6386,94								
					1592,75	1,99									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8262,28	43,68	6386,94								
					1831,66	2,49									
ВСЕГО на физобъем (0,004)					33,05	0,17	25,55								
					7,33	0,01									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					260,03	1,03	144,36								
					114,64	0,16									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 114,80)					92,21										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 114,80)					50,74										
Итого с накладными и см. прибылью					402,98										
136	ТЕР09-03-038-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж каркаса козырька	1 т конструкц ий	0,1039	774,89	433,13	194,2	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	80,51	15,33	45	20,18	18,285	1,9	
					147,56	33,49				3,48		2,475	0,26		
На единицу в ценах 2001г.					669,02	346,5	194,21								
					128,31	26,79									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					774,89	433,13	194,21								
					147,56	33,49									
ВСЕГО на физобъем (0,1039)					80,51	45	20,18								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					15,33	3,48									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					626,03	272,25	114,02								
					239,76	54,43									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 294,19)					202,55										
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 294,19)					170,04										
Итого с накладными и см. прибылью					998,62										
137	ТССЦ-201-0763 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнutosварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (труба 40x20x2 мм)	т	0,1039 $((2,0*3+0,7*2+1,6*5+0,4*3+0,2*2+1,5*5)*1,7)*2+(1,2*3+0,7*2+0,6*5+0,4*3+0,2*2+0,5*5)*1,7/1000$	10434,25		10434,25	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1084,12			1084,12			
На единицу в ценах 2001г.					10434,25		10434,25								
ВСЕГО на физобъем (0,1039)					1084,12		1084,12								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6125,28		6125,28								
138	ТЕР13-03-002-04 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (металлические изделия козырька)	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,1246 $((2,0*3+0,7*2+1,6*5+0,4*3+0,2*2+1,5*5)*1,7)*2+(1,2*3+0,7*2+0,6*5+0,4*3+0,2*2+0,5*5)*1,7/100$	253,69	11,78	189,03	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	31,61	6,59	1,47	23,55	6,1065	0,76	
На единицу в ценах 2001г.					253,69	11,78	189,03								
					52,88	0,13					0,02		0,0125		
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					253,69	11,78	189,04								
ВСЕГО на физобъем (0,1246)					52,88	0,13									
					31,61	1,47	23,55								
					6,59	0,02									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					245,02	8,89	133,06								
					103,07	0,31									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 103,38)					71,18										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 103,38)					49,21										
Итого с накладными и см. прибылью					365,41										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
139	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлические изделия козырька)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1246 <i>12,46 / 100</i>	317,15	7,76	276,88	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	39,52	4,05	0,97	34,5	4,4045	0,55
					32,51	0,13					0,02		0,0125	
На единицу в ценах 2001г.					311,36	6,21	276,88							
					28,27	0,1								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					317,15	7,76	276,88							
					32,51	0,13								
ВСЕГО на физобъем (0,1246)					39,52	0,97	34,5							
					4,05	0,02								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					264,14	5,87	194,93							
					63,34	0,31								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 63,65)					43,82									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 63,65)					30,3									
Итого с накладными и см. прибылью					338,26									
140	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа окрашенного (козырек) по металлическому каркасу	100 м2 покрытия	0,0712 <i>(2,0*1,6*2+1,2*0,6) / 100</i>	1038,19	601,36	146,56	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	73,92	20,67	42,82	10,43	40,825	2,91
					290,27	45,94					3,27		3,2625	0,23
На единицу в ценах 2001г.					880,06	481,09	146,56							
					252,41	36,75								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1038,19	601,36	146,56							
					290,27	45,94								
ВСЕГО на физобъем (0,0712)					73,92	42,82	10,43							
					20,67	3,27								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					641,27	259,06	58,93							
					323,28	51,14								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 374,42)					257,79									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 374,42)					216,41									
Итого с накладными и см. прибылью					1115,47									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
141	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	7,83 7,12*1,1	59,75		59,75	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	467,84			467,84		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (7,83)					467,84		467,84							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2643,3		2643,3							
142	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,001 7,12*7*0,00002	31702,17		31702,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	31,7			31,7		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,001)					31,7		31,7							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					179,11		179,11							
143	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы кровли: примыкание	м2	1,45 (2,0*2+1,2+0,6)*0,25	152,11		152,11	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	220,56			220,56		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (1,45)					220,56		220,56							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1246,16		1246,16							
Раздел 8. Крыльца входов														
144	ТЕРр68-13-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка асфальтобетонных покрытий отмостки толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (п № 2)	1000 м2	0,0017 (1,3*1,3)/1000	1872,7	1482,24		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3,18	0,66	2,52		57,76	0,1
На единицу в ценах 2001г.					1872,7	1482,24								
ВСЕГО на физобъем (0,0017)					3,18	2,52								
					390,46	155,12				0,26			15,7	0,03
					1872,7	1482,24								
					390,46	155,12								
					0,66	0,26								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					25,57	15,25								
					10,32	4,07								
Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 14,39)					12,72									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 14,39)					6,91									
Итого с накладными и см. прибылью					45,2									
145	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных стен (вход в п № 1)	1 м3	0,36 <i>1,8*0,8*0,25</i>	166,22	106,81		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	59,84	21,39	38,45		8,24	2,97
					59,41	11,36					4,09		1,15	0,41
На единицу в ценах 2001г.					166,22	106,81								
					59,41	11,36								
ВСЕГО на физобъем (0,36)					59,84	38,45								
					21,39	4,09								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					567,16	232,62								
					334,54	63,97								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 398,51)					335,35									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 398,51)					189,69									
Итого с накладными и см. прибылью					1092,2									
146	ТЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка крыльца ж/б (п № 1,3)	1 м3	1,58 <i>2,2*1,8*0,2*2</i>	662,91	525,84	23,05	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1047,4	180,15	830,83	36,42	15,45	24,41
					114,02	55,62					87,88		5,63	8,9
На единицу в ценах 2001г.					662,91	525,84	23,05							
					114,02	55,62								
ВСЕГО на физобъем (1,58)					1047,4	830,83	36,42							
					180,15	87,88								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8049,84	5026,52	205,77							
					2817,55	1374,44								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 191,99)					3527,56									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 191,99)					1995,39									
Итого с накладными и см. прибылью					13572,79									
147	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0288 <i>((2,2*1,8*2+1,3*1,3)*0,3) / 100</i>	1124,59			1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	32,39	32,39			177,1	5,1

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1124,59									
На единицу в ценах 2001г.					977,9									
Коэффициенты к позиции:					977,9									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1124,59									
ВСЕГО на физобъем (0,0288)					1124,59									
					32,39									
					32,39									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					506,58									
					506,58									
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 506,58)					310,03									
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 506,58)					155,01									
Итого с накладными и см. прибылью					971,62									
148	ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания песчаного с подсыпкой вручную	1 м3 основания	0,96 (2,2*1,8*2+1,3*1,3)*0,10	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	123,95	16,9	42,63	64,42	2,645	2,54
					17,6	3,73								
На единицу в ценах 2001г.					117,93	35,53	67,1							
					15,3	2,98								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,11	44,41	67,1							
					17,6	3,73								
ВСЕГО на физобъем (0,96)					123,95	42,63	64,42							
					16,9	3,58								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					886,2	257,91	363,97							
					264,32	55,99								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 320,31)					298,95									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 320,31)					174,25									
Итого с накладными и см. прибылью					1359,4									
149	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	1,92 (2,2*1,8*2+1,3*1,3)*0,2	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	482,59	35,23	139,83	307,53	2,76	5,3
					18,35	6,81								
На единицу в ценах 2001г.					234,39	58,26	160,17							
					15,96	5,45								
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17							
ВСЕГО на физобъем (1,92)					482,59	139,83	307,53							
					35,23	13,08								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3134,51	845,97	1737,54							
					551	204,57								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 755,57)					705,17									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 755,57)					411,03									
Итого с накладными и см. прибылью					4250,71									
150	ТЕР06-01-001-15 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство бетонных крылец	100 м3 бетона, буюбетон а и железобетона в деле	0,0192 $((2,2*1,8*2+1,3*1,3)*0,2)/100$	3673,99	2201,66	539,99	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	70,54	17,9	42,27	10,37	134,343	2,58
3 112,05 = 56 343,81 - 102 x 521,88					932,34	321				6,16			24,3	0,47
На единицу в ценах 2001г.					56343,81	1761,33	53771,75							
					810,73	256,8								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					3112,05	1761,33	539,99							
					810,73	256,8								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3673,99	2201,66	539,99							
					932,34	321								
ВСЕГО на физобъем (0,0192)					70,54	42,27	10,37							
					17,9	6,16								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					594,28	255,73	58,59							
					279,96	96,34								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 376,30)					302,26									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 376,30)					166,32									
Итого с накладными и см. прибылью					1062,86									
151	ТССЦ-401-0026 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	1,958	555,6		555,6	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1087,86			1087,86		
На единицу в ценах 2001г.					555,6		555,6							
ВСЕГО на физобъем (1,958)					1087,86		1087,86							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6146,41		6146,41							
152	ТЕР07-01-044-03 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Обрамление крылец уголком 32x32*3 мм	1 т стальных элементов	0,0207 (2,2*2+1,8*4+1,3*2)*1,46/100	1147,64	326,59	412,98	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	23,76	8,45	6,76	8,55	49,105	1,02
I 029,10 = 10 329,95 - I x 9 300,85					408,07									
На единицу в ценах 2001г.					10329,95	261,27	9713,84							
					354,84									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					1029,1	261,27	412,99							
					354,84									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1147,64	326,59	412,99							
					408,07									
ВСЕГО на физобъем (0,0207)					23,76	6,76	8,55							
					8,45									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					221,37	40,9	48,31							
					132,16									
Накладные расходы 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 132,16)					131,43									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 132,16)					76,39									
Итого с накладными и см. прибылью					429,19									
153	ТССЦ-101-3715 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 32x32x3 мм	т	0,0207	6188,32		6188,32	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	128,1			128,1		
На единицу в ценах 2001г.					6188,32		6188,32							
ВСЕГО на физобъем (0,0207)					128,1		128,1							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					723,77		723,77							
154	ТЕР11-01-027-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий крылец и торцов на цементном растворе из плиток: бетонных	100 м2 покрытия	0,125 (2,2*1,8*2+1,3*1,3+(1,8*2+2,2)*0,2*2+1,3*2*0,2)/100	8371,24	231,01	7508,12	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1046,41	79,01	28,88	938,52	93,5065	11,69
					632,11	47,03					5,88		3,6625	0,46
На единицу в ценах 2001г.					8242,59	184,81	7508,12							
					549,66	37,62								
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8371,24	231,01	7508,12								
ВСЕГО на физобъем (0,125)					632,11	47,03									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1046,41	28,88	938,52								
					79,01	5,88									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 327,68)					1249,28										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 327,68)					677,12										
Итого с накладными и см. прибылью					8639,48										

Раздел 9. Отмостка

155	ТЕРр68-13-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную	1000 м2	0,1131 $((8+1,43+1,0+4,7+1,5+3,45+1,5+3,1+10,4+2,5+1,65)*1,5+(11,95-2,2+1,5)*3,0+(12,7+1,)*1,5)/1000$	594,17			1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	67,2	67,2			93,57	10,58
На единицу в ценах 2001г.					594,17									
ВСЕГО на физобъем (0,1131)					67,2									
					67,2									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1051,01									
					1051,01									
Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 1 051,01)					929,09									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 1 051,01)					504,48									
Итого с накладными и см. прибылью					2484,58									
156	ТЕРр68-14-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,1345 $(11,95+1,5)/100$	1367,32	887,45		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	183,9	64,54	119,36		68,26	9,18
На единицу в ценах 2001г.					1367,32	887,45								
					479,87	92,87					12,49		9,4	1,26
ВСЕГО на физобъем (0,1345)					183,9	119,36								
					64,54	12,49								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1731,54	722,13								
					1009,41	195,34								
Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 1 204,75)					1065									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 1 204,75)					578,28									
Итого с накладными и см. прибылью					3374,82									
157	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,303 $((8+1,43+1,0+4,7+1,5+3,45+1,5+3,1+10,4+2,5+1,65)*1,5+(11,95-2,2+1,5)*3,0+(12,7+1,0)*1,5+(1,3+1,85+1,9+1,81+21,1-6,05+2,48)*1,0)*0,22) / 100$	1124,59			1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	340,75	340,75			177,1	53,66
На единицу в ценах 2001г.					977,9									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1124,59									
ВСЕГО на физобъем (0,303)					340,75									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5329,33									
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 329,33)					3261,55									
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 329,33)					1630,78									
Итого с накладными и см. прибылью					10221,66									
158	ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания песчаного с подсыпкой вручную	1 м3 основания	13,75 $((8+1,43+1,0+4,7+1,5+3,45+1,5+3,1+10,4+2,5+1,65)*1,5+(11,95-2,2+1,5)*3,0+(12,7+1,0)*1,5+(1,3+1,85+1,9+1,81+21,1-6,05+2,48)*1,0)*0,10$	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1775,26	242	610,64	922,62	2,645	36,37
На единицу в ценах 2001г.					117,93	35,53	67,1							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,11	44,41	67,1							
ВСЕГО на физобъем (13,75)					1775,26	610,64	922,62							
					242	51,29								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					12692,05	3694,37	5212,8								
					3784,88	802,18									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 587,06)					4281,1										
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 587,06)					2495,36										
Итого с накладными и см. прибылью					19468,51										
159	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	16,5 $((8+1,43+1,0+4,7+1,5+3,45+1,5+3,1+10,4+2,5+1,65)*1,5+(11,95-2,2+1,5)*3,0+(12,7+1,0)*1,5+(1,3+1,85+1,9+1,81+21,1-6,05+2,48)*1,0)*0,12$	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4147,28	302,78	1201,7	2642,8	2,76	45,54	
					18,35	6,81					112,37		0,675	11,14	
На единицу в ценах 2001г.					234,39	58,26	160,17								
					15,96	5,45									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17								
					18,35	6,81									
ВСЕГО на физобъем (16,5)					4147,28	1201,7	2642,8								
					302,78	112,37									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					26937,59	7270,29	14931,82								
					4735,48	1757,47									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 492,95)					6059,87										
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 492,95)					3532,16										
Итого с накладными и см. прибылью					36529,62										
160	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, буюбетон а и железобет она в деле	0,0688 $((8+1,43+1,0+4,7+1,5+3,45+1,5+3,1+10,4+2,5+1,65)*1,5+(11,95-2,2+1,5)*3,0+(12,7+1,0)*1,5+(1,3+1,85+1,9+1,81+21,1-6,05+2,48)*1,0)*0,05/100$	54712,6	1982,66	51415,49	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3764,23	90,43	136,41	3537,39	207	14,24	
					1314,45	298,35					20,53		22,5	1,55	
На единицу в ценах 2001г.					54144,62	1586,13	51415,49								
					1143	238,68									
Коэффициенты к позиции:															

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					54712,6	1982,66	51415,49								
ВСЕГО на физобъем (0,0688)					1314,45	298,35									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3764,23	136,41	3537,39								
					90,43	20,53									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 735,42)					22225,86	825,28	19986,25								
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 735,42)					1414,33	321,09									
Итого с накладными и см. прибылью					1393,98										
					767,06										
Итого с накладными и см. прибылью					24386,9										
161	ТССЦ-101-3890 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2	137,5 $((8+1,43+1,0+4,7+1,5+3,45+1,5+3,1+10,4+2,5+1,65)*1,5+(11,95-2,2+1,5)*3,0+(12,7+1,0)*1,5+(1,3+1,85+1,9+1,81+21,1-6,05+2,48)*1,0)$	31,24		31,24	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4295,5			4295,5			
На единицу в ценах 2001г.					31,24		31,24								
ВСЕГО на физобъем (137,5)					4295,5		4295,5								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					24269,58		24269,58								
162	ТЕР06-01-067-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	1,375 $((8+1,43+1,0+4,7+1,5+3,45+1,5+3,1+10,4+2,5+1,65)*1,5+(11,95-2,2+1,5)*3,0+(12,7+1,0)*1,5+(1,3+1,85+1,9+1,81+21,1-6,05+2,48)*1,0)/100$	301,8	3,25	38,32	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	414,98	357,82	4,47	52,69	33,235	45,7	
На единицу в ценах 2001г.					260,23										
					267,21	2,6	38,32								
					226,29										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					301,8	3,25	38,32								
ВСЕГО на физобъем (1,375)					260,23										
					414,98	4,47	52,69								
					357,82										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5921,04	27,04	297,7								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					5596,3									
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 596,30)			4495,23									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 596,30)			2473,56									
		Итого с накладными и см. прибылью			12889,83									
163	ТЕР27-02-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м бортового камня	0,936 (8+1,43+1,0+4,7+1,5+3,45+1,5+3,1+10,4+2,5+1,65+11,95+2,2+1,5+12,7+1,0+1,3+1,85+1,9+1,81+21,1-6,05+2,48+5)/100	3025,26	99,31	2324,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2831,64	563,42	92,95	2175,27	87,492	81,89
					601,94	11,28					10,56		0,85	0,8
		На единицу в ценах 2001г.			2926,88	79,45	2324							
					523,43	9,02								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			3025,26	99,31	2324							
					601,94	11,28								
		ВСЕГО на физобъем (0,936)			2831,64	92,95	2175,27							
					563,42	10,56								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			21664,52	562,35	12290,28							
					8811,89	165,16								
		Накладные расходы 142%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 977,05)			9751,77									
		Сметная прибыль 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 977,05)			5799,17									
		Итого с накладными и см. прибылью			37215,46									
164	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	94	20,71		20,71	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1946,74			1946,74		
		На единицу в ценах 2001г.			20,71		20,71							
		ВСЕГО на физобъем (94)			1946,74		1946,74							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			10999,08		10999,08							
Раздел 10. Погрузка и вывоз мусора														
165	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	59,62	40,8	40,8		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2432,5		2432,5			

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					40,8	40,8								
ВСЕГО на физобъем (59,62)					2432,5	2432,5								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					14716,63	14716,63								
166	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	59,62	21,13	21,13		I РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1259,77		1259,77			
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								
ВСЕГО на физобъем (59,62)					1259,77	1259,77								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					7621,61	7621,61								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									207943,23	39327,84	10669,17	157946,22		5364,99
											676,6			62,23
Накладные расходы									36634,84					
Сметная прибыль									22194,73					
Итого по смете:														
Итого									266772,8					5364,99
														62,23
В том числе:														
Материалы									157946,22					
Машины и механизмы									10669,17					
ФОТ									40004,44					
Накладные расходы									36634,84					
Сметная прибыль									22194,73					
ВСЕГО по смете									266772,8					5364,99
														62,23
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									207943,23	39327,84	10669,17	157946,22		5364,99
											676,6			62,23
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)									1572032,07	615087,44	64548,49	892396,14		5364,99
											10582,02			62,23
Накладные расходы									487023,58					
Сметная прибыль									277700,03					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итоги по смете:														
Итого										2336755,68				5364,99
														62,23
В том числе:														
Материалы										892396,14				
Машины и механизмы										64548,49				
ФОТ										625669,46				
Накладные расходы										487023,58				
Сметная прибыль										277700,03				
НДС 18%										420616,02				
ВСЕГО по смете										2757371,7				5364,99
														62,23

Составил: инженер сметчик ООО "Компания сетьремонт" _____ Агейченкова Т.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: инженер ПТО _____ Астапенкова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)