

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02
(локальная смета)

на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома № 45 по ул. Крупской в г. Смоленске

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 923,363 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 221,655 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1954,75 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Фасад														
1	ТЕР08-07-001-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	4,78 <small>$((17,05+15,65*2+2,83+1,95+1,87+1,95+2,72+1,93+1,88+1,93+2,87)*7,0)/100$</small>	735,33	8,71	322,19	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3514,88	1933,18	41,63	1540,07	57,5288	274,99
					404,43									
На единицу в ценах 2001г.					634,06	6,06	322,19							
					305,81									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					681,45	7,58	322,19							
					351,68									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					735,33	8,71	322,19							
					404,43									
ВСЕГО на физобъем (4,78)					3514,88	41,63	1540,07							
					1933,18									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					39188,2	251,86	8701,4							
					30234,94									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 30 234,94)					28218,27									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 30 234,94)					16447,81									
Итого с накладными и см. прибылью					83854,28									
2	ТЕРр53-14-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1,38 <i>13,8/10</i>	32,43		9,71	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	44,75	31,35		13,4	3,1165	4,3
					22,72									
На единицу в ценах 2001г.					29,47		9,71							
					19,76									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					32,43		9,71							
					22,72									
ВСЕГО на физобъем (1,38)					44,75		13,4							
					31,35									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					566,02		75,71							
					490,31									
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 490,31)					358,42									
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 490,31)					274,57									
Итого с накладными и см. прибылью					1199,01									
3	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отливки на эркерах)	100 м2 стяжки	0,017 <i>((1,93+1,88+1,93+1,95+1,87+1,95)*0,15) / 100</i>	1446,12	63,19	1045,39	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	24,58	5,74	1,07	17,77	52,252	0,89
					337,54	24,21				0,41			1,8256	0,03
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
					255,23	16,84								
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1446,12	63,19	1045,39								
ВСЕГО на физобъем (0,017)					24,58	1,07	17,77								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					196,64	6,47	100,4								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 96,18)					90,5										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 96,18)					49,05										
Итого с накладными и см. прибылью					336,19										
4	ТЕРр58-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали (отливов dna эркерах) шириной: до 0,4 м	100 м	0,115 <i>(1,93+1,88+1,93+1,95+1,87+1,95)/100</i>	424,74	6,84	87,4	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	48,85	38,01	0,79	10,05	47,6215	5,48	
<i>380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02</i>					330,5	1,22				0,14		0,092	0,01		
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					287,39	1,06									
					380,74	5,95	87,4								
					287,39	1,06									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					424,74	6,84	87,4								
ВСЕГО на физобъем (0,115)					330,5	1,22									
					48,85	0,79	10,05								
					38,01	0,14									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					656,04	4,78	56,78								
					594,48	2,19									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 596,67)					420,95										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 596,67)					310,27										
Итого с накладными и см. прибылью					1387,26										
5	ТССЦ-101-3414 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	3,16 <i>11,5*0,25*1,1</i>	110,04		110,04	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	347,73			347,73			
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04								
ВСЕГО на физобъем (3,16)					347,73		347,73								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1964,67		1964,67							
6	ТЕРр53-15-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти стен	0,349 <i>(348,8*10%)/100</i>	12996,33	128,51	9776,49	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4535,72	1078,87	44,85	3412	457,2975	159,6
					3091,33	15,25					5,32		1,15	0,4
На единицу в ценах 2001г.					12576,35	111,75	9776,49							
					2688,11	13,26								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					12996,33	128,51	9776,49							
					3091,33	15,25								
ВСЕГО на физобъем (0,349)					4535,72	44,85	3412							
					1078,87	5,32								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					36422,67	271,34	19277,8							
					16873,53	83,2								
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 16 956,73)					12395,37									
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 16 956,73)					9495,77									
Итого с накладными и см. прибылью					58313,81									
7	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	1,221 <i>(348,8-226,7)/100</i>	303,55	0,2	14,49	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	370,63	352,7	0,24	17,69	41,0895	50,17
					288,86									
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					303,55	0,2	14,5							
					288,86									
ВСЕГО на физобъем (1,221)					370,63	0,24	17,69							
					352,7									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5617,63	1,45	99,95							
					5516,23									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 5 516,23)					3704,15									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 5 516,23)					2206,49									
Итого с накладными и см. прибылью					11528,27									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ТЕРр61-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	2,267 <i>(348,8*65%)/100</i>	2714,44	1,39	1062,71	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6153,64	3741,32	3,15	2409,17	232,116	526,21
На единицу в ценах 2001г.					1650,34									
Кoeffициенты к позиции:					2499	1,21	1062,71							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2714,44	1,39	1062,71							
ВСЕГО на физобъем (2,267)					1650,34									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6153,64	3,15	2409,17							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 58 514,24)					3741,32									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 58 514,24)					72145,11	19,06	13611,81							
Итого с накладными и см. прибылью					58514,24									
9	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	3,488 <i>((17,05+15,65*2+2,83+1,95+1,87+1,95+2,72+1,93+1,88+1,93+2,87)*6,8-2,72-10,91-58,37-23,2-12,9-7,4)/100</i>	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1496,25	481,27	35,51	979,47	18,2505	63,66
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					137,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					104,33									
Кoeffициенты к позиции:					392,23	7,08	280,82							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					104,33									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					409,65	8,85	280,82							
ВСЕГО на физобъем (3,488)					119,98									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					428,97	10,18	280,82							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 527,06)					137,98									
Итого с накладными и см. прибылью					1496,25	35,51	979,47							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					481,27									
Итого с накладными и см. прибылью					13275,91	214,84	5534,01							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 527,06)					7527,06									
Итого с накладными и см. прибылью					6046,11									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 527,06)					2815,12									
Итого с накладными и см. прибылью					22137,14									
10	ТССЦ-101-6525 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,1325	30605,19		30605,19	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4055,19			4055,19		
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19							
ВСЕГО на физобъем (0,1325)					4055,19		4055,19							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					22911,82		22911,82							
11	ТЕРр61-26-5 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки декоративных элементов фасадов : с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,214 <i>(71,8-14,1-29,2-7,1)/100</i>	402,03	0,2	14,5	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	86,03	82,89	0,04	3,1	55,0965	11,79
На единицу в ценах 2001г.					387,33									
Кoeffициенты к позиции:					351,48	0,17	14,5							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					402,03	0,2	14,5							
ВСЕГО на физобъем (0,214)					387,33									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					86,03	0,04	3,1							
					82,89									
На единицу в ценах 2001г.					1314,16	0,24	17,52							
					1296,4									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 296,40)					870,53									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 296,40)					518,56									
Итого с накладными и см. прибылью					2703,25									
12	ТЕРр61-22-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг(под и над окнами и балконами, входной двери) по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,141 <i>((1,93+1,88+1,93+1,95+1,87+1,95)*0,9+(1,4+1,4*11+0,9*4+1,05*2)*0,23+1,5*8*0,38)*70%/100</i>	7581,66	3,48	2800,39	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1069,01	673,67	0,49	394,85	631,9825	89,11
					4777,79									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					6958,02	3,03	2800,39							
					4154,6									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7581,66	3,48	2800,39							
					4777,79									
ВСЕГО на физобъем (0,141)					1069,01	0,49	394,85							
					673,67									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					12770,06	2,96	2230,9							
					10536,2									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 10 536,20)					7075,06									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 10 536,20)					4214,48									
Итого с накладными и см. прибылью					24059,6									
13	ТЕРр61-8-1 <i>Приказ Минстра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 5 м	100 м2	0,292 <i>((17,05+15,65*2+2,83+1,95+1,87+1,95+2,72+1,93+1,88+1,93+2,87)*0,61*70%) / 100</i>	7894,95	57,82	2993,57	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2305,33	1414,32	16,88	874,13	671,784	196,16
					4843,56	24,7					7,21		1,863	0,54
На единицу в ценах 2001г.					7255,64	50,28	2993,57							
					4211,79	21,48								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7894,95	57,82	2993,57							
					4843,56	24,7								
ВСЕГО на физобъем (0,292)					2305,33	16,88	874,13							
					1414,32	7,21								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					27160,91	102,12	4938,83							
					22119,96	112,76								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 22 232,72)					14929,27									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 22 232,72)					8893,09									
Итого с накладными и см. прибылью					50983,27									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ТЕРр61-22-7 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхностью тяг	0,071 $((1,4*11+4,0*6+4,4)*0,23*70\%)/100$	9043,99	3,48	2800,39	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	642,12	443,05	0,25	198,82	825,4125	58,6
					6240,12									
На единицу в ценах 2001г.					8229,61	3,03	2800,39							
					5426,19									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					9043,99	3,48	2800,39							
					6240,12									
ВСЕГО на физобъем (0,071)					642,12	0,25	198,82							
					443,05									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8054,14	1,51	1123,33							
					6929,3									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 6 929,30)					4653,03									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 6 929,30)					2771,72									
Итого с накладными и см. прибылью					15478,89									
15	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска декоративных элементов фасада акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,718 $((1,93+1,88+1,93+1,95+1,87+1,95)*0,9+(1,4+1,4*11+0,9*4+1,05*2)*0,23+1,5*8*0,38+(17,05+15,65*2+2,83+1,95+1,87+1,95+2,72+1,93+1,88+1,93+2,87)*0,61+(1,4*11+4,0*6+4,4)*0,23)/100$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	308	99,07	7,31	201,62	18,2505	13,1
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					137,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82							
ВСЕГО на физобъем (0,718)					308	7,31	201,62							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2732,83	44,23	1139,15							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 549,45)					1244,6									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 549,45)					579,49									
Итого с накладными и см. прибылью					4556,92									
16	ТССЦ-101-6525 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,0273	30605,19		30605,19	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	835,52			835,52		
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19							
ВСЕГО на физобъем (0,0273)					835,52		835,52							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4720,69		4720,69							
17	ТЕРр62-32-2 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза газопровод diam.15мм, 50 мм	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0898 <i>(27*0,11+23,1*0,26) / 100</i>	1081,81	1	470,91	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	97,15	54,77	0,09	42,29	92,69	8,32
На единицу в ценах 2001г.					1002,13	0,87	470,91							
Коэффициенты к позиции:					609,9									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1081,81	1	470,91							
ВСЕГО на физобъем (0,0898)					97,15	0,09	42,29							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1096,08	0,54	238,94							
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 856,60)					582,49									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 856,60)					342,64									
Итого с накладными и см. прибылью					2021,21									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 2. Цоколь														
18	ТЕР46-02-009-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: цоколя	100 м2	0,066 <i>((17,05-1,9+15,65*2+2,83+1,95+1,87+1,95+2,72+1,93+1,88+1,93+2,87)*0,10) / 100</i>	166,65			1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11	11			26,243	1,73
На единицу в ценах 2001г.					166,65									
Кoeffициенты к позиции:					144,91									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					144,91									
ВСЕГО на физобъем (0,066)					166,65									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					11									
Накладные расходы 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 172,04)					11									
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 172,04)					172,04									
Итого с накладными и см. прибылью					172,04									
19	ТЕР15-02-031-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Вытягивание тяг при улучшенной штукатурке по камню и бетону (поясок на цоколе)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1 <i>((17,05-1,9+15,65*2+2,83+1,95+1,87+1,95+2,72+1,93+1,88+1,93+2,87)*0,15) / 100</i>	1555,93	57,43	837,5	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	155,59	66,1	5,74	83,75	78,5036	7,85
На единицу в ценах 2001г.					661	11,83					1,18		1,0062	0,1
Кoeffициенты к позиции:					1377,26	39,95	837,5							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					499,81	8,23								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1462,22	49,94	837,5							
ВСЕГО на физобъем (0,1)					574,78	10,29								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1555,93	57,43	837,5							
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 052,26)					661	11,83								
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1 052,26)					155,59	5,74	83,75							
Итого с накладными и см. прибылью					66,1	1,18								
Итого с накладными и см. прибылью					1541,72	34,73	473,19							
Итого с накладными и см. прибылью					1033,8	18,46								
Итого с накладными и см. прибылью					845,23									
Итого с накладными и см. прибылью					393,55									
Итого с накладными и см. прибылью					2780,5									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен цоколя	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,066 <i>((17,05-1,9+15,65*2+2,83+1,95+1,87+1,95+2,72+1,93+1,88+1,93+2,87)*0,10) / 100</i>	5915,7	76,09	4555,82	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	390,44	84,73	5,02	300,69	171,8589	11,34
На единицу в ценах 2001г.					1283,79	26,77					1,77		2,07	0,14
Кoeffициенты к позиции:					5579,48	52,93	4555,82							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					970,73	18,62								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					5738,32	66,16	4555,82							
ВСЕГО на физобъем (0,066)					1116,34	23,28								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5915,7	76,09	4555,82							
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 352,86)					1283,79	26,77								
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1 352,86)					390,44	5,02	300,69							
Итого с накладными и см. прибылью					84,73	1,77								
Итого на единицу в ценах 2001г.					3054,45	30,37	1698,9							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					1325,18	27,68								
Кoeffициенты к позиции:					1086,68									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					505,97									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					4647,1									
ВСЕГО на физобъем (0,166)					428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	71,21	22,9	1,69	46,62	18,2505	3,03
На единицу в ценах 2001г.					137,98									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					633,8	7,08	522,39							
Кoeffициенты к позиции:					104,33									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					392,23	7,08	280,82							
ВСЕГО на физобъем (0,166)					104,33									
На единицу в ценах 2001г.					409,65	8,85	280,82							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					119,98									
Кoeffициенты к позиции:					428,97	10,18	280,82							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					137,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					71,21	1,69	46,62							
ВСЕГО на физобъем (0,166)					22,9									
На единицу в ценах 2001г.					631,78	10,22	263,4							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					358,16									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 358,16)					287,69										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 358,16)					133,95										
Итого с накладными и см. прибылью					1053,42										
22	ТССЦ-101-6527 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0063	34609,6		34609,6	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	218,04			218,04			
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6								
ВСЕГО на физобъем (0,0063)					218,04		218,04								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1231,93		1231,93								
23	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив цоколя)	100 м2 стяжки	0,0797 (17,05- 1,9+15,65*2+2,83+1,95+1,87 +1,95+2,72+1,93+1,88+1,93+ 2,87)*0,12) / 100	1446,12	63,19	1045,39	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	115,26	26,9	5,04	83,32	52,252	4,16	
На единицу в ценах 2001г.					1446,12	63,19	1045,39		115,26	26,9	5,04	83,32	52,252	4,16	
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1446,12	63,19	1045,39								
ВСЕГО на физобъем (0,0797)					115,26	5,04	83,32								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					921,97	30,49	470,76								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 450,91)					424,28										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 450,91)					229,96										
Итого с накладными и см. прибылью					1576,21										
24	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов для цоколя) шириной: до 0,4 м	100 м	0,664 (17,05- 1,9+15,65*2+2,83+1,95+1,87 +1,95+2,72+1,93+1,88+1,93+ 2,87) / 100	424,74	6,84	87,4	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	282,03	219,45	4,54	58,04	47,6215	31,62	
На единицу в ценах 2001г.					424,74	6,84	87,4		282,03	219,45	4,54	58,04	47,6215	31,62	
380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02					330,5	1,22				0,81		0,092	0,06		
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					287,39	1,06								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4							
Коэффициенты к позиции:					287,39	1,06								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					424,74	6,84	87,4							
ВСЕГО на физобъем (0,664)					330,5	1,22								
					282,03	4,54	58,04							
					219,45	0,81								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3787,6	27,47	327,93							
					3432,2	12,67								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 3 444,87)					2430,36									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 3 444,87)					1791,33									
Итого с накладными и см. прибылью					8009,29									
25	ТССЦ-101-3414 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	16,07 66,4*0,22*1,1	110,04		110,04	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1768,34			1768,34		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (16,07)					1768,34		1768,34							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					9991,12		9991,12							

Раздел 3. Окна

Окно подъезда

26	ТЕР46-04-012-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,024 (1,42*1,69) / 100	1377,01	240,25		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	33,05	27,28	5,77		172,76	4,15
					1136,76	102,63					2,46		7,74	0,19
На единицу в ценах 2001г.					1377,01	240,25								
					1136,76	102,63								
ВСЕГО на физобъем (0,024)					33,05	5,77								
					27,28	2,46								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					461,57	34,91								
					426,66	38,47								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 465,13)					391,41									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 465,13)					221,4									
Итого с накладными и см. прибылью					1074,38									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	ТЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 2-х камерных	100 м2 проемов	0,024 <i>(1,42*1,69) / 100</i>	233057,03	508,58	231356,97	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5593,37	28,6	12,21	5552,56	167,578	4,02
					1191,48	10,94					0,26		0,825	0,02
На единицу в ценах 2001г.					232799,9	406,86	231356,97							
Коэффициенты к позиции:					1036,07	8,75								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					233057,03	508,58	231356,97							
ВСЕГО на физобъем (0,024)					1191,48	10,94								
					5593,37	12,21	5552,56							
					28,6	0,26								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					31893,13	73,87	31371,96							
					447,3	4,07								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 451,37)					407,45									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 451,37)					193,37									
Итого с накладными и см. прибылью					32493,95									
28	ТЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,0152 <i>1,52 / 100</i>	3882,92	17,78	3696,02	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	59,02	2,57	0,27	56,18	24,3685	0,37
					169,12	0,66					0,01		0,05	
На единицу в ценах 2001г.					3857,31	14,22	3696,03							
Коэффициенты к позиции:					147,06	0,53								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3882,92	17,78	3696,03							
ВСЕГО на физобъем (0,0152)					169,12	0,66								
					59,02	0,27	56,18							
					2,57	0,01								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					359,24	1,63	317,42							
					40,19	0,16								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 40,35)					36,42									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 40,35)					17,29									
Итого с накладными и см. прибылью					412,95									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	ТССЦ-101-2909 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм	м	1,52	251,8		251,8	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	382,74			382,74		
На единицу в ценах 2001г.					251,8		251,8							
ВСЕГО на физобъем (1,52)					382,74		382,74							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2162,48		2162,48							
30	ТЕРр61-26-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,0073 (1,82-1,09) / 100	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1,58	1,44	0,02	0,12	28,07	0,2
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43							
ВСЕГО на физобъем (0,0073)					1,58	0,02	0,12							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					23,32	0,12	0,68							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 22,68)					15,23									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 22,68)					9,07									
Итого с накладными и см. прибылью					47,62									
31	ТЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0109 (1,82*60%) / 100	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	53,99	30,44	0,39	23,16	383,06	4,18
На единицу в ценах 2001г.					4953,15	36,01	2124,63							
ВСЕГО на физобъем (0,0109)					53,99	0,39	23,16							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					609,29	2,36	130,85							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 478,74)					321,47									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 478,74)					191,5									
Итого с накладными и см. прибылью					1122,26									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0182 $((1,42+1,69*2)*0,38) / 100$	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	24,97	6,48	0,31	18,18	50,094	0,91
					356,17	0,29					0,01		0,025	
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76							
					309,71	0,23								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76							
					356,17	0,29								
ВСЕГО на физобъем (0,0182)					24,97	0,31	18,18							
					6,48	0,01								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					205,95	1,88	102,72							
					101,35	0,16								
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 101,51)					81,54									
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 101,51)					37,96									
Итого с накладными и см. прибылью					325,45									
33	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,0025 $(0,72-0,47) / 100$	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,66	0,63		0,03	35,73	0,09
					251,18									
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,0025)					0,66		0,03							
					0,63									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10,02		0,17							
					9,85									
Накладные расходы 79%*0,85 ФОТ (от 9,85)					6,61									
Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 9,85)					3,94									
Итого с накладными и см. прибылью					20,57									
34	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0047 $(0,72*65\%) / 100$	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	21,49	11,49	0,01	9,99	323,4	1,52
					2444,9									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63								
					2444,9										
ВСЕГО на физобъем (0,0047)					21,49	0,01	9,99								
					11,49										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					236,2	0,06	56,44								
					179,7										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 179,70)					120,67										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 179,70)					71,88										
Итого с накладными и см. прибылью					428,75										
35	ТЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,0072 <i>((1,42+1,69*2)*0,15) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2,95	0,86	0,06	2,03	15,87	0,11	
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,0072)					2,95	0,06	2,03								
					0,86										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					25,28	0,36	11,47								
					13,45										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13,45)					10,8										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13,45)					5,03										
Итого с накладными и см. прибылью					41,11										
36	ТССЦ-101-6524 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0003	24884,59		24884,59	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7,47			7,47			
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59								
ВСЕГО на физобъем (0,0003)					7,47		7,47								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					42,21		42,21								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,0021 <i>(1,42*0,15) / 100</i>	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2,93	0,62	0,12	2,19	45,4365	0,1
					293,51	21,05					0,04		1,5875	
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
ВСЕГО на физобъем (0,0021)					2,93	0,12	2,19							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					22,8	0,73	12,37							
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10,33)					9,72									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10,33)					5,27									
Итого с накладными и см. прибылью					37,79									
38	ТЕРp58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,0152 <i>1,52 / 100</i>	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5,79	4,37	0,09	1,33	41,41	0,63
<i>380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02</i>					287,39	1,06					0,02		0,08	
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					287,39	1,06								
ВСЕГО на физобъем (0,0152)					5,79	0,09	1,33							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					76,4	0,54	7,51							
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 68,66)					48,44									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 68,66)					35,7									
Итого с накладными и см. прибылью					160,54									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	0,418 <i>1,52*0,25*1,1</i>	110,04		110,04	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	46			46		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (0,418)					46		46							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					259,9		259,9							
окна на фасаде (30 шт)														
40	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,071 <i>(20,28-13,18) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	18,88	17,83	0,01	1,04	35,73	2,54
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
ВСЕГО на физобъем (0,071)					18,88	0,01	1,04							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					284,8	0,06	5,88							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 278,86)					187,25									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 278,86)					111,54									
Итого с накладными и см. прибылью					583,59									
41	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,1318 <i>(20,28*65%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	602,57	322,24	0,3	280,03	323,4	42,62
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63							
ВСЕГО на физобъем (0,1318)					602,57	0,3	280,03							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6623,82	1,82	1582,17							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 5 039,83)					3384,25									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 5 039,83)					2015,93										
Итого с накладными и см. прибылью					12024										
42	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2028 $((1,23+1,61*2)*0,15*18+(0,9+1,82*2)*0,15*8+(1,05+1,82*2)*0,15*4)/100$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	83,08	24,33	1,79	56,96	15,87	3,22	
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,2028)					83,08	1,79	56,96								
					24,33										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					713,17	10,83	321,82								
					380,52										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 380,52)					305,65										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 380,52)					142,31										
Итого с накладными и см. прибылью					1161,13										
43	ТССЦ-101-6524 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0077	24884,59		24884,59	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	191,61			191,61			
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59								
ВСЕГО на физобъем (0,0077)					191,61		191,61								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1082,6		1082,6								
44	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,0503 $(1,23*0,15*18+0,9*0,15*8+1,05*0,15*4)/100$	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	70,11	14,76	2,76	52,59	45,4365	2,29	
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39								
					293,51	21,05				1,06			1,5875	0,08	
					255,23	16,84									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
ВСЕГО на физобъем (0,0503)					70,11	2,76	52,59							
					14,76	1,06								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					544,68	16,7	297,13							
					230,85	16,58								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 247,43)					232,82									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 247,43)					126,19									
Итого с накладными и см. прибылью					903,69									
45	ТЕРр58-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,3654 <i>(1,33*18+1,0*8+1,15*4) / 100</i>	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	139,12	105,01	2,17	31,94	41,41	15,13
<i>380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02</i>					287,39	1,06				0,39		0,08	0,03	
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
					287,39	1,06								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4							
					287,39	1,06								
ВСЕГО на физобъем (0,3654)					139,12	2,17	31,94							
					105,01	0,39								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1835,95	13,13	180,46							
					1642,36	6,1								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 1 648,46)					1162,99									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 1 648,46)					857,2									
Итого с накладными и см. прибылью					3856,14									
46	ТССЦ-101-3414 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	10,05 <i>36,54*0,25*1,1</i>	110,04		110,04	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1105,9			1105,9		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (10,05)					1105,9		1105,9							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6248,34		6248,34							
Раздел 4. Двери														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка металлических дверных блоков входов в подъезды	1 м2 проема	3,13 1,36*2,3	26,83	13,27		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	83,98	42,44	41,54		1,68	5,26
					13,56									
На единицу в ценах 2001г.					62,44	18,96	24,11							
					19,37									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7"					26,83	13,27								
					13,56									
ВСЕГО на физобъем (3,13)					83,98	41,54								
					42,44									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					915,08	251,32								
					663,76									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 663,76)					457									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 663,76)					383,65									
Итого с накладными и см. прибылью					1755,73									
48	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (двери входов в подъезды)	1 м2 проема	3,13 1,36*2,3	70,09	23,7	24,11	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	219,38	69,74	74,18	75,46	2,76	8,64
					22,28									
На единицу в ценах 2001г.					62,44	18,96	24,11							
					19,37									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					70,09	23,7	24,11							
					22,28									
ВСЕГО на физобъем (3,13)					219,38	74,18	75,46							
					69,74									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1965,87	448,79	426,35							
					1090,73									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 090,73)					750,97									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 090,73)					630,44									
Итого с накладными и см. прибылью					3347,28									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	ТССЦ-203-8147 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, (ГОСТ 31173-2003) в комплекте	м2	3,13 <i>1,36*2,3</i>	1356,69		1356,69	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4246,44			4246,44		
На единицу в ценах 2001г.					1356,69		1356,69							
ВСЕГО на физобъем (3,13)					4246,44		4246,44							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					23992,39		23992,39							
50	ТЕР09-04-012-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка дверного доводчика	1 шт.	1	14,61	3,59	0,72	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	14,61	10,3	3,59	0,72	1,2765	1,28
На единицу в ценах 2001г.					14,61	3,59	0,72							
Кoeffициенты к позиции:					10,3									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					14,61	3,59	0,72							
ВСЕГО на физобъем (1)					10,3									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					14,61	3,59	0,72							
					186,88	21,72	4,07							
					161,09									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 161,09)					110,91									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 161,09)					93,11									
Итого с накладными и см. прибылью					390,9									
51	ТССЦ-101-6978 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт.	1	343,72		343,72	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	343,72			343,72		
На единицу в ценах 2001г.					343,72		343,72							
ВСЕГО на физобъем (1)					343,72		343,72							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1942,02		1942,02							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	ТЕРр56-9-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (входные от ранее существовавшей двери)	100 коробок	0,01	1537,76	368,72		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	15,38	11,69	3,69		179,3	1,79
					1169,04	39,22					0,39		3,97	0,04
На единицу в ценах 2001г.					1537,76	368,72								
					1169,04	39,22								
ВСЕГО на физобъем (0,01)					15,38	3,69								
					11,69	0,39								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					205,15	22,32								
					182,83	6,1								
Накладные расходы 82%*0.85 ФОТ (от 188,93)					131,68									
Сметная прибыль 62%*0.8 ФОТ (от 188,93)					93,71									
Итого с накладными и см. прибылью					430,54									
53	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,0031 <i>(0,89-0,58) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,82	0,78		0,04	35,73	0,11
					251,18									
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,0031)					0,82		0,04							
					0,78									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					12,43		0,23							
					12,2									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 12,20)					8,19									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 12,20)					4,88									
Итого с накладными и см. прибылью					25,5									
54	ТЕРр61-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0058 <i>(0,89*65%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	26,52	14,18	0,01	12,33	323,4	1,88
					2444,9									
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
ВСЕГО на физобъем (0,0058)					26,52	0,01	12,33							
					14,18									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					291,5	0,06	69,66								
					221,78										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 221,78)					148,93										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 221,78)					88,71										
Итого с накладными и см. прибылью					529,14										
55	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0089 $((1,36+2,3^2)*0,15) / 100$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3,65	1,07	0,08	2,5	15,87	0,14	
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,0089)					3,65	0,08	2,5								
					1,07										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					31,34	0,48	14,13								
					16,73										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16,73)					13,44										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16,73)					6,26										
Итого с накладными и см. прибылью					51,04										
56	ТССЦ-101-6524 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0003	24884,59		24884,59	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7,47			7,47			
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59								
ВСЕГО на физобъем (0,0003)					7,47		7,47								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					42,21		42,21								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	ТЕРр61-26-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетертой поверхности	0,0056 <i>(1,88-1,32) / 100</i>	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1,21	1,11	0,02	0,08	28,07	0,16
					197,33	1,33					0,01		0,1	
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43							
					197,33	1,33								
ВСЕГО на физобъем (0,0056)					1,21	0,02	0,08							
					1,11	0,01								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					17,93	0,12	0,45							
					17,36	0,16								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 17,52)					11,76									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 17,52)					7,01									
Итого с накладными и см. прибылью					36,7									
58	ТЕРр61-7-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтанной поверхности	0,0132 <i>(1,88*70%) / 100</i>	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	65,38	36,86	0,48	28,04	383,06	5,06
					2792,51	15,38					0,2		1,16	0,02
На единицу в ценах 2001г.					4953,15	36,01	2124,63							
					2792,51	15,38								
ВСЕГО на физобъем (0,0132)					65,38	0,48	28,04							
					36,86	0,2								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					737,82	2,9	158,43							
					576,49	3,13								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 579,62)					389,21									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 579,62)					231,85									
Итого с накладными и см. прибылью					1358,88									
59	ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0188 <i>((1,36+2,0*2)*0,35) / 100</i>	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	25,79	6,7	0,32	18,77	50,094	0,94
					356,17	0,29					0,01		0,025	
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76							
					309,71	0,23								
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76								
ВСЕГО на физобъем (0,0188)					356,17	0,29									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					25,79	0,32	18,77								
					6,7	0,01									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 104,95)					212,78	1,94	106,05								
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 104,95)					104,79	0,16									
Итого с накладными и см. прибылью					84,3										
ремонт дверных откосов на балконах					39,25										
Итого с накладными и см. прибылью					336,33										
60	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,0118 <i>(3,38-2,2) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3,14	2,96		0,18	35,73	0,42	
На единицу в ценах 2001г.					251,18										
ВСЕГО на физобъем (0,0118)					265,85	0,17	14,5								
					251,18										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3,14		0,18								
					2,96										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 46,29)					47,31		1,02								
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 46,29)					46,29										
Итого с накладными и см. прибылью					31,08										
					18,52										
Итого с накладными и см. прибылью					96,91										
61	ТЕРр61-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,022 <i>(3,38*65%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	100,58	53,79	0,05	46,74	323,4	7,11	
На единицу в ценах 2001г.					2444,9										
ВСЕГО на физобъем (0,022)					4571,84	2,31	2124,63								
					2444,9										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					100,58	0,05	46,74								
					53,79										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 841,28)					1105,66	0,3	264,08								
					841,28										
Итого с накладными и см. прибылью					564,92										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 841,28)					336,51										
Итого с накладными и см. прибылью					2007,09										
62	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0338 <i>((1,24+2,2*2)*0,15*4) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	13,85	4,06	0,3	9,49	15,87	0,54	
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,0338)					13,85	0,3	9,49								
					4,06										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					118,94	1,82	53,62								
					63,5										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 63,50)					51,01										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 63,50)					23,75										
Итого с накладными и см. прибылью					193,7										
63	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0013	24884,59		24884,59	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	32,35			32,35			
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59								
ВСЕГО на физобъем (0,0013)					32,35		32,35								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					182,78		182,78								
Раздел 5. Балконы															
64	ТЕРр59-3-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка металлических решеток ограждения балконов при весе одного метра решетки до 60 кг	100 м решетки	0,154 <i>((0,9+2,05+0,9)*4) / 100</i>	406,46	6,49	48,58	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	62,59	54,11	1	7,48	54,395	8,38	
					351,39										
На единицу в ценах 2001г.					359,78	5,64	48,58								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					305,56									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					406,46	6,49	48,58							
ВСЕГО на физобъем (0,154)					62,59	1	7,48							
					54,11									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					894,59	6,05	42,26							
					846,28									
Накладные расходы 76%*0.85 ФОТ (от 846,28)					546,7									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 846,28)					406,21									
Итого с накладными и см. прибылью					1847,5									
65	ТЕР46-04-002-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка монолитных плит бетонных, балок, кронштейнов	1 м3	1,56 <i>(0,9*2,05)*0,15*4+0,8*0,2*0,2*8+0,8*0,3/2*0,2*8</i>	419,2	327,91		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	653,95	142,41	511,54		12,6615	19,75
					91,29	34,88				54,41		3,5305	5,51	
На единицу в ценах 2001г.					364,52	285,14								
					79,38	30,33								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					419,2	327,91								
ВСЕГО на физобъем (1,56)					653,95	511,54								
					142,41	54,41								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5322,11	3094,82								
					2227,29	850,97								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 078,26)					2590,36									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 078,26)					1465,25									
Итого с накладными и см. прибылью					9377,72									
66	ТЕР13-06-003-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Очистка поверхности щетками (металлические балки 20)	1 м2 очищаемой поверхности	5,12 <i>0,8*8*21,0/1000*38,1</i>	8,27			1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	42,34	42,34			1,1902	6,09
На единицу в ценах 2001г.					8,27									
					6,25									
					6,25									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					7,19									
					7,19									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					8,27									
ВСЕГО на физобъем (5,12)					42,34									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					662,2									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 662,20)					455,92									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 662,20)					315,21									
Итого с накладными и см. прибылью					1433,33									
67	ТЕР13-06-004-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Обеспыливание поверхности (металлические балки 20)	1 м2 обеспыливаемой поверхности	5,12 <i>0,8*8*21,0/1000*38,1</i>	1,3	0,39		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6,66	4,66	2		0,1322	0,68
На единицу в ценах 2001г.					0,91									
Коэффициенты к позиции:					0,96	0,27								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1,13	0,34								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					0,79									
ВСЕГО на физобъем (5,12)					1,3	0,39								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					0,91									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 72,88)					6,66	2								
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 72,88)					4,66									
Итого с накладными и см. прибылью					84,98	12,1								
На единицу в ценах 2001г.					72,88									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					50,18									
Коэффициенты к позиции:					34,69									
68	ТЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Обработка металлических поверхностей за один раз преобразователем ржавчины	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0512 <i>5,12 / 100</i>	74,34	13,54	-0,01	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3,81	3,11	0,69	-0,01	7,0225	0,36
На единицу в ценах 2001г.					60,81	0,14					0,01		0,0144	
С учетом стоимости удаленных ресурсов					244,44	9,42	189,04							
Коэффициенты к позиции:					45,98	0,1								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					64,64	11,78	-0,01							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					74,34	13,54	-0,01							
ВСЕГО на физобъем (0,0512)					60,81	0,14								
ВСЕГО на физобъем (0,0512)					3,81	0,69	-0,01							
ВСЕГО на физобъем (0,0512)					3,11	0,01								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					52,78	4,17	-0,06							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					48,64	0,16								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 48,80)					33,6									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 48,80)					23,23									
Итого с накладными и см. прибылью					109,61									
69	ТССЦ-113-0646 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Преобразователь ржавчины ИФХАН-58ПР	кг	0,7	70,86		70,86	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	49,6			49,6		
На единицу в ценах 2001г.					70,86		70,86							
ВСЕГО на физобъем (0,7)					49,6		49,6							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					280,24		280,24							
70	ТЕР13-03-002-04 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (балок)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0512 <i>5,12 / 100</i>	263,39	13,54	189,04	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	13,49	3,11	0,69	9,69	7,0225	0,36
На единицу в ценах 2001г.					60,81	0,14					0,01		0,0144	
На единицу в ценах 2001г.					244,44	9,42	189,04							
На единицу в ценах 2001г.					45,98	0,1								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					253,69	11,78	189,04							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					52,88	0,13								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					263,39	13,54	189,04							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					60,81	0,14								
ВСЕГО на физобъем (0,0512)					13,49	0,69	9,69							
ВСЕГО на физобъем (0,0512)					3,11	0,01								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					107,56	4,17	54,75							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					48,64	0,16								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 48,80)					33,6									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 48,80)					23,23										
Итого с накладными и см. прибылью					164,39										
71	ТЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (балок)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0512 5.12 / 100	323,19	8,93	276,87	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	16,55	1,91	0,46	14,18	5,0652	0,26	
					37,39	0,14					0,01		0,0144		
На единицу в ценах 2001г.					311,36	6,21	276,88								
					28,27	0,1									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					317,15	7,76	276,88								
					32,51	0,13									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					323,19	8,93	276,88								
					37,39	0,14									
ВСЕГО на физобъем (0,0512)					16,55	0,46	14,18								
					1,91	0,01									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					112,77	2,78	80,12								
					29,87	0,16									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 30,03)					20,68										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 30,03)					14,29										
Итого с накладными и см. прибылью					147,74										
72	ТЕР26-01-048-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Обвязка балок сеткой	100 м2 изолируем ой поверхнос ти	0,0512 (0,8*0,8*8) / 100	2701,28	69,68	2528,8	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	138,31	5,26	3,57	129,48	14,812	0,76	
					102,8										
На единицу в ценах 2001г.					2655,01	48,47	2528,81								
					77,73										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2678,79	60,59	2528,81								
					89,39										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2701,28	69,68	2528,81								
					102,8										
ВСЕГО на физобъем (0,0512)					138,31	3,57	129,48								
					5,26										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					835,43	21,6	731,56								
					82,27										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 82,27)					62,94									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 82,27)					39,16									
Итого с накладными и см. прибылью					937,53									
73	ТЕР46-01-008-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обетонирование: балок	1 м3	0,26 0,8*0,2*0,2*8	1109,94	43,79	887,82	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	288,58	46,37	11,39	230,82	26,381	6,86
					178,33	1,83					0,48		0,138	0,04
На единицу в ценах 2001г.					1080,97	38,08	887,82							
					155,07	1,59								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1109,94	43,79	887,82							
					178,33	1,83								
ВСЕГО на физобъем (0,26)					288,58	11,39	230,82							
					46,37	0,48								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2098,27	68,91	1304,13							
					725,23	7,51								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 732,74)					616,6									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 732,74)					348,78									
Итого с накладными и см. прибылью					3063,65									
74	ТЕР06-01-041-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	100 м3 в деле	0,0111 (0,9*2,05*0,15*4) / 100	116813,06	6420,45	101385,7	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1296,63	99,98	71,27	1125,38	1281,2116	14,22
					9006,91	769,68					8,54		58,1325	0,65
На единицу в ценах 2001г.					112662,62	4466,4	101385,7							
					6810,52	535,43								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					114800,8	5583	101385,7							
					7832,1	669,29								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					116813,06	6420,45	101385,7							
					9006,91	769,68								
ВСЕГО на физобъем (0,0111)					1296,63	71,27	1125,38							
					99,98	8,54								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8353,27	431,18	6358,4							
					1563,69	133,57								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 697,26)					1363,32									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 697,26)					750,19									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого с накладными и см. прибылью					10466,78										
75	ТЕР11-01-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируем ой поверхнос ти	0,0738 <i>(0,9*2,05*4) / 100</i>	2893,14	461,25	1871,85	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	213,51	41,33	34,04	138,14	61,073	4,51	
На единицу в ценах 2001г.					560,04	7,43					0,55		0,5606	0,04	
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2759,93	401,09	1871,85								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					486,99	6,46									
ВСЕГО на физобъем (0,0738)					2893,14	461,25	1871,85								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					560,04	7,43									
Накладные расходы 123%*(0,9*0,85) ФОТ (от 655,00)					213,51	34,04	138,14								
Сметная прибыль 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 655,00)					41,33	0,55									
Итого с накладными и см. прибылью					1632,83	205,94	780,49								
Кoeffициенты к позиции:					646,4	8,6									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					616,32										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					334,05										
ВСЕГО на физобъем (0,0738)					2583,2										
76	ТЕР11-01-004-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируем ой поверхнос ти	0,0738 <i>(0,9*2,05*4) / 100</i>	1815,13	227,48	1249,78	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	133,96	24,93	16,79	92,24	36,8448	2,72	
На единицу в ценах 2001г.					337,87	4,38					0,32		0,3306	0,02	
Кoeffициенты к позиции:					1663,5	158,25	1249,77								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					255,48	3,05									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1741,38	197,81	1249,77								
ВСЕГО на физобъем (0,0738)					293,8	3,81									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1815,13	227,48	1249,77								
Накладные расходы 123%*(0,9*0,85) ФОТ (от 394,91)					337,87	4,38									
Кoeffициенты к позиции:					133,96	16,79	92,24								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					24,93	0,32									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1012,65	101,58	521,16								
ВСЕГО на физобъем (0,0738)					389,91	5									
Накладные расходы 123%*(0,9*0,85) ФОТ (от 394,91)					371,59										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 394,91)					201,4										
Итого с накладными и см. прибылью					1585,64										
77	ТЕР12-01-010-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство мелких покрытий (отливы) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0385 <i>((0,9+2,05+0,9)*0,25*4) / 100</i>	1189,19	33,48	120,87	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	45,78	39,84	1,29	4,65	149,1119	5,74	
926,65 = 9 169,73 - 0,782 x 10 541,02					1034,84	3,81					0,15		0,2875	0,01	
На единицу в ценах 2001г.					9169,73	23,29	8363,95								
					782,49	2,65									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					926,65	23,29	120,87								
					782,49	2,65									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1049,85	29,11	120,87								
					899,86	3,31									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1189,19	33,48	120,87								
					1034,84	3,81									
ВСЕГО на физобъем (0,0385)					45,78	1,29	4,65								
					39,84	0,15									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					657,17	7,8	26,27								
					623,1	2,35									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 625,45)					574,16										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 625,45)					276,45										
Итого с накладными и см. прибылью					1507,78										
78	ТССЦ-101-3414 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	4,24 <i>3,85*1,1</i>	110,04		110,04	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	466,57			466,57			
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04								
ВСЕГО на физобъем (4,24)					466,57		466,57								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2636,12		2636,12								
79	ТЕР12-01-004-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,082 <i>(2,05*4) / 100</i>	4205,21	261,01	3686,35	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	344,83	21,14	21,4	302,29	34,5172	2,83	
					257,85	4,57					0,37		0,345	0,03	

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					4062,9	181,57	3686,36							
Коэффициенты к позиции:					194,97	3,18								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					4137,54	226,96	3686,36							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					4205,21	261,01	3686,36							
ВСЕГО на физобъем (0,082)					344,83	21,4	302,29							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2168,04	129,47	1707,94							
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 336,42)					308,83									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 336,42)					148,7									
Итого с накладными и см. прибылью					2625,57									
80	ТЕР26-01-048-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Армирование стяжки сеткой	100 м2 изолируемой поверхностью	0,0738 (0,9*2,05*4) / 100	2701,28	69,68	2528,8	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	199,35	7,59	5,14	186,62	14,812	1,09
На единицу в ценах 2001г.					2655,01	48,47	2528,81							
Коэффициенты к позиции:					77,73									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2678,79	60,59	2528,81							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2701,28	69,68	2528,81							
ВСЕГО на физобъем (0,0738)					102,8									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					199,35	5,14	186,62							
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 118,71)					7,59									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 118,71)					1204,21	31,1	1054,4							
Итого с накладными и см. прибылью					118,71									
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 118,71)					90,81									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 118,71)					56,51									
Итого с накладными и см. прибылью					1351,53									
81	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,0738 (0,9*2,05*4) / 100	2537,03	299,39	1892,23	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	187,23	25,49	22,1	139,64	53,4687	3,95

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					345,41	44,38					3,28		4,0825	0,3
На единицу в ценах 2001г.					2361,68	208,27	1892,23							
Коэффициенты к позиции:					261,18	30,87								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2452,92	260,34	1892,23							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					300,36	38,59								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2537,03	299,39	1892,23							
ВСЕГО на физобъем (0,0738)					345,41	44,38								
ВСЕГО на физобъем (0,0738)					187,23	22,1	139,64							
ВСЕГО на физобъем (0,0738)					25,49	3,28								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1321,34	133,71	788,97							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					398,66	51,3								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 449,96)					423,39									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 449,96)					229,48									
Итого с накладными и см. прибылью					1974,21									
82	ТЕР11-01-015-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	0,0738 <i>(0,9*2,05*4) / 100</i>	1333,11	36,23	1256,2	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	98,38	3	2,67	92,71	6,2951	0,46
На единицу в ценах 2001г.					40,68	14,49					1,07		1,0925	0,08
На единицу в ценах 2001г.					328,04	6,3	314,05							
Коэффициенты к позиции:					7,69	2,52								
Итого на единицу с учетом " ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)"					1312,16	25,2	1256,2							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					30,76	10,08								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1323,07	31,5	1256,2							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					35,37	12,6								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1333,11	36,23	1256,2							
ВСЕГО на физобъем (0,0738)					40,68	14,49								
ВСЕГО на физобъем (0,0738)					98,38	2,67	92,71							
ВСЕГО на физобъем (0,0738)					3	1,07								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					586,88	16,15	523,81							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					46,92	16,73								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 63,65)					59,89									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 63,65)					32,46									
Итого с накладными и см. прибылью					679,23									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
83	ТЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Железнение цементных покрытий	100 м2 покрытия	0,0738 (0,9*2,05*4) / 100	145,16	9,53	25,08	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	10,71	8,16	0,7	1,85	14,283	1,05
					110,55	1,61					0,12		0,1438	0,01
На единицу в ценах 2001г.					115,3	6,63	25,08							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,5	8,29	25,08							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					96,13	1,4								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					145,16	9,53	25,08							
ВСЕГО на физобъем (0,0738)					110,55	1,61								
					10,71	0,7	1,85							
					8,16	0,12								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					142,31	4,24	10,45							
					127,62	1,88								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 129,50)					121,85									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 129,50)					66,05									
Итого с накладными и см. прибылью					330,21									
84	ТЕР15-03-004-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 750 мм	1 деталь	8	23,46	2,42	5,43	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	187,68	124,88	19,36	43,44	2,1954	17,56
					15,61	0,33					2,64		0,0288	0,23
На единицу в ценах 2001г.					18,92	1,68	5,44							
					11,8	0,23								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					21,11	2,1	5,44							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					13,57	0,29								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					23,46	2,42	5,44							
ВСЕГО на физобъем (8)					15,61	0,33								
					187,68	19,36	43,44							
					124,88	2,64								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2315,69	117,13	245,44							
					1953,12	41,29								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 994,41)					1602,01									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 994,41)					745,91									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого с накладными и см. прибылью					4663,61										
85	ТССЦ-415-1145 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 750 мм	шт.	8	292,08		292,08	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2336,64			2336,64			
На единицу в ценах 2001г.					292,08		292,08								
ВСЕГО на физобъем (8)					2336,64		2336,64								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					13202,02		13202,02								
86	ТЕР07-05-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	100 м ограждения	0,154 $((0,9+2,05+0,9)*4) / 100$	18859,6	385,67	16947,58	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2904,38	235,06	59,39	2609,93	194,9365	30,02	
На единицу в ценах 2001г.					1526,35	7,82					1,2		0,5894	0,09	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					18370,01	268,29	16947,58								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1154,14	5,44									
ВСЕГО на физобъем (0,154)					18610,2	335,36	16947,58								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1327,26	6,8									
Накладные расходы 155%*(0,9*0,85) ФОТ (от 3 695,11)					18859,6	385,67	16947,58								
Сметная прибыль 100%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3 695,11)					1526,35	7,82									
Итого с накладными и см. прибылью					2904,38	59,39	2609,93								
Итого с накладными и см. прибылью					235,06	1,2									
Итого с накладными и см. прибылью					18781,75	359,31	14746,1								
Итого с накладными и см. прибылью					3676,34	18,77									
Итого с накладными и см. прибылью					4381,48										
Итого с накладными и см. прибылью					2512,67										
Итого с накладными и см. прибылью					25675,9										
87	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток ограждения количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,169 $((0,9+2,05+0,9)*1*4) / 100$	571,52	2,09	230,65	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	96,59	57,25	0,35	38,99	46,9884	7,94	
На единицу в ценах 2001г.					338,78	0,09					0,02		0,0071		
Итого с накладными и см. прибылью					976,53	2,91	461,28								
Итого с накладными и см. прибылью					512,34	0,13									
Итого с накладными и см. прибылью															

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "коэф. окраски ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)"					488,27	1,46	230,64							
					256,17	0,07								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					527,05	1,82	230,64							
					294,6	0,08								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					571,52	2,09	230,64							
					338,78	0,09								
ВСЕГО на физобъем (0,169)					96,59	0,35	38,99							
					57,25	0,02								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1117,8	2,12	220,29							
					895,39	0,31								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 895,70)					719,47									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 895,70)					334,99									
Итого с накладными и см. прибылью					2172,26									
88	ТЕР15-04-024-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Простая окраска масляными составами по дереву поручней	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0246 <i>((0,9+0,9+2,05)*0,16*4) / 100</i>	918,28	6,67	647,85	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	22,59	6,49	0,16	15,94	37,0961	0,91
					263,76	0,19							0,0144	
На единицу в ценах 2001г.					851,93	4,64	647,85							
					199,44	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					883,01	5,8	647,85							
					229,36	0,16								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					918,28	6,67	647,85							
					263,76	0,19								
ВСЕГО на физобъем (0,0246)					22,59	0,16	15,94							
					6,49									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					192,53	0,97	90,06							
					101,5									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 101,50)					81,53									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 101,50)					37,96									
Итого с накладными и см. прибылью					312,02									
89	ТЕРр56-23-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство металлического каркаса для крепления облицовки балконов	1 т	0,039 <i>((2,05+0,9+0,9)*2*4)*1,26/1000</i>	449,06	27,52	52,67	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	17,51	14,39	1,07	2,05	50,6	1,97
					368,87	5,8					0,23		0,437	0,02
397,36 = 6 287,43 - 0,05 x 5 252,69 - 0,98 x 5 742,29														
На единицу в ценах 2001г.					6287,43	23,93	5942,74							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					320,76	5,04								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					397,36	23,93	52,67							
					320,76	5,04								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					449,06	27,52	52,67							
					368,87	5,8								
ВСЕГО на физобъем (0,039)					17,51	1,07	2,05							
					14,39	0,23								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					243,11	6,47	11,58							
					225,06	3,6								
Накладные расходы 82%*0.85 ФОТ (от 228,66)					159,38									
Сметная прибыль 62%*0.8 ФОТ (от 228,66)					113,42									
Итого с накладными и см. прибылью					515,91									
90	ТССЦ-101-2548 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Сталь полосовая 40x4 мм вес 1 п/м=1,26	т	0,039	5648,6		5648,6	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	220,3			220,3		
На единицу в ценах 2001г.					5648,6		5648,6							
ВСЕГО на физобъем (0,039)					220,3		220,3							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1244,7		1244,7							
91	ТЕР15-04-030-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлического каркаса количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025 $\frac{((2,05+0,9+0,9)*2*4)*0,08}{100}$	1143,03	4,18	461,28	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	28,58	16,94	0,1	11,54	93,9768	2,35
					677,57	0,19							0,0144	
На единицу в ценах 2001г.					976,53	2,91	461,28							
					512,34	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1054,11	3,64	461,28							
					589,19	0,16								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1143,03	4,18	461,28							
					677,57	0,19								
ВСЕГО на физобъем (0,025)					28,58	0,1	11,54							
					16,94									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					330,75	0,61	65,2							
					264,94									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 264,94)					212,81										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 264,94)					99,09										
Итого с накладными и см. прибылью					642,65										
92	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Облицовка балконов стальным профилированным листом	100 м2	0,169 <i>((2,05+0,9+0,9)*1,1*4) / 100</i>	377,58	54,71	12,12	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	63,81	52,52	9,25	2,04	43,1003	7,28	
На единицу в ценах 2001г.					310,75	2,29					0,39		0,1725	0,03	
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					329,91	47,58	12,12								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					270,22	1,99									
ВСЕГО на физобъем (0,169)					377,58	54,71	12,12								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					310,75	2,29									
ВСЕГО на физобъем (0,169)					63,81	9,25	2,04								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					52,52	0,39									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 827,51)					888,9	55,96	11,53								
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 827,51)					821,41	6,1									
Итого с накладными и см. прибылью					569,74										
Итого с накладными и см. прибылью					478,3										
Итого с накладными и см. прибылью					1936,94										
93	ТССЦ-101-4566 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,5	м2	18,59 <i>16,9*1,1</i>	59,75		59,75	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1110,75			1110,75			
На единицу в ценах 2001г.															
ВСЕГО на физобъем (18,59)					59,75		59,75								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1110,75		1110,75								
Итого с накладными и см. прибылью					6275,74		6275,74								
94	ТЕРр61-1-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сплошное выравнивание штукатурки нижних поверхностей балконных плит цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхности	0,0594 <i>((2,05-0,4)*0,9)*4) / 100</i>	940,25	23,92	541,4	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	55,85	22,27	1,42	32,16	55,4645	3,29	
На единицу в ценах 2001г.					374,93	10,21					0,61		0,7705	0,05	
Итого с накладными и см. прибылью					888,23	20,8	541,4								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					326,03	8,88									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					940,25	23,92	541,4								
ВСЕГО на физобъем (0,0594)					374,93	10,21									
					55,85	1,42	32,16								
					22,27	0,61									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					538,59	8,59	181,7								
					348,3	9,54									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 357,84)					240,29										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 357,84)					143,14										
Итого с накладными и см. прибылью					922,02										
95	ТЕР15-02-001-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: тяг балконов по периметру плиты	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0308 $((0,9+0,9+2,05)*0,2*4) / 100$	8958,89	86,57	4685,26	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	275,93	128,96	2,67	144,3	464,1975	14,3	
					4187,06										
На единицу в ценах 2001г.					7911,5	60,22	4685,26								
					3166,02										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8401,46	75,28	4685,26								
					3640,92										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					8958,89	86,57	4685,26								
					4187,06										
ВСЕГО на физобъем (0,0308)					275,93	2,67	144,3								
					128,96										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2848,38	16,15	815,3								
					2016,93										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 016,93)					1620,1										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 016,93)					754,33										
Итого с накладными и см. прибылью					5222,81										
96	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска нижней поверхности балконных плит и торцов с кронштейнами акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1494 $((2,05*0,9+0,8*0,2*4+0,8*0,3/2*4)*4+(0,9+0,9+2,05)*0,2*4) / 100$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	64,09	20,61	1,52	41,96	18,2505	2,73	
					137,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					119,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82							
ВСЕГО на физобъем (0,1494)					137,98									
ВСЕГО на физобъем (0,1494)					64,09	1,52	41,96							
ВСЕГО на физобъем (0,1494)					20,61									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					568,61	9,2	237,07							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					322,34									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 322,34)					258,92									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 322,34)					120,56									
Итого с накладными и см. прибылью					948,09									
97	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0057	24884,59		24884,59	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	141,84			141,84		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0057)					141,84		141,84							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					801,4		801,4							
Раздел 6. Козырек														
98	ТЕРр69-2-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,08 <i>8 / 100</i>	48,38	10,28		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3,87	3,05	0,82		5,49	0,44
На единицу в ценах 2001г.					48,38	10,28								
ВСЕГО на физобъем (0,08)					38,1									
ВСЕГО на физобъем (0,08)					3,87	0,82								
ВСЕГО на физобъем (0,08)					3,05									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					52,66	4,96								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					47,7									
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 47,70)					31,63									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 47,70)					19,08									
Итого с накладными и см. прибылью					103,37									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
99	ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг ((арматура d=12 мм)	1 т	0,001 8*0,2*0,888/1000	8262,28	43,68	6386,94	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	8,26	1,83	0,04	6,39	248,193	0,25
					1831,66	2,49							0,1875	
На единицу в ценах 2001г.					8014,63	34,94	6386,94							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8262,28	43,68	6386,94							
ВСЕГО на физобъем (0,001)					8,26	0,04	6,39							
					1,83									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					64,96	0,24	36,1							
					28,62									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 28,62)					22,99									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 28,62)					12,65									
Итого с накладными и см. прибылью					100,6									
100	ТЕР09-03-038-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж каркаса козырька	1 т конструк ций	0,0383	774,89	433,13	194,2	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	29,68	5,65	16,59	7,44	18,285	0,7
					147,56	33,49					1,28		2,475	0,09
На единицу в ценах 2001г.					669,02	346,5	194,21							
					128,31	26,79								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					774,89	433,13	194,21							
ВСЕГО на физобъем (0,0383)					29,68	16,59	7,44							
					5,65	1,28								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					230,78	100,37	42,04							
					88,37	20,02								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 108,39)					74,63									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 108,39)					62,65									
Итого с накладными и см. прибылью					368,06									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
101	ТССЦ-201-0763 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнutosварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (труба 40x20x2 мм)	т	0,0383 $((2,0*3+0,7*2+1,4*5+0,4*3+0,2*2+1,3*5)*1,7)/1000$	10434,25		10434,25	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	399,63			399,63		
На единицу в ценах 2001г.					10434,25		10434,25							
ВСЕГО на физобъем (0,0383)					399,63		399,63							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2257,91		2257,91							
102	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (металлические изделия козырька)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,027 $((2,0*3+0,7*2+1,4*5+0,4*3+0,2*2+1,3*5)*0,12)/100$	253,69	11,78	189,03	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6,85	1,43	0,32	5,1	6,1065	0,16
На единицу в ценах 2001г.					253,69	11,78	189,03							
Кoeffициенты к позиции:					52,88	0,13							0,0125	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					253,69	11,78	189,03							
ВСЕГО на физобъем (0,027)					52,88	0,13								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6,85	0,32	5,1							
Накладные расходы 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 22,37)					1,43									
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 22,37)					53,13	1,94	28,82							
Итого с накладными и см. прибылью					22,37									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					15,4									
ВСЕГО на физобъем (0,027)					10,65									
Итого с накладными и см. прибылью					79,18									
103	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлические изделия козырька)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,027 $2,7/100$	317,15	7,76	276,88	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	8,56	0,88	0,21	7,47	4,4045	0,12
На единицу в ценах 2001г.					317,15	7,76	276,88							
Кoeffициенты к позиции:					32,51	0,13							0,0125	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					317,15	7,76	276,88							
ВСЕГО на физобъем (0,027)					32,51	0,13								
Накладные расходы 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 22,37)					28,27	0,1								
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 22,37)					10,65									
Итого с накладными и см. прибылью					79,18									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО на физобъем (0,027)					8,56	0,21	7,47								
					0,88										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					57,24	1,27	42,21								
					13,76										
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13,76)					9,47										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13,76)					6,55										
Итого с накладными и см. прибылью					73,26										
104	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа окрашенного (козырек) по металлическому каркасу	100 м2 покрытия	0,028 (2,0*1,4) / 100	1038,19	601,36	146,56	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	29,07	8,13	16,84	4,1	40,825	1,14	
					290,27	45,94				1,29			3,2625	0,09	
На единицу в ценах 2001г.					880,06	481,09	146,56								
					252,41	36,75									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1038,19	601,36	146,56								
					290,27	45,94									
ВСЕГО на физобъем (0,028)					29,07	16,84	4,1								
					8,13	1,29									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					252,2	101,88	23,17								
					127,15	20,18									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 147,33)					101,44										
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 147,33)					85,16										
Итого с накладными и см. прибылью					438,8										
105	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	3,08 2,8*1,1	59,75		59,75	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	184,03			184,03			
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75								
ВСЕГО на физобъем (3,08)					184,03		184,03								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1039,77		1039,77								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
106	ТССЦ-101-1810 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0004 <i>3,08*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	12,68			12,68		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0004)					12,68		12,68							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					71,64		71,64							
107	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: примыкание	м2	0,5 <i>2,0*0,25</i>	152,11		152,11	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	76,06			76,06		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (0,5)					76,06		76,06							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					429,74		429,74							
Раздел 7. Крыльцо входа														
108	ТЕРр68-12-5 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,0013 <i>(2,0*1,3*0,05) / 100</i>	2435,09	1923,69		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3,17	0,66	2,51		77,72	0,1
На единицу в ценах 2001г.					2435,09	1923,69								
ВСЕГО на физобъем (0,0013)					3,17	2,51								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					25,51	15,19								
Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 14,86)					13,14									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 14,86)					7,13									
Итого с накладными и см. прибылью					45,78									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
109	ТЕР01-02-057-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0078 <i>(2,0*1,3*0,3) / 100</i>	1124,59			1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	8,77	8,77			177,1	1,38
					1124,59									
На единицу в ценах 2001г.					977,9									
					977,9									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1124,59									
					1124,59									
ВСЕГО на физобъем (0,0078)					8,77									
					8,77									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					137,16									
					137,16									
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 137,16)					83,94									
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 137,16)					41,97									
Итого с накладными и см. прибылью					263,07									
110	ТЕР08-01-002-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания песчаного с подсыпкой вручную	1 м3 основания	0,26 <i>2,0*1,3*0,10</i>	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	33,57	4,58	11,55	17,44	2,645	0,69
					17,6	3,73				0,97			0,3625	0,09
На единицу в ценах 2001г.					117,93	35,53	67,1							
					15,3	2,98								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,11	44,41	67,1							
					17,6	3,73								
ВСЕГО на физобъем (0,26)					33,57	11,55	17,44							
					4,58	0,97								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					240,05	69,88	98,54							
					71,63	15,17								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 86,80)					81,01									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 86,80)					47,22									
Итого с накладными и см. прибылью					368,28									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	0,52 2,0*1,3*0,2	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	130,7	9,54	37,87	83,29	2,76	1,44
					18,35	6,81					3,54		0,675	0,35
На единицу в ценах 2001г.					234,39	58,26	160,17							
					15,96	5,45								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17							
					18,35	6,81								
ВСЕГО на физобъем (0,52)					130,7	37,87	83,29							
					9,54	3,54								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					848,91	229,11	470,59							
					149,21	55,37								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 204,58)					190,93									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 204,58)					111,29									
Итого с накладными и см. прибылью					1151,13									
112	ТЕР06-01-001-15 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонных крылец	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0,0026 (2,0*1,3*0,1)/100	3673,99	2201,66	539,99	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	9,55	2,42	5,72	1,41	134,343	0,35
3 112,05 = 56 343,81 - 102 x 521,88					932,34	321					0,83		24,3	0,06
На единицу в ценах 2001г.					56343,81	1761,33	53771,75							
					810,73	256,8								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					3112,05	1761,33	539,99							
					810,73	256,8								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3673,99	2201,66	539,99							
					932,34	321								
ВСЕГО на физобъем (0,0026)					9,55	5,72	1,41							
					2,42	0,83								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					80,43	34,61	7,97							
					37,85	12,98								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 50,83)					40,83									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 50,83)					22,47										
Итого с накладными и см. прибылью					143,73										
113	ТССЦ-401-0026 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	0,2652	555,6		555,6	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	147,35			147,35			
На единицу в ценах 2001г.					555,6		555,6								
ВСЕГО на физобъем (0,2652)					147,35		147,35								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					832,53		832,53								
114	ТЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обрамление крылец уголком 32х32*3 мм	1 т стальных элементов	0,0067 (2,0+1,3*2)*1,46/1000	1147,64	326,59	412,98	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7,69	2,73	2,19	2,77	49,105	0,33	
I 029,10 = 10 329,95 - I x 9 300,85					408,07										
На единицу в ценах 2001г.					10329,95	261,27	9713,84								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					354,84										
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1147,64	326,59	412,99								
ВСЕГО на физобъем (0,0067)					408,07										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					7,69	2,19	2,77								
					2,73										
Накладные расходы 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 42,70)					42,47										
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 42,70)					24,68										
Итого с накладными и см. прибылью					138,75										
115	ТССЦ-101-3715 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 32х32х3 мм	т	0,0067	6188,32		6188,32	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	41,46			41,46			
На единицу в ценах 2001г.					6188,32		6188,32								
ВСЕГО на физобъем (0,0067)					41,46		41,46								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					234,25		234,25								
116	ТЕР11-01-027-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытий крылец на цементном растворе из плиток: бетонных	100 м2 покрытия	0,026 <i>(2,0*1,3) / 100</i>	8371,24	231,01	7508,12	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	217,65	16,43	6,01	195,21	93,5065	2,43	
					632,11	47,03					1,22		3,6625	0,1	
На единицу в ценах 2001г.					8242,59	184,81	7508,12								
					549,66	37,62									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8371,24	231,01	7508,12								
					632,11	47,03									
ВСЕГО на физобъем (0,026)					217,65	6,01	195,21								
					16,43	1,22									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1396,27	36,36	1102,94								
					256,97	19,08									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 276,05)					259,75										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 276,05)					140,79										
Итого с накладными и см. прибылью					1796,81										
Раздел 8. Отмостка															
117	ТЕРр68-12-5 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (дворовой фасад)	100 м3 конструкц ий	0,015 <i>((17,05-2,0)*1,0*0,10) / 100</i>	2435,09	1923,69		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	36,53	7,67	28,86		77,72	1,17	
					511,4	223,43					3,35		16,85	0,25	
На единицу в ценах 2001г.					2435,09	1923,69									
					511,4	223,43									
ВСЕГО на физобъем (0,015)					36,53	28,86									
					7,67	3,35									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					294,56	174,6									
					119,96	52,39									
Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 172,35)					152,36										
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 172,35)					82,73										
Итого с накладными и см. прибылью					529,65										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
118	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (дворовой фасад и торец)	100 м3 грунта	0,072 <i>((17,05-2,0+15,65+2,0)*1,0*0,22)/100</i>	1124,59			1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	80,97	80,97			177,1	12,75
На единицу в ценах 2001г.					1124,59									
Кoeffициенты к позиции:					977,9									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					977,9									
ВСЕГО на физобъем (0,072)					1124,59									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					80,97									
Накладные расходы 80%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 266,37)					80,97									
Сметная прибыль 45%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1 266,37)					1266,37									
Итого с накладными и см. прибылью					1266,37									
119	ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания песчаного с подсыпкой вручную	1 м3 основания	3,27 <i>(17,05-2,0+15,65+2,0)*1,0*0,10</i>	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	422,19	57,55	145,22	219,42	2,645	8,65
На единицу в ценах 2001г.					17,6	3,73					12,2		0,3625	1,19
Кoeffициенты к позиции:					117,93	35,53	67,1							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					15,3	2,98								
ВСЕГО на физобъем (3,27)					129,11	44,41	67,1							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					17,6	3,73								
Накладные расходы 122%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 090,89)					422,19	145,22	219,42							
Сметная прибыль 80%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1 090,89)					57,55	12,2								
Итого с накладными и см. прибылью					3018,38	878,58	1239,72							
Кoeffициенты к позиции:					900,08	190,81								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1018,13									
ВСЕГО на физобъем (3,27)					593,44									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4629,95									
Накладные расходы 122%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 090,89)														
Сметная прибыль 80%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1 090,89)														
Итого с накладными и см. прибылью														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
120	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	3,92 (17,05- 2,0+15,65+2,0)*1,0*0,12	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	985,29	71,93	285,49	627,87	2,76	10,82
					18,35	6,81					26,7		0,675	2,65
На единицу в ценах 2001г.					234,39	58,26	160,17							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17							
ВСЕГО на физобъем (3,92)					985,29	285,49	627,87							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6399,67	1727,21	3547,47							
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 542,58)					1439,69									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 542,58)					839,16									
Итого с накладными и см. прибылью					8678,52									
121	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (дворовой фасад и торец)	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0,0164 (17,05- 2,0+15,65+2,0)*1,0*0,05/ 100	54712,6	1982,66	51415,49	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	897,29	21,56	32,52	843,21	207	3,39
					1314,45	298,35					4,89		22,5	0,37
На единицу в ценах 2001г.					54144,62	1586,13	51415,49							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					54712,6	1982,66	51415,49							
ВСЕГО на физобъем (0,0164)					897,29	32,52	843,21							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5298,09	196,75	4764,14							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 413,68)					332,29									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 413,68)					182,85									
Итого с накладными и см. прибылью					5813,23									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
122	ТССЦ-101-3890 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2	32,7 <i>(17,05-2,0+15,65+2,0)*1,0</i>	31,24		31,24	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1021,55			1021,55		
На единицу в ценах 2001г.					31,24		31,24							
ВСЕГО на физобъем (32,7)					1021,55		1021,55							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5771,76		5771,76							
123	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (торец и главный фасад)	100 м2 покрытия	0,3558 <i>((15,65+2,87+1,93+1,88+1,93+2,72+1,95+1,87+1,95+2,83)*1,0)/100</i>	2452,92	260,34	1892,22	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	872,75	106,87	92,63	673,25	46,4945	16,54
На единицу в ценах 2001г.					2452,92	260,34	1892,22							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2452,92	260,34	1892,23							
ВСЕГО на физобъем (0,3558)					300,36	38,59								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					872,75	92,63	673,25							
Накладные расходы 123%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 886,19)					106,87	13,73								
Сметная прибыль 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1 886,19)					6035,72	560,41	3803,86							
Итого с накладными и см. прибылью					1671,45	214,74								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1774,81									
ВСЕГО на физобъем (0,683)					961,96									
Итого с накладными и см. прибылью					8772,49									
124	ТЕР06-01-067-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,683 <i>((17,05-2,0+15,65+2,0+15,65+2,87+1,93+1,88+1,93+2,72+1,95+1,87+1,95+2,83)*1,0)/100</i>	301,8	3,25	38,32	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	206,13	177,74	2,22	26,17	33,235	22,7
На единицу в ценах 2001г.					301,8	3,25	38,32							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					260,23									
ВСЕГО на физобъем (0,683)					206,13	2,22	26,17							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					177,74									
	Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				2941,14	13,43	147,86							
					2779,85									
	Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 779,85)				2232,91									
	Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 779,85)				1228,69									
	Итого с накладными и см. прибылью				6402,74									
125	ТЕР27-02-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях (отмостка всего дома)	100 м бортового камня	0,723 <i>(17,05+1,0*2+15,65+1,0+2,83+1,95+1,87+1,95+2,72+1,93+1,88+1,93+2,87+15,65+1,0)/100</i>	3025,26	99,31	2324,01	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2187,26	435,2	71,8	1680,26	87,492	63,26
					601,94	11,28					8,16		0,85	0,61
	На единицу в ценах 2001г.				2926,88	79,45	2324							
					523,43	9,02								
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				3025,26	99,31	2324							
					601,94	11,28								
	ВСЕГО на физобъем (0,723)				2187,26	71,8	1680,26							
					435,2	8,16								
	Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				16734,39	434,39	9493,47							
					6806,53	127,62								
	Накладные расходы 142%*(0,9*0.85) ФОТ (от 6 934,15)				7532,57									
	Сметная прибыль 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 934,15)				4479,46									
	Итого с накладными и см. прибылью				28746,42									
126	ТССЦ-403-8023 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	73	20,71		20,71	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1511,83			1511,83		
	На единицу в ценах 2001г.				20,71		20,71							
	ВСЕГО на физобъем (73)				1511,83		1511,83							
	Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				8541,84		8541,84							

Раздел 9. Погрузка и вывоз мусора

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127	ТССЦпг-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	28,17	40,8	40,8		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1149,34		1149,34			
На единицу в ценах 2001г.					40,8	40,8								
ВСЕГО на физобъем (28,17)					1149,34	1149,34								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6953,51	6953,51								
128	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	28,17	21,13	21,13		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	595,23		595,23			
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								
ВСЕГО на физобъем (28,17)					595,23	595,23								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3601,14	3601,14								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									65723,17	13995,62	3630,88	48096,65		1954,75
Накладные расходы											176,67			16,06
Сметная прибыль									12711,59					
Итого по смете:									8065,74					
Итого									86500,5					1954,75
В том числе:														16,06
Материалы									48096,65					
Машины и механизмы									3630,88					
ФОТ									14172,29					
Накладные расходы									12711,59					
Сметная прибыль									8065,74					
ВСЕГО по смете									86500,5					1954,75
														16,06
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									65723,17	13995,62	3630,88	48096,65		1954,75
											176,67			16,06
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)									512604,41	218891,5	21966,83	271746,06		1954,75
											2763,1			16,06
Накладные расходы									168988,05					
Сметная прибыль									100918,39					
Итого по смете:														
Итого									782510,85					1954,75
														16,06
В том числе:														
Материалы									271746,06					
Машины и механизмы									21966,83					
ФОТ									221654,6					
Накладные расходы									168988,05					
Сметная прибыль									100918,39					
НДС 18%									140851,95					
ВСЕГО по смете									923362,8					1954,75
														16,06

Составил: инженер сметчик ООО "Компания сетьремонт" _____ Агейченкова Т.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: инженер ПТО _____ Астапенкова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)