

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 55 по ул. Крупской в г. Смоленске

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 3419,355 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 589,073 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 5081,45 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Кровля														
1	ТЕР46-04-008-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	8,67 <small>(64,2+44,9+14,25+(183,7-2,38)+9,1+58,8+(222,1-2,38*2)+9,1*2+118,6+77+21,7+41,7)/100</small>	83,75	15,65		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	726,11	590,43	135,68		10,725	92,99
На единицу в ценах 2001г.					68,1									
					67	12,52								
Коэффициенты к позиции:					54,48									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					83,75	15,65								
					68,1									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО на физобъем (8,67)					726,11	135,68									
					590,43										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10055,19	820,86									
					9234,33										
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9 234,33)					7770,69										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9 234,33)					4395,54										
Итого с накладными и см. прибылью					22221,42										
2	ТЕРр58-1-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	8,67 <i>(64,2+44,9+14,25+(183,7-2,38)+9,1+58,8+(222,1-2,38*2)+9,1*2+118,6+77+21,7+41,7)/100</i>	171,95	49,54		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1490,81	1061,3	429,51		18,95	164,3	
					122,41	7,63					66,15		0,575	4,99	
На единицу в ценах 2001г.					137,56	39,63									
					97,93	6,1									
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					171,95	49,54									
					122,41	7,63									
ВСЕГО на физобъем (8,67)					1490,81	429,51									
					1061,3	66,15									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					19197,27	2598,54									
					16598,73	1034,59									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 17 633,32)					12440,31										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 17 633,32)					9169,33										
Итого с накладными и см. прибылью					40806,91										
3	ТЕРр58-5-5 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	1,28 <i>(31,8+15,7+10,35+3,1+10,4+3,8+11,95+12,7+28,1)/100</i>	4114,32	57,6	2944,86	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5266,33	1423,18	73,73	3769,42	160,21	205,07	
На единицу в ценах 2001г.					4114,32	57,6	2944,86								
					1111,86										
ВСЕГО на физобъем (1,28)					5266,33	73,73	3769,42								
					1423,18										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					44001,83	446,07	21297,22								
					22258,54										
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 22 258,54)					15703,4										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 22 258,54)					11574,44										
Итого с накладными и см. прибылью					71279,67										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТЕРр58-5-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	7,43 $((31,8+10,4)/1,2*7,4+(28,1+15,7+11,95)/1,2*7,2+12,7/1,2*6,8+8,2*2+9,9*6) / 100$	6730,28	29,7	5658,96	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	50005,98	7739,24	220,67	42046,07	150,09	1115,17
					1041,62									
На единицу в ценах 2001г.					6730,28	29,7	5658,96							
					1041,62									
ВСЕГО на физобъем (7,43)					50005,98	220,67	42046,07							
					7739,24									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					359937,06	1335,05	237560,3							
					121041,71									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 121 041,71)					85394,93									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 121 041,71)					62941,69									
Итого с накладными и см. прибылью					508273,68									
5	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка карнизов на фасаде	100 м2 стен, фронтоно в (за вычетом проемов) и развернут ых поверхнос тей карнизов	1,21 $((14,45+29,85+33,4+17,4+12,1+3,05+8,45+2,05+13,4)*0,9) / 100$	857,34	63,4		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1037,38	960,67	76,71		114,4	138,42
					793,94									
На единицу в ценах 2001г.					4921,89	79,25	3850,22							
					992,42									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					857,34	63,4								
					793,94									
ВСЕГО на физобъем (1,21)					1037,38	76,71								
					960,67									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					15488,98	464,1								
					15024,88									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15 024,88)					13562,96									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15 024,88)					6436,66									
Итого с накладными и см. прибылью					35488,6									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕР10-01-008-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство карнизов на фасаде	100 м2 стен, фронтоно в (за вычетом проемов) и развернут ых поверхнос тей карнизов	1,21 $((14,45+29,85+33,4+17,4+12,1+3,05+8,45+2,05+13,4)*0,9) / 100$	5090,57	99,06	3850,23	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6159,59	1380,95	119,86	4658,78	164,45	198,98
					1141,28									
На единицу в ценах 2001г.					4921,89	79,25	3850,22							
					992,42									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					5090,57	99,06	3850,22							
					1141,28									
ВСЕГО на физобъем (1,21)					6159,59	119,86	4658,78							
					1380,95									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					48645,32	725,15	26322,11							
					21598,06									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 21 598,06)					19496,57									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 21 598,06)					9252,61									
Итого с накладными и см. прибылью					77394,5									
7	ТЕР15-04-025-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов на фасаде	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	1,21 $((14,45+29,85+33,4+17,4+12,1+3,05+8,45+2,05+13,4)*0,9) / 100$	1618,15	12,29	1000,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1957,96	732,1	14,87	1210,99	81,9835	99,2
					605,04	0,16					0,19		0,0125	0,02
На единицу в ценах 2001г.					1536,77	9,83	1000,82							
					526,12	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1618,15	12,29	1000,82							
					605,04	0,16								
ВСЕГО на физобъем (1,21)					1957,96	14,87	1210,99							
					732,1	0,19								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					18382,09	89,96	6842,09							
					11450,04	2,97								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11 453,01)					9199,63									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 453,01)					4283,43									
Итого с накладными и см. прибылью					31865,15									
8	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 окон	0,04 4 / 100	2215,17	10,37		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	88,61	88,2	0,41		341,3	13,65
					2204,8									
На единицу в ценах 2001г.					2215,17	10,37								
					2204,8									
ВСЕГО на физобъем (0,04)					88,61	0,41								
					88,2									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1381,93	2,48								
					1379,45									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 1 379,45)					973,2									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 1 379,45)					717,31									
Итого с накладными и см. прибылью					3072,44									
9	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	4	362,39	27,46	282,02	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1449,56	211,64	109,84	1128,08	7,6245	30,5
					52,91	1,83					7,32		0,1375	0,55
На единицу в ценах 2001г.					350	21,97	282,02							
					46,01	1,46								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					362,39	27,46	282,02							
					52,91	1,83								
ВСЕГО на физобъем (4)					1449,56	109,84	1128,08							
					211,64	7,32								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10348,23	664,53	6373,65							
					3310,05	114,48								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 424,53)					3091,32									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 424,53)					1467,07									
Итого с накладными и см. прибылью					14906,62									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	-2 -φ1.p1	150,63		150,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-301,26			-301,26		
На единицу в ценах 2001г.					150,63		150,63							
ВСЕГО на физобъем (-2)					-301,26		-301,26							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-1702,12		-1702,12							
11	ТССЦ-203-0033 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой прим	м2	3,6 1*1,8*2	374,74		374,74	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1349,06			1349,06		
На единицу в ценах 2001г.					374,74		374,74							
ВСЕГО на физобъем (3,6)					1349,06		1349,06							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					7622,19		7622,19							
12	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка слуховых окон оцинкованной окрашенной в цвет кровли кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,096 (1,2*2*4) / 100	8157,14	21,68	7525,27	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	783,09	58,58	2,08	722,43	91,7585	8,81
На единицу в ценах 2001г.					8073,21	17,34	7525,27							
Кoeffициенты к позиции:					530,6	0,93								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8157,14	21,68	7525,27							
ВСЕГО на физобъем (0,096)					610,19	1,16					0,11		0,0875	0,01
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					783,09	2,08	722,43							
Накладные расходы 118%*(0,9*0,85) ФОТ (от 917,91)					58,58	0,11								
Сметная прибыль 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 917,91)					5010,5	12,58	4081,73							
Итого с накладными и см. прибылью					916,19	1,72								
Накладные расходы 118%*(0,9*0,85) ФОТ (от 917,91)					828,6									
Сметная прибыль 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 917,91)					393,23									
Итого с накладными и см. прибылью					6232,33									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	-0,0691 -Ф2,р1	10438,67		10438,67	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-721,31			-721,31		
На единицу в ценах 2001г.					10438,67		10438,67							
ВСЕГО на физобъем (-0,0691)					-721,31		-721,31							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-4075,4		-4075,4							
14	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	10,56 9,6*1,1	110,04		110,04	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1162,02			1162,02		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (10,56)					1162,02		1162,02							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6565,41		6565,41							
15	ТЕР10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных на чердаке возле слуховых окон	1 м3	0,124 0,05*0,1*6,2*4	2655,97	44,76	2223,05	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	329,34	48,13	5,55	275,66	48,8865	6,06
На единицу в ценах 2001г.					388,16	2,33					0,29		0,175	0,02
Кoeffициенты к позиции:					2596,39	35,81	2223,05							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					337,53	1,86								
ВСЕГО на физобъем (0,124)					2655,97	44,76	2223,05							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					388,16	2,33								
Накладные расходы 118%*(0,9*0,85) ФОТ (от 757,29)					329,34	5,55	275,66							
Сметная прибыль 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 757,29)					48,13	0,29								
Итого с накладными и см. прибылью					2343,81	33,58	1557,48							
Итого с накладными и см. прибылью					752,75	4,54								
Итого с накладными и см. прибылью					683,61									
Итого с накладными и см. прибылью					324,42									
Итого с накладными и см. прибылью					3351,84									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим)	100 м2 кровли	8,67 <i>(64,2+44,9+14,25+(183,7-2,38)+9,1+58,8+(222,1-2,38*2)+9,1*2+118,6+77+21,7+41,7)/100</i>	21251,54	1014,88	18324,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	184250,85	16577,3	8799,01	158874,54	249,9381	2166,96
					1912,03	34,81					301,8		2,625	22,76
На единицу в ценах 2001г.					20304,26	649,52	18324,63							
					1330,11	22,28								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. _Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					20799,17	811,9	18324,63							
					1662,64	27,85								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					21251,54	1014,88	18324,63							
					1912,03	34,81								
ВСЕГО на физобъем (8,67)					184250,85	8799,01	158874,54							
					16577,3	301,8								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1210144,1	53234,01	897641,15							
					259268,97	4720,15								
Накладные расходы 120%*(0,9*0,85) ФОТ (от 263 989,12)					242342,01									
Сметная прибыль 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 263 989,12)					116683,19									
Итого с накладными и см. прибылью					1569169,3									
17	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-1092 <i>-Ф5.р1</i>	65,28		65,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-71285,76			-71285,76		
На единицу в ценах 2001г.					65,28		65,28							
ВСЕГО на физобъем (-1092)					-71285,76		-71285,76							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-402764,54		-402764,54							
18	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	1092	59,75		59,75	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	65247			65247		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (1092)					65247		65247							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					368645,55		368645,55							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТССЦ-101-1751 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	-873,9 - <i>Ф5,р2</i>	54,17		54,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-47339,16			-47339,16		
На единицу в ценах 2001г.					54,17		54,17							
ВСЕГО на физобъем (-873,9)					-47339,16		-47339,16							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-267466,25		-267466,25							
20	ТССЦ-101-1810 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,1214 <i>867*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3848,64			3848,64		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,1214)					3848,64		3848,64							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					21744,82		21744,82							
21	Прайс-лист	Снегозадержатель трубчатый Вогге дл. 3м профнастила 3730/1,18/5,65=559,47руб.	шт	42 <i>(12,65+28,05+31,6+15,65+10,3+3,05+10,25+3,85+11,6)/3</i>	559,47		559,47	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	23497,74			23497,74		
На единицу в ценах 2001г.					559,47		559,47							
ВСЕГО на физобъем (42)					23497,74		23497,74							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					132762,23		132762,23							
22	ТССЦ-101-1998 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	261 <i>(9,2*2+4,3+10,3*4+20,13+15,5+9,5*2+1,6+10,3)*2</i>	23,15		23,15	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6042,15			6042,15		
На единицу в ценах 2001г.					23,15		23,15							
ВСЕГО на физобъем (261)					6042,15		6042,15							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					34138,15		34138,15							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент (9,2*2+4,3+10,3*4+20,13+15,5+9,5*2+1,6+10,3)*0,4=52,2); примыкания к вентшактам наружные (в цвет кровли) (3,2*4+4,4+5,2*3+5,4)*0,4=15,28; карнизные планки (14,45+29,85+33,4+17,4+12,1+3,05+8,45+2,05+13,4)*0,3=38,64); ендова верх (9,5+10,3*2)*0,3=9,03	м2	115,15 <i>52,2+15,28+38,64+9,03</i>	152,11		152,11	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	17515,47			17515,47		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (115,15)					17515,47		17515,47							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					98962,41		98962,41							
24	ТССЦ-101-2778 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) примыкание к вентшактам (3,2*4+4,4+5,2*3+5,4)*0,5=19,1, примыкание слуховым окнам 3,65*2*4*0,4=11,68; галстуки от вентшахт (1,5*2+3,5*4+4+6)*0,5=13,5	м2	44,28 <i>19,1+11,68+13,5</i>	42,42		42,42	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1878,36			1878,36		
На единицу в ценах 2001г.					42,42		42,42							
ВСЕГО на физобъем (44,28)					1878,36		1878,36							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10612,73		10612,73							
25	ТЕР46-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка: кирпичных стен вентканалов над кровлей	1 м3	4,29 <i>((1,2*0,4*1,2)-(0,95*0,15*1,2))*4+((1,6*0,4*1,2)-(1,35*0,15*1,2))+((2,2*0,4*1,2)-(1,95*0,15*1,2))*2+((2,3*0,4*1,2)-(2,05*0,15*1,2))</i>	166,22	106,81		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	713,08	254,87	458,21		8,24	35,35
На единицу в ценах 2001г.					166,22	106,81								
ВСЕГО на физобъем (4,29)					59,41	11,36					48,73		1,15	4,93
На единицу в ценах 2001г.					166,22	106,81								
ВСЕГО на физобъем (4,29)					59,41	11,36								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					713,08	458,21								
На единицу в ценах 2001г.					254,87	48,73								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6758,34	2772,17									
					3986,17	762,14									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 748,31)					3995,7										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 748,31)					2260,2										
Итого с накладными и см. прибылью					13014,24										
26	ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка кирпичных вентшахт с установкой зонтов	1 м3 кладки (без вычета пустот)	5 $((1,2*0,4*1,2)-(0,95*0,15*1,2))*4+((1,6*0,4*1,2)-(1,35*0,15*1,2))+((2,2*0,4*1,2)-(1,95*0,15*1,2))*3+((2,3*0,4*1,2)-(2,05*0,15*1,2))$	1102,62	58,63	937,94	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5513,1	530,25	293,15	4689,7	14,9155	74,58	
					106,05	5,8					29		0,4375	2,19	
На единицу в ценах 2001г.					1077,06	46,9	937,94								
					92,22	4,64									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1102,62	58,63	937,94								
					106,05	5,8									
ВСЕГО на физобъем (5)					5513,1	293,15	4689,7								
					530,25	29									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					36563,48	1773,56	26496,81								
					8293,11	453,56									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 746,67)					8163,27										
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 746,67)					4758,19										
Итого с накладными и см. прибылью					49484,94										
27	ТССЦ-101-1704 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Войлок строительный	т	-0,015 -Ф3.р3	8926,84		8926,84	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-133,9			-133,9			
На единицу в ценах 2001г.					8926,84		8926,84								
ВСЕГО на физобъем (-0,015)					-133,9		-133,9								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-756,54		-756,54								
28	ТССЦ-101-1133 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	т	-0,03 -Ф3.р1	6900,99		6900,99	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-207,03			-207,03			

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					6900,99		6900,99							
					-207,03		-207,03							
					-1169,72		-1169,72							
29	ТССЦ-101-0975 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	т	-0,02 -Ф3,р2	4501,77		4501,77	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-90,04			-90,04		
					4501,77		4501,77							
					-90,04		-90,04							
					-508,73		-508,73							
30	ТССЦ-301-0293 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм	шт.	4	334,47		334,47	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1337,88			1337,88		
					334,47		334,47							
					1337,88		1337,88							
					7559,02		7559,02							
31	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4400 мм примм.	шт.	1	607,83		607,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	607,83			607,83		
					607,83		607,83							
					607,83		607,83							
					3434,24		3434,24							
32	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 5200 мм примм.	шт.	3	607,83		607,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1823,49			1823,49		
					607,83		607,83							
					607,83		607,83							
					607,83		607,83							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (3)					1823,49		1823,49							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10302,72		10302,72							
33	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 5400 мм примм.	шт.	1	607,83		607,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	607,83			607,83		
На единицу в ценах 2001г.					607,83		607,83							
ВСЕГО на физобъем (1)					607,83		607,83							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3434,24		3434,24							
34	ТЕР15-02-001-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная штукатурка стен вентшахт над кровлей цементно-известковым раствором по камню	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,46 $((3,2*4+4,4+5,2*3+5,4)*1,2)/100$	1627,88	76,56	913,08	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	748,82	293,59	35,22	420,01	81,512	37,5
На единицу в ценах 2001г.					638,24	30,41					13,99		3,475	1,6
Кoeffициенты к позиции:					1529,32	61,25	913,08							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					554,99	24,33								
ВСЕГО на физобъем (0,46)					1627,88	76,56	913,08							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					638,24	30,41								
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 4 810,55)					748,82	35,22	420,01							
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 4 810,55)					293,59	13,99								
Итого с накладными и см. прибылью					7177,89	213,08	2373,06							
Кoeffициенты к позиции:					4591,75	218,8								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3864,07									
ВСЕГО на физобъем (0,46)					1799,15									
Итого с накладными и см. прибылью					12841,11									
35	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска вентшахт над кровлей акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,46 $((3,2*4+4,4+5,2*3+5,4)*1,2)/100$	651,22	8,85	522,39	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	299,56	55,19	4,07	240,3	15,87	7,3
На единицу в ценах 2001г.					119,98									
Кoeffициенты к позиции:					633,8	7,08	522,39							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					104,33									
ВСЕГО на физобъем (0,46)														
Итого с накладными и см. прибылью														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					651,22	8,85	522,39							
ВСЕГО на физобъем (0,46)					299,56	4,07	240,3							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2245,49	24,62	1357,7							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 863,17)					693,34									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 863,17)					322,83									
Итого с накладными и см. прибылью					3261,66									
36	ТЕРр61-10-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки стен вентиляционный шахт на чердаке по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отреставрированной поверхности	0,652 <i>((3,2*2,1+3,2*1,6+3,2*0,9*2+4,4*2,2+5,2*2,3+5,2*3,8+5,2*2,3+5,4*4,1)*70%) / 100</i>	2499	1,21	1062,71	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1629,35	935,67	0,79	692,89	201,84	131,6
На единицу в ценах 2001г.					1435,08									
ВСЕГО на физобъем (0,652)					2499	1,21	1062,71							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1435,08									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 14 633,88)					1629,35	0,79	692,89							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 14 633,88)					935,67									
Итого с накладными и см. прибылью					18553,49	4,78	3914,83							
На единицу в ценах 2001г.					14633,88									
ВСЕГО на физобъем (0,279)					9826,65									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5853,55									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 096,05)					34233,69									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 096,05)														
Итого с накладными и см. прибылью														
37	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: стен вентиляционный шахт на чердаке с земли и лесов на чердаке	100 м2 перетертой поверхности	0,279 <i>(93,1-65,2) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	74,17	70,08	0,05	4,04	35,73	9,97
На единицу в ценах 2001г.					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,279)					265,85	0,17	14,5							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					251,18									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 096,05)					74,17	0,05	4,04							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 096,05)					70,08									
Итого с накладными и см. прибылью					1119,18	0,3	22,83							
На единицу в ценах 2001г.					1096,05									
ВСЕГО на физобъем (0,279)					736									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					438,42									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 096,05)					2293,6									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 096,05)														
Итого с накладными и см. прибылью														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен ветшахт на чердаке	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,931 $((3,2*2,1+3,2*1,6+3,2*0,9*2+4,4*2,2+5,2*2,3+5,2*3,8+5,2*2,3+5,4*4,1))/100$	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1277,18	331,59	15,74	929,85	50,094	46,64
					356,17	0,29					0,27		0,025	0,02
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76							
					309,71	0,23								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76							
					356,17	0,29								
ВСЕГО на физобъем (0,931)					1277,18	15,74	929,85							
					331,59	0,27								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10534,95	95,23	5253,65							
					5186,07	4,22								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 190,29)					4169,1									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 190,29)					1941,17									
Итого с накладными и см. прибылью					16645,22									
39	ТЕРр60-16-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прочистка вентканалов	100 м дымохода	2,1 $(128+81,6)/100$	122,46		62,77	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	257,17	125,35		131,82	9,24	19,4
					59,69									
На единицу в ценах 2001г.					122,46		62,77							
					59,69									
ВСЕГО на физобъем (2,1)					257,17		131,82							
					125,35									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2705,25		744,78							
					1960,47									
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 1 960,47)					1299,79									
Сметная прибыль 63%*0.8 ФОТ (от 1 960,47)					988,08									
Итого с накладными и см. прибылью					4993,12									
40	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Нарастивание трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопров ода	0,328 $(4,1*8)/100$	7216,3	8,19	6636,43	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2366,95	187,51	2,69	2176,75	70,84	23,24
					571,68	0,83					0,27		0,0625	0,02
На единицу в ценах 2001г.					7140,1	6,55	6636,44							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					497,11	0,66								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					7216,3	8,19	6636,44							
ВСЕГО на физобъем (0,328)					571,68	0,83								
					2366,95	2,69	2176,75							
					187,51	0,27								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					15247,57	16,27	12298,64							
					2932,66	4,22								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 936,88)					2875,79									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 936,88)					1657,58									
Итого с накладными и см. прибылью					19780,94									
41	ТССЦ-301-1224 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	8,2 32,8*0,25	11,14		11,14	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	91,35			91,35		
На единицу в ценах 2001г.					11,14		11,14							
ВСЕГО на физобъем (8,2)					91,35		91,35							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					516,13		516,13							
42	ТССЦ-101-5796 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Уплотнитель диаметром 110 мм (проходка кровельная на фановые трубы)	шт.	8	105,45		105,45	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	843,6			843,6		
На единицу в ценах 2001г.					105,45		105,45							
ВСЕГО на физобъем (8)					843,6		843,6							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4766,34		4766,34							
43	ТЕР26-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками <i>119,75 = 1 946,59 - 1,438 x 249,57 - 11 x 132,13 - 0,143 x 62,79 - 0,02 x 185,74 - 0,033 x 55,77</i>	10 м трубопров ода	2,88 <i>(8*3,6) / 10</i>	129,63	28,1	68,86	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	373,33	94,09	80,93	198,31	4,048	11,66
На единицу в ценах 2001г.					1946,59	22,48	1895,7							
					28,41									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					119,75	22,48	68,86							
					28,41									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,63	28,1	68,86							
ВСЕГО на физобъем (2,88)					373,33	80,93	198,31							
					94,09									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3081,65	489,63	1120,45							
					1471,57									
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 471,57)					1125,75									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 471,57)					700,47									
Итого с накладными и см. прибылью					4907,87									
44	ТССЦ-104-0284 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм	м	31,68 <i>8*3,6*1,1</i>	73,37		73,37	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2324,36			2324,36		
На единицу в ценах 2001г.					73,37		73,37							
ВСЕГО на физобъем (31,68)					2324,36		2324,36							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					13132,63		13132,63							
45	ТЕР12-01-014-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Утепление чердачного перекрытия керамзитом	1 м3 утеплитель я	34,83 <i>(355+123,5+19,1)*0,07</i>	219,11	37,63	159,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7631,6	773,23	1310,65	5547,72	3,496	121,77
На единицу в ценах 2001г.					219,11	37,63	159,28							
					22,2	4,7				163,7		0,425	14,8	
ВСЕГО на физобъем (34,83)					7631,6	1310,65	5547,72							
					773,23	163,7								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					51367,37	7929,43	31344,62							
					12093,32	2560,27								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14 653,59)					13452									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14 653,59)					6476,89									
Итого с накладными и см. прибылью					71296,26									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	ТЕРр69-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	1,1 $(29+25+10+9+7+20+10)/$ 100	1857,18	13,93	1707,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2042,9	149,18	15,32	1878,4	20,8	22,88
					135,62	2,25					2,48		0,17	0,19
На единицу в ценах 2001г.					1857,18	13,93	1707,63							
					135,62	2,25								
ВСЕГО на физобъем (1,1)					2042,9	15,32	1878,4							
					149,18	2,48								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					13038,83	92,69	10612,96							
					2333,18	38,79								
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 2 371,97)					1572,62									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 371,97)					948,79									
Итого с накладными и см. прибылью					15560,24									
47	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	20,17 $((867*2*1,03)+(7,4+1,2+1)*0,52*(31,6+10,25)/1,2+(28,05+15,65+11,6)/1,2+12,65/1,2)/$ 100	259,73	143,11	1,71	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5238,75	2317,73	2886,53	34,49	14,8465	299,45
					114,91	1,99					40,14		0,175	3,53
На единицу в ценах 2001г.					216,12	114,49	1,71							
					99,92	1,59								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					259,73	143,11	1,71							
					114,91	1,99								
ВСЕГО на физобъем (20,17)					5238,75	2886,53	34,49							
					2317,73	40,14								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					53907,68	17463,51	194,87							
					36249,3	627,79								
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 36 877,09)					28210,97									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 36 877,09)					17553,49									
Итого с накладными и см. прибылью					99672,14									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	Прайс-лист <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины 192,24/1,18/5,65=28,83руб	кг	649,5	28,83		28,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	18725,09			18725,09		
На единицу в ценах 2001г.					28,83		28,83							
ВСЕГО на физобъем (649,5)					18725,09		18725,09							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					105796,76		105796,76							
49	ТССЦпг-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	37,79	40,8	40,8		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1541,83			1541,83		
На единицу в ценах 2001г.					40,8		40,8							
ВСЕГО на физобъем (37,79)					1541,83		1541,83							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					9328,07		9328,07							
50	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	37,79 <i>24,35+(867*5,7+4,29*1980)/1000</i>	21,13	21,13		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	798,5			798,5		
На единицу в ценах 2001г.					21,13		21,13							
ВСЕГО на физобъем (37,79)					798,5		798,5							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4830,93		4830,93							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									310875,31	36990,05	17431,6	256453,66		5081,45
											674,44		55,63	
Накладные расходы									36969,47					
Сметная прибыль									21846,07					
Итого по смете:														
Итого									369690,85				5081,45	

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														55,63
В том числе:														
	Материалы								256453,66					
	Машины и механизмы								17431,6					
	ФОТ								37664,49					
	Накладные расходы								36969,47					
	Сметная прибыль								21846,07					
	ВСЕГО по смете								369690,85					5081,45
														55,63
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								310875,31	36990,05	17431,6	256453,66		5081,45
											674,44			55,63
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)								2132948,75	578524,38	105461,18	1448963,2		5081,45
											10548,25			55,63
	Накладные расходы								491472,27					
	Сметная прибыль								273337,71					
	Итого по смете:													
	Итого								2897758,73					5081,45
														55,63
В том числе:														
	Материалы								1448963,19					
	Машины и механизмы								105461,18					
	ФОТ								589072,63					
	Накладные расходы								491472,27					
	Сметная прибыль								273337,71					
	НДС 18%								521596,57					
	ВСЕГО по смете								3419355,3					5081,45
														55,63