

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02
(локальная смета)

на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома № 55 по ул. Крупской в г. Смоленске

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 2666,596 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 542,784 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 4336,99 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Фасад														
1	ТЕР08-07-001-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	10,69 <i>(15,9*7,96+10,56*8,15+3,06*8,15+10,3*7,8+(3,82+1,6)*8,03+11,97*8,24+12,8*8,15+(1,37+1,93+1,9+1,88)*8,3+21*8,0+(2,6+10,15+2,1+1,8+2+7,8+2,07+1,85+2,0+3,0)*7,85)/100</i>	681,45	7,58	322,19	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7284,7	3759,46	81,03	3444,21	43,5	465,02
					351,68									
На единицу в ценах 2001г.					634,06	6,06	322,19							
					305,81									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					681,45	7,58	322,19							
ВСЕГО на физобъем (10,69)					7284,7	81,03	3444,21							
					3759,46									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					78747,97	490,23	19459,79							
					58797,95									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 58 797,95)					54876,13									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 58 797,95)					31986,08									
Итого с накладными и см. прибылью					165610,18									
2	ТЕРр53-14-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1,7 <i>17 / 10</i>	32,43		9,71	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	55,13	38,62		16,51	3,1165	5,3
					22,72									
На единицу в ценах 2001г.					29,47		9,71							
					19,76									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					32,43		9,71							
					22,72									
ВСЕГО на физобъем (1,7)					55,13		16,51							
					38,62									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					697,3		93,28							
					604,02									
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 604,02)					441,54									
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 604,02)					338,25									
Итого с накладными и см. прибылью					1477,09									
3	ТЕРр61-26-5 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки декоративных элементов фасадов : с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,434 <i>(125,1-3,95-12,2-38,07-27,48) / 100</i>	402,03	0,2	14,5	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	174,48	168,1	0,09	6,29	55,0965	23,91
					387,33									
На единицу в ценах 2001г.					351,48	0,17	14,5							
					336,81									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					402,03	0,2	14,5							
					387,33									
ВСЕГО на физобъем (0,434)					174,48	0,09	6,29							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					168,1									
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				2665,16	0,54	35,54							
					2629,08									
	Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 2 629,08)				1765,43									
	Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 629,08)				1051,63									
	Итого с накладными и см. прибылью				5482,22									
4	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных наличников вокруг дверей по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0395 $((2,35+1,3+2,35)*2+(1,85+1)*0,38*70\%)/100$	4938,92	2,66	2124,62	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	195,09	111,06	0,11	83,92	371,91	14,69
					2811,64									
	На единицу в ценах 2001г.				4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				4938,92	2,66	2124,63							
					2811,64									
	ВСЕГО на физобъем (0,0395)				195,09	0,11	83,92							
					111,06									
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				2211,8	0,67	474,15							
					1736,98									
	Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 736,98)				1166,38									
	Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 736,98)				694,79									
	Итого с накладными и см. прибылью				4072,97									
5	ТЕРр61-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (тяги под окнами)	100 м2 отремонти рованной площади развернут ой поверхнос ти тяг	0,122 $((1,45*51+1,11*1)*0,25*65\%)/100$	7581,66	3,48	2800,39	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	924,96	582,89	0,42	341,65	631,9825	77,1
					4777,79									
	На единицу в ценах 2001г.				6958,02	3,03	2800,39							
					4154,6									
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				7581,66	3,48	2800,39							
					4777,79									
	ВСЕГО на физобъем (0,122)				924,96	0,42	341,65							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					582,89									
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				11049,26	2,54	1930,32							
					9116,4									
	Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 9 116,40)				6121,66									
	Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 9 116,40)				3646,56									
	Итого с накладными и см. прибылью				20817,48									
6	ТЕРр61-8-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки карнизов под крышей по камню и бетону цементно-известковым раствором горизонтальных длиной до 5 м	100 м2 отремонт рованной площади разверну той поверхнос ти тяг	0,3807 $\frac{((15,9+10,56+3,06+10,3+3,8+2+1,6+11,97+12,8+1,37)*0,4+(1,93+1,9+1,88)*0,25+(21+2,6+10,15)*0,4+(2,1+1,8+2,0)*0,25+7,8*0,4+(2,07+1,85+2,0)*0,25+3,0*0,4)*75\%}{100}$	7894,95	57,82	2993,57	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3005,61	1843,94	22,01	1139,66	671,784	255,75
					4843,56	24,7					9,4		1,863	0,71
	На единицу в ценах 2001г.				7255,64	50,28	2993,57							
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				7894,95	57,82	2993,57							
	ВСЕГО на физобъем (0,3807)				4843,56	24,7								
					3005,61	22,01	1139,66							
					1843,94	9,4								
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				35411,46	133,16	6439,08							
					28839,22	147,02								
	Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 28 986,24)				19464,26									
	Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 28 986,24)				11594,5									
	Итого с накладными и см. прибылью				66470,22									
7	ТЕРр61-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (тяги на эркерах)	100 м2 отремонт рованной площади разверну той поверхнос ти тяг	0,2748 $\frac{((1,88+1,9+1,93+2+1,8+2,1+2,07+1,85+2,0)*0,25*3+(1,88+1,9+1,93+2,0+1,8+2,1+2,07+1,85+2,0)*0,7*3)*55\%}{100}$	7581,66	3,48	2800,39	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2083,44	1312,94	0,96	769,54	631,9825	173,67
					4777,79									
	На единицу в ценах 2001г.				6958,02	3,03	2800,39							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					4154,6									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7581,66	3,48	2800,39							
ВСЕГО на физобъем (0,2748)					4777,79									
					2083,44	0,96	769,54							
					1312,94									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					24888,09	5,81	4347,9							
					20534,38									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 20 534,38)					13788,84									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 20 534,38)					8213,75									
Итого с накладными и см. прибылью					46890,68									
8	ТЕР11-01-011-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отливыв на эркерах)	100 м2 стяжки	0,1788 $((1,88+1,9+1,93+2+1,8+2,1+2,07+1,85+2)*6*0,17) / 100$	1446,12	63,19	1045,39	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	258,57	60,35	11,3	186,92	45,4365	8,12
					337,54	24,21				4,33		1,8256	0,33	
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
					255,23	16,84								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					293,51	21,05								
ВСЕГО на физобъем (0,1788)					1446,12	63,19	1045,39							
					337,54	24,21								
					258,57	11,3	186,92							
					60,35	4,33								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2068,34	68,37	1056,1							
					943,87	67,72								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 011,59)					951,86									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 011,59)					515,91									
Итого с накладными и см. прибылью					3536,11									
9	ТЕРр58-20-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов дна эркерах) шириной: до 0,4 м	100 м	1,052 $((1,88+1,9+1,93+2+1,8+2,1+2,07+1,85+2)*6) / 100$	424,74	6,84	87,4	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	446,83	347,69	7,2	91,94	47,6215	50,1
					330,5	1,22				1,28		0,092	0,1	
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
					287,39	1,06								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					287,39	1,06								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					424,74	6,84	87,4							
					330,5	1,22								
ВСЕГО на физобъем (1,052)					446,83	7,2	91,94							
					347,69	1,28								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6000,89	43,56	519,46							
					5437,87	20,02								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 5 457,89)					3850,54									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 5 457,89)					2838,1									
Итого с накладными и см. прибылью					12689,53									
10	ТССЦ-101-3414 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	28,93 105,2*0,25*1,1	110,04		110,04	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3183,46			3183,46		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (28,93)					3183,46		3183,46							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					17986,55		17986,55							
11	ТЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска декоративных элементов фасада акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,251 (5,64+18,77+50,75+49,96)/100	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	536,64	172,61	12,74	351,29	15,87	19,85
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					137,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82							
					137,98									
ВСЕГО на физобъем (1,251)					536,64	12,74	351,29							
					172,61									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4761,49	77,08	1984,79							
					2699,62									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 699,62)					2168,47									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 699,62)					1009,66									
Итого с накладными и см. прибылью					7939,62									
12	ТССЦ-101-6525 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,0475	30605,19		30605,19	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1453,75			1453,75		
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19							
ВСЕГО на физобъем (0,0475)					1453,75		1453,75							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8213,69		8213,69							
13	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерго й поверхнос ти	2,399 <i>(685,4*35%) / 100</i>	303,55	0,2	14,49	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	728,22	692,98	0,48	34,76	41,0895	98,57
На единицу в ценах 2001г.					288,86									
Кoeffициенты к позиции:					265,85	0,17	14,5							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					251,18									
ВСЕГО на физобъем (2,399)					303,55	0,2	14,5							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					288,86									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 10 838,21)					728,22	0,48	34,76							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 10 838,21)					692,98									
Итого с накладными и см. прибылью					11037,5	2,9	196,39							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 10 838,21)					10838,21									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 10 838,21)					7277,86									
Итого с накладными и см. прибылью					4335,28									
14	ТЕРр61-10-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	4,455 <i>(685,4*65%) / 100</i>	2714,44	1,39	1062,71	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	12092,83	7352,26	6,19	4734,38	232,116	1034,08
На единицу в ценах 2001г.					1650,34									
Кoeffициенты к позиции:					2499	1,21	1062,71							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;					1435,08									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2714,44	1,39	1062,71							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1650,34										
ВСЕГО на физобъем (4,455)					12092,83	6,19	4734,38								
					7352,26										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					141776,05	37,45	26749,25								
					114989,35										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 114 989,35)					77215,35										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 114 989,35)					45995,74										
Итого с накладными и см. прибылью					264987,14										
15	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,854 (1069- (135,63+8,61+13,38+120,1)- 4,9-15,01-44,08-42,07+0,15)/ 100	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2940,16	945,71	69,77	1924,68	15,87	108,77	
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					137,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82								
					137,98										
ВСЕГО на физобъем (6,854)					2940,16	69,77	1924,68								
					945,71										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					26087,45	422,11	10874,44								
					14790,9										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14 790,90)					11880,79										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14 790,90)					5531,8										
Итого с накладными и см. прибылью					43500,04										
16	ТССЦ-101-6525 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,2605	30605,19		30605,19	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7972,65			7972,65			
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19								
ВСЕГО на физобъем (0,2605)					7972,65		7972,65								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					45045,47		45045,47								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТЕРр62-32-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза газопровод диам. 50 мм	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,182 <i>((15,9+10,56+3,06+10,3+3,82+1,6+11,97+12,8)*0,26) / 100</i>	1081,81	1	470,91	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	196,89	111	0,18	85,71	92,69	16,87
На единицу в ценах 2001г.					609,9									
					1002,13	0,87	470,91							
Кoeffициенты к позиции:					530,35									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1081,81	1	470,91							
ВСЕГО на физобъем (0,182)					609,9									
					196,89	0,18	85,71							
					111									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2221,39	1,09	484,26							
					1736,04									
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 1 736,04)					1180,51									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 736,04)					694,42									
Итого с накладными и см. прибылью					4096,32									
Раздел 2. Цоколь														
18	ТЕРр61-26-5 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки декоративных элементов фасадов : с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,1086 <i>(31,03-20,17) / 100</i>	402,03	0,2	14,5	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	43,66	42,06	0,02	1,58	55,0965	5,98
На единицу в ценах 2001г.					387,33									
					351,48	0,17	14,5							
					336,81									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					402,03	0,2	14,5							
ВСЕГО на физобъем (0,1086)					387,33									
					43,66	0,02	1,58							
					42,06									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					666,87	0,12	8,93							
					657,82									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 657,82)					441,73									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 657,82)					263,13									
Итого с накладными и см. прибылью					1371,73									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТЕРр61-8-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 5 м	100 м2 отремонти рованной площади развернут ой поверхнос ти тяг	0,2017 $((15,9+10,56-5,85-1,3+3,06+10,3+3,82-0,9+1,6+11,97-1,3+12,8+1,37+1,93+1,9+1,88+21+2,6+10,15+2,1+1,8+2+7,8+2,07+1,85+2+3)*0,25*65\%)/100$	7894,95	57,82	2993,57	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1592,41	976,95	11,66	603,8	671,784	135,5
					4843,56	24,7					4,98		1,863	0,38
На единицу в ценах 2001г.					7255,64	50,28	2993,57							
					4211,79	21,48								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7894,95	57,82	2993,57							
					4843,56	24,7								
ВСЕГО на физобъем (0,2017)					1592,41	11,66	603,8							
					976,95	4,98								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					18761,51	70,54	3411,47							
					15279,5	77,89								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 15 357,39)					10312,49									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 15 357,39)					6142,96									
Итого с накладными и см. прибылью					35216,96									
20	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска декоративных элементов цоколя акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,3103 $((15,9+10,56-5,85-1,3+3,06+10,3+3,82-0,9+1,6+11,97-1,3+12,8+1,37+1,93+1,9+1,88+21+2,6+10,15+2,1+1,8+2+7,8+2,07+1,85+2+3)*0,25)/100$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	133,11	42,82	3,16	87,13	15,87	4,92
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					137,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;					428,97	10,18	280,82							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					137,98									
ВСЕГО на физобъем (0,3103)					133,11	3,16	87,13							
					42,82									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1181,1	19,12	492,28							
					669,7									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 669,70)					537,94									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 669,70)					250,47									
Итого с накладными и см. прибылью					1969,51									
21	ТССЦ-101-6527 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0118	34609,6		34609,6	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	408,39			408,39		
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6							
ВСЕГО на физобъем (0,0118)					408,39		408,39							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2307,4		2307,4							
22	ТЕР46-02-009-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: цоколя	100 м2	1,201 <i>120,1 / 100</i>	166,65			1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	200,15	200,15			26,243	31,52
На единицу в ценах 2001г.					166,65									
					144,91									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					166,65									
ВСЕГО на физобъем (1,201)					166,65									
					200,15									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					200,15									
					3130,35									
					3130,35									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 130,35)					2634,19									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 130,35)					1490,05									
Итого с накладными и см. прибылью					7254,59									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен цоколя	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,201 <i>(15,9*1+(10,56-5,85-2,6)*1,15+(2,6-1,3)*0,5+3,06*1,15+10,3*1,0+(3,82-2,4)*1,25+(2,4-0,9)*0,5+1,6*1,25+(11,97-2,2)*1,28+(2,2-1,3)*0,5+12,8*1,3+(1,37+1,93+1,9+1,88)*1,3+21*1+(2,6+10,15+2,1+1,8+2+7,8+2,07+1,85+2+3)*0,9-8,66-0,23)/100</i>	5915,7	76,09	4555,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7104,76	1541,83	91,38	5471,55	149,4425	179,48
					1283,79	26,77					32,15		2,07	2,49
На единицу в ценах 2001г.					5579,48	52,93	4555,82							
					970,73	18,62								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					5738,32	66,16	4555,82							
					1116,34	23,28								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					5915,7	76,09	4555,82							
					1283,79	26,77								
ВСЕГО на физобъем (1,201)					7104,76	91,38	5471,55							
					1541,83	32,15								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					55581,33	552,85	30914,26							
					24114,22	502,83								
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 24 617,05)					19773,65									
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 24 617,05)					9206,78									
Итого с накладными и см. прибылью					84561,76									
24	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска цоколя акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,201 <i>120,1 / 100</i>	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	515,19	165,71	12,23	337,25	15,87	19,06
					137,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82							
					137,98									
ВСЕГО на физобъем (1,201)					515,19	12,23	337,25							
					165,71									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4571,15	73,99	1905,46							
					2591,7									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 591,70)					2081,78									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 591,70)					969,3									
Итого с накладными и см. прибылью					7622,23									
25	ТССЦ-101-6527 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0456	34609,6		34609,6	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1578,2			1578,2		
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6							
ВСЕГО на физобъем (0,0456)					1578,2		1578,2							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8916,83		8916,83							
26	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив цоколя)	100 м2 стяжки	0,211 <i>((15,9+10,56-5,85-1,3+3,06+10,3+3,82-0,9+1,6+11,97-1,3+12,8+1,37+1,93+1,9+1,88+21+2,6+10,15+2,1+1,8+2+7,8+2,07+1,85+2+3)*0,17)/100</i>	1446,12	63,19	1045,39	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	305,13	71,22	13,33	220,58	45,4365	9,59
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
					255,23	16,84								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
					293,51	21,05								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1446,12	63,19	1045,39							
					337,54	24,21								
ВСЕГО на физобъем (0,211)					305,13	13,33	220,58							
					71,22	5,11								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2440,81	80,65	1246,28								
					1113,88	79,92									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 193,80)					1123,31										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 193,80)					608,84										
Итого с накладными и см. прибылью					4172,96										
27	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (поясков, отливов) шириной до 0,4 м	100 м	1,241 <i>((15,9+10,56-5,85- 1,3+3,06+10,3+3,82- 0,9+1,6+11,97- 1,3+12,8+1,37+1,93+1,9+1,8 8+21+2,6+10,15+2,1+1,8+2 +7,8+2,07+1,85+2+3))/100</i>	424,74	6,84	87,4	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	527,1	410,15	8,49	108,46	47,6215	59,1	
380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02					330,5	1,22					1,51		0,092	0,11	
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95								
					287,39	1,06									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4								
					287,39	1,06									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					424,74	6,84	87,4								
					330,5	1,22									
ВСЕГО на физобъем (1,241)					527,1	8,49	108,46								
					410,15	1,51									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					7078,91	51,36	612,8								
					6414,75	23,62									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 6 438,37)					4542,27										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 6 438,37)					3347,95										
Итого с накладными и см. прибылью					14969,13										
28	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	34,13 <i>124,1*0,25*1,1</i>	110,04		110,04	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3755,67			3755,67			
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04								
ВСЕГО на физобъем (34,13)					3755,67		3755,67								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					21219,54		21219,54								
Продукты (3 шт.)															

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	ТЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка решеток вентиляционных на цоколь площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка	3	19,12	2,95	3,93	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	57,36	36,72	8,85	11,79	1,46	4,38
На единицу в ценах 2001г.					12,24									
					16,93	2,36	3,93							
					10,64									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					19,12	2,95	3,93							
					12,24									
ВСЕГО на физобъем (3)					57,36	8,85	11,79							
					36,72									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					694,45	53,54	66,61							
					574,3									
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 574,30)					562,35									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 574,30)					324,13									
Итого с накладными и см. прибылью					1580,93									
30	ТССЦ-301-4385 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 300x250 мм	шт.	3	76,54		76,54	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	229,62			229,62		
На единицу в ценах 2001г.					76,54		76,54							
ВСЕГО на физобъем (3)					229,62		229,62							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1297,35		1297,35							
Раздел 3. Окна (70 шт на фасаде) (11 шт на цоколе)														
Подъезды														
31	ТЕР46-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0571 <i>(1,22*1,63*2+0,91*1,9)/100</i>	1480,84	240,25		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	84,56	70,84	13,72		188,54	10,77
					1240,59	102,63					5,86		7,74	0,44
На единицу в ценах 2001г.					1480,84	240,25								
					1240,59	102,63								
ВСЕГО на физобъем (0,0571)					84,56	13,72								
					70,84	5,86								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1190,95	83,01								
					1107,94	91,65								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 199,59)					1009,46									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 199,59)					571									
Итого с накладными и см. прибылью					2771,41									
32	ТЕР10-01-034-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых 2-х камерных	100 м2 проемов	0,0571 <i>(1,22*1,63*2+0,91*1,9)/100</i>	281926,98	606,69	279786,79	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	16098,03	87,56	34,64	15975,83	187,55	10,71
					1533,5	29,18					1,67		2,2	0,13
На единицу в ценах 2001г.					281605,62	485,35	279786,79							
					1333,48	23,34								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					281926,98	606,69	279786,79							
					1533,5	29,18								
ВСЕГО на физобъем (0,0571)					16098,03	34,64	15975,83							
					87,56	1,67								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					91842,45	209,57	90263,44							
					1369,44	26,12								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 395,56)					1259,77									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 395,56)					597,86									
Итого с накладными и см. прибылью					93700,08									
33	ТЕР10-01-035-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,0355 <i>(1,3*2+0,95)/100</i>	3882,92	17,78	3696,02	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	137,84	6	0,63	131,21	21,19	0,75
					169,12	0,66					0,02		0,05	
На единицу в ценах 2001г.					3857,31	14,22	3696,03							
					147,06	0,53								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					3882,92	17,78	3696,03							
					169,12	0,66								
ВСЕГО на физобъем (0,0355)					137,84	0,63	131,21							
					6	0,02								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					838,99	3,81	741,34							
					93,84	0,31								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 94,15)					84,99									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 94,15)					40,33									
Итого с накладными и см. прибылью					964,31									
34	ТССЦ-101-2907 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	3,55	210,42		210,42	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	746,99			746,99		
На единицу в ценах 2001г.					210,42		210,42							
ВСЕГО на физобъем (3,55)					746,99		746,99							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4220,49		4220,49							
35	ТЕРр61-26-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетерго й поверхнос ти	0,0191 (4,78*40%) / 100	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4,14	3,77	0,06	0,31	28,07	0,54
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43							
ВСЕГО на физобъем (0,0191)					4,14	0,06	0,31							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					61,07	0,36	1,75							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 59,43)					39,91									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 59,43)					23,77									
Итого с накладными и см. прибылью					124,75									
36	ТЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки внутренних откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0287 (4,78*60%) / 100	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	142,16	80,15	1,03	60,98	383,06	10,99
На единицу в ценах 2001г.					4953,15	36,01	2124,63							
ВСЕГО на физобъем (0,0287)					142,16	1,03	60,98							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1604,32	6,23	344,54							
					1253,55	6,88								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 260,43)			846,38									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 260,43)			504,17									
		Итого с накладными и см. прибылью			2954,87									
37	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0478 $\frac{(((1,63+1,22+1,63)*2+(1,9+0,91+1,9)*1)*0,35)}{100}$	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	65,57	17,02	0,81	47,74	43,56	2,08
					356,17	0,29					0,01		0,025	
		На единицу в ценах 2001г.			1322	13,53	998,76							
					309,71	0,23								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"			1371,84	16,91	998,76							
					356,17	0,29								
		ВСЕГО на физобъем (0,0478)			65,57	0,81	47,74							
					17,02	0,01								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			540,82	4,9	269,73							
					266,19	0,16								
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 266,35)			213,95									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 266,35)			99,61									
		Итого с накладными и см. прибылью			854,38									
38	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,009 $\frac{(2,3*40\%)}{100}$	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2,39	2,26		0,13	35,73	0,32
					251,18									
		На единицу в ценах 2001г.			265,85	0,17	14,5							
					251,18									
		ВСЕГО на физобъем (0,009)			2,39		0,13							
					2,26									
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			36,08		0,73							
					35,35									
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 35,35)			23,74									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 35,35)			14,14									
		Итого с накладными и см. прибылью			73,96									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
39	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,014 $(2,3*60\%) / 100$	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	64,01	34,23	0,03	29,75	323,4	4,53	
На единицу в ценах 2001г.					2444,9										
ВСЕГО на физобъем (0,014)					4571,84	2,31	2124,63								
					2444,9										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					64,01	0,03	29,75								
					34,23										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 535,36)					703,63	0,18	168,09								
					535,36										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 535,36)					359,49										
Итого с накладными и см. прибылью					214,14										
					1277,26										
40	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,023 $\frac{(((1,63+1,22+1,63)*2+(1,9+0,91+1,9)*1)*0,17)}{100}$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	9,42	2,76	0,2	6,46	13,8	0,32	
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,023)					9,42	0,2	6,46								
					2,76										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					80,88	1,21	36,5								
					43,17										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 43,17)					34,68										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 43,17)					16,15										
Итого с накладными и см. прибылью					131,71										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	ТССЦ-101-6524 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0009	24884,59		24884,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	22,4			22,4		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0009)					22,4		22,4							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					126,56		126,56							
42	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,006 $((1,22*2+0,91)*0,17) / 100$	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	8,36	1,76	0,33	6,27	39,51	0,24
На единицу в ценах 2001г.					1393,85	54,95	1045,39							
ВСЕГО на физобъем (0,006)					8,36	0,33	6,27							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					64,96	2	35,43							
Накладные расходы 123%*(0,9*0,85) ФОТ (от 29,56)					27,81									
Сметная прибыль 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 29,56)					15,08									
Итого с накладными и см. прибылью					107,85									
43	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,039 $(1,42*2+1,1) / 100$	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	14,85	11,21	0,23	3,41	41,41	1,62
На единицу в ценах 2001г.					380,74	5,95	87,4							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					287,39	1,06								
ВСЕГО на физобъем (0,039)					14,85	0,23	3,41							
					11,21	0,04								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					195,98	1,39	19,27							
					175,32	0,63								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 175,95)					124,13									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 175,95)					91,49									
Итого с накладными и см. прибылью					411,6									
44	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	1,07 <i>3,9*0,25*1,1</i>	110,04		110,04	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	117,74			117,74		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (1,07)					117,74		117,74							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					665,23		665,23							
Окна на фасаде														
45	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерго й поверхнос ти	0,2052 <i>(51,3*40%) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	54,55	51,54	0,03	2,98	35,73	7,33
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
ВСЕГО на физобъем (0,2052)					54,55	0,03	2,98							
					51,54									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					823,11	0,18	16,84							
					806,09									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 806,09)					541,29									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 806,09)					322,44									
Итого с накладными и см. прибылью					1686,84									
46	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,3078 <i>(51,3*60%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1407,21	752,54	0,71	653,96	323,4	99,54
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
ВСЕГО на физобъем (0,3078)					1407,21	0,71	653,96							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					752,54									
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				15468,9	4,3	3694,87							
					11769,73									
	Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 11 769,73)				7903,37									
	Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 11 769,73)				4707,89									
	Итого с накладными и см. прибылью				28080,16									
47	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,513 $\frac{(((1,6+1,25+1,6)*44+(1,8+1,25+1,8)*5+(1,8+0,87+1,8)*12+(1,8+1,1+1,8)*6)*0,17}{100}$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	210,15	61,55	4,54	144,06	13,8	7,08
	392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99				119,98									
	На единицу в ценах 2001г.				633,8	7,08	522,39							
					104,33									
	С учетом стоимости удаленных ресурсов				392,23	7,08	280,82							
					104,33									
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"				409,65	8,85	280,82							
					119,98									
	ВСЕГО на физобъем (0,513)				210,15	4,54	144,06							
					61,55									
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				1804,05	27,47	813,94							
					962,64									
	Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 962,64)				773,24									
	Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 962,64)				360,03									
	Итого с накладными и см. прибылью				2937,32									
48	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0195	24884,59		24884,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	485,25			485,25		
	На единицу в ценах 2001г.				24884,59		24884,59							
	ВСЕГО на физобъем (0,0195)				485,25		485,25							
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				2741,66		2741,66							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,1331 $((1,25*49)+(0,87*12)+(1,1*6)) * 0,17 / 100$	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	185,52	39,07	7,31	139,14	39,51	5,26
					293,51	21,05					2,8		1,5875	0,21
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
					255,23	16,84								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
					293,51	21,05								
ВСЕГО на физобъем (0,1331)					185,52	7,31	139,14							
					39,07	2,8								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1441,42	44,23	786,14							
					611,05	43,79								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 654,84)					616,17									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 654,84)					333,97									
Итого с накладными и см. прибылью					2391,56									
50	ТЕРп58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,8924 $((1,4*49)+(1,07*12)+(1,3*6)) / 100$	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	339,77	256,47	5,31	77,99	41,41	36,95
$380,74 = 2\ 320,29 - 0,184 \times 10\ 541,02$					287,39	1,06					0,95		0,08	0,07
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
					287,39	1,06								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4							
					287,39	1,06								
ВСЕГО на физобъем (0,8924)					339,77	5,31	77,99							
					256,47	0,95								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4483,96	32,13	440,64							
					4011,19	14,86								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 4 026,05)					2840,38									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 4 026,05)					2093,55									
Итого с накладными и см. прибылью					9417,89									
51	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	24,54 $89,24*0,25*1,1$	110,04		110,04	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2700,38			2700,38		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					110,04		110,04							
		На единицу в ценах 2001г.			2700,38		2700,38							
		ВСЕГО на физобъем (24,54)			15257,15		15257,15							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"												
Подвальные окна (11 шт)														
52	ТЕР46-04-012-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0865 <i>(0,6*1,25+0,65*1,25+0,55*1,2+0,55*1,3+0,45*1,25+0,55*1,35*2+0,6*1,35+0,65*1,4*2+0,75*1,38)/100</i>	1377,01	240,25		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	119,11	98,33	20,78		172,76	14,94
					1136,76	102,63					8,88		7,74	0,67
		На единицу в ценах 2001г.			1377,01	240,25								
		ВСЕГО на физобъем (0,0865)			1136,76	102,63								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			119,11	20,78								
		Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 676,76)			98,33	8,88								
		Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 676,76)			1663,6	125,72								
		Итого с накладными и см. прибылью			1537,88	138,88								
		Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 676,76)			1410,99									
		Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 676,76)			798,14									
		Итого с накладными и см. прибылью			3872,73									
53	ТЕР10-01-034-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых. 2-х камерных	100 м2 проемов	0,0515 <i>(0,55*1,35*2+0,6*1,35+0,65*1,4*2+0,75*1,38)/100</i>	281926,98	606,69	279786,79	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	14519,24	78,98	31,24	14409,02	187,55	9,66
					1533,5	29,18					1,5		2,2	0,11
		На единицу в ценах 2001г.			281605,62	485,35	279786,79							
		Коэффициенты к позиции:			1333,48	23,34								
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"			281926,98	606,69	279786,79							
		ВСЕГО на физобъем (0,0515)			1533,5	29,18								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			14519,24	31,24	14409,02							
		Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 258,71)			78,98	1,5								
		Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 258,71)			82835,21	189	81410,96							
		Итого с накладными и см. прибылью			1235,25	23,46								
		Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 258,71)			1136,24									
		Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 258,71)			539,23									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого с накладными и см. прибылью					84510,68										
54	ТЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2, 2-х камерных	100 м2 проемов	0,035 <i>(0,6*1,25+0,65*1,25+0,55*1,2+0,55*1,3+0,45*1,25) / 100</i>	156090,34	530,61	154163,6	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5463,16	48,86	18,57	5395,73	170,75	5,98	
На единицу в ценах 2001г.					1396,13	29,18					1,02		2,2	0,08	
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					156090,34	530,61	154163,59								
ВСЕГО на физобъем (0,035)					1396,13	29,18									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5463,16	18,57	5395,73								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 780,12)					48,86	1,02									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 780,12)					31362,39	112,35	30485,87								
Итого с накладными и см. прибылью					764,17	15,95									
Итого с накладными и см. прибылью					704,21										
Итого с накладными и см. прибылью					334,2										
Итого с накладными и см. прибылью					32400,8										
55	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,0188 <i>(4,69*40%) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5	4,72		0,28	35,73	0,67	
На единицу в ценах 2001г.					251,18										
ВСЕГО на физобъем (0,0188)					265,85	0,17	14,5								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					251,18										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 73,82)					5		0,28								
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 73,82)					4,72										
Итого с накладными и см. прибылью					75,4		1,58								
Итого с накладными и см. прибылью					73,82										
Итого с накладными и см. прибылью					49,57										
Итого с накладными и см. прибылью					29,53										
Итого с накладными и см. прибылью					154,5										
56	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0281 <i>(4,69*60%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	128,47	68,7	0,06	59,71	323,4	9,09	

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					2444,9										
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63								
					2444,9										
ВСЕГО на физобъем (0,0281)					128,47	0,06	59,71								
					68,7										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1412,19	0,36	337,36								
					1074,47										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 074,47)					721,51										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 074,47)					429,79										
Итого с накладными и см. прибылью					2563,49										
57	ТЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0469 $\frac{(((0,6+1,25+0,6)+(0,65+1,25+0,65)+(0,55+1,2+0,55)+(0,55+1,3+0,55)+(0,45+1,25+0,45)+(0,55+1,35+0,55))*2+(0,6+1,35+0,6)+(0,65+1,4+0,65))*2+(0,75+1,38+0,75))*0,17}{100}$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	19,21	5,63	0,42	13,16	13,8	0,65	
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,0469)					19,21	0,42	13,16								
					5,63										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					164,94	2,54	74,35								
					88,05										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 88,05)					70,73										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 88,05)					32,93										
Итого с накладными и см. прибылью					268,6										
58	ТССЦ-101-6524 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0018	24884,59		24884,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	44,79			44,79			

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0018)					44,79		44,79							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					253,06		253,06							
59	ТЕРр69-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,44 <i>(4*11) / 100</i>	48,38	10,28		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	21,29	16,77	4,52		5,49	2,42
На единицу в ценах 2001г.					38,1									
ВСЕГО на физобъем (0,44)					48,38	10,28								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					38,1									
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 262,28)					21,29	4,52								
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 262,28)					16,77									
Итого с накладными и см. прибылью					289,63	27,35								
Итого с накладными и см. прибылью					262,28									
Итого с накладными и см. прибылью					173,89									
Итого с накладными и см. прибылью					104,91									
Итого с накладными и см. прибылью					568,43									
60	ТЕР06-01-015-07 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка закладных деталей весом: до 4 кг ар-ра d=10	1 т	0,005 <i>44*0,2*0,617/1000</i>	8262,28	43,68	6386,94	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	41,31	9,16	0,22	31,93	215,82	1,08
На единицу в ценах 2001г.					1831,66	2,49					0,01		0,1875	
Кoeffициенты к позиции:					8014,63	34,94	6386,94							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1592,75	1,99								
ВСЕГО на физобъем (0,005)					8262,28	43,68	6386,94							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1831,66	2,49								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 143,42)					41,31	0,22	31,93							
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 143,42)					9,16	0,01								
Итого с накладными и см. прибылью					324,99	1,33	180,4							
Итого с накладными и см. прибылью					143,26	0,16								
Итого с накладными и см. прибылью					115,2									
Итого с накладными и см. прибылью					63,39									
Итого с накладными и см. прибылью					503,58									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж решеток (уголок 30х30х3мм, арматура Д=10мм)	1 т конструкц ий	0,1131 $\frac{((0,6+1,25)*2*1,36+(0,6*5+1,25*4)*0,617+(0,65+1,25)*2*1,36+(0,65*5+1,25*4)*0,617+(0,55+1,2)*2*1,36+(0,55*5+1,2*4)*0,617+(0,55+1,3)*2*1,36+(0,55*5+1,3*4)*0,617+(0,45+1,25)*2*1,36+(0,45*5+1,25*4)*0,617+(0,55+1,35)*2*1,36+(0,55*5+1,35*4)*0,617)*2+(0,6+1,35)*2*1,36+(0,6*5+1,35*4)*0,617+((0,65+1,4)*2*1,36+(0,65*5+1,4*4)*0,617)*2+(0,75+1,38)*2*1,36+(0,75*5+1,38*4)*0,617}{1000}$	652,09	165,96	80,78	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	73,75	45,85	18,77	9,13	50,79	5,74
					405,35	1,99					0,23		0,15	0,02
На единицу в ценах 2001г.					566,03	132,77	80,78							
Коэффициенты к позиции:					352,48	1,59								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					652,09	165,96	80,78							
ВСЕГО на физобъем (0,1131)					405,35	1,99								
					73,75	18,77	9,13							
					45,85	0,23								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					882,23	113,56	51,58							
					717,09	3,6								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 720,69)					496,2									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 720,69)					416,56									
Итого с накладными и см. прибылью					1794,99									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
62	ТССЦ-201-0768 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5	т	0,1131	7546,67		7546,67	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	853,53			853,53			
На единицу в ценах 2001г.					7546,67		7546,67								
ВСЕГО на физобъем (0,1131)					853,53		853,53								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4822,44		4822,44								
63	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0865 $(0,6*1,25+0,65*1,25+0,55*1,2+0,55*1,3+0,45*1,25+0,55*1,35*2+0,6*1,35+0,65*1,4*2+0,75*1,38)/100$	527,05	1,82	230,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	45,59	25,48	0,16	19,95	35,53	3,07	
На единицу в ценах 2001г.					527,05	1,82	230,63								
Кoeffициенты к позиции:					294,6	0,08					0,01		0,0062		
Итого на единицу с учетом "ТЧ коэффициент окраски ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)"					488,27	1,46	230,64								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					527,05	1,82	230,64								
ВСЕГО на физобъем (0,0865)					45,59	0,16	19,95								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					512,2	0,97	112,72								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 398,67)					320,23										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 398,67)					149,1										
Итого с накладными и см. прибылью					981,53										
64	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,0246 $((1,25*3+1,2+1,3+1,35*3+1,4*2+1,38)*0,17)/100$	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	34,29	7,22	1,35	25,72	39,51	0,97	
На единицу в ценах 2001г.					1393,85	54,95	1045,39								
Кoeffициенты к позиции:					293,51	21,05					0,52		1,5875	0,04	
Итого с накладными и см. прибылью					1344,58	43,96	1045,39								
Кoeffициенты к позиции:					255,23	16,84									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
ВСЕГО на физобъем (0,0246)					293,51	21,05								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					34,29	1,35	25,72							
					7,22	0,52								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 121,05)					266,41	8,17	145,32							
					112,92	8,13								
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 121,05)					113,9									
Итого с накладными и см. прибылью					61,74									
Итого с накладными и см. прибылью					442,05									
65	ТЕР12-01-010-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство мелких покрытий (отливов) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0362 <i>((1,25*3+1,2+1,3+1,35*3+1,4*2+1,38)*0,25) / 100</i>	1049,85	29,11	120,88	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	38	32,57	1,05	4,38	112,75	4,08
926,65 = 9 169,73 - 0,782 x 10 541,02					899,86	3,31				0,12		0,25	0,01	
На единицу в ценах 2001г.					9169,73	23,29	8363,95							
					782,49	2,65								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					926,65	23,29	120,87							
					782,49	2,65								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1049,85	29,11	120,87							
					899,86	3,31								
ВСЕГО на физобъем (0,0362)					38	1,05	4,38							
					32,57	0,12								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					540,49	6,35	24,75							
					509,39	1,88								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 511,27)					469,35									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 511,27)					225,98									
Итого с накладными и см. прибылью					1235,82									
66	ТССЦ-101-3414 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	3,98 <i>3,62*1,1</i>	110,04		110,04	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	437,96			437,96		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (3,98)					437,96		437,96							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2474,47		2474,47							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 4. Двери															
Входные															
67	ТЕРр56-9-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (подъезды № 1, 2, 3 от ранее существовавших дверей)	100 коробок	0,03 <i>3 / 100</i>	1537,76	368,72			1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	46,13	35,07	11,06	179,3	5,38	
					1169,04	39,22					1,18		3,97	0,12	
На единицу в ценах 2001г.					1537,76	368,72									
					1169,04	39,22									
ВСЕГО на физобъем (0,03)					46,13	11,06									
					35,07	1,18									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					615,4	66,91									
					548,49	18,46									
Накладные расходы 82%*0.85 ФОТ (от 566,95)					395,16										
Сметная прибыль 62%*0.8 ФОТ (от 566,95)					281,21										
Итого с накладными и см. прибылью					1291,77										
68	ТЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка металлических дверных блоков входов в подъезд	1 м2 проема	8,61 <i>1,3*2,6*2+0,9*2,05</i>	26,83	13,27			1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	231,01	116,76	114,25	1,68	14,46	
					13,56										
На единицу в ценах 2001г.					62,44	18,96	24,11								
					19,37										
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7"					26,83	13,27									
					13,56										
ВСЕГО на физобъем (8,61)					231,01	114,25									
					116,76										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2517,34	691,21									
					1826,13										
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 826,13)					1257,29										
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 826,13)					1055,5										
Итого с накладными и см. прибылью					4830,13										
69	ТЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (двери входов в подъезды и подвал)	1 м2 проема	8,61 <i>1,3*2,6*2+0,9*2,05</i>	70,09	23,7	24,11		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	603,47	191,83	204,06	207,58	2,4	20,66

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					22,28									
На единицу в ценах 2001г.					62,44	18,96	24,11							
					19,37									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					70,09	23,7	24,11							
					22,28									
ВСЕГО на физобъем (8,61)					603,47	204,06	207,58							
					191,83									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5407,61	1234,56	1172,83							
					3000,22									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 000,22)					2065,65									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 000,22)					1734,13									
Итого с накладными и см. прибылью					9207,39									
70	ТССЦ-203-8147 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Блок дверной стальной наружный окрашенный в комплекте	м2	8,61	1356,69		1356,69	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11681,1			11681,1		
На единицу в ценах 2001г.					1356,69		1356,69							
ВСЕГО на физобъем (8,61)					11681,1		11681,1							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					65998,22		65998,22							
71	ТЕР09-04-012-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка дверного доводчика к входным дверям	1 шт.	3	14,61	3,59	0,72	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	43,83	30,9	10,77	2,16	1,11	3,33
					10,3									
На единицу в ценах 2001г.					12,55	2,87	0,72							
					8,96									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					14,61	3,59	0,72							
					10,3									
ВСЕГО на физобъем (3)					43,83	10,77	2,16							
					30,9									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					560,64	65,16	12,2							
					483,28									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 483,28)					332,74									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 483,28)					279,34									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					1172,72									
72	ТССЦ-101-6978 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт.	3	343,72		343,72	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1031,16			1031,16		
На единицу в ценах 2001г.					343,72		343,72							
ВСЕГО на физобъем (3)					1031,16		1031,16							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5826,05		5826,05							
73	ТЕРр61-26-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Перегирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетертой поверхности	0,027 (9*30%) / 100	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5,86	5,33	0,08	0,45	28,07	0,76
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43							
ВСЕГО на физобъем (0,027)					5,86	0,08	0,45							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					86,38	0,48	2,54							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 83,99)					56,4									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 83,99)					33,6									
Итого с накладными и см. прибылью					176,38									
74	ТЕРр61-7-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,063 (9*70%) / 100	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	312,05	175,93	2,27	133,85	383,06	24,13
На единицу в ценах 2001г.					4953,15	36,01	2124,63							
ВСЕГО на физобъем (0,063)					312,05	2,27	133,85							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3521,53	13,73	756,25							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 2 766,72)					1857,85									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 766,72)					1106,69									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					6486,07									
75	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09 $((2,6+1,3+2,6)*2+(2,05+0,9+2,05)*1)*0,5) / 100$	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	123,47	32,06	1,52	89,89	43,56	3,92
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76							
ВСЕГО на физобъем (0,09)					123,47	1,52	89,89							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1018,5	9,2	507,88							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 501,89)					403,14									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 501,89)					187,71									
Итого с накладными и см. прибылью					1609,35									
76	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,012 $(3,1*40\%) / 100$	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3,19	3,01		0,18	35,73	0,43
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
ВСЕГО на физобъем (0,012)					3,19		0,18							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					48,1		1,02							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 47,08)					31,61									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 47,08)					18,83									
Итого с накладными и см. прибылью					98,54									
77	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,019 $(3,1*60\%) / 100$	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	86,87	46,45	0,04	40,38	323,4	6,14

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					2444,9										
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63								
					2444,9										
ВСЕГО на физобъем (0,019)					86,87	0,04	40,38								
					46,45										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					954,87	0,24	228,15								
					726,48										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 726,48)					487,83										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 726,48)					290,59										
Итого с накладными и см. прибылью					1733,29										
78	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,031 $((2,6+1,3+2,6)*2+(2,05+0,9+2,05)*1)*0,17/100$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	12,7	3,72	0,27	8,71	13,8	0,43	
					119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,031)					12,7	0,27	8,71								
					3,72										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					109,02	1,63	49,21								
					58,18										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 58,18)					46,73										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 58,18)					21,76										
Итого с накладными и см. прибылью					177,51										
79	ТССЦ-101-6524 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0012	24884,59		24884,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	29,86			29,86			
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59								
ВСЕГО на физобъем (0,0012)					29,86		29,86								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					168,71		168,71								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ремонт дверных откосов на балконах														
80	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,0188 <i>(4,7*40%) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5	4,72		0,28	35,73	0,67
					251,18									
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,0188)					5		0,28							
					4,72									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					75,4		1,58							
					73,82									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 73,82)					49,57									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 73,82)					29,53									
Итого с накладными и см. прибылью					154,5									
81	ТЕРр61-20-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0282 <i>(4,7*60%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	128,93	68,95	0,07	59,91	323,4	9,12
					2444,9									
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
ВСЕГО на физобъем (0,0282)					128,93	0,07	59,91							
					68,95									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1417,29	0,42	338,49							
					1078,38									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 078,38)					724,13									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 078,38)					431,35									
Итого с накладными и см. прибылью					2572,77									
82	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,047 <i>((2,1+1,25+2,1)*4+(2,3+1,25+2,3)*1)*0,17) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	19,25	5,64	0,42	13,19	13,8	0,65
					119,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
ВСЕГО на физобъем (0,047)					119,98									
					19,25	0,42	13,19							
					5,64									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					165,27	2,54	74,52							
					88,21									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 88,21)					70,85									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 88,21)					32,99									
Итого с накладными и см. прибылью					269,11									
83	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0018	24884,59		24884,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	44,79			44,79		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0018)					44,79		44,79							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					253,06		253,06							
Раздел 5. Балконы (5 шт.)														
84	ТЕРр59-3-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка металлических решеток ограждения балконов при весе одного метра решетки до 60 кг	100 м решетки	0,286 $((0,9+2,1+0,9)*4+(0,9*2+3,35+4,48+3,35))/100$	406,46	6,49	48,58	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	116,25	100,5	1,86	13,89	54,395	15,56
На единицу в ценах 2001г.					351,39									
					359,78	5,64	48,58							
					305,56									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					406,46	6,49	48,58							
					351,39									
ВСЕГО на физобъем (0,286)					116,25	1,86	13,89							
					100,5									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1661,55	11,25	78,48							
					1571,82									
Накладные расходы 76%*0.85 ФОТ (от 1 571,82)					1015,4									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 1 571,82)					754,47									
Итого с накладными и см. прибылью					3431,42									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	ТЕР46-04-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка монолитных плит бетонных, балок, кронштейнов	1 м3	3,23 <small>(0,9*2,1)*0,15*4+((2,4+3,35)/2*0,9*2+(2,6+4,48)/2*0,9)*0,15+0,9*0,2*0,2*14+0,8*0,3/2*0,2*14</small>	419,2	327,91		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1354,02	294,87	1059,15		12,6615	40,9
На единицу в ценах 2001г.					91,29	34,88					112,66		3,5305	11,4
Кoeffициенты к позиции:					364,52	285,14								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					79,38	30,33								
ВСЕГО на физобъем (3,23)					419,2	327,91								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					91,29	34,88								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 373,77)					1354,02	1059,15								
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 373,77)					294,87	112,66								
Итого с накладными и см. прибылью					11019,63	6407,86								
Кoeffициенты к позиции:					4611,77	1762								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					5363,53									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					3033,91									
ВСЕГО на физобъем (10,08)					19417,07									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					827			1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	83,36	83,36			1,035	10,43
На единицу в ценах 2001г.					8,27									
Кoeffициенты к позиции:					6,25									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					6,25									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7,19									
ВСЕГО на физобъем (10,08)					7,19									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8,27									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 303,75)					8,27									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 303,75)					83,36									
Итого с накладными и см. прибылью					83,36									
Кoeffициенты к позиции:					1303,75									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1303,75									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					897,63									
ВСЕГО на физобъем (10,08)					620,59									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2821,97									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 303,75)														
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 303,75)														
Итого с накладными и см. прибылью														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87	ТЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспылив аемой поверхнос ти	10,08	1,3	0,39		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	13,1	9,17	3,93		0,115	1,16
На единицу в ценах 2001г.					0,91									
Кoeffициенты к позиции:					0,96	0,27								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1,13	0,34								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					0,79									
ВСЕГО на физобъем (10,08)					1,3	0,39								
					0,91									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					13,1	3,93								
					9,17									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 143,42)					167,2	23,78								
					143,42									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 143,42)					98,74									
Итого с накладными и см. прибылью					68,27									
					334,21									
88	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обработка металлических поверхностей за один раз преобразователем ржавчины	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,1008 <i>10,08 / 100</i>	74,34	13,54	-0,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7,49	6,13	1,36		6,1065	0,62
На единицу в ценах 2001г.					55,39 = 244,44 - 0,012 x 14 566,41 - 0,002 x 7 123,57	60,81	0,14				0,01		0,0144	
С учетом стоимости удаленных ресурсов					244,44	9,42	189,04							
					45,98	0,1								
Кoeffициенты к позиции:					55,39	9,42	-0,01							
					45,98	0,1								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					64,64	11,78	-0,01							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					52,88	0,13								
ВСЕГО на физобъем (0,1008)					74,34	13,54	-0,01							
					60,81	0,14								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					7,49	1,36								
					6,13	0,01								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 96,03)					104,1	8,23								
					95,87	0,16								
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 96,03)					66,12									
					45,71									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого с накладными и см. прибылью					215,93										
89	ТССЦ-113-0646 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Преобразователь ржавчины ИФХАН-58ПР	кг	1,4	70,86		70,86	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	99,2			99,2			
На единицу в ценах 2001г.					70,86		70,86								
ВСЕГО на физобъем (1,4)					99,2		99,2								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					560,48		560,48								
90	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (балок)	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,1008 <i>10,08 / 100</i>	263,39	13,54	189,04	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	26,55	6,13	1,36	19,06	6,1065	0,62	
На единицу в ценах 2001г.					263,39	13,54	189,04		26,55	6,13	1,36	19,06	6,1065	0,62	
					60,81	0,14					0,01		0,0144		
На единицу в ценах 2001г.					244,44	9,42	189,04								
					45,98	0,1									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					253,69	11,78	189,04								
					52,88	0,13									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					263,39	13,54	189,04								
					60,81	0,14									
ВСЕГО на физобъем (0,1008)					26,55	1,36	19,06								
					6,13	0,01									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					211,79	8,23	107,69								
					95,87	0,16									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 96,03)					66,12										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 96,03)					45,71										
Итого с накладными и см. прибылью					323,62										
91	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (балок)	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,1008 <i>10,08 / 100</i>	323,19	8,93	276,87	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	32,58	3,77	0,9	27,91	4,4045	0,44	
На единицу в ценах 2001г.					323,19	8,93	276,87		32,58	3,77	0,9	27,91	4,4045	0,44	
					37,39	0,14					0,01		0,0144		
На единицу в ценах 2001г.					311,36	6,21	276,88								
					28,27	0,1									
Коэффициенты к позиции:															

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					317,15	7,76	276,88							
					32,51	0,13								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					323,19	8,93	276,88							
					37,39	0,14								
ВСЕГО на физобъем (0,1008)					32,58	0,9	27,91							
					3,77	0,01								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					222,1	5,45	157,69							
					58,96	0,16								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 59,12)					40,7									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 59,12)					28,14									
Итого с накладными и см. прибылью					290,94									
92	ТЕР26-01-048-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обвязка балок сеткой	100 м2 изолируем ой поверхнос ти	0,1008 <i>10,08 / 100</i>	2701,28	69,68	2528,8	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	272,29	10,36	7,02	254,91	12,88	1,3
					102,8									
На единицу в ценах 2001г.					2655,01	48,47	2528,81							
					77,73									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					2678,79	60,59	2528,81							
					89,39									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2701,28	69,68	2528,81							
					102,8									
ВСЕГО на физобъем (0,1008)					272,29	7,02	254,91							
					10,36									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1644,74	42,47	1440,24							
					162,03									
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 162,03)					123,95									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 162,03)					77,13									
Итого с накладными и см. прибылью					1845,82									
93	ТЕР46-01-008-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обетонирование: балки	1 м3	0,504 <i>0,9*0,2*0,2*14</i>	1109,94	43,79	887,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	559,41	89,88	22,07	447,46	26,381	13,3
					178,33	1,83								
На единицу в ценах 2001г.					1080,97	38,08	887,82							
					155,07	1,59								
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1109,94	43,79	887,82							
ВСЕГО на физобъем (0,504)					559,41	22,07	447,46							
					89,88	0,92								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4067,39	133,52	2528,15							
					1405,72	14,39								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 420,11)					1195,02									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 420,11)					675,97									
Итого с накладными и см. прибылью					5938,38									
94	ТЕР06-01-041-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство балконных плит по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	100 м3 в деле	0,0239 $((0,9*2,1)*0,15*4+((2,4+3,35)/2*0,9*2+(2,6+4,48)/2*0,9)*0,15)/100$	116813,06	6420,45	101385,7	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2791,83	215,27	153,45	2423,11	1114,097	26,63
					9006,91	769,68					18,4		58,1325	1,39
На единицу в ценах 2001г.					112662,62	4466,4	101385,7							
					6810,52	535,43								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					114800,8	5583	101385,7							
					7832,1	669,29								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					116813,06	6420,45	101385,7							
					9006,91	769,68								
ВСЕГО на физобъем (0,0239)					2791,83	153,45	2423,11							
					215,27	18,4								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					17985,76	928,37	13690,57							
					3366,82	287,78								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 654,60)					2935,56									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 654,60)					1615,33									
Итого с накладными и см. прибылью					22536,65									
95	ТЕР11-01-004-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхнос ти	0,1592 $((0,9*2,1)*4+((2,4+3,35)/2*0,9*2+(2,6+4,48)/2*0,9))/100$	2893,14	461,25	1871,85	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	460,59	89,16	73,43	298	53,107	8,45
					560,04	7,43					1,18		0,5606	0,09
На единицу в ценах 2001г.					2616,19	320,87	1871,85							
					423,47	5,17								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;					2759,93	401,09	1871,85							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТЗМ=1,25"					486,99	6,46								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2893,14	461,25	1871,85							
ВСЕГО на физобъем (0,1592)					460,59	73,43	298							
					89,16	1,18								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3522,41	444,25	1683,7							
					1394,46	18,46								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 412,92)					1329,49									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 412,92)					720,59									
Итого с накладными и см. прибылью					5572,49									
96	ТЕР11-01-004-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,1592 $((0,9*2,1)*4+((2,4+3,35)/2*0,9*2+(2,6+4,48)/2*0,9))/100$	1815,13	227,48	1249,78	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	288,97	53,79	36,21	198,97	32,039	5,1
					337,87	4,38				0,7		0,3306	0,05	
На единицу в ценах 2001г.					1663,5	158,25	1249,77							
					255,48	3,05								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1741,38	197,81	1249,77							
					293,8	3,81								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1815,13	227,48	1249,77							
					337,87	4,38								
ВСЕГО на физобъем (0,1592)					288,97	36,21	198,97							
					53,79	0,7								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2184,53	219,07	1124,18							
					841,28	10,95								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 852,23)					801,91									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 852,23)					434,64									
Итого с накладными и см. прибылью					3421,08									
97	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство мелких покрытий (отливы) из листовой оцинкованной стали окрашенной	100 м2 покрытия	0,0715 $((0,9+2,1+0,9)*4+(0,9*2+3,35+4,48+3,35)*0,25)/100$	1189,19	33,48	120,87	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	85,03	73,99	2,39	8,65	129,6625	9,27
					1034,84	3,81				0,27		0,2875	0,02	
На единицу в ценах 2001г.					9169,73	23,29	8363,95							
					782,49	2,65								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					926,65	23,29	120,87							
					782,49	2,65								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1049,85	29,11	120,87							
					899,86	3,31								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1189,19	33,48	120,87							
					1034,84	3,81								
ВСЕГО на физобъем (0,0715)					85,03	2,39	8,65							
					73,99	0,27								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1220,53	14,46	48,87							
					1157,2	4,22								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 161,42)					1066,18									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 161,42)					513,35									
Итого с накладными и см. прибылью					2800,06									
98	ТССЦ-101-3414 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	7,87 <i>7,15*1,1</i>	110,04		110,04	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	866,01			866,01		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (7,87)					866,01		866,01							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4892,96		4892,96							
99	ТЕР12-01-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,158 <i>(2,1*4+2,4*2+2,6)/100</i>	4205,21	261,01	3686,35	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	664,42	40,74	41,24	582,44	30,015	4,74
					257,85	4,57				0,72		0,345	0,05	
На единицу в ценах 2001г.					4062,9	181,57	3686,36							
					194,97	3,18								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					4137,54	226,96	3686,36							
					224,22	3,98								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					4205,21	261,01	3686,36							
					257,85	4,57								
ВСЕГО на физобъем (0,158)					664,42	41,24	582,44							
					40,74	0,72								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4177,46	249,5	3290,79							
					637,17	11,26								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 648,43)					595,26									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 648,43)					286,61										
Итого с накладными и см. прибылью					5059,33										
100	ТЕР26-01-048-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Армирование стяжки сеткой	100 м2 изолируемой поверхностями	0,1592 $((0,9*2,1)^4 + ((2,4+3,35)/2)^0,9 * 2 + (2,6+4,48)/2 * 0,9) / 100$	2701,28	69,68	2528,81	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	430,04	16,37	11,09	402,58	12,88	2,05	
На единицу в ценах 2001г.					2655,01	48,47	2528,81								
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					2678,79	60,59	2528,81								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2701,28	69,68	2528,81								
ВСЕГО на физобъем (0,1592)					430,04	11,09	402,58								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2597,7	67,09	2274,58								
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 256,03)					195,86										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 256,03)					121,87										
Итого с накладными и см. прибылью					2915,43										
101	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,1592 $((0,9*2,1)^4 + ((2,4+3,35)/2)^0,9 * 2 + (2,6+4,48)/2 * 0,9) / 100$	2537,03	299,39	1892,23	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	403,9	54,99	47,66	301,25	46,4945	7,4	
На единицу в ценах 2001г.					2361,68	208,27	1892,23								
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					2452,92	260,34	1892,23								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2537,03	299,39	1892,23								
ВСЕГО на физобъем (0,1592)					403,9	47,66	301,25								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2850,44	288,34	1702,06								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 970,61)					913,3										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 970,61)					495,01									
Итого с накладными и см. прибылью					4258,75									
102	ТЕР11-01-015-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	0,1592 15,92 / 100	1333,11	36,23	1256,2	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	212,23	6,48	5,77	199,98	5,474	0,87
					40,68	14,49					2,31		1,0925	0,17
На единицу в ценах 2001г.					328,04	6,3	314,05							
					7,69	2,52								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом " ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)"					1312,16	25,2	1256,2							
					30,76	10,08								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1323,07	31,5	1256,2							
					35,37	12,6								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1333,11	36,23	1256,2							
					40,68	14,49								
ВСЕГО на физобъем (0,1592)					212,23	5,77	199,98							
					6,48	2,31								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1266,15	34,91	1129,89							
					101,35	36,13								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 137,48)					129,36									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 137,48)					70,11									
Итого с накладными и см. прибылью					1465,62									
103	ТЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Железнение цементных покрытий	100 м2 покрытия	0,1592 $((0,9*2,1)^4 + ((2,4+3,35)/2)^0,9*2 + (2,6+4,48)/2^0,9) / 100$	145,16	9,53	25,08	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	23,11	17,6	1,52	3,99	12,42	1,98
					110,55	1,61					0,26		0,1438	0,02
На единицу в ценах 2001г.					115,3	6,63	25,08							
					83,59	1,12								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					129,5	8,29	25,08							
					96,13	1,4								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					145,16	9,53	25,08							
					110,55	1,61								
ВСЕГО на физобъем (0,1592)					23,11	1,52	3,99							
					17,6	0,26								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					307	9,2	22,54							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					275,26	4,07								
		Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 279,33)			262,84									
		Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 279,33)			142,46									
		Итого с накладными и см. прибылью			712,3									
104	ТЕР15-03-004-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 750 мм	1 деталь	14	23,46	2,42	5,43	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	328,44	218,54	33,88	76,02	1,909	26,73
					15,61	0,33					4,62		0,0288	0,4
		На единицу в ценах 2001г.			18,92	1,68	5,44							
					11,8	0,23								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"			21,11	2,1	5,44							
					13,57	0,29								
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			23,46	2,42	5,44							
					15,61	0,33								
		ВСЕГО на физобъем (14)			328,44	33,88	76,02							
					218,54	4,62								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			4052,45	204,97	429,51							
					3417,97	72,26								
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 490,23)			2803,53									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 490,23)			1305,35									
		Итого с накладными и см. прибылью			8161,33									
105	ТССЦ-415-1145 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 750 мм	шт.	14	292,08		292,08	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4089,12			4089,12		
		На единицу в ценах 2001г.			292,08		292,08							
		ВСЕГО на физобъем (14)			4089,12		4089,12							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			23103,53		23103,53							
106	ТЕР07-05-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород	100 м ограждения	0,286 $((0,9+2,1+0,9)*4+(0,9*2+3,35+4,48+3,35))/100$	18859,6	385,67	16947,58	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5393,85	436,54	110,3	4847,01	169,51	48,48
					1526,35	7,82					2,24		0,5894	0,17
		На единицу в ценах 2001г.			18370,01	268,29	16947,58							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1154,14	5,44								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					18610,2	335,36	16947,58							
					1327,26	6,8								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					18859,6	385,67	16947,58							
					1526,35	7,82								
ВСЕГО на физобъем (0,286)					5393,85	110,3	4847,01							
					436,54	2,24								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					34880,42	667,32	27385,61							
					6827,49	35,03								
Накладные расходы 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 862,52)					8137,23									
Сметная прибыль 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 862,52)					4666,51									
Итого с накладными и см. прибылью					47684,16									
107	ТЕР15-04-030-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, ограждения, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2988 $((0,9+2,1+0,9)*4+(0,9*2+3,35+4,48+3,35)*1,1)/100$	571,52	2,09	230,65	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	170,77	101,23	0,62	68,92	40,8595	12,21
					338,78	0,09					0,03		0,0071	
На единицу в ценах 2001г.					976,53	2,91	461,28							
					512,34	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "ТЧ коэффициент окраски ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)"					488,27	1,46	230,64							
					256,17	0,07								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					527,05	1,82	230,64							
					294,6	0,08								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					571,52	2,09	230,64							
					338,78	0,09								
ВСЕГО на физобъем (0,2988)					170,77	0,62	68,92							
					101,23	0,03								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1976,39	3,75	389,4							
					1583,24	0,47								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 583,71)					1272,12									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 583,71)					592,31									
Итого с накладными и см. прибылью					3840,82									
108	ТЕР15-04-024-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Простая окраска масляными составами по дереву поручней	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0457 $((0,9+2,1+0,9)*4+(0,9*2+3,35+4,48+3,35)*0,16)/100$	918,28	6,67	647,85	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	41,97	12,05	0,3	29,62	32,2575	1,47

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					263,76	0,19					0,01		0,0144	
На единицу в ценах 2001г.					851,93	4,64	647,85							
					199,44	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					883,01	5,8	647,85							
					229,36	0,16								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					918,28	6,67	647,85							
					263,76	0,19								
ВСЕГО на физобъем (0,0457)					41,97	0,3	29,62							
					12,05	0,01								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					357,63	1,82	167,35							
					188,46	0,16								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 188,62)					151,51									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 188,62)					70,54									
Итого с накладными и см. прибылью					579,68									
109	ТЕРр56-23-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство металлического каркаса для крепления облицовки балконов	1 т	0,072 <small>$((0,9*2+2,1)^4+(0,9*2+3,35+4,48+3,35))^2*1,26/1000$</small>	449,06	27,52	52,67	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	32,33	26,56	1,98	3,79	50,6	3,64
		$397,36 = 6\ 287,43 - 0,05 \times 5\ 252,69 - 0,98 \times 5\ 742,29$			368,87	5,8					0,42		0,437	0,03
На единицу в ценах 2001г.					6287,43	23,93	5942,74							
					320,76	5,04								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					397,36	23,93	52,67							
					320,76	5,04								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					449,06	27,52	52,67							
					368,87	5,8								
ВСЕГО на физобъем (0,072)					32,33	1,98	3,79							
					26,56	0,42								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					448,79	11,98	21,41							
					415,4	6,57								
Накладные расходы 82%*0.85 ФОТ (от 421,97)					294,11									
Сметная прибыль 62%*0.8 ФОТ (от 421,97)					209,3									
Итого с накладными и см. прибылью					952,2									
110	ТССЦ-101-2548 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь полосовая 40х4 мм вес 1 м.п. = 1,26 кг	т	0,072	5648,6		5648,6	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	406,7			406,7		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					5648,6		5648,6							
ВСЕГО на физобъем (0,072)					406,7		406,7							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2297,86		2297,86							
111	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлического каркаса количество окрасок 2	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0457 $((0,9*2+2,1)*4+(0,9*2+3,35+4,48+3,35))*2*0,08 / 100$	1143,03	4,18	461,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	52,24	30,96	0,19	21,09	81,719	3,73
					677,57	0,19								
На единицу в ценах 2001г.					976,53	2,91	461,28							
Коэффициенты к позиции:					512,34	0,13								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1054,11	3,64	461,28							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					589,19	0,16								
ВСЕГО на физобъем (0,0457)					1143,03	4,18	461,28							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					677,57	0,19								
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 484,37)					52,24	0,19	21,09							
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 484,37)					30,96	0,01								
Итого с накладными и см. прибылью					604,52	1,15	119,16							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					484,21	0,16								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					389,07									
ВСЕГО на физобъем (0,3144)					181,15									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1174,74									
112	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Облицовка балконов стальным профилированным листом	100 м2	0,3144 $((0,9*2+2,1)*4+(0,9*2+3,35+4,48+3,35))*1,1*1 / 100$	377,58	54,71	12,12	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	118,71	97,7	17,2	3,81	37,4785	11,78
					310,75	2,29								
На единицу в ценах 2001г.					285,15	38,06	12,12							
Коэффициенты к позиции:					234,97	1,59								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					329,91	47,58	12,12							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					270,22	1,99								
ВСЕГО на физобъем (0,3144)					377,58	54,71	12,12							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					310,75	2,29								
На единицу в ценах 2001г.					118,71	17,2	3,81							
Коэффициенты к позиции:					97,7	0,72								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1653,62	104,06	21,53							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1528,03	11,26								
		Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 539,29)			1059,8									
		Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 539,29)			889,71									
		Итого с накладными и см. прибылью			3603,13									
113	ТССЦ-101-4566 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,5	м2	34,58 31,44*1,1	59,75		59,75	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2066,16			2066,16		
		На единицу в ценах 2001г.			59,75		59,75							
		ВСЕГО на физобъем (34,58)			2066,16		2066,16							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			11673,8		11673,8							
114	ТЕРр61-1-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сплошное выравнивание штукатурки нижних поверхностей балконных плит и торцов цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхности	0,134 $((0,9*2,1*4+(2,4+3,35)/2*0,9*2+(2,6+4,48)/2*0,9))-0,9*0,2*14)/100$	940,25	23,92	541,4	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	125,99	50,24	3,21	72,54	55,4645	7,43
		На единицу в ценах 2001г.			940,25	23,92	541,4							
		Кoeffициенты к позиции:			374,93	10,21					1,37		0,7705	0,1
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			888,23	20,8	541,4							
		ВСЕГО на физобъем (0,134)			326,03	8,88								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			940,25	23,92	541,4							
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 807,18)			374,93	10,21								
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 807,18)			125,99	3,21	72,54							
		Итого с накладными и см. прибылью			50,24	1,37								
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 807,18)			1215,02	19,42	409,85							
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 807,18)			785,75	21,43								
		Итого с накладными и см. прибылью			542,02									
		Кoeffициенты к позиции:			322,87									
115	ТЕР15-02-001-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: тяг балконов по периметру плиты	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1132 $((0,9*2+2,1)*4*0,2+(0,9*2+3,35+4,48+3,35)*0,2+0,9*0,2*14*2+0,2*0,2*14)/100$	8958,89	86,57	4685,26	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1014,15	473,98	9,8	530,37	403,65	45,69
		На единицу в ценах 2001г.			8958,89	86,57	4685,26							
		Кoeffициенты к позиции:			4187,06									
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			7911,5	60,22	4685,26							
		ВСЕГО на физобъем (0,1132)			3166,02									
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"												
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 807,18)												
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 807,18)												
		Итого с накладными и см. прибылью												
		Кoeffициенты к позиции:												

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					8401,46	75,28	4685,26							
					3640,92									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					8958,89	86,57	4685,26							
					4187,06									
ВСЕГО на физобъем (0,1132)					1014,15	9,8	530,37							
					473,98									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10468,93	59,29	2996,59							
					7413,05									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 413,05)					5954,53									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 413,05)					2772,48									
Итого с накладными и см. прибылью					19195,94									
116	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска нижней поверхности плит, торцов и кронштейнов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,264 $(13,4+11,32+0,8*0,3/2*14)/100$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	113,25	36,43	2,69	74,13	15,87	4,19
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					137,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82							
					137,98									
ВСЕГО на физобъем (0,264)					113,25	2,69	74,13							
					36,43									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1004,87	16,27	418,83							
					569,77									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 569,77)					457,67									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 569,77)					213,09									
Итого с накладными и см. прибылью					1675,63									
117	ТССЦ-101-6525 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,01	30605,19		30605,19	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	306,05			306,05		
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (0,01)					306,05		306,05							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1729,18		1729,18							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)														
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)														
Итого с накладными и см. прибылью					1729,18									
Раздел 6. Козырьки над входами в подъезды (3 подъезда)														
118	ТЕР46-04-008-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (подъезд № 2)	100 м2 покрытия	0,028 <i>(1,4*2) / 100</i>	67	12,52		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1,88	1,53	0,35		8,58	0,24
На единицу в ценах 2001г.					54,48									
ВСЕГО на физобъем (0,028)					67	12,52								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					54,48									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 23,93)					1,88	0,35								
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 23,93)					1,53									
Итого с накладными и см. прибылью					26,05	2,12								
Итого с накладными и см. прибылью					23,93									
Итого с накладными и см. прибылью					20,14									
Итого с накладными и см. прибылью					11,39									
Итого с накладными и см. прибылью					57,58									
119	ТЕР09-03-038-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж металлического каркаса козырька над входом из квадратной трубы 25x25x2 (подъезды № 2, 3)	1 т конструкц ий	0,0423 <i>(2*3+1,4*6+0,4*2)*2*1,39/100</i>	332,37	242,55		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	14,06	3,8	10,26		11,13	0,47
На единицу в ценах 2001г.					89,82	18,75					0,79		1,386	0,06
Кoeffициенты к позиции:					669,02	346,5	194,21							
Итого на единицу с учетом " ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7"					128,31	26,79								
ВСЕГО на физобъем (0,0423)					332,37	242,55								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					89,82	18,75								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 71,79)					14,06	10,26								
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 71,79)					3,8	0,79								
Итого с накладными и см. прибылью					121,5	62,07								
Итого с накладными и см. прибылью					59,43	12,36								
Итого с накладными и см. прибылью					49,43									
Итого с накладными и см. прибылью					41,49									
Итого с накладными и см. прибылью					212,42									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
120	ТЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,18 (6*3)/100	48,38	10,28		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	8,71	6,86	1,85		5,49	0,99	
На единицу в ценах 2001г.					38,1										
ВСЕГО на физобъем (0,18)					48,38	10,28									
					38,1										
					8,71	1,85									
					6,86										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					118,48	11,19									
					107,29										
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 107,29)					71,13										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 107,29)					42,92										
Итого с накладными и см. прибылью					232,53										
121	ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (арматура d=12 мм)	1 т	0,003 18*0.2*0,888/1000	8262,28	43,68	6386,94	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	24,79	5,5	0,13	19,16	215,82	0,65	
На единицу в ценах 2001г.					1831,66	2,49					0,01		0,1875		
					8014,63	34,94	6386,94								
					1592,75	1,99									
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					8262,28	43,68	6386,94								
					1831,66	2,49									
ВСЕГО на физобъем (0,003)					24,79	0,13	19,16								
					5,5	0,01									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					195,06	0,79	108,25								
					86,02	0,16									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 86,18)					69,22										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 86,18)					38,09										
Итого с накладными и см. прибылью					302,37										
122	ТЕР09-03-038-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж каркаса козырька труба 40*20*2	1 т конструкц ий	0,12 ((2,0*3+0,7*2+1,5*5+0,4*3+0,2*2+1,4*5)*3*1,7)/1000	774,89	433,13	194,2	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	92,99	17,71	51,98	23,3	15,9	1,91	
На единицу в ценах 2001г.					147,56	33,49					4,02		2,475	0,3	
					669,02	346,5	194,21								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					128,31	26,79								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					774,89	433,13	194,21							
ВСЕГО на физобъем (0,12)					147,56	33,49								
					92,99	51,98	23,3							
					17,71	4,02								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					723,11	314,48	131,65							
					276,98	62,87								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 339,85)					233,99									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 339,85)					196,43									
Итого с накладными и см. прибылью					1153,53									
123	ТССЦ-201-0763 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнutosварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20x2 мм)	т	0,12	10434,25		10434,25	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1252,11			1252,11		
На единицу в ценах 2001г.					10434,25		10434,25							
ВСЕГО на физобъем (0,12)					1252,11		1252,11							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					7074,42		7074,42							
124	ТЕР13-03-002-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (металлические изделия козырька)	100 м2 окрaшиваемой поверхности	0,0846 <small>$((2,0*3+0,7*2+1,5*5+0,4*3+0,2*2+1,4*5)*3*0,12) / 100$</small>	253,69	11,78	189,03	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	21,46	4,47	1	15,99	5,31	0,45
На единицу в ценах 2001г.					52,88	0,13					0,01		0,0125	
					244,44	9,42	189,04							
					45,98	0,1								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					253,69	11,78	189,04							
ВСЕГО на физобъем (0,0846)					52,88	0,13								
					21,46	1	15,99							
					4,47	0,01								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					166,3	6,05	90,34							
					69,91	0,16								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 70,07)					48,24									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 70,07)					33,35									
Итого с накладными и см. прибылью					247,89									
125	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлические изделия козырька)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0846 <i>8,46 / 100</i>	317,15	7,76	276,88	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	26,83	2,75	0,66	23,42	3,83	0,32
					32,51	0,13					0,01		0,0125	
На единицу в ценах 2001г.					311,36	6,21	276,88							
					28,27	0,1								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					317,15	7,76	276,88							
					32,51	0,13								
ВСЕГО на физобъем (0,0846)					26,83	0,66	23,42							
					2,75	0,01								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					179,32	3,99	132,32							
					43,01	0,16								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 43,17)					29,72									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 43,17)					20,55									
Итого с накладными и см. прибылью					229,59									
126	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа окрашенного по металлическому каркасу	100 м2 покрытия	0,095 <i>(2,1*1,5*3) / 100</i>	1038,19	601,36	146,56	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	98,63	27,58	57,13	13,92	35,5	3,37
					290,27	45,94					4,36		3,2625	0,31
На единицу в ценах 2001г.					880,06	481,09	146,56							
					252,41	36,75								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1038,19	601,36	146,56							
					290,27	45,94								
ВСЕГО на физобъем (0,095)					98,63	57,13	13,92							
					27,58	4,36								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					855,64	345,64	78,65							
					431,35	68,19								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 499,54)					343,93									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 499,54)					288,73									
Итого с накладными и см. прибылью					1488,3									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127	ТССЦ-101-4570 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	10,45 <i>9,5*1,1</i>	59,75		59,75	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	624,39			624,39		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (10,45)					624,39		624,39							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3527,8		3527,8							
128	ТССЦ-101-1810 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0013 <i>9,5*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	41,21			41,21		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0013)					41,21		41,21							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					232,84		232,84							
129	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы: примыкания	м2	1,73 <i>2,1*3*0,25*1,1</i>	152,11		152,11	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	263,15			263,15		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (1,73)					263,15		263,15							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1486,8		1486,8							

Раздел 7. Крыльца (3 подъезда)

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130	ТЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка крыльца ж/б	1 м3	18,16 <small>2,2*2,55*0,8+1,5*0,55*0,8+1,6*0,3*0,15+1,6*0,3*0,3+1,6+0,3+0,45+2,2*1,5*0,8+0,9*0,75*0,8+1,6*0,3*0,15+1,6*0,3*0,3+1,6*0,3*0,45+1,6*0,3*0,6+2,9*2,6*0,7+1,6*0,75*0,7+1,6*0,3*0,15+1,6*0,3*0,3+1,6*0,3*0,45</small>	662,91	525,84	23,05	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	12038,45	2070,6	9549,25	418,6	15,45	280,57
					114,02	55,62					1010,06		5,63	102,24
На единицу в ценах 2001г.					662,91	525,84	23,05							
					114,02	55,62								
ВСЕГО на физобъем (18,16)					12038,45	9549,25	418,6							
					2070,6	1010,06								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					92522,23	57772,96	2365,09							
					32384,18	15797,34								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 48 181,52)					40544,75									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 48 181,52)					22934,4									
Итого с накладными и см. прибылью					156001,38									
131	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0906 <small>((2,2*4,05+2,2*2,4+2,6*4,5)*0,35)/100</small>	1124,59			1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	101,89	101,89			154	13,95
					1124,59									
На единицу в ценах 2001г.					977,9									
					977,9									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1124,59									
					1124,59									
ВСЕГО на физобъем (0,0906)					101,89									
					101,89									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1593,56									
					1593,56									
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 593,56)					975,26									
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 593,56)					487,63									
Итого с накладными и см. прибылью					3056,45									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
132	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	5,18 (2,2*4,05+2,2*2,4+2,6*4,5)*0,2	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1301,99	95,05	377,26	829,68	2,4	12,43
					18,35	6,81					35,28		0,675	3,5
На единицу в ценах 2001г.					234,39	58,26	160,17							
					15,96	5,45								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17							
					18,35	6,81								
ВСЕГО на физобъем (5,18)					1301,99	377,26	829,68							
					95,05	35,28								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8456,69	2282,42	4687,69							
					1486,58	551,78								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 038,36)					1902,4									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 038,36)					1108,87									
Итого с накладными и см. прибылью					11467,96									
133	ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания: песчаного	1 м3 основания	3,88 (2,2*4,05+2,2*2,4+2,6*4,5)*0,15	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	500,95	68,29	172,31	260,35	2,3	8,92
					17,6	3,73					14,47		0,3625	1,41
На единицу в ценах 2001г.					117,93	35,53	67,1							
					15,3	2,98								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					129,11	44,41	67,1							
					17,6	3,73								
ВСЕГО на физобъем (3,88)					500,95	172,31	260,35							
					68,29	14,47								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3581,52	1042,48	1470,98							
					1068,06	226,31								
Накладные расходы 122%*0,9 * (0.9*0.85) ФОТ (от 1 294,37)					1087,23									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 294,37)					704,14									
Итого с накладными и см. прибылью					5372,89									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
134	ТЕР06-01-001-16 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство железобетонных: крылец со ступенями	100 м3 бетона, бутобетон а и железобетона в деле	0,1816 (2,2*2,55*0,8+1,5*0,55*0,8+1,6*0,3*0,15+1,6*0,3*0,3+1,6+0,3+0,45+2,2*1,5*0,8+0,9*0,75*0,8+1,6*0,3*0,15+1,6*0,3*0,3+1,6*0,3*0,45+1,6*0,3*0,6+2,9*2,6*0,7+1,6*0,75*0,7+1,6*0,3*0,15+1,6*0,3*0,3+1,6*0,3*0,45) / 100	48303,02	3202,29	43339,64	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	8771,83	319,81	581,54	7870,48	220,66	40,07
		47 432,86 = 109 877,69 - 101,5 x 615,22			1761,09	451,64					82,02		34,1375	6,2
На единицу в ценах 2001г.					109877,69	2561,83	105784,48							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					1531,38	361,31								
Кoeffициенты к позиции:					47432,86	2561,83	43339,65							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1531,38	361,31								
ВСЕГО на физобъем (0,1816)					48303,02	3202,29	43339,65							
					1761,09	451,64								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8771,83	581,54	7870,48							
					319,81	82,02								
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 6 284,62)					52988,36	3518,32	44468,21							
Сметная прибыль 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 6 284,62)					5001,83	1282,79								
Итого с накладными и см. прибылью					5048,12									
					2777,8									
Итого с накладными и см. прибылью					60814,28									
135	ТССЦ-401-0026 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	18,43	555,6		555,6	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	10239,71			10239,71		
На единицу в ценах 2001г.														
ВСЕГО на физобъем (18,43)					555,6		555,6							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10239,71		10239,71							
					57854,36		57854,36							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136	ТЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обрамление крылец и ступеней уголком 32x32*3 мм <i>l 029,10 = 10 329,95 - l x 9 300,85</i>	1 т стальных элементов	0,0626 <i>(4,05+2,2+0,8+1,5+1,6*4+2,4+0,75+0,9+1,6*5+4,5+2,6+0,75+1,6+1,6*4)*1,46/1000</i>	1147,64	326,59	412,98	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	71,84	25,55	20,44	25,85	42,7	2,67
На единицу в ценах 2001г.					408,07									
					10329,95	261,27	9713,84							
					354,84									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					1029,1	261,27	412,99							
					354,84									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1147,64	326,59	412,99							
					408,07									
ВСЕГО на физобъем (0,0626)					71,84	20,44	25,85							
					25,55									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					669,31	123,66	146,05							
					399,6									
Накладные расходы 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 399,60)					397,4									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 399,60)					230,97									
Итого с накладными и см. прибылью					1297,68									
137	ТССЦ-101-3715 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗсп, размером 32x32x3 мм	т	0,0626	6188,32		6188,32	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	387,39			387,39		
На единицу в ценах 2001г.					6188,32		6188,32							
ВСЕГО на физобъем (0,0626)					387,39		387,39							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2188,75		2188,75							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
138	ТЕР11-01-027-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий крылец и ступеней на цементном растворе из плиток: бетонных	100 м2 покрытия	0,4089 $(2,2*2,55+0,8*1,5+4,05*0,8+0,55*0,8+(1,5*(0,3+0,25)/2)+2,2*0,8+1,6*0,3*3+1,6*0,15*4+1,5*2,2+0,9*0,75+2,4*0,8+0,75*0,8+(0,9*(0,2+0,7)/2)+1,6*0,3*4+1,6*0,15*5+2,6*2,9+1,6*0,75+4,5*0,8+0,75*0,8+(1,5*(0,75+0,3)/2)+2,6*0,8)/100$	8371,24	231,01	7508,12	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3423	258,47	94,46	3070,07	81,31	33,25
На единицу в ценах 2001г.					632,11	47,03					19,23		3,6625	1,5
Кoeffициенты к позиции:					8242,59	184,81	7508,12							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					549,66	37,62								
ВСЕГО на физобъем (0,4089)					8371,24	231,01	7508,12							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					632,11	47,03								
Накладные расходы 123%*(0,9*0,85) ФОТ (от 4 343,23)					3423	94,46	3070,07							
Сметная прибыль 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 4 343,23)					258,47	19,23								
Итого с накладными и см. прибылью					21959,85	571,48	17345,9							
Кoeffициенты к позиции:					4042,47	300,76								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					4086,76									
ВСЕГО на физобъем (0,2395)					2215,05									
Итого с накладными и см. прибылью					28261,66									
139	ТЕР07-05-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	100 м ограждения	0,2395 $(2,2+4,05+3+2,4+2+2,6+4,5+3,2)/100$	18610,2	335,36	16947,58	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4457,14	317,88	80,32	4058,94	147,4	35,3
На единицу в ценах 2001г.					1327,26	6,8					1,63		0,5125	0,12
Кoeffициенты к позиции:					18370,01	268,29	16947,58							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1154,14	5,44								
ВСЕГО на физобъем (0,2395)					18610,2	335,36	16947,58							
Итого с накладными и см. прибылью					1327,26	6,8								
ВСЕГО на физобъем (0,2395)					4457,14	80,32	4058,94							
Итого с накладными и см. прибылью					317,88	1,63								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					28390,59	485,94	22933,01								
					4971,64	25,49									
Накладные расходы 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 997,13)					5925,35										
Сметная прибыль 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 997,13)					3398,05										
Итого с накладными и см. прибылью					37713,99										
140	ТЕР15-04-030-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей решеток ограждения количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2635 <i>(23,95*1,1) / 100</i>	527,05	1,82	230,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	138,88	77,63	0,48	60,77	35,53	9,36	
					294,6	0,08					0,02		0,0062		
На единицу в ценах 2001г.					976,53	2,91	461,28								
					512,34	0,13									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "ТЧ коэффициент окраски ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)"					488,27	1,46	230,64								
					256,17	0,07									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					527,05	1,82	230,64								
					294,6	0,08									
ВСЕГО на физобъем (0,2635)					138,88	0,48	60,77								
					77,63	0,02									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1560,38	2,9	343,35								
					1214,13	0,31									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 214,44)					975,5										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 214,44)					454,2										
Итого с накладными и см. прибылью					2990,08										
141	ТЕР15-04-024-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Простая окраска масляными составами по дереву поручней	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0479 <i>(23,95*0,2) / 100</i>	883,01	5,8	647,85	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	42,3	10,99	0,28	31,03	28,05	1,34	
					229,36	0,16					0,01		0,0125		
На единицу в ценах 2001г.					851,93	4,64	647,85								
					199,44	0,13									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					883,01	5,8	647,85								
					229,36	0,16									
ВСЕГО на физобъем (0,0479)					42,3	0,28	31,03								
					10,99	0,01									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					348,89	1,69	175,32								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					171,88	0,16								
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 172,04)			138,19									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 172,04)			64,34									
		Итого с накладными и см. прибылью			551,42									
Раздел 8. Вход в подвал														
142	ТЕР46-04-008-04 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0,1134 <i>(1,8*6,3) / 100</i>	131,61	30,64		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	14,92	11,45	3,47		15,9	1,8
					100,97									
		На единицу в ценах 2001г.			131,61	30,64								
					100,97									
		ВСЕГО на физобъем (0,1134)			14,92	3,47								
					11,45									
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			200,07	20,99								
					179,08									
		Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 179,08)			150,7									
		Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 179,08)			85,24									
		Итого с накладными и см. прибылью			436,01									
143	ТЕРp58-1-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,1134 <i>11,34 / 100</i>	137,56	39,63		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	15,6	11,11	4,49		15,16	1,72
					97,93	6,1					0,69		0,46	0,05
		На единицу в ценах 2001г.			137,56	39,63								
					97,93	6,1								
		ВСЕГО на физобъем (0,1134)			15,6	4,49								
					11,11	0,69								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			200,92	27,16								
					173,76	10,79								
		Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 184,55)			130,2									
		Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 184,55)			95,97									
		Итого с накладными и см. прибылью			427,09									
144	ТЕР12-01-020-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим)	100 м2 кровли	0,1134 <i>(1,8*6,3) / 100</i>	6980,54	811,9	4639,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	791,59	173,46	92,07	526,06	173,87	19,72
		$6\ 618,64 = 20\ 304,26 - 100,8\ x\ 54,17 - 126\ x\ 65,28$			1529,63	27,85					3,16		2,1	0,24

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					20304,26	649,52	18324,63							
					1330,11	22,28								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					6618,64	649,52	4639,01							
					1330,11	22,28								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					6980,54	811,9	4639,01							
					1529,63	27,85								
ВСЕГО на физобъем (0,1134)					791,59	92,07	526,06							
					173,46	3,16								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6242,17	557,02	2972,24							
					2712,91	49,42								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 762,33)					2535,82									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 762,33)					1220,95									
Итого с накладными и см. прибылью					9998,94									
145	ТССЦ-101-4570 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	14,29	59,75		59,75	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	853,83			853,83		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (14,29)					853,83		853,83							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4824,14		4824,14							
146	ТССЦ-101-1810 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0016 <i>11,34*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	50,72			50,72		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0016)					50,72		50,72							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					286,57		286,57							
147	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: примыкания к стене дома (в цвет кровли)	м2	1,73 <i>6,3*0,25*1,1</i>	152,11		152,11	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	263,15			263,15		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (1,73)					263,15		263,15							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1486,8		1486,8							
148	ТЕРр53-16-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0,4	1048,62	29,49	788,39	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	419,45	92,3	11,8	315,35	35,39	14,16
					230,74	5,7				2,28		0,43	0,17	
На единицу в ценах 2001г.					1048,62	29,49	788,39							
					230,74	5,7								
ВСЕГО на физобъем (0,4)					419,45	11,8	315,35							
					92,3	2,28								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3296,69	71,39	1781,73							
					1443,57	35,66								
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 1 479,23)					1081,32									
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 1 479,23)					828,37									
Итого с накладными и см. прибылью					5206,38									
149	ТЕР46-02-009-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: наружных стен подвала	100 м2	0,1559 <i>15,59 / 100</i>	144,91			1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	22,59	22,59			22,82	3,56
					144,91									
На единицу в ценах 2001г.					144,91									
					144,91									
ВСЕГО на физобъем (0,1559)					22,59									
					22,59									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					353,31									
					353,31									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 353,31)					297,31									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 353,31)					168,18									
Итого с накладными и см. прибылью					818,8									
150	ТЕР15-02-036-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатур иваемой поверхнос ти	0,1559 <i>15,59 / 100</i>	5738,32	66,16	4555,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	894,6	174,04	10,31	710,25	129,95	20,26
					1116,34	23,28				3,63		1,8	0,28	
На единицу в ценах 2001г.					5579,48	52,93	4555,82							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					970,73	18,62								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					5738,32	66,16	4555,82							
ВСЕГО на физобъем (0,1559)					894,6	10,31	710,25							
					174,04	3,63								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6797,28	62,38	4012,91							
					2721,99	56,77								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 778,76)					2232,04									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 778,76)					1039,26									
Итого с накладными и см. прибылью					10068,58									
151	ТЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска стен подвала акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1559 $((1,7+2,35)/2*5,85+1,45*1,7+1,35*2,35-0,9*2,1)/100$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	63,86	18,7	1,38	43,78	13,8	2,15
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					119,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
ВСЕГО на физобъем (0,1559)					63,86	1,38	43,78							
					18,7									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					548,18	8,35	247,36							
					292,47									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 292,47)					234,93									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 292,47)					109,38									
Итого с накладными и см. прибылью					892,49									
152	ТССЦ-101-6527 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0059	34609,6		34609,6	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	204,2			204,2		
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6							
ВСЕГО на физобъем (0,0059)					204,2		204,2							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1153,73		1153,73							
153	ТЕР46-04-012-03 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,0189 (0,9*2,1) / 100	923,98	240,25		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	17,46	12,92	4,54		103,91	1,96
На единицу в ценах 2001г.					683,73	102,63					1,94		7,74	0,15
ВСЕГО на физобъем (0,0189)					923,98	240,25								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					683,73	102,63								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 232,41)					17,46	4,54								
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 232,41)					12,92	1,94								
Итого с накладными и см. прибылью					229,54	27,47								
Итого с накладными и см. прибылью					202,07	30,34								
154	ТЕР07-05-007-10 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100 шт. сборных конструкций	0,01 1 / 100	1242,94	977,91	121,04	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	12,43	1,44	9,78	1,21	17,61	0,18
На единицу в ценах 2001г.					143,99	150,5					1,51		11,35	0,11
Кoeffициенты к позиции:					1028,58	782,33	121,04							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					125,21	120,4								
ВСЕГО на физобъем (0,01)					1242,94	977,91	121,04							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					143,99	150,5								
Накладные расходы 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 46,14)					12,43	9,78	1,21							
Сметная прибыль 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 46,14)					1,44	1,51								
Итого с накладными и см. прибылью					88,53	59,17	6,84							
Итого с накладными и см. прибылью					22,52	23,62								
155	ТССЦ-403-0448 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Перемычка брусковая 2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход арматуры 0,79 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	1	32,34		32,34	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	32,34			32,34		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					32,34		32,34							
					32,34		32,34							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			182,72		182,72							
156	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1,89 0,9*2,1	70,09	23,7	24,11	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	132,47	42,11	44,79	45,57	2,4	4,54
					22,28									
		На единицу в ценах 2001г.			62,44	18,96	24,11							
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"			70,09	23,7	24,11							
		ВСЕГО на физобъем (1,89)			132,47	44,79	45,57							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			1187,05	270,98	257,47							
		Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 658,60)			453,45									
		Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 658,60)			380,67									
		Итого с накладными и см. прибылью			2021,17									
157	ТССЦ-203-8147 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блок дверной стальной наружный ДСН ДКН, (ГОСТ 31173-2003) в комплекте с окраской	м2	1,89	1356,69		1356,69	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2564,14			2564,14		
		На единицу в ценах 2001г.			1356,69		1356,69							
		ВСЕГО на физобъем (1,89)			2564,14		2564,14							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			14487,39		14487,39							
158	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,0082 (2,04*40%) / 100	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2,18	2,06		0,12	35,73	0,29
		На единицу в ценах 2001г.			265,85	0,17	14,5							
					251,18									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО на физобъем (0,0082)					2,18		0,12								
					2,06										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					32,9		0,68								
					32,22										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 32,22)					21,64										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 32,22)					12,89										
Итого с накладными и см. прибылью					67,43										
159	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0122 <i>(2,04*60%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	55,78	29,83	0,03	25,92	323,4	3,95	
					2444,9										
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63								
					2444,9										
ВСЕГО на физобъем (0,0122)					55,78	0,03	25,92								
					29,83										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					613,17	0,18	146,45								
					466,54										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 466,54)					313,28										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 466,54)					186,62										
Итого с накладными и см. прибылью					1113,07										
160	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0204 <i>((2,1+0,9+2,1)*1*0,4) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	8,36	2,45	0,18	5,73	13,8	0,28	
					119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,0204)					8,36	0,18	5,73								
					2,45										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					71,78	1,09	32,37								
					38,32										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 38,32)			30,78									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 38,32)			14,33									
		Итого с накладными и см. прибылью			116,89									
161	ТССЦ-101-6527 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0008	34609,6		34609,6	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	27,69			27,69		
		На единицу в ценах 2001г.			34609,6		34609,6							
		ВСЕГО на физобъем (0,0008)			27,69		27,69							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			156,45		156,45							
Раздел 9. Отмостка														
162	ТЕРр68-13-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: ручную	1000 м2	0,168 168 / 1000	594,17			1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	99,82	99,82			93,57	15,72
		На единицу в ценах 2001г.			594,17									
		ВСЕГО на физобъем (0,168)			99,82									
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			1561,18									
		Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 1 561,18)			1380,08									
		Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 1 561,18)			749,37									
		Итого с накладными и см. прибылью			3690,63									
163	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,37 (168*0,22) / 100	1124,59			1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	416,1	416,1			154	56,98
		На единицу в ценах 2001г.			977,9									
		Коэффициенты к позиции:			977,9									
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"			1124,59									
					1124,59									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО на физобъем (0,37)					416,1										
					416,1										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6507,8										
					6507,8										
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 507,80)					3982,77										
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 507,80)					1991,39										
Итого с накладными и см. прибылью					12481,96										
164	ТЕР08-01-002-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство основания песчаного с подсыпкой вручную	1 м3 основания	16,8 <i>168*0,10</i>	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2169,05	295,68	746,09	1127,28	2,3	38,64	
					17,6	3,73				62,66			0,3625	6,09	
На единицу в ценах 2001г.					117,93	35,53	67,1								
					15,3	2,98									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					129,11	44,41	67,1								
					17,6	3,73									
ВСЕГО на физобъем (16,8)					2169,05	746,09	1127,28								
					295,68	62,66									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					15507,41	4513,84	6369,13								
					4624,44	980									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 604,44)					5230,62										
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 604,44)					3048,82										
Итого с накладными и см. прибылью					23786,85										
165	ТЕР08-01-002-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	20,16 <i>168*0,12</i>	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5067,22	369,94	1468,25	3229,03	2,4	48,38	
					18,35	6,81				137,29			0,675	13,61	
На единицу в ценах 2001г.					234,39	58,26	160,17								
					15,96	5,45									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17								
					18,35	6,81									
ВСЕГО на физобъем (20,16)					5067,22	1468,25	3229,03								
					369,94	137,29									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					32912,79	8882,91	18244,02								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					5785,86	2147,22								
		Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 933,08)			7403,94									
		Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 933,08)			4315,6									
		Итого с накладными и см. прибылью			44632,33									
166	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0,084 <i>(168*0,05) / 100</i>	54712,6	1982,66	51415,49	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4595,86	110,41	166,54	4318,91	180	15,12
					1314,45	298,35					25,06		22,5	1,89
		На единицу в ценах 2001г.			54144,62	1586,13	51415,49							
					1143	238,68								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"			54712,6	1982,66	51415,49							
		ВСЕГО на физобъем (0,084)			4595,86	166,54	4318,91							
					110,41	25,06								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			27136,22	1007,57	24401,84							
					1726,81	391,94								
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 118,75)			1701,89									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 118,75)			936,49									
		Итого с накладными и см. прибылью			29774,6									
167	ТССЦ-101-3890 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2	168	31,24		31,24	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5248,32			5248,32		
		На единицу в ценах 2001г.			31,24		31,24							
		ВСЕГО на физобъем (168)			5248,32		5248,32							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			29653,01		29653,01							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
168	ТЕР06-01-067-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	1,68 $((15,9+2,45+6,85)*1+1,81*2,45+4,5*1+3,06*1,6+6,3*2,1-1,6*2,1+2,2*2,4+3,5*3,2+4,05*1+4,42*3,2+(12,8+3,2+1)*1+(1,37+1,93+1,9+1,88+21+2,6+10,15+2,1+1,8+2+7,8+2,07+1,85+2+3+4)*1) / 100$	301,8	3,25	38,32	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	507,02	437,19	5,46	64,37	28,9	48,55
					260,23									
На единицу в ценах 2001г.					267,21	2,6	38,32							
					226,29									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					301,8	3,25	38,32							
					260,23									
ВСЕГО на физобъем (1,68)					507,02	5,46	64,37							
					437,19									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					7234,37	33,03	363,69							
					6837,65									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 837,65)					5492,34									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 837,65)					3022,24									
Итого с накладными и см. прибылью					15748,95									
169	ТЕР27-02-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м бортового камня	1,68 $168 / 100$	3025,26	99,31	2324,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5082,44	1011,26	166,84	3904,34	76,08	127,81
					601,94	11,28					18,95		0,85	1,43
На единицу в ценах 2001г.					2926,88	79,45	2324							
					523,43	9,02								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					3025,26	99,31	2324							
					601,94	11,28								
ВСЕГО на физобъем (1,68)					5082,44	166,84	3904,34							
					1011,26	18,95								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					38885,01	1009,38	22059,52							
					15816,11	296,38								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы 142%*(0,9*0.85) ФОТ (от 16 112,49)				17503									
	Сметная прибыль 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16 112,49)				10408,67									
	Итого с накладными и см. прибылью				66796,68									
170	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	168	20,71		20,71	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3479,28			3479,28		
	На единицу в ценах 2001г.				20,71		20,71							
	ВСЕГО на физобъем (168)				3479,28		3479,28							
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				19657,93		19657,93							

Раздел 10. Вывоз мусора

171	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	40,22	40,8	40,8		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1640,98			1640,98		
	На единицу в ценах 2001г.				40,8		40,8							
	ВСЕГО на физобъем (40,22)				1640,98		1640,98							
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				9927,93		9927,93							

172	ТССЦпг-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	40,22	21,13	21,13		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	849,85			849,85		
	На единицу в ценах 2001г.				21,13		21,13							
	ВСЕГО на физобъем (40,22)				849,85		849,85							
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				5141,59		5141,59							

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									221737,81	33036,6	18750,26	169950,95		4336,99
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	---------	----------	-----------	--	---------

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											1668,25			160,84
	Накладные расходы								31974,68					
	Сметная прибыль								19543,02					
	Итого по смете:													
	Итого								273255,51					4336,99
														160,84
	В том числе:													
	Материалы								169950,95					
	Машины и механизмы								18750,26					
	ФОТ								34704,85					
	Накладные расходы								31974,68					
	Сметная прибыль								19543,02					
	ВСЕГО по смете								273255,51					4336,99
														160,84
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								221737,81	33036,6	18750,26	169950,95		4336,99
											1668,25			160,84
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)								1590354,34	516692,42	113439,08	960222,84		4336,99
											26091,42			160,84
	Накладные расходы								424950,74					
	Сметная прибыль								244522,42					
	Итого по смете:													
	Итого								2259827,5					4336,99
														160,84
	В том числе:													
	Материалы								960222,84					
	Машины и механизмы								113439,08					
	ФОТ								542783,84					
	Накладные расходы								424950,74					
	Сметная прибыль								244522,42					
	НДС 18%								406768,95					
	ВСЕГО по смете								2666596,45					4336,99
														160,84