

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 59 по ул. Крупской в г. Смоленске

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 2592,271 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 434,876 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3756,03 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Кровля														
1	ТЕР46-04-008-04 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	6,63 <small>(76,2*2+13,6*4+45,9+138,5+45,51+138,8+45,5-2,1+45,9-2,1)/100</small>	164,51	38,3		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1090,7	836,77	253,93		19,875	131,77
На единицу в ценах 2001г.					126,21									
					131,61	30,64								
Коэффициенты к позиции:					100,97									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					164,51	38,3								
ВСЕГО на физобъем (6,63)					126,21									
					1090,7	253,93								
					836,77									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					14623,36	1536,28								
					13087,08									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13 087,08)					11012,78									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13 087,08)					6229,45									
Итого с накладными и см. прибылью					31865,59									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	0,22 $(11,1*2) / 100$	83,75	15,65		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	18,43	14,99	3,44		10,725	2,36
На единицу в ценах 2001г.					68,1									
					67	12,52								
Коэффициенты к позиции:					54,48									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					83,75	15,65								
ВСЕГО на физобъем (0,22)					68,1									
					18,43	3,44								
					14,99									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					255,25	20,81								
					234,44									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 234,44)					197,28									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 234,44)					111,59									
Итого с накладными и см. прибылью					564,12									
3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	6,85 $(663+22) / 100$	171,95	49,54		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1177,86	838,51	339,35		18,95	129,81
На единицу в ценах 2001г.					122,41	7,63					52,27		0,575	3,94
					137,56	39,63								
					97,93	6,1								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					171,95	49,54								
ВСЕГО на физобъем (6,85)					122,41	7,63								
					1177,86	339,35								
					838,51	52,27								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					15167,37	2053,07								
					13114,3	817,5								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 13 931,80)					9828,88									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 13 931,80)					7244,54									
Итого с накладными и см. прибылью					32240,79									
4	ТЕРр58-5-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	1,07 $(14,8+10,7*2+1,8*4+13,48+10,7*2+14,8+13,55) / 100$	4114,32	57,6	2944,86	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4402,32	1189,69	61,63	3151	160,21	171,42

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1111,86									
На единицу в ценах 2001г.					4114,32	57,6	2944,86							
					1111,86									
ВСЕГО на физобъем (1,07)					4402,32	61,63	3151							
					1189,69									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					36782,76	372,86	17803,15							
					18606,75									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 18 606,75)					13127,06									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 18 606,75)					9675,51									
Итого с накладными и см. прибылью					59585,33									
5	ТЕРр58-5-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	4,55 $((14,8+10,7+13,48+10,7+14,8+13,55)/1,2*7) / 100$	6730,28	29,7	5658,96	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	30622,77	4739,37	135,14	25748,26	150,09	682,91
					1041,62									
На единицу в ценах 2001г.					6730,28	29,7	5658,96							
					1041,62									
ВСЕГО на физобъем (4,55)					30622,77	135,14	25748,26							
					4739,37									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					220419,02	817,6	145477,67							
					74123,75									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 74 123,75)					52294,31									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 74 123,75)					38544,35									
Итого с накладными и см. прибылью					311257,68									
6	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка карнизов на фасаде	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернут ых поверхнос тей карнизов	0,87 $((16,4+12,4+11,88+12,3+16,4+13,88+11,95+13,78)*0,8) / 100$	857,34	63,4		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	745,89	690,73	55,16		114,4	99,53
					793,94									
На единицу в ценах 2001г.					4921,89	79,25	3850,22							
					992,42									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					857,34	63,4								
ВСЕГО на физобъем (0,87)					793,94									
					745,89	55,16								
					690,73									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					11136,74	333,72								
					10803,02									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10 803,02)					9751,89									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10 803,02)					4628,01									
Итого с накладными и см. прибылью					25516,64									
7	ТЕР10-01-008-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство карнизов на фасаде	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,87 $((16,4+12,4+11,88+12,3+16,4+13,88+11,95+13,78)*0,8)/100$	5090,57	99,06	3850,23	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4428,8	992,91	86,18	3349,71	164,45	143,07
					1141,28									
На единицу в ценах 2001г.					4921,89	79,25	3850,22							
					992,42									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					5090,57	99,06	3850,22							
					1141,28									
ВСЕГО на физобъем (0,87)					4428,8	86,18	3349,71							
					992,91									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					34976,36	521,39	18925,86							
					15529,11									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15 529,11)					14018,13									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15 529,11)					6652,67									
Итого с накладными и см. прибылью					55647,16									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ТЕР15-04-025-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов на фасаде	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,87 $((16,4+12,4+11,88+12,3+16,4+13,88+11,95+13,78)*0,8)/100$	1618,15	12,29	1000,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1407,79	526,38	10,69	870,72	81,9835	71,33
На единицу в ценах 2001г.					605,04	0,16					0,14		0,0125	0,01
Кoeffициенты к позиции:					1536,77	9,83	1000,82							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					526,12	0,13								
ВСЕГО на физобъем (0,87)					1618,15	12,29	1000,82							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					605,04	0,16								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 234,77)					1407,79	10,69	870,72							
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 234,77)					526,38	0,14								
Итого с накладными и см. прибылью					13216,82	64,67	4919,57							
Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных					8232,58	2,19								
9	ТЕРр58-2-2 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон	0,02 2 / 100	2008,45	10,37		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	40,17	39,96	0,21		309,3	6,19
На единицу в ценах 2001г.					1998,08									
ВСЕГО на физобъем (0,02)					2008,45	10,37								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1998,08									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 624,97)					40,17	0,21								
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 624,97)					39,96									
Итого с накладными и см. прибылью					626,24	1,27								
Устройство слуховых окон					624,97									
10	ТЕР10-01-003-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	362,39	27,46	282,02	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	724,78	105,82	54,92	564,04	7,6245	15,25
На единицу в ценах 2001г.					52,91	1,83					3,66		0,1375	0,28
Итого с накладными и см. прибылью					350	21,97	282,02							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					46,01	1,46								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					362,39	27,46	282,02							
ВСЕГО на физобъем (2)					724,78	54,92	564,04							
					105,82	3,66								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5174,12	332,27	3186,83							
					1655,02	57,24								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 712,26)					1545,66									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 712,26)					733,53									
Итого с накладными и см. прибылью					7453,31									
11	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	-1 -Ф1.р1	150,63		150,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-150,63			-150,63		
На единицу в ценах 2001г.					150,63		150,63							
ВСЕГО на физобъем (-1)					-150,63		-150,63							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-851,06		-851,06							
12	ТССЦ-203-0033 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой прим	м2	2,8 1*1,4*2	374,74		374,74	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1049,27			1049,27		
На единицу в ценах 2001г.					374,74		374,74							
ВСЕГО на физобъем (2,8)					1049,27		1049,27							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5928,38		5928,38							
13	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка слуховых окон оцинкованной окрашенной в цвет кровли кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,05 (1,25*2)/100	8157,14	21,68	7525,27	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	407,86	30,51	1,08	376,27	91,7585	4,59
					610,19	1,16					0,06		0,0875	
На единицу в ценах 2001г.					8073,21	17,34	7525,27							
					530,6	0,93								
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8157,14	21,68	7525,27							
ВСЕГО на физобъем (0,05)					407,86	1,08	376,27							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2609,64	6,53	2125,93							
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 478,12)					431,6									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 478,12)					204,83									
Итого с накладными и см. прибылью					3246,07									
14	ТССЦ-101-1706 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	-0,036 -Ф2,р1	10438,67		10438,67	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-375,79			-375,79		
На единицу в ценах 2001г.					10438,67		10438,67							
ВСЕГО на физобъем (-0,036)					-375,79		-375,79							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-2123,21		-2123,21							
15	ТССЦ-101-3414 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	5,5 5*1,1	110,04		110,04	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	605,22			605,22		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (5,5)					605,22		605,22							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3419,49		3419,49							
16	ТЕР10-01-053-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных на чердаке возле слуховых окон	1 м3	0,042 0,05*0,1*4,2*2	2655,97	44,76	2223,05	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	111,55	16,3	1,88	93,37	48,8865	2,05
На единицу в ценах 2001г.					2596,39	35,81	2223,05							
Коэффициенты к позиции:					388,16	2,33				0,1		0,175	0,01	
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2655,97	44,76	2223,05							
					388,16	2,33								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (0,042)					111,55	1,88	93,37							
					16,3	0,1								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					793,84	11,37	527,54							
					254,93	1,56								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 256,49)					231,53									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 256,49)					109,88									
Итого с накладными и см. прибылью					1135,25									
17	ТЕР12-01-020-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим)	100 м2 кровли	6,85 (663+22) / 100	21251,54	1014,88	18324,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	145573,05	13097,41	6951,93	125523,71	249,9381	1712,08
					1912,03	34,81					238,45		2,625	17,98
На единицу в ценах 2001г.					20304,26	649,52	18324,63							
					1330,11	22,28								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					20799,17	811,9	18324,63							
					1662,64	27,85								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					21251,54	1014,88	18324,63							
					1912,03	34,81								
ВСЕГО на физобъем (6,85)					145573,05	6951,93	125523,71							
					13097,41	238,45								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					956111,63	42059,18	709208,96							
					204843,49	3729,36								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 208 572,85)					191469,88									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 208 572,85)					92189,2									
Итого с накладными и см. прибылью					1239770,7									
18	ТССЦ-101-4136 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-863,1 -Ф5,р1	65,28		65,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-56343,17			-56343,17		
На единицу в ценах 2001г.					65,28		65,28							
ВСЕГО на физобъем (-863,1)					-56343,17		-56343,17							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-318338,91		-318338,91							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	863,1	59,75		59,75	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	51570,23			51570,23		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (863,1)					51570,23		51570,23							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					291371,8		291371,8							
20	ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	-690,5 -Ф5,р2	54,17		54,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-37404,39			-37404,39		
На единицу в ценах 2001г.					54,17		54,17							
ВСЕГО на физобъем (-690,5)					-37404,39		-37404,39							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-211334,8		-211334,8							
21	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0959 685*7*0,00002	31702,17		31702,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3040,24			3040,24		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0959)					3040,24		3040,24							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					17177,36		17177,36							
22	Прайс-лист	Снегозадержатель трубчатый Ворге для профнастила дл.3м 3730/1,18/5,65=559,47 руб.	шт	35 (16,4+12,4*2+11,88+12,3*2+ 16,4+11,95)/3	559,47		559,47	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	19581,45			19581,45		
На единицу в ценах 2001г.					559,47		559,47							
ВСЕГО на физобъем (35)					19581,45		19581,45							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					110635,19		110635,19							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ТССЦ-101-1998 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	219 <i>(9,7*4+4,2*2+24,1+9,6*4)*2</i>	23,15		23,15	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5069,85			5069,85		
На единицу в ценах 2001г.					23,15		23,15							
ВСЕГО на физобъем (219)					5069,85		5069,85							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					28644,65		28644,65							
24	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент ((9,6*4+4,2*2+24,1+9,7*4)*0,4=43,88); примыкания к вентилятам наружные (в цвет кровли) (1,8*3+2)*0,4=2,96; ендовы (9,6*2+9,7*2)*0,3=11,58; карнизные планки (16,4*2+12,4+11,88+12,3+13,88+11,95+13,78+1,8*4)*0,3=34,85);	м2	93,27 <i>43,88+2,96+11,58+34,85</i>	152,11		152,11	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	14187,3			14187,3		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (93,27)					14187,3		14187,3							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					80158,25		80158,25							
25	ТССЦ-101-2778 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) примыкание к вентилятам (1,8*3+2)*0,5=3,7 примыкание слуховым окнам 2,8*2*3*0,4=6,72; ендова нижняя (9,7*2+9,6*2)*0,6=23,16; галстуки от вентилята (3,2*3+4,2)*0,5=6,9	м2	40,48 <i>3,7+6,72+23,16+6,9</i>	42,42		42,42	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1717,16			1717,16		
На единицу в ценах 2001г.					42,42		42,42							
ВСЕГО на физобъем (40,48)					1717,16		1717,16							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					9701,95		9701,95							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	ТЕР10-01-044-08 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка обшивки вентиля из кровельной стали(над кровлей)	100 м2 проемов	0,089 <i>((1,8*3+2)*1,2) / 100</i>	575,46	28,64		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	51,22	48,67	2,55		81,616	7,26
		$3\ 482,79 = 10\ 998,63 - 0,72 \times 10\ 438,67$				546,82	1,59					0,14		
На единицу в ценах 2001г.					10998,63	35,8	10279,3							
					683,53	1,99								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					3482,79	35,8	2763,46							
					683,53	1,99								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. _Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					575,46	28,64								
					546,82	1,59								
ВСЕГО на физобъем (0,089)					51,22	2,55								
					48,67	0,14								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					776,63	15,43								
					761,2	2,19								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 763,39)					689,11									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 763,39)					327,04									
Итого с накладными и см. прибылью					1792,78									
27	ТЕР10-01-044-08 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка обшивки вентиля из кровельной стали на чердаке	100 м2 проемов	0,325 <i>(6,7+12,7+9,85+3,24) / 100</i>	575,46	28,64		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	187,02	177,72	9,3		81,616	26,53
		$3\ 482,79 = 10\ 998,63 - 0,72 \times 10\ 438,67$				546,82	1,59					0,52		
На единицу в ценах 2001г.					10998,63	35,8	10279,3							
					683,53	1,99								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					3482,79	35,8	2763,46							
					683,53	1,99								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. _Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					575,46	28,64								
					546,82	1,59								
ВСЕГО на физобъем (0,325)					187,02	9,3								
					177,72	0,52								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2835,81	56,27								
					2779,54	8,13								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 787,67)					2516,43									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 787,67)					1194,24									
Итого с накладными и см. прибылью					6546,48									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	ТЕРр53-1-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев (вентшахты)	100 м2 стен	0,414 <i>(8,9+32,5) / 100</i>	630,48	320,72		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	261,02	128,24	132,78		51,2	21,2
					309,76	38,06					15,76		2,87	1,19
На единицу в ценах 2001г.					630,48	320,72								
					309,76	38,06								
ВСЕГО на физобъем (0,414)					261,02	132,78								
					128,24	15,76								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2808,99	803,32								
					2005,67	246,49								
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 2 252,16)					1646,33									
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 2 252,16)					1261,21									
Итого с накладными и см. прибылью					5716,53									
29	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев	1 м3 древесины в конструкц ии	0,23 <i>(24,2+18,6+26,2+24)*0,05*0,05</i>	2255,42	41,61	2037,34	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	518,75	40,59	9,57	468,59	25,875	5,95
					176,47									
На единицу в ценах 2001г.					2224,08	33,29	2037,34							
					153,45									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2255,42	41,61	2037,34							
					176,47									
ВСЕГО на физобъем (0,23)					518,75	9,57	468,59							
					40,59									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3340,26	57,9	2647,53							
					634,83									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 634,83)					573,06									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 634,83)					271,96									
Итого с накладными и см. прибылью					4185,28									
30	ТЕР10-01-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обшивка каркасных стен досками обшивки	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,414 <i>(8,9+32,5) / 100</i>	3432,79	61,01	3078,31	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1421,18	121,5	25,26	1274,42	41,745	17,28
					293,47									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					3382,31	48,81	3078,31							
					255,19									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3432,79	61,01	3078,31							
					293,47									
ВСЕГО на физобъем (0,414)					1421,18	25,26	1274,42							
					121,5									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					9253,55	152,82	7200,47							
					1900,26									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 900,26)					1715,36									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 900,26)					814,07									
Итого с накладными и см. прибылью					11782,98									
31	ТЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	2,1 41,4*0,05	1741,51	71,16	1578,37	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3657,17	193,16	149,44	3314,57	12,167	25,55
					91,98									
На единицу в ценах 2001г.					1715,28	56,93	1578,37							
					79,98									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1741,51	71,16	1578,37							
					91,98									
ВСЕГО на физобъем (2,1)					3657,17	149,44	3314,57							
					193,16									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					22652,45	904,11	18727,32							
					3021,02									
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 021,02)					2311,08									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 021,02)					1438,01									
Итого с накладными и см. прибылью					26401,54									
32	ТЕР10-01-044-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка вентиляхт на чердаке сталью: с одной стороны	100 м2 проемов	0,325 (6,7+12,7+9,85+3,24) / 100	877,98	44,75	47,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	285,34	255,47	14,54	15,33	117,323	38,13
					786,06	2,49					0,81		0,1875	0,06
На единицу в ценах 2001г.					10998,63	35,8	10279,3							
					683,53	1,99								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					766,5	35,8	47,17							
					683,53	1,99								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					877,98	44,75	47,17							
ВСЕГО на физобъем (0,325)					285,34	14,54	15,33							
					255,47	0,81								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4170,13	87,97	86,61							
					3995,55	12,67								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 008,22)					3618,22									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 008,22)					1717,12									
Итого с накладными и см. прибылью					9505,47									
33	ТССЦ-101-2778 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм на чердаке	м2	35,75 <i>32,5*1,1</i>	42,42		42,42	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1516,52			1516,52		
На единицу в ценах 2001г.					42,42		42,42							
ВСЕГО на физобъем (35,75)					1516,52		1516,52							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8568,34		8568,34							
34	ТЕР10-01-044-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка вентшахт оцинкованной окрашенной сталью: с одной стороны на кровле <i>766,50 = 10 998,63 - 0,303 x 8 926,84 - 0,72 x 10 438,67 - 0,14 x 81,86</i>	100 м2 проемов	0,089 <i>((1,8*3+2)*1,2)/100</i>	877,98	44,75	47,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	78,14	69,96	3,98	4,2	117,323	10,44
					786,06	2,49				0,22		0,1875	0,02	
На единицу в ценах 2001г.					10998,63	35,8	10279,3							
					683,53	1,99								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					766,5	35,8	47,17							
					683,53	1,99								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					877,98	44,75	47,17							
					786,06	2,49								
ВСЕГО на физобъем (0,089)					78,14	3,98	4,2							
					69,96	0,22								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1141,98	24,08	23,73							
					1094,17	3,44								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 097,61)					990,81									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 097,61)					470,22									
Итого с накладными и см. прибылью					2603,01									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	9,79 8,9*1,1	110,04		110,04	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1077,29			1077,29		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (9,79)					1077,29		1077,29							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6086,69		6086,69							
36	ТЕР20-02-010-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 1800 мм примм.	1 зонт	3	17,12	2,74	5,79	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	51,36	25,77	8,22	17,37	1,15	3,45
На единицу в ценах 2001г.					8,59									
					15,45	2,19	5,79							
Коэффициенты к позиции:					7,47									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					17,12	2,74	5,79							
ВСЕГО на физобъем (3)					8,59									
					51,36	8,22	17,37							
					25,77									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					550,91	49,73	98,14							
					403,04									
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 403,04)					394,66									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 403,04)					227,48									
Итого с накладными и см. прибылью					1173,05									
37	ТССЦ-301-0290 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1800 мм примм.	шт.	3	185,2		185,2	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	555,6			555,6		
На единицу в ценах 2001г.					185,2		185,2							
ВСЕГО на физобъем (3)					555,6		555,6							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3139,14		3139,14							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	ТЕР20-02-010-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 2000 мм	1 зонт	1	19,14	3,2	5,99	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	19,14	9,95	3,2	5,99	1,38	1,38
На единицу в ценах 2001г.					9,95									
					17,2	2,56	5,99							
					8,65									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					19,14	3,2	5,99							
					9,95									
ВСЕГО на физобъем (1)					19,14	3,2	5,99							
					9,95									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					208,82	19,36	33,84							
					155,62									
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 155,62)					152,38									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 155,62)					87,83									
Итого с накладными и см. прибылью					449,03									
39	ТССЦ-301-0291 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм	шт.	1	240,75		240,75	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	240,75			240,75		
На единицу в ценах 2001г.					240,75		240,75							
ВСЕГО на физобъем (1)					240,75		240,75							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1360,24		1360,24							
40	ТЕРр60-16-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Прочистка вентканалов	100 м дымохода	1,69 (64,2+104,9) / 100	122,46		62,77	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	206,96	100,88		106,08	9,24	15,62
На единицу в ценах 2001г.					59,69									
					122,46		62,77							
					59,69									
ВСЕГО на физобъем (1,69)					206,96		106,08							
					100,88									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2177,11		599,35							
					1577,76									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 1 577,76)			1046,05									
		Сметная прибыль 63%*0.8 ФОТ (от 1 577,76)			795,19									
		Итого с накладными и см. прибылью			4018,35									
41	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Наращивание трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопров ода	0,252 (4,2*6) / 100	7216,3	8,19	6636,43	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1818,51	144,06	2,06	1672,39	70,84	17,85
					571,68	0,83					0,21		0,0625	0,02
		На единицу в ценах 2001г.			7140,1	6,55	6636,44							
					497,11	0,66								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			7216,3	8,19	6636,44							
					571,68	0,83								
		ВСЕГО на физобъем (0,252)			1818,51	2,06	1672,39							
					144,06	0,21								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			11714,56	12,46	9449							
					2253,1	3,28								
		Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 256,38)			2209,45									
		Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 256,38)			1273,5									
		Итого с накладными и см. прибылью			15197,51									
42	ТССЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	6,3 25,2*0,25	11,14		11,14	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	70,18			70,18		
		На единицу в ценах 2001г.			11,14		11,14							
		ВСЕГО на физобъем (6,3)			70,18		70,18							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			396,52		396,52							
43	ТССЦ-101-5796 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уплотнитель диаметром 110 мм (проходка кровельная на фановые трубы)	шт.	6	105,45		105,45	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	632,7			632,7		
		На единицу в ценах 2001г.			105,45		105,45							
		ВСЕГО на физобъем (6)			632,7		632,7							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			3574,76		3574,76							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками 119,75 = 1 946,59 - 1,438 x 249,57 - 11 x 132,13 - 0,143 x 62,79 - 0,02 x 185,74 - 0,033 x 55,77	10 м трубопровод	2,22 (6*3,7) / 10	129,63	28,1	68,86	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	287,78	72,53	62,38	152,87	4,048	8,99
На единицу в ценах 2001г.					1946,59	22,48	1895,7							
					28,41									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					119,75	22,48	68,86							
					28,41									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,63	28,1	68,86							
					32,67									
ВСЕГО на физобъем (2,22)					287,78	62,38	152,87							
					72,53									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2375,49	377,4	863,72							
					1134,37									
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 134,37)					867,79									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 134,37)					539,96									
Итого с накладными и см. прибылью					3783,24									
45	ТССЦ-104-0284 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм	м	24,42 22,2*1,1	73,37		73,37	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1791,7			1791,7		
На единицу в ценах 2001г.					73,37		73,37							
ВСЕГО на физобъем (24,42)					1791,7		1791,7							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10123,11		10123,11							
46	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Утепление чердачного перекрытия керамзитом	1 м3 утеплитель	28,65 (13,8*9,7+13,5*10,2*2)*0,07	219,11	37,63	159,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6277,5	636,03	1078,1	4563,37	3,496	100,16
На единицу в ценах 2001г.					219,11	37,63	159,28							
					22,2	4,7				134,66			0,425	12,18
На единицу в ценах 2001г.					208,69	30,1	159,29							
					19,3	3,76								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;					219,11	37,63	159,29							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					22,2	4,7								
ВСЕГО на физобъем (28,65)					6277,5	1078,1	4563,37							
					636,03	134,66								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					42253,06	6522,51	25783,04							
					9947,51	2106,08								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12 053,59)					11065,2									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12 053,59)					5327,69									
Итого с накладными и см. прибылью					58645,95									
47	ТЕР69-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,8 $(9*2+31*2) / 100$	1857,18	13,93	1707,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1485,74	108,5	11,14	1366,1	20,8	16,64
					135,62	2,25				1,8			0,17	0,14
На единицу в ценах 2001г.					1857,18	13,93	1707,63							
					135,62	2,25								
ВСЕГО на физобъем (0,8)					1485,74	11,14	1366,1							
					108,5	1,8								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					9482,81	67,4	7718,47							
					1696,94	28,15								
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 1 725,09)					1143,73									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 725,09)					690,04									
Итого с накладными и см. прибылью					11316,58									
48	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	18 $((685*2*1,03)+(6,9+1,2+1)*0,56*(13,48+13,55+13,56+10,7*2+14,8*2/1,2)) / 100$	259,73	143,11	1,71	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4675,14	2068,38	2575,98	30,78	14,8465	267,24
					114,91	1,99				35,82			0,175	3,15
На единицу в ценах 2001г.					216,12	114,49	1,71							
					99,92	1,59								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					259,73	143,11	1,71							
					114,91	1,99								
ВСЕГО на физобъем (18)					4675,14	2575,98	30,78							
					2068,38	35,82								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					48108,05	15584,68	173,91							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					32349,46	560,22								
		Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 32 909,68)			25175,91									
		Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 32 909,68)			15665,01									
		Итого с накладными и см. прибылью			88948,97									
49	Прайс-лист <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины 192,24/1,18/5,65=28,83руб	кг	579,6	28,83		28,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	16709,87			16709,87		
		На единицу в ценах 2001г.			28,83		28,83							
		ВСЕГО на физобъем (579,6)			16709,87		16709,87							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			94410,77		94410,77							
50	ТССЦпг-01-01-041 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	27,06	40,8	40,8		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1104,05			1104,05		
		На единицу в ценах 2001г.			40,8		40,8							
		ВСЕГО на физобъем (27,06)			1104,05		1104,05							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			6679,5		6679,5							
51	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	27,06 <small>16,61+(663*15,21+22*5,7+41,4*5,7)/1000</small>	21,13	21,13		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	571,78			571,78		
		На единицу в ценах 2001г.			21,13		21,13							
		ВСЕГО на физобъем (27,06)			571,78		571,78							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			3459,27		3459,27							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									238851,12	27320,76	13719,87	197810,49		3756,03
											484,62			39,03

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы									27612,45					
Сметная прибыль									16130,82					
Итого по смете:														
Итого									282594,39				3756,03	
													39,03	
В том числе:														
Материалы									197810,49					
Машины и механизмы									13719,87					
ФОТ									27805,38					
Накладные расходы									27612,45					
Сметная прибыль									16130,82					
ВСЕГО по смете									282594,39				3756,03	
													39,03	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									238851,12	27320,76	13719,87	197810,49		3756,03
											484,62		39,03	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)									1627931,16	427296,68	83005,21	1117629,3		3756,03
											7579,45		39,03	
Накладные расходы									367080,09					
Сметная прибыль									201828,92					
Итого по смете:														
Итого									2196840,17				3756,03	
													39,03	
В том числе:														
Материалы									1117629,27					
Машины и механизмы									83005,21					
ФОТ									434876,13					
Накладные расходы									367080,09					
Сметная прибыль									201828,92					
НДС 18%									395431,23					
ВСЕГО по смете									2592271,40				3756,03	
													39,03	