

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома № 59 по ул. Крупской в г. Смоленске

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 1652,139 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 403,012 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3547,45 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Фасад														
1	ТЕР08-07-001-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	8,635 <i>((14,8*8,02+10,7*8,08+1,83*7,95+13,48*7,86+1,8*7,86+1,0,7*7,88+14,8*7,83+(3,95+1,5+1,86+1,48+3,4+1,8+13,55+1,76+3,55+1,44+1,86+1,43+4)*7,78)) / 100</i>	681,45	7,58	322,19	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5884,32	3036,76	65,45	2782,11	50,025	431,97
На единицу в ценах 2001г.					351,68									
Коэффициенты к позиции:					634,06	6,06	322,19							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					351,68									
ВСЕГО на физобъем (8,635)					5884,32	65,45	2782,11							
					3036,76									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					63609,82	395,97	15718,92							
					47494,93									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 47 494,93)					44327,02									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 47 494,93)					25837,24									
Итого с накладными и см. прибылью					133774,08									
2	ТЕРр53-14-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1,9	32,43		9,71	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	61,62	43,17		18,45	3,1165	5,92
					22,72									
На единицу в ценах 2001г.					29,47		9,71							
					19,76									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					32,43		9,71							
					22,72									
ВСЕГО на физобъем (1,9)					61,62		18,45							
					43,17									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					779,42		104,24							
					675,18									
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 675,18)					493,56									
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 675,18)					378,1									
Итого с накладными и см. прибылью					1651,08									
3	ТЕРр61-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (тяги под окнами и на эркерах)	100 м2 отреставрированной площади развернутой поверхностью тяг	0,2184 $((31*1,52+4*1,65+11*0,8)*0,32+5,0*0,28*2+5,0*0,36*2+5,0*0,24*4)*70\%/100$	7581,66	3,48	2800,39	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1655,83	1043,47	0,76	611,6	631,9825	138,03
					4777,79									
На единицу в ценах 2001г.					6958,02	3,03	2800,39							
					4154,6									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7581,66	3,48	2800,39							
					4777,79									
ВСЕГО на физобъем (0,2184)					1655,83	0,76	611,6							
					1043,47									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					19780,01	4,6	3455,54								
					16319,87										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 16 319,87)					10958,79										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 16 319,87)					6527,95										
Итого с накладными и см. прибылью					37266,75										
4	ТЕР15-02-001-06 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: тяг прямолинейных под окнами (восстановление утраченной формы)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0139 <i>((3*1,52+1*0,8)*0,26) / 100</i>	8958,89	86,57	4685,26	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	124,53	58,2	1,2	65,13	464,1975	6,45	
					4187,06										
На единицу в ценах 2001г.					7911,5	60,22	4685,26								
					3166,02										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8401,46	75,28	4685,26								
					3640,92										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					8958,89	86,57	4685,26								
					4187,06										
ВСЕГО на физобъем (0,0139)					124,53	1,2	65,13								
					58,2										
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1285,49	7,26	367,98								
					910,25										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 910,25)					731,16										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 910,25)					340,43										
Итого с накладными и см. прибылью					2357,08										
5	ТЕР11-01-011-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,048 <i>(5*3*2*0,16) / 100</i>	1446,12	63,19	1045,39	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	69,41	16,2	3,03	50,18	52,252	2,51	
					337,54	24,21					1,16		1,8256	0,09	
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39								
					255,23	16,84									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39								
					293,51	21,05									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1446,12	63,19	1045,39								
					337,54	24,21									
ВСЕГО на физобъем (0,048)					69,41	3,03	50,18								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					16,2	1,16								
	Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				555,22	18,33	283,52							
					253,37	18,14								
	Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 271,51)				255,48									
	Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 271,51)				138,47									
	Итого с накладными и см. прибылью				949,17									
6	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливок на экерах) шириной: до 0,4 м	100 м	0,3 <i>(5,0*3*2) / 100</i>	424,74	6,84	87,4	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	127,42	99,15	2,05	26,22	47,6215	14,29
		380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02			330,5	1,22					0,37		0,092	0,03
	На единицу в ценах 2001г.				2320,29	5,95	2026,95							
					287,39	1,06								
	С учетом стоимости удаленных ресурсов				380,74	5,95	87,4							
					287,39	1,06								
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				424,74	6,84	87,4							
					330,5	1,22								
	ВСЕГО на физобъем (0,3)				127,42	2,05	26,22							
					99,15	0,37								
	Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				1711,25	12,4	148,14							
					1550,71	5,79								
	Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 1 556,50)				1098,11									
	Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 1 556,50)				809,38									
	Итого с накладными и см. прибылью				3618,74									
7	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	9,9 <i>30*0,3*1,1</i>	110,04		110,04	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1089,4			1089,4		
	На единицу в ценах 2001г.				110,04		110,04							
	ВСЕГО на физобъем (9,9)				1089,4		1089,4							
	Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				6155,11		6155,11							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ТЕРр61-17-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки декоративных элементов возле окон и дверей фасада с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,4482 $((0,52+0,12+0,12)*0,16*5+(0,40+0,12+0,12)*0,16*4+(0,27+0,07+0,07)*0,16*9+(0,52*0,12-0,27*0,07)*5*2+(0,4*0,12-0,27*0,07)*4*2+(1,19+0,12+0,12)*9+(0,93+0,07+0,07)*9+(1,19*0,12-0,93*0,07)*2*9+(0,53+0,11+0,11)*0,15*8+(0,42+0,07+0,07)*0,15*8+(0,53*0,11-0,42*0,07)*2*8+(0,53+0,11+0,11)*0,15*4+(0,42+0,11+0,11)*0,15*4+(0,53*0,15-0,27*0,07)*2*4+(0,42*0,15-0,27*0,07)*2*4)*2*75\% / 100$	3244,16	1,33	1062,72	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1454,03	977,13	0,6	476,3	288,374	129,25
На единицу в ценах 2001г.					2180,11									
Кoeffициенты к позиции:					2959,62	1,16	1062,71							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1895,75									
ВСЕГО на физобъем (0,4482)					3244,16	1,33	1062,71		1454,03	977,13	0,6	476,3		
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					17977,04	3,63	2691,1							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 15 282,31)					15282,31									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 15 282,31)					10262,07									
Итого с накладными и см. прибылью					6112,92									
					34352,03									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ТЕРр61-23-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (прямоугольные и круглые элементы фасада)	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхностью тяг	0,116 $((0,02*(0,9*2+0,42*2+0,38*2+0,82*2)*2+0,9*0,42*2+0,8*4*0,03+0,58*0,02*10+1,12*0,36*2+0,03*(1,12*2+0,36*2)*2+4*0,10*0,003*2+0,75*3,0*2+3,14*0,5*0,5*6+3,14*1,0*1,0)*80\% / 100$	11372,25	3,48	2800,4	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1319,18	993,93	0,4	324,85	1133,3825	131,47
					8568,37									
На единицу в ценах 2001г.					10254,18	3,03	2800,39							
					7450,76									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					11372,25	3,48	2800,39							
					8568,37									
ВСЕГО на физобъем (0,116)					1319,18	0,4	324,85							
					993,93									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					17382,89	2,42	1835,4							
					15545,07									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 15 545,07)					10438,51									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 15 545,07)					6218,03									
Итого с накладными и см. прибылью					34039,43									
10	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,0103 $(8,6*0,12) / 100$	1446,12	63,19	1045,39	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	14,9	3,48	0,65	10,77	52,252	0,54
					337,54	24,21					0,25		1,8256	0,02
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
					255,23	16,84								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
					293,51	21,05								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1446,12	63,19	1045,39							
					337,54	24,21								
ВСЕГО на физобъем (0,0103)					14,9	0,65	10,77							
					3,48	0,25								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					119,21	3,93	60,85							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					54,43	3,91								
		Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 58,34)			54,9									
		Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 58,34)			29,75									
		Итого с накладными и см. прибылью			203,86									
11	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов криволинейных горизонтальных тяг над входами в подъезды) шириной: до 0,4 м	100 м	0,086 $((3,0+0,8+0,52)*2) / 100$	424,74	6,84	87,4	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	36,53	28,42	0,59	7,52	47,6215	4,1
		380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02			330,5	1,22					0,1		0,092	0,01
		На единицу в ценах 2001г.			2320,29	5,95	2026,95							
		С учетом стоимости удаленных ресурсов			287,39	1,06								
					380,74	5,95	87,4							
					287,39	1,06								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			424,74	6,84	87,4							
					330,5	1,22								
		ВСЕГО на физобъем (0,086)			36,53	0,59	7,52							
					28,42	0,1								
		Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			490,55	3,57	42,49							
					444,49	1,56								
		Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 446,05)			314,69									
		Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 446,05)			231,95									
		Итого с накладными и см. прибылью			1037,19									
12	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	1,89 $8,6*0,20*1,1$	110,04		110,04	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	207,98			207,98		
		На единицу в ценах 2001г.			110,04		110,04							
		ВСЕГО на физобъем (1,89)			207,98		207,98							
		Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			1175,09		1175,09							
13	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных наличников вокруг дверей по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонт рованной поверхнос ти	0,0224 $(2*(0,4*(2*2+1,6))*50%) / 100$	4938,92	2,66	2124,62	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	110,63	62,98	0,06	47,59	371,91	8,33
					2811,64									
		На единицу в ценах 2001г.			4571,84	2,31	2124,63							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					2444,9									
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				4938,92	2,66	2124,63							
	ВСЕГО на физобъем (0,0224)				110,63	0,06	47,59							
					62,98									
	Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				1254,25	0,36	268,88							
					985,01									
	Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 985,01)				661,43									
	Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 985,01)				394									
	Итого с накладными и см. прибылью				2309,68									
14	ТЕРр61-8-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки карниза по камню и бетону цементно-известковым раствором горизонтальных длиной до 5 м	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхностью	0,4388 <i>((14,8+10,7+1,83+13,48+1,8+10,7+14,8+3,95+1,5+1,86+1,48+3,4+1,8+13,55+1,76+3,55+1,44+1,86+1,43+4)*0,5*80%) / 100</i>	7894,95	57,82	2993,57	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3464,3	2125,35	25,37	1313,58	671,784	294,78
					4843,56	24,7					10,84		1,863	0,82
	На единицу в ценах 2001г.				7255,64	50,28	2993,57							
					4211,79	21,48								
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				7894,95	57,82	2993,57							
	ВСЕГО на физобъем (0,4388)				3464,3	25,37	1313,58							
					2125,35	10,84								
	Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				40815,69	153,49	7421,73							
					33240,47	169,54								
	Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 33 410,01)				22434,82									
	Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 33 410,01)				13364									
	Итого с накладными и см. прибылью				76614,51									
15	ТЕРр61-26-5 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки декоративных элементов фасадов : с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,4043 <i>(166,2-44,82-2,24-21,84-11,6-43,88-1,39) / 100</i>	402,03	0,2	14,5	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	162,54	156,6	0,08	5,86	55,0965	22,28
					387,33									
	На единицу в ценах 2001г.				351,48	0,17	14,5							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					336,81									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					402,03	0,2	14,5							
ВСЕГО на физобъем (0,4043)					387,33									
					162,54	0,08	5,86							
					156,6									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2482,81	0,48	33,11							
					2449,22									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 2 449,22)					1644,65									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 449,22)					979,69									
Итого с накладными и см. прибылью					5107,15									
16	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска декоративных элементов фасада акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,662 <i>(59,76+4,48+31,21+14,51+54,85+1,39) / 100</i>	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	712,95	229,32	16,92	466,71	18,2505	30,33
<i>392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99</i>					137,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82							
					137,98									
ВСЕГО на физобъем (1,662)					712,95	16,92	466,71							
					229,32									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6325,84	102,37	2636,91							
					3586,56									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 586,56)					2880,9									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 586,56)					1341,37									
Итого с накладными и см. прибылью					10548,11									
17	ТССЦ-101-6525 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,0632	30605,19		30605,19	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1934,25			1934,25		
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (0,0632)					1934,25		1934,25							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10928,51		10928,51							
18	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерго й поверхнос ти	2,901 <i>(580,2*290,1) / 100</i>	303,55	0,2	14,49	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	880,6	837,98	0,58	42,04	41,0895	119,2
На единицу в ценах 2001г.					288,86									
Кoeffициенты к позиции:					265,85	0,17	14,5							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					251,18									
ВСЕГО на физобъем (2,901)					303,55	0,2	14,5							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					288,86									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 13 106,01)					880,6	0,58	42,04							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 13 106,01)					837,98									
Итого с накладными и см. прибылью					13347,05	3,51	237,53							
Итого с накладными и см. прибылью					13106,01									
19	ТЕРр61-10-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонт ированной поверхнос ти	2,901 <i>(580,2*50%) / 100</i>	2714,44	1,39	1062,71	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7874,59	4787,64	4,03	3082,92	232,116	673,37
На единицу в ценах 2001г.					1650,34									
Кoeffициенты к позиции:					2499	1,21	1062,71							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1435,08									
ВСЕГО на физобъем (2,901)					2714,44	1,39	1062,71							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1650,34									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 74 878,69)					7874,59	4,03	3082,92							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 74 878,69)					4787,64									
Итого с накладными и см. прибылью					92321,57	24,38	17418,5							
Итого с накладными и см. прибылью					74878,69									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 74 878,69)					50281,04									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 74 878,69)					29951,48									
Итого с накладными и см. прибылью					172554,09									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
20	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,802 <small>((863,5-95,72-16,85-12,3-3,36-7,04-43,48-18,64-0,96-59,29-25,71) / 100</small>	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2488,88	800,56	59,06	1629,26	18,2505	105,89	
					137,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82								
					137,98										
ВСЕГО на физобъем (5,802)					2488,88	59,06	1629,26								
					800,56										
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					22083,39	357,31	9205,32								
					12520,76										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12 520,76)					10057,3										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12 520,76)					4682,76										
Итого с накладными и см. прибылью					36823,45										
21	ТССЦ-101-6525 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,2205	30605,19		30605,19	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6748,44			6748,44			
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19								
ВСЕГО на физобъем (0,2205)					6748,44		6748,44								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					38128,69		38128,69								
22	ТЕРр62-32-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза газопровод, диаметр 20мм и 80мм	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,285 <small>((20*0,13+24*0,18+47*0,46) / 100</small>	1081,81	1	470,91	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	308,32	173,82	0,29	134,21	92,69	26,42	
					609,9										
На единицу в ценах 2001г.					1002,13	0,87	470,91								
					530,35										
Коэффициенты к позиции:															

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1081,81	1	470,91							
ВСЕГО на физобъем (0,285)					308,32	0,29	134,21							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3478,58	1,75	758,29							
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 2 718,54)					1848,61									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 718,54)					1087,42									
Итого с накладными и см. прибылью					6414,61									

Раздел 2. Цоколь

23	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив на декоративном пояске)	100 м2 стяжки	0,1607 <i>((15,04+10,96+1,83+13,2+1,8+10,95+15,1+4,0+1,5+2,04+1,46+3,45+1,78+13,15+1,76+3,4+1,44+2,03+1,43+4,0-3,2)*0,15)/100</i>	1446,12	63,19	1045,39	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	232,39	54,24	10,15	168	52,252	8,4
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
Кoeffициенты к позиции:					255,23	16,84								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1446,12	63,19	1045,39							
ВСЕГО на физобъем (0,1607)					232,39	10,15	168							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1858,92	61,41	949,2							
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 909,15)					855,46									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 909,15)					463,67									
Итого с накладными и см. прибылью					3178,05									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	ТЕРр58-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,2785 <i>((15,04+10,96+1,83+13,2+1,8 +10,95+15,1+4,0+1,5+2,04+ 1,46+3,45+1,78+13,15+1,76+ 3,4+1,44+2,03+1,43+4,0- 3,2)*0,26) / 100</i>	424,74	6,84	87,4	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	118,29	92,04	1,9	24,35	47,6215	13,26
		<i>380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02</i>			330,5	1,22					0,34		0,092	0,03
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					287,39	1,06								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					424,74	6,84	87,4							
ВСЕГО на физобъем (0,2785)					330,5	1,22								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					118,29	1,9	24,35							
					92,04	0,34								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1588,59	11,5	137,58							
					1439,51	5,32								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 1 444,83)					1019,33									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 1 444,83)					751,31									
Итого с накладными и см. прибылью					3359,23									
25	ТССЦ-101-3414 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	30,64 <i>27,85*1,1</i>	110,04		110,04	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3371,63			3371,63		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (30,64)					3371,63		3371,63							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					19049,71		19049,71							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	ТЕРр61-22-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (декоративный поясок)	100 м2 отремонти рованной площади развернут ой поверхнос ти тяг	0,285 <i>(40,71*70%) / 100</i>	7581,66	3,48	2800,39	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2160,77	1361,67	0,99	798,11	631,9825	180,12
На единицу в ценах 2001г.					4777,79									
					6958,02	3,03	2800,39							
					4154,6									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7581,66	3,48	2800,39							
					4777,79									
ВСЕГО на физобъем (0,285)					2160,77	0,99	798,11							
					1361,67									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					25811,83	5,99	4509,32							
					21296,52									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 21 296,52)					14300,61									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 21 296,52)					8518,61									
Итого с накладными и см. прибылью					48631,05									
27	ТЕРр61-26-5 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки декоративных элементов фасадов : с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,1221 <i>(40,71-28,50) / 100</i>	402,03	0,2	14,5	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	49,09	47,29	0,02	1,78	55,0965	6,73
На единицу в ценах 2001г.					387,33									
					351,48	0,17	14,5							
					336,81									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					402,03	0,2	14,5							
					387,33									
ВСЕГО на физобъем (0,1221)					49,09	0,02	1,78							
					47,29									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					749,8	0,12	10,06							
					739,62									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 739,62)					496,65									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 739,62)					295,85									
Итого с накладными и см. прибылью					1542,3									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	ТЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска декоративного пояса акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4071 $((15,04+10,96+1,83+13,2+1,8+10,95+15,1+4,0+1,5+2,04+1,46+3,45+1,78+13,15+1,76+3,4+1,44+2,03+1,43+4,0-3,2)*0,38) / 100$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	174,63	56,17	4,14	114,32	18,2505	7,43
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					137,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82							
					137,98									
ВСЕГО на физобъем (0,4071)					174,63	4,14	114,32							
					56,17									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1549,46	25,05	645,91							
					878,5									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 878,50)					705,66									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 878,50)					328,56									
Итого с накладными и см. прибылью					2583,68									
29	ТССЦ-101-6527 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0155	34609,6		34609,6	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	536,45			536,45		
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6							
ВСЕГО на физобъем (0,0155)					536,45		536,45							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3030,94		3030,94							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: цоколя	100 м2	0,5929 $((14,93*0,72+10,83*0,78+1,83*0,645+13,3*0,56+1,8*0,58+10,83*0,58+15,0*0,53+(3,95+1,5+1,96+1,48+3,4+1,78+1,3,26+1,78+3,37+1,46+1,95+1,46+4)*0,48-0,2*0,2*7-(2,46*0,28+0,3*0,16+0,26*0,16+2,72*0,65+0,3*0,4+0,3*0,23+0,27*0,44+0,32*0,25+0,37*0,3*2*2)))/100$	166,65			1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	98,81	98,81			26,243	15,56
На единицу в ценах 2001г.					166,65									
					144,91									
Коэффициенты к позиции:					144,91									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					166,65									
ВСЕГО на физобъем (0,5929)					166,65									
					98,81									
					98,81									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1545,39									
					1545,39									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 545,39)					1300,45									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 545,39)					735,61									
Итого с накладными и см. прибылью					3581,45									
31	ТЕРр53-15-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт лицевой поверхности кирпичного цоколя при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	100 м2 отрмонти рованной поверхнос ти стен	0,2965 $(59,29*50\%)/100$	12715,3	128,51	9776,49	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3770,09	833,25	38,1	2898,74	415,725	123,26
На единицу в ценах 2001г.					12715,3	128,51	9776,49							
					2810,3	15,25					4,52		1,15	0,34
					12331,98	111,75	9776,49							
					2443,74	13,26								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					12715,3	128,51	9776,49							
					2810,3	15,25								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО на физобъем (0,2965)					3770,09	38,1	2898,74								
					833,25	4,52									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					29640,42	230,51	16377,88								
					13032,03	70,69									
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 13 102,72)					9578,09										
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 13 102,72)					7337,52										
Итого с накладными и см. прибылью					46556,03										
32	ТЕР15-02-036-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен цоколя	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5929 $((14,93*0,72+10,83*0,78+1,83*0,645+13,3*0,56+1,8*0,58+10,83*0,58+15,0*0,53+(3,95+1,5+1,96+1,48+3,4+1,78+1,3,26+1,78+3,37+1,46+1,95+1,46+4)*0,48-0,2*0,2*7-(2,46*0,28+0,3*0,16+0,26*0,16+2,72*0,65+0,3*0,4+0,3*0,23+0,27*0,44+0,32*0,25+0,37*0,3*2*2)))/100$	5915,7	76,09	4555,82	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3507,42	761,16	45,11	2701,15	171,8589	101,9	
					1283,79	26,77					15,87		2,07	1,23	
На единицу в ценах 2001г.					5579,48	52,93	4555,82								
					970,73	18,62									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					5738,32	66,16	4555,82								
					1116,34	23,28									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					5915,7	76,09	4555,82								
					1283,79	26,77									
ВСЕГО на физобъем (0,5929)					3507,42	45,11	2701,15								
					761,16	15,87									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					27438,96	272,92	15261,5								
					11904,54	248,21									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12 152,75)					9761,7										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12 152,75)					4545,13										
Итого с накладными и см. прибылью					41745,79										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	ТЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска цоколя акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5929 $((14,93*0,72+10,83*0,78+1,83*0,645+13,3*0,56+1,8*0,58+10,83*0,58+15,0*0,53+(3,95+1,5+1,96+1,48+3,4+1,78+13,26+1,78+3,37+1,46+1,95+1,46+4)*0,48-0,2*0,2*7-(2,46*0,28+0,3*0,16+0,26*0,16+2,72*0,65+0,3*0,4+0,3*0,23+0,27*0,44+0,32*0,25+0,37*0,3*2*2))/100$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	254,34	81,81	6,04	166,49	18,2505	10,82
		392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99			137,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					104,33									
Кoeffициенты к позиции:					392,23	7,08	280,82							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					104,33									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					409,65	8,85	280,82							
ВСЕГО на физобъем (0,5929)					119,98									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					428,97	10,18	280,82							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 279,51)					137,98									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 279,51)					254,34	6,04	166,49							
Итого с накладными и см. прибылью					81,81									
Итого на единицу с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2256,72	36,54	940,67							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 279,51)					1279,51									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 279,51)					1027,77									
Итого с накладными и см. прибылью					478,54									
34	ТССЦ-101-6527 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0225	34609,6		34609,6	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	778,72			778,72		
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО на физобъем (0,0225)					778,72		778,72								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4399,77		4399,77								
Раздел 3. Окна															
Окна в подъездах №№ 1,2 (2шт.)															
35	ТЕР46-04-012-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,039 <i>(1,22*1,6*2) / 100</i>	1480,84	240,25		1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	57,75	48,38	9,37		188,54	7,35	
					1240,59	102,63					4		7,74	0,3	
На единицу в ценах 2001г.					1480,84	240,25									
					1240,59	102,63									
ВСЕГО на физобъем (0,039)					57,75	9,37									
					48,38	4									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					813,35	56,69									
					756,66	62,56									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 819,22)					689,37										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 819,22)					389,95										
Итого с накладными и см. прибылью					1892,67										
36	ТЕР10-01-034-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, двухкамерных	100 м2 проемов	0,039 <i>(1,22*1,6*2) / 100</i>	281926,98	606,69	279786,79	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	10995,15	59,81	23,66	10911,68	215,6825	8,41	
					1533,5	29,18					1,14		2,2	0,09	
На единицу в ценах 2001г.					281605,62	485,35	279786,79								
					1333,48	23,34									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					281926,98	606,69	279786,79								
					1533,5	29,18									
ВСЕГО на физобъем (0,039)					10995,15	23,66	10911,68								
					59,81	1,14									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					62729,56	143,14	61650,99								
					935,43	17,83									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 953,26)					860,51										
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 953,26)					408,38										
Итого с накладными и см. прибылью					63998,45										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	ТЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,0312 <i>(1,56*2) / 100</i>	3882,92	17,78	3696,02	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	121,15	5,28	0,55	115,32	24,3685	0,76
					169,12	0,66					0,02		0,05	
На единицу в ценах 2001г.					3857,31	14,22	3696,03							
					147,06	0,53								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3882,92	17,78	3696,03							
					169,12	0,66								
ВСЕГО на физобъем (0,0312)					121,15	0,55	115,32							
					5,28	0,02								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					737,47	3,33	651,56							
					82,58	0,31								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 82,89)					74,82									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 82,89)					35,51									
Итого с накладными и см. прибылью					847,8									
38	ТССЦ-101-2907 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	3,12 <i>1,56*2</i>	210,42		210,42	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	656,51			656,51		
На единицу в ценах 2001г.					210,42		210,42							
ВСЕГО на физобъем (3,12)					656,51		656,51							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3709,28		3709,28							
39	ТЕРр61-26-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,0093 <i>(3,09-2,16) / 100</i>	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2,02	1,84	0,03	0,15	28,07	0,26
					197,33	1,33					0,01		0,1	
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43							
					197,33	1,33								
ВСЕГО на физобъем (0,0093)					2,02	0,03	0,15							
					1,84	0,01								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					29,81	0,18	0,85							
					28,78	0,16								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 28,94)			19,43									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 28,94)			11,58									
		Итого с накладными и см. прибылью			60,82									
40	ТЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0216 <i>(3,09*70%) / 100</i>	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	106,99	60,32	0,78	45,89	383,06	8,27
					2792,51	15,38					0,33		1,16	0,03
		На единицу в ценах 2001г.			4953,15	36,01	2124,63							
					2792,51	15,38								
		ВСЕГО на физобъем (0,0216)			106,99	0,78	45,89							
					60,32	0,33								
		Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			1207,4	4,72	259,28							
					943,4	5,16								
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 948,56)			636,96									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 948,56)			379,42									
		Итого с накладными и см. прибылью			2223,78									
41	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0309 <i>((1,22+1,6*2)*0,35*2) / 100</i>	1594,54	17	1217,89	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	49,27	11,11	0,53	37,63	49,335	1,52
					359,65	0,34					0,01		0,025	
		На единицу в ценах 2001г.			1544,23	13,6	1217,89							
					312,74	0,27								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			1594,54	17	1217,89							
					359,65	0,34								
		ВСЕГО на физобъем (0,0309)			49,27	0,53	37,63							
					11,11	0,01								
		Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			389,58	3,21	212,61							
					173,76	0,16								
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 173,92)			139,7									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 173,92)			65,05									
		Итого с накладными и см. прибылью			594,33									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,0042 <i>((1,41-0,99)) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1,12	1,06		0,06	35,73	0,15
На единицу в ценах 2001г.					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,0042)					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1,12		0,06							
					1,06									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 16,58)					16,92		0,34							
					16,58									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 16,58)					11,13									
					6,63									
Итого с накладными и см. прибылью					34,68									
43	ТЕРр61-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0099 <i>((1,41*70%)) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	45,26	24,2	0,02	21,04	323,4	3,2
На единицу в ценах 2001г.					2444,9									
ВСЕГО на физобъем (0,0099)					4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					45,26	0,02	21,04							
					24,2									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 378,49)					497,49	0,12	118,88							
					378,49									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 378,49)					254,16									
					151,4									
Итого с накладными и см. прибылью					903,05									
44	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0141 <i>((1,22+1,6*2)*0,16*2) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5,78	1,69	0,12	3,97	15,87	0,22
На единицу в ценах 2001г.					119,98									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
					392,23	7,08	280,82							
					104,33									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
ВСЕГО на физобъем (0,0141)					5,78	0,12	3,97							
					1,69									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					49,59	0,73	22,43							
					26,43									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 26,43)					21,23									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 26,43)					9,88									
Итого с накладными и см. прибылью					80,7									
45	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0005	24884,59		24884,59	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	12,44			12,44		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0005)					12,44		12,44							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					70,29		70,29							
46	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,0039 <i>(1,22*0,16*2)/100</i>	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5,44	1,14	0,21	4,09	45,4365	0,18
					293,51	21,05					0,08		1,5875	0,01
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
					255,23	16,84								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
ВСЕГО на физобъем (0,0039)					5,44	0,21	4,09							
					1,14	0,08								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					42,21	1,27	23,11							
					17,83	1,25								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 19,08)					17,95									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 19,08)					9,73									
Итого с накладными и см. прибылью					69,89									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,0304 <i>(1,52*2) / 100</i>	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11,57	8,74	0,18	2,65	41,41	1,26
380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02					287,39	1,06					0,03		0,08	
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
					287,39	1,06								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4							
					287,39	1,06								
ВСЕГО на физобъем (0,0304)					11,57	0,18	2,65							
					8,74	0,03								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					152,75	1,09	14,97							
					136,69	0,47								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 137,16)					96,77									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 137,16)					71,32									
Итого с накладными и см. прибылью					320,84									
48	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	1,17 <i>3,04*0,35*1,1</i>	110,04		110,04	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	128,75			128,75		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (1,17)					128,75		128,75							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					727,44		727,44							
Окна на фасаде (60шт.)														
49	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерго й поверхнос ти	0,1158 <i>((38,6-27,02)) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	30,79	29,09	0,02	1,68	35,73	4,14
На единицу в ценах 2001г.					251,18									
					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,1158)					30,79	0,02	1,68							
					29,09									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					464,58	0,12	9,49							
					454,97									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 454,97)			305,51									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 454,97)			181,99									
		Итого с накладными и см. прибылью			952,08									
50	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,2702 <i>(38,6*70%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1235,31	660,61	0,62	574,08	323,4	87,38
					2444,9									
		На единицу в ценах 2001г.			4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
		ВСЕГО на физобъем (0,2702)			1235,31	0,62	574,08							
					660,61									
		Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			13579,24	3,75	3243,55							
					10331,94									
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 10 331,94)			6937,9									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 10 331,94)			4132,78									
		Итого с накладными и см. прибылью			24649,92									
51	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,386 <i>(((1,22+1,6*2)*0,16*32+(0,50+1,2*2)*0,16*12+(1,54+1,6*2)*0,16*4+(0,84+1,6*2)*0,16*4+(0,54+1,6*2)*0,16*8))/100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	158,12	46,31	3,42	108,39	15,87	6,13
		392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99			119,98									
		На единицу в ценах 2001г.			633,8	7,08	522,39							
					104,33									
		С учетом стоимости удаленных ресурсов			392,23	7,08	280,82							
					104,33									
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			409,65	8,85	280,82							
					119,98									
		ВСЕГО на физобъем (0,386)			158,12	3,42	108,39							
					46,31									
		Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			1357,38	20,69	612,4							
					724,29									
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 724,29)			581,79									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 724,29)			270,88									
		Итого с накладными и см. прибылью			2210,05									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	ТССЦ-101-6524 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0147	24884,59		24884,59	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	365,8			365,8		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0147)					365,8		365,8							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2066,77		2066,77							
53	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,0821 $(1,22*0,16*32*+0,50*0,16*12+1,54*0,16*4+0,84*0,16*4+0,54*0,16*8) / 100$	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	114,44	24,1	4,51	85,83	45,4365	3,73
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
Кoeffициенты к позиции:					255,23	16,84								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
ВСЕГО на физобъем (0,0821)					293,51	21,05								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					114,44	4,51	85,83							
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 403,98)					24,1	1,73								
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 403,98)					889,15	27,29	484,94							
Итого с накладными и см. прибылью					376,92	27,06								
54	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,7364 $(32*1,52+12*0,82+2*1,54+4*0,9+8*0,6+2*1,84) / 100$	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	280,38	211,63	4,38	64,37	41,41	30,49
На единицу в ценах 2001г.					380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02	287,39	1,06				0,78		0,08	0,06
С учетом стоимости удаленных ресурсов					2320,29	5,95	2026,95							
ВСЕГО на физобъем (0,7364)					287,39	1,06								
Итого с накладными и см. прибылью					380,74	5,95	87,4							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					287,39	1,06								
ВСЕГО на физобъем (0,7364)					280,38	4,38	64,37							
Итого с накладными и см. прибылью					211,63	0,78								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3700,08	26,5	363,69							
					3309,89	12,2								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 3 322,09)					2343,73									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 3 322,09)					1727,49									
Итого с накладными и см. прибылью					7771,3									
55	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	28,35 73,64*0,35*1,1	110,04		110,04	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3119,63			3119,63		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (28,35)					3119,63		3119,63							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					17625,91		17625,91							
56	ТЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка	9 2+7	19,12	2,95	3,93	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	172,08	110,16	26,55	35,37	1,679	15,11
					12,24									
На единицу в ценах 2001г.					16,93	2,36	3,93							
					10,64									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					19,12	2,95	3,93							
					12,24									
ВСЕГО на физобъем (9)					172,08	26,55	35,37							
					110,16									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2083,37	160,63	199,84							
					1722,9									
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 722,90)					1687,06									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 722,90)					972,4									
Итого с накладными и см. прибылью					4742,83									
57	ТССЦ-301-4396 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 300x300 мм	шт.	2	92,7		92,7	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	185,4			185,4		
На единицу в ценах 2001г.					92,7		92,7							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (2)					185,4		185,4							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1047,51		1047,51							
58	ТССЦ-301-4372 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 200х200 мм	шт.	7	57,46		57,46	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	402,22			402,22		
На единицу в ценах 2001г.					57,46		57,46							
ВСЕГО на физобъем (7)					402,22		402,22							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2272,54		2272,54							
Раздел 4. Двери														
59	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, от ранее существующей двери	100 коробок	0,02 2 / 100	1537,76	368,72		1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	30,76	23,39	7,37		179,3	3,59
На единицу в ценах 2001г.					1537,76	368,72								
ВСЕГО на физобъем (0,02)					1169,04	39,22					0,78		3,97	0,08
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1169,04	39,22								
Накладные расходы 82%*0.85 ФОТ (от 378,02)					30,76	7,37								
Сметная прибыль 62%*0.8 ФОТ (от 378,02)					23,39	0,78								
Итого с накладными и см. прибылью					410,41	44,59								
Итого с накладными и см. прибылью					365,82	12,2								
Итого с накладными и см. прибылью					263,48									
Итого с накладными и см. прибылью					187,5									
Итого с накладными и см. прибылью					861,39									
60	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка металлических дверных блоков (входа в подъезды)	1 м2 проема	4 1*2,0*2	26,83	13,27		1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	107,32	54,24	53,08		1,68	6,72
На единицу в ценах 2001г.					26,83	13,27								
На единицу в ценах 2001г.					13,56									
На единицу в ценах 2001г.					62,44	18,96	24,11							
На единицу в ценах 2001г.					19,37									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7"					26,83	13,27								
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7"					13,56									
ВСЕГО на физобъем (4)					107,32	53,08								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					54,24									
	Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				1169,44	321,13								
					848,31									
	Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 848,31)				584,06									
	Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 848,31)				490,32									
	Итого с накладными и см. прибылью				2243,82									
61	ТЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (вход в подъезды)	1 м2 проема	4 1*2,0*2	70,09	23,7	24,11	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	280,36	89,12	94,8	96,44	2,76	11,04
					22,28									
	На единицу в ценах 2001г.				62,44	18,96	24,11							
					19,37									
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				70,09	23,7	24,11							
					22,28									
	ВСЕГО на физобъем (4)				280,36	94,8	96,44							
					89,12									
	Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				2512,27	573,54	544,89							
					1393,84									
	Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 393,84)				959,66									
	Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 393,84)				805,64									
	Итого с накладными и см. прибылью				4277,57									
62	ТССЦ-203-8147 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Блок дверной стальной наружный однополюсный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003) в комплекте с окраской	м2	4	1356,69		1356,69	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5426,76			5426,76		
	На единицу в ценах 2001г.				1356,69		1356,69							
	ВСЕГО на физобъем (4)				5426,76		5426,76							
	Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				30661,19		30661,19							
63	ТЕР09-04-012-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка дверного доводчика к входным дверям	1 шт.	2	14,61	3,59	0,72	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	29,22	20,6	7,18	1,44	1,2765	2,55
					10,3									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					12,55	2,87	0,72							
					8,96									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					14,61	3,59	0,72							
ВСЕГО на физобъем (2)					29,22	7,18	1,44							
					20,6									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					373,76	43,44	8,14							
					322,18									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 322,18)					221,82									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 322,18)					186,22									
Итого с накладными и см. прибылью					781,8									
64	ТССЦ-101-6978 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт.	2	343,72		343,72	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	687,44			687,44		
На единицу в ценах 2001г.					343,72		343,72							
ВСЕГО на физобъем (2)					687,44		687,44							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3884,04		3884,04							
65	ТЕРр61-26-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетертой поверхности	0,0141 <i>(4,7-3,29) / 100</i>	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3,06	2,78	0,04	0,24	28,07	0,4
					197,33	1,33					0,02		0,1	
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43							
					197,33	1,33								
ВСЕГО на физобъем (0,0141)					3,06	0,04	0,24							
					2,78	0,02								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					45,08	0,24	1,36							
					43,48	0,31								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 43,79)					29,41									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 43,79)					17,52									
Итого с накладными и см. прибылью					92,01									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
66	ТЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0329 <i>(4,7*70%) / 100</i>	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	162,96	91,87	1,18	69,91	383,06	12,6	
					2792,51	15,38					0,51		1,16	0,04	
На единицу в ценах 2001г.					4953,15	36,01	2124,63								
					2792,51	15,38									
ВСЕГО на физобъем (0,0329)					162,96	1,18	69,91								
					91,87	0,51									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1838,98	7,14	394,99								
					1436,85	7,98									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 444,83)					970,2										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 444,83)					577,93										
Итого с накладными и см. прибылью					3387,11										
67	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,047 <i>((1,0+2*2)*0,47*2) / 100</i>	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	64,48	16,74	0,79	46,95	50,094	2,35	
					356,17	0,29					0,01		0,025		
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76								
					309,71	0,23									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76								
					356,17	0,29									
ВСЕГО на физобъем (0,047)					64,48	0,79	46,95								
					16,74	0,01									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					531,86	4,78	265,27								
					261,81	0,16									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 261,97)					210,43										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 261,97)					97,98										
Итого с накладными и см. прибылью					840,27										
ремонт дверного откоса на балконах															
68	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,0142 <i>(4,06-2,64) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3,78	3,57		0,21	35,73	0,51	

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					251,18										
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5								
					251,18										
ВСЕГО на физобъем (0,0142)					3,78		0,21								
					3,57										
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					57,02		1,19								
					55,83										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 55,83)					37,49										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 55,83)					22,33										
Итого с накладными и см. прибылью					116,84										
69	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0264 (4,06*65%) / 100	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	120,7	64,55	0,06	56,09	323,4	8,54	
					2444,9										
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63								
					2444,9										
ВСЕГО на физобъем (0,0264)					120,7	0,06	56,09								
					64,55										
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1326,83	0,36	316,91								
					1009,56										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 009,56)					677,92										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 009,56)					403,82										
Итого с накладными и см. прибылью					2408,57										
70	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0406 ((1,54+2,4*2)*0,16*4) / 100	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	16,63	4,87	0,36	11,4	15,87	0,64	
					119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,0406)					16,63	0,36	11,4								
					4,87										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					142,76	2,18	64,41							
					76,17									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 76,17)					61,18									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 76,17)					28,49									
Итого с накладными и см. прибылью					232,43									
71	ТССЦ-101-6524 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0015	24884,59		24884,59	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	37,33			37,33		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0015)					37,33		37,33							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					210,91		210,91							
Раздел 5. Балконы (4 шт-)														
72	ТЕРр59-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка металлических решеток ограждения балконов при весе одного метра решетки: до 60 кг	100 м решетки	0,15 $((0,8+2,2+0,8)*4) / 100$	406,46	6,49	48,58	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	60,97	52,71	0,97	7,29	54,395	8,16
					351,39									
На единицу в ценах 2001г.					359,78	5,64	48,58							
					305,56									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					406,46	6,49	48,58							
					351,39									
ВСЕГО на физобъем (0,15)					60,97	0,97	7,29							
					52,71									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					871,44	5,87	41,19							
					824,38									
Накладные расходы 76%*0.85 ФОТ (от 824,38)					532,55									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 824,38)					395,7									
Итого с накладными и см. прибылью					1799,69									
73	ТЕР46-04-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка монолитных плит бетонных, балок	1 м3	1,444 $0,9*2,2*0,15*4+0,2*0,2*0,8*8$	419,2	327,91		1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	605,32	131,82	473,5		12,6615	18,28
					91,29	34,88					50,37		3,5305	5,1

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					364,52	285,14								
					79,38	30,33								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					419,2	327,91								
					91,29	34,88								
ВСЕГО на физобъем (1,444)					605,32	473,5								
					131,82	50,37								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4926,34	2864,68								
					2061,66	787,79								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 849,45)					2397,81									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 849,45)					1356,34									
Итого с накладными и см. прибылью					8680,49									
74	ТЕР13-06-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Очистка поверхности щетками (металлические балки 20)	1 м2 очищаемой поверхности	5,12 <i>0,8*8*21,0/1000*38,1</i>	8,27			1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	42,34	42,34			1,1902	6,09
					8,27									
На единицу в ценах 2001г.					6,25									
					6,25									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					7,19									
					7,19									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					8,27									
					8,27									
ВСЕГО на физобъем (5,12)					42,34									
					42,34									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					662,2									
					662,2									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 662,20)					455,92									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 662,20)					315,21									
Итого с накладными и см. прибылью					1433,33									
75	ТЕР13-06-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	5,12	1,3	0,39		1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6,66	4,66	2		0,1322	0,68
					0,91									
На единицу в ценах 2001г.					0,96	0,27								
					0,69									
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1,13	0,34									
					0,79										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1,3	0,39									
					0,91										
ВСЕГО на физобъем (5,12)					6,66	2									
					4,66										
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					84,98	12,1									
					72,88										
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 72,88)					50,18										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 72,88)					34,69										
Итого с накладными и см. прибылью					169,85										
76	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обработка металлических поверхностей за один раз преобразователем ржавчины	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,0512 <i>5,12 / 100</i>	74,34	13,54	-0,01	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3,81	3,11	0,69	-0,01	7,0225	0,36	
		<i>55,39 = 244,44 - 0,012 x 14 566,41 - 0,002 x 7 123,57</i>			60,81	0,14					0,01		0,0144		
На единицу в ценах 2001г.					244,44	9,42	189,04								
					45,98	0,1									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					55,39	9,42	-0,01								
					45,98	0,1									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					64,64	11,78	-0,01								
					52,88	0,13									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					74,34	13,54	-0,01								
					60,81	0,14									
ВСЕГО на физобъем (0,0512)					3,81	0,69	-0,01								
					3,11	0,01									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					52,78	4,17	-0,06								
					48,64	0,16									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 48,80)					33,6										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 48,80)					23,23										
Итого с накладными и см. прибылью					109,61										
77	ТССЦ-113-0646 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Преобразователь ржавчины ИФХАН-58ПР	кг	0,7	70,86		70,86	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	49,6			49,6			
На единицу в ценах 2001г.					70,86		70,86								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО на физобъем (0,7)					49,6		49,6								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					280,24		280,24								
78	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (балок и обрамления)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0512 5,12 / 100	263,39	13,54	189,04	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	13,49	3,11	0,69	9,69	7,0225	0,36	
					60,81	0,14				0,01		0,0144			
На единицу в ценах 2001г.					244,44	9,42	189,04								
					45,98	0,1									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					253,69	11,78	189,04								
					52,88	0,13									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					263,39	13,54	189,04								
					60,81	0,14									
ВСЕГО на физобъем (0,0512)					13,49	0,69	9,69								
					3,11	0,01									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					107,56	4,17	54,75								
					48,64	0,16									
Накладные расходы 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 48,80)					33,6										
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 48,80)					23,23										
Итого с накладными и см. прибылью					164,39										
79	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (балок и обрамления)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0512 5,12 / 100	323,19	8,93	276,87	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	16,55	1,91	0,46	14,18	5,0652	0,26	
					37,39	0,14				0,01		0,0144			
На единицу в ценах 2001г.					311,36	6,21	276,88								
					28,27	0,1									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					317,15	7,76	276,88								
					32,51	0,13									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					323,19	8,93	276,88								
					37,39	0,14									
ВСЕГО на физобъем (0,0512)					16,55	0,46	14,18								
					1,91	0,01									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					112,77	2,78	80,12								
					29,87	0,16									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 30,03)					20,68									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 30,03)					14,29									
Итого с накладными и см. прибылью					147,74									
80	ТЕР26-01-048-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обвязка балки сеткой	100 м2 изолируем ой поверхнос ти	0,0512 <i>(8*0,8*0,8) / 100</i>	658,09	11,2	238,46	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	33,69	20,91	0,57	12,21	58,8512	3,01
На единицу в ценах 2001г.					408,43									
					555,08	7,79	238,46							
Кoeffициенты к позиции:					308,83									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					603,35	9,74	238,46							
					355,15									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					658,09	11,2	238,46							
					408,43									
ВСЕГО на физобъем (0,0512)					33,69	0,57	12,21							
					20,91									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					399,47	3,45	68,99							
					327,03									
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 327,03)					250,18									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 327,03)					155,67									
Итого с накладными и см. прибылью					805,32									
81	ТЕР46-01-008-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обетонирование: балок	1 м3	0,256 <i>0,2*0,2*0,8*8</i>	1109,94	43,79	887,82	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	284,14	45,65	11,21	227,28	26,381	6,75
На единицу в ценах 2001г.					178,33	1,83					0,47		0,138	0,04
					1080,97	38,08	887,82							
					155,07	1,59								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1109,94	43,79	887,82							
					178,33	1,83								
ВСЕГО на физобъем (0,256)					284,14	11,21	227,28							
					45,65	0,47								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2065,92	67,82	1284,13							
					713,97	7,35								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 721,32)					606,99									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 721,32)					343,35									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого с накладными и см. прибылью					3016,26										
82	ТЕР06-01-041-09 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	100 м3 в деле	0,0119 <i>(2,2*0,9*0,15*4) / 100</i>	116813,06	6420,45	101385,7	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1390,08	107,18	76,4	1206,5	1281,2116	15,25	
					9006,91	769,68					9,16		58,1325	0,69	
На единицу в ценах 2001г.					112662,62	4466,4	101385,7								
					6810,52	535,43									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					114800,8	5583	101385,7								
					7832,1	669,29									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					116813,06	6420,45	101385,7								
					9006,91	769,68									
ВСЕГО на физобъем (0,0119)					1390,08	76,4	1206,5								
					107,18	9,16									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8955,25	462,22	6816,73								
					1676,3	143,26									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 819,56)					1461,56										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 819,56)					804,25										
Итого с накладными и см. прибылью					11221,06										
83	ТЕР11-01-004-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируем ой поверхнос ти	0,0792 <i>(2,2*0,9*4) / 100</i>	2893,14	461,25	1871,85	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	229,14	44,36	36,53	148,25	61,073	4,84	
					560,04	7,43					0,59		0,5606	0,04	
На единицу в ценах 2001г.					2616,19	320,87	1871,85								
					423,47	5,17									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2759,93	401,09	1871,85								
					486,99	6,46									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2893,14	461,25	1871,85								
					560,04	7,43									
ВСЕГО на физобъем (0,0792)					229,14	36,53	148,25								
					44,36	0,59									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1752,41	221,01	837,61								
					693,79	9,23									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 703,02)					661,51										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 703,02)					358,54										
Итого с накладными и см. прибылью					2772,46										
84	ТЕР11-01-004-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхнос ти	0,0792 <i>(2,2*0,9*4) / 100</i>	1815,13	227,48	1249,78	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	143,76	26,76	18,02	98,98	36,8448	2,92	
					337,87	4,38					0,35		0,3306	0,03	
На единицу в ценах 2001г.					1663,5	158,25	1249,77								
					255,48	3,05									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1741,38	197,81	1249,77								
					293,8	3,81									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1815,13	227,48	1249,77								
					337,87	4,38									
ВСЕГО на физобъем (0,0792)					143,76	18,02	98,98								
					26,76	0,35									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1086,79	109,02	559,24								
					418,53	5,47									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 424,00)					398,96										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 424,00)					216,24										
Итого с накладными и см. прибылью					1701,99										
85	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство мелких покрытий (отливы) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,042 <i>((0,9+2,4+0,9)*0,25*4) / 100</i>	1189,19	33,48	120,87	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	49,95	43,46	1,41	5,08	149,1119	6,26	
926,65 = 9 169,73 - 0,782 x 10 541,02					1034,84	3,81					0,16		0,2875	0,01	
На единицу в ценах 2001г.					9169,73	23,29	8363,95								
					782,49	2,65									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					926,65	23,29	120,87								
					782,49	2,65									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1049,85	29,11	120,87								
					899,86	3,31									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1189,19	33,48	120,87								
					1034,84	3,81									
ВСЕГО на физобъем (0,042)					49,95	1,41	5,08								
					43,46	0,16									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					716,94	8,53	28,7								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					679,71	2,5								
		Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 682,21)			626,27									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 682,21)			301,54									
		Итого с накладными и см. прибылью			1644,75									
86	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	4,62 4,2*1,1	110,04		110,04	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	508,38			508,38		
		На единицу в ценах 2001г.			110,04		110,04							
		ВСЕГО на физобъем (4,62)			508,38		508,38							
		Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			2872,35		2872,35							
87	ТЕР12-01-004-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,088 (2,2*4) / 100	4205,21	261,01	3686,35	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	370,06	22,69	22,97	324,4	34,5172	3,04
		На единицу в ценах 2001г.			4062,9	181,57	3686,36							
		Кoeffициенты к позиции:			194,97	3,18								
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			4137,54	226,96	3686,36							
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			4205,21	261,01	3686,36							
		ВСЕГО на физобъем (0,088)			370,06	22,97	324,4							
		Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			2326,7	138,97	1832,86							
		Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 361,13)			331,52									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 361,13)			159,62									
		Итого с накладными и см. прибылью			2817,84									
88	ТЕР26-01-048-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Армирование стяжки сеткой	100 м2 изолируемой поверхностью	0,0792 (0,9*2,2*4) / 100	2701,28	69,68	2528,8	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	213,94	8,14	5,52	200,28	14,812	1,17
		На единицу в ценах 2001г.			102,8									
		Итого с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			2655,01	48,47	2528,81							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					77,73									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2678,79	60,59	2528,81							
					89,39									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2701,28	69,68	2528,81							
					102,8									
ВСЕГО на физобъем (0,0792)					213,94	5,52	200,28							
					8,14									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1292,29	33,4	1131,58							
					127,31									
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 127,31)					97,39									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 127,31)					60,6									
Итого с накладными и см. прибылью					1450,28									
89	ТЕР11-01-015-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,0792 <i>(0,9*2,2*4) / 100</i>	2537,03	299,39	1892,23	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	200,93	27,36	23,71	149,86	53,4687	4,23
					345,41	44,38					3,51		4,0825	0,32
На единицу в ценах 2001г.					2361,68	208,27	1892,23							
					261,18	30,87								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2452,92	260,34	1892,23							
					300,36	38,59								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2537,03	299,39	1892,23							
					345,41	44,38								
ВСЕГО на физобъем (0,0792)					200,93	23,71	149,86							
					27,36	3,51								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1418,07	143,45	846,71							
					427,91	54,9								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 482,81)					454,3									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 482,81)					246,23									
Итого с накладными и см. прибылью					2118,6									
90	ТЕР11-01-015-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	0,0792 <i>(0,9*2,2*4) / 100</i>	1333,11	36,23	1256,2	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	105,58	3,22	2,87	99,49	6,2951	0,5
					40,68	14,49					1,15		1,0925	0,09
На единицу в ценах 2001г.					328,04	6,3	314,05							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					7,69	2,52								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом " ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)"					1312,16	25,2	1256,2							
					30,76	10,08								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1323,07	31,5	1256,2							
					35,37	12,6								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1333,11	36,23	1256,2							
					40,68	14,49								
ВСЕГО на физобъем (0,0792)					105,58	2,87	99,49							
					3,22	1,15								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					629,84	17,36	562,12							
					50,36	17,99								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 68,35)					64,31									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 68,35)					34,86									
Итого с накладными и см. прибылью					729,01									
91	ТЕР11-01-015-08 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Железнение цементных покрытий	100 м2 покрытия	0,0792 <i>((0,9*2,2*4) / 100</i>	145,16	9,53	25,08	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11,5	8,76	0,75	1,99	14,283	1,13
					110,55	1,61					0,13		0,1438	0,01
На единицу в ценах 2001г.					115,3	6,63	25,08							
					83,59	1,12								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,5	8,29	25,08							
					96,13	1,4								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					145,16	9,53	25,08							
					110,55	1,61								
ВСЕГО на физобъем (0,0792)					11,5	0,75	1,99							
					8,76	0,13								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					152,79	4,54	11,24							
					137,01	2,03								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 139,04)					130,83									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 139,04)					70,91									
Итого с накладными и см. прибылью					354,53									
92	ТЕР07-05-016-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	100 м ограждения	0,16 <i>((0,9+2,2+0,9)*4) / 100</i>	18859,6	385,67	16947,58	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3017,54	244,22	61,71	2711,61	194,9365	31,19

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1526,35	7,82					1,25		0,5894	0,09
На единицу в ценах 2001г.					18370,01	268,29	16947,58							
					1154,14	5,44								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					18610,2	335,36	16947,58							
					1327,26	6,8								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					18859,6	385,67	16947,58							
					1526,35	7,82								
ВСЕГО на физобъем (0,16)					3017,54	61,71	2711,61							
					244,22	1,25								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					19513,55	373,35	15320,6							
					3819,6	19,55								
Накладные расходы 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 839,15)					4552,27									
Сметная прибыль 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 839,15)					2610,62									
Итого с накладными и см. прибылью					26676,44									
93	ТЕР15-04-030-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток ограждения количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,176 $((0,9+2,2+0,9)*1,1*4) / 100$	571,52	2,09	230,65	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	100,59	59,63	0,37	40,59	46,9884	8,27
					338,78	0,09					0,02		0,0071	
На единицу в ценах 2001г.					976,53	2,91	461,28							
					512,34	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "ТЧ коэффициент окраски ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)"					488,27	1,46	230,64							
					256,17	0,07								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					527,05	1,82	230,64							
					294,6	0,08								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					571,52	2,09	230,64							
					338,78	0,09								
ВСЕГО на физобъем (0,176)					100,59	0,37	40,59							
					59,63	0,02								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1164,18	2,24	229,33							
					932,61	0,31								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 932,92)					749,37									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 932,92)					348,91									
Итого с накладными и см. прибылью					2262,46									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
94	ТЕР15-04-024-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Простая окраска масляными составами по дереву поручней	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0256 $((0,9+0,9+2,2)*0,16*4) / 100$	918,28	6,67	647,85	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	23,51	6,75	0,17	16,59	37,0961	0,95
					263,76	0,19							0,0144	
На единицу в ценах 2001г.					851,93	4,64	647,85							
					199,44	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					883,01	5,8	647,85							
					229,36	0,16								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					918,28	6,67	647,85							
					263,76	0,19								
ВСЕГО на физобъем (0,0256)					23,51	0,17	16,59							
					6,75									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					200,33	1,03	93,73							
					105,57									
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 105,57)					84,8									
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 105,57)					39,48									
Итого с накладными и см. прибылью					324,61									
95	ТЕР15-04-024-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлического каркаса для крепления облицовки балконов	1 т	0,04 $((2,2+0,9+0,9)*2*4)*1,26/100$ 0	449,06	27,52	52,67	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	17,96	14,75	1,1	2,11	50,6	2,02
397,36 = 6 287,43 - 0,05 x 5 252,69 - 0,98 x 5 742,29					368,87	5,8					0,23		0,437	0,02
На единицу в ценах 2001г.					6287,43	23,93	5942,74							
					320,76	5,04								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					397,36	23,93	52,67							
					320,76	5,04								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					449,06	27,52	52,67							
					368,87	5,8								
ВСЕГО на физобъем (0,04)					17,96	1,1	2,11							
					14,75	0,23								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					249,27	6,66	11,92							
					230,69	3,6								
Накладные расходы 82%*0,85 ФОТ (от 234,29)					163,3									
Сметная прибыль 62%*0,8 ФОТ (от 234,29)					116,21									
Итого с накладными и см. прибылью					528,78									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
96	ТССЦ-101-2548 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Сталь полосовая 40x4 мм вес 1 п/м=1,26	т	0,04	5648,6		5648,6	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	225,94			225,94			
На единицу в ценах 2001г.					5648,6		5648,6								
ВСЕГО на физобъем (0,04)					225,94		225,94								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1276,56		1276,56								
97	ТЕР15-04-030-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлического каркаса количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026 $((2,2+0,9+0,9)*2*4)*0,08/100$	1143,03	4,18	461,28	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	29,72	17,62	0,11	11,99	93,9768	2,44	
На единицу в ценах 2001г.					677,57	0,19							0,0144		
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					976,53	2,91	461,28								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					512,34	0,13									
ВСЕГО на физобъем (0,026)															
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1054,11	3,64	461,28								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 275,58)					589,19	0,16									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 275,58)					1143,03	4,18	461,28								
Итого с накладными и см. прибылью					677,57	0,19									
ВСЕГО на физобъем (0,026)					29,72	0,11	11,99								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					17,62										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 275,58)					343,99	0,67	67,74								
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 275,58)					275,58										
Итого с накладными и см. прибылью					221,36										
ВСЕГО на физобъем (0,026)					103,07										
Итого с накладными и см. прибылью					668,42										
98	ТЕР09-05-001-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Облицовка балконов стальным профилированным листом	100 м2	0,176 $((2,2+0,9+0,9)*1*4)/100$	377,58	54,71	12,12	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	66,45	54,69	9,63	2,13	43,1003	7,59	
На единицу в ценах 2001г.					310,75	2,29					0,4		0,1725	0,03	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					285,15	38,06	12,12								
Итого с накладными и см. прибылью					234,97	1,59									
ВСЕГО на физобъем (0,176)															
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					329,91	47,58	12,12								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 275,58)															
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 275,58)															
Итого с накладными и см. прибылью															
ВСЕГО на физобъем (0,176)															

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			270,22	1,99								
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			377,58	54,71	12,12							
		ВСЕГО на физобъем (0,176)			310,75	2,29								
					66,45	9,63	2,13							
					54,69	0,4								
		Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			925,64	58,26	12,03							
					855,35	6,26								
		Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 861,61)			593,22									
		Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 861,61)			498,01									
		Итого с накладными и см. прибылью			2016,87									
99	ТССЦ-101-4566 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,5	м2	19,36 <i>17,6*1,1</i>	59,75		59,75	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1156,76			1156,76		
		На единицу в ценах 2001г.			59,75		59,75							
		ВСЕГО на физобъем (19,36)			1156,76		1156,76							
		Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			6535,69		6535,69							
100	ТЕРп61-1-5 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сплошное выравнивание штукатурки нижних поверхностей балконных плит и торцов цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхности	0,0576 <i>(0,8*1,8*4) / 100</i>	572,73	12,13	271,1	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	32,99	16,68	0,7	15,61	42,826	2,47
					289,5	5,19					0,3		0,391	0,02
		На единицу в ценах 2001г.			533,39	10,55	271,1							
					251,74	4,51								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			572,73	12,13	271,1							
		ВСЕГО на физобъем (0,0576)			289,5	5,19								
					32,99	0,7	15,61							
					16,68	0,3								
		Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			353,32	4,24	88,2							
					260,88	4,69								
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 265,57)			178,33									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 265,57)			106,23									
		Итого с накладными и см. прибылью			637,88									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
101	ТЕР15-02-001-06 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: тяг балконов по периметру плиты	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,032 $((0,9+2,2+0,9)*0,2*4) / 100$	8958,89	86,57	4685,26	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	286,68	133,99	2,77	149,92	464,1975	14,85
На единицу в ценах 2001г.					4187,06									
Кoeffициенты к позиции:					7911,5	60,22	4685,26							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3640,92									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					4187,06									
ВСЕГО на физобъем (0,032)					286,68	2,77	149,92							
					133,99									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2959,41	16,76	847,05							
					2095,6									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 095,60)					1683,29									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 095,60)					783,75									
Итого с накладными и см. прибылью					5426,45									
102	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска нижней поверхности балконных плит, балок и торцов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,136 $((0,9*0,6)*8+0,04*8+1,8*0,8*4+(0,9+2,2+0,9)*0,2*4) / 100$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	58,34	18,77	1,38	38,19	18,2505	2,48
На единицу в ценах 2001г.					137,98									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
Кoeffициенты к позиции:					392,23	7,08	280,82							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					104,33									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82							
					137,98									
ВСЕГО на физобъем (0,136)					58,34	1,38	38,19							
					18,77									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					517,68	8,35	215,77							
					293,56									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 293,56)					235,8										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 293,56)					109,79										
Итого с накладными и см. прибылью					863,27										
103	ТССЦ-101-6525 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,0052	30605,19		30605,19	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	159,15			159,15			
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19								
ВСЕГО на физобъем (0,0052)					159,15		159,15								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					899,2		899,2								
Раздел 6. Козырек															
104	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	0,0753 (1,94*1,94*2) / 100	67	12,52		1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5,05	4,11	0,94		8,58	0,65	
На единицу в ценах 2001г.					67	12,52									
ВСЕГО на физобъем (0,0753)					5,05	0,94									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					69,97	5,69									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 64,28)					54,48										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 64,28)					30,6										
Итого с накладными и см. прибылью					154,66										
105	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа окрашенного (козырек) по металлическому каркасу	100 м2 покрытия	0,084 (2,1*2*2) / 100	1038,19	601,36	146,56	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	87,21	24,38	50,51	12,32	40,825	3,43	
На единицу в ценах 2001г.					1038,19	601,36	146,56								
Кoeffициенты к позиции:					290,27	45,94					3,86		3,2625	0,27	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					880,06	481,09	146,56								
					252,41	36,75									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (0,084)					87,21	50,51	12,32							
					24,38	3,86								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					756,5	305,59	69,61							
					381,3	60,37								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 441,67)					304,09									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 441,67)					255,29									
Итого с накладными и см. прибылью					1315,88									
106	ТССЦ-101-4570 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	9,24 <i>8,4*1,1</i>	59,75		59,75	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	552,09			552,09		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (9,24)					552,09		552,09							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3119,31		3119,31							
107	ТССЦ-101-1810 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0012 <i>8,4*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	38,04			38,04		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0012)					38,04		38,04							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					214,93		214,93							
108	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы: примыкание	м2	1,16 <i>2*2,1*0,25*1,1</i>	152,11		152,11	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	176,45			176,45		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (1,16)					176,45		176,45							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					996,94		996,94							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
109	ТЕРр62-32-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	2,496 <i>2,4*4*0,26</i>	1002,13	0,87	470,91	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2501,32	1323,75	2,17	1175,4	80,6	201,18
На единицу в ценах 2001г.					530,35									
ВСЕГО на физобъем (2,496)					1002,13	0,87	470,91							
					530,35									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2501,32	2,17	1175,4							
					1323,75									
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 20 703,45)					27357,59	13,13	6641,01							
					20703,45									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 20 703,45)					14078,35									
Итого с накладными и см. прибылью					8281,38									
					49717,32									
110	ТЕРр62-35-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлического каркаса козырьков: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,043 <i>((1,8*6+1,9*4+0,4*4+4*0,2+4*0,15)*4*0,025*2) / 100</i>	901,44	0,87	333,04	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	38,76	24,4	0,04	14,32	80,73	3,47
На единицу в ценах 2001г.					567,53									
ВСЕГО на физобъем (0,043)					901,44	0,87	333,04							
					567,53									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					38,76	0,04	14,32							
					24,4									
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 381,62)					462,77	0,24	80,91							
					381,62									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 381,62)					259,5									
Итого с накладными и см. прибылью					152,65									
					874,92									
Раздел 7. Крыльца (2шт.)														
Крыльцо подъезд №1														
111	ТЕР07-01-044-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Обрамление бетонного крыльца уголком 32х32*3 мм	1 т стальных элементов	0,0183 <i>(2,72+2,4*2+1,8*2+0,6+0,26+2*0,12+2*0,16)*1,46/1000</i>	1147,64	326,59	412,98	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	21	7,47	5,98	7,55	49,105	0,9
На единицу в ценах 2001г.					408,07									
					10329,95	261,27	9713,84							
					354,84									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
С учетом стоимости удаленных ресурсов					1029,1	261,27	412,99							
					354,84									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1147,64	326,59	412,99							
ВСЕГО на физобъем (0,0183)					408,07									
					21	5,98	7,55							
					7,47									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					195,67	36,18	42,66							
					116,83									
Накладные расходы 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 116,83)					116,19									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 116,83)					67,53									
Итого с накладными и см. прибылью					379,39									
112	ТССЦ-101-3715 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 32x32x3 мм	т	0,0183	6188,32		6188,32	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	113,25			113,25		
На единицу в ценах 2001г.					6188,32		6188,32							
ВСЕГО на физобъем (0,0183)					113,25		113,25							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					639,86		639,86							
113	ТЕР13-03-002-04 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей уголков обрамления крылец за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0161 $((2,72+2,4*2+1,8*2+0,6+0,26+2*0,12+2*0,16)*0,032*4)/100$	253,69	11,78	189,03	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4,08	0,85	0,19	3,04	6,1065	0,1
На единицу в ценах 2001г.					244,44	9,42	189,04							
					45,98	0,1								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					253,69	11,78	189,04							
ВСЕГО на физобъем (0,0161)					52,88	0,13							0,0125	
					4,08	0,19	3,04							
					0,85									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					31,62	1,15	17,18							
					13,29									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13,29)					9,15									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13,29)					6,33									
Итого с накладными и см. прибылью					47,1									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
114	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей уголков обрамления крылец : эмалью ПФ-115	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0161 $((2,72+2,4*2+1,8*2+0,6+0,26+2*0,12+2*0,16)*0,032*4)/100$	317,15	7,76	276,88	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5,11	0,52	0,12	4,47	4,4045	0,07
					32,51	0,13							0,0125	
На единицу в ценах 2001г.					311,36	6,21	276,88							
					28,27	0,1								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					317,15	7,76	276,88							
					32,51	0,13								
ВСЕГО на физобъем (0,0161)					5,11	0,12	4,47							
					0,52									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					34,12	0,73	25,26							
					8,13									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8,13)					5,6									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8,13)					3,87									
Итого с накладными и см. прибылью					43,59									
115	ТЕР11-01-027-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Устройство покрытий площадки, торцов и ступеней крыльца, на цементном растворе из плиток: бетонных	100 м2 покрытия	0,099 $((2,46*2,4+0,26*0,6+0,3*2,4+0,26*1,8+0,12*(2,4+1,8)+0,16*(2,4+1,8)+2,72*0,28+0,6*0,28+0,3*0,16+0,12*0,16+1*0,5))/100$	8371,24	231,01	7508,12	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	828,75	62,58	22,87	743,3	93,5065	9,26
					632,11	47,03					4,66		3,6625	0,36
На единицу в ценах 2001г.					8242,59	184,81	7508,12							
					549,66	37,62								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8371,24	231,01	7508,12							
					632,11	47,03								
ВСЕГО на физобъем (0,099)					828,75	22,87	743,3							
					62,58	4,66								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5316,76	138,36	4199,65							
					978,75	72,88								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 051,63)					989,53									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 051,63)					536,33									
Итого с накладными и см. прибылью					6842,62									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
116	ТЕР07-05-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород	100 м ограждени я	0,0952 <i>(1,7*4+2,72) / 100</i>	18610,2	335,36	16947,58	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1771,69	126,36	31,93	1613,4	169,51	16,14
					1327,26	6,8					0,65		0,5125	0,05
На единицу в ценах 2001г.					18370,01	268,29	16947,58							
					1154,14	5,44								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					18610,2	335,36	16947,58							
					1327,26	6,8								
ВСЕГО на физобъем (0,0952)					1771,69	31,93	1613,4							
					126,36	0,65								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					11285,16	193,18	9115,71							
					1976,27	10,17								
Накладные расходы 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 986,44)					2355,42									
Сметная прибыль 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 986,44)					1350,78									
Итого с накладными и см. прибылью					14991,36									
117	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток ограждения количество окрасок 2	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,105 <i>(9,52*1,1) / 100</i>	527,05	1,82	230,63	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	55,34	30,93	0,19	24,22	40,8595	4,29
					294,6	0,08					0,01		0,0062	
На единицу в ценах 2001г.					976,53	2,91	461,28							
					512,34	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "ТЧ коэффициент окраски ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)"					488,27	1,46	230,64							
					256,17	0,07								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					527,05	1,82	230,64							
					294,6	0,08								
ВСЕГО на физобъем (0,105)					55,34	0,19	24,22							
					30,93	0,01								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					621,74	1,15	136,84							
					483,75	0,16								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 483,91)					388,7									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 483,91)					180,98									
Итого с накладными и см. прибылью					1191,42									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
118	ТЕР15-04-024-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Простая окраска масляными составами по дереву: поручень	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01904 <i>(9,52*0,2) / 100</i>	883,01	5,8	647,85	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	16,81	4,37	0,11	12,33	32,2575	0,61
					229,36	0,16							0,0125	
На единицу в ценах 2001г.					851,93	4,64	647,85							
					199,44	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					883,01	5,8	647,85							
					229,36	0,16								
ВСЕГО на физобъем (0,01904)					16,81	0,11	12,33							
					4,37									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					138,68	0,67	69,66							
					68,35									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 68,35)					54,9									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 68,35)					25,56									
Итого с накладными и см. прибылью					219,14									
Крыльцо подъезд №2														
119	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: частично боковой стенки крыльца из кирпича	1 м3	0,481 <i>0,65*0,4*1,85</i>	166,22	106,81		1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	79,95	28,58	51,37		8,24	3,96
					59,41	11,36					5,46		1,15	0,55
На единицу в ценах 2001г.					166,22	106,81								
					59,41	11,36								
ВСЕГО на физобъем (0,481)					79,95	51,37								
					28,58	5,46								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					757,78	310,79								
					446,99	85,39								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 532,38)					448									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 532,38)					253,41									
Итого с накладными и см. прибылью					1459,19									
120	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка боковой стенки крыльца из кирпича	1 м3 кладки	0,481 <i>0,65*0,4*1,85</i>	849,85	43,08	764,79	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	408,78	20,19	20,72	367,87	6,21	2,99

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					41,98	6,63					3,19		0,5	0,24
На единицу в ценах 2001г.					835,76	34,46	764,8							
Кoeffициенты к позиции:					36,5	5,3								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					849,85	43,08	764,8							
ВСЕГО на физобъем (0,481)					408,78	20,72	367,87							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2519,6	125,36	2078,47							
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 365,66)					341,27									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 365,66)					198,92									
Итого с накладными и см. прибылью					3059,79									
121	ТЕР46-02-009-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Отбивка штукатурки с поверхностью: с боковой стенки крыльца	100 м2	0,02 $((0,65*1,9+0,4*1,9)) / 100$	144,91			1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2,9	2,9			22,82	0,46
На единицу в ценах 2001г.					144,91									
ВСЕГО на физобъем (0,02)					2,9									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					45,36									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 45,36)					38,17									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 45,36)					21,59									
Итого с накладными и см. прибылью					105,12									
122	ТЕР15-02-001-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: боковой стенки крыльца	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0483 $((0,40*3,75+0,65*3,75+0,65*0,4*2+0,19*0,27+0,27*0,19+0,32*0,38+0,17*0,3+0,3*0,34)) / 100$	1627,88	76,56	913,08	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	78,63	30,83	3,7	44,1	81,512	3,94
На единицу в ценах 2001г.					1529,32	61,25	913,08							
Кoeffициенты к позиции:					554,99	24,33					1,47		3,475	0,17
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1627,88	76,56	913,08							
ВСЕГО на физобъем (0,0483)					638,24	30,41								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (0,0483)					78,63	3,7	44,1							
					30,83	1,47								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					753,74	22,39	249,17							
					482,18	22,99								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 505,17)					405,78									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 505,17)					188,93									
Итого с накладными и см. прибылью					1348,45									
123	ТЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обрамление бетонного крыльца уголком 32х32*3 мм <i>1 029,10 = 10 329,95 - 1 x 9 300,85</i>	1 т стальных элементов	0,0277 <i>(3,75+0,4*2+1,03+1,8*6+4*0,65)*1,46/1000</i>	1147,64	326,59	412,98	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	31,79	11,3	9,05	11,44	49,105	1,36
На единицу в ценах 2001г.					10329,95	261,27	9713,84							
					354,84									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					1029,1	261,27	412,99							
					354,84									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1147,64	326,59	412,99							
					408,07									
ВСЕГО на физобъем (0,0277)					31,79	9,05	11,44							
					11,3									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					296,12	54,75	64,64							
					176,73									
Накладные расходы 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 176,73)					175,76									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 176,73)					102,15									
Итого с накладными и см. прибылью					574,03									
124	ТССЦ-101-3715 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 32х32х3 мм	т	0,0277	6188,32		6188,32	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	171,42			171,42		
На единицу в ценах 2001г.					6188,32		6188,32							
ВСЕГО на физобъем (0,0277)					171,42		171,42							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					968,52		968,52							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
125	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей уголков обрамления крылец за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0243 $((3,75+0,4*2+1,03+1,8*6+4*0,65)*0,032*4) / 100$	253,69	11,78	189,03	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6,16	1,29	0,29	4,58	6,1065	0,15
					52,88	0,13							0,0125	
На единицу в ценах 2001г.					244,44	9,42	189,04							
					45,98	0,1								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					253,69	11,78	189,04							
					52,88	0,13								
ВСЕГО на физобъем (0,0243)					6,16	0,29	4,58							
					1,29									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					47,81	1,75	25,88							
					20,18									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 20,18)					13,89									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 20,18)					9,61									
Итого с накладными и см. прибылью					71,31									
126	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей уголков обрамления крылец : эмалью ПФ-115	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0243 $((3,75+0,4*2+1,03+1,8*6+4*0,65)*0,032*4) / 100$	317,15	7,76	276,88	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7,71	0,79	0,19	6,73	4,4045	0,11
					32,51	0,13							0,0125	
На единицу в ценах 2001г.					311,36	6,21	276,88							
					28,27	0,1								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					317,15	7,76	276,88							
					32,51	0,13								
ВСЕГО на физобъем (0,0243)					7,71	0,19	6,73							
					0,79									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					51,53	1,15	38,02							
					12,36									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12,36)					8,51									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12,36)					5,88									
Итого с накладными и см. прибылью					65,92									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127	ТЕР11-01-027-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий площадки, торцов и ступеней крыльца, на цементном растворе из плиток: бетонных	100 м2 покрытия	0,14 $((0,4*3,75+2,72*1,8+1,8*(0,3*2+0,27+0,32))+1,8*(0,17+0,17+0,23+0,19*2+0,25))+3,75*0,65+0,65*0,4*2+0,3*0,17+0,3*0,34+0,19*0,27+0,32*0,38)) / 100$	8371,24	231,01	7508,12	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1171,97	88,5	32,34	1051,13	93,5065	13,09
					632,11	47,03					6,58		3,6625	0,51
На единицу в ценах 2001г.					8242,59	184,81	7508,12							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8371,24	231,01	7508,12							
ВСЕГО на физобъем (0,14)					1171,97	32,34	1051,13							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					7518,68	195,66	5938,88							
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 487,05)					1399,24									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 487,05)					758,4									
Итого с накладными и см. прибылью					9676,32									
128	ТЕР07-05-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород	100 м ограждения	0,1055 $(1,7*4+3,75) / 100$	18610,2	335,36	16947,58	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1963,38	140,03	35,38	1787,97	169,51	17,88
					1327,26	6,8					0,72		0,5125	0,05
На единицу в ценах 2001г.					18370,01	268,29	16947,58							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					18610,2	335,36	16947,58							
ВСЕГО на физобъем (0,1055)					1963,38	35,38	1787,97							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					12506,15	214,05	10102,03							
Накладные расходы 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 201,33)					2610,23									
Сметная прибыль 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 201,33)					1496,9									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					16613,28									
129	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток ограждения количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,116 <i>(10,55*1,1) / 100</i>	527,05	1,82	230,63	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	61,14	34,17	0,21	26,76	40,8595	4,74
					294,6	0,08					0,01		0,0062	
На единицу в ценах 2001г.					976,53	2,91	461,28							
					512,34	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "ТЧ коэффициент окраски ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)"					488,27	1,46	230,64							
					256,17	0,07								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					527,05	1,82	230,64							
					294,6	0,08								
ВСЕГО на физобъем (0,116)					61,14	0,21	26,76							
					34,17	0,01								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					686,88	1,27	151,19							
					534,42	0,16								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 534,58)					429,4									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 534,58)					199,93									
Итого с накладными и см. прибылью					1316,21									
130	ТЕР15-04-024-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Простая окраска масляными составами по дереву: поручень	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0232 <i>(11,6*0,2) / 100</i>	883,01	5,8	647,85	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	20,49	5,32	0,13	15,04	32,2575	0,75
					229,36	0,16							0,0125	
На единицу в ценах 2001г.					851,93	4,64	647,85							
					199,44	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					883,01	5,8	647,85							
					229,36	0,16								
ВСЕГО на физобъем (0,0232)					20,49	0,13	15,04							
					5,32									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					168,97	0,79	84,98							
					83,2									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 83,20)					66,83									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 83,20)					31,12									
Итого с накладными и см. прибылью					266,92									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 8. Отмостка														
131	ТЕРр68-13-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную во дворе	1000 м2	0,1098 <i>((14,8+10,7+1,83+13,48+1,8+10,7+14,8+3,95+1,5+1,86+1,48+3,4+1,8+13,55+1,76+3,55+1,44+1,86+1,43+4+7-3,91-3,02)*1)/1000</i>	594,17			1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	65,24	65,24			93,57	10,27
На единицу в ценах 2001г.					594,17									
ВСЕГО на физобъем (0,1098)					65,24									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1020,35									
Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 1 020,35)					901,99									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 1 020,35)					489,77									
Итого с накладными и см. прибылью					2412,11									
132	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,241 <i>((14,8+10,7+1,83+13,48+1,8+10,7+14,8+3,95+1,5+1,86+1,48+3,4+1,8+13,55+1,76+3,55+1,44+1,86+1,43+4+7-3,91-3,02)*1*0,22)/100</i>	1124,59			1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	271,03	271,03			177,1	42,68
На единицу в ценах 2001г.					1124,59									
Кoeffициенты к позиции:					977,9									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					977,9									
ВСЕГО на физобъем (0,241)					1124,59									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					271,03									
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 238,91)					271,03									
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 238,91)					4238,91									
Итого с накладными и см. прибылью					4238,91									
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 238,91)					2594,21									
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 238,91)					1297,11									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					8130,23									
133	ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания песчаного с подсыпкой вручную	1 м3 основания	10,98 <i>(14,8+10,7+1,83+13,48+1,8+10,7+14,8+3,95+1,5+1,86+1,48+3,4+1,8+13,55+1,76+3,55+1,44+1,86+1,43+4+7-3,91-3,02)*1*0,1</i>	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1417,63	193,25	487,62	736,76	2,645	29,04
					17,6	3,73					40,96		0,3625	3,98
На единицу в ценах 2001г.					117,93	35,53	67,1							
					15,3	2,98								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,11	44,41	67,1							
					17,6	3,73								
ВСЕГО на физобъем (10,98)					1417,63	487,62	736,76							
					193,25	40,96								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10135,22	2950,1	4162,69							
					3022,43	640,61								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 663,04)					3418,72									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 663,04)					1992,69									
Итого с накладными и см. прибылью					15546,63									
134	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	13,17 <i>(14,8+10,7+1,83+13,48+1,8+10,7+14,8+3,95+1,5+1,86+1,48+3,4+1,8+13,55+1,76+3,55+1,44+1,86+1,43+4+7-3,91-3,02)*1*0,12</i>	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3310,28	241,67	959,17	2109,44	2,76	36,35
					18,35	6,81					89,69		0,675	8,89
На единицу в ценах 2001г.					234,39	58,26	160,17							
					15,96	5,45								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17							
					18,35	6,81								
ВСЕГО на физобъем (13,17)					3310,28	959,17	2109,44							
					241,67	89,69								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					21501,04	5802,98	11918,34							
					3779,72	1402,75								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 182,47)					4836,8									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 182,47)					2819,26									
Итого с накладными и см. прибылью					29157,1									
135	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0,0549 $((14,8+10,7+1,83+13,48+1,8+10,7+14,8+3,95+1,5+1,86+1,48+3,4+1,8+13,55+1,76+3,55+1,44+1,86+1,43+4+7-3,91-3,02)*1*0,05)/100$	54712,6	1982,66	51415,49	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3003,72	72,16	108,85	2822,71	207	11,36
На единицу в ценах 2001г.					54144,62	1586,13	51415,49							
Кoeffициенты к позиции:					1143	238,68								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					54712,6	1982,66	51415,49							
ВСЕГО на физобъем (0,0549)					3003,72	108,85	2822,71							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					17735,43	658,54	15948,31							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 384,76)					1112,31									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 384,76)					612,06									
Итого с накладными и см. прибылью					19459,8									
136	ТССЦ-101-3890 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2	109,8	31,24		31,24	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3430,15			3430,15		
На единицу в ценах 2001г.					31,24		31,24							
ВСЕГО на физобъем (109,8)					3430,15		3430,15							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					19380,35		19380,35							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
137	ТЕР06-01-067-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Железнение поверхности	100 м2 поверхнос ти	1,098 $((14,8+10,7+1,83+13,48+1,8+10,7+14,8+3,95+1,5+1,86+1,48+3,4+1,8+13,55+1,76+3,55+1,44+1,86+1,43+4+7-3,91-3,02)*1)/100$	301,8	3,25	38,32	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	331,38	285,73	3,57	42,08	33,235	36,49
На единицу в ценах 2001г.					260,23									
Кoeffициенты к позиции:					267,21	2,6	38,32							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					301,8	3,25	38,32							
ВСЕГО на физобъем (1,098)					260,23									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					331,38	3,57	42,08							
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 4 468,82)					285,73									
Сметная прибыль 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 4 468,82)					4728,17	21,6	237,75							
Итого с накладными и см. прибылью					4468,82									
138	ТЕР27-02-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м бортового камня	1,098 $((14,8+10,7+1,83+13,48+1,8+10,7+14,8+3,95+1,5+1,86+1,48+3,4+1,8+13,55+1,76+3,55+1,44+1,86+1,43+4+7-3,91-3,02))/100$	3025,26	99,31	2324,01	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3321,74	660,93	109,04	2551,77	87,492	96,07
На единицу в ценах 2001г.					601,94	11,28							0,85	0,93
Кoeffициенты к позиции:					2926,88	79,45	2324							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					523,43	9,02								
ВСЕГО на физобъем (1,098)					3025,26	99,31	2324							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					601,94	11,28								
Накладные расходы 142%*(0,9*0,85) ФОТ (от 10 530,73)					3321,74	109,04	2551,77							
Итого с накладными и см. прибылью					660,93	12,39								
Кoeffициенты к позиции:					25414,14	659,69	14417,5							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					10336,95	193,78								
ВСЕГО на физобъем (1,098)					11439,53									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"														
Накладные расходы 142%*(0,9*0,85) ФОТ (от 10 530,73)														
Итого с накладными и см. прибылью														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10 530,73)					6802,85									
Итого с накладными и см. прибылью					43656,52									
139	ТССЦ-403-8023 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	110	20,71		20,71	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2278,1			2278,1		
На единицу в ценах 2001г.					20,71		20,71							
ВСЕГО на физобъем (110)					2278,1		2278,1							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					12871,27		12871,27							

Раздел 9. Погрузка и вывоз мусора

140	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	41,01	40,8	40,8		1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1673,21			1673,21		
На единицу в ценах 2001г.					40,8	40,8								
ВСЕГО на физобъем (41,01)					1673,21	1673,21								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10122,92	10122,92								
141	ТССЦпг-03-21-01-035 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	41,01	21,13	21,13		1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	866,54			866,54		
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								
ВСЕГО на физобъем (41,01)					866,54	866,54								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5242,57	5242,57								

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									116721,26	25466,68	5760,02	85494,54		3547,45
											301,34			27,36

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы								22956,14					
	Сметная прибыль								14286,14					
	Итого по смете:													
	Итого								153963,54					3547,45
														27,36
	В том числе:													
	Материалы								85494,54					
	Машины и механизмы								5760,02					
	ФОТ								25768,02					
	Накладные расходы								22956,14					
	Сметная прибыль								14286,14					
	ВСЕГО по смете								153963,54					3547,45
														27,36
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								116721,26	25466,68	5760,02	85494,54		3547,45
											301,34			27,36
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)								916191,17	398298,87	34848,13	483044,15		3547,45
											4712,98			27,36
	Накладные расходы								305178,87					
	Сметная прибыль								178747,98					
	Итого по смете:													
	Итого								1400118,02					3547,45
														27,36
	В том числе:													
	Материалы								483044,15					
	Машины и механизмы								34848,13					
	ФОТ								403011,85					
	Накладные расходы								305178,87					
	Сметная прибыль								178747,98					
	НДС 18%								252021,24					
	ВСЕГО по смете								1652139,26					3547,45
														27,36