

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 46 по ул. Крупской в г. Смоленске

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 2638,002 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 442,656 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3830,22 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Кровля														
1	ТЕР46-04-008-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	6,608 <i>(136,7+136,8+75,2+74,4+45,32+45,1+(45,32-2,38)+(45,1-2,38)+15,4*4) / 100</i>	164,51	38,3		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1087,08	834	253,08		19,875	131,33
На единицу в ценах 2001г.					126,21									
					131,61	30,64								
Кoeffициенты к позиции:					100,97									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					164,51	38,3								
					126,21									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО на физобъем (6,608)					1087,08	253,08									
					834										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					14574,89	1531,13									
					13043,76										
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13 043,76)					10976,32										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13 043,76)					6208,83										
Итого с накладными и см. прибылью					31760,04										
2	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	0,182 (9,1*2) / 100	67	12,52		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	12,19	9,92	2,27		8,58	1,56	
					54,48										
На единицу в ценах 2001г.					67	12,52									
					54,48										
ВСЕГО на физобъем (0,182)					12,19	2,27									
					9,92										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					168,88	13,73									
					155,15										
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 155,15)					130,56										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 155,15)					73,85										
Итого с накладными и см. прибылью					373,29										
3	ТЕР58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	6,79 (136,7+136,8+75,2+74,4+45,32+45,1+(45,32-2,38)+9,1+(45,1-2,38)+9,1+15,4*4) / 100	171,95	49,54		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1167,54	831,16	336,38		18,95	128,67	
					122,41	7,63					51,81		0,575	3,9	
На единицу в ценах 2001г.					171,95	49,54									
					122,41	7,63									
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					171,95	49,54									
					122,41	7,63									
ВСЕГО на физобъем (6,79)					1167,54	336,38									
					831,16	51,81									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					15034,44	2035,1									
					12999,34	810,31									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 13 809,65)					9742,71										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 13 809,65)					7181,02										
Итого с накладными и см. прибылью					31958,17										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТЕРр58-5-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	1,25 $((14,65+10,65*2+1,85+13,4+1,85+10,6*2+14,73+10,6+13,37+1,85+10,65) / 100$	4114,32	57,6	2944,86	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5142,9	1389,83	72	3681,07	160,21	200,26
На единицу в ценах 2001г.					1111,86									
ВСЕГО на физобъем (1,25)					4114,32	57,6	2944,86							
					1111,86									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5142,9	72	3681,07							
					1389,83									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 21 736,94)					42970,59	435,6	20798,05							
					21736,94									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 21 736,94)					15335,41									
Итого с накладными и см. прибылью					11303,21									
					69609,21									
5	ТЕРр58-5-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	4,52 $((13,4+13,37+10,65*2+14,65+14,73)/1,2*7) / 100$	6730,28	29,7	5658,96	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	30420,87	4708,12	134,24	25578,51	150,09	678,41
На единицу в ценах 2001г.					1041,62									
ВСЕГО на физобъем (4,52)					6730,28	29,7	5658,96							
					1041,62									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					30420,87	134,24	25578,51							
					4708,12									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 73 635,00)					218965,73	812,15	144518,58							
					73635									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 73 635,00)					51949,49									
Итого с накладными и см. прибылью					38290,2									
					309205,42									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка карнизов на фасаде	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернут ых поверхнос тей карнизов	0,98 $((16,1+16,53+10,65*2+10,6*2+13,4+13,37+1,85*4)*0,9)/100$	857,34	63,4		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	840,19	778,06	62,13		114,4	112,11
					793,94									
На единицу в ценах 2001г.					4921,89	79,25	3850,22							
Кoeffициенты к позиции:					992,42									
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					857,34	63,4								
ВСЕГО на физобъем (0,98)					793,94									
					840,19	62,13								
					778,06									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					12544,75	375,89								
					12168,86									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12 168,86)					10984,83									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12 168,86)					5213,14									
Итого с накладными и см. прибылью					28742,72									
7	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство карнизов на фасаде	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернут ых поверхнос тей карнизов	0,98 $((16,1+16,53+10,65*2+10,6*2+13,4+13,37+1,85*4)*0,9)/100$	5090,57	99,06	3850,23	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4988,76	1118,45	97,08	3773,23	164,45	161,16
					1141,28									
На единицу в ценах 2001г.					4921,89	79,25	3850,22							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					992,42									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					5090,57	99,06	3850,22							
ВСЕГО на физобъем (0,98)					4988,76	97,08	3773,23							
					1141,28									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					39398,64	587,33	21318,75							
					17492,56									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17 492,56)					15790,53									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17 492,56)					7493,81									
Итого с накладными и см. прибылью					62682,98									
8	ТЕР15-04-025-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов на фасаде	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,98 $\frac{((16,1+16,53+10,65*2+10,6*2+13,4+13,37+1,85*4)*0,9)}{100}$	1618,15	12,29	1000,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1585,79	592,94	12,04	980,81	81,9835	80,34
					605,04	0,16					0,16		0,0125	0,01
На единицу в ценах 2001г.					1536,77	9,83	1000,82							
					526,12	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1618,15	12,29	1000,82							
ВСЕГО на физобъем (0,98)					1585,79	12,04	980,81							
					592,94	0,16								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					14888	72,84	5541,58							
					9273,58	2,5								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9 276,08)					7451,01									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9 276,08)					3469,25									
Итого с накладными и см. прибылью					25808,26									
9	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон	0,01 1 / 100	2008,45	10,37		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	20,08	19,98	0,1		309,3	3,09
					1998,08									
На единицу в ценах 2001г.					2008,45	10,37								
					1998,08									
ВСЕГО на физобъем (0,01)					20,08	0,1								
					19,98									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					313,1	0,61								
					312,49									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 312,49)					220,46									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 312,49)					162,49									
Итого с накладными и см. прибылью					696,05									
10	ТЕР10-01-003-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	362,39	27,46	282,02	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1087,17	158,73	82,38	846,06	7,6245	22,87
					52,91	1,83				5,49		0,1375	0,41	
На единицу в ценах 2001г.					350	21,97	282,02							
					46,01	1,46								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					362,39	27,46	282,02							
					52,91	1,83								
ВСЕГО на физобъем (3)					1087,17	82,38	846,06							
					158,73	5,49								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					7761,18	498,4	4780,24							
					2482,54	85,86								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 568,40)					2318,49									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 568,40)					1100,3									
Итого с накладными и см. прибылью					11179,97									
11	ТССЦ-203-0251 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	-1,5 -Ф1.р1	150,63		150,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-225,95			-225,95		
На единицу в ценах 2001г.					150,63		150,63							
ВСЕГО на физобъем (-1,5)					-225,95		-225,95							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-1276,62		-1276,62							
12	ТССЦ-203-0033 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой прим	м2	3,78 0,9*1,4*3	374,74		374,74	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1416,52			1416,52		
На единицу в ценах 2001г.					374,74		374,74							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (3,78)					1416,52		1416,52							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8003,34		8003,34							
13	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка слуховых окон оцинкованной окрашенной в цвет кровли кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,072 (1,2*2*3)/100	8157,14	21,68	7525,27	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	587,31	43,93	1,56	541,82	91,7585	6,61
					610,19	1,16					0,08		0,0875	0,01
На единицу в ценах 2001г.					8073,21	17,34	7525,27							
					530,6	0,93								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8157,14	21,68	7525,27							
					610,19	1,16								
ВСЕГО на физобъем (0,072)					587,31	1,56	541,82							
					43,93	0,08								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3757,79	9,44	3061,28							
					687,07	1,25								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 688,32)					621,35									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 688,32)					294,88									
Итого с накладными и см. прибылью					4674,02									
14	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	-0,0518 -Ф2,pl	10438,67		10438,67	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-540,72			-540,72		
На единицу в ценах 2001г.					10438,67		10438,67							
ВСЕГО на физобъем (-0,0518)					-540,72		-540,72							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-3055,07		-3055,07							
15	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	7,92 7,2*1,1	110,04		110,04	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	871,52			871,52		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (7,92)					871,52		871,52							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4924,09		4924,09							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
16	ТЕР10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных на чердаке возле слуховых окон	1 м3	0,063 <i>0,05*0,1*4,2*3</i>	2655,97	44,76	2223,05	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	167,33	24,45	2,82	140,06	48,8865	3,08	
					388,16	2,33					0,15		0,175	0,01	
На единицу в ценах 2001г.					2596,39	35,81	2223,05								
					337,53	1,86									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2655,97	44,76	2223,05								
					388,16	2,33									
ВСЕГО на физобъем (0,063)					167,33	2,82	140,06								
					24,45	0,15									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1190,8	17,06	791,34								
					382,4	2,35									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 384,75)					347,31										
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 384,75)					164,83										
Итого с накладными и см. прибылью					1702,94										
17	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим)	100 м2 кровли	6,79 <i>(136,7+136,8+75,2+74,4+45,32+45,1+(45,32-2,38)+9,1+(45,1-2,38)+9,1+15,4*4) / 100</i>	21251,54	1014,88	18324,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	144297,96	12982,68	6891,04	124424,24	249,9381	1697,08	
					1912,03	34,81					236,36		2,625	17,82	
На единицу в ценах 2001г.					20304,26	649,52	18324,63								
					1330,11	22,28									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. _Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					20799,17	811,9	18324,63								
					1662,64	27,85									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					21251,54	1014,88	18324,63								
					1912,03	34,81									
ВСЕГО на физобъем (6,79)					144297,96	6891,04	124424,24								
					12982,68	236,36									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					947736,87	41690,79	702996,96								
					203049,12	3696,67									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 206 745,79)					189792,64										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 206 745,79)					91381,64										
Итого с накладными и см. прибылью					1228911,2										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-855,5 -Ф5,р1	65,28		65,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-55847,04			-55847,04		
На единицу в ценах 2001г.					65,28		65,28							
ВСЕГО на физобъем (-855,5)					-55847,04		-55847,04							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-315535,78		-315535,78							
19	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	855,5	59,75		59,75	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	51116,13			51116,13		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (855,5)					51116,13		51116,13							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					288806,13		288806,13							
20	ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	-684,4 -Ф5,р2	54,17		54,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-37073,95			-37073,95		
На единицу в ценах 2001г.					54,17		54,17							
ВСЕГО на физобъем (-684,4)					-37073,95		-37073,95							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-209467,82		-209467,82							
21	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0951 679*7*0,00002	31702,17		31702,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3014,88			3014,88		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0951)					3014,88		3014,88							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					17034,07		17034,07							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	Прайс-лист	Снегозадержатель трубчатый Ворге для профнастила дл.3м 3730/1,18/5,65=559,47 руб.	шт	35 <i>(16,1+12,25*2+11,8+12,2*2+16,33+11,77)/3</i>	559,47		559,47	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	19581,45			19581,45		
На единицу в ценах 2001г.					559,47		559,47							
ВСЕГО на физобъем (35)					19581,45		19581,45							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					110635,19		110635,19							
23	ТССЦ-101-1998 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	233 <i>(9,6*8+4*2+24,2+3,8*2)*2</i>	23,15		23,15	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5393,95			5393,95		
На единицу в ценах 2001г.					23,15		23,15							
ВСЕГО на физобъем (233)					5393,95		5393,95							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					30475,82		30475,82							
24	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент ((9,6*8+4*2+24,2+3,8*2)*0,4=46,64); примыкания к вентилятам наружные (в цвет кровли) (1,4*3+2,3*3+1,9)*0,4=5,2; ендовы 9,6*0,3*4=11,52; карнизные планки (16,1+10,65*2+11,8+12,2*2+16,33+11,7+1,85*4)*0,3=32,7);	м2	96,02 <i>46,6+5,2+11,52+32,7</i>	152,11		152,11	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	14605,6			14605,6		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (96,02)					14605,6		14605,6							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					82521,64		82521,64							
25	ТССЦ-101-2778 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) примыкание к вентилятам (1,4*3+2,3*3+1,9)*0,5=4,4, примыкание слуховым окнам 2,8*2*3*0,4=6,72; ендова нижняя 9,6*4*0,6=23,04; галстуки от вентилята (1,8*7)*0,5=6,3	м2	40,46 <i>4,4+6,72+23,04+6,3</i>	42,42		42,42	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1716,31			1716,31		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	На единицу в ценах 2001г.				42,42		42,42							
	ВСЕГО на физобъем (40,46)				1716,31		1716,31							
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				9697,15		9697,15							
26	ТЕР10-01-044-08 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка обшивки вентшахт из кровельной стали(над кровлей)	100 м2 проемов	0,156 <i>(1,4*1,2*3+2,3*1,2*3+1,9*1,2)/100</i>	575,46	28,64		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	89,77	85,3	4,47		81,616	12,73
3 482,79 = 10 998,63 - 0,72 x 10 438,67					546,82	1,59					0,25		0,12	0,02
	На единицу в ценах 2001г.				10998,63	35,8	10279,3							
	С учетом стоимости удаленных ресурсов				683,53	1,99								
					3482,79	35,8	2763,46							
					683,53	1,99								
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. _Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"				575,46	28,64								
					546,82	1,59								
	ВСЕГО на физобъем (0,156)				89,77	4,47								
					85,3	0,25								
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				1361,13	27,04								
					1334,09	3,91								
	Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 338,00)				1207,81									
	Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 338,00)				573,2									
	Итого с накладными и см. прибылью				3142,14									
27	ТЕР10-01-044-08 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка обшивки вентшахт из кровельной стали на чердаке	100 м2 проемов	0,327 <i>(5,53+6,5+3,08+4,18+5,06+4,77+3,54)/100</i>	575,46	28,64		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	188,18	178,81	9,37		81,616	26,69
3 482,79 = 10 998,63 - 0,72 x 10 438,67					546,82	1,59					0,52		0,12	0,04
	На единицу в ценах 2001г.				10998,63	35,8	10279,3							
	С учетом стоимости удаленных ресурсов				683,53	1,99								
					3482,79	35,8	2763,46							
					683,53	1,99								
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. _Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"				575,46	28,64								
					546,82	1,59								
	ВСЕГО на физобъем (0,327)				188,18	9,37								
					178,81	0,52								
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				2853,28	56,69								
					2796,59	8,13								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 804,72)			2531,82									
		Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 804,72)			1201,54									
		Итого с накладными и см. прибылью			6586,64									
28	ТЕРр53-1-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев (вентшахты)	100 м2 стен	0,483 <i>(15,6+32,7) / 100</i>	630,48	320,72		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	304,52	149,61	154,91		51,2	24,73
					309,76	38,06					18,38		2,87	1,39
		На единицу в ценах 2001г.			630,48	320,72								
					309,76	38,06								
		ВСЕГО на физобъем (0,483)			304,52	154,91								
					149,61	18,38								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			3277,11	937,21								
					2339,9	287,46								
		Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 2 627,36)			1920,6									
		Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 2 627,36)			1471,32									
		Итого с накладными и см. прибылью			6669,03									
29	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев	1 м3 древесины в конструкц ии	0,47 <i>(25,2+25,2+25,8+24+22*2+1 8,4+24)*0,05*0,05</i>	2255,42	41,61	2037,34	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1060,05	82,94	19,56	957,55	25,875	12,16
					176,47									
		На единицу в ценах 2001г.			2224,08	33,29	2037,34							
					153,45									
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			2255,42	41,61	2037,34							
					176,47									
		ВСЕГО на физобъем (0,47)			1060,05	19,56	957,55							
					82,94									
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			6825,68	118,34	5410,16							
					1297,18									
		Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 297,18)			1170,96									
		Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 297,18)			555,71									
		Итого с накладными и см. прибылью			8552,35									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	ТЕР10-01-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обшивка каркасных стен досками обшивки	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,483 <i>(15,6+32,7) / 100</i>	3432,79	61,01	3078,31	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1658,04	141,75	29,47	1486,82	41,745	20,16
					293,47									
На единицу в ценах 2001г.					3382,31	48,81	3078,31							
					255,19									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3432,79	61,01	3078,31							
					293,47									
ВСЕГО на физобъем (0,483)					1658,04	29,47	1486,82							
					141,75									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10795,79	178,29	8400,53							
					2216,97									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 216,97)					2001,26									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 216,97)					949,75									
Итого с накладными и см. прибылью					13746,8									
31	ТЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волоконистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляция	2,4 <i>48,3*0,05</i>	1741,51	71,16	1578,37	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4179,62	220,75	170,78	3788,09	12,167	29,2
					91,98									
На единицу в ценах 2001г.					1715,28	56,93	1578,37							
					79,98									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1741,51	71,16	1578,37							
					91,98									
ВСЕГО на физобъем (2,4)					4179,62	170,78	3788,09							
					220,75									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					25888,46	1033,22	21402,71							
					3452,53									
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 452,53)					2641,19									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 452,53)					1643,4									
Итого с накладными и см. прибылью					30173,05									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	ТЕР10-01-044-08 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Обивка вентиля на чердаке стальной: с одной стороны	100 м2 проемов	0,327 <i>(5,53+6,5+3,08+4,18+5,06+4,77+3,54) / 100</i>	877,98	44,75	47,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	287,1	257,04	14,63	15,43	117,323	38,36
		<i>766,50 = 10 998,63 - 0,303 x 8 926,84 - 0,72 x 10 438,67 - 0,14 x 81,86</i>			786,06	2,49					0,81		0,1875	0,06
На единицу в ценах 2001г.					10998,63	35,8	10279,3							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					683,53	1,99								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					877,98	44,75	47,17							
ВСЕГО на физобъем (0,327)					786,06	2,49								
					287,1	14,63	15,43							
					257,04	0,81								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4195,8	88,51	87,18							
					4020,11	12,67								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 032,78)					3640,39									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 032,78)					1727,64									
Итого с накладными и см. прибылью					9563,83									
33	ТССЦ-101-2778 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм на чердаке	м2	35,97 <i>32,7*1,1</i>	42,42		42,42	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1525,85			1525,85		
На единицу в ценах 2001г.					42,42		42,42							
ВСЕГО на физобъем (35,97)					1525,85		1525,85							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8621,05		8621,05							
34	ТЕР10-01-044-08 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Обивка вентиля оцинкованной окрашенной стальной: с одной стороны на кровле	100 м2 проемов	0,156 <i>(1,4*1,2*3+2,3*1,2*3+1,9*1,2) / 100</i>	877,98	44,75	47,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	136,96	122,63	6,98	7,35	117,323	18,3
		<i>766,50 = 10 998,63 - 0,303 x 8 926,84 - 0,72 x 10 438,67 - 0,14 x 81,86</i>			786,06	2,49					0,39		0,1875	0,03
На единицу в ценах 2001г.					10998,63	35,8	10279,3							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					683,53	1,99								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					877,98	44,75	47,17							
ВСЕГО на физобъем (0,156)					786,06	2,49								
					136,96	6,98	7,35							
					122,63	0,39								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4195,8	88,51	87,18							
					4020,11	12,67								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 032,78)					3640,39									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 032,78)					1727,64									
Итого с накладными и см. прибылью					9563,83									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					877,98	44,75	47,17							
ВСЕГО на физобъем (0,156)					136,96	6,98	7,35							
					122,63	0,39								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2001,69	42,23	41,53							
					1917,93	6,1								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 924,03)					1736,82									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 924,03)					824,25									
Итого с накладными и см. прибылью					4562,76									
35	ТССЦ-101-3414 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	17,16 <i>15,6*1,1</i>	110,04		110,04	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1888,29			1888,29		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (17,16)					1888,29		1888,29							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10668,84		10668,84							
36	ТЕР20-02-010-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 1400 мм примм.	1 зонт	3	14,43	2,64	3,2	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	43,29	25,77	7,92	9,6	1,15	3,45
					8,59									
На единицу в ценах 2001г.					12,78	2,11	3,2							
					7,47									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					14,43	2,64	3,2							
ВСЕГО на физобъем (3)					43,29	7,92	9,6							
					25,77									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					505,2	47,92	54,24							
					403,04									
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 403,04)					394,66									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 403,04)					227,48									
Итого с накладными и см. прибылью					1127,34									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	ТССЦ-301-0289 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1400 мм примм.	шт.	3	163,26		163,26	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	489,78			489,78		
На единицу в ценах 2001г.					163,26		163,26							
ВСЕГО на физобъем (3)					489,78		489,78							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2767,26		2767,26							
38	ТЕР20-02-010-04 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 2300 мм примм.	1 зонт	3	19,14	3,2	5,99	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	57,42	29,85	9,6	17,97	1,38	4,14
На единицу в ценах 2001г.					9,95									
					17,2	2,56	5,99							
Кoeffициенты к позиции:					8,65									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					19,14	3,2	5,99							
					9,95									
ВСЕГО на физобъем (3)					57,42	9,6	17,97							
					29,85									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					626,46	58,08	101,53							
					466,85									
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 466,85)					457,14									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 466,85)					263,49									
Итого с накладными и см. прибылью					1347,09									
39	ТССЦ-301-0291 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2300 мм примм.	шт.	3	240,75		240,75	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	722,25			722,25		
На единицу в ценах 2001г.					240,75		240,75							
ВСЕГО на физобъем (3)					722,25		722,25							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4080,71		4080,71							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	ТЕР20-02-010-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 1900 мм примм.	1 зонт	1	17,12	2,74	5,79	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	17,12	8,59	2,74	5,79	1,15	1,15
На единицу в ценах 2001г.					8,59									
					15,45	2,19	5,79							
Коэффициенты к позиции:					7,47									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					17,12	2,74	5,79							
ВСЕГО на физобъем (1)					8,59									
					17,12	2,74	5,79							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8,59									
					183,64	16,58	32,71							
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 134,35)					134,35									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 134,35)					131,56									
Итого с накладными и см. прибылью					75,83									
					391,03									
41	ТССЦ-301-0290 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1900 мм примм.	шт.	1	185,2		185,2	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	185,2			185,2		
На единицу в ценах 2001г.														
ВСЕГО на физобъем (1)														
					185,2		185,2							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"														
					1046,38		1046,38							
42	ТЕРр60-16-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прочистка вентканалов	100 м дымохода	1,68 (105,6+62,4) / 100	122,46		62,77	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	205,73	100,28		105,45	9,24	15,52
На единицу в ценах 2001г.														
					59,69									
ВСЕГО на физобъем (1,68)														
					122,46		62,77							
					59,69									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"														
					205,73		105,45							
					100,28									
					2164,17		595,79							
					1568,38									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 1 568,38)			1039,84									
		Сметная прибыль 63%*0.8 ФОТ (от 1 568,38)			790,46									
		Итого с накладными и см. прибылью			3994,47									
43	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Наращивание трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопров ода	0,252 (4,2*6) / 100	7216,3	8,19	6636,43	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1818,51	144,06	2,06	1672,39	70,84	17,85
					571,68	0,83					0,21		0,0625	0,02
		На единицу в ценах 2001г.			7140,1	6,55	6636,44							
		Кoeffициенты к позиции:			497,11	0,66								
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			7216,3	8,19	6636,44							
		ВСЕГО на физобъем (0,252)			571,68	0,83								
					1818,51	2,06	1672,39							
					144,06	0,21								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			11714,56	12,46	9449							
					2253,1	3,28								
		Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 256,38)			2209,45									
		Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 256,38)			1273,5									
		Итого с накладными и см. прибылью			15197,51									
44	ТССЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	6,3 25,2*0,25	11,14		11,14	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	70,18			70,18		
		На единицу в ценах 2001г.			11,14		11,14							
		ВСЕГО на физобъем (6,3)			70,18		70,18							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			396,52		396,52							
45	ТССЦ-101-5796 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уплотнитель диаметром 110 мм (проходка кровельная на фановые трубы)	шт.	6	105,45		105,45	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	632,7			632,7		
		На единицу в ценах 2001г.			105,45		105,45							
		ВСЕГО на физобъем (6)			632,7		632,7							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			3574,76		3574,76							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	ТССЦ-101-5802 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Уплотнитель стеновой диаметром 225 мм на газовые вытяжки	шт.	1	172,41		172,41	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	172,41			172,41		
На единицу в ценах 2001г.					172,41		172,41							
ВСЕГО на физобъем (1)					172,41		172,41							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					974,12		974,12							
47	ТЕР26-01-017-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками <i>119,75 = 1 946,59 - 1,438 x 249,57 - 11 x 132,13 - 0,143 x 62,79 - 0,02 x 185,74 - 0,033 x 55,77</i>	10 м трубопрово ода	2,22 <i>(6*3,7) / 10</i>	129,63	28,1	68,86	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	287,78	72,53	62,38	152,87	4,048	8,99
На единицу в ценах 2001г.					1946,59	22,48	1895,7							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					28,41									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,63	28,1	68,86							
ВСЕГО на физобъем (2,22)					32,67									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					287,78	62,38	152,87							
					72,53									
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 134,37)					2375,49	377,4	863,72							
					1134,37									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 134,37)					867,79									
Итого с накладными и см. прибылью					539,96									
					3783,24									
48	ТССЦ-104-0284 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм	м	24,42 <i>22,2*1,1</i>	73,37		73,37	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1791,7			1791,7		
На единицу в ценах 2001г.					73,37		73,37							
ВСЕГО на физобъем (24,42)					1791,7		1791,7							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10123,11		10123,11							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Утепление чердачного перекрытия керамзитом	1 м3 утеплитель я	27,56 $(13,4*9,9+13,6*9,6*2)*0,07$	219,11	37,63	159,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6038,67	611,83	1037,08	4389,76	3,496	96,35
					22,2	4,7					129,53		0,425	11,71
На единицу в ценах 2001г.					208,69	30,1	159,29							
					19,3	3,76								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					219,11	37,63	159,29							
					22,2	4,7								
ВСЕГО на физобъем (27,56)					6038,67	1037,08	4389,76							
					611,83	129,53								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					40645,49	6274,33	24802,14							
					9569,02	2025,85								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11 594,87)					10644,09									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 594,87)					5124,93									
Итого с накладными и см. прибылью					56414,51									
50	ТЕРр69-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,84 $(10*2+32*2) / 100$	1857,18	13,93	1707,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1560,03	113,92	11,7	1434,41	20,8	17,47
					135,62	2,25					1,89		0,17	0,14
На единицу в ценах 2001г.					1857,18	13,93	1707,63							
					135,62	2,25								
ВСЕГО на физобъем (0,84)					1560,03	11,7	1434,41							
					113,92	1,89								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					9956,92	70,79	8104,42							
					1781,71	29,56								
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 1 811,27)					1200,87									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 811,27)					724,51									
Итого с накладными и см. прибылью					11882,3									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	ТЕР26-02-018-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обработываемой поверхности	17,27 $((679*2*1,03)+(6,9+1,2+1)*0,56*(13,4*2+10,6*2+14,65+14,73)/1,2)/100$	259,73	143,11	1,71	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4485,54	1984,5	2471,51	29,53	14,8465	256,4
На единицу в ценах 2001г.					114,91	1,99					34,37		0,175	3,02
Коэффициенты к позиции:					216,12	114,49	1,71							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					99,92	1,59								
ВСЕГО на физобъем (17,27)					4485,54	2471,51	29,53							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1984,5	34,37								
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 31 575,13)					46157,06	14952,64	166,84							
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 31 575,13)					31037,58	537,55								
Итого с накладными и см. прибылью					24154,97									
Итого с накладными и см. прибылью					15029,76									
Итого с накладными и см. прибылью					85341,79									
52	Прайс-лист <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины 192,24/1,18/5,65=28,83руб	кг	556,1	28,83		28,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	16032,36			16032,36		
На единицу в ценах 2001г.														
ВСЕГО на физобъем (556,1)					28,83		28,83							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					16032,36		16032,36							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					90582,83		90582,83							
53	ТССЦпр-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	27,27	40,8	40,8		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1112,62		1112,62			
На единицу в ценах 2001г.														
ВСЕГО на физобъем (27,27)					40,8		40,8							
ВСЕГО на физобъем (27,27)					1112,62		1112,62							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6731,35	6731,35								
54	ТССЦпг-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	27,27 <i>16,86+(679*15,21+48,3*1,73)/1000</i>	21,13	21,13		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	576,22		576,22			
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								
ВСЕГО на физобъем (27,27)					576,22	576,22								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3486,13	3486,13								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									243051,76	27822,41	13651,12	201578,23		3830,22
											480,4			38,59
Накладные расходы									28103,84					
Сметная прибыль									16410,98					
Итого по смете:														
Итого									287566,58					3830,22
														38,59
В том числе:														
Материалы									201578,23					
Машины и механизмы									13651,12					
ФОТ									28302,81					
Накладные расходы									28103,84					
Сметная прибыль									16410,98					
ВСЕГО по смете									287566,58					3830,22
														38,59
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									243051,76	27822,41	13651,12	201578,23		3830,22
											480,4			38,59
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)									1656648,8	435142,5	82589,29	1138917		3830,22
											7513,45			38,59
Накладные расходы									373612,33					
Сметная прибыль									205334,18					
Итого по смете:														
Итого									2235595,31					3830,22
														38,59
В том числе:														
Материалы									1138917,01					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Машины и механизмы								82589,29					
	ФОТ								442655,95					
	Накладные расходы								373612,33					
	Сметная прибыль								205334,18					
	НДС 18%								402407,16					
	ВСЕГО по смете								2638002,47					3830,22
														38,59