

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02
(локальная смета)

на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома № 46 по ул. Крупской в г. Смоленске

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 1673,561 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 366,852 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3210,42 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Фасад														
1	ТЕР08-07-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикаль ной проекции для наружных лесов	8,3 $\frac{(((14,95*7,8+10,74*7,85+1,8*7,82+13,36*7,7+1,82*7,6+10,8*7,4+14,95*7,35+(3,96+1,62+1,82+1,62+3,26+1,82+13,3)*7,37+(1,83+3,12+1,6+1,77+1,6+3,96)*7,67)))}{100}$	681,45	7,58	322,19	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5656,04	2918,94	62,91	2674,19	50,025	415,21

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					351,68									
На единицу в ценах 2001г.					634,06	6,06	322,19							
					305,81									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					681,45	7,58	322,19							
					351,68									
ВСЕГО на физобъем (8,3)					5656,04	62,91	2674,19							
					2918,94									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					61142	380,61	15109,17							
					45652,22									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 45 652,22)					42607,22									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 45 652,22)					24834,81									
Итого с накладными и см. прибылью					128584,03									
2	ТЕРр53-14-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	2,4	32,43		9,71	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	77,83	54,53		23,3	3,1165	7,48
					22,72									
На единицу в ценах 2001г.					29,47		9,71							
					19,76									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					32,43		9,71							
					22,72									
ВСЕГО на физобъем (2,4)					77,83		23,3							
					54,53									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					984,5		131,65							
					852,85									
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 852,85)					623,43									
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 852,85)					477,6									
Итого с накладными и см. прибылью					2085,53									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕРр61-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (тяги под окнами и на эркерах)	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхностью тяг	0,158 $((34*1,41+4*1,74+12*0,69)*0,35+(0,42+0,44+0,42+0,54)*5,2)*50\%/100$	7581,66	3,48	2800,39	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1197,9	754,89	0,55	442,46	631,9825	99,85
На единицу в ценах 2001г.					4777,79									
Кoeffициенты к позиции:					6958,02	3,03	2800,39							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					4154,6									
ВСЕГО на физобъем (0,158)					7581,66	3,48	2800,39							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4777,79									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 11 806,48)					1197,9	0,55	442,46							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 11 806,48)					754,89									
Итого с накладными и см. прибылью					14309,71	3,33	2499,9							
Итого с накладными и см. прибылью					11806,48									
4	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов для горизонтальной тяги на экерах) шириной: до 0,4 м	100 м	0,208 $(5,2*4)/100$	424,74	6,84	87,4	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	88,35	68,74	1,42	18,19	47,6215	9,91
На единицу в ценах 2001г.					380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02	330,5	1,22				0,25		0,092	0,02
С учетом стоимости удаленных ресурсов					2320,29	5,95	2026,95							
Кoeffициенты к позиции:					287,39	1,06								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					380,74	5,95	87,4							
ВСЕГО на физобъем (0,208)					287,39	1,06								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					424,74	6,84	87,4							
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 1 079,00)					330,5	1,22								
Итого с накладными и см. прибылью					88,35	1,42	18,19							
Итого с накладными и см. прибылью					68,74	0,25								
Итого с накладными и см. прибылью					1186,45	8,59	102,77							
Итого с накладными и см. прибылью					1075,09	3,91								
Итого с накладными и см. прибылью					761,23									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 1 079,00)					561,08									
Итого с накладными и см. прибылью					2508,76									
5	ТССЦ-101-3414 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	5,72 20,8*0,25*1,1	110,04		110,04	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	629,43			629,43		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (5,72)					629,43		629,43							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3556,28		3556,28							
6	ТЕРрб1-17-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки декоративных элементов возле окон и дверей главного фасада с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1174 (((0,43+0,1+0,1)*0,13*10+(0,35+0,06+0,06)*0,1*11)+(0,43*0,1-0,35*0,06)*10*2+((0,56+0,1+0,1)*0,13*10+(0,49+0,1+0,1)*0,1*11)+(0,56*0,13-0,49*0,05)*10*2+((0,79+0,28+0,1+0,1)*0,12*11+(0,79*0,1-0,27*0,05)*11*2+0,18*0,1*11*2)*2+((0,53+0,1+0,1)*0,12*6+(0,4+0,1+0,1)*0,12*5+(0,27+0,05+0,05)*0,12*10+(0,53*0,1-0,27*0,05)*6*2+(0,4*0,1-0,27*0,05)*5*2)*2)*75%)/100	3244,16	1,33	1062,72	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	380,86	255,94	0,16	124,76	288,374	33,86
На единицу в ценах 2001г.					2180,11									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2959,62	1,16	1062,71							
ВСЕГО на физобъем (0,1174)					1895,75									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					3244,16	1,33	1062,71							
ВСЕГО на физобъем (0,1174)					2180,11									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					380,86	0,16	124,76							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					330,5	1,22									
ВСЕГО на физобъем (0,085)					36,1	0,58	7,43								
					28,09	0,1									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					484,82	3,51	41,98								
					439,33	1,56									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 440,89)					311,05										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 440,89)					229,26										
Итого с накладными и см. прибылью					1025,13										
9	ТССЦ-101-3414 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	1,87 <i>8,5*0,20*1,1</i>	110,04		110,04	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	205,77			205,77			
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04								
ВСЕГО на физобъем (1,87)					205,77		205,77								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1162,6		1162,6								
10	ТЕРр61-20-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных наличников вокруг дверей по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0176 <i>(2*(0,4*(1,75*2+0,9))*50%)/100</i>	4938,92	2,66	2124,62	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	86,93	49,48	0,05	37,4	371,91	6,55	
На единицу в ценах 2001г.					2811,64										
					4571,84	2,31	2124,63								
					2444,9										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					4938,92	2,66	2124,63								
					2811,64										
ВСЕГО на физобъем (0,0176)					86,93	0,05	37,4								
					49,48										
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					985,48	0,3	211,31								
					773,87										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 773,87)					519,65										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 773,87)					309,55										
Итого с накладными и см. прибылью					1814,68										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ТЕРр61-8-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки карниза по камню и бетону цементно-известковым раствором горизонтальных длиной до 5 м	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхностью	0,3817 $((14,8+10,6+1,85+13,48+1,85+10,66+14,7+3,8+1,62+1,74+1,62+3,27+1,85+13,42+1,85+3,07+1,68+1,72+1,68+3,8)*0,5*70\%)/100$	7894,95	57,82	2993,57	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3013,5	1848,79	22,07	1142,64	671,784	256,42
					4843,56	24,7					9,43		1,863	0,71
На единицу в ценах 2001г.					7255,64	50,28	2993,57							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7894,95	57,82	2993,57							
ВСЕГО на физобъем (0,3817)					3013,5	22,07	1142,64							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1848,79	9,43								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					35504,52	133,52	6455,92							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 29 062,57)					28915,08	147,49								
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 29 062,57)					19515,52									
Итого с накладными и см. прибылью					11625,03									
					66645,07									
12	ТЕРр61-26-5 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки декоративных элементов фасадов : с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,4337 $(123,8-15,8-11,74-12,96-1,76-38,17)/100$	402,03	0,2	14,5	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	174,36	167,99	0,09	6,28	55,0965	23,9
					387,33									
На единицу в ценах 2001г.					351,48	0,17	14,5							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					402,03	0,2	14,5							
ВСЕГО на физобъем (0,4337)					387,33									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					174,36	0,09	6,28							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					167,99									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 2 627,36)					2663,38	0,54	35,48							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 627,36)					2627,36									
Итого с накладными и см. прибылью					1764,27									
					1050,94									
					5478,59									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
13	ТЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска декоративных элементов фасада акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,238 <i>(31,6+15,65+18,52+3,52+54,53) / 100</i>	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	531,06	170,82	12,6	347,64	18,2505	22,59	
					137,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82								
					137,98										
ВСЕГО на физобъем (1,238)					531,06	12,6	347,64								
					170,82										
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4712,02	76,23	1964,17								
					2671,62										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 671,62)					2145,98										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 671,62)					999,19										
Итого с накладными и см. прибылью					7857,19										
14	ТССЦ-101-6525 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,047	30605,19		30605,19	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1438,44			1438,44			
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19								
ВСЕГО на физобъем (0,047)					1438,44		1438,44								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8127,19		8127,19								
15	ТЕРр61-26-2 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	2,814 <i>(562,8-281,4) / 100</i>	303,55	0,2	14,49	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	854,19	812,85	0,56	40,78	41,0895	115,63	
					288,86										
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5								
					251,18										
Коэффициенты к позиции:															

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					303,55	0,2	14,5							
ВСЕГО на физобъем (2,814)					854,19	0,56	40,78							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					12946,77	3,39	230,41							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 12 712,97)					8536,76									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 12 712,97)					5085,19									
Итого с накладными и см. прибылью					26568,72									
16	ТЕРр61-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	2,814 (562,8*50%) / 100	2714,44	1,39	1062,71	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7638,43	4644,06	3,91	2990,46	232,116	653,17
На единицу в ценах 2001г.					2499	1,21	1062,71							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2714,44	1,39	1062,71							
ВСЕГО на физобъем (2,814)					7638,43	3,91	2990,46							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					89552,86	23,66	16896,1							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 72 633,10)					48773,13									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 72 633,10)					29053,24									
Итого с накладными и см. прибылью					167379,23									
17	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	5,628 (830-97,86-14,69-42,3-1,32- 20,51-10,87-9,02-43,62-27,03) / 100	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2414,24	776,55	57,29	1580,4	18,2505	102,71
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82							
ВСЕГО на физобъем (5,628)					2414,24	57,29	1580,4							
					776,55									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					21421,1	346,6	8929,26							
					12145,24									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12 145,24)					9755,66									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12 145,24)					4542,32									
Итого с накладными и см. прибылью					35719,08									
18	ТССЦ-101-6525 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,2139	30605,19		30605,19	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6546,45			6546,45		
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19							
ВСЕГО на физобъем (0,2139)					6546,45		6546,45							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					36987,44		36987,44							
19	ТЕРр62-32-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза газопровод, диаметр 20мм и 80мм	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3822 <i>((18*0,13+78*0,46)) / 100</i>	1081,81	1	470,91	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	413,47	233,1	0,38	179,99	92,69	35,43
На единицу в ценах 2001г.					1002,13	0,87	470,91							
					609,9									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1081,81	1	470,91							
					609,9									
ВСЕГО на физобъем (0,3822)					413,47	0,38	179,99							
					233,1									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4664,92	2,3	1016,94							
					3645,68									
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 3 645,68)					2479,06									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 3 645,68)					1458,27									
Итого с накладными и см. прибылью					8602,25									

Раздел 2. Цоколь

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив на декоративном пояске)	100 м2 стяжки	0,1622 $((10,84+1,81+13,24+1,83+10,9+15,05+3,97+1,64+1,84+1,64+3,31+1,85+13,17+1,85+3,16+1,63+1,72+1,63+3,97+15,05-2)*0,15) / 100$	1446,12	63,19	1045,39	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	234,56	54,75	10,25	169,56	52,252	8,48
					337,54	24,21					3,93		1,8256	0,3
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
Кoeffициенты к позиции:					255,23	16,84								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					293,51	21,05								
ВСЕГО на физобъем (0,1622)					1446,12	63,19	1045,39							
					337,54	24,21								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					234,56	10,25	169,56							
					54,75	3,93								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 917,76)					1876,31	62,01	958,01							
					856,29	61,47								
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 917,76)					863,57									
Итого с накладными и см. прибылью					468,06									
					3207,94									
21	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов для декоративного пояска) шириной: до 0,4 м	100 м	1,081 $((10,84+1,81+13,24+1,83+10,9+15,05+3,97+1,64+1,84+1,64+3,31+1,85+13,17+1,85+3,16+1,63+1,72+1,63+3,97+15,05-2))/ 100$	424,74	6,84	87,4	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	459,14	357,27	7,39	94,48	47,6215	51,48
$380,74 = 2 \cdot 320,29 - 0,184 \cdot 10 \cdot 541,02$					330,5	1,22					1,32		0,092	0,1
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
					287,39	1,06								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4							
					287,39	1,06								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					424,74	6,84	87,4							
					330,5	1,22								
ВСЕГО на физобъем (1,081)					459,14	7,39	94,48							
					357,27	1,32								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6166,22	44,71	533,81							
					5587,7	20,64								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 5 608,34)					3956,68									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 5 608,34)					2916,34									
Итого с накладными и см. прибылью					13039,24									
22	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	30,92 <i>108,1*0,26*1,1</i>	110,04		110,04	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3402,44			3402,44		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (30,92)					3402,44		3402,44							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					19223,79		19223,79							
23	ТЕРр61-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (декоративный пояс)	100 м2 отремонти рованной площади развернут ой поверхнос ти тяг	0,2573 <i>(36,75*70%) / 100</i>	7581,66	3,48	2800,39	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1950,76	1229,33	0,9	720,53	631,9825	162,61
На единицу в ценах 2001г.					6958,02	3,03	2800,39							
					4777,79									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7581,66	3,48	2800,39							
					4777,79									
ВСЕГО на физобъем (0,2573)					1950,76	0,9	720,53							
					1229,33									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					23303,16	5,45	4070,99							
					19226,72									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 19 226,72)					12910,74									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 19 226,72)					7690,69									
Итого с накладными и см. прибылью					43904,59									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	ТЕРр61-26-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки декоративных элементов фасадов : с земли и лесов	100 м2 перетерго й поверхнос ти	0,1102 <i>(36,75-25,73) / 100</i>	402,03	0,2	14,5	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	44,3	42,68	0,02	1,6	55,0965	6,07
					387,33									
На единицу в ценах 2001г.					351,48	0,17	14,5							
					336,81									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					402,03	0,2	14,5							
					387,33									
ВСЕГО на физобъем (0,1102)					44,3	0,02	1,6							
					42,68									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					676,68	0,12	9,04							
					667,52									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 667,52)					448,24									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 667,52)					267,01									
Итого с накладными и см. прибылью					1391,93									
25	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска декоративного пояса акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,3675 <i>((10,84+1,81+13,24+1,83+10,9+15,05+3,97+1,64+1,84+1,64+3,31+1,85+13,17+1,85+3,16+1,63+1,72+1,63+3,97+15,05-2)*0,34) / 100</i>	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	157,65	50,71	3,74	103,2	18,2505	6,71
					137,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82							
					137,98									
ВСЕГО на физобъем (0,3675)					157,65	3,74	103,2							
					50,71									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1398,81	22,63	583,08							
					793,1									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 793,10)					637,06									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 793,10)					296,62									
Итого с накладными и см. прибылью					2332,49									
26	ТССЦ-101-6527 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,014	34609,6		34609,6	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	484,53			484,53		
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6							
ВСЕГО на физобъем (0,014)					484,53		484,53							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2737,59		2737,59							
27	ТЕР46-02-009-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: цоколя	100 м2	0,423 <i>42,3 / 100</i>	166,65			1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	70,49	70,49			26,243	11,1
На единицу в ценах 2001г.					166,65									
Кoeffициенты к позиции:					144,91									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					166,65									
ВСЕГО на физобъем (0,423)					70,49									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1102,46									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 102,46)					927,72									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 102,46)					524,77									
Итого с накладными и см. прибылью					2554,95									
28	ТЕРр53-15-2 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт лицевой поверхности кирпичного цоколя при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,1269 <i>(42,3*30%) / 100</i>	12715,3	128,51	9776,49	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1613,57	356,63	16,31	1240,63	415,725	52,76
На единицу в ценах 2001г.					2810,3	15,25					1,94		1,15	0,15
Кoeffициенты к позиции:					12331,98	111,75	9776,49							
					2443,74	13,26								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					12715,3	128,51	9776,49							
ВСЕГО на физобъем (0,1269)					1613,57	16,31	1240,63							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					12685,93	98,68	7009,56							
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 5 608,03)					4099,47									
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 5 608,03)					3140,5									
Итого с накладными и см. прибылью					19925,9									
29	ТЕР15-02-036-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен цоколя	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,423 $((14,95*0,6+10,74*0,65+1,8*0,62+13,36*0,5+1,82*0,4+10,8*0,3+14,95*0,2+(3,96+1,62+1,82+1,62)*0,1+3,26*0,14+1,82*0,18+13,3*0,32+1,83*0,5+3,12*0,47+1,6*0,46+1,77*0,47+1,6*0,46+3,96*0,47-0,19))/100$	5915,7	76,09	4555,82	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2502,34	543,04	32,19	1927,11	171,8589	72,7
На единицу в ценах 2001г.					1283,79	26,77					11,32		2,07	0,88
Кoeffициенты к позиции:					5579,48	52,93	4555,82							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1116,34	23,28								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					5915,7	76,09	4555,82							
ВСЕГО на физобъем (0,423)					1283,79	26,77								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2502,34	32,19	1927,11							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 670,19)					543,04	11,32								
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 670,19)					19576,07	194,75	10888,17							
Итого с накладными и см. прибылью					8493,15	177,04								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					6964,33									
Итого с накладными и см. прибылью					3242,65									
Итого с накладными и см. прибылью					29783,05									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска цоколя акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,423 $((14,95*0,6+10,74*0,65+1,8*0,62+13,36*0,5+1,82*0,4+10,8*0,3+14,95*0,2+(3,96+1,62+1,82+1,62)*0,1+3,26*0,14+1,82*0,18+13,3*0,32+1,83*0,5+3,12*0,47+1,6*0,46+1,77*0,47+1,6*0,46+3,96*0,47-0,7-0,19))/100$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	181,45	58,37	4,31	118,77	18,2505	7,72
		392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99			137,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					104,33									
					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82							
					137,98									
ВСЕГО на физобъем (0,423)					181,45	4,31	118,77							
					58,37									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1610,04	26,08	671,05							
					912,91									
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 912,91)					733,3									
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 912,91)					341,43									
Итого с накладными и см. прибылью					2684,77									
31	ТССЦ-101-6527 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0161	34609,6		34609,6	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	557,21			557,21		
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6							
ВСЕГО на физобъем (0,0161)					557,21		557,21							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3148,24		3148,24							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 3. Окна														
Окна в подъездах №№ 1,2 (2шт.)														
32	ТЕР46-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0397 (1,24*1,6*2) / 100	1480,84	240,25		1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	58,79	49,25	9,54		188,54	7,49
					1240,59	102,63					4,07		7,74	0,31
На единицу в ценах 2001г.					1480,84	240,25								
					1240,59	102,63								
ВСЕГО на физобъем (0,0397)					58,79	9,54								
					49,25	4,07								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					827,99	57,72								
					770,27	63,65								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 833,92)					701,74									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 833,92)					396,95									
Итого с накладными и см. прибылью					1926,68									
33	ТЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, двухкамерных	100 м2 проемов	0,0397 (1,24*1,6*2) / 100	281926,98	606,69	279786,79	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11192,5	60,88	24,09	11107,53	215,6825	8,56
					1533,5	29,18					1,16		2,2	0,09
На единицу в ценах 2001г.					281605,62	485,35	279786,79							
					1333,48	23,34								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					281926,98	606,69	279786,79							
					1533,5	29,18								
ВСЕГО на физобъем (0,0397)					11192,5	24,09	11107,53							
					60,88	1,16								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					63855,44	145,74	62757,54							
					952,16	18,14								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 970,30)					875,89									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 970,30)					415,68									
Итого с накладными и см. прибылью					65147,01									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ТЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,0316 <i>(1,58*2) / 100</i>	3882,92	17,78	3696,02	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	122,7	5,34	0,56	116,8	24,3685	0,77
					169,12	0,66					0,02		0,05	
На единицу в ценах 2001г.					3857,31	14,22	3696,03							
					147,06	0,53								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3882,92	17,78	3696,03							
					169,12	0,66								
ВСЕГО на физобъем (0,0316)					122,7	0,56	116,8							
					5,34	0,02								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					746,83	3,39	659,92							
					83,52	0,31								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 83,83)					75,67									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 83,83)					35,91									
Итого с накладными и см. прибылью					858,41									
35	ТССЦ-101-2907 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	3,16 <i>1,58*2</i>	210,42		210,42	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	664,93			664,93		
На единицу в ценах 2001г.					210,42		210,42							
ВСЕГО на физобъем (3,16)					664,93		664,93							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3756,85		3756,85							
36	ТЕРр61-26-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,0075 <i>(2,49-1,74) / 100</i>	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1,63	1,48	0,02	0,13	28,07	0,21
					197,33	1,33					0,01		0,1	
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43							
					197,33	1,33								
ВСЕГО на физобъем (0,0075)					1,63	0,02	0,13							
					1,48	0,01								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					24	0,12	0,73							
					23,15	0,16								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 23,31)			15,65									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 23,31)			9,32									
		Итого с накладными и см. прибылью			48,97									
37	ТЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0174 <i>(2,49*70%) / 100</i>	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	86,18	48,59	0,63	36,96	383,06	6,67
					2792,51	15,38					0,27		1,16	0,02
		На единицу в ценах 2001г.			4953,15	36,01	2124,63							
					2792,51	15,38								
		ВСЕГО на физобъем (0,0174)			86,18	0,63	36,96							
					48,59	0,27								
		Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			972,58	3,81	208,82							
					759,95	4,22								
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 764,17)			513,14									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 764,17)			305,67									
		Итого с накладными и см. прибылью			1791,39									
38	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0249 <i>((1,24+1,6*2)*0,28*2) / 100</i>	1594,54	17	1217,89	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	39,7	8,96	0,42	30,32	49,335	1,23
					359,65	0,34					0,01		0,025	
		На единицу в ценах 2001г.			1544,23	13,6	1217,89							
					312,74	0,27								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			1594,54	17	1217,89							
					359,65	0,34								
		ВСЕГО на физобъем (0,0249)			39,7	0,42	30,32							
					8,96	0,01								
		Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			313,98	2,54	171,31							
					140,13	0,16								
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 140,29)			112,69									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 140,29)			52,47									
		Итого с накладными и см. прибылью			479,14									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,0045 <i>((1,51-1,06)) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1,2	1,13		0,07	35,73	0,16
На единицу в ценах 2001г.					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,0045)					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1,2		0,07							
					1,13									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 17,67)					18,07		0,4							
					17,67									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 17,67)					11,87									
					7,07									
Итого с накладными и см. прибылью					37,01									
40	ТЕРр61-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0106 <i>((1,51*70%)) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	48,46	25,92	0,02	22,52	323,4	3,43
На единицу в ценах 2001г.					2444,9									
ВСЕГО на физобъем (0,0106)					4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					48,46	0,02	22,52							
					25,92									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 405,39)					532,75	0,12	127,24							
					405,39									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 405,39)					272,22									
					162,16									
Итого с накладными и см. прибылью					967,13									
41	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0151 <i>((1,24+1,6*2)*0,17*2) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6,19	1,81	0,13	4,25	15,87	0,24
На единицу в ценах 2001г.					119,98									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
					392,23	7,08	280,82							
					104,33									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
ВСЕГО на физобъем (0,0151)					6,19	0,13	4,25							
					1,81									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					53,11	0,79	24,01							
					28,31									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 28,31)					22,74									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 28,31)					10,59									
Итого с накладными и см. прибылью					86,44									
42	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0006	24884,59		24884,59	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	14,93			14,93		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0006)					14,93		14,93							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					84,35		84,35							
43	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,0042 <i>(1,24*0,17*2)/100</i>	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5,85	1,23	0,23	4,39	45,4365	0,19
					293,51	21,05					0,09		1,5875	0,01
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
					255,23	16,84								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
ВСЕГО на физобъем (0,0042)					5,85	0,23	4,39							
					1,23	0,09								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					45,43	1,39	24,8							
					19,24	1,41								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 20,65)					19,43									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 20,65)					10,53									
Итого с накладными и см. прибылью					75,39									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,0294 <i>(1,47*2) / 100</i>	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11,19	8,45	0,17	2,57	41,41	1,22
380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02					287,39	1,06					0,03		0,08	
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
					287,39	1,06								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4							
					287,39	1,06								
ВСЕГО на физобъем (0,0294)					11,19	0,17	2,57							
					8,45	0,03								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					147,71	1,03	14,52							
					132,16	0,47								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 132,63)					93,57									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 132,63)					68,97									
Итого с накладными и см. прибылью					310,25									
45	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	1,13 <i>2,94*0,35*1,1</i>	110,04		110,04	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	124,35			124,35		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (1,13)					124,35		124,35							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					702,58		702,58							
Окна на фасаде (60шт.)														
46	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерго й поверхнос ти	0,1238 <i>((41,27-28,89)) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	32,91	31,1	0,02	1,79	35,73	4,42
На единицу в ценах 2001г.					251,18									
					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,1238)					32,91	0,02	1,79							
					31,1									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					496,63	0,12	10,11							
					486,4									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 486,40)			326,62									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 486,40)			194,56									
		Итого с накладными и см. прибылью			1017,81									
47	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,2889 <i>(41,27*70%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1320,8	706,33	0,67	613,8	323,4	93,43
					2444,9									
		На единицу в ценах 2001г.			4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
		ВСЕГО на физобъем (0,2889)			1320,8	0,67	613,8							
					706,33									
		Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			14519,02	4,05	3467,97							
					11047									
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 11 047,00)			7418,06									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 11 047,00)			4418,8									
		Итого с накладными и см. прибылью			26355,88									
48	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,4127 <i>(((1,24+1,6*2)*0,17*32+(0,56+1,2*2)*0,17*12+(1,53+1,6*2)*0,17*4+(0,84+1,6*2)*0,17*4+(0,56+1,6*2)*0,17*8))/100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	169,06	49,52	3,65	115,89	15,87	6,55
		<i>392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99</i>			119,98									
		На единицу в ценах 2001г.			633,8	7,08	522,39							
					104,33									
		С учетом стоимости удаленных ресурсов			392,23	7,08	280,82							
					104,33									
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			409,65	8,85	280,82							
					119,98									
		ВСЕГО на физобъем (0,4127)			169,06	3,65	115,89							
					49,52									
		Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			1451,35	22,08	654,78							
					774,49									
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 774,49)			622,11									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 774,49)			289,66									
		Итого с накладными и см. прибылью			2363,12									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	ТССЦ-101-6524 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0157	24884,59		24884,59	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	390,69			390,69		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0157)					390,69		390,69							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2207,4		2207,4							
50	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,1008 $(1,24*0,17*32*+0,56*0,17*12+1,53*0,17*4+0,84*0,17*4+0,56*0,17*8) / 100$	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	140,5	29,59	5,54	105,37	45,4365	4,58
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
Кoeffициенты к позиции:					255,23	16,84								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
ВСЕГО на физобъем (0,1008)					293,51	21,05								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					140,5	5,54	105,37							
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 495,95)					29,59	2,12								
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 495,95)					1091,65	33,52	595,34							
Итого с накладными и см. прибылью					462,79	33,16								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					466,66									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 495,95)					252,93									
Итого с накладными и см. прибылью					1811,24									
51	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,7116 $(32*1,47+4*1,79+12*0,76+0,84*4+0,56*8) / 100$	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	270,93	204,51	4,23	62,19	41,41	29,47
На единицу в ценах 2001г.					380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02	287,39	1,06				0,75		0,08	0,06
С учетом стоимости удаленных ресурсов					2320,29	5,95	2026,95							
ВСЕГО на физобъем (0,7116)					287,39	1,06								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4							
ВСЕГО на физобъем (0,7116)					287,39	1,06								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					270,93	4,23	62,19							
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 495,95)					204,51	0,75								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3575,5	25,59	351,37							
					3198,54	11,73								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 3 210,27)					2264,85									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 3 210,27)					1669,34									
Итого с накладными и см. прибылью					7509,69									
52	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	27,4 71,16*0,35*1,1	110,04		110,04	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3015,1			3015,1		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (27,4)					3015,1		3015,1							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					17035,32		17035,32							
Вентиляционные отверстия на цоколе														
53	ТЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка	3	19,12	2,95	3,93	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	57,36	36,72	8,85	11,79	1,679	5,04
На единицу в ценах 2001г.					12,24									
					16,93	2,36	3,93							
					10,64									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					19,12	2,95	3,93							
					12,24									
ВСЕГО на физобъем (3)					57,36	8,85	11,79							
					36,72									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					694,45	53,54	66,61							
					574,3									
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 574,30)					562,35									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 574,30)					324,13									
Итого с накладными и см. прибылью					1580,93									
54	ТССЦ-301-4384 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 250x250 мм	шт.	3	71,16		71,16	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	213,48			213,48		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					71,16		71,16							
					213,48		213,48							
					1206,16		1206,16							
Раздел 4. Двери														
55	ТЕРр56-9-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, отранее существующей двери	100 коробок	0,02 <i>2 / 100</i>	1537,76	368,72		1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	30,76	23,39	7,37		179,3	3,59
					1169,04	39,22					0,78		3,97	0,08
					1537,76	368,72								
					1169,04	39,22								
					30,76	7,37								
					23,39	0,78								
					410,41	44,59								
					365,82	12,2								
					263,48									
					187,5									
					861,39									
56	ТЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка металлических дверных блоков (входа в подъезды)	1 м2 проема	4,2 <i>1*2,1*2</i>	26,83	13,27		1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	112,69	56,96	55,73		1,68	7,06
					13,56									
					62,44	18,96	24,11							
					19,37									
					26,83	13,27								
					13,56									
					112,69	55,73								
					56,96									
					1228,02	337,17								
					890,85									
					613,35									
					514,91									
					2356,28									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (вход в подъезд, вход в подвал во 2-м подъезде)	1 м2 проема	6 1*2,1*2+0,9*2	70,09	23,7	24,11	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	420,54	133,68	142,2	144,66	2,76	16,56
На единицу в ценах 2001г.					22,28									
					62,44	18,96	24,11							
Коэффициенты к позиции:					19,37									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					70,09	23,7	24,11							
ВСЕГО на физобъем (6)					22,28									
					420,54	142,2	144,66							
					133,68									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3768,4	860,31	817,33							
					2090,76									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 090,76)					1439,49									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 090,76)					1208,46									
Итого с накладными и см. прибылью					6416,35									
58	ТССЦ-203-8147 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блок дверной стальной наружный однопольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003) в комплекте с окраской	м2	6	1356,69		1356,69	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	8140,14			8140,14		
На единицу в ценах 2001г.														
ВСЕГО на физобъем (6)					1356,69		1356,69							
					8140,14		8140,14							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					45991,79		45991,79							
59	ТЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка дверного доводчика к входным дверям	1 шт.	2	14,61	3,59	0,72	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	29,22	20,6	7,18	1,44	1,2765	2,55
На единицу в ценах 2001г.					10,3									
					12,55	2,87	0,72							
Коэффициенты к позиции:					8,96									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					14,61	3,59	0,72							
ВСЕГО на физобъем (2)					10,3									
					29,22	7,18	1,44							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					20,6									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					373,76	43,44	8,14							
					322,18									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 322,18)					221,82									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 322,18)					186,22									
Итого с накладными и см. прибылью					781,8									
60	ТССЦ-101-6978 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт.	2	343,72		343,72	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	687,44			687,44		
На единицу в ценах 2001г.					343,72		343,72							
ВСЕГО на физобъем (2)					687,44		687,44							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3884,04		3884,04							
61	ТЕРр61-26-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетертой поверхности	0,0156 <i>(5,2-3,64) / 100</i>	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3,38	3,08	0,05	0,25	28,07	0,44
					197,33	1,33				0,02			0,1	
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43							
					197,33	1,33								
ВСЕГО на физобъем (0,0156)					3,38	0,05	0,25							
					3,08	0,02								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					49,88	0,3	1,41							
					48,17	0,31								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 48,48)					32,55									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 48,48)					19,39									
Итого с накладными и см. прибылью					101,82									
62	ТЕРр61-7-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0364 <i>(5,2*70%) / 100</i>	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	180,29	101,65	1,31	77,33	383,06	13,94
					2792,51	15,38				0,56			1,16	0,04
На единицу в ценах 2001г.					4953,15	36,01	2124,63							
					2792,51	15,38								
ВСЕГО на физобъем (0,0364)					180,29	1,31	77,33							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					101,65	0,56									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2034,65	7,93	436,91								
					1589,81	8,76									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 598,57)					1073,44										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 598,57)					639,43										
Итого с накладными и см. прибылью					3747,52										
63	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,052 $((1,0+2*2)*0,52*2)/100$	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	71,34	18,52	0,88	51,94	50,094	2,6	
					356,17	0,29					0,02		0,025		
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76								
					309,71	0,23									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76								
					356,17	0,29									
ВСЕГО на физобъем (0,052)					71,34	0,88	51,94								
					18,52	0,02									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					588,43	5,32	293,46								
					289,65	0,31									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 289,96)					232,91										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 289,96)					108,45										
Итого с накладными и см. прибылью					929,79										
ремонт дверного откоса на балконах															
64	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,015 $(4,3-2,8)/100$	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3,99	3,77		0,22	35,73	0,54	
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5								
					251,18										
ВСЕГО на физобъем (0,015)					3,99		0,22								
					3,77										
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					60,2		1,24								
					58,96										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 58,96)					39,59										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 58,96)					23,58										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого с накладными и см. прибылью					123,37										
65	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,028 <i>(4,3*65%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	128,01	68,46	0,06	59,49	323,4	9,06	
					2444,9										
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63								
					2444,9										
ВСЕГО на физобъем (0,028)					128,01	0,06	59,49								
					68,46										
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1407,19	0,36	336,12								
					1070,71										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 070,71)					718,98										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 070,71)					428,28										
Итого с накладными и см. прибылью					2554,45										
66	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,043 <i>((1,53+2,4*2)*0,17*4) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	17,61	5,16	0,38	12,07	15,87	0,68	
					119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,043)					17,61	0,38	12,07								
					5,16										
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					151,2	2,3	68,2								
					80,7										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 80,70)					64,82										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 80,70)					30,18										
Итого с накладными и см. прибылью					246,2										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
67	ТССЦ-101-6524 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0016	24884,59		24884,59	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	39,82			39,82		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0016)					39,82		39,82							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					224,98		224,98							

Раздел 5. Балконы (4 шт-)

68	ТЕРр59-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка металлических решеток ограждения балконов при весе одного метра решетки: до 60 кг	100 м решетки	0,15 $((0,8+2,2+0,8)*4) / 100$	406,46	6,49	48,58	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	60,97	52,71	0,97	7,29	54,395	8,16
На единицу в ценах 2001г.					351,39									
					359,78	5,64	48,58							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					406,46	6,49	48,58							
ВСЕГО на физобъем (0,15)					351,39									
					60,97	0,97	7,29							
					52,71									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					871,44	5,87	41,19							
					824,38									
Накладные расходы 76%*0.85 ФОТ (от 824,38)					532,55									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 824,38)					395,7									
Итого с накладными и см. прибылью					1799,69									
69	ТЕР46-04-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка монолитных плит бетонных, балок	1 м3	1,444 $0,9*2,2*0,15*4+0,2*0,2*0,8*8$	419,2	327,91		1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	605,32	131,82	473,5		12,6615	18,28
На единицу в ценах 2001г.					91,29	34,88					50,37		3,5305	5,1
					364,52	285,14								
					79,38	30,33								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					419,2	327,91								
ВСЕГО на физобъем (1,444)					91,29	34,88								
					605,32	473,5								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					131,82	50,37									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4926,34	2864,68									
					2061,66	787,79									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 849,45)					2397,81										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 849,45)					1356,34										
Итого с накладными и см. прибылью					8680,49										
70	ТЕР13-06-003-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Очистка поверхности щетками (металлические балки 20)	1 м2 очищаемой поверхности	5,12 0,8*8*21,0/1000*38,1	8,27			1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	42,34	42,34			1,1902	6,09	
На единицу в ценах 2001г.					8,27										
					6,25										
					6,25										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					7,19										
					7,19										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					8,27										
					8,27										
ВСЕГО на физобъем (5,12)					42,34										
					42,34										
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					662,2										
					662,2										
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 662,20)					455,92										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 662,20)					315,21										
Итого с накладными и см. прибылью					1433,33										
71	ТЕР13-06-004-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	5,12	1,3	0,39		1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6,66	4,66	2		0,1322	0,68	
На единицу в ценах 2001г.					0,91										
					0,96	0,27									
					0,69										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1,13	0,34									
					0,79										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1,3	0,39									
					0,91										
ВСЕГО на физобъем (5,12)					6,66	2									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					4,66										
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					84,98	12,1									
					72,88										
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 72,88)					50,18										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 72,88)					34,69										
Итого с накладными и см. прибылью					169,85										
72	ТЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Обработка металлических поверхностей за один раз преобразователем ржавчины	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0512 5,12 / 100	74,34	13,54	-0,01	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3,81	3,11	0,69	-0,01	7,0225	0,36	
55,39 = 244,44 - 0,012 x 14 566,41 - 0,002 x 7 123,57					60,81	0,14					0,01		0,0144		
На единицу в ценах 2001г.					244,44	9,42	189,04								
					45,98	0,1									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					55,39	9,42	-0,01								
					45,98	0,1									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					64,64	11,78	-0,01								
					52,88	0,13									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					74,34	13,54	-0,01								
					60,81	0,14									
ВСЕГО на физобъем (0,0512)					3,81	0,69	-0,01								
					3,11	0,01									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					52,78	4,17	-0,06								
					48,64	0,16									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 48,80)					33,6										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 48,80)					23,23										
Итого с накладными и см. прибылью					109,61										
73	ТССЦ-113-0646 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Преобразователь ржавчины ИФХАН-58ПР	кг	0,7	70,86		70,86	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	49,6			49,6			
На единицу в ценах 2001г.					70,86		70,86								
ВСЕГО на физобъем (0,7)					49,6		49,6								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					280,24		280,24								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (балок и обрамления)	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0512 <i>5,12 / 100</i>	263,39	13,54	189,04	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	13,49	3,11	0,69	9,69	7,0225	0,36
					60,81	0,14					0,01		0,0144	
На единицу в ценах 2001г.					244,44	9,42	189,04							
					45,98	0,1								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					253,69	11,78	189,04							
					52,88	0,13								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					263,39	13,54	189,04							
					60,81	0,14								
ВСЕГО на физобъем (0,0512)					13,49	0,69	9,69							
					3,11	0,01								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					107,56	4,17	54,75							
					48,64	0,16								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 48,80)					33,6									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 48,80)					23,23									
Итого с накладными и см. прибылью					164,39									
75	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (балок и обрамления)	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0512 <i>5,12 / 100</i>	323,19	8,93	276,87	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	16,55	1,91	0,46	14,18	5,0652	0,26
					37,39	0,14					0,01		0,0144	
На единицу в ценах 2001г.					311,36	6,21	276,88							
					28,27	0,1								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					317,15	7,76	276,88							
					32,51	0,13								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					323,19	8,93	276,88							
					37,39	0,14								
ВСЕГО на физобъем (0,0512)					16,55	0,46	14,18							
					1,91	0,01								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					112,77	2,78	80,12							
					29,87	0,16								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 30,03)					20,68									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 30,03)					14,29									
Итого с накладными и см. прибылью					147,74									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
76	ТЕР26-01-048-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обвязка балки сеткой	100 м2 изолируем ой поверхнос ти	0,0512 <i>(8*0,8*0,8) / 100</i>	658,09	11,2	238,46	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	33,69	20,91	0,57	12,21	58,8512	3,01
На единицу в ценах 2001г.					408,43									
					555,08	7,79	238,46							
Кoeffициенты к позиции:					308,83									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					603,35	9,74	238,46							
					355,15									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					658,09	11,2	238,46							
					408,43									
ВСЕГО на физобъем (0,0512)					33,69	0,57	12,21							
					20,91									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					399,47	3,45	68,99							
					327,03									
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 327,03)					250,18									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 327,03)					155,67									
Итого с накладными и см. прибылью					805,32									
77	ТЕР46-01-008-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обетонирование: балок	1 м3	0,256 <i>0,2*0,2*0,8*8</i>	1109,94	43,79	887,82	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	284,14	45,65	11,21	227,28	26,381	6,75
На единицу в ценах 2001г.					178,33	1,83					0,47		0,138	0,04
					1080,97	38,08	887,82							
					155,07	1,59								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1109,94	43,79	887,82							
					178,33	1,83								
ВСЕГО на физобъем (0,256)					284,14	11,21	227,28							
					45,65	0,47								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2065,92	67,82	1284,13							
					713,97	7,35								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 721,32)					606,99									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 721,32)					343,35									
Итого с накладными и см. прибылью					3016,26									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
78	ТЕР06-01-041-09 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	100 м3 в деле	0,01188 <i>(2,2*0,9*0,15*4) / 100</i>	116813,06	6420,45	101385,7	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1387,74	107	76,27	1204,47	1281,2116	15,22
					9006,91	769,68					9,14		58,1325	0,69
На единицу в ценах 2001г.					112662,62	4466,4	101385,7							
Кoeffициенты к позиции:					6810,52	535,43								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					114800,8	5583	101385,7							
					7832,1	669,29								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					116813,06	6420,45	101385,7							
					9006,91	769,68								
ВСЕГО на физобъем (0,01188)					1387,74	76,27	1204,47							
					107	9,14								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8940,17	461,43	6805,26							
					1673,48	142,95								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 816,43)					1459,05									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 816,43)					802,86									
Итого с накладными и см. прибылью					11202,08									
79	ТЕР11-01-004-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируем ой поверхнос ти	0,0792 <i>(2,2*0,9*4) / 100</i>	2893,14	461,25	1871,85	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	229,14	44,36	36,53	148,25	61,073	4,84
					560,04	7,43					0,59		0,5606	0,04
На единицу в ценах 2001г.					2616,19	320,87	1871,85							
					423,47	5,17								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2759,93	401,09	1871,85							
					486,99	6,46								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2893,14	461,25	1871,85							
					560,04	7,43								
ВСЕГО на физобъем (0,0792)					229,14	36,53	148,25							
					44,36	0,59								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1752,41	221,01	837,61							
					693,79	9,23								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 703,02)					661,51									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 703,02)					358,54									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					2772,46									
80	ТЕР11-01-004-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхностью	0,0792 <i>(2,2*0,9*4) / 100</i>	1815,13	227,48	1249,78	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	143,76	26,76	18,02	98,98	36,8448	2,92
На единицу в ценах 2001г.					337,87	4,38					0,35		0,3306	0,03
Кoeffициенты к позиции:					1663,5	158,25	1249,77							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1741,38	197,81	1249,77							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					293,8	3,81								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1815,13	227,48	1249,77							
ВСЕГО на физобъем (0,0792)					337,87	4,38								
ВСЕГО на физобъем (0,0792)					143,76	18,02	98,98							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					26,76	0,35								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1086,79	109,02	559,24							
Накладные расходы 123%*(0,9*0,85) ФОТ (от 424,00)					418,53	5,47								
Сметная прибыль 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 424,00)					398,96									
Итого с накладными и см. прибылью					216,24									
Итого с накладными и см. прибылью					1701,99									
81	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство мелких покрытий (отливы) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,042 <i>((0,9+2,4+0,9)*0,25*4) / 100</i>	1189,19	33,48	120,87	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	49,95	43,46	1,41	5,08	149,1119	6,26
На единицу в ценах 2001г.					1034,84	3,81					0,16		0,2875	0,01
С учетом стоимости удаленных ресурсов					9169,73	23,29	8363,95							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					782,49	2,65								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					926,65	23,29	120,87							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					782,49	2,65								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1049,85	29,11	120,87							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					899,86	3,31								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1189,19	33,48	120,87							
ВСЕГО на физобъем (0,042)					1034,84	3,81								
ВСЕГО на физобъем (0,042)					49,95	1,41	5,08							
ВСЕГО на физобъем (0,042)					43,46	0,16								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					716,94	8,53	28,7							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					679,71	2,5								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 682,21)				626,27									
	Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 682,21)				301,54									
	Итого с накладными и см. прибылью				1644,75									
82	ТССЦ-101-3414 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	4,62 4,2*1,1	110,04		110,04	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	508,38			508,38		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (4,62)					508,38		508,38							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2872,35		2872,35							
83	ТЕР12-01-004-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,088 (2,2*4) / 100	4205,21	261,01	3686,35	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	370,06	22,69	22,97	324,4	34,5172	3,04
На единицу в ценах 2001г.					4062,9	181,57	3686,36							
Кoeffициенты к позиции:					194,97	3,18								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					4137,54	226,96	3686,36							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					224,22	3,98								
ВСЕГО на физобъем (0,088)					4205,21	261,01	3686,36							
Итого с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					257,85	4,57					0,4		0,345	0,03
На единицу в ценах 2001г.					370,06	22,97	324,4							
ВСЕГО на физобъем (0,088)					22,69	0,4								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2326,7	138,97	1832,86							
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 361,13)					354,87	6,26								
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 361,13)					331,52									
Итого с накладными и см. прибылью					159,62									
84	ТЕР26-01-048-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Армирование стяжки сеткой	100 м2 изолируемой поверхностью	0,0792 (0,9*2,2*4) / 100	2701,28	69,68	2528,8	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	213,94	8,14	5,52	200,28	14,812	1,17
На единицу в ценах 2001г.					102,8									
Итого с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2655,01	48,47	2528,81							
На единицу в ценах 2001г.					77,73									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2678,79	60,59	2528,81							
					89,39									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2701,28	69,68	2528,81							
					102,8									
ВСЕГО на физобъем (0,0792)					213,94	5,52	200,28							
					8,14									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1292,29	33,4	1131,58							
					127,31									
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 127,31)					97,39									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 127,31)					60,6									
Итого с накладными и см. прибылью					1450,28									
85	ТЕР11-01-015-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,0792 <i>(0,9*2,2*4) / 100</i>	2537,03	299,39	1892,23	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	200,93	27,36	23,71	149,86	53,4687	4,23
					345,41	44,38					3,51		4,0825	0,32
На единицу в ценах 2001г.					2361,68	208,27	1892,23							
					261,18	30,87								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2452,92	260,34	1892,23							
					300,36	38,59								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2537,03	299,39	1892,23							
					345,41	44,38								
ВСЕГО на физобъем (0,0792)					200,93	23,71	149,86							
					27,36	3,51								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1418,07	143,45	846,71							
					427,91	54,9								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 482,81)					454,3									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 482,81)					246,23									
Итого с накладными и см. прибылью					2118,6									
86	ТЕР11-01-015-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	0,0792 <i>(0,9*2,2*4) / 100</i>	1333,11	36,23	1256,2	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	105,58	3,22	2,87	99,49	6,2951	0,5
					40,68	14,49					1,15		1,0925	0,09
На единицу в ценах 2001г.					328,04	6,3	314,05							
					7,69	2,52								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом " ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)"					1312,16	25,2	1256,2							
					30,76	10,08								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1323,07	31,5	1256,2							
					35,37	12,6								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1333,11	36,23	1256,2							
					40,68	14,49								
ВСЕГО на физобъем (0,0792)					105,58	2,87	99,49							
					3,22	1,15								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					629,84	17,36	562,12							
					50,36	17,99								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 68,35)					64,31									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 68,35)					34,86									
Итого с накладными и см. прибылью					729,01									
87	ТЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Железнение цементных покрытий	100 м2 покрытия	0,0792 <i>((0,9*2,2*4) / 100</i>	145,16	9,53	25,08	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11,5	8,76	0,75	1,99	14,283	1,13
					110,55	1,61					0,13		0,1438	0,01
На единицу в ценах 2001г.					115,3	6,63	25,08							
					83,59	1,12								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,5	8,29	25,08							
					96,13	1,4								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					145,16	9,53	25,08							
					110,55	1,61								
ВСЕГО на физобъем (0,0792)					11,5	0,75	1,99							
					8,76	0,13								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					152,79	4,54	11,24							
					137,01	2,03								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 139,04)					130,83									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 139,04)					70,91									
Итого с накладными и см. прибылью					354,53									
88	ТЕР07-05-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	100 м ограждения	0,16 <i>((0,9+2,2+0,9)*4) / 100</i>	18859,6	385,67	16947,58	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3017,54	244,22	61,71	2711,61	194,9365	31,19
					1526,35	7,82					1,25		0,5894	0,09

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					18370,01	268,29	16947,58							
					1154,14	5,44								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					18610,2	335,36	16947,58							
					1327,26	6,8								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					18859,6	385,67	16947,58							
					1526,35	7,82								
ВСЕГО на физобъем (0,16)					3017,54	61,71	2711,61							
					244,22	1,25								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					19513,55	373,35	15320,6							
					3819,6	19,55								
Накладные расходы 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 839,15)					4552,27									
Сметная прибыль 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 839,15)					2610,62									
Итого с накладными и см. прибылью					26676,44									
89	ТЕР15-04-030-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток ограждения количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,176 $((0,9+2,2+0,9)*1,1^4) / 100$	571,52	2,09	230,65	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	100,59	59,63	0,37	40,59	46,9884	8,27
					338,78	0,09					0,02		0,0071	
На единицу в ценах 2001г.					976,53	2,91	461,28							
					512,34	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "ТЧ коэффициент окраски ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)"					488,27	1,46	230,64							
					256,17	0,07								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					527,05	1,82	230,64							
					294,6	0,08								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					571,52	2,09	230,64							
					338,78	0,09								
ВСЕГО на физобъем (0,176)					100,59	0,37	40,59							
					59,63	0,02								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1164,18	2,24	229,33							
					932,61	0,31								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 932,92)					749,37									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 932,92)					348,91									
Итого с накладными и см. прибылью					2262,46									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90	ТЕР15-04-024-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Простая окраска масляными составами по дереву поручней	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0256 $((0,9+0,9+2,2)*0,16*4) / 100$	918,28	6,67	647,85	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	23,51	6,75	0,17	16,59	37,0961	0,95
					263,76	0,19							0,0144	
На единицу в ценах 2001г.					851,93	4,64	647,85							
					199,44	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					883,01	5,8	647,85							
					229,36	0,16								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					918,28	6,67	647,85							
					263,76	0,19								
ВСЕГО на физобъем (0,0256)					23,51	0,17	16,59							
					6,75									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					200,33	1,03	93,73							
					105,57									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 105,57)					84,8									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 105,57)					39,48									
Итого с накладными и см. прибылью					324,61									
91	ТЕРр56-23-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлического каркаса для крепления облицовки балконов	1 т	0,04 $((2,2+0,9+0,9)*2*4)*1,26/100$ 0	449,06	27,52	52,67	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	17,96	14,75	1,1	2,11	50,6	2,02
397,36 = 6 287,43 - 0,05 x 5 252,69 - 0,98 x 5 742,29					368,87	5,8					0,23		0,437	0,02
На единицу в ценах 2001г.					6287,43	23,93	5942,74							
					320,76	5,04								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					397,36	23,93	52,67							
					320,76	5,04								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					449,06	27,52	52,67							
					368,87	5,8								
ВСЕГО на физобъем (0,04)					17,96	1,1	2,11							
					14,75	0,23								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					249,27	6,66	11,92							
					230,69	3,6								
Накладные расходы 82%*0.85 ФОТ (от 234,29)					163,3									
Сметная прибыль 62%*0.8 ФОТ (от 234,29)					116,21									
Итого с накладными и см. прибылью					528,78									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92	ТССЦ-101-2548 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Сталь полосовая 40x4 мм вес 1 п/м=1,26	т	0,04	5648,6		5648,6	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	225,94			225,94		
На единицу в ценах 2001г.					5648,6		5648,6							
ВСЕГО на физобъем (0,04)					225,94		225,94							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1276,56		1276,56							
93	ТЕР15-04-030-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлического каркаса количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026 $((2,2+0,9+0,9)*2*4)*0,08/100$	1143,03	4,18	461,28	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	29,72	17,62	0,11	11,99	93,9768	2,44
На единицу в ценах 2001г.					677,57	0,19	461,28						0,0144	
Кoeffициенты к позиции:					976,53	2,91	461,28							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					512,34	0,13								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1054,11	3,64	461,28							
ВСЕГО на физобъем (0,026)					589,19	0,16								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1143,03	4,18	461,28							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 275,58)					677,57	0,19								
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 275,58)					29,72	0,11	11,99							
Итого с накладными и см. прибылью					17,62									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					343,99	0,67	67,74							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 275,58)					275,58									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 275,58)					221,36									
Итого с накладными и см. прибылью					103,07									
94	ТЕР09-05-001-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Облицовка балконов стальным профилированным листом	100 м2	0,176 $((2,2+0,9+0,9)*1*4)/100$	377,58	54,71	12,12	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	66,45	54,69	9,63	2,13	43,1003	7,59
На единицу в ценах 2001г.					310,75	2,29	12,12				0,4		0,1725	0,03
Кoeffициенты к позиции:					285,15	38,06	12,12							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					234,97	1,59								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					329,91	47,58	12,12							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					270,22	1,99								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					377,58	54,71	12,12							
ВСЕГО на физобъем (0,176)					66,45	9,63	2,13							
					54,69	0,4								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					925,64	58,26	12,03							
					855,35	6,26								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 861,61)					593,22									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 861,61)					498,01									
Итого с накладными и см. прибылью					2016,87									
95	ТССЦ-101-4566 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,5	м2	19,36 <i>17,6*1,1</i>	59,75		59,75	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1156,76			1156,76		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (19,36)					1156,76		1156,76							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6535,69		6535,69							
96	ТЕРп61-1-5 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сплошное выравнивание штукатурки нижних поверхностей балконных плит и торцов цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхности	0,0576 <i>(0,8*1,8*4) / 100</i>	572,73	12,13	271,1	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	32,99	16,68	0,7	15,61	42,826	2,47
					289,5	5,19					0,3		0,391	0,02
На единицу в ценах 2001г.					533,39	10,55	271,1							
					251,74	4,51								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					572,73	12,13	271,1							
ВСЕГО на физобъем (0,0576)					32,99	0,7	15,61							
					16,68	0,3								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					353,32	4,24	88,2							
					260,88	4,69								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 265,57)					178,33									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 265,57)					106,23									
Итого с накладными и см. прибылью					637,88									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
97	ТЕР15-02-001-06 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: тяг балконов по периметру плиты	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,032 $((0,9+2,2+0,9)*0,2*4) / 100$	8958,89	86,57	4685,26	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	286,68	133,99	2,77	149,92	464,1975	14,85
На единицу в ценах 2001г.					4187,06									
Кoeffициенты к позиции:					7911,5	60,22	4685,26							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3166,02									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					8401,46	75,28	4685,26							
ВСЕГО на физобъем (0,032)					3640,92									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8958,89	86,57	4685,26							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 095,60)					4187,06									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 095,60)					286,68	2,77	149,92							
Итого с накладными и см. прибылью					133,99									
Итого с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2959,41	16,76	847,05							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 095,60)					2095,6									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 095,60)					1683,29									
Итого с накладными и см. прибылью					783,75									
98	ТЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска нижней поверхности балконных плит, балок и торцов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,136 $((0,9*0,6)*8+0,04*8+1,8*0,8*4+(0,9+2,2+0,9)*0,2*4) / 100$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	58,34	18,77	1,38	38,19	18,2505	2,48
На единицу в ценах 2001г.					137,98									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					633,8	7,08	522,39							
Кoeffициенты к позиции:					104,33									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					409,65	8,85	280,82							
ВСЕГО на физобъем (0,136)					119,98									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					428,97	10,18	280,82							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 095,60)					137,98									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 095,60)					58,34	1,38	38,19							
Итого с накладными и см. прибылью					18,77									
Итого с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					517,68	8,35	215,77							
Кoeffициенты к позиции:					293,56									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"														
ВСЕГО на физобъем (0,136)														
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 293,56)			235,8									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 293,56)			109,79									
		Итого с накладными и см. прибылью			863,27									
99	ТССЦ-101-6525 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,0052	30605,19		30605,19	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	159,15			159,15		
		На единицу в ценах 2001г.			30605,19		30605,19							
		ВСЕГО на физобъем (0,0052)			159,15		159,15							
		Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			899,2		899,2							
Раздел 6. Козырек														
100	ТЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,24 (12*2) / 100	48,38	10,28		1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11,61	9,14	2,47		5,49	1,32
		На единицу в ценах 2001г.			48,38	10,28								
		ВСЕГО на физобъем (0,24)			11,61	2,47								
		Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			157,89	14,94								
		Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 142,95)			94,78									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 142,95)			57,18									
		Итого с накладными и см. прибылью			309,85									
101	ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг ((арматура d=12 мм)	1 т	0,004 24*0,2*0,888/1000	8262,28	43,68	6386,94	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	33,05	7,33	0,17	25,55	248,193	0,99
		На единицу в ценах 2001г.			8014,63	34,94	6386,94							
		Кoeffициенты к позиции:			1831,66	2,49				0,01		0,1875		
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			1592,75	1,99								
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			8262,28	43,68	6386,94							
					1831,66	2,49								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО на физобъем (0,004)					33,05	0,17	25,55								
					7,33	0,01									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					260,03	1,03	144,36								
					114,64	0,16									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 114,80)					92,21										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 114,80)					50,74										
Итого с накладными и см. прибылью					402,98										
102	ТЕР09-03-038-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж каркаса козырька, труба 40*20*2	1 т конструкций	0,0799 $((2,0*3+0,7*2+1,4*5+0,4*3+1,5*5+2*0,2)*1,7)*2/1000$	774,89	433,13	194,2	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	61,91	11,79	34,61	15,51	18,285	1,46	
					147,56	33,49				2,68			2,475	0,2	
На единицу в ценах 2001г.					669,02	346,5	194,21								
					128,31	26,79									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					774,89	433,13	194,21								
					147,56	33,49									
ВСЕГО на физобъем (0,0799)					61,91	34,61	15,51								
					11,79	2,68									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					481,42	209,39	87,63								
					184,4	41,92									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 226,32)					155,82										
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 226,32)					130,81										
Итого с накладными и см. прибылью					768,05										
103	ТССЦ-201-0763 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнutosварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ((трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20x2 мм)	т	0,0799 $((2,0*3+0,7*2+1,4*5+0,4*3+1,5*5+2*0,2)*1,7)*2/1000$	10434,25		10434,25	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	833,7			833,7			
На единицу в ценах 2001г.					10434,25		10434,25								
ВСЕГО на физобъем (0,0799)					833,7		833,7								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4710,41		4710,41								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
104	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (металлические изделия козырька)	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0564 $((2,0*3+0,7*2+1,4*5+0,4*3+1,5*5+2*0,2)*0,12*2) / 100$	253,69	11,78	189,03	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	14,31	2,98	0,66	10,67	6,1065	0,34
					52,88	0,13					0,01		0,0125	
На единицу в ценах 2001г.					244,44	9,42	189,04							
					45,98	0,1								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					253,69	11,78	189,04							
					52,88	0,13								
ВСЕГО на физобъем (0,0564)					14,31	0,66	10,67							
					2,98	0,01								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					110,89	3,99	60,29							
					46,61	0,16								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 46,77)					32,2									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 46,77)					22,26									
Итого с накладными и см. прибылью					165,35									
105	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлические изделия козырька)	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0564 $((2,0*3+0,7*2+1,4*5+0,4*3+1,5*5+2*0,2)*0,12*2) / 100$	317,15	7,76	276,88	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	17,89	1,83	0,44	15,62	4,4045	0,25
					32,51	0,13					0,01		0,0125	
На единицу в ценах 2001г.					311,36	6,21	276,88							
					28,27	0,1								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					317,15	7,76	276,88							
					32,51	0,13								
ВСЕГО на физобъем (0,0564)					17,89	0,44	15,62							
					1,83	0,01								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					119,53	2,66	88,25							
					28,62	0,16								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 28,78)					19,82									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 28,78)					13,7									
Итого с накладными и см. прибылью					153,05									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
106	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа окрашенного (козырек) по металлическому каркасу	100 м2 покрытия	0,06 <i>(2*1,5*2) / 100</i>	1038,19	601,36	146,56	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	62,29	17,42	36,08	8,79	40,825	2,45
					290,27	45,94					2,76		3,2625	0,2
На единицу в ценах 2001г.					880,06	481,09	146,56							
					252,41	36,75								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1038,19	601,36	146,56							
					290,27	45,94								
ВСЕГО на физобъем (0,06)					62,29	36,08	8,79							
					17,42	2,76								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					540,39	218,28	49,66							
					272,45	43,17								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 315,62)					217,3									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 315,62)					182,43									
Итого с накладными и см. прибылью					940,12									
107	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	6,6 <i>6*1,1</i>	59,75		59,75	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	394,35			394,35		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (6,6)					394,35		394,35							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2228,08		2228,08							
108	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0008 <i>6*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	25,36			25,36		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0008)					25,36		25,36							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					143,28		143,28							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
109	ТССЦ-101-4128 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы: примыкание	м2	1,1 2*2*0,25*1,1	152,11		152,11	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	167,32			167,32		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (1,1)					167,32		167,32							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					945,36		945,36							

Раздел 7. Крыльца

Бетонная площадка вход в подъезд №1)

110	ТЕР06-01-001-15 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бетонных площадок	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0,003 (2,0*1,5*0,1) / 100	2057,65	1409,07		1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6,17	1,95	4,22		93,456	0,28
3 112,05 = 56 343,81 - 102 x 521,88					648,58	205,44					0,62		15,552	0,05
На единицу в ценах 2001г.					56343,81	1761,33	53771,75							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					810,73	256,8								
					3112,05	1761,33	539,99							
					810,73	256,8								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					2057,65	1409,06								
ВСЕГО на физобъем (0,003)					6,17	4,22								
					1,95	0,62								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					56,03	25,53								
					30,5	9,7								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 40,20)					32,29									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 40,20)					17,77									
Итого с накладными и см. прибылью					106,09									
111	ТЕР01-02-057-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0105 (2,0*1,5*0,35) / 100	1124,59			1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11,81	11,81			177,1	1,86

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1124,59									
На единицу в ценах 2001г.					977,9									
Коэффициенты к позиции:					977,9									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1124,59									
ВСЕГО на физобъем (0,0105)					11,81									
					11,81									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					184,71									
					184,71									
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 184,71)					113,04									
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 184,71)					56,52									
Итого с накладными и см. прибылью					354,27									
112	ТЕР08-01-002-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	0,6 2*1,5*0,2	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	150,81	11,01	43,7	96,1	2,76	1,66
					18,35	6,81					4,09		0,675	0,41
На единицу в ценах 2001г.					234,39	58,26	160,17							
					15,96	5,45								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17							
					18,35	6,81								
ВСЕГО на физобъем (0,6)					150,81	43,7	96,1							
					11,01	4,09								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					979,56	264,39	542,97							
					172,2	63,97								
Накладные расходы 122%*0,9 * (0.9*0.85) ФОТ (от 236,17)					198,38									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 236,17)					128,48									
Итого с накладными и см. прибылью					1306,42									
113	ТЕР08-01-002-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания: песчаного	1 м3 основания	0,3 2*1,5*0,1	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	38,73	5,28	13,32	20,13	2,645	0,79
					17,6	3,73					1,12		0,3625	0,11
На единицу в ценах 2001г.					117,93	35,53	67,1							
					15,3	2,98								
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,11	44,41	67,1								
ВСЕГО на физобъем (0,3)					17,6	3,73									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					38,73	13,32	20,13								
					5,28	1,12									
Накладные расходы 122%*0,9 * (0.9*0.85) ФОТ (от 100,10)					276,9	80,59	113,73								
					82,58	17,52									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 100,10)					84,08										
Итого с накладными и см. прибылью					54,45										
Итого с накладными и см. прибылью					415,43										
114	ТЕР06-01-001-15 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство бетонных площадки	100 м3 бетона, буюбетон а и железобет она в деле	0,003 <i>(2,0*1,5*0,1)/100</i>	3673,99	2201,66	539,99	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11,02	2,8	6,61	1,61	134,343	0,4	
<i>3 112,05 = 56 343,81 - 102 x 521,88</i>					932,34	321				0,96		24,3	0,07		
На единицу в ценах 2001г.					56343,81	1761,33	53771,75								
					810,73	256,8									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					3112,05	1761,33	539,99								
					810,73	256,8									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3673,99	2201,66	539,99								
					932,34	321									
ВСЕГО на физобъем (0,003)					11,02	6,61	1,61								
					2,8	0,96									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					92,88	39,99	9,1								
					43,79	15,01									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 58,80)					47,23										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 58,80)					25,99										
Итого с накладными и см. прибылью					166,1										
115	ТССЦ-401-0026 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	0,306	555,6		555,6	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	170,01			170,01			
На единицу в ценах 2001г.					555,6		555,6								
ВСЕГО на физобъем (0,306)					170,01		170,01								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					960,56		960,56							
116	ТССЦ-101-3890 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50x50 мм	м2	3 2*1,5	31,24		31,24	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	93,72			93,72		
На единицу в ценах 2001г.					31,24		31,24							
ВСЕГО на физобъем (3)					93,72		93,72							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					529,52		529,52							
117	ТЕР07-01-044-03 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Обрамление бетонной площадки уголком 32x32*3 мм	1 т стальных элементов	0,0073 (2,0*1+1,5*2)*1,46/1000	1147,64	326,59	412,98	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	8,38	2,98	2,38	3,02	49,105	0,36
I 029,10 = 10 329,95 - 1 x 9 300,85					408,07									
На единицу в ценах 2001г.					10329,95	261,27	9713,84							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					354,84									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1147,64	326,59	412,99							
ВСЕГО на физобъем (0,0073)					408,07									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8,38	2,38	3,02							
					2,98									
Итого с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					78,07	14,4	17,06							
					46,61									
Накладные расходы 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 46,61)					46,35									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 46,61)					26,94									
Итого с накладными и см. прибылью					151,36									
118	ТССЦ-101-3715 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 32x32x3 мм	т	0,0073	6188,32		6188,32	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	45,17			45,17		
На единицу в ценах 2001г.					6188,32		6188,32							
ВСЕГО на физобъем (0,0073)					45,17		45,17							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					255,21		255,21							
119	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей уголков обрамления крылец за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0064 $((2+1,5*2)*0,032*4) / 100$	253,69	11,78	189,03	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1,62	0,34	0,08	1,2	6,1065	0,04
На единицу в ценах 2001г.					52,88	0,13							0,0125	
Кoeffициенты к позиции:					244,44	9,42	189,04							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					45,98	0,1								
ВСЕГО на физобъем (0,0064)					253,69	11,78	189,04							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					52,88	0,13								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5,32)					1,62	0,08	1,2							
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5,32)					0,34									
Итого с накладными и см. прибылью					12,58	0,48	6,78							
Кoeffициенты к позиции:					5,32									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3,66									
ВСЕГО на физобъем (0,0064)					2,53									
Итого с накладными и см. прибылью					18,77									
120	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей уголков обрамления крылец : эмалью ПФ-115	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0064 $((2+1,5*2)*0,032*4) / 100$	317,15	7,76	276,88	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2,03	0,21	0,05	1,77	4,4045	0,03
На единицу в ценах 2001г.					32,51	0,13							0,0125	
Кoeffициенты к позиции:					311,36	6,21	276,88							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					28,27	0,1								
ВСЕГО на физобъем (0,0064)					317,15	7,76	276,88							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					32,51	0,13								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3,28)					2,03	0,05	1,77							
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3,28)					0,21									
Итого с накладными и см. прибылью					13,58	0,3	10							
Кoeffициенты к позиции:					3,28									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2,26									
ВСЕГО на физобъем (0,0064)					1,56									
Итого с накладными и см. прибылью					17,4									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
121	ТЕР11-01-027-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий площадки на цементном растворе из плиток: бетонных	100 м2 покрытия	0,03 $(2,0*1,5) / 100$	8371,24	231,01	7508,12	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	251,14	18,96	6,93	225,25	93,5065	2,81
					632,11	47,03					1,41		3,6625	0,11
На единицу в ценах 2001г.					8242,59	184,81	7508,12							
					549,66	37,62								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8371,24	231,01	7508,12							
					632,11	47,03								
ВСЕГО на физобъем (0,03)					251,14	6,93	225,25							
					18,96	1,41								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1611,12	41,93	1272,66							
					296,53	22,05								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 318,58)					299,77									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 318,58)					162,48									
Итого с накладными и см. прибылью					2073,37									
Бетонное крыльцо вход в подъезд №2)														
122	ТЕР06-01-001-15 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бетонного крыльца	100 м3 бетона, буюбетона и железобетона в деле	0,0035 $((2*1*0,12+1,4*0,65*0,12)) / 100$	2057,65	1409,07		1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7,2	2,27	4,93		93,456	0,33
3 112,05 = 56 343,81 - 102 x 521,88					648,58	205,44					0,72		15,552	0,05
На единицу в ценах 2001г.					56343,81	1761,33	53771,75							
					810,73	256,8								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					3112,05	1761,33	539,99							
					810,73	256,8								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					2057,65	1409,06								
					648,58	205,44								
ВСЕГО на физобъем (0,0035)					7,2	4,93								
					2,27	0,72								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					65,33	29,83								
					35,5	11,26								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 46,76)			37,56									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 46,76)			20,67									
		Итого с накладными и см. прибылью			123,56									
123	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0105 <i>(2,0*1,5*0,35) / 100</i>	1124,59			1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11,81	11,81			177,1	1,86
					1124,59									
		На единицу в ценах 2001г.			977,9									
		Кoeffициенты к позиции:			977,9									
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			1124,59									
		ВСЕГО на физобъем (0,0105)			11,81									
		Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			184,71									
		Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 184,71)			113,04									
		Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 184,71)			56,52									
		Итого с накладными и см. прибылью			354,27									
124	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	0,6 <i>2,0*1,5*0,2</i>	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	150,81	11,01	43,7	96,1	2,76	1,66
					18,35	6,81					4,09		0,675	0,41
		На единицу в ценах 2001г.			234,39	58,26	160,17							
		Кoeffициенты к позиции:			15,96	5,45								
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			251,35	72,83	160,17							
		ВСЕГО на физобъем (0,6)			150,81	43,7	96,1							
		Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			11,01	4,09								
		Накладные расходы 122%*0,9 * (0.9*0.85) ФОТ (от 236,17)			979,56	264,39	542,97							
		Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 236,17)			172,2	63,97								
		Итого с накладными и см. прибылью			198,38									
		Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 236,17)			128,48									
		Итого с накладными и см. прибылью			1306,42									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
125	ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания: песчаного	1 м3 основания	0,3 2,0*1,5*0,1	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	38,73	5,28	13,32	20,13	2,645	0,79
					17,6	3,73					1,12		0,3625	0,11
На единицу в ценах 2001г.					117,93	35,53	67,1							
					15,3	2,98								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,11	44,41	67,1							
					17,6	3,73								
ВСЕГО на физобъем (0,3)					38,73	13,32	20,13							
					5,28	1,12								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					276,9	80,59	113,73							
					82,58	17,52								
Накладные расходы 122%*0,9 * (0,9*0,85) ФОТ (от 100,10)					84,08									
Сметная прибыль 80%*(0,85*0,8) ФОТ (от 100,10)					54,45									
Итого с накладными и см. прибылью					415,43									
126	ТЕР06-01-001-15 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонного крыльца	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0,0059 ((1,5*2,0*0,10+1,2*2,0*0,12)) / 100	3673,99	2201,66	539,99	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	21,68	5,5	12,99	3,19	134,343	0,79
3 112,05 = 56 343,81 - 102 x 521,88					932,34	321					1,89		24,3	0,14
На единицу в ценах 2001г.					56343,81	1761,33	53771,75							
					810,73	256,8								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					3112,05	1761,33	539,99							
					810,73	256,8								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3673,99	2201,66	539,99							
					932,34	321								
ВСЕГО на физобъем (0,0059)					21,68	12,99	3,19							
					5,5	1,89								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					182,63	78,59	18,02							
					86,02	29,56								
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 115,58)					92,84									
Сметная прибыль 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 115,58)					51,09									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого с накладными и см. прибылью					326,56										
127	ТССЦ-401-0026 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	0,6018	555,6		555,6	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	334,36			334,36			
На единицу в ценах 2001г.					555,6		555,6								
ВСЕГО на физобъем (0,6018)					334,36		334,36								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1889,13		1889,13								
128	ТССЦ-101-3890 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2	3 2*1,5	31,24		31,24	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	93,72			93,72			
На единицу в ценах 2001г.					31,24		31,24								
ВСЕГО на физобъем (3)					93,72		93,72								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					529,52		529,52								
129	ТЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обрамление бетонной площадки уголком 32х32*3 мм <i>1 029,10 = 10 329,95 - 1 x 9 300,85</i>	1 т стальных элементов	0,0102 <i>(1,5*2+2,0*2)*1,46/1000</i>	1147,64	326,59	412,98	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11,71	4,16	3,33	4,22	49,105	0,5	
На единицу в ценах 2001г.					10329,95	261,27	9713,84								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					354,84										
					1029,1	261,27	412,99								
					354,84										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1147,64	326,59	412,99								
ВСЕГО на физобъем (0,0102)					408,07										
					11,71	3,33	4,22								
					4,16										
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					109,05	20,15	23,84								
					65,06										
Накладные расходы 130%*(0,9*0,85) ФОТ (от 65,06)					64,7										
Сметная прибыль 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 65,06)					37,6										
Итого с накладными и см. прибылью					211,35										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130	ТССЦ-101-3715 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 32х32х3 мм	т	0,0102	6188,32		6188,32	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	63,12			63,12		
На единицу в ценах 2001г.					6188,32		6188,32							
ВСЕГО на физобъем (0,0102)					63,12		63,12							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					356,63		356,63							
131	ТЕР13-03-002-04 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей уголков обрамления крылец за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,009 $((2,0*2+1,5*2)*0,032*4) / 100$	253,69	11,78	189,03	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2,28	0,48	0,11	1,69	6,1065	0,06
На единицу в ценах 2001г.					253,69	11,78	189,04							
Кoeffициенты к позиции:					52,88	0,13							0,0125	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					253,69	11,78	189,04							
ВСЕГО на физобъем (0,009)					2,28	0,11	1,69							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					17,73	0,67	9,55							
Накладные расходы 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 7,51)					5,17									
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 7,51)					3,57									
Итого с накладными и см. прибылью					26,47									
132	ТЕР13-03-004-26 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей уголков обрамления крылец : эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,009 $((2,0*2+1,5*2)*0,032*4) / 100$	317,15	7,76	276,88	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2,85	0,29	0,07	2,49	4,4045	0,04
На единицу в ценах 2001г.					317,15	7,76	276,88							
Кoeffициенты к позиции:					32,51	0,13							0,0125	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					317,15	7,76	276,88							
ВСЕГО на физобъем (0,009)					2,85	0,07	2,49							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					0,29									
	Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				19,03	0,42	14,07							
					4,54									
	Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4,54)				3,13									
	Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4,54)				2,16									
	Итого с накладными и см. прибылью				24,32									
133	ТЕР11-01-027-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий площадки на цементном растворе из плиток: бетонных	100 м2 покрытия	0,036 <i>((2,0*1,5+0,3*2))/100</i>	8371,24	231,01	7508,12	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	301,36	22,76	8,32	270,28	93,5065	3,37
					632,11	47,03					1,69		3,6625	0,13
	На единицу в ценах 2001г.				8242,59	184,81	7508,12							
					549,66	37,62								
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				8371,24	231,01	7508,12							
					632,11	47,03								
	ВСЕГО на физобъем (0,036)				301,36	8,32	270,28							
					22,76	1,69								
	Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				1933,39	50,34	1527,08							
					355,97	26,43								
	Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 382,40)				359,82									
	Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 382,40)				195,02									
	Итого с накладными и см. прибылью				2488,23									
134	ТЕР07-05-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород	100 м ограждения	0,036 <i>(1,8*2)/100</i>	18610,2	335,36	16947,58	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	669,97	47,78	12,07	610,12	169,51	6,1
					1327,26	6,8					0,24		0,5125	0,02
	На единицу в ценах 2001г.				18370,01	268,29	16947,58							
					1154,14	5,44								
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				18610,2	335,36	16947,58							
					1327,26	6,8								
	ВСЕГО на физобъем (0,036)				669,97	12,07	610,12							
					47,78	0,24								
	Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				4267,48	73,02	3447,18							
					747,28	3,75								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 751,03)			890,53									
		Сметная прибыль 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 751,03)			510,7									
		Итого с накладными и см. прибылью			5668,71									
135	ТЕР15-04-030-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток ограждения количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04 <i>(3,6*1,1) / 100</i>	527,05	1,82	230,63	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	21,08	11,78	0,07	9,23	40,8595	1,63
					294,6	0,08							0,0062	
		На единицу в ценах 2001г.			976,53	2,91	461,28							
		Кoeffициенты к позиции:			512,34	0,13								
		Итого на единицу с учетом "ТЧ коэффициент окраски ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)"			488,27	1,46	230,64							
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			256,17	0,07								
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			527,05	1,82	230,64							
		ВСЕГО на физобъем (0,04)			294,6	0,08								
					21,08	0,07	9,23							
					11,78									
		Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			236,81	0,42	52,15							
					184,24									
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 184,24)			147,99									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 184,24)			68,91									
		Итого с накладными и см. прибылью			453,71									
136	ТЕР15-04-024-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Простая окраска масляными составами по дереву: поручень	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0072 <i>(3,6*0,2) / 100</i>	883,01	5,8	647,85	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6,36	1,65	0,04	4,67	32,2575	0,23
					229,36	0,16							0,0125	
		На единицу в ценах 2001г.			851,93	4,64	647,85							
		Кoeffициенты к позиции:			199,44	0,13								
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			883,01	5,8	647,85							
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			229,36	0,16								
		ВСЕГО на физобъем (0,0072)			6,36	0,04	4,67							
					1,65									
		Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			52,44	0,24	26,39							
					25,81									
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 25,81)			20,73									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 25,81)			9,65									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					82,82									
Раздел 8. Пряжки														
137	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,175 <i>((0,65*0,95*1,3+0,4*(0,9*2+2,25)*1,3)*6) / 100</i>	1124,59			1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	196,8	196,8			177,1	30,99
На единицу в ценах 2001г.					1124,59									
					977,9									
					977,9									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1124,59									
					1124,59									
ВСЕГО на физобъем (0,175)					196,8									
					196,8									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3077,95									
					3077,95									
Накладные расходы 80%*(0,9*0,85) ФОТ (от 3 077,95)					1883,71									
Сметная прибыль 45%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3 077,95)					941,85									
Итого с накладными и см. прибылью					5903,51									
138	ТЕР46-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка: кирпичных прямков	1 м3	2,68 <i>(0,9*2+0,95)*0,25*1,3*3</i>	166,22	106,81		1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	445,47	159,22	286,25		8,24	22,08
На единицу в ценах 2001г.					166,22	106,81								
					59,41	11,36								
ВСЕГО на физобъем (2,68)					445,47	286,25								
					159,22	30,44								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4222,01	1731,81								
					2490,2	476,08								
Накладные расходы 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 2 966,28)					2496,12									
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2 966,28)					1411,95									
Итого с накладными и см. прибылью					8130,08									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
139	ТЕР08-02-001-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка стен прямиков и каналов	1 м3 кладки	5,51 $(0,9*2+0,65)*0,25*1,5*6$	870,17	38,78	776,35	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4794,64	303,27	213,68	4277,69	8,142	44,86
					55,04	5,96					32,84		0,45	2,48
На единицу в ценах 2001г.					855,24	31,02	776,36							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					870,17	38,78	776,36							
ВСЕГО на физобъем (5,51)					4794,64	213,68	4277,69							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					30204,85	1292,76	24168,95							
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 256,76)					4906,13									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 256,76)					2859,68									
Итого с накладными и см. прибылью					37970,66									
140	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по кирпичу	100 м2 изолируем ой поверхнос ти	0,2925 $((0,9*2+1,45)*1,5)*6 / 100$	1106,41	94,76	822,95	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	323,62	55,19	27,72	240,71	24,38	7,13
					188,7									
На единицу в ценах 2001г.					1062,84	75,81	822,94							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1106,41	94,76	822,94							
ВСЕГО на физобъем (0,2925)					323,62	27,72	240,71							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2390,89	167,71	1360,01							
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 863,17)					805,6									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 863,17)					469,56									
Итого с накладными и см. прибылью					3666,05									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
141	ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,1264 $((0,4*(0,9*2+2,25)*1,3)*6)/100$	681,86			1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	86,19	86,19			111,78	14,13
На единицу в ценах 2001г.					681,86									
Кoeffициенты к позиции:					592,92									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					592,92									
ВСЕГО на физобъем (0,1264)					86,19									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					86,19									
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 348,01)					1348,01									
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 348,01)					1348,01									
Итого с накладными и см. прибылью					824,98									
142	ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания песчаного 10 см (дно прямяка)	1 м3 основания	0,37 $(0,65*0,95*0,1*6)$	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	47,77	6,51	16,43	24,83	2,645	0,98
На единицу в ценах 2001г.					17,6	3,73					1,38		0,3625	0,13
Кoeffициенты к позиции:					117,93	35,53	67,1							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					15,3	2,98								
ВСЕГО на физобъем (0,37)					129,11	44,41	67,1							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					17,6	3,73								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 123,40)					47,77	16,43	24,83							
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 123,40)					6,51	1,38								
Итого с накладными и см. прибылью					341,51	99,4	140,29							
Кoeffициенты к позиции:					101,82	21,58								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					115,17									
ВСЕГО на физобъем (0,37)					67,13									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					523,81									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 123,40)														
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 123,40)														
Итого с накладными и см. прибылью														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
143	ТЕР08-01-002-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания щебеночного 5 см (дно пряйка)	1 м3 основания	0,19 <i>((0,65*0,95*0,05*6)</i>	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	47,76	3,49	13,84	30,43	2,76	0,52
					18,35	6,81					1,29		0,675	0,13
На единицу в ценах 2001г.					234,39	58,26	160,17							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17							
ВСЕГО на физобъем (0,19)					47,76	13,84	30,43							
					3,49	1,29								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					310,24	83,73	171,93							
					54,58	20,18								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 74,76)					69,77									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 74,76)					40,67									
Итого с накладными и см. прибылью					420,68									
144	ТЕР06-01-001-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Бетонирование dna прямков	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0,0037 <i>((0,65*0,95*0,1*6)) / 100</i>	54712,6	1982,66	51415,49	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	202,44	4,86	7,34	190,24	207	0,77
					1314,45	298,35					1,1		22,5	0,08
На единицу в ценах 2001г.					54144,62	1586,13	51415,49							
Кoeffициенты к позиции:					1143	238,68								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					54712,6	1982,66	51415,49							
ВСЕГО на физобъем (0,0037)					1314,45	298,35								
					202,44	7,34	190,24							
					4,86	1,1								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1195,28	44,41	1074,86							
					76,01	17,2								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 93,21)					74,87									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 93,21)					41,2									
Итого с накладными и см. прибылью					1311,35									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
145	ТЕР15-02-001-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка стен прямка цементно-известковым раствором по камню: стен прямков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2828 $\frac{(((0,65*2+0,95)*1,5*6+(0,9*2+0,95)*0,25*6+(0,9*2+1,45)*0,2*6))}{100}$	1627,88	76,56	913,08	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	460,36	180,49	21,65	258,22	81,512	23,05
					638,24	30,41					8,6		3,475	0,98
На единицу в ценах 2001г.					1529,32	61,25	913,08							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1627,88	76,56	913,08							
ВСЕГО на физобъем (0,2828)					638,24	30,41								
					460,36	21,65	258,22							
					180,49	8,6								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4412,78	130,98	1458,94							
					2822,86	134,5								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 957,36)					2375,5									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 957,36)					1106,05									
Итого с накладными и см. прибылью					7894,33									
146	ТЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2828 $\frac{(((0,65*2+0,95)*1,5*6+(0,9*2+0,95)*0,25*6+(0,9*2+1,45)*0,2*6))}{100}$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	115,85	33,93	2,5	79,42	15,87	4,49
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					119,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
ВСЕГО на физобъем (0,2828)					115,85	2,5	79,42							
					33,93									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					994,52	15,13	448,72							
					530,67									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 530,67)					426,26									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 530,67)					198,47									
Итого с накладными и см. прибылью					1619,25									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
147	ТССЦ-101-6527 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0107	34609,6		34609,6	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	370,32			370,32		
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6							
ВСЕГО на физобъем (0,0107)					370,32		370,32							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2092,31		2092,31							
148	ТЕР46-04-012-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0432 (0,8*0,9*6) / 100	1377,01	240,25		1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	59,49	49,11	10,38		172,76	7,46
На единицу в ценах 2001г.					1377,01	240,25								
ВСЕГО на физобъем (0,0432)					1136,76	102,63					4,43		7,74	0,33
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					830,88	62,8								
Накладные расходы 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 837,37)					704,65									
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 837,37)					398,59									
Итого с накладными и см. прибылью					1934,12									
149	ТЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0432 (0,8*0,9*6) / 100	281926,98	606,69	279786,79	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	12179,25	66,25	26,21	12086,79	215,6825	9,32
На единицу в ценах 2001г.					281605,62	485,35	279786,79							
Коэффициенты к позиции:					1333,48	23,34								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					281926,98	606,69	279786,79							
ВСЕГО на физобъем (0,0432)					1533,5	29,18					1,26		2,2	0,1
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					12179,25	26,21	12086,79							
Итого с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					66,25	1,26								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					69485,08	158,57	68290,36							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1036,15	19,71								
		Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 055,86)			953,12									
		Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 055,86)			452,33									
		Итого с накладными и см. прибылью			70890,53									
150	ТЕРр61-7-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отреставрированной поверхности	0,0328 <i>(4,68*70%) / 100</i>	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	162,46	91,59	1,18	69,69	383,06	12,56
					2792,51	15,38					0,5		1,16	0,04
		На единицу в ценах 2001г.			4953,15	36,01	2124,63							
		ВСЕГО на физобъем (0,0328)			2792,51	15,38								
		Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			162,46	1,18	69,69							
					91,59	0,5								
		Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			1833,36	7,14	393,75							
					1432,47	7,82								
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 440,29)			967,15									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 440,29)			576,12									
		Итого с накладными и см. прибылью			3376,63									
151	ТЕРр61-26-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетертой поверхности	0,014 <i>(4,68-3,28) / 100</i>	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3,04	2,76	0,04	0,24	28,07	0,39
					197,33	1,33					0,02		0,1	
		На единицу в ценах 2001г.			216,86	3,1	16,43							
		ВСЕГО на физобъем (0,014)			197,33	1,33								
		Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			3,04	0,04	0,24							
					2,76	0,02								
		Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			44,77	0,24	1,36							
					43,17	0,31								
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 43,48)			29,2									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 43,48)			17,39									
		Итого с накладными и см. прибылью			91,36									
152	ТЕР15-04-005-03 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов внутренних	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0468 <i>((0,8+0,9*2)*0,3*6) / 100</i>	1594,54	17	1217,89	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	74,62	16,83	0,8	56,99	49,335	2,31
					359,65	0,34					0,02		0,025	

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					1544,23	13,6	1217,89							
					312,74	0,27								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1594,54	17	1217,89							
ВСЕГО на физобъем (0,0468)					74,62	0,8	56,99							
					16,83	0,02								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					590,05	4,84	321,99							
					263,22	0,31								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 263,53)					211,68									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 263,53)					98,56									
Итого с накладными и см. прибылью					900,29									
153	ТЕРр61-20-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отрмонти рованной поверхнос ти	0,0218 <i>(3,12*70%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	99,67	53,3	0,05	46,32	323,4	7,05
					2444,9									
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
ВСЕГО на физобъем (0,0218)					99,67	0,05	46,32							
					53,3									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1095,62	0,3	261,71							
					833,61									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 833,61)					559,77									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 833,61)					333,44									
Итого с накладными и см. прибылью					1988,83									
154	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: наружных откосов с земли и лесов	100 м2 перетерго й поверхнос ти	0,0094 <i>(3,12-2,18) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2,5	2,36		0,14	35,73	0,34
					251,18									
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,0094)					2,5		0,14							
					2,36									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					37,7		0,79							
					36,91									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 36,91)			24,79									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 36,91)			14,76									
		Итого с накладными и см. прибылью			77,25									
155	ТЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0312 $((0,8+0,9*2)*0,2*6) / 100$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	12,78	3,74	0,28	8,76	15,87	0,5
		392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99			119,98									
		На единицу в ценах 2001г.			633,8	7,08	522,39							
		С учетом стоимости удаленных ресурсов			104,33									
		Кoeffициенты к позиции:			392,23	7,08	280,82							
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			104,33									
		ВСЕГО на физобъем (0,0312)			409,65	8,85	280,82							
		Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			119,98									
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 58,49)			12,78	0,28	8,76							
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 58,49)			3,74									
		Итого с накладными и см. прибылью			109,67	1,69	49,49							
		На единицу в ценах 2001г.			58,49									
		ВСЕГО на физобъем (0,0012)			46,98									
		Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			21,88									
156	ТССЦ-101-6524 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0012	24884,59		24884,59	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	29,86			29,86		
		На единицу в ценах 2001г.			24884,59		24884,59							
		ВСЕГО на физобъем (0,0012)			29,86		29,86							
		Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			168,71		168,71							
Металлические решетки и козырьки над прямыми														
157	ТЕРр69-2-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,6 $(10*6) / 100$	48,38	10,28		1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	29,03	22,86	6,17		5,49	3,29
					38,1									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
На единицу в ценах 2001г.					48,38	10,28									
					38,1										
ВСЕГО на физобъем (0,6)					29,03	6,17									
					22,86										
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					394,86	37,33									
					357,53										
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 357,53)					237,04										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 357,53)					143,01										
Итого с накладными и см. прибылью					774,91										
158	ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1 т	0,0074 <i>6*10*0,2*0,617/1000</i>	8262,28	43,68	6386,94	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	61,14	13,55	0,32	47,27	248,193	1,84	
					1831,66	2,49				0,02		0,1875			
На единицу в ценах 2001г.					8014,63	34,94	6386,94								
					1592,75	1,99									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8262,28	43,68	6386,94								
					1831,66	2,49									
ВСЕГО на физобъем (0,0074)					61,14	0,32	47,27								
					13,55	0,02									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					480,94	1,94	267,08								
					211,92	0,31									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 212,23)					170,47										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 212,23)					93,81										
Итого с накладными и см. прибылью					745,22										
159	ТЕР09-03-038-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж каркаса козырька, труба 40*20*2	1 т конструкц ий	0,1765 <i>((1,5*3+0,7*2+1,3*4+0,4*2+1,25*4+2*0,2)*1,7)*6/1000</i>	774,89	433,13	194,2	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	136,77	26,04	76,45	34,28	18,285	3,23	
					147,56	33,49				5,91		2,475	0,44		
На единицу в ценах 2001г.					669,02	346,5	194,21								
					128,31	26,79									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					774,89	433,13	194,21								
					147,56	33,49									
ВСЕГО на физобъем (0,1765)					136,77	76,45	34,28								
					26,04	5,91									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1063,47	462,52	193,68								
					407,27	92,43									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 499,70)					344,04										
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 499,70)					288,83										
Итого с накладными и см. прибылью					1696,34										
160	ТССЦ-201-0763 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнutosварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ((трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20x2 мм)	т	0,1765 $((1,5*3+0,7*2+1,3*4+0,4*2+1,25*4+2*0,2)*1,7)*6/1000$	10434,25		10434,25	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1841,65			1841,65			
На единицу в ценах 2001г.					10434,25		10434,25								
ВСЕГО на физобъем (0,1765)					1841,65		1841,65								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10405,32		10405,32								
161	ТЕР13-03-002-04 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (металлические изделия козырька)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1274 $((1,5*3+0,7*2+1,3*4+0,4*3+1,25*4+2*0,2)*0,12*6) / 100$	253,69	11,78	189,03	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	32,32	6,74	1,5	24,08	6,1065	0,78	
					52,88	0,13				0,02			0,0125		
На единицу в ценах 2001г.					244,44	9,42	189,04								
					45,98	0,1									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					253,69	11,78	189,04								
					52,88	0,13									
ВСЕГО на физобъем (0,1274)					32,32	1,5	24,08								
					6,74	0,02									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					250,54	9,08	136,05								
					105,41	0,31									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 105,72)					72,79										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 105,72)					50,32										
Итого с накладными и см. прибылью					373,65										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
162	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлические изделия козырька)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1274 $((1,5*3+0,7*2+1,3*4+0,4*3+1,25*4+2*0,2)*0,12*6) / 100$	317,15	7,76	276,88	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	40,4	4,14	0,99	35,27	4,4045	0,56
					32,51	0,13					0,02		0,0125	
На единицу в ценах 2001г.					311,36	6,21	276,88							
					28,27	0,1								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					317,15	7,76	276,88							
					32,51	0,13								
ВСЕГО на физобъем (0,1274)					40,4	0,99	35,27							
					4,14	0,02								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					270,02	5,99	199,28							
					64,75	0,31								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 65,06)					44,79									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 65,06)					30,97									
Итого с накладными и см. прибылью					345,78									
163	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа окрашенного (козырек) по металлическому каркасу	100 м2 покрытия	0,112 $(1,70*1,1*6) / 100$	1038,19	601,36	146,56	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	116,28	32,51	67,35	16,42	40,825	4,57
					290,27	45,94					5,15		3,2625	0,37
На единицу в ценах 2001г.					880,06	481,09	146,56							
					252,41	36,75								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1038,19	601,36	146,56							
					290,27	45,94								
ВСЕГО на физобъем (0,112)					116,28	67,35	16,42							
					32,51	5,15								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1008,7	407,47	92,77							
					508,46	80,55								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 589,01)					405,53									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 589,01)					340,45									
Итого с накладными и см. прибылью					1754,68									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
164	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	12,32 11,2*1,1	59,75		59,75	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	736,12			736,12			
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75								
ВСЕГО на физобъем (12,32)					736,12		736,12								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4159,08		4159,08								
165	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0016 11,2*7*0,00002	31702,17		31702,17	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	50,72			50,72			
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17								
ВСЕГО на физобъем (0,0016)					50,72		50,72								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					286,57		286,57								
166	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы: примыкание	м2	3,11 (1,70*6+1,1)*0,25*1,1	152,11		152,11	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	473,06			473,06			
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11								
ВСЕГО на физобъем (3,11)					473,06		473,06								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2672,79		2672,79								
167	ТЕР08-02-007-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических решеток приямков (уголок 25x25x3, арматура 10 мм, сетка рабца ячейка 10мм)	1 т металличе ских изделий	0,1878 ((0,9*2+1,45*2)*6*1,12+(0,9* 21+1,45*13)*0,617*6+6*2,1* 0,9*1,45)/1000	11794,75	269,05	11132,85	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2215,05	73,78	50,53	2090,74	54,487	10,23	
На единицу в ценах 2001г.					11689,7	215,24	11132,85								
Коэффициенты к позиции:					392,85	11,44					2,15		0,8625	0,16	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					11794,75	269,05	11132,85								
					392,85	11,44									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (0,1878)					2215,05	50,53	2090,74							
					73,78	2,15								
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					13272,31	305,71	11812,68							
					1153,92	33,63								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 187,55)					1108,34									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 187,55)					646,03									
Итого с накладными и см. прибылью					15026,68									

Раздел 9. Отмостка

168	ТЕРр68-13-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную во дворе	1000 м2	0,0676 <i>((14,95+10,74-2,0+1,8+13,36+1,82+10,8-2,0+14,95+3,96+1,62+1,82+1,62+3,26+1,82+13,3+1,83+3,12+1,6+1,77+1,6+3,96+7)*1,0*0,6) / 1000</i>	594,17			1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	40,17	40,17			93,57	6,33
На единицу в ценах 2001г.					594,17									
ВСЕГО на физобъем (0,0676)					40,17									
					40,17									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					628,26									
					628,26									
Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 628,26)					555,38									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 628,26)					301,56									
Итого с накладными и см. прибылью					1485,2									
169	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,248 <i>((14,95+10,74-2,0+1,8+13,36+1,82+10,8-2,0+14,95+3,96+1,62+1,82+1,62+3,26+1,82+13,3+1,83+3,12+1,6+1,77+1,6+3,96+7)*1,0*0,22) / 100</i>	1124,59			1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	278,9	278,9			177,1	43,92
На единицу в ценах 2001г.					1124,59									
					977,9									
					977,9									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к					1124,59									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1124,59										
ВСЕГО на физобъем (0,248)					278,9										
					278,9										
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4362										
					4362										
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 362,00)					2669,54										
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 362,00)					1334,77										
Итого с накладными и см. прибылью					8366,31										
170	ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания песчаного с подсыпкой вручную	1 м3 основания	11,27 (14,95+10,74-2,0+1,8+13,36+1,82+10,8-2,0+14,95+3,96+1,62+1,82+1,62+3,26+1,82+13,3+1,83+3,12+1,6+1,77+1,6+3,96+7)*1,0*0,1	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1455,07	198,35	500,5	756,22	2,645	29,81	
					17,6	3,73				42,04			0,3625	4,09	
На единицу в ценах 2001г.					117,93	35,53	67,1								
					15,3	2,98									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,11	44,41	67,1								
					17,6	3,73									
ВСЕГО на физобъем (11,27)					1455,07	500,5	756,22								
					198,35	42,04									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10402,86	3028,03	4272,64								
					3102,19	657,51									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 759,70)					3508,93										
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 759,70)					2045,28										
Итого с накладными и см. прибылью					15957,07										
171	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	13,52 (14,95+10,74-2,0+1,8+13,36+1,82+10,8-2,0+14,95+3,96+1,62+1,82+1,62+3,26+1,82+13,3+1,83+3,12+1,6+1,77+1,6+3,96+7)*1,0*0,12	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3398,25	248,09	984,66	2165,5	2,76	37,32	
					18,35	6,81				92,07			0,675	9,13	
На единицу в ценах 2001г.					234,39	58,26	160,17								
					15,96	5,45									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17								
ВСЕГО на физобъем (13,52)					3398,25	984,66	2165,5								
					248,09	92,07									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					22072,4	5957,19	12235,08								
					3880,13	1439,97									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 320,10)					4965,25										
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 320,10)					2894,13										
Итого с накладными и см. прибылью					29931,78										
172	ТЕР06-01-001-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бугобетон а и железобет она в деле	0,0564 <i>((14,95+10,74-2,0+1,8+13,36+1,82+10,8-2,0+14,95+3,96+1,62+1,82+1,62+3,26+1,82+13,3+1,83+3,12+1,6+1,77+1,6+3,96+7)*1,0*0,05) / 100</i>	54712,6	1982,66	51415,49	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3085,79	74,14	111,82	2899,83	207	11,67	
На единицу в ценах 2001г.					54144,62	1586,13	51415,49								
					1143	238,68					16,83		22,5	1,27	
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					54712,6	1982,66	51415,49								
ВСЕГО на физобъем (0,0564)					1314,45	298,35									
					3085,79	111,82	2899,83								
					74,14	16,83									
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					18220,1	676,51	16384,04								
					1159,55	263,22									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 422,77)					1142,84										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 422,77)					628,86										
Итого с накладными и см. прибылью					19991,8										
173	ТССЦ-101-3890 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2	112,7	31,24		31,24	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3520,75				3520,75		
На единицу в ценах 2001г.					31,24		31,24								
ВСЕГО на физобъем (112,7)					3520,75		3520,75								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					19892,24		19892,24							
174	ТЕР06-01-067-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Железнение поверхности	100 м2 поверхнос ти	1,127 <i>((14,95+10,74- 2,0+1,8+13,36+1,82+10,8- 2,0+14,95+3,96+1,62+1,82+1 ,62+3,26+1,82+13,3+1,83+3, 12+1,6+1,77+1,6+3,96+7)*1, 0) / 100</i>	301,8	3,25	38,32	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	340,13	293,28	3,66	43,19	33,235	37,46
На единицу в ценах 2001г.					260,23									
Кoeffициенты к позиции:					267,21	2,6	38,32							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					226,29									
ВСЕГО на физобъем (1,127)					301,8	3,25	38,32							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					260,23									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 586,90)					340,13	3,66	43,19							
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 586,90)					293,28									
Итого с накладными и см. прибылью					4853,06	22,14	244,02							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					4586,9									
ВСЕГО на физобъем (1,127)					3684,43									
Итого с накладными и см. прибылью					2027,41									
175	ТЕР27-02-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м бортового камня	1,127 <i>((14,95+10,74- 2,0+1,8+13,36+1,82+10,8- 2,0+14,95+3,96+1,62+1,82+1 ,62+3,26+1,82+13,3+1,83+3, 12+1,6+1,77+1,6+3,96+7)*1, 0) / 100</i>	3025,26	99,31	2324,01	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3409,47	678,39	111,92	2619,16	87,492	98,6
На единицу в ценах 2001г.					601,94	11,28					12,71		0,85	0,96
Кoeffициенты к позиции:					2926,88	79,45	2324							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					523,43	9,02								
ВСЕГО на физобъем (1,127)					3025,26	99,31	2324							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 586,90)					601,94	11,28								
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 586,90)					3409,47	111,92	2619,16							
Итого с накладными и см. прибылью					678,39	12,71								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					26085,39	677,12	14798,25							
					10610,02	198,78								
Накладные расходы 142%*(0,9*0.85) ФОТ (от 10 808,80)					11741,6									
Сметная прибыль 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10 808,80)					6982,48									
Итого с накладными и см. прибылью					44809,47									
176	ТССЦ-403-8023 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	113	20,71		20,71	1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2340,23			2340,23		
На единицу в ценах 2001г.					20,71		20,71							
ВСЕГО на физобъем (113)					2340,23		2340,23							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					13222,3		13222,3							
Раздел 10. Погрузка и вывоз мусора														
177	ТССЦпг-01-01-041 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	33,94	40,8	40,8		1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1384,75			1384,75		
На единицу в ценах 2001г.					40,8		40,8							
ВСЕГО на физобъем (33,94)					1384,75		1384,75							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8377,74		8377,74							
178	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	33,94	21,13	21,13		1 РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	717,15			717,15		
На единицу в ценах 2001г.					21,13		21,13							
ВСЕГО на физобъем (33,94)					717,15		717,15							
Всего с учетом "РИЦ04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4338,76		4338,76							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									131451	23067,08	6164,93	102218,97		3210,42
Накладные расходы									21017,16		388,92			35,24
Сметная прибыль									13053,74					
Итого по смете:														
Итого									165521,9					3210,42
В том числе:														35,24
Материалы									102218,97					
Машины и механизмы									6164,93					
ФОТ									23456					
Накладные расходы									21017,16					
Сметная прибыль									13053,74					
ВСЕГО по смете									165521,9					3210,42
														35,24
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									131451	23067,08	6164,93	102218,97		3210,42
Накладные расходы									21017,16		388,92			35,24
Сметная прибыль									13053,74					
Итого по смете:														
Итого									1418271,62					3210,42
В том числе:														35,24
Материалы									577537,15					
Машины и механизмы									37297,84					
ФОТ									366851,85					
Накладные расходы									279339,12					
Сметная прибыль									163328,35					
НДС 18%									255288,89					
ВСЕГО по смете									1673560,51					3210,42
														35,24