

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 50 по Крупской в г. Смоленске

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 2633,585 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 441,472 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 3821,39 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Кровля</b>														
1	<b>ТЕР46-04-008-04</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	6,56 <small>(77,52*2+46,1*2+129,4*2+(46,1-2,38)+(46,1-2,38)+15,7*4)/100</small>	164,51	38,3		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1079,19	827,94	251,25		19,875	130,38
На единицу в ценах 2001г.					131,61	30,64								
Коэффициенты к позиции:					100,97									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					164,51	38,3								
					126,21									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (6,56)					1079,19	251,25								
					827,94									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					14469,04	1520,06								
					12948,98									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12 948,98)					10896,57									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12 948,98)					6163,71									
Итого с накладными и см. прибылью					31529,32									
2	<b>ТЕР46-04-008-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	0,18 (9,1*2) / 100	67	12,52		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	12,06	9,81	2,25		8,58	1,54
					54,48									
На единицу в ценах 2001г.					67	12,52								
					54,48									
ВСЕГО на физобъем (0,18)					12,06	2,25								
					9,81									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					167,04	13,61								
					153,43									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 153,43)					129,11									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 153,43)					73,03									
Итого с накладными и см. прибылью					369,18									
3	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	6,74 (77,52*2+46,1*2+129,4*2+(4 6,1-2,38)+9,1+(46,1- 2,38)+9,1+15,7*4) / 100	171,95	49,54		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1158,94	825,04	333,9		18,95	127,72
					122,41	7,63					51,43		0,575	3,88
На единицу в ценах 2001г.					171,95	49,54								
					122,41	7,63								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					171,95	49,54								
ВСЕГО на физобъем (6,74)					1158,94	333,9								
					825,04	51,43								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					14923,73	2020,1								
					12903,63	804,37								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 13 708,00)					9670,99									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 13 708,00)					7128,16									
Итого с накладными и см. прибылью					31722,88									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	<b>ТЕРр58-5-5</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	1,07 <i>((14,8*2+10,7*4+13,5+13,45+ 1,89*2+1,86*2) / 100</i>	4114,32	57,6	2944,86	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4402,32	1189,69	61,63	3151	160,21	171,42
					1111,86									
На единицу в ценах 2001г.					4114,32	57,6	2944,86							
					1111,86									
ВСЕГО на физобъем (1,07)					4402,32	61,63	3151							
					1189,69									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					36782,76	372,86	17803,15							
					18606,75									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 18 606,75)					13127,06									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 18 606,75)					9675,51									
Итого с накладными и см. прибылью					59585,33									
5	<b>ТЕРр58-5-3</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	4,87 <i>((13,45+13,5+10,7*2+14,8*2)/ 1,2*7,5) / 100</i>	6730,28	29,7	5658,96	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	32776,46	5072,69	144,64	27559,13	150,09	730,94
					1041,62									
На единицу в ценах 2001г.					6730,28	29,7	5658,96							
					1041,62									
ВСЕГО на физобъем (4,87)					32776,46	144,64	27559,13							
					5072,69									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					235921,02	875,07	155709,08							
					79336,87									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 79 336,87)					55972,16									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 79 336,87)					41255,17									
Итого с накладными и см. прибылью					333148,35									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка карнизов на фасаде	100 м2 стен, фронтоно в (за вычетом проемов) и развернут ых поверхнос тей карнизов	0,92 $((16,4*2+15,1*2+12,3*2+13,5*2)*0,8) / 100$	857,34	63,4		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	788,75	730,42	58,33		114,4	105,25
На единицу в ценах 2001г.					4921,89	79,25	3850,22							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					857,34	63,4								
ВСЕГО на физобъем (0,92)					793,94									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					788,75	58,33								
					730,42									
Накладные расходы 118%*(0,9*0,85) ФОТ (от 11 423,77)					11776,67	352,9								
					11423,77									
Сметная прибыль 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 11 423,77)					10312,24									
Итого с накладными и см. прибылью					4893,94									
					26982,85									
7	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство карнизов на фасаде	100 м2	0,92 $((16,4*2+15,1*2+12,3*2+13,5*2)*0,8) / 100$	5090,57	99,06	3850,23	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4683,32	1049,98	91,14	3542,2	164,45	151,29
На единицу в ценах 2001г.					4921,89	79,25	3850,22							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					5090,57	99,06	3850,22							
ВСЕГО на физобъем (0,92)					1141,28									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4683,32	91,14	3542,2							
					1049,98									
					36986,52	551,4	20013,43							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					16421,69									
		Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16 421,69)			14823,86									
		Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16 421,69)			7035,05									
		Итого с накладными и см. прибылью			58845,43									
8	<b>ТЕР15-04-025-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов на фасаде	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,92 $((16,4*2+15,1*2+12,3*2+13,5*2)*0,8) / 100$	1618,15	12,29	1000,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1488,7	556,64	11,31	920,75	81,9835	75,42
					605,04	0,16					0,15		0,0125	0,01
		На единицу в ценах 2001г.			1536,77	9,83	1000,82							
		Кoeffициенты к позиции:			526,12	0,13								
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			1618,15	12,29	1000,82							
		ВСЕГО на физобъем (0,92)			605,04	0,16								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			1488,7	11,31	920,75							
					556,64	0,15								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			13976,52	68,43	5202,24							
					8705,85	2,35								
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 708,20)			6994,86									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 708,20)			3256,87									
		Итого с накладными и см. прибылью			24228,25									
9	<b>ТЕРр58-2-2</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон	0,03 $3 / 100$	2008,45	10,37		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	60,25	59,94	0,31		309,3	9,28
		На единицу в ценах 2001г.			1998,08									
		ВСЕГО на физобъем (0,03)			2008,45	10,37								
					1998,08									
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			60,25	0,31								
					59,94									
		Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 937,46)			939,34	1,88								
		Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 937,46)			937,46									
		Итого с накладными и см. прибылью			661,38									
					487,48									
					2088,2									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	362,39	27,46	282,02	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1087,17	158,73	82,38	846,06	7,6245	22,87
					52,91	1,83					5,49		0,1375	0,41
На единицу в ценах 2001г.					350	21,97	282,02							
					46,01	1,46								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					362,39	27,46	282,02							
					52,91	1,83								
ВСЕГО на физобъем (3)					1087,17	82,38	846,06							
					158,73	5,49								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					7761,18	498,4	4780,24							
					2482,54	85,86								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 568,40)					2318,49									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 568,40)					1100,3									
Итого с накладными и см. прибылью					11179,97									
11	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	-1,5 -Ф1.р1	150,63		150,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-225,95			-225,95		
На единицу в ценах 2001г.					150,63		150,63							
ВСЕГО на физобъем (-1,5)					-225,95		-225,95							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-1276,62		-1276,62							
12	<b>ТССЦ-203-0033</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой прим	м2	4,2 1*1,4*3	374,74		374,74	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1573,91			1573,91		
На единицу в ценах 2001г.					374,74		374,74							
ВСЕГО на физобъем (4,2)					1573,91		1573,91							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8892,59		8892,59							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	<b>ТЕР10-01-044-12</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка слуховых окон оцинкованной окрашенной в цвет кровли кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,072 (1,2*2*3)/100	8157,14	21,68	7525,27	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	587,31	43,93	1,56	541,82	91,7585	6,61
					610,19	1,16					0,08		0,0875	0,01
На единицу в ценах 2001г.					8073,21	17,34	7525,27							
					530,6	0,93								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8157,14	21,68	7525,27							
					610,19	1,16								
ВСЕГО на физобъем (0,072)					587,31	1,56	541,82							
					43,93	0,08								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3757,79	9,44	3061,28							
					687,07	1,25								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 688,32)					621,35									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 688,32)					294,88									
Итого с накладными и см. прибылью					4674,02									
14	<b>ТССЦ-101-1706</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	-0,0518 -Ф2.р1	10438,67		10438,67	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-540,72			-540,72		
На единицу в ценах 2001г.					10438,67		10438,67							
ВСЕГО на физобъем (-0,0518)					-540,72		-540,72							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-3055,07		-3055,07							
15	<b>ТССЦ-101-3414</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	7,92 7,2*1,1	110,04		110,04	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	871,52			871,52		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (7,92)					871,52		871,52							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4924,09		4924,09							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	<b>ТЕР10-01-053-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных на чердаке возле слуховых окон	1 м3	0,063 0,05*0,1*4,2*3	2655,97	44,76	2223,05	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	167,33	24,45	2,82	140,06	48,8865	3,08
					388,16	2,33					0,15		0,175	0,01
На единицу в ценах 2001г.					2596,39	35,81	2223,05							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2655,97	44,76	2223,05							
ВСЕГО на физобъем (0,063)					167,33	2,82	140,06							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1190,8	17,06	791,34							
Накладные расходы 118%*(0,9*0,85) ФОТ (от 384,75)					347,31									
Сметная прибыль 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 384,75)					164,83									
Итого с накладными и см. прибылью					1702,94									
17	<b>ТЕР12-01-020-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим)	100 м2 кровли	6,74 (77,52*2+46,1*2+129,4*2+(46,1-2,38)+9,1+(46,1-2,38)+9,1+15,7*4) / 100	21251,54	1014,88	18324,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	143235,38	12887,08	6840,29	123508,01	249,9381	1684,58
					1912,03	34,81					234,62		2,625	17,69
На единицу в ценах 2001г.					20304,26	649,52	18324,63							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2._Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					20799,17	811,9	18324,63							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					21251,54	1014,88	18324,63							
ВСЕГО на физобъем (6,74)					143235,38	6840,29	123508,01							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					940757,94	41383,75	697820,26							
Накладные расходы 120%*(0,9*0,85) ФОТ (от 205 223,39)					188395,07									
Сметная прибыль 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 205 223,39)					90708,74									
Итого с накладными и см. прибылью					1219861,8									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-849,2 -φ5,р1	65,28		65,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-55435,78			-55435,78		
На единицу в ценах 2001г.					65,28		65,28							
ВСЕГО на физобъем (-849,2)					-55435,78		-55435,78							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-313212,16		-313212,16							
19	<b>ТССЦ-101-4570</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	849,2	59,75		59,75	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	50739,7			50739,7		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (849,2)					50739,7		50739,7							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					286679,31		286679,31							
20	<b>ТССЦ-101-1751</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	-679,4 -φ5,р2	54,17		54,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-36803,1			-36803,1		
На единицу в ценах 2001г.					54,17		54,17							
ВСЕГО на физобъем (-679,4)					-36803,1		-36803,1							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-207937,52		-207937,52							
21	<b>ТССЦ-101-1810</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0944 674*7*0,00002	31702,17		31702,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2992,68			2992,68		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0944)					2992,68		2992,68							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					16908,64		16908,64							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	<b>Прайс-лист</b>	Снегозадержатель трубчатый Вогге профнастила 3730/1,18/5,65=559,47 руб.	шт	35 <i>(16,4*2+12,3*4+11,85*2)/3</i>	559,47		559,47	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	19581,45			19581,45		
На единицу в ценах 2001г.					559,47		559,47							
ВСЕГО на физобъем (35)					19581,45		19581,45							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					110635,19		110635,19							
23	<b>ТССЦ-101-1998</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	232 <i>(9,8*8+4*2+22,2+3,8*2)*2</i>	23,15		23,15	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5370,8			5370,8		
На единицу в ценах 2001г.					23,15		23,15							
ВСЕГО на физобъем (232)					5370,8		5370,8							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					30345,02		30345,02							
24	<b>ТССЦ-101-4128</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент $((9,8*8+4*2+22,2+3,8*2)*0,4=46,48)$ ; примыкания к вентилятам наружные (в цвет кровли) $(1*3+2,4*2+1,6*2)*0,4=4,4$ ; ендовы $9,8*0,3*4=11,76$ ; карнизные планки $(16,4*2+12,3*4+11,85*2)*0,3=31,71$ ;	м2	94,35 <i>46,48+4,4+11,76+31,71</i>	152,11		152,11	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	14351,58			14351,58		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (94,35)					14351,58		14351,58							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					81086,43		81086,43							
25	<b>ТССЦ-101-2778</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) примыкание к вентилятам $(1*3+2,4*2+1,6*2)*0,5=5,5$ , примыкание слуховым окнам $2,8*2*6*0,4=13,44$ ; ендова нижняя $9,8*4*0,6=23,52$ ; галстуки от вентилята $(1,8*3+4,5)*0,5=4,95$	м2	47,41 <i>5,5+13,44+23,52+4,95</i>	42,42		42,42	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2011,13			2011,13		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					42,42		42,42							
					2011,13		2011,13							
					11362,88		11362,88							
26	<b>ТЕР10-01-044-08</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка обшивки вентиля из кровельной стали(над кровлей)	100 м2 проемов	0,132 <i>(1*1,2*3+2,4*1,2*2+1,6*1,2*2)/100</i>	575,46	28,64		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	75,96	72,18	3,78		81,616	10,77
			3 482,79 = 10 998,63 - 0,72 x 10 438,67		546,82	1,59					0,21		0,12	0,02
					10998,63	35,8	10279,3							
					683,53	1,99								
					3482,79	35,8	2763,46							
					683,53	1,99								
					575,46	28,64								
					546,82	1,59								
					75,96	3,78								
					72,18	0,21								
					1151,77	22,87								
					1128,9	3,28								
					1022,02									
					485,03									
					2658,82									
27	<b>ТЕР10-01-044-08</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка обшивки вентиля из кровельной стали на чердаке	100 м2 проемов	0,345 <i>(5,42+3,6+4,75+7,84*2+2,5*2)/100</i>	575,46	28,64		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	198,53	188,65	9,88		81,616	28,16
			3 482,79 = 10 998,63 - 0,72 x 10 438,67		546,82	1,59					0,55		0,12	0,04
					10998,63	35,8	10279,3							
					683,53	1,99								
					3482,79	35,8	2763,46							
					683,53	1,99								
					575,46	28,64								
					546,82	1,59								
					198,53	9,88								
					188,65	0,55								
					3010,26	59,77								
					2950,49	8,6								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 959,09)				2671,17									
	Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 959,09)				1267,67									
	Итого с накладными и см. прибылью				6949,1									
28	<b>ТЕРр53-1-4</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев (вентшахты)	100 м2 стен	0,477 <i>(13,2+34,5) / 100</i>	630,48	320,72		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	300,74	147,76	152,98		51,2	24,42
					309,76	38,06					18,15		2,87	1,37
	На единицу в ценах 2001г.				630,48	320,72								
					309,76	38,06								
	ВСЕГО на физобъем (0,477)				300,74	152,98								
					147,76	18,15								
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				3236,5	925,53								
					2310,97	283,87								
	Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 2 594,84)				1896,83									
	Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 2 594,84)				1453,11									
	Итого с накладными и см. прибылью				6586,44									
29	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев	1 м3 древесины в конструкц ии	0,44 <i>((7,8+18)+(12+15,6)+(14,8+13,3)+(14,8+7)*2+(9,6+16,6)*2)*0,05*0,05</i>	2255,42	41,61	2037,34	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	992,38	77,65	18,31	896,42	25,875	11,39
					176,47									
	На единицу в ценах 2001г.				2224,08	33,29	2037,34							
					153,45									
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				2255,42	41,61	2037,34							
					176,47									
	ВСЕГО на физобъем (0,44)				992,38	18,31	896,42							
					77,65									
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				6390	110,78	5064,77							
					1214,45									
	Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 214,45)				1096,28									
	Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 214,45)				520,27									
	Итого с накладными и см. прибылью				8006,55									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	<b>ТЕР10-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обшивка каркасных стен досками обшивки	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,477 <i>(34,5+13,2) / 100</i>	3432,79	61,01	3078,31	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1637,44	139,99	29,1	1468,35	41,745	19,91
					293,47									
На единицу в ценах 2001г.					3382,31	48,81	3078,31							
					255,19									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3432,79	61,01	3078,31							
					293,47									
ВСЕГО на физобъем (0,477)					1637,44	29,1	1468,35							
					139,99									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10661,68	176,06	8296,18							
					2189,44									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 189,44)					1976,41									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 189,44)					937,96									
Итого с накладными и см. прибылью					13576,05									
31	<b>ТЕР26-01-039-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	2,4 <i>47,7*0,05</i>	1741,51	71,16	1578,37	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4179,62	220,75	170,78	3788,09	12,167	29,2
					91,98									
На единицу в ценах 2001г.					1715,28	56,93	1578,37							
					79,98									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1741,51	71,16	1578,37							
					91,98									
ВСЕГО на физобъем (2,4)					4179,62	170,78	3788,09							
					220,75									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					25888,46	1033,22	21402,71							
					3452,53									
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 452,53)					2641,19									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 452,53)					1643,4									
Итого с накладными и см. прибылью					30173,05									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	<b>ТЕР10-01-044-08</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка вентиля на чердаке сталью: с одной стороны	100 м2 проемов	0,345 $(5,42+3,6+4,75+7,84*2+2,5*2) / 100$	877,98	44,75	47,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	302,9	271,19	15,44	16,27	117,323	40,48
		$766,50 = 10\ 998,63 - 0,303 \times 8\ 926,84 - 0,72 \times 10\ 438,67 - 0,14 \times 81,86$			786,06	2,49					0,86		0,1875	0,06
На единицу в ценах 2001г.					10998,63	35,8	10279,3							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					683,53	1,99								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					877,98	44,75	47,17							
ВСЕГО на физобъем (0,345)					786,06	2,49								
					302,9	15,44	16,27							
					271,19	0,86								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4426,75	93,41	91,93							
					4241,41	13,45								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 254,86)					3840,86									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 254,86)					1822,78									
Итого с накладными и см. прибылью					10090,39									
33	<b>ТССЦ-101-2778</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм на чердаке	м2	37,95 $34,5*1,1$	42,42		42,42	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1609,84			1609,84		
На единицу в ценах 2001г.					42,42		42,42							
ВСЕГО на физобъем (37,95)					1609,84		1609,84							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					9095,6		9095,6							
34	<b>ТЕР10-01-044-08</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка вентиля оцинкованной окрашенной сталью: с одной стороны на кровле	100 м2 проемов	0,132 $(1*1,2*3+2,4*1,2*2+1,6*1,2*2) / 100$	877,98	44,75	47,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	115,89	103,76	5,91	6,22	117,323	15,49
		$766,50 = 10\ 998,63 - 0,303 \times 8\ 926,84 - 0,72 \times 10\ 438,67 - 0,14 \times 81,86$			786,06	2,49					0,33		0,1875	0,02
На единицу в ценах 2001г.					10998,63	35,8	10279,3							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					683,53	1,99								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					877,98	44,75	47,17							
ВСЕГО на физобъем (0,132)					786,06	2,49								
					115,89	15,44	16,27							
					103,76	0,86								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4426,75	93,41	91,93							
					4241,41	13,45								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 254,86)					3840,86									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 254,86)					1822,78									
Итого с накладными и см. прибылью					10090,39									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					877,98	44,75	47,17							
ВСЕГО на физобъем (0,132)					786,06	2,49								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					115,89	5,91	6,22							
					103,76	0,33								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 627,97)					1693,71	35,76	35,14							
					1622,81	5,16								
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 627,97)					1469,57									
					697,42									
Итого с накладными и см. прибылью					3860,7									
35	<b>ТССЦ-101-3414</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	14,52 <i>13,2*1,1</i>	110,04		110,04	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1597,78			1597,78		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (14,52)					1597,78		1597,78							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					9027,46		9027,46							
36	<b>ТЕР20-02-010-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 1000 мм	1 зонт	3	9,83	2,16	2,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	29,49	16,5	6,48	6,51	0,736	2,21
На единицу в ценах 2001г.					5,5									
					8,68	1,73	2,17							
Кoeffициенты к позиции:					4,78									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9,83	2,16	2,17							
					5,5									
ВСЕГО на физобъем (3)					29,49	6,48	6,51							
					16,5									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					334,04	39,2	36,78							
					258,06									
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 258,06)					252,69									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 258,06)					145,65									
Итого с накладными и см. прибылью					732,38									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	<b>ТССЦ-301-0288</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1000 мм	шт.	3	66,78		66,78	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	200,34			200,34		
На единицу в ценах 2001г.					66,78		66,78							
ВСЕГО на физобъем (3)					200,34		200,34							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1131,92		1131,92							
38	<b>ТЕР20-02-010-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 1600 мм	1 зонт	2	17,12	2,74	5,79	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	34,24	17,18	5,48	11,58	1,15	2,3
На единицу в ценах 2001г.					15,45	2,19	5,79							
Кoeffициенты к позиции:					7,47									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					17,12	2,74	5,79							
ВСЕГО на физобъем (2)					8,59									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					34,24	5,48	11,58							
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 268,70)					17,18									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 268,70)					367,28	33,15	65,43							
Итого с накладными и см. прибылью					268,7									
Итого с накладными и см. прибылью					263,11									
Итого с накладными и см. прибылью					151,65									
Итого с накладными и см. прибылью					782,04									
39	<b>ТССЦ-301-0290</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1600 мм	шт.	2	185,2		185,2	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	370,4			370,4		
На единицу в ценах 2001г.					185,2		185,2							
ВСЕГО на физобъем (2)					370,4		370,4							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2092,76		2092,76							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	<b>ТЕР20-02-010-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 2400 мм прим.	1 зонт	2	19,14	3,2	5,99	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	38,28	19,9	6,4	11,98	1,38	2,76
					9,95									
На единицу в ценах 2001г.					17,2	2,56	5,99							
					8,65									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					19,14	3,2	5,99							
					9,95									
ВСЕГО на физобъем (2)					38,28	6,4	11,98							
					19,9									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					417,65	38,72	67,69							
					311,24									
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 311,24)					304,77									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 311,24)					175,66									
Итого с накладными и см. прибылью					898,08									
41	<b>ТССЦ-301-0291</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2400 мм прим.	шт.	2	240,75		240,75	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	481,5			481,5		
На единицу в ценах 2001г.					240,75		240,75							
ВСЕГО на физобъем (2)					481,5		481,5							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2720,48		2720,48							
42	<b>ТЕРр60-16-2</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прочистка вентканалов	100 м дымохода	1,68 (105,6+62,4) / 100	122,46		62,77	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	205,73	100,28		105,45	9,24	15,52
На единицу в ценах 2001г.					122,46		62,77							
					59,69									
ВСЕГО на физобъем (1,68)					205,73		105,45							
					100,28									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2164,17		595,79							
					1568,38									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 1 568,38)				1039,84									
	Сметная прибыль 63%*0.8 ФОТ (от 1 568,38)				790,46									
	Итого с накладными и см. прибылью				3994,47									
43	<b>ТЕР16-04-001-02</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Наращивание трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопроводов	0,252 <i>(4,2*6) / 100</i>	7216,3	8,19	6636,43	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1818,51	144,06	2,06	1672,39	70,84	17,85
					571,68	0,83					0,21		0,0625	0,02
	На единицу в ценах 2001г.				7140,1	6,55	6636,44							
					497,11	0,66								
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				7216,3	8,19	6636,44							
					571,68	0,83								
	ВСЕГО на физобъем (0,252)				1818,51	2,06	1672,39							
					144,06	0,21								
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				11714,56	12,46	9449							
					2253,1	3,28								
	Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 256,38)				2209,45									
	Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 256,38)				1273,5									
	Итого с накладными и см. прибылью				15197,51									
44	<b>ТССЦ-301-1224</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	6,3 <i>25,2*0,25</i>	11,14		11,14	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	70,18			70,18		
	На единицу в ценах 2001г.				11,14		11,14							
	ВСЕГО на физобъем (6,3)				70,18		70,18							
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				396,52		396,52							
45	<b>ТССЦ-101-5796</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Уплотнитель диаметром 110 мм (проходка кровельная на фановые трубы)	шт.	6	105,45		105,45	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	632,7			632,7		
	На единицу в ценах 2001г.				105,45		105,45							
	ВСЕГО на физобъем (6)				632,7		632,7							
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				3574,76		3574,76							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	<b>ТЕР26-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками 119,75 = 1 946,59 - 1,438 x 249,57 - 11 x 132,13 - 0,143 x 62,79 - 0,02 x 185,74 - 0,033 x 55,77	10 м трубопровод	2,22 (6*3,7) / 10	129,63	28,1	68,86	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	287,78	72,53	62,38	152,87	4,048	8,99
На единицу в ценах 2001г.					1946,59	22,48	1895,7							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					28,41									
Кoeffициенты к позиции:					119,75	22,48	68,86							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					28,41									
ВСЕГО на физобъем (2,22)					129,63	28,1	68,86							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					32,67									
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 134,37)					287,78	62,38	152,87							
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 134,37)					72,53									
Итого с накладными и см. прибылью					2375,49	377,4	863,72							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1134,37									
ВСЕГО на физобъем (2,22)					867,79									
Итого с накладными и см. прибылью					539,96									
Итого с накладными и см. прибылью					3783,24									
47	<b>ТССЦ-104-0284</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм	м	24,42 22,2*1,1	73,37		73,37	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1791,7			1791,7		
На единицу в ценах 2001г.					73,37		73,37							
ВСЕГО на физобъем (24,42)					1791,7		1791,7							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10123,11		10123,11							
48	<b>ТЕР12-01-014-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Утепление чердачного перекрытия керамзитом	1 м3 утеплитель	28,24 (13,8*9,7*2+13,5*10,05)*0,07	219,11	37,63	159,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6187,67	626,93	1062,67	4498,07	3,496	98,73
На единицу в ценах 2001г.					22,2	4,7				132,73		0,425	12	
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					208,69	30,1	159,29							
ВСЕГО на физобъем (24,42)					19,3	3,76								
Итого с накладными и см. прибылью					219,11	37,63	159,29							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					22,2	4,7								
ВСЕГО на физобъем (28,24)					6187,67	1062,67	4498,07							
					626,93	132,73								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					41648,44	6429,15	25414,1							
					9805,19	2075,9								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11 881,09)					10906,84									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 881,09)					5251,44									
Итого с накладными и см. прибылью					57806,72									
49	<b>ТЕРр69-7-1</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,84 $(10*2+32*2) / 100$	1857,18	13,93	1707,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1560,03	113,92	11,7	1434,41	20,8	17,47
					135,62	2,25					1,89		0,17	0,14
На единицу в ценах 2001г.					1857,18	13,93	1707,63							
					135,62	2,25								
ВСЕГО на физобъем (0,84)					1560,03	11,7	1434,41							
					113,92	1,89								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					9956,92	70,79	8104,42							
					1781,71	29,56								
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 1 811,27)					1200,87									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 811,27)					724,51									
Итого с накладными и см. прибылью					11882,3									
50	<b>ТЕР26-02-018-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	17,2 $((674*2*1,03)+(6,9+1,2+1)*0,56*(13,5*2+10,7*2+14,8+14,8)/1,2) / 100$	259,73	143,11	1,71	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4467,36	1976,45	2461,49	29,42	14,8465	255,36
					114,91	1,99					34,23		0,175	3,01
На единицу в ценах 2001г.					216,12	114,49	1,71							
					99,92	1,59								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					259,73	143,11	1,71							
					114,91	1,99								
ВСЕГО на физобъем (17,2)					4467,36	2461,49	29,42							
					1976,45	34,23								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					45969,91	14892,01	166,22							
					30911,68	535,36								
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 31 447,04)					24056,99									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 31 447,04)					14968,79									
Итого с накладными и см. прибылью					84995,69									
51	<b>Прайс-лист</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины 192,24/1,18/5,65=28,83руб	кг	553,8	28,83		28,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	15966,05			15966,05		
На единицу в ценах 2001г.					28,83		28,83							
ВСЕГО на физобъем (553,8)					15966,05		15966,05							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					90208,18		90208,18							
52	<b>ТССЦпг-01-01-041</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	27,32	40,8	40,8		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1114,66			1114,66		
На единицу в ценах 2001г.					40,8	40,8								
ВСЕГО на физобъем (27,32)					1114,66	1114,66								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6743,69	6743,69								
53	<b>ТССЦпг-03-21-01-035</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	27,32 <i>16,99+(674*15,21+47,7*1,73)/1000</i>	21,13	21,13		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	577,27			577,27		
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								
ВСЕГО на физобъем (27,32)					577,27	577,27								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3492,48	3492,48								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									242859,37	27746,02	13598,58	201514,77		3821,39
											481,08			38,69
Накладные расходы									27981,57					
Сметная прибыль									16391,23					
<b>Итого по смете:</b>														
Итого									287232,17					3821,39
														38,69
В том числе:														
Материалы									201514,77					
Машины и механизмы									13598,58					
ФОТ									28227,1					
Накладные расходы									27981,57					
Сметная прибыль									16391,23					
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>287232,17</b>					<b>3821,39</b>
														<b>38,69</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									242859,37	27746,02	13598,58	201514,77		3821,39
											481,08			38,69
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)									1654777,63	433947,77	82271,41	1138558,5		3821,39
											7524,1			38,69
Накладные расходы									371987,1					
Сметная прибыль									205086,95					
<b>Итого по смете:</b>														
Итого									2231851,68					3821,39
														38,69
В том числе:														
Материалы									1138558,45					
Машины и механизмы									82271,41					
ФОТ									441471,87					
Накладные расходы									371987,1					
Сметная прибыль									205086,95					
НДС 18%									401733,3					
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>2633584,98</b>					<b>3821,39</b>
														<b>38,69</b>