

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02
(локальная смета)

на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома № 50 по Крупской в г. Смоленске

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 1444,816 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 339,904 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2812,65 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Фасад														
1	ТЕР08-07-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикаль ной проекции для наружных лесов	8,33 <i>(14,84*6,87+(10,7+1,89+13,5 +1,89+10,72)*7,22+14,87*7,1 8+(3,95+1,55+2,03+1,58+3,2 3+1,86+6,86+1,86+6,58+1,86 +3,28+1,56+2+1,6+3,93)*7,8 9)/100</i>	681,45	7,58	322,19	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5676,48	2929,49	63,14	2683,85	43,5	362,36
					351,68									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					634,06	6,06	322,19							
					305,81									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					681,45	7,58	322,19							
					351,68									
ВСЕГО на физобъем (8,33)					5676,48	63,14	2683,85							
					2929,49									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					61362,97	382	15163,75							
					45817,22									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 45 817,22)					42761,21									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 45 817,22)					24924,57									
Итого с накладными и см. прибылью					129048,75									
2	ТЕРр53-14-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	3,6 <i>36 / 10</i>	32,43		9,71	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	116,75	81,79		34,96	3,1165	11,22
					22,72									
На единицу в ценах 2001г.					29,47		9,71							
					19,76									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					32,43		9,71							
					22,72									
ВСЕГО на физобъем (3,6)					116,75		34,96							
					81,79									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1476,72		197,52							
					1279,2									
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 1 279,20)					935,1									
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 1 279,20)					716,35									
Итого с накладными и см. прибылью					3128,17									
3	ТЕРр61-26-5 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки декоративных элементов фасадов : с земли и лесов	100 м2 перетертый поверхности	0,2517 <i>(77,28-2,19-1,32-9,39-12,38-14,34-5,69-6,8) / 100</i>	402,03	0,2	14,5	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	101,19	97,49	0,05	3,65	55,0965	13,87
					387,33									
На единицу в ценах 2001г.					351,48	0,17	14,5							
					336,81									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;					402,03	0,2	14,5							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			387,33									
		ВСЕГО на физобъем (0,2517)			101,19	0,05	3,65							
					97,49									
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			1545,66	0,3	20,62							
					1524,74									
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 524,74)			1023,86									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 524,74)			609,9									
		Итого с накладными и см. прибылью			3179,42									
4	ТЕРр61-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных наличников вокруг дверей по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0219 $((1,65+1,0+1,65)*2*0,34)*75\%/100$	4938,92	2,66	2124,62	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	108,16	61,57	0,06	46,53	371,91	8,14
					2811,64									
		На единицу в ценах 2001г.			4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			4938,92	2,66	2124,63							
		ВСЕГО на физобъем (0,0219)			2811,64									
					108,16	0,06	46,53							
					61,57									
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			1226,2	0,36	262,89							
					962,95									
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 962,95)			646,62									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 962,95)			385,18									
		Итого с накладными и см. прибылью			2258									
5	ТЕР15-02-001-06 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: восстановление формы разрушенных тяг под окнами	100 м2 оштукатур иваемой поверхнос ти	0,0132 $(1,43*4*0,23)/100$	8958,89	86,57	4685,26	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	118,26	55,27	1,14	61,85	403,65	5,33
					4187,06									
		На единицу в ценах 2001г.			7911,5	60,22	4685,26							
					3166,02									
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"			8401,46	75,28	4685,26							
					3640,92									
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			8958,89	86,57	4685,26							
					4187,06									
		ВСЕГО на физобъем (0,0132)			118,26	1,14	61,85							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					55,27									
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				1220,77	6,9	349,45							
					864,42									
	Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 864,42)				694,35									
	Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 864,42)				323,29									
	Итого с накладными и см. прибылью				2238,41									
6	ТЕРр61-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (тяги под окнами)	100 м2 отрмонти рованной площади развернут ой поверхнос ти тяг	0,0939 $((0,66*12+1,43*30+1,8*2)*0,23*75\%)/100$	7581,66	3,48	2800,39	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	711,92	448,63	0,33	262,96	631,9825	59,34
	На единицу в ценах 2001г.				4777,79									
					6958,02	3,03	2800,39							
	Кoeffициенты к позиции:				4154,6									
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				7581,66	3,48	2800,39							
	ВСЕГО на физобъем (0,0939)				4777,79									
					711,92	0,33	262,96							
					448,63									
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				8504,29	2	1485,72							
					7016,57									
	Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 7 016,57)				4711,63									
	Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 7 016,57)				2806,63									
	Итого с накладными и см. прибылью				16022,55									
7	ТЕРр61-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (тяги на эркерах)	100 м2 отрмонти рованной площади развернут ой поверхнос ти тяг	0,1238 $((1,55+2,03+1,58+1,56+2+1,6)*8*0,25*60\%)/100$	7581,66	3,48	2800,39	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	938,61	591,49	0,43	346,69	631,9825	78,24
	На единицу в ценах 2001г.				4777,79									
					6958,02	3,03	2800,39							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					4154,6									
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				7581,66	3,48	2800,39							
	ВСЕГО на физобъем (0,1238)				938,61	0,43	346,69							
					591,49									
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				11212,3	2,6	1958,8							
					9250,9									
	Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 9 250,90)				6211,98									
	Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 9 250,90)				3700,36									
	Итого с накладными и см. прибылью				21124,64									
8	ТЕРр61-8-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки карнизов под крышей по камню и бетону цементно-известковым раствором горизонтальных длиной до 5 м	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхностью	0,1434 <i>((14,87+3,95+1,55+2,03+1,58+3,23+1,86+13,45+1,86+3,28+1,56+2+1,6+3,93+14,84+10,7+1,89+13,5+1,89+10,72)*0,2*65%)/100</i>	7894,95	57,82	2993,57	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1132,14	694,57	8,29	429,28	671,784	96,33
	На единицу в ценах 2001г.				4843,56	24,7					3,54		1,863	0,27
					7255,64	50,28	2993,57							
					4211,79	21,48								
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				7894,95	57,82	2993,57							
	ВСЕГО на физобъем (0,1434)				4843,56	24,7								
					1132,14	8,29	429,28							
					694,57	3,54								
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				13338,65	50,15	2425,43							
					10863,07	55,37								
	Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 10 918,44)				7331,73									
	Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 10 918,44)				4367,38									
	Итого с накладными и см. прибылью				25037,76									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ТЕРр61-23-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (прямоугольные и круглые элементы фасада)	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхностью тяг	0,0569 $((4,8*0,2*2+4,2*0,15*2)+(2,43*0,4)+(1,0*0,8*0,05*2)+(0,6*0,6*3,14*4))*65\%/100$	11372,25	3,48	2800,4	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	647,08	487,54	0,2	159,34	1133,3825	64,49
На единицу в ценах 2001г.					8568,37									
Кoeffициенты к позиции:					10254,18	3,03	2800,39							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7450,76									
ВСЕГО на физобъем (0,0569)					11372,25	3,48	2800,39							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8568,37									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 7 625,13)					647,08	0,2	159,34							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 7 625,13)					487,54									
Итого с накладными и см. прибылью					8526,61	1,21	900,27							
Кoeffициенты к позиции:					7625,13									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					5120,27									
ВСЕГО на физобъем (0,068)					3050,05									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 2 318,63)					16696,93									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"														
ВСЕГО на физобъем (0,068)														
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"														
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 2 318,63)														
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"														
ВСЕГО на физобъем (0,068)														
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"														
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 2 318,63)														
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"														
ВСЕГО на физобъем (0,068)														
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"														
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 2 318,63)														
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"														
ВСЕГО на физобъем (0,068)														
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"														
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 2 318,63)														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 318,63)					927,45										
Итого с накладными и см. прибылью					5211,85										
11	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска декоративных элементов фасада акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,7728 $(9,07+8,75+22,06+20,64+12,52+1,32+2,92) / 100$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	331,51	106,63	7,87	217,01	15,87	12,26	
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					137,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82								
					137,98										
ВСЕГО на физобъем (0,7728)					331,51	7,87	217,01								
					106,63										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2941,41	47,61	1226,11								
					1667,69										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 667,69)					1339,57										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 667,69)					623,72										
Итого с накладными и см. прибылью					4904,7										
12	ТССЦ-101-6525 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,0294	30605,19		30605,19	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	899,79			899,79			
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19								
ВСЕГО на физобъем (0,0294)					899,79		899,79								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5083,81		5083,81								
13	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (отливов на эркерах и декоративных прямоугольных элементах над дверьми)	100 м2 стяжки	0,1018 $((1,55+2,03+1,58+1,56+2+1,6) * 4 * 0,2 + 4,8 * 2 * 0,2) / 100$	1446,12	63,19	1045,39	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	147,22	34,36	6,43	106,43	45,4365	4,63	
					337,54	24,21					2,46		1,8256	0,19	
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					255,23	16,84								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
					293,51	21,05								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1446,12	63,19	1045,39							
					337,54	24,21								
ВСЕГО на физобъем (0,1018)					147,22	6,43	106,43							
					34,36	2,46								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1177,62	38,9	601,33							
					537,39	38,47								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 575,86)					541,86									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 575,86)					293,69									
Итого с накладными и см. прибылью					2013,17									
14	ТЕРр58-20-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали (отливок на эркерах и декоративных прямоугольных элементах над дверьми) шириной: до 0,4 м	100 м	0,1992 <i>((1,55+2,03+1,58+1,56+2+1,6)+4,8*2) / 100</i>	424,74	6,84	87,4	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	84,61	65,84	1,36	17,41	47,6215	9,49
		<i>380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02</i>			330,5	1,22					0,24		0,092	0,02
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
					287,39	1,06								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4							
					287,39	1,06								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					424,74	6,84	87,4							
					330,5	1,22								
ВСЕГО на физобъем (0,1992)					84,61	1,36	17,41							
					65,84	0,24								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1136,34	8,23	98,37							
					1029,74	3,75								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 1 033,49)					729,13									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 1 033,49)					537,41									
Итого с накладными и см. прибылью					2402,88									
15	ТССЦ-101-3414 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	5,48 <i>19,92*0,25*1,1</i>	110,04		110,04	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	603,02			603,02		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (5,48)					603,02		603,02							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3407,06		3407,06							
16	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерго й поверхнос ти	1,908 <i>(545*35%) / 100</i>	303,55	0,2	14,49	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	579,17	551,14	0,38	27,65	41,0895	78,4
На единицу в ценах 2001г.					288,86									
Кoeffициенты к позиции:					265,85	0,17	14,5							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					251,18									
ВСЕГО на физобъем (1,908)					303,55	0,2	14,5							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					288,86									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 8 619,83)					579,17	0,38	27,65							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 8 619,83)					551,14									
Итого с накладными и см. прибылью					8778,35	2,3	156,22							
Итого с накладными и см. прибылью					8619,83									
Итого с накладными и см. прибылью					5788,22									
Итого с накладными и см. прибылью					3447,93									
Итого с накладными и см. прибылью					18014,5									
17	ТЕРр61-10-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонт ированной поверхнос ти	3,543 <i>(545*65%) / 100</i>	2714,44	1,39	1062,71	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	9617,26	5847,15	4,92	3765,19	232,116	822,39
На единицу в ценах 2001г.					1650,34									
Кoeffициенты к позиции:					2499	1,21	1062,71							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1435,08									
ВСЕГО на физобъем (3,543)					2714,44	1,39	1062,71							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1650,34									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 91 449,43)					9617,26	4,92	3765,19							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 91 449,43)					5847,15									
Итого с накладными и см. прибылью					112752,52	29,77	21273,32							
Итого с накладными и см. прибылью					91449,43									
Итого с накладными и см. прибылью					61408,29									
Итого с накладными и см. прибылью					36579,77									
Итого с накладными и см. прибылью					210740,58									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	5,45 (833- (87,14+3,91+11,46+113,81+1 9,99)-2,06-1,32-7,07-12,38- 11,03-8,75-9,07) / 100	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2337,89	751,99	55,48	1530,42	15,87	86,49
					137,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82							
					137,98									
ВСЕГО на физобъем (5,45)					2337,89	55,48	1530,42							
					751,99									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					20743,64	335,65	8646,87							
					11761,12									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11 761,12)					9447,12									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 761,12)					4398,66									
Итого с накладными и см. прибылью					34589,42									
19	ТССЦ-101-6525 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,2071	30605,19		30605,19	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6338,33			6338,33		
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19							
ВСЕГО на физобъем (0,2071)					6338,33		6338,33							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					35811,56		35811,56							
20	ТЕРр62-32-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза газопровод diam. 50 мм,	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,1779 ((14,84+10,72+1,89+13,5+1,8 9+10,7+14,87)*0,26) / 100	1081,81	1	470,91	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	192,45	108,5	0,18	83,77	92,69	16,49
					609,9									
На единицу в ценах 2001г.					1002,13	0,87	470,91							
					530,35									
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1081,81	1	470,91							
ВСЕГО на физобъем (0,1779)					192,45	0,18	83,77							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2171,33	1,09	473,3							
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 1 696,94)					1153,92									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 696,94)					678,78									
Итого с накладными и см. прибылью					4004,03									

Раздел 2. Цоколь

21	ТЕРр61-26-5 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки декоративных элементов фасадов : с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,0822 <i>(32,88-24,66) / 100</i>	402,03	0,2	14,5	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	33,05	31,84	0,02	1,19	55,0965	4,53
На единицу в ценах 2001г.					387,33									
Кoeffициенты к позиции:					351,48	0,17	14,5							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					336,81									
ВСЕГО на физобъем (0,0822)					402,03	0,2	14,5							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					33,05	0,02	1,19							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 497,98)					31,84									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 497,98)					504,82	0,12	6,72							
Итого с накладными и см. прибылью					497,98									
Кoeffициенты к позиции:					334,39									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					199,19									
ВСЕГО на физобъем (0,0822)					1038,4									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"														
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 497,98)														
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 497,98)														
Итого с накладными и см. прибылью														
22	ТЕРр61-8-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 5 м	100 м2 отреставрированной площади развернутой поверхности тяг	0,2466 <i>((14,87+10,72-0,93+1,89+13,5+1,89+10,7-1+14,84+3,93+1,6+2+1,56+3,28+13,45-6,87+1,86+3,23+1,58+2,03+1,55+3,95)*0,33*75%) / 100</i>	7894,95	57,82	2993,57	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1946,89	1194,42	14,26	738,21	671,784	165,66
На единицу в ценах 2001г.					4843,56	24,7					6,09		1,863	0,46
Итого с накладными и см. прибылью					7255,64	50,28	2993,57							
Кoeffициенты к позиции:					4211,79	21,48								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7894,95	57,82	2993,57							
ВСЕГО на физобъем (0,2466)					1946,89	14,26	738,21							
					1194,42	6,09								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					22937,89	86,27	4170,89							
					18680,73	95,25								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 18 775,98)					12608,07									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 18 775,98)					7510,39									
Итого с накладными и см. прибылью					43056,35									
23	ТЕР46-02-009-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: цоколя	100 м2	0,8093 <i>80,93 / 100</i>	166,65			1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	134,87	134,87			26,243	21,24
На единицу в ценах 2001г.					166,65									
					144,91									
					144,91									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					166,65									
ВСЕГО на физобъем (0,8093)					166,65									
					134,87									
					134,87									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2109,37									
					2109,37									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 109,37)					1775,03									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 109,37)					1004,06									
Итого с накладными и см. прибылью					4888,46									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	ТЕР15-02-036-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен цоколя	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,8093 $(14,87*0,37+(10,72-0,93)*(0,37+0,59)/2)+1,89*0,59+13,5*(0,52+0,7)/2+1,89*0,8+(10,7-1)*(0,89+1,02)/2+14,84*(1,38+0,97)/2+3,93*0,97+(1,6+2+1,56)*0,5+3,28*0,38+1,86*0,96+(13,45-6,87)*0,96+3,23*1,38+(1,58+2,03+1,55+3,95)*1,5-0,7)/100$	5915,7	76,09	4555,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4787,58	1038,97	61,58	3687,03	149,4425	120,94
					1283,79	26,77					21,67		2,07	1,68
На единицу в ценах 2001г.					5579,48	52,93	4555,82							
					970,73	18,62								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					5738,32	66,16	4555,82							
					1116,34	23,28								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					5915,7	76,09	4555,82							
					1283,79	26,77								
ВСЕГО на физобъем (0,8093)					4787,58	61,58	3687,03							
					1038,97	21,67								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					37453,77	372,56	20831,72							
					16249,49	338,92								
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 16 588,41)					13324,64									
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 16 588,41)					6204,07									
Итого с накладными и см. прибылью					56982,48									
25	ТЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска цоколя акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,1381 $(80,93+32,88)/100$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	488,21	157,04	11,59	319,58	15,87	18,06
					137,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82							
					137,98									
ВСЕГО на физобъем (1,1381)					488,21	11,59	319,58							
					157,04									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4331,86	70,12	1805,63							
					2456,11									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 456,11)					1972,87									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 456,11)					918,59									
Итого с накладными и см. прибылью					7223,32									
26	ТССЦ-101-6527 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0432	34609,6		34609,6	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1495,13			1495,13		
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6							
ВСЕГО на физобъем (0,0432)					1495,13		1495,13							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8447,48		8447,48							
27	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив цоколя)	100 м2 стяжки	0,1494 <i>((14,87+10,72-0,93+1,89+13,5+1,89+10,7-1+14,84+3,93+1,6+2+1,56+3,28+1,86+13,45-6,87+3,23+1,58+2,03+1,55+3,95)*0,15) / 100</i>	1446,12	63,19	1045,39	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	216,05	50,43	9,44	156,18	45,4365	6,79
					337,54	24,21				3,62			1,8256	0,27
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
					255,23	16,84								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
					293,51	21,05								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1446,12	63,19	1045,39							
					337,54	24,21								
ВСЕГО на физобъем (0,1494)					216,05	9,44	156,18							
					50,43	3,62								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1728,26	57,11	882,42								
					788,73	56,62									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 845,35)					795,43										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 845,35)					431,13										
Итого с накладными и см. прибылью					2954,82										
28	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (поясков, отливов) шириной до 0,4 м	100 м	0,9963 <i>((14,87+10,72-0,93+1,89+13,5+1,89+10,7-1+14,84+3,93+1,6+2+1,56+3,28+1,86+13,45-6,87+3,23+1,58+2,03+1,55+3,95))/100</i>	424,74	6,84	87,4	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	423,17	329,28	6,81	87,08	47,6215	47,45	
380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02					330,5	1,22					1,22		0,092	0,09	
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95								
					287,39	1,06									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4								
					287,39	1,06									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					424,74	6,84	87,4								
					330,5	1,22									
ВСЕГО на физобъем (0,9963)					423,17	6,81	87,08								
					329,28	1,22									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5683,14	41,2	492								
					5149,94	19,08									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 5 169,02)					3646,74										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 5 169,02)					2687,89										
Итого с накладными и см. прибылью					12017,77										
29	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	21,92 <i>99,63*0,2*1,1</i>	110,04		110,04	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2412,08			2412,08			
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04								
ВСЕГО на физобъем (21,92)					2412,08		2412,08								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					13628,25		13628,25								
Продухи (4 шт.)															

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	ТЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка решеток вентиляционных на цоколь площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка	4	19,12	2,95	3,93	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	76,48	48,96	11,8	15,72	1,46	5,84
На единицу в ценах 2001г.					12,24									
					16,93	2,36	3,93							
					10,64									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					19,12	2,95	3,93							
					12,24									
ВСЕГО на физобъем (4)					76,48	11,8	15,72							
					48,96									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					925,94	71,39	88,82							
					765,73									
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 765,73)					749,8									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 765,73)					432,18									
Итого с накладными и см. прибылью					2107,92									
31	ТССЦ-301-4385 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 300x250 мм	шт.	1	76,54		76,54	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	76,54			76,54		
На единицу в ценах 2001г.					76,54		76,54							
ВСЕГО на физобъем (1)					76,54		76,54							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					432,45		432,45							
32	ТССЦ-301-4433 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 600x500 мм	шт.	1	274,74		274,74	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	274,74			274,74		
На единицу в ценах 2001г.					274,74		274,74							
ВСЕГО на физобъем (1)					274,74		274,74							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1552,28		1552,28							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	ТССЦ-301-4441 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 350x600 мм	шт.	1	166,55		166,55	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	166,55			166,55		
На единицу в ценах 2001г.					166,55		166,55							
ВСЕГО на физобъем (1)					166,55		166,55							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					941,01		941,01							
34	ТССЦ-301-4438 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 200x600 мм	шт.	1	103,47		103,47	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	103,47			103,47		
На единицу в ценах 2001г.					103,47		103,47							
ВСЕГО на физобъем (1)					103,47		103,47							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					584,61		584,61							
Раздел 3. Окна														
подъезд														
35	ТЕР46-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0394 <i>(1,23*1,6*2)/100</i>	1480,84	240,25		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	58,35	48,88	9,47		188,54	7,43
На единицу в ценах 2001г.					1480,84	240,25							188,54	7,43
ВСЕГО на физобъем (0,0394)					58,35	9,47							4,04	0,31
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					821,77	57,29							7,74	0,31
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 827,67)					696,48									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 827,67)					393,97									
Итого с накладными и см. прибылью					1912,22									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	ТЕР10-01-034-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых 2-х камерных	100 м2 проемов	0,0394 (1,23*1,6*2) / 100	281926,98	606,69	279786,79	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11107,92	60,42	23,9	11023,6	187,55	7,39
					1533,5	29,18								
На единицу в ценах 2001г.					281605,62	485,35	279786,79							
					1333,48	23,34								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					281926,98	606,69	279786,79							
					1533,5	29,18								
ВСЕГО на физобъем (0,0394)					11107,92	23,9	11023,6							
					60,42	1,15								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					63372,91	144,6	62283,34							
					944,97	17,99								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 962,96)					869,26									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 962,96)					412,53									
Итого с накладными и см. прибылью					64654,7									
37	ТЕР10-01-035-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,0266 (1,33*2) / 100	3882,92	17,78	3696,02	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	103,29	4,5	0,47	98,32	21,19	0,56
					169,12	0,66								
На единицу в ценах 2001г.					3857,31	14,22	3696,03							
					147,06	0,53								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					3882,92	17,78	3696,03							
					169,12	0,66								
ВСЕГО на физобъем (0,0266)					103,29	0,47	98,32							
					4,5	0,02								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					628,73	2,84	555,51							
					70,38	0,31								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 70,69)					63,81									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 70,69)					30,28									
Итого с накладными и см. прибылью					722,82									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	ТССЦ-101-2908 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм	м	2,66	223,76		223,76	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	595,2			595,2		
На единицу в ценах 2001г.					223,76		223,76							
ВСЕГО на физобъем (2,66)					595,2		595,2							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3362,88		3362,88							
39	ТЕРр61-26-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетерг ой поверхнос ти	0,011 (2,7*40%) / 100	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2,39	2,17	0,03	0,19	28,07	0,31
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43							
ВСЕГО на физобъем (0,011)					2,39	0,03	0,19							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					35,19	0,18	1,07							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 34,10)					22,9									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 34,10)					13,64									
Итого с накладными и см. прибылью					71,73									
40	ТЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки внутренних откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,016 (2,7*60%) / 100	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	79,25	44,68	0,58	33,99	383,06	6,13
На единицу в ценах 2001г.					4953,15	36,01	2124,63							
ВСЕГО на физобъем (0,016)					79,25	0,58	33,99							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					894,35	3,51	192,04							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 702,71)					471,87									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 702,71)					281,08									
Итого с накладными и см. прибылью					1647,3									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,027 $((1,6+1,23+1,6)*2*0,3) / 100$	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	37,04	9,62	0,46	26,96	43,56	1,18
На единицу в ценах 2001г.					356,17	0,29					0,01		0,025	
Кoeffициенты к позиции:					1322	13,53	998,76							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					309,71	0,23								
ВСЕГО на физобъем (0,027)					1371,84	16,91	998,76							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					356,17	0,29								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 150,62)					37,04	0,46	26,96							
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 150,62)					9,62	0,01								
Итого с накладными и см. прибылью					305,56	2,78	152,32							
Итого с накладными и см. прибылью					150,46	0,16								
Итого с накладными и см. прибылью					120,99									
Итого с накладными и см. прибылью					56,33									
Итого с накладными и см. прибылью					482,88									
42	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,006 $(1,5*40\%) / 100$	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1,6	1,51		0,09	35,73	0,21
На единицу в ценах 2001г.					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,006)					265,85	0,17	14,5							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					251,18									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 23,62)					1,6		0,09							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 23,62)					1,51									
Итого с накладными и см. прибылью					24,13		0,51							
Итого с накладными и см. прибылью					23,62									
Итого с накладными и см. прибылью					15,86									
Итого с накладными и см. прибылью					9,45									
Итого с накладными и см. прибылью					49,44									
43	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,009 $(1,5*60\%) / 100$	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	41,15	22	0,02	19,13	323,4	2,91
Итого с накладными и см. прибылью					2444,9									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63								
					2444,9										
ВСЕГО на физобъем (0,009)					41,15	0,02	19,13								
					22										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					452,28	0,12	108,08								
					344,08										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 344,08)					231,05										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 344,08)					137,63										
Итого с накладными и см. прибылью					820,96										
44	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,015 <i>((1,6+1,23+1,6)*2*0,17) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6,14	1,8	0,13	4,21	13,8	0,21	
<i>392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99</i>					119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,015)					6,14	0,13	4,21								
					1,8										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					52,73	0,79	23,79								
					28,15										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 28,15)					22,61										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 28,15)					10,53										
Итого с накладными и см. прибылью					85,87										
45	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0006	24884,59		24884,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	14,93			14,93			
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59								
ВСЕГО на физобъем (0,0006)					14,93		14,93								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					84,35		84,35								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,0042 <i>(1,23*2*0,17) / 100</i>	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5,85	1,23	0,23	4,39	39,51	0,17
					293,51	21,05					0,09		1,5875	0,01
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
					255,23	16,84								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
					293,51	21,05								
ВСЕГО на физобъем (0,0042)					5,85	0,23	4,39							
					1,23	0,09								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					45,43	1,39	24,8							
					19,24	1,41								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 20,65)					19,43									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 20,65)					10,53									
Итого с накладными и см. прибылью					75,39									
47	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,03 <i>(1,5*2) / 100</i>	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11,42	8,62	0,18	2,62	41,41	1,24
<i>380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02</i>					287,39	1,06					0,03		0,08	
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
					287,39	1,06								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4							
					287,39	1,06								
ВСЕГО на физобъем (0,03)					11,42	0,18	2,62							
					8,62	0,03								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					150,71	1,09	14,8							
					134,82	0,47								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 135,29)					95,45									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 135,29)					70,35									
Итого с накладными и см. прибылью					316,51									
48	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	0,75 <i>3*0,25</i>	110,04		110,04	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	82,53			82,53		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					110,04		110,04							
					82,53		82,53							
					466,29		466,29							
окна на фасаде														
49	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перегирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,1552 <i>(38,79*40%) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	41,26	38,98	0,03	2,25	35,73	5,55
					251,18									
					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
					41,26	0,03	2,25							
					38,98									
					622,54	0,18	12,71							
					609,65									
					409,38									
					243,86									
					1275,78									
50	ТЕРр61-20-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,2327 <i>(38,79*60%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1063,87	568,93	0,54	494,4	323,4	75,26
					2444,9									
					4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
					1063,87	0,54	494,4							
					568,93									
					11694,7	3,27	2793,36							
					8898,07									
					5975,05									
					3559,23									
					21228,98									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3879 $((1,12+0,46+1,12)*11+(0,56+0,46+0,56)*1+(1,55+1,23+1,55)*32+(1,6+1,23+1,6)*1+(1,55+1,6+1,55)*2+(1,55+0,5+1,55)*8+(1,55+0,83+1,55)*4)*0,17) / 100$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	158,9	46,54	3,43	108,93	13,8	5,35
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					119,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					104,33									
Кoeffициенты к позиции:					392,23	7,08	280,82							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					104,33									
ВСЕГО на физобъем (0,3879)					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					158,9	3,43	108,93							
					46,54									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 727,89)					1364,09	20,75	615,45							
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 727,89)					727,89									
Итого с накладными и см. прибылью					584,68									
					272,23									
					2221									
52	ТССЦ-101-6524 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0147	24884,59		24884,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	365,8			365,8		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0147)					365,8		365,8							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2066,77		2066,77							
53	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,098 $((0,46*12+1,23*34+1,6*2+0,5*8+0,83*4)*0,17) / 100$	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	136,6	28,76	5,39	102,45	39,51	3,87
					293,51	21,05							1,5875	0,16
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39				2,06			

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					255,23	16,84								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
ВСЕГО на физобъем (0,098)					136,6	5,39	102,45							
					28,76	2,06								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1061,26	32,61	578,84							
					449,81	32,22								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 482,03)					453,57									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 482,03)					245,84									
Итого с накладными и см. прибылью					1760,67									
54	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,741 $(0,73*12+1,5*34+1,87*2+0,77*8+1,1*4) / 100$	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	282,13	212,96	4,41	64,76	41,41	30,68
$380,74 = 2\ 320,29 - 0,184 \times 10\ 541,02$					287,39	1,06				0,79			0,08	0,06
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
					287,39	1,06								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4							
					287,39	1,06								
ВСЕГО на физобъем (0,741)					282,13	4,41	64,76							
					212,96	0,79								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3723,26	26,68	365,89							
					3330,69	12,36								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 3 343,05)					2358,52									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 3 343,05)					1738,39									
Итого с накладными и см. прибылью					7820,17									
55	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	20,38 $74,1*0,25*1,1$	110,04		110,04	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2242,62			2242,62		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (20,38)					2242,62		2242,62							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					12670,8		12670,8							

Раздел 4. Двери

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Входные двери														
56	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (двери входа в подъезды)	100 м2	0,0392 <i>(0,93*2,04+1,0*2,02)/100</i>	923,98	240,25		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	36,22	26,8	9,42		103,91	4,07
					683,73	102,63					4,02		7,74	0,3
На единицу в ценах 2001г.					923,98	240,25								
ВСЕГО на физобъем (0,0392)					683,73	102,63								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					36,22	9,42								
					26,8	4,02								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					476,14	56,99								
					419,15	62,87								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 482,02)					405,62									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 482,02)					229,44									
Итого с накладными и см. прибылью					1111,2									
57	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (двери входдов в подъезды)	1 м2 проема	3,92 <i>0,93*2,04+1,0*2,02</i>	70,09	23,7	24,11	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	274,75	87,34	92,9	94,51	2,4	9,41
					22,28									
На единицу в ценах 2001г.					62,44	18,96	24,11							
					19,37									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					70,09	23,7	24,11							
ВСЕГО на физобъем (3,92)					22,28									
					274,75	92,9	94,51							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					87,34									
					2462,03	562,05	533,98							
					1366									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 366,00)					940,49									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 366,00)					789,55									
Итого с накладными и см. прибылью					4192,07									
58	ТССЦ-203-8147 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блок дверной стальной наружный ДСН ДКН (ГОСТ 31173-2003) (в комплекте)	м2	3,92	1356,69		1356,69	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5318,22			5318,22		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					1356,69		1356,69							
ВСЕГО на физобъем (3,92)					5318,22		5318,22							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					30047,94		30047,94							
59	ТЕР09-04-012-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка дверного доводчика к входным дверям	1 шт.	2	14,61	3,59	0,72	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	29,22	20,6	7,18	1,44	1,11	2,22
На единицу в ценах 2001г.					10,3									
Кoeffициенты к позиции:					12,55	2,87	0,72							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					8,96									
ВСЕГО на физобъем (2)					14,61	3,59	0,72							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10,3									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 322,18)					29,22	7,18	1,44							
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 322,18)					20,6									
Итого с накладными и см. прибылью					373,76	43,44	8,14							
Итого с накладными и см. прибылью					322,18									
Итого с накладными и см. прибылью					221,82									
Итого с накладными и см. прибылью					186,22									
Итого с накладными и см. прибылью					781,8									
60	ТССЦ-101-6978 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт.	2	343,72		343,72	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	687,44			687,44		
На единицу в ценах 2001г.					343,72		343,72							
ВСЕГО на физобъем (2)					687,44		687,44							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3884,04		3884,04							
61	ТЕРр61-26-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетертой поверхности	0,016 (4,1*40%) / 100	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3,47	3,16	0,05	0,26	28,07	0,45
На единицу в ценах 2001г.					197,33	1,33					0,02		0,1	
Итого с накладными и см. прибылью					216,86	3,1	16,43							
Итого с накладными и см. прибылью					197,33	1,33								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО на физобъем (0,016)					3,47	0,05	0,26								
					3,16	0,02									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					51,19	0,3	1,47								
					49,42	0,31									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 49,73)					33,39										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 49,73)					19,89										
Итого с накладными и см. прибылью					104,47										
62	ТЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки внутренних откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,025 (4,1*60%) / 100	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	123,83	69,81	0,9	53,12	383,06	9,58	
					2792,51	15,38					0,38		1,16	0,03	
На единицу в ценах 2001г.					4953,15	36,01	2124,63								
					2792,51	15,38									
ВСЕГО на физобъем (0,025)					123,83	0,9	53,12								
					69,81	0,38									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1397,41	5,45	300,13								
					1091,83	5,94									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 097,77)					737,15										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 097,77)					439,11										
Итого с накладными и см. прибылью					2573,67										
63	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,041 (((2,04+0,93+2,04)+(2,02+1,1 +2,02))*0,4) / 100	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	56,25	14,6	0,69	40,96	43,56	1,79	
					356,17	0,29					0,01		0,025		
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76								
					309,71	0,23									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76								
					356,17	0,29									
ВСЕГО на физобъем (0,041)					56,25	0,69	40,96								
					14,6	0,01									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					463,93	4,17	231,42								
					228,34	0,16									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 228,50)					183,54										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 228,50)					85,46										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					732,93									
64	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерго й поверхнос ти	0,007 <i>(1,7*40%) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1,86	1,76		0,1	35,73	0,25
На единицу в ценах 2001г.					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,007)					265,85	0,17	14,5							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					251,18									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 27,53)					1,86		0,1							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 27,53)					1,76									
Итого с накладными и см. прибылью					28,1		0,57							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 27,53)					27,53									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 27,53)					18,49									
Итого с накладными и см. прибылью					11,01									
Итого с накладными и см. прибылью					57,6									
65	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,01 <i>(1,7*60%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	45,72	24,45	0,02	21,25	323,4	3,23
На единицу в ценах 2001г.					2444,9									
ВСЕГО на физобъем (0,01)					4571,84	2,31	2124,63							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2444,9									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 382,40)					45,72	0,02	21,25							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 382,40)					24,45									
Итого с накладными и см. прибылью					502,58	0,12	120,06							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 382,40)					382,4									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 382,40)					256,78									
Итого с накладными и см. прибылью					152,96									
Итого с накладными и см. прибылью					912,32									
66	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,017 <i>((2,04+0,93+2,04)+(2,02+1,1 +2,02))*0,17) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6,96	2,04	0,15	4,77	13,8	0,23
На единицу в ценах 2001г.					119,98									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
ВСЕГО на физобъем (0,017)					119,98									
					6,96	0,15	4,77							
					2,04									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					59,77	0,91	26,95							
					31,91									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 31,91)					25,63									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 31,91)					11,93									
Итого с накладными и см. прибылью					97,33									
67	ТССЦ-101-6524 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0006	24884,59		24884,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	14,93			14,93		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0006)					14,93		14,93							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					84,35		84,35							
ремонт дверных откосов на балконах														
68	ТЕРр61-26-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,0158 <i>(3,94*40%) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4,2	3,97		0,23	35,73	0,56
На единицу в ценах 2001г.					251,18									
					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,0158)					4,2		0,23							
					3,97									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					63,39		1,3							
					62,09									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 62,09)					41,69									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 62,09)					24,84									
Итого с накладными и см. прибылью					129,92									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
69	ТЕРр61-20-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0236 <i>(3,94*60%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	107,9	57,7	0,05	50,15	323,4	7,63	
					2444,9										
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63								
ВСЕГО на физобъем (0,0236)					107,9	0,05	50,15								
					57,7										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1186,08	0,3	283,35								
					902,43										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 902,43)					605,98										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 902,43)					360,97										
Итого с накладными и см. прибылью					2153,03										
70	ТЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0394 <i>((1,55+1,6+2,1+0,55)*4*0,17) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	16,14	4,73	0,35	11,06	13,8	0,54	
					119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,0394)					16,14	0,35	11,06								
					4,73										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					138,59	2,12	62,49								
					73,98										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 73,98)					59,42										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 73,98)					27,67										
Итого с накладными и см. прибылью					225,68										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	ТССЦ-101-6524 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0015	24884,59		24884,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	37,33			37,33		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0015)					37,33		37,33							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					210,91		210,91							
Раздел 5. Балконы (4 шт.)														
72	ТЕРр59-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка металлических решеток ограждения балконов при весе одного метра решетки до 60 кг	100 м решетки	0,18 $((1,1+2,3+1,1)*4) / 100$	406,46	6,49	48,58	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	73,16	63,25	1,17	8,74	54,395	9,79
На единицу в ценах 2001г.					351,39									
					359,78	5,64	48,58							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					406,46	6,49	48,58							
ВСЕГО на физобъем (0,18)					351,39									
					73,16	1,17	8,74							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					63,25									
					1045,69	7,08	49,38							
					989,23									
Накладные расходы 76%*0.85 ФОТ (от 989,23)					639,04									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 989,23)					474,83									
Итого с накладными и см. прибылью					2159,56									
73	ТЕР46-04-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка монолитных перекрытий: бетонных	1 м3	2,34 $1,1*2,3*0,2*4+1,0*0,2*0,2*8$	419,2	327,91		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	980,93	213,62	767,31		12,6615	29,63
На единицу в ценах 2001г.					91,29	34,88					81,62		3,5305	8,26
					364,52	285,14								
					79,38	30,33								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					419,2	327,91								
ВСЕГО на физобъем (2,34)					91,29	34,88								
					980,93	767,31								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					213,62	81,62								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					7983,25	4642,23								
					3341,02	1276,54								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 617,56)					3885,68									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 617,56)					2197,96									
Итого с накладными и см. прибылью					14066,89									
74	ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Очистка поверхности щетками (металлические балки)	1 м2 очищаемой поверхности	6,4 1*8*21,0/1000*38,1	8,27			1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	52,93	52,93			1,035	6,62
На единицу в ценах 2001г.					8,27									
					6,25									
					6,25									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					7,19									
					7,19									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					8,27									
					8,27									
ВСЕГО на физобъем (6,4)					52,93									
					52,93									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					827,83									
					827,83									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 827,83)					569,96									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 827,83)					394,05									
Итого с накладными и см. прибылью					1791,84									
75	ТЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обеспыливание поверхности (металлические балки)	1 м2 обеспыливаемой поверхности	6,4 1*8*21,0/1000*38,1	1,3	0,39		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	8,32	5,82	2,5		0,115	0,74
На единицу в ценах 2001г.					0,91									
					0,96	0,27								
					0,69									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1,13	0,34								
					0,79									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1,3	0,39								
					0,91									
ВСЕГО на физобъем (6,4)					8,32	2,5								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					5,82									
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				106,15	15,13								
					91,02									
	Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 91,02)				62,67									
	Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 91,02)				43,33									
	Итого с накладными и см. прибылью				212,15									
76	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обработка металлических поверхностей за один раз преобразователем ржавчины	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,064 6,4 / 100	74,34	13,54	-0,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4,76	3,89	0,87		6,1065	0,39
		55,39 = 244,44 - 0,012 x 14 566,41 - 0,002 x 7 123,57			60,81	0,14						0,01		0,0144
	На единицу в ценах 2001г.				244,44	9,42	189,04							
					45,98	0,1								
	С учетом стоимости удаленных ресурсов				55,39	9,42	-0,01							
					45,98	0,1								
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"				64,64	11,78	-0,01							
					52,88	0,13								
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				74,34	13,54	-0,01							
					60,81	0,14								
	ВСЕГО на физобъем (0,064)				4,76	0,87								
					3,89	0,01								
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				66,1	5,26								
					60,84	0,16								
	Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 61,00)				42									
	Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 61,00)				29,04									
	Итого с накладными и см. прибылью				137,14									
77	ТССЦ-113-0646 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Преобразователь ржавчины ИФХАН-58ПР	кг	0,9	70,86		70,86	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	63,77			63,77		
	На единицу в ценах 2001г.				70,86		70,86							
	ВСЕГО на физобъем (0,9)				63,77		63,77							
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				360,3		360,3							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
78	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (балок)	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,064 6,4 / 100	263,39	13,54	189,04	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	16,86	3,89	0,87	12,1	6,1065	0,39
На единицу в ценах 2001г.					60,81	0,14					0,01		0,0144	
Кoeffициенты к позиции:					244,44	9,42	189,04							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					253,69	11,78	189,04							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					263,39	13,54	189,04							
ВСЕГО на физобъем (0,064)					16,86	0,87	12,1							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3,89	0,01								
Накладные расходы 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 61,00)					134,47	5,26	68,37							
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 61,00)					60,84	0,16								
Итого с накладными и см. прибылью					42									
Итого с накладными и см. прибылью					29,04									
Итого с накладными и см. прибылью					205,51									
79	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (балок)	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,064 6,4 / 100	323,19	8,93	276,87	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	20,68	2,39	0,57	17,72	4,4045	0,28
На единицу в ценах 2001г.					37,39	0,14					0,01		0,0144	
Кoeffициенты к позиции:					311,36	6,21	276,88							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					28,27	0,1								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					317,15	7,76	276,88							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					323,19	8,93	276,88							
ВСЕГО на физобъем (0,064)					37,39	0,14								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					20,68	0,57	17,72							
Накладные расходы 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 37,54)					2,39	0,01								
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 37,54)					140,95	3,45	100,12							
Итого с накладными и см. прибылью					37,38	0,16								
Итого с накладными и см. прибылью					25,85									
Итого с накладными и см. прибылью					17,87									
Итого с накладными и см. прибылью					184,67									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80	ТЕР26-01-048-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обвязка балок сеткой	100 м2 изолируем ой поверхнос ти	0,064 6,4 / 100	2701,28	69,68	2528,8	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	172,88	6,58	4,46	161,84	12,88	0,82
					102,8									
На единицу в ценах 2001г.					2655,01	48,47	2528,81							
					77,73									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					2678,79	60,59	2528,81							
					89,39									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2701,28	69,68	2528,81							
					102,8									
ВСЕГО на физобъем (0,064)					172,88	4,46	161,84							
					6,58									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1044,29	26,98	914,4							
					102,91									
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 102,91)					78,73									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 102,91)					48,99									
Итого с накладными и см. прибылью					1172,01									
81	ТЕР46-01-008-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обетонирование: балки	1 м3	0,32 1*0,2*0,2*8	1109,94	43,79	887,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	355,18	57,07	14,01	284,1	26,381	8,44
					178,33	1,83					0,59		0,138	0,04
На единицу в ценах 2001г.					1080,97	38,08	887,82							
					155,07	1,59								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1109,94	43,79	887,82							
					178,33	1,83								
ВСЕГО на физобъем (0,32)					355,18	14,01	284,1							
					57,07	0,59								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2582,5	84,76	1605,17							
					892,57	9,23								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 901,80)					758,86									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 901,80)					429,26									
Итого с накладными и см. прибылью					3770,62									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
82	ТЕР06-01-041-09 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство балконных плит по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	100 м3 в деле	0,0202 (1,1*2,3*0,2*4) / 100	116813,06	6420,45	101385,7	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2359,62	181,94	129,69	2047,99	1114,097	22,5
					9006,91	769,68					15,55		58,1325	1,17
На единицу в ценах 2001г.					112662,62	4466,4	101385,7							
Кoeffициенты к позиции:					6810,52	535,43								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					114800,8	5583	101385,7							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7832,1	669,29								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					116813,06	6420,45	101385,7							
ВСЕГО на физобъем (0,0202)					9006,91	769,68								
					2359,62	129,69	2047,99							
					181,94	15,55								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					15201,3	784,62	11571,14							
					2845,54	243,2								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 088,74)					2481,03									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 088,74)					1365,22									
Итого с накладными и см. прибылью					19047,55									
83	ТЕР11-01-004-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируем ой поверхнос ти	0,1012 (1,1*2,3*4) / 100	2893,14	461,25	1871,85	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	292,79	56,68	46,68	189,43	53,107	5,37
					560,04	7,43					0,75		0,5606	0,06
На единицу в ценах 2001г.					2616,19	320,87	1871,85							
Кoeffициенты к позиции:					423,47	5,17								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					2759,93	401,09	1871,85							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					486,99	6,46								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2893,14	461,25	1871,85							
ВСЕГО на физобъем (0,1012)					560,04	7,43								
					292,79	46,68	189,43							
					56,68	0,75								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2239,17	282,41	1070,28							
					886,48	11,73								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 898,21)					845,17									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 898,21)					458,09									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого с накладными и см. прибылью					3542,43										
84	ТЕР11-01-004-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхнос ти	0,1012 <i>(1,1*2,3*4) / 100</i>	1815,13	227,48	1249,78	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	183,69	34,19	23,02	126,48	32,039	3,24	
					337,87	4,38					0,44		0,3306	0,03	
На единицу в ценах 2001г.					1663,5	158,25	1249,77								
					255,48	3,05									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1741,38	197,81	1249,77								
					293,8	3,81									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1815,13	227,48	1249,77								
					337,87	4,38									
ВСЕГО на физобъем (0,1012)					183,69	23,02	126,48								
					34,19	0,44									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1388,61	139,27	714,61								
					534,73	6,88									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 541,61)					509,63										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 541,61)					276,22										
Итого с накладными и см. прибылью					2174,46										
85	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство мелких покрытий (отливы) из листовой оцинкованной стали окрашенной	100 м2 покрытия	0,045 <i>((1,1+2,3+1,1)*4*0,25) / 100</i>	1189,19	33,48	120,87	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	53,51	46,57	1,51	5,43	129,6625	5,83	
926,65 = 9 169,73 - 0,782 x 10 541,02					1034,84	3,81					0,17		0,2875	0,01	
На единицу в ценах 2001г.					9169,73	23,29	8363,95								
					782,49	2,65									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					926,65	23,29	120,87								
					782,49	2,65									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1049,85	29,11	120,87								
					899,86	3,31									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1189,19	33,48	120,87								
					1034,84	3,81									
ВСЕГО на физобъем (0,045)					53,51	1,51	5,43								
					46,57	0,17									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					768,17	9,14	30,68								
					728,35	2,66									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 731,01)					671,07									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 731,01)					323,11									
Итого с накладными и см. прибылью					1762,35									
86	ТССЦ-101-3414 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	4,95 4,5*1,1	110,04		110,04	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	544,7			544,7		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (4,95)					544,7		544,7							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3077,56		3077,56							
87	ТЕР12-01-004-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,0184 (2,3*4*0,2) / 100	4205,21	261,01	3686,35	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	77,38	4,74	4,8	67,84	30,015	0,55
На единицу в ценах 2001г.					4062,9	181,57	3686,36							
Кoeffициенты к позиции:					194,97	3,18								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					4137,54	226,96	3686,36							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					224,22	3,98								
ВСЕГО на физобъем (0,0184)					4205,21	261,01	3686,36							
Итого с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					257,85	4,57								
ВСЕГО на физобъем (0,0184)					77,38	4,8	67,84							
Итого с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4,74	0,08								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					486,47	29,04	383,3							
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 75,38)					74,13	1,25								
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 75,38)					69,2									
Итого с накладными и см. прибылью					33,32									
88	ТЕР26-01-048-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Армирование стяжки сеткой	100 м2 изолируемой поверхностью	0,1012 (1,1*2,3*4) / 100	2701,28	69,68	2528,8	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	273,37	10,4	7,05	255,92	12,88	1,3
На единицу в ценах 2001г.					102,8									
Итого с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2655,01	48,47	2528,81							
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 75,38)					77,73									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					2678,79	60,59	2528,81							
					89,39									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2701,28	69,68	2528,81							
					102,8									
ВСЕГО на физобъем (0,1012)					273,37	7,05	255,92							
					10,4									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1651,26	42,65	1445,95							
					162,66									
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 162,66)					124,43									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 162,66)					77,43									
Итого с накладными и см. прибылью					1853,12									
89	ТЕР11-01-015-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,1012 <i>(1,1*2,3*4) / 100</i>	2537,03	299,39	1892,23	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	256,75	34,96	30,3	191,49	46,4945	4,71
					345,41	44,38					4,49		4,0825	0,41
На единицу в ценах 2001г.					2361,68	208,27	1892,23							
					261,18	30,87								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					2452,92	260,34	1892,23							
					300,36	38,59								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2537,03	299,39	1892,23							
					345,41	44,38								
ВСЕГО на физобъем (0,1012)					256,75	30,3	191,49							
					34,96	4,49								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1812,01	183,32	1081,92							
					546,77	70,22								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 616,99)					580,56									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 616,99)					314,66									
Итого с накладными и см. прибылью					2707,23									
90	ТЕР11-01-015-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	0,1012 <i>10,12 / 100</i>	1333,11	36,23	1256,2	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	134,91	4,12	3,67	127,12	5,474	0,55
					40,68	14,49					1,47		1,0925	0,11
На единицу в ценах 2001г.					328,04	6,3	314,05							
					7,69	2,52								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом " ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)"					1312,16	25,2	1256,2							
					30,76	10,08								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1323,07	31,5	1256,2							
					35,37	12,6								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1333,11	36,23	1256,2							
					40,68	14,49								
ВСЕГО на физобъем (0,1012)					134,91	3,67	127,12							
					4,12	1,47								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					804,87	22,2	718,23							
					64,44	22,99								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 87,43)					82,27									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 87,43)					44,59									
Итого с накладными и см. прибылью					931,73									
91	ТЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Железнение цементных покрытий	100 м2 покрытия	0,1012 <i>((1,1*2,3*4) / 100</i>	145,16	9,53	25,08	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	14,69	11,19	0,96	2,54	12,42	1,26
					110,55	1,61					0,16		0,1438	0,01
На единицу в ценах 2001г.					115,3	6,63	25,08							
					83,59	1,12								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					129,5	8,29	25,08							
					96,13	1,4								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					145,16	9,53	25,08							
					110,55	1,61								
ВСЕГО на физобъем (0,1012)					14,69	0,96	2,54							
					11,19	0,16								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					195,17	5,81	14,35							
					175,01	2,5								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 177,51)					167,03									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 177,51)					90,53									
Итого с накладными и см. прибылью					452,73									
92	ТЕР07-05-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород	100 м ограждения	0,198 <i>((1,1+2,3+1,1)*1,1*4) / 100</i>	18859,6	385,67	16947,58	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3734,2	302,22	76,36	3355,62	169,51	33,56
					1526,35	7,82					1,55		0,5894	0,12

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					18370,01	268,29	16947,58							
					1154,14	5,44								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					18610,2	335,36	16947,58							
					1327,26	6,8								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					18859,6	385,67	16947,58							
					1526,35	7,82								
ВСЕГО на физобъем (0,198)					3734,2	76,36	3355,62							
					302,22	1,55								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					24147,95	461,98	18959,25							
					4726,72	24,24								
Накладные расходы 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 750,96)					5633,45									
Сметная прибыль 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 750,96)					3230,65									
Итого с накладными и см. прибылью					33012,05									
93	ТЕР15-04-030-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, ограждения, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,198 $((1,1+2,3+1,1)*1,1^4) / 100$	571,52	2,09	230,65	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	113,16	67,08	0,41	45,67	40,8595	8,09
					338,78	0,09				0,02			0,0071	
На единицу в ценах 2001г.					976,53	2,91	461,28							
					512,34	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "ТЧ коэффициент окраски ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)"					488,27	1,46	230,64							
					256,17	0,07								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					527,05	1,82	230,64							
					294,6	0,08								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					571,52	2,09	230,64							
					338,78	0,09								
ВСЕГО на физобъем (0,198)					113,16	0,41	45,67							
					67,08	0,02								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1309,65	2,48	258,04							
					1049,13	0,31								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 049,44)					842,96									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 049,44)					392,49									
Итого с накладными и см. прибылью					2545,1									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
94	ТЕР15-04-024-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Простая окраска масляными составами по дереву поручней	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,036 $((1,1+2,3+1,1)*4*0,2) / 100$	918,28	6,67	647,85	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	33,06	9,5	0,24	23,32	32,2575	1,16					
На единицу в ценах 2001г.					263,76	0,19					0,01		0,0144						
Кoeffициенты к позиции:					851,93	4,64	647,85												
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					199,44	0,13													
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					883,01	5,8	647,85												
ВСЕГО на физобъем (0,036)					229,36	0,16													
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					918,28	6,67	647,85												
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 148,74)					263,76	0,19													
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 148,74)					33,06	0,24	23,32												
Итого с накладными и см. прибылью					9,5	0,01													
Итого на единицу с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					281,79	1,45	131,76												
Кoeffициенты к позиции:					148,58	0,16													
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					119,48														
ВСЕГО на физобъем (0,0499)					55,63														
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					456,9														
Кoeffициенты к позиции:																			
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					95	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлического каркаса для крепления облицовки балконов	1 т	0,0499 $((1,1+2,3+1,1)*1,1*2*4*1,26/1000)$	6339,13	27,52	5942,74	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	316,32	18,41	1,37	296,54	50,6	2,52
На единицу в ценах 2001г.					368,87	5,8					0,29		0,437	0,02					
Кoeffициенты к позиции:					6287,43	23,93	5942,74												
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					320,76	5,04													
ВСЕГО на физобъем (0,0499)					6339,13	27,52	5942,74												
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					368,87	5,8													
Накладные расходы 82%*0.85 ФОТ (от 292,47)					316,32	1,37	296,54												
Сметная прибыль 62%*0.8 ФОТ (от 292,47)					18,41	0,29													
Итого с накладными и см. прибылью					1971,67	8,29	1675,45												
Кoeffициенты к позиции:					287,93	4,54													
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					203,85														
ВСЕГО на физобъем (0,0499)					145,07														
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2320,59														
Накладные расходы 82%*0.85 ФОТ (от 292,47)																			
Сметная прибыль 62%*0.8 ФОТ (от 292,47)																			
Итого с накладными и см. прибылью																			

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
96	ТССЦ-101-2548 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Сталь полосовая 40x4 мм вес 1 м.п. = 1,26 кг	т	0,0499 <i>((1,1+2,3+1,1)*1,1*2*4*1,26/1000</i>	5648,6		5648,6	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	281,87			281,87		
На единицу в ценах 2001г.					5648,6		5648,6							
ВСЕГО на физобъем (0,0499)					281,87		281,87							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1592,57		1592,57							
97	ТЕР15-04-030-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлического каркаса количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0317 <i>((1,1+2,3+1,1)*1,1*2*4*0,08)/100</i>	1143,03	4,18	461,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	36,23	21,48	0,13	14,62	81,719	2,59
На единицу в ценах 2001г.					677,57	0,19					0,01		0,0144	
Кoeffициенты к позиции:					976,53	2,91	461,28							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					512,34	0,13								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1054,11	3,64	461,28							
ВСЕГО на физобъем (0,0317)					589,19	0,16								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1143,03	4,18	461,28							
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 336,11)					677,57	0,19								
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 336,11)					36,23	0,13	14,62							
Итого с накладными и см. прибылью					21,48	0,01								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					419,34	0,79	82,6							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					335,95	0,16								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					269,98									
Итого с накладными и см. прибылью					125,71									
98	ТЕР09-05-001-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Облицовка балконов стальным профилированным листом	100 м2	0,198 <i>((1,1+2,3+1,1)*1,1*4)/100</i>	377,58	54,71	12,12	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	74,76	61,53	10,83	2,4	37,4785	7,42
На единицу в ценах 2001г.					310,75	2,29					0,45		0,1725	0,03
Кoeffициенты к позиции:					285,15	38,06	12,12							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					234,97	1,59								
Итого с накладными и см. прибылью					329,91	47,58	12,12							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					270,22	1,99								
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			377,58	54,71	12,12							
		ВСЕГО на физобъем (0,198)			310,75	2,29								
					74,76	10,83	2,4							
					61,53	0,45								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			1041,41	65,52	13,56							
					962,33	7,04								
		Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 969,37)			667,41									
		Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 969,37)			560,3									
		Итого с накладными и см. прибылью			2269,12									
99	ТССЦ-101-4566 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,5	м2	21,78 <i>19,8*1,1</i>	59,75		59,75	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1301,36			1301,36		
		На единицу в ценах 2001г.			59,75		59,75							
		ВСЕГО на физобъем (21,78)			1301,36		1301,36							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			7352,68		7352,68							
100	ТЕРр61-1-6 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сплошное выравнивание штукатурки нижних поверхностей балконных плит цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхности	0,0836 <i>((1.1*1,9*4))/100</i>	940,25	23,92	541,4	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	78,6	31,34	2	45,26	55,4645	4,64
		На единицу в ценах 2001г.			374,93	10,21								
		Кoeffициенты к позиции:			888,23	20,8	541,4							
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			326,03	8,88								
		ВСЕГО на физобъем (0,0836)			78,6	2	45,26							
					31,34	0,85								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			757,98	12,1	255,72							
					490,16	13,29								
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 503,45)			338,07									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 503,45)			201,38									
		Итого с накладными и см. прибылью			1297,43									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
101	ТЕР15-02-001-06 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: восстановление тяг балконов по периметру плиты	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,045 $((1,1+2,3+1,1)*0,25*4)/100$	8958,89	86,57	4685,26	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	403,15	188,42	3,9	210,83	403,65	18,16
На единицу в ценах 2001г.					4187,06									
					7911,5	60,22	4685,26							
Кoeffициенты к позиции:					3166,02									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					8401,46	75,28	4685,26							
					3640,92									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					8958,89	86,57	4685,26							
					4187,06									
ВСЕГО на физобъем (0,045)					403,15	3,9	210,83							
					188,42									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4161,68	23,6	1191,19							
					2946,89									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 946,89)					2367,09									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 946,89)					1102,14									
Итого с накладными и см. прибылью					7630,91									
102	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска нижней поверхности плит и торцов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1286 $((1,1*1,9*4)+(1,1+2,3+1,1)*0,25*4)/100$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	55,17	17,74	1,31	36,12	15,87	2,04
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					137,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82							
					137,98									
ВСЕГО на физобъем (0,1286)					55,17	1,31	36,12							
					17,74									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					489,46	7,93	204,08							
					277,45									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 277,45)					222,86									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 277,45)					103,77									
Итого с накладными и см. прибылью					816,09									
103	ТССЦ-101-6525 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,0049	30605,19		30605,19	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	149,97			149,97		
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19							
ВСЕГО на физобъем (0,0049)					149,97		149,97							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					847,33		847,33							
Балкон на главном фасаде														
104	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий из профлиста (прим)	100 м2 покрытия	0,1512 (2,1*7,2) / 100	77,05	14,4		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11,65	9,47	2,18		9,867	1,49
На единицу в ценах 2001г.					62,65									
					67	12,52								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					77,05	14,4								
ВСЕГО на физобъем (0,1512)					62,65									
					11,65	2,18								
					9,47									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					161,3	13,19								
					148,11									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 148,11)					124,63									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 148,11)					70,5									
Итого с накладными и см. прибылью					356,43									
105	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,1512 15,12 / 100	158,19	45,57		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	23,92	17,03	6,89		17,434	2,64
На единицу в ценах 2001г.					112,62	7,02					1,06		0,529	0,08
					137,56	39,63								
					97,93	6,1								
Кoeffициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					158,19	45,57								
ВСЕГО на физобъем (0,1512)					23,92	6,89								
					17,03	1,06								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					308,03	41,68								
					266,35	16,58								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 282,93)					199,61									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 282,93)					147,12									
Итого с накладными и см. прибылью					654,76									
106	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим)	100 м2 кровли	0,1512 (2,1*7,2) / 100	7331,77	933,69	4639,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1108,56	265,97	141,17	701,42	199,9505	30,23
6 618,64 = 20 304,26 - 100,8 x 54,17 - 126 x 65,28		1759,07	32,03											
На единицу в ценах 2001г.					20304,26	649,52	18324,63							
					1330,11	22,28								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					6618,64	649,52	4639,01							
					1330,11	22,28								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					6980,54	811,9	4639,01							
					1529,63	27,85								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7331,77	933,69	4639,01							
					1759,07	32,03								
ВСЕГО на физобъем (0,1512)					1108,56	141,17	701,42							
					265,97	4,84								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8976,87	854,08	3963,02							
					4159,77	75,7								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 235,47)					3888,16									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 235,47)					1872,08									
Итого с накладными и см. прибылью					14737,11									
107	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0021 15,12*7*0,00002	31702,17		31702,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	66,57			66,57		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0021)					66,57		66,57							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					376,12		376,12							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
108	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	19,05	59,75		59,75	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1138,24			1138,24		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (19,05)					1138,24		1138,24							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6431,06		6431,06							
109	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы кровли: примыкания к стене дома (в цвет кровли)	м2	2,56 (2,1+7,2)*0,25*1,1	152,11		152,11	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	389,4			389,4		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (2,56)					389,4		389,4							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2200,11		2200,11							
110	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен наружных	100 м2 оштукатур иваемой поверхнос ти	0,0898 8,98 / 100	5915,7	76,09	4555,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	531,23	115,28	6,83	409,12	149,4425	13,42
На единицу в ценах 2001г.					1283,79	26,77					2,4		2,07	0,19
Кoeffициенты к позиции:					5579,48	52,93	4555,82							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					970,73	18,62								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					5738,32	66,16	4555,82							
ВСЕГО на физобъем (0,0898)					1116,34	23,28								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5915,7	76,09	4555,82							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 840,52)					1283,79	26,77								
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 840,52)					531,23	6,83	409,12							
Итого с накладными и см. прибылью					115,28	2,4								
Итого с накладными и см. прибылью					4155,83	41,32	2311,53							
Итого с накладными и см. прибылью					1802,98	37,54								
Итого с накладными и см. прибылью					1478,4									
Итого с накладными и см. прибылью					688,35									
Итого с накладными и см. прибылью					6322,58									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных стен пристройки акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0898 <i>(1,86*2,91+1,95*6,87-1,56*6,3) / 100</i>	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	38,52	12,39	0,91	25,22	15,87	1,43	
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					137,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82								
					137,98										
ВСЕГО на физобъем (0,0898)					38,52	0,91	25,22								
					12,39										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					341,78	5,51	142,49								
					193,78										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 193,78)					155,65										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 193,78)					72,47										
Итого с накладными и см. прибылью					569,9										
112	ТССЦ-101-6525 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,0034	30605,19		30605,19	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	104,06			104,06			
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19								
ВСЕГО на физобъем (0,0034)					104,06		104,06								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					587,94		587,94								
Раздел 6. Козырьки над входами в подъезды															
113	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж покрытия козырька из поликарбоната	100 м2	0,0165 <i>(1,1*1,5) / 100</i>	218,42	30,44		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3,6	3,1	0,5		26,072	0,43	
					187,98	1,27					0,02		0,096		
На единицу в ценах 2001г.					285,15	38,06	12,12								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					234,97	1,59								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					218,42	30,45								
ВСЕГО на физобъем (0,0165)					187,98	1,27								
					3,6	0,5								
					3,1	0,02								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					51,51	3,03								
					48,48	0,31								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 48,79)					33,59									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 48,79)					28,2									
Итого с накладными и см. прибылью					113,3									
114	ТЕР09-03-038-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж металлического каркаса козырька над входом из квадратной трубы 25x25x2 (п. № 2)	1 т конструкций	0,01 <i>(1,2*2+1,1*2+1,3*2)*1,39/1000</i>	332,37	242,55		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3,32	0,9	2,42		11,13	0,11
					89,82	18,75					0,19		1,386	0,01
На единицу в ценах 2001г.					669,02	346,5	194,21							
					128,31	26,79								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом " ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7"					332,37	242,55								
ВСЕГО на физобъем (0,01)					89,82	18,75								
					3,32	2,42								
					0,9	0,19								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					28,72	14,64								
					14,08	2,97								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17,05)					11,74									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17,05)					9,85									
Итого с накладными и см. прибылью					50,31									
115	ТЕРр69-2-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12 <i>(6*2) / 100</i>	48,38	10,28		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5,81	4,58	1,23		5,49	0,66
					38,1									
На единицу в ценах 2001г.					48,38	10,28								
					38,1									
ВСЕГО на физобъем (0,12)					5,81	1,23								
					4,58									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					79,07	7,44								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					71,63									
		Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 71,63)			47,49									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 71,63)			28,65									
		Итого с накладными и см. прибылью			155,21									
116	ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (арматура d=12 мм)	1 т	0,002 <i>12*0,2*0,888/1000</i>	8262,28	43,68	6386,94	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	16,52	3,66	0,09	12,77	215,82	0,43
					1831,66	2,49					0,01		0,1875	
		На единицу в ценах 2001г.			8014,63	34,94	6386,94							
					1592,75	1,99								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"			8262,28	43,68	6386,94							
					1831,66	2,49								
		ВСЕГО на физобъем (0,002)			16,52	0,09	12,77							
					3,66	0,01								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			129,93	0,54	72,15							
					57,24	0,16								
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 57,40)			46,11									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 57,40)			25,37									
		Итого с накладными и см. прибылью			201,41									
117	ТЕР09-03-038-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж каркаса козырька труба 40*20*2	1 т конструкций	0,072 <i>((1,6*3+0,7*2+1,4*5+0,4*3+0,2*2+1,3*5)*1,7*2)/1000</i>	774,89	433,13	194,2	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	55,79	10,62	31,19	13,98	15,9	1,14
					147,56	33,49					2,41		2,475	0,18
		На единицу в ценах 2001г.			669,02	346,5	194,21							
					128,31	26,79								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"			774,89	433,13	194,21							
					147,56	33,49								
		ВСЕГО на физобъем (0,072)			55,79	31,19	13,98							
					10,62	2,41								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			433,79	188,7	78,99							
					166,1	37,69								
		Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 203,79)			140,31									
		Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 203,79)			117,79									
		Итого с накладными и см. прибылью			691,89									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
118	ТССЦ-201-0763 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнугосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20х2 мм)	т	0,072	10434,25		10434,25	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	751,27			751,27			
На единицу в ценах 2001г.					10434,25		10434,25								
ВСЕГО на физобъем (0,072)					751,27		751,27								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4244,68		4244,68								
119	ТЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (металлические изделия козырька)	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0511 $((1,6*3+0,7*2+1,4*5+0,4*3+0,2*2+1,3*5)*2*0,12) / 100$	253,69	11,78	189,03	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	12,96	2,7	0,6	9,66	5,31	0,27	
На единицу в ценах 2001г.					253,69	11,78	189,03								
Кoeffициенты к позиции:					52,88	0,13					0,01		0,0125		
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					253,69	11,78	189,04								
ВСЕГО на физобъем (0,0511)					12,96	0,6	9,66								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					100,44	3,63	54,58								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 42,39)					29,19										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 42,39)					20,18										
Итого с накладными и см. прибылью					149,81										
120	ТЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлические изделия козырька)	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0511 $5,11 / 100$	317,15	7,76	276,88	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	16,21	1,66	0,4	14,15	3,83	0,2	
На единицу в ценах 2001г.					317,15	7,76	276,88								
Кoeffициенты к позиции:					32,51	0,13					0,01		0,0125		
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					317,15	7,76	276,88								
ВСЕГО на физобъем (0,0511)					12,96	0,6	9,66								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					100,44	3,63	54,58								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 42,39)					29,19										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 42,39)					20,18										
Итого с накладными и см. прибылью					149,81										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					317,15	7,76	276,88							
ВСЕГО на физобъем (0,0511)					16,21	0,4	14,15							
					1,66	0,01								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					108,33	2,42	79,95							
					25,96	0,16								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 26,12)					17,98									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 26,12)					12,43									
Итого с накладными и см. прибылью					138,74									
121	ТЕР09-04-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа окрашенного (козырек) по металлическому каркасу	100 м2 покрытия	0,051 <i>(1,7*1,5*2) / 100</i>	1038,19	601,36	146,56	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	52,95	14,8	30,67	7,48	35,5	1,81
					290,27	45,94				2,34			3,2625	0,17
На единицу в ценах 2001г.					880,06	481,09	146,56							
					252,41	36,75								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1038,19	601,36	146,56							
					290,27	45,94								
ВСЕГО на физобъем (0,051)					52,95	30,67	7,48							
					14,8	2,34								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					459,28	185,55	42,26							
					231,47	36,6								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 268,07)					184,57									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 268,07)					154,94									
Итого с накладными и см. прибылью					798,79									
122	ТССЦ-101-4570 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	5,61 <i>5,1*1,1</i>	59,75		59,75	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	335,2			335,2		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (5,61)					335,2		335,2							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1893,88		1893,88							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
123	ТССЦ-101-1810 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0007 <i>5,1*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	22,19			22,19		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0007)					22,19		22,19							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					125,37		125,37							
124	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы: примыкания	м2	0,94 <i>1,7*2*0,25*1,1</i>	152,11		152,11	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	142,98			142,98		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (0,94)					142,98		142,98							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					807,84		807,84							
Раздел 7. Крыльца (2 шт)														
125	ТЕРр59-5-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт ступеней: бетонных (подъезд № 2)	100 ступеней	0,02 <i>2 / 100</i>	1259,22	21,98	513,92	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	25,18	14,47	0,44	10,27	102,89	2,06
На единицу в ценах 2001г.					1259,22	21,98	513,92							
ВСЕГО на физобъем (0,02)					25,18	0,44	10,27							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					287	2,66	58,03							
Накладные расходы 76%*0.85 ФОТ (от 227,56)					147									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 227,56)					109,23									
Итого с накладными и см. прибылью					543,23									
126	ТЕРр68-13-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка асфальтобетонных покрытий толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (подъезд № 1)	1000 м2	0,00255 <i>(1,7*1,5) / 1000</i>	1872,7	1482,24		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4,78	1	3,78		57,76	0,15

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					390,46	155,12					0,4		15,7	0,04
На единицу в ценах 2001г.					1872,7	1482,24								
ВСЕГО на физобъем (0,00255)					390,46	155,12								
					4,78	3,78								
					1	0,4								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					38,51	22,87								
					15,64	6,26								
Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 21,90)					19,36									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 21,90)					10,51									
Итого с накладными и см. прибылью					68,38									
127	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (подъезд № 1)	100 м3 грунта	0,0089 <i>(1,7*1,5*0,35) / 100</i>	1124,59			1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	10,01	10,01			154	1,37
На единицу в ценах 2001г.					1124,59									
					977,9									
					977,9									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1124,59									
ВСЕГО на физобъем (0,0089)					1124,59									
					10,01									
					10,01									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					156,56									
					156,56									
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 156,56)					95,81									
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 156,56)					47,91									
Итого с накладными и см. прибылью					300,28									
128	ТЕР08-01-002-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство основания щебеночного (подъезд № 1)	1 м3 основания	0,51 <i>1,7*1,5*0,2</i>	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	128,19	9,36	37,14	81,69	2,4	1,22
На единицу в ценах 2001г.					251,35	72,83	160,17							
					18,35	6,81				3,47			0,675	0,34
					234,39	58,26	160,17							
					15,96	5,45								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17							
ВСЕГО на физобъем (0,51)					18,35	6,81								
					128,19	37,14	81,69							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					9,36	3,47								
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				832,64	224,7	461,55							
					146,39	54,27								
	Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 200,66)				187,28									
	Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 200,66)				109,16									
	Итого с накладными и см. прибылью				1129,08									
129	ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания: песчаного (подъезд № 1)	1 м3 основания	0,1275 <i>1,7*1,5*0,05</i>	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	16,46	2,24	5,66	8,56	2,3	0,29
					17,6	3,73					0,48		0,3625	0,05
	На единицу в ценах 2001г.				117,93	35,53	67,1							
					15,3	2,98								
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"				129,11	44,41	67,1							
					17,6	3,73								
	ВСЕГО на физобъем (0,1275)				16,46	5,66	8,56							
					2,24	0,48								
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				117,63	34,24	48,36							
					35,03	7,51								
	Накладные расходы 122%*0,9 * (0.9*0.85) ФОТ (от 42,54)				35,73									
	Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 42,54)				23,14									
	Итого с накладными и см. прибылью				176,5									
130	ТЕР06-01-001-15 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонных крылец (подъезд № 1)	100 м3 бетона, бугобетон а и железобетон она в деле	0,0026 <i>(1,7*1,5*0,1) / 100</i>	3673,99	2201,66	539,99	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	9,55	2,42	5,72	1,41	116,82	0,3
	<i>3 112,05 = 56 343,81 - 102 x 521,88</i>				932,34	321					0,83		24,3	0,06
	На единицу в ценах 2001г.				56343,81	1761,33	53771,75							
					810,73	256,8								
	С учетом стоимости удаленных ресурсов				3112,05	1761,33	539,99							
					810,73	256,8								
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"				3673,99	2201,66	539,99							
					932,34	321								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (0,0026)					9,55	5,72	1,41							
					2,42	0,83								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					80,43	34,61	7,97							
					37,85	12,98								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 50,83)					40,83									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 50,83)					22,47									
Итого с накладными и см. прибылью					143,73									
131	ТССЦ-401-0026 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	0,2652	555,6		555,6	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	147,35			147,35		
На единицу в ценах 2001г.					555,6		555,6							
ВСЕГО на физобъем (0,2652)					147,35		147,35							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					832,53		832,53							
132	ТЕР07-01-044-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Обрамление крылец и степеней уголком 32х32х3 мм (подъезды № 1, 2)	1 т стальных элементов	0,024 $((1,5+1,7+1,5)+(0,63+1,5+0,63+0,92+2,1+0,92+1,35+2,41+1,35))*1,46/1000$	1147,64	326,59	412,98	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	27,54	9,79	7,84	9,91	42,7	1,02
<i>1 029,10 = 10 329,95 - 1 x 9 300,85</i>					408,07									
На единицу в ценах 2001г.					10329,95	261,27	9713,84							
					354,84									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					1029,1	261,27	412,99							
					354,84									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1147,64	326,59	412,99							
					408,07									
ВСЕГО на физобъем (0,024)					27,54	7,84	9,91							
					9,79									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					256,54	47,43	55,99							
					153,12									
Накладные расходы 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 153,12)					152,28									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 153,12)					88,5									
Итого с накладными и см. прибылью					497,32									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
133	ТССЦ-101-3715 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 32x32x3 мм	т	0,024	6188,32		6188,32	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	148,52			148,52		
На единицу в ценах 2001г.					6188,32		6188,32							
ВСЕГО на физобъем (0,024)					148,52		148,52							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					839,14		839,14							
134	ТЕР11-01-027-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий крылец и ступеней на цементном растворе из плиток: бетонных	100 м2 покрытия	0,089 $(1,7*1,5+1,5*0,63+(0,63+1,5+0,63)*0,3+(0,92+2,1+0,92)*0,3+(1,35+2,41+1,35)*0,3+(0,63+1,5+0,63)*0,2+(0,92+2,1+0,92)*0,2+(1,35+2,41+1,35)*0,1)/100$	8371,24	231,01	7508,12	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	745,04	56,26	20,56	668,22	81,31	7,24
На единицу в ценах 2001г.					8242,59	184,81	7508,12							
Коэффициенты к позиции:					549,66	37,62								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					8371,24	231,01	7508,12							
ВСЕГО на физобъем (0,089)					632,11	47,03					4,19		3,6625	0,33
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4779,74	124,39	3775,44							
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 945,44)					879,91	65,53								
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 945,44)					889,61									
Итого с накладными и см. прибылью					482,17									
135	ТЕР07-05-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород (подъезд № 2)	100 м ограждения	0,03 $(1,5*2)/100$	18610,2	335,36	16947,58	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	558,31	39,82	10,06	508,43	147,4	4,42
На единицу в ценах 2001г.					1327,26	6,8								
Итого с накладными и см. прибылью					18370,01	268,29	16947,58							
Коэффициенты к позиции:					1154,14	5,44								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					18610,2	335,36	16947,58							
ВСЕГО на физобъем (0,03)					558,31	10,06	508,43							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3556,27	60,86	2872,63							
Накладные расходы 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 625,91)					742,17									
Сметная прибыль 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 625,91)					425,62									
Итого с накладными и см. прибылью					4724,06									
136	ТЕР15-04-030-04 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, ограждения, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,036 <i>(1,5*1,2*2) / 100</i>	527,05	1,82	230,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	18,97	10,61	0,07	8,29	35,53	1,28
					294,6	0,08							0,0062	
На единицу в ценах 2001г.					976,53	2,91	461,28							
Коэффициенты к позиции:					512,34	0,13								
Итого на единицу с учетом "ТЧ коэффициент окраски ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)"					488,27	1,46	230,64							
					256,17	0,07								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					527,05	1,82	230,64							
ВСЕГО на физобъем (0,036)					294,6	0,08								
					18,97	0,07	8,29							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					213,2	0,42	46,84							
					165,94									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 165,94)					133,29									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 165,94)					62,06									
Итого с накладными и см. прибылью					408,55									
137	ТЕР15-04-024-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Простая окраска масляными составами по дереву поручней	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,006 <i>(3*0,2) / 100</i>	883,01	5,8	647,85	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5,3	1,38	0,03	3,89	28,05	0,17
					229,36	0,16							0,0125	
На единицу в ценах 2001г.					851,93	4,64	647,85							
Коэффициенты к позиции:					199,44	0,13								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					883,01	5,8	647,85							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТЗМ=1,25"					229,36	0,16								
ВСЕГО на физобъем (0,006)					5,3	0,03	3,89							
					1,38									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					43,74	0,18	21,98							
					21,58									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 21,58)					17,33									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 21,58)					8,07									
Итого с накладными и см. прибылью					69,14									

Раздел 8. Отмостка

138	ТЕРр68-13-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную	1000 м2	0,0504 <i>(112*45%) / 1000</i>	594,17			1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	29,95	29,95			93,57	4,72
На единицу в ценах 2001г.					594,17									
ВСЕГО на физобъем (0,0504)					29,95									
					29,95									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					468,42									
					468,42									
Накладные расходы 104%*0.85 ФОТ (от 468,42)					414,08									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 468,42)					224,84									
Итого с накладными и см. прибылью					1107,34									
139	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,246 <i>(112*0,22) / 100</i>	1124,59			1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	276,65	276,65			154	37,88
На единицу в ценах 2001г.					1124,59									
					977,9									
					977,9									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					1124,59									
					1124,59									
ВСЕГО на физобъем (0,246)					276,65									
					276,65									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4326,81									
					4326,81									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 326,81)			2648,01									
		Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 326,81)			1324									
		Итого с накладными и см. прибылью			8298,82									
140	ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания песчаного с подсыпкой вручную	1 м3 основания	11,2 112*0,10	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1446,03	197,12	497,39	751,52	2,3	25,76
					17,6	3,73					41,78		0,3625	4,06
		На единицу в ценах 2001г.			117,93	35,53	67,1							
					15,3	2,98								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"			129,11	44,41	67,1							
					17,6	3,73								
		ВСЕГО на физобъем (11,2)			1446,03	497,39	751,52							
					197,12	41,78								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			10338,26	3009,21	4246,09							
					3082,96	653,44								
		Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 736,40)			3487,18									
		Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 736,40)			2032,6									
		Итого с накладными и см. прибылью			15858,04									
141	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	13,44 112*0,12	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3378,14	246,62	978,84	2152,68	2,4	32,26
					18,35	6,81					91,53		0,675	9,07
		На единицу в ценах 2001г.			234,39	58,26	160,17							
					15,96	5,45								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"			251,35	72,83	160,17							
					18,35	6,81								
		ВСЕГО на физобъем (13,44)			3378,14	978,84	2152,68							
					246,62	91,53								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			21941,76	5921,98	12162,64							
					3857,14	1431,53								
		Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 288,67)			4935,92									
		Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 288,67)			2877,04									
		Итого с накладными и см. прибылью			29754,72									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
142	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0,056 <i>((112*0,05) / 100</i>	54712,6	1982,66	51415,49	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3063,91	73,61	111,03	2879,27	180	10,08
					1314,45	298,35					16,71		22,5	1,26
На единицу в ценах 2001г.					54144,62	1586,13	51415,49							
					1143	238,68								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					54712,6	1982,66	51415,49							
ВСЕГО на физобъем (0,056)					1314,45	298,35								
					3063,91	111,03	2879,27							
					73,61	16,71								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					18090,87	671,73	16267,88							
					1151,26	261,34								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 412,60)					1134,67									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 412,60)					624,37									
Итого с накладными и см. прибылью					19849,91									
143	ТССЦ-101-3890 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2	112	31,24		31,24	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3498,88			3498,88		
На единицу в ценах 2001г.					31,24		31,24							
ВСЕГО на физобъем (112)					3498,88		3498,88							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					19768,67		19768,67							
144	ТЕР06-01-067-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Железнение поверхности	100 м2 поверхнос ти	1,12 <i>((14,87+10,72- 1,7+1,89+13,5+1,89+10,7- 1,7+14,84+3,93+1,6+2+1,56 +3,28+1,86+13,45+3,23+1,58 +2,03+1,55+3,95+7)*1) / 100</i>	301,8	3,25	38,32	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	338,02	291,46	3,64	42,92	28,9	32,37
					260,23									
На единицу в ценах 2001г.					267,21	2,6	38,32							
					226,29									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					301,8	3,25	38,32							
ВСЕГО на физобъем (1,12)					338,02	3,64	42,92							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4822,95	22,02	242,5							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 558,43)					3661,56									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 558,43)					2014,83									
Итого с накладными и см. прибылью					10499,34									
145	ТЕР27-02-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м бортового камня	1,12 <i>112 / 100</i>	3025,26	99,31	2324,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3388,29	674,17	111,23	2602,89	76,08	85,21
На единицу в ценах 2001г.					601,94	11,28					12,63		0,85	0,95
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25"					2926,88	79,45	2324							
ВСЕГО на физобъем (1,12)					523,43	9,02								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3025,26	99,31	2324							
Накладные расходы 142%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10 741,55)					601,94	11,28								
Сметная прибыль 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10 741,55)					3388,29	111,23	2602,89							
Итого с накладными и см. прибылью					674,17	12,63								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					25923,29	672,94	14706,33							
Накладные расходы 142%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10 741,55)					10544,02	197,53								
Сметная прибыль 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10 741,55)					11668,55									
Итого с накладными и см. прибылью					6939,04									
Итого с накладными и см. прибылью					44530,88									
146	ТССЦ-403-8023 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	112	20,71		20,71	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2319,52			2319,52		
На единицу в ценах 2001г.					20,71		20,71							
ВСЕГО на физобъем (112)					2319,52		2319,52							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					13105,29		13105,29							

Раздел 9. Вывоз мусора

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
147	ТССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	29,71	40,8	40,8		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1212,17		1212,17			
На единицу в ценах 2001г.					40,8	40,8								
ВСЕГО на физобъем (29,71)					1212,17	1212,17								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					7333,63	7333,63								
148	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	29,71	21,13	21,13		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	627,77		627,77			
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								
ВСЕГО на физобъем (29,71)					627,77	627,77								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3798,01	3798,01								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									105514,14	21387,12	5421,27	78705,75		2812,65
											345,84			31,49
Накладные расходы									19679,7					
Сметная прибыль									12054,15					
Итого по смете:														
Итого									137247,99					2812,65
														31,49
В том числе:														
Материалы									78705,75					
Машины и механизмы									5421,27					
ФОТ									21732,96					
Накладные расходы									19679,7					
Сметная прибыль									12054,15					
ВСЕГО по смете									137247,99					2812,65
														31,49
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									105514,14	21387,12	5421,27	78705,75		2812,65
											345,84			31,49
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)									811980,75	334494,57	32798,68	444687,5		2812,65
											5408,94			31,49
Накладные расходы									261618,14					
Сметная прибыль									150821,66					
Итого по смете:														
Итого									1224420,55					2812,65
														31,49
В том числе:														
Материалы									444687,5					
Машины и механизмы									32798,68					
ФОТ									339903,51					
Накладные расходы									261618,14					
Сметная прибыль									150821,66					
НДС 18%									220395,7					
ВСЕГО по смете									1444816,25					2812,65
														31,49