

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 52-2 по ул.Крупской в г. Смоленске

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 3265,615 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 559,440 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 4843,43 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Кровля														
1	ТЕР46-04-008-04 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	8,43 $((222-2,6*2)+(170,6-2,6)+9,4+61,56+44,2+14,6+52,6+118,5+29,3+40,3+87,6)/100$	164,51	38,3		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1386,82	1063,95	322,87		19,875	167,55
На единицу в ценах 2001г.					126,21									
					131,61	30,64								
Коэффициенты к позиции:					100,97									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					164,51	38,3								
ВСЕГО на физобъем (8,43)					126,21									
					1386,82	322,87								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1063,95									
					18593,54	1953,36								
					16640,18									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16 640,18)					14002,71									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16 640,18)					7920,73									
Итого с накладными и см. прибылью					40516,98									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	0,19 (9,4*2) / 100	83,75	15,65		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	15,91	12,94	2,97		10,725	2,04	
На единицу в ценах 2001г.					68,1										
					67	12,52									
Кoeffициенты к позиции:					54,48										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					83,75	15,65									
ВСЕГО на физобъем (0,19)					68,1										
					15,91	2,97									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					12,94										
					220,35	17,97									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 202,38)					202,38										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 202,38)					170,3										
Итого с накладными и см. прибылью					96,33										
					486,98										
3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	8,62 ((222-2,6*2)+9,4*2+(170,6-2,6)+9,4+61,56+44,2+14,6+52,6+118,5+29,3+40,3+87,6) / 100	171,95	49,54		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1482,21	1055,18	427,03		18,95	163,35	
На единицу в ценах 2001г.					122,41	7,63					65,77		0,575	4,96	
					137,56	39,63									
Кoeffициенты к позиции:					97,93	6,1									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					171,95	49,54									
ВСЕГО на физобъем (8,62)					122,41	7,63									
					1482,21	427,03									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1055,18	65,77									
					19086,55	2583,53									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 17 531,66)					16503,02	1028,64									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 17 531,66)					12368,59										
Итого с накладными и см. прибылью					9116,46										
					40571,6										
4	ТЕРр58-5-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	1,28 (10,25+2,95+10,4+15,65+31,65+26,6+12,7+12+1,7+3,75) / 100	4114,32	57,6	2944,86	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5266,33	1423,18	73,73	3769,42	160,21	205,07	

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1111,86									
На единицу в ценах 2001г.					4114,32	57,6	2944,86							
					1111,86									
ВСЕГО на физобъем (1,28)					5266,33	73,73	3769,42							
					1423,18									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					44001,83	446,07	21297,22							
					22258,54									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 22 258,54)					15703,4									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 22 258,54)					11574,44									
Итого с накладными и см. прибылью					71279,67									
5	ТЕРр58-5-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	6,97 $((31,65+10,25)/1,2*7,4+(26,6+15,65+12,7)/1,2*7,1+12/1,2*5,5+11*2+9*4)/100$	6730,28	29,7	5658,96	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	46910,05	7260,09	207,01	39442,95	150,09	1046,13
На единицу в ценах 2001г.					6730,28	29,7	5658,96							
					1041,62									
ВСЕГО на физобъем (6,97)					46910,05	207,01	39442,95							
					7260,09									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					337652,89	1252,41	222852,67							
					113547,81									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 113 547,81)					80107,98									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 113 547,81)					59044,86									
Итого с накладными и см. прибылью					476805,73									
6	ТЕРр58-5-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена кобылок из досок	100 м	2,8 $((2,67+7,9+10,1+20,6+1,3+12,7+12+3,75+10,25+2,95+12,2+15,65)/0,6*1,5)/100$	2443,03	17,33	1500,94	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6840,48	2589,33	48,52	4202,63	133,25	373,1
На единицу в ценах 2001г.					2443,03	17,33	1500,94							
					924,76									
ВСЕГО на физобъем (2,8)					6840,48	48,52	4202,63							
					2589,33									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					64535,53	293,55	23744,86							
					40497,12									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 40 497,12)					28570,72									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 40 497,12)					21058,5									
Итого с накладными и см. прибылью					114164,75									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 окон	0,03 3 / 100	2215,17	10,37		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	66,46	66,15	0,31		341,3	10,24
					2204,8									
	На единицу в ценах 2001г.				2215,17	10,37								
					2204,8									
	ВСЕГО на физобъем (0,03)				66,46	0,31								
					66,15									
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				1036,47	1,88								
					1034,59									
	Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 1 034,59)				729,9									
	Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 1 034,59)				537,99									
	Итого с накладными и см. прибылью				2304,36									
8	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	362,39	27,46	282,02	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1087,17	158,73	82,38	846,06	7,6245	22,87
					52,91	1,83				5,49			0,1375	0,41
	На единицу в ценах 2001г.				350	21,97	282,02							
					46,01	1,46								
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				362,39	27,46	282,02							
					52,91	1,83								
	ВСЕГО на физобъем (3)				1087,17	82,38	846,06							
					158,73	5,49								
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				7761,18	498,4	4780,24							
					2482,54	85,86								
	Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 568,40)				2318,49									
	Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 568,40)				1100,3									
	Итого с накладными и см. прибылью				11179,97									
9	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	-1,5 -Ф1,pl	150,63		150,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-225,95			-225,95		
	На единицу в ценах 2001г.				150,63		150,63							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (-1,5)					-225,95		-225,95							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-1276,62		-1276,62							
10	ТССЦ-203-0033 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой прим	м2	4,2 1*1,4*3	374,74		374,74	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1573,91			1573,91		
На единицу в ценах 2001г.					374,74		374,74							
ВСЕГО на физобъем (4,2)					1573,91		1573,91							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8892,59		8892,59							
11	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка слуховых окон оцинкованной окрашенной в цвет кровли кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,072 (1,2*2*3) / 100	8157,14	21,68	7525,27	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	587,31	43,93	1,56	541,82	91,7585	6,61
На единицу в ценах 2001г.					8157,14	21,68	7525,27							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8157,14	21,68	7525,27							
ВСЕГО на физобъем (0,072)					610,19	1,16								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					587,31	1,56	541,82							
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 688,32)					43,93	0,08								
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 688,32)					3757,79	9,44	3061,28							
Итого с накладными и см. прибылью					687,07	1,25								
12	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	-0,0518 -Ф2,р1	10438,67		10438,67	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-540,72			-540,72		
На единицу в ценах 2001г.					10438,67		10438,67							
ВСЕГО на физобъем (-0,0518)					-540,72		-540,72							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-3055,07		-3055,07							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	7,92 7,2*1,1	110,04		110,04	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	871,52			871,52		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (7,92)					871,52		871,52							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4924,09		4924,09							
14	ТЕР10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных на чердаке возле слуховых окон	1 м3	0,093 0,05*0,1*6,2*3	2655,97	44,76	2223,05	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	247,01	36,1	4,16	206,75	48,8865	4,55
На единицу в ценах 2001г.					2596,39	35,81	2223,05							
Коэффициенты к позиции:					388,16	2,33					0,22		0,175	0,02
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2655,97	44,76	2223,05							
ВСЕГО на физобъем (0,093)					388,16	2,33								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					247,01	4,16	206,75							
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 568,04)					36,1	0,22								
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 568,04)					1757,91	25,17	1168,14							
Итого с накладными и см. прибылью					564,6	3,44								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					512,77									
Итого с накладными и см. прибылью					243,35									
Итого с накладными и см. прибылью					2514,03									
15	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим)	100 м2 кровли	8,62 $((222-2,6*2)+9,4*2+(170,6-2,6)+9,4+61,56+44,2+14,6+52,6+118,5+29,3+40,3+87,6)/100$	21251,54	1014,88	18324,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	183188,27	16481,7	8748,27	157958,3	249,9381	2154,47
На единицу в ценах 2001г.					1912,03	34,81							2,625	22,63
Коэффициенты к позиции:					20304,26	649,52	18324,63							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2._Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					1330,11	22,28								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					20799,17	811,9	18324,63							
Итого с накладными и см. прибылью					1662,64	27,85								
Итого с накладными и см. прибылью					21251,54	1014,88	18324,63							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1912,03	34,81								
ВСЕГО на физобъем (8,62)					183188,27	8748,27	157958,3							
					16481,7	300,06								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1203165,2	52927,03	892464,4							
					257773,79	4692,94								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 262 466,73)					240944,46									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 262 466,73)					116010,29									
Итого с накладными и см. прибылью					1560120									
16	ТССЦ-101-4136 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-1086 <i>-ф5.p1</i>	65,28		65,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-70894,08			-70894,08		
На единицу в ценах 2001г.					65,28		65,28							
ВСЕГО на физобъем (-1086)					-70894,08		-70894,08							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-400551,55		-400551,55							
17	ТССЦ-101-4570 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	1086	59,75		59,75	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	64888,5			64888,5		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (1086)					64888,5		64888,5							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					366620,03		366620,03							
18	ТССЦ-101-1751 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	-868,9 <i>-ф5.p2</i>	54,17		54,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-47068,31			-47068,31		
На единицу в ценах 2001г.					54,17		54,17							
ВСЕГО на физобъем (-868,9)					-47068,31		-47068,31							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-265935,95		-265935,95							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТССЦ-101-1810 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,1207 <i>862*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3826,45			3826,45		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,1207)					3826,45		3826,45							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					21619,44		21619,44							
20	Прайс-лист	Снегозадержатель трубчатый Вогге дл. 3м профнастила 3730/1,18/5,65=559,47руб.	шт	44 <i>(12,2+17,45+33,45+28,4+14,5+13,8+1,95+8,45+2,95)/3</i>	559,47		559,47	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	24616,68			24616,68		
На единицу в ценах 2001г.					559,47		559,47							
ВСЕГО на физобъем (44)					24616,68		24616,68							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					139084,24		139084,24							
21	ТССЦ-101-1998 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	256 <i>(4,45+20,1+14,25+1,7+9*4+11*2+9,4*2+10,5)*2</i>	23,15		23,15	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5926,4			5926,4		
На единицу в ценах 2001г.					23,15		23,15							
ВСЕГО на физобъем (256)					5926,4		5926,4							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					33484,16		33484,16							
22	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент ((4,45+20,1+14,25+1,7+9*4+11*2+9,4*2+10,5)*0,4=50,96); примыкания к вентилятам наружные (в цвет кровли) (3,2*3+4,4+5,3*2+5,6+5,4+4,8)*0,4=16,16; карнизные планки (12,2+17,45+31,45+28,4+14,5+13,8+1,95+8,45+2,95)*0,3=39,4; ендова (9*2+9,4)*0,3=8,34	м2	114,86 <i>50,96+16,16+39,4+8,34</i>	152,11		152,11	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	17471,35			17471,35		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (114,86)					17471,35		17471,35							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					98713,13		98713,13							
23	ТССЦ-101-2778 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) примыкание к вентилятам (3,2*3+4,4+5,3*2+5,6+5,4+4,8)*0,5=20,2, примыкание слуховым окнам 3,65*2*3*0,4=8,76; галстуки от вентилята (1,2*2+3,2*4+4,5*2)*0,5=12,1; ендова нижняя (9*2+9,4)*0,6=16,44	м2	57,5 <i>20,2+8,76+12,1+16,44</i>	42,42		42,42	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2439,15			2439,15		
На единицу в ценах 2001г.					42,42		42,42							
ВСЕГО на физобъем (57,5)					2439,15		2439,15							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					13781,2		13781,2							
24	ТЕР20-02-010-06 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 3200 мм	1 зонт	2	8,84	2,29		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	17,68	13,1	4,58		0,908	1,82
На единицу в ценах 2001г.					6,55	0,05				0,1			0,004	0,01
Кoeffициенты к позиции:					30,28	5,73	8,18							
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4"					16,37	0,13								
ВСЕГО на физобъем (2)					8,84	2,29								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6,55	0,05								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 206,44)					17,68	4,58								
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 206,44)					13,1	0,1								
Итого с накладными и см. прибылью					232,59	27,71								
Итого с накладными и см. прибылью					204,88	1,56								
25	ТЕР20-02-010-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4400 мм прим	1 зонт	1	13,61	3,08		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	13,61	10,53	3,08		1,46	1,46

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					10,53	0,05					0,05		0,004	
На единицу в ценах 2001г.					42,62	7,71	8,59							
					26,32	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4"					13,61	3,08								
					10,53	0,05								
ВСЕГО на физобъем (1)					13,61	3,08								
					10,53	0,05								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					183,32	18,63								
					164,69	0,78								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 165,47)					162,03									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 165,47)					93,39									
Итого с накладными и см. прибылью					438,74									
26	ТЕР20-02-010-08 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4800 мм примм	1 зонт	1	13,61	3,08		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	13,61	10,53	3,08		1,46	1,46
					10,53	0,05					0,05		0,004	
На единицу в ценах 2001г.					42,62	7,71	8,59							
					26,32	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4"					13,61	3,08								
					10,53	0,05								
ВСЕГО на физобъем (1)					13,61	3,08								
					10,53	0,05								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					183,32	18,63								
					164,69	0,78								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 165,47)					162,03									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 165,47)					93,39									
Итого с накладными и см. прибылью					438,74									
27	ТЕР20-02-010-08 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 5300 мм примм.	1 зонт	2	13,61	3,08		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	27,22	21,06	6,16		1,46	2,92
					10,53	0,05					0,1		0,004	0,01
На единицу в ценах 2001г.					42,62	7,71	8,59							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					26,32	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4"					13,61	3,08								
					10,53	0,05								
ВСЕГО на физобъем (2)					27,22	6,16								
					21,06	0,1								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					366,65	37,27								
					329,38	1,56								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 330,94)					324,06									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 330,94)					186,78									
Итого с накладными и см. прибылью					877,49									
28	ТЕР20-02-010-08 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 5400 мм примм.	1 зонт	1	13,61	3,08		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	13,61	10,53	3,08		1,46	1,46
					10,53	0,05					0,05		0,004	
На единицу в ценах 2001г.					42,62	7,71	8,59							
					26,32	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4"					13,61	3,08								
					10,53	0,05								
ВСЕГО на физобъем (1)					13,61	3,08								
					10,53	0,05								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					183,32	18,63								
					164,69	0,78								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 165,47)					162,03									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 165,47)					93,39									
Итого с накладными и см. прибылью					438,74									
29	ТЕР20-02-010-08 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 5600 мм примм.	1 зонт	1	13,61	3,08		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	13,61	10,53	3,08		1,46	1,46
					10,53	0,05					0,05		0,004	
На единицу в ценах 2001г.					42,62	7,71	8,59							
					26,32	0,13								
Коэффициенты к позиции:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4"					13,61	3,08								
					10,53	0,05								
ВСЕГО на физобъем (1)					13,61	3,08								
					10,53	0,05								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					183,32	18,63								
					164,69	0,78								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 165,47)					162,03									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 165,47)					93,39									
Итого с накладными и см. прибылью					438,74									
30	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных стен вентканалов над кровлей	1 м3	1,66 $((1,2*0,4*0,4)-$ $(0,95*0,15*0,4))*2+((1,8*0,4*0,4)-$ $(1,55*0,15*0,4))+((2,25*0,4*0,4)-$ $(2*0,15*0,4))*2+((2,4*0,4*0,4)-$ $(2,15*0,15*0,4))+((2,3*0,4*0,4)-$ $(2,05*0,15*0,4))+((1,8*0,6*0,4)-$ $(1,55*0,35*0,4))$	166,22	106,81		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	275,93	98,62	177,31		8,24	13,68
					59,41	11,36					18,86		1,15	1,91
На единицу в ценах 2001г.					166,22	106,81								
					59,41	11,36								
ВСЕГО на физобъем (1,66)					275,93	177,31								
					98,62	18,86								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2615,15	1072,73								
					1542,42	294,97								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 837,39)					1546,16									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 837,39)					874,6									
Итого с накладными и см. прибылью					5035,91									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка кирпичных вентшахт с установкой зонтов	1 м3 кладки (без вычета пустот)	2,07 $((1,2*0,4*0,4)-$ $(0,95*0,15*0,4))*2+((1,8*0,4*0,4)-$ $(1,55*0,15*0,4))+((2,25*0,4*0,4)-$ $(2*0,15*0,4))*2+((2,4*0,4*0,4)-$ $(2,15*0,15*0,4))+((2,3*0,4*0,4)-$ $(2,05*0,15*0,4))+((1,8*0,6*0,4)-$ $(1,55*0,35*0,4))+((1,2*0,4*1,2)-(0,95*0,15*1,2))$	1102,62	58,63	937,94	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2282,42	219,52	121,36	1941,54	14,9155	30,88
					106,05	5,8					12,01		0,4375	0,91
На единицу в ценах 2001г.					1077,06	46,9	937,94							
					92,22	4,64								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1102,62	58,63	937,94							
					106,05	5,8								
ВСЕГО на физобъем (2,07)					2282,42	121,36	1941,54							
					219,52	12,01								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					15137,22	734,23	10969,7							
					3433,29	187,84								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 621,13)					3379,6									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 621,13)					1969,89									
Итого с накладными и см. прибылью					20486,71									
32	ТССЦ-101-1704 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Войлок строительный	т	-0,0062 -Фз,рз	8926,84		8926,84	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-55,35			-55,35		
На единицу в ценах 2001г.					8926,84		8926,84							
ВСЕГО на физобъем (-0,0062)					-55,35		-55,35							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-312,73		-312,73							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	ТССЦ-101-1133 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	т	-0,0124 <i>-Ф3,р1</i>	6900,99		6900,99	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-85,57			-85,57		
На единицу в ценах 2001г.					6900,99		6900,99							
ВСЕГО на физобъем (-0,0124)					-85,57		-85,57							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-483,47		-483,47							
34	ТССЦ-101-0975 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	т	-0,0083 <i>-Ф3,р2</i>	4501,77		4501,77	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-37,36			-37,36		
На единицу в ценах 2001г.					4501,77		4501,77							
ВСЕГО на физобъем (-0,0083)					-37,36		-37,36							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-211,08		-211,08							
35	ТССЦ-301-0293 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм	шт.	3	334,47		334,47	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1003,41			1003,41		
На единицу в ценах 2001г.					334,47		334,47							
ВСЕГО на физобъем (3)					1003,41		1003,41							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5669,27		5669,27							
36	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4400 мм прим.	шт.	1	607,83		607,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	607,83			607,83		
На единицу в ценах 2001г.					607,83		607,83							
ВСЕГО на физобъем (1)					607,83		607,83							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3434,24		3434,24							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4800 мм прим.	шт.	1	607,83		607,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	607,83			607,83		
На единицу в ценах 2001г.					607,83		607,83							
ВСЕГО на физобъем (1)					607,83		607,83							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3434,24		3434,24							
38	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 5300 мм прим.	шт.	2	607,83		607,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1215,66			1215,66		
На единицу в ценах 2001г.					607,83		607,83							
ВСЕГО на физобъем (2)					1215,66		1215,66							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6868,48		6868,48							
39	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 5400 мм прим.	шт.	1	607,83		607,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	607,83			607,83		
На единицу в ценах 2001г.					607,83		607,83							
ВСЕГО на физобъем (1)					607,83		607,83							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3434,24		3434,24							
40	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 5600 мм прим.	шт.	1	607,83		607,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	607,83			607,83		
На единицу в ценах 2001г.					607,83		607,83							
ВСЕГО на физобъем (1)					607,83		607,83							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3434,24		3434,24							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	ТЕР15-02-001-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка стен вентиляционных шахт над кровлей цементно-известковым раствором по камню	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,16 $(3,2*0,4*3+4,4*0,4+5,3*0,4*2+5,6*0,4+5,4*0,4+4,8*0,4)/100$	1627,88	76,56	913,08	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	260,46	102,12	12,25	146,09	81,512	13,04
					638,24	30,41					4,87		3,475	0,56
На единицу в ценах 2001г.					1529,32	61,25	913,08							
Кoeffициенты к позиции:					554,99	24,33								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1627,88	76,56	913,08							
ВСЕГО на физобъем (0,16)					638,24	30,41								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					260,46	12,25	146,09							
					102,12	4,87								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2496,68	74,11	825,41							
					1597,16	76,17								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 673,33)					1344,1									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 673,33)					625,83									
Итого с накладными и см. прибылью					4466,61									
42	ТЕРр61-26-2 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: стен вентиляционных шахт на кровле с земли и лесов на крыше	100 м2 перетертой поверхности	0,32 $(48-16)/100$	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	85,07	80,38	0,05	4,64	35,73	11,43
					251,18									
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
ВСЕГО на физобъем (0,32)					251,18									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					85,07	0,05	4,64							
					80,38									
Итого с накладными и см. прибылью					1283,66	0,3	26,22							
					1257,14									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 257,14)					844,17									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 257,14)					502,86									
Итого с накладными и см. прибылью					2630,69									
43	ТЕР15-04-019-05 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска вентиляционных шахт над кровлей акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,48 $(3,2*1,2*3+4,4*1,2+5,3*1,2*2+5,6*1,2+5,4*1,2+4,8*1,2)/100$	651,22	8,85	522,39	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	312,59	57,59	4,25	250,75	15,87	7,62
					119,98									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					651,22	8,85	522,39							
ВСЕГО на физобъем (0,48)					312,59	4,25	250,75							
					57,59									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2343,16	25,71	1416,74							
					900,71									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 900,71)					723,5									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 900,71)					336,87									
Итого с накладными и см. прибылью					3403,53									
44	ТЕРр61-10-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки стен вентиляционных шахт на чердаке по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,596 $((3,2*1,2*2+4,4*2,5+5,3*3,5+3,2*1,6+5,3*2,5+5,6*3,5+5,4*2,5+4,8*2,2)*60\%)/100$	2499	1,21	1062,71	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1489,4	855,31	0,72	633,37	201,84	120,3
					1435,08									
На единицу в ценах 2001г.					2499	1,21	1062,71							
					1435,08									
ВСЕГО на физобъем (0,596)					1489,4	0,72	633,37							
					855,31									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					16959,95	4,36	3578,54							
					13377,05									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 13 377,05)					8982,69									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 13 377,05)					5350,82									
Итого с накладными и см. прибылью					31293,46									
45	ТЕРр61-26-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: стен вентиляционных шахт на чердаке с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,397 $(99,3-59,6)/100$	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	86,09	78,34	1,23	6,52	28,07	11,14
					197,33	1,33					0,53		0,1	0,04
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43							
					197,33	1,33								
ВСЕГО на физобъем (0,397)					86,09	1,23	6,52							
					78,34	0,53								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1269,52	7,44	36,84							
					1225,24	8,29								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 233,53)			828,32									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 233,53)			493,41									
		Итого с накладными и см. прибылью			2591,25									
46	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен ветшахт на чердаке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,993 <i>(3,2*1,2*2+4,4*2,5+5,3*3,5+3,2*1,6+5,3*2,5+5,6*3,5+5,4*2,5+4,8*2,2) / 100</i>	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1362,24	353,68	16,79	991,77	50,094	49,74
					356,17	0,29					0,29		0,025	0,02
		На единицу в ценах 2001г.			1322	13,53	998,76							
					309,71	0,23								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			1371,84	16,91	998,76							
					356,17	0,29								
		ВСЕГО на физобъем (0,993)			1362,24	16,79	991,77							
					353,68	0,29								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			11236,64	101,58	5603,5							
					5531,56	4,54								
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 536,10)			4446,87									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 536,10)			2070,5									
		Итого с накладными и см. прибылью			17754,01									
47	ТЕРр60-16-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прочистка вентканалов	100 м дымохода	2,1 <i>(128+81,6) / 100</i>	122,46		62,77	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	257,17	125,35		131,82	9,24	19,4
					59,69									
		На единицу в ценах 2001г.			122,46		62,77							
					59,69									
		ВСЕГО на физобъем (2,1)			257,17		131,82							
					125,35									
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			2705,25		744,78							
					1960,47									
		Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 1 960,47)			1299,79									
		Сметная прибыль 63%*0.8 ФОТ (от 1 960,47)			988,08									
		Итого с накладными и см. прибылью			4993,12									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Наращивание трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопров ода	0,312 <i>(3,9*8) / 100</i>	7216,3	8,19	6636,43	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2251,49	178,36	2,56	2070,57	70,84	22,1
					571,68	0,83					0,26		0,0625	0,02
На единицу в ценах 2001г.					7140,1	6,55	6636,44							
					497,11	0,66								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					7216,3	8,19	6636,44							
					571,68	0,83								
ВСЕГО на физобъем (0,312)					2251,49	2,56	2070,57							
					178,36	0,26								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					14503,76	15,49	11698,72							
					2789,55	4,07								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 793,62)					2735,51									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 793,62)					1576,72									
Итого с накладными и см. прибылью					18815,99									
49	ТССЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	7,8 <i>31,2*0,25</i>	11,14		11,14	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	86,89			86,89		
На единицу в ценах 2001г.					11,14		11,14							
ВСЕГО на физобъем (7,8)					86,89		86,89							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					490,93		490,93							
50	ТССЦ-101-5796 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уплотнитель диаметром 110 мм (проходка кровельная на фановые трубы)	шт.	8	105,45		105,45	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	843,6			843,6		
На единицу в ценах 2001г.					105,45		105,45							
ВСЕГО на физобъем (8)					843,6		843,6							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4766,34		4766,34							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками $119,75 = 1\ 946,59 - 1,438 \times 249,57 - 11 \times 132,13 - 0,143 \times 62,79 - 0,02 \times 185,74 - 0,033 \times 55,77$	10 м трубопровод	2,72 $(8*3,4) / 10$	129,63	28,1	68,86	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	352,59	88,86	76,43	187,3	4,048	11,01
На единицу в ценах 2001г.					1946,59	22,48	1895,7							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					28,41									
Кoeffициенты к позиции:					119,75	22,48	68,86							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					28,41									
ВСЕГО на физобъем (2,72)					129,63	28,1	68,86							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					32,67									
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 389,77)					352,59	76,43	187,3							
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 389,77)					88,86									
Итого с накладными и см. прибылью					2910,42	462,4	1058,25							
ТССЦ-104-0284 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр					1389,77									
Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм					1063,17									
м					661,53									
27,2 $8*3,4$					4635,12									
1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65					73,37		73,37	1995,66				1995,66		
На единицу в ценах 2001г.					73,37		73,37							
ВСЕГО на физобъем (27,2)					1995,66		1995,66							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					11275,48		11275,48							
53	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Утепление чердачного перекрытия керамзитом	1 м3 утеплитель	3,91 $((30,65*11,7)+(2,4*9,4)+(11,7*15,2))*0,007$	219,11	37,63	159,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	856,72	86,8	147,13	622,79	3,496	13,67
На единицу в ценах 2001г.					22,2	4,7					18,38		0,425	1,66
ВСЕГО на физобъем (27,2)					208,69	30,1	159,29							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					19,3	3,76								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;					219,11	37,63	159,29							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					22,2	4,7								
ВСЕГО на физобъем (3,91)					856,72	147,13	622,79							
					86,8	18,38								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5766,45	890,14	3518,76							
					1357,55	287,46								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 645,01)					1510,12									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 645,01)					727,09									
Итого с накладными и см. прибылью					8003,66									
54	ТЕРр69-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	1,09 $(29+25+10+12+10+11+12)/100$	1857,18	13,93	1707,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2024,33	147,83	15,18	1861,32	20,8	22,67
					135,62	2,25				2,45		0,17	0,19	
На единицу в ценах 2001г.					1857,18	13,93	1707,63							
					135,62	2,25								
ВСЕГО на физобъем (1,09)					2024,33	15,18	1861,32							
					147,83	2,45								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					12920,36	91,84	10516,46							
					2312,06	38,32								
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 2 350,38)					1558,3									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 350,38)					940,15									
Итого с накладными и см. прибылью					15418,81									
55	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	22,24 $((862*2*1,03)+(7,4+1,2+1)*0,52*(31,6+10,25)/1,2+((28,05+15,65+11,6+12,65)/1,2)*0,52*(7,1+1,2+1))/100$	259,73	143,11	1,71	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5776,4	2555,6	3182,77	38,03	14,8465	330,19
					114,91	1,99				44,26		0,175	3,89	
На единицу в ценах 2001г.					216,12	114,49	1,71							
					99,92	1,59								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					259,73	143,11	1,71							
					114,91	1,99								
ВСЕГО на физобъем (22,24)					5776,4	3182,77	38,03							
					2555,6	44,26								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					59440,21	19255,76	214,87							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					39969,58	692,23								
		Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 40 661,81)			31106,28									
		Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 40 661,81)			19355,02									
		Итого с накладными и см. прибылью			109901,51									
56	Прайс-лист <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины 192,24/1,18/5,65=28,83руб	кг	716,1	28,83		28,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	20645,16			20645,16		
		На единицу в ценах 2001г.			28,83		28,83							
		ВСЕГО на физобъем (716,1)			20645,16		20645,16							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			116645,15		116645,15							
57	ТССЦпг-01-01-041 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	41,35	40,8	40,8		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1687,08			1687,08		
		На единицу в ценах 2001г.			40,8		40,8							
		ВСЕГО на физобъем (41,35)			1687,08		1687,08							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			10206,83		10206,83							
58	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	41,35 <small>$25,1+(843*15,21+19*5,7+6,43*5,7+1,66*1980)/1000$</small>	21,13	21,13		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	873,73			873,73		
		На единицу в ценах 2001г.			21,13		21,13							
		ВСЕГО на физобъем (41,35)			873,73		873,73							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			5286,07		5286,07							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									298339,39	35295,92	16260,71	246782,76		4843,43
											473,93			37,25

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы									34496,29					
Сметная прибыль									21111,6					
Итого по смете:														
Итого									353947,28				4843,43	
													37,25	
В том числе:														
Материалы									246782,76					
Машины и механизмы									16260,71					
ФОТ									35769,85					
Накладные расходы									34496,29					
Сметная прибыль									21111,6					
ВСЕГО по смете									353947,28				4843,43	
													37,25	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									298339,39	35295,92	16260,71	246782,76		4843,43
											473,93		37,25	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)									2044728,07	552028,19	98377,3	1394322,6		4843,43
											7412,27		37,25	
Накладные расходы									458593,57					
Сметная прибыль									264148,36					
Итого по смете:														
Итого									2767470				4843,43	
													37,25	
В том числе:														
Материалы									1394322,58					
Машины и механизмы									98377,3					
ФОТ									559440,46					
Накладные расходы									458593,57					
Сметная прибыль									264148,36					
НДС 18%									498144,6					
ВСЕГО по смете									3265614,6				4843,43	
													37,25	