

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома № 52/2 по ул. Крупской в г. Смоленске

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1624,484 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 338,021 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2963,51 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Фасад</b>														
1	<b>ТЕР08-07-001-02</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	10,382 $((12,7+1,7+1,73+1,95+1,81+20,6+2,5+10,1+1,73+2,0+1,85+7,9+1,71+1,95+1,82+2,67+15,65+10,4+2,95+10,25+3,75+1,7+12,00)*7,9)/100$	681,45	7,58	322,19	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7074,81	3651,14	78,7	3344,97	50,025	519,36
На единицу в ценах 2001г.					634,06	6,06	322,19							
					305,81									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					681,45	7,58	322,19							
ВСЕГО на физобъем (10,382)					7074,81	78,7	3344,97							
					3651,14									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					76479,05	476,14	18899,08							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					57103,83									
		Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 57 103,83)			53295									
		Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 57 103,83)			31064,48									
		Итого с накладными и см. прибылью			160838,53									
2	<b>ТЕР46-02-009-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отбивка горизонтальной тяги под заложеным окном на дворовом фасаде около 2 подъезда)	100 м2	0,003 <i>(1,4*0,2) / 100</i>	166,65			1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,5	0,5			26,243	0,08
					166,65									
		На единицу в ценах 2001г.			144,91									
					144,91									
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			166,65									
					166,65									
		ВСЕГО на физобъем (0,003)			0,5									
					0,5									
		Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			7,82									
					7,82									
		Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7,82)			6,58									
		Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7,82)			3,72									
		Итого с накладными и см. прибылью			18,12									
3	<b>ТЕРр61-22-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (тяги под карнизами, под окнами, над окнами и балконами, над окнами на эркерах, входами в подъезды №1,3, на эркерах)	100 м2	0,427 <i>(((12,7+1,7+1,73+1,95+1,81+20,6+2,5+10,1+1,73+2,0+1,85+7,9+1,71+1,95+1,82+2,67+15,65+10,4+2,95+10,25+3,75+1,7+12,00)*0,6+1,4*0,35*36+1,25*0,32*8+1,25*0,32*14+(1,73+1,95+1,81+1,73+2,0+1,85+1,71+1,95+1,82)*0,9+(1,73+1,95+1,81)*0,35)*35%)/100</i>	7581,66	3,48	2800,39	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3237,37	2040,12	1,49	1195,76	631,9825	269,86
					4777,79									
		На единицу в ценах 2001г.			6958,02	3,03	2800,39							
					4154,6									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7581,66	3,48	2800,39								
ВСЕГО на физобъем (0,427)					3237,37	1,49	1195,76								
					2040,12										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					38672,53	9,01	6756,04								
					31907,48										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 31 907,48)					21425,87										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 31 907,48)					12762,99										
Итого с накладными и см. прибылью					72861,39										
4	<b>ТЕРр61-22-7</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (над окнами и балконами, входами в п. №1,3)	100 м2 отремонти рованной площади развернут ой поверхнос ти тяг	0,082 $((0,9*2*8+2,1*2*14)*0,32*35$ %) / 100	9043,99	3,48	2800,39	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	741,61	511,69	0,29	229,63	825,4125	67,68	
					6240,12										
На единицу в ценах 2001г.					8229,61	3,03	2800,39								
					5426,19										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					9043,99	3,48	2800,39								
ВСЕГО на физобъем (0,082)					6240,12										
					741,61	0,29	229,63								
					511,69										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					9301,99	1,75	1297,41								
					8002,83										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 8 002,83)					5373,9										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 8 002,83)					3201,13										
Итого с накладными и см. прибылью					17877,02										
5	<b>ТЕРр61-26-5</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки декоративных элементов фасадов : с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,946 $(145,5-42,7-8,2) / 100$	402,03	0,2	14,5	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	380,32	366,41	0,19	13,72	55,0965	52,12	
					387,33										
На единицу в ценах 2001г.					351,48	0,17	14,5								
					336,81										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					402,03	0,2	14,5								
ВСЕГО на физобъем (0,946)					380,32	0,19	13,72								
					366,41										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5809,32	1,15	77,52								
					5730,65										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 5 730,65)					3848,13										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 5 730,65)					2292,26										
Итого с накладными и см. прибылью					11949,71										
6	<b>ТЕР15-04-019-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска декоративных элементов фасада акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,455 $((12,7+1,7+1,73+1,95+1,81+20,6+2,5+10,1+1,73+2,0+1,85+7,9+1,71+1,95+1,82+2,67+15,65+10,4+2,95+10,25+3,75+1,7+12,00)*0,6+1,4*0,35*36+1,25*0,32*8+1,25*0,32*14+(1,73+1,95+1,81+1,73+2,0+1,85+1,71+1,95+1,82)*0,9+(1,73+1,95+1,81)*0,35)+(0,9*2*8+2,1*2*14)*0,32) / 100$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	624,15	200,76	14,81	408,58	18,2505	26,55	
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					137,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82								
					137,98										
ВСЕГО на физобъем (1,455)					624,15	14,81	408,58								
					200,76										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5537,97	89,6	2308,48								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					3139,89									
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 139,89)			2522,12									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 139,89)			1174,32									
		Итого с накладными и см. прибылью			9234,41									
7	<b>ТССЦ-101-6525</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,0553	30605,19		30605,19	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1692,47			1692,47		
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19							
ВСЕГО на физобъем (0,0553)					1692,47		1692,47							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					9562,46		9562,46							
8	<b>ТЕРр61-26-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерго й поверхнос ти	4,404 <i>(677,5*237,1) / 100</i>	303,55	0,2	14,49	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1336,83	1272,14	0,88	63,81	41,0895	180,96
На единицу в ценах 2001г.					288,86									
Кoeffициенты к позиции:					265,85	0,17	14,5							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					251,18									
ВСЕГО на физобъем (4,404)					303,55	0,2	14,5							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					288,86									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 19 896,27)					1336,83	0,88	63,81							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 19 896,27)					1272,14									
Итого с накладными и см. прибылью					20262,12	5,32	360,53							
Кoeffициенты к позиции:					19896,27									
9	<b>ТЕРр61-10-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрeмонти рованной поверхнос ти	2,371 <i>(677,5*35%) / 100</i>	2714,44	1,39	1062,71	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6435,94	3912,96	3,3	2519,68	232,116	550,35
На единицу в ценах 2001г.					1650,34									
Кoeffициенты к позиции:					2499	1,21	1062,71							
Итого с накладными и см. прибылью					1435,08									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			2714,44	1,39	1062,71							
					1650,34									
		ВСЕГО на физобъем (2,371)			6435,94	3,3	2519,68							
					3912,96									
		Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			75454,85	19,97	14236,19							
					61198,69									
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 61 198,69)			41094,92									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 61 198,69)			24479,48									
		Итого с накладными и см. прибылью			141029,25									
10	<b>ТЕР15-04-019-05</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	6,775 $((12,7+1,7+1,73+1,95+1,81+20,6+2,5+10,1+1,73+2,0+1,85+7,9+1,71+1,95+1,82+2,67+15,65+10,4+2,95+10,25+3,75+1,7+12,00)*7,1-31,48-114,45-109,7)/100$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2906,27	934,81	68,97	1902,49	18,2505	123,65
		392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99			137,98									
		На единицу в ценах 2001г.			633,8	7,08	522,39							
					104,33									
		С учетом стоимости удаленных ресурсов			392,23	7,08	280,82							
					104,33									
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			409,65	8,85	280,82							
					119,98									
		Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"			428,97	10,18	280,82							
					137,98									
		ВСЕГО на физобъем (6,775)			2906,27	68,97	1902,49							
					934,81									
		Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			25786,77	417,27	10749,07							
					14620,43									
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14 620,43)			11743,86									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14 620,43)			5468,04									
		Итого с накладными и см. прибылью			42998,67									
11	<b>ТССЦ-101-6525</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,2575	30605,19		30605,19	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7880,84			7880,84		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					30605,19		30605,19							
					7880,84		7880,84							
					44526,75		44526,75							
12	<b>ТЕРр62-32-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза газопровод диам. 15мм, 50 мм	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,139 ( $3,7*0,11+(3,2+12+1,7+3,75+10,25+2,95+10,4+7,8)*0,26$ )/100	1081,81	1	470,91	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	150,37	84,78	0,14	65,45	92,69	12,88
					609,9									
					1002,13	0,87	470,91							
					530,35									
					1081,81	1	470,91							
					609,9									
					150,37	0,14	65,45							
					84,78									
					1696,6	0,85	369,79							
					1325,96									
					901,65									
					530,38									
					3128,63									
<b>Раздел 2. Цоколь</b>														
13	<b>ТЕРр61-22-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (поясок на цоколе)	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,074 ( $(12,7+1,7+1,73+1,95+1,81+20,6+2,5-1,4+10,1-1,25+1,73+2,0+1,85+7,9+1,71+1,95+1,82+2,67+15,65-1,25+10,4-4,85-1,36+2,95+10,25+3,75-1,0+1,7+12,00-1,36)*0,25*25\%$ )/100	7581,66	3,48	2800,39	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	561,04	353,56	0,26	207,22	631,9825	46,77
					4777,79									
					6958,02	3,03	2800,39							
					4154,6									
					7581,66	3,48	2800,39							
					4777,79									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (0,074)					561,04	0,26	207,22							
					353,56									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6702,04	1,57	1170,79							
					5529,68									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 5 529,68)					3713,18									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 5 529,68)					2211,87									
Итого с накладными и см. прибылью					12627,09									
14	<b>ТЕРр61-26-5</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перегирка штукатурки декоративных элементов фасадов : с земли и лесов	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,223 $((12,7+1,7+1,73+1,95+1,81+20,6+2,5-1,4+10,1-1,25+1,73+2,0+1,85+7,9+1,71+1,95+1,82+2,67+15,65-1,25+10,4-4,85-1,36+2,95+10,25+3,75-1,0+1,7+12,00-1,36)*0,25*75\%)/100$	402,03	0,2	14,5	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	89,65	86,37	0,04	3,24	55,0965	12,29
					387,33									
На единицу в ценах 2001г.					351,48	0,17	14,5							
					336,81									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					402,03	0,2	14,5							
					387,33									
ВСЕГО на физобъем (0,223)					89,65	0,04	3,24							
					86,37									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1369,38	0,24	18,31							
					1350,83									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 350,83)					907,08									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 350,83)					540,33									
Итого с накладными и см. прибылью					2816,79									
15	<b>ТЕР15-04-019-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска декоративных элементов фасада акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,297 $(7,4+22,3)/100$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	127,4	40,98	3,02	83,4	18,2505	5,42
					137,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									



Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82							
					137,98									
ВСЕГО на физобъем (0,297)					127,4	3,02	83,4							
					40,98									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1130,41	18,27	471,21							
					640,93									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 640,93)					514,83									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 640,93)					239,71									
Итого с накладными и см. прибылью					1884,95									
16	<b>ТССЦ-101-6527</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0113	34609,6		34609,6	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	391,09			391,09		
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6							
ВСЕГО на физобъем (0,0113)					391,09		391,09							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2209,66		2209,66							
17	<b>ТЕР46-02-009-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: цоколя	100 м2	0,952 $((12,7+1,7+1,73+1,95+1,81+20,6+2,5-1,4+10,1-1,25+1,73+2,0+1,85+7,9+1,71+1,95+1,82+2,67+15,65-1,25+10,4-4,85-1,36+2,95+10,25+3,75-1,0+1,7+12,00-1,36)*0,80)/100$	166,65			1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	158,65	158,65			26,243	24,98
На единицу в ценах 2001г.					166,65									
					144,91									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					166,65									
					166,65									
ВСЕГО на физобъем (0,952)					158,65									
					158,65									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2481,29										
					2481,29										
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 481,29)					2088,01										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 481,29)					1181,09										
Итого с накладными и см. прибылью					5750,39										
18	<b>ТЕР15-02-036-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен цоколя	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,952 $((12,7+1,7+1,73+1,95+1,81+20,6+2,5-1,4+10,1-1,25+1,73+2,0+1,85+7,9+1,7+1,95+1,82+2,67+15,65-1,25+10,4-4,85-1,36+2,95+10,25+3,75-1,0+1,7+12,00-1,36)*0,80)/100$	5915,7	76,09	4555,82	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5631,75	1222,17	72,44	4337,14	171,8589	163,61	
					1283,79	26,77					25,49		2,07	1,97	
На единицу в ценах 2001г.					5579,48	52,93	4555,82								
					970,73	18,62									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					5738,32	66,16	4555,82								
					1116,34	23,28									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					5915,7	76,09	4555,82								
					1283,79	26,77									
ВСЕГО на физобъем (0,952)					5631,75	72,44	4337,14								
					1222,17	25,49									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					44057,84	438,26	24504,84								
					19114,74	398,66									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 19 513,40)					15674,14										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 19 513,40)					7298,01										
Итого с накладными и см. прибылью					67029,99										
19	<b>ТЕР15-04-019-05</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска цоколя с пояском акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,952 95,2 / 100	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	408,38	131,36	9,69	267,33	18,2505	17,37	
					137,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82							
					137,98									
ВСЕГО на физобъем (0,952)					408,38	9,69	267,33							
					131,36									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3623,5	58,62	1510,41							
					2054,47									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 054,47)					1650,25									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 054,47)					768,37									
Итого с накладными и см. прибылью					6042,12									
20	<b>ТССЦ-101-6527</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0362	34609,6		34609,6	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1252,87			1252,87		
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6							
ВСЕГО на физобъем (0,0362)					1252,87		1252,87							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					7078,72		7078,72							
21	<b>ТЕР11-01-011-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив цоколя )	100 м2 стяжки	0,202 $\frac{((12,7+1,7+1,73+1,95+1,81+20,6+2,5-1,4+10,1-1,25+1,73+2,0+1,85+7,9+1,7+1,95+1,82+2,67+15,65-1,25+10,4-4,85-1,36+2,95+10,25+3,75-1,0+1,7+12,00-1,36)*0,17)/100}{100}$	1446,12	63,19	1045,39	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	292,12	68,18	12,76	211,18	52,252	10,55
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
					255,23	16,84								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
					293,51	21,05								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1446,12	63,19	1045,39							
					337,54	24,21								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО на физобъем (0,202)					292,12	12,76	211,18								
					68,18	4,89									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2336,71	77,2	1193,17								
					1066,34	76,48									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 142,82)					1075,34										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 142,82)					582,84										
Итого с накладными и см. прибылью					3994,89										
22	<b>ТЕР12-01-010-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,297 <i>((12,7+1,7+1,73+1,95+1,81+20,6+2,5-1,4+10,1-1,25+1,73+2,0+1,85+7,9+1,71+1,95+1,82+2,67+15,65-1,25+10,4-4,85-1,36+2,95+10,25+3,75-1,0+1,7+12,00-1,36)*0,25)/100</i>	1189,19	33,48	120,87	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	353,19	307,35	9,94	35,9	149,1119	44,29	
<i>926,65 = 9 169,73 - 0,782 x 10 541,02</i>					1034,84	3,81					1,13		0,2875	0,09	
На единицу в ценах 2001г.					9169,73	23,29	8363,95								
					782,49	2,65									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					926,65	23,29	120,87								
					782,49	2,65									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1049,85	29,11	120,87								
					899,86	3,31									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1189,19	33,48	120,87								
					1034,84	3,81									
ВСЕГО на физобъем (0,297)					353,19	9,94	35,9								
					307,35	1,13									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5069,93	60,14	202,84								
					4806,95	17,67									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 824,62)					4429										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 824,62)					2132,48										
Итого с накладными и см. прибылью					11631,41										
23	<b>ТССЦ-101-3414</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	32,67 <i>29,7*1,1</i>	110,04		110,04	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3595,01			3595,01			

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		На единицу в ценах 2001г.			110,04		110,04							
		ВСЕГО на физобъем (32,67)			3595,01		3595,01							
		Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			20311,81		20311,81							
<b>Раздел 3. Окна</b>														
Окна подъездов														
24	<b>ТЕР46-04-012-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,061 <i>(1,36*1,66*2+0,95*1,66) / 100</i>	1480,84	240,25		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	90,33	75,68	14,65		188,54	11,5
					1240,59	102,63					6,26		7,74	0,47
		На единицу в ценах 2001г.			1480,84	240,25								
		ВСЕГО на физобъем (0,061)			90,33	14,65								
		Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			1272,27	88,63								
		Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 281,55)			1078,42									
		Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 281,55)			610,02									
		Итого с накладными и см. прибылью			2960,71									
25	<b>ТЕР10-01-034-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых 2х-камерных	100 м2 проемов	0,0158 <i>(0,95*1,66) / 100</i>	281926,98	606,69	279786,79	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4454,45	24,23	9,59	4420,63	215,6825	3,41
					1533,5	29,18					0,46		2,2	0,03
		На единицу в ценах 2001г.			281605,62	485,35	279786,79							
		Коэффициенты к позиции:			1333,48	23,34								
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			281926,98	606,69	279786,79							
		ВСЕГО на физобъем (0,0158)			4454,45	9,59	4420,63							
		Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			25413,54	58,02	24976,56							
		Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 386,15)			348,58									
		Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 386,15)			165,43									
		Итого с накладными и см. прибылью			25927,55									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	<b>ТЕР10-01-034-06</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 2-х камерных	100 м2 проемов	0,0452 <i>(1,36*1,66*2) / 100</i>	233057,03	508,58	231356,97	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	10534,18	53,85	22,99	10457,34	167,578	7,57
					1191,48	10,94					0,49		0,825	0,04
На единицу в ценах 2001г.					232799,9	406,86	231356,97							
					1036,07	8,75								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					233057,03	508,58	231356,97							
					1191,48	10,94								
ВСЕГО на физобъем (0,0452)					10534,18	22,99	10457,34							
					53,85	0,49								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					60065,27	139,09	59083,97							
					842,21	7,66								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 849,87)					767,18									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 849,87)					364,08									
Итого с накладными и см. прибылью					61196,53									
27	<b>ТЕР10-01-035-01</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,039 <i>(1,46*2+1,0) / 100</i>	3882,92	17,78	3696,02	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	151,43	6,6	0,69	144,14	24,3685	0,95
					169,12	0,66					0,03		0,05	
На единицу в ценах 2001г.					3857,31	14,22	3696,03							
					147,06	0,53								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3882,92	17,78	3696,03							
					169,12	0,66								
ВСЕГО на физобъем (0,039)					151,43	0,69	144,14							
					6,6	0,03								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					921,78	4,17	814,39							
					103,22	0,47								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 103,69)					93,6									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 103,69)					44,42									
Итого с накладными и см. прибылью					1059,8									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	<b>ТССЦ-101-2909</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм	м	3,9	251,8		251,8	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	982,02			982,02		
На единицу в ценах 2001г.					251,8		251,8							
ВСЕГО на физобъем (3,9)					982,02		982,02							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5548,41		5548,41							
29	<b>ТЕРр61-26-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетерг ой поверхнос ти	0,019 (4,76-2,86) / 100	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4,12	3,75	0,06	0,31	28,07	0,53
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43							
ВСЕГО на физобъем (0,019)					4,12	0,06	0,31							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					60,76	0,36	1,75							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 59,12)					39,7									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 59,12)					23,65									
Итого с накладными и см. прибылью					124,11									
30	<b>ТЕРр61-7-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0286 (4,76*60%) / 100	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	141,66	79,87	1,03	60,76	383,06	10,96
На единицу в ценах 2001г.					4953,15	36,01	2124,63							
ВСЕГО на физобъем (0,0286)					141,66	1,03	60,76							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1598,69	6,23	343,29							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 256,05)					843,44									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 256,05)					502,42									
Итого с накладными и см. прибылью					2944,55									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	<b>ТЕР15-04-007-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0476 $((1,36+1,66*2)*2+(0,95+1,65*2))*0,35 / 100$	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	65,3	16,95	0,8	47,55	50,094	2,38
На единицу в ценах 2001г.					356,17	0,29					0,01		0,025	
Кoeffициенты к позиции:					1322	13,53	998,76							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					309,71	0,23								
ВСЕГО на физобъем (0,0476)					65,3	0,8	47,55							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					16,95	0,01								
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 265,26)					538,6	4,84	268,66							
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 265,26)					265,1	0,16								
Итого с накладными и см. прибылью					213,07									
Итого с накладными и см. прибылью					99,21									
Итого с накладными и см. прибылью					850,88									
32	<b>ТЕРр61-26-2</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерго й поверхнос ти	0,0071 $(2,04-1,33) / 100$	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1,89	1,78		0,11	35,73	0,25
На единицу в ценах 2001г.					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,0071)					265,85	0,17	14,5							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					251,18									
Накладные расходы 79%*0,85 ФОТ (от 27,84)					1,89		0,11							
Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 27,84)					1,78									
Итого с накладными и см. прибылью					28,46		0,62							
Итого с накладными и см. прибылью					27,84									
Итого с накладными и см. прибылью					18,69									
Итого с накладными и см. прибылью					11,14									
Итого с накладными и см. прибылью					58,29									
33	<b>ТЕРр61-20-1</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0133 $(2,04*65%) / 100$	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	60,81	32,52	0,03	28,26	323,4	4,3
Итого с накладными и см. прибылью					2444,9									



Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
ВСЕГО на физобъем (0,0133)					60,81	0,03	28,26							
					32,52									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					668,46	0,18	159,67							
					508,61									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 508,61)					341,53									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 508,61)					203,44									
Итого с накладными и см. прибылью					1213,43									
34	<b>ТЕР15-04-019-05</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0204 $((1,36+1,66*2)*2+(0,95+1,65*2))*0,15 / 100$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	8,36	2,45	0,18	5,73	15,87	0,32
$392,23 = 633,80 - 0,038 \times 6 \times 356,99$					119,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
ВСЕГО на физобъем (0,0204)					8,36	0,18	5,73							
					2,45									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					71,78	1,09	32,37							
					38,32									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 38,32)					30,78									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 38,32)					14,33									
Итого с накладными и см. прибылью					116,89									
35	<b>ТССЦ-101-6524</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0008	24884,59		24884,59	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	19,91			19,91		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0008)					19,91		19,91							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					112,49		112,49							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	<b>ТЕР11-01-011-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,0092 <i>(1,36*0,25*2+0,95*0,25) / 100</i>	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	12,82	2,7	0,51	9,61	45,4365	0,42
					293,51	21,05					0,19		1,5875	0,01
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
					255,23	16,84								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1393,85	54,95	1045,39							
					293,51	21,05								
ВСЕГО на физобъем (0,0092)					12,82	0,51	9,61							
					2,7	0,19								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					99,62	3,09	54,3							
					42,23	2,97								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 45,20)					42,53									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 45,20)					23,05									
Итого с накладными и см. прибылью					165,2									
37	<b>ТЕРр58-20-1</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,0397 <i>(1,46*2+1,05) / 100</i>	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	15,12	11,41	0,24	3,47	41,41	1,64
<i>380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02</i>					287,39	1,06					0,04		0,08	
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
					287,39	1,06								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4							
					287,39	1,06								
ВСЕГО на физобъем (0,0397)					15,12	0,24	3,47							
					11,41	0,04								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					199,51	1,45	19,61							
					178,45	0,63								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 179,08)					126,34									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 179,08)					93,12									
Итого с накладными и см. прибылью					418,97									
38	<b>ТССЦ-101-3414</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	1,53 <i>3,97*0,35*1,1</i>	110,04		110,04	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	168,36			168,36		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					110,04		110,04							
					168,36		168,36							
					951,23		951,23							
окна на фасаде (58 шт)														
39	<b>ТЕРр61-26-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перегирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерго й поверхнос ти	0,216 <i>(39,2*17,6) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	57,42	54,25	0,04	3,13	35,73	7,72
					251,18									
					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
					57,42	0,04	3,13							
					54,25									
					866,39	0,24	17,68							
					848,47									
					569,75									
					339,39									
					1775,53									
40	<b>ТЕРр61-20-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,176 <i>(39,2*45%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	804,64	430,3	0,41	373,93	323,4	56,92
					2444,9									
					4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
					804,64	0,41	373,93							
					430,3									
					8845,07	2,48	2112,7							
					6729,89									
					4519,12									
					2691,96									
					16056,15									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	<b>ТЕР15-04-019-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,392 $((1,25+1,6*2)*0,15*37+(1,04+1,83*2)*0,15*6+(0,84+1,83*2)*0,15*12+(1,24+1,83*2)*0,15*3) / 100$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	160,58	47,03	3,47	110,08	15,87	6,22
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					119,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
ВСЕГО на физобъем (0,392)					160,58	3,47	110,08							
					47,03									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1378,49	20,99	621,95							
					735,55									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 735,55)					590,83									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 735,55)					275,1									
Итого с накладными и см. прибылью					2244,42									
42	<b>ТССЦ-101-6524</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0149	24884,59		24884,59	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	370,78			370,78		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0149)					370,78		370,78							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2094,91		2094,91							
43	<b>ТЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (для создания уклона под отлив)	100 м2 стяжки	0,18 $(1,4*0,25*37+1,04*0,25*6+0,84*0,25*12+1,24*0,25*3) / 100$	1393,85	54,95	1045,39	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	250,89	52,83	9,89	188,17	45,4365	8,18
					293,51	21,05					3,79		1,5875	0,29
На единицу в ценах 2001г.					1344,58	43,96	1045,39							
					255,23	16,84								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к					1393,85	54,95	1045,39							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					293,51	21,05								
ВСЕГО на физобъем (0,18)					250,89	9,89	188,17							
					52,83	3,79								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1949,25	59,83	1063,16							
					826,26	59,28								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 885,54)					833,25									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 885,54)					451,63									
Итого с накладными и см. прибылью					3234,13									
44	<b>ТЕРр58-20-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали (отливок) шириной: до 0,4 м	100 м	0,774 <i>(1,5*37+1,14*6+0,94*12+1,2 5*3) / 100</i>	380,74	5,95	87,4	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	294,69	222,44	4,61	67,64	41,41	32,05
<i>380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02</i>					287,39	1,06				0,82		0,08	0,06	
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
					287,39	1,06								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4							
					287,39	1,06								
ВСЕГО на физобъем (0,774)					294,69	4,61	67,64							
					222,44	0,82								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3889,02	27,89	382,17							
					3478,96	12,82								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 3 491,78)					2463,45									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 3 491,78)					1815,73									
Итого с накладными и см. прибылью					8168,2									
45	<b>ТССЦ-101-3414</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	29,8 <i>77,4*0,35*1,1</i>	110,04		110,04	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3279,19			3279,19		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (29,8)					3279,19		3279,19							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					18527,42		18527,42							
окна на цоколе														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	<b>ТЕР09-06-001-02</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж: металлических решеток (подвал 1 шт)	1 т конструкций	0,052 <i>10,4*5/1000</i>	339,68	92,94		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	17,66	12,83	4,83		35,553	1,85
					246,74	1,11				0,06		0,084		
На единицу в ценах 2001г.					566,03	132,77	80,78							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. _Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7"					339,68	92,94								
ВСЕГО на физобъем (0,052)					17,66	4,83								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					229,88	29,22								
					200,66	0,94								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 201,60)					138,8									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 201,60)					116,52									
Итого с накладными и см. прибылью					485,2									
47	<b>ТЕР46-04-012-02</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0219 <i>(1,25*0,35*5) / 100</i>	1377,01	240,25		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	30,16	24,9	5,26		172,76	3,78
					1136,76	102,63				2,25		7,74	0,17	
На единицу в ценах 2001г.					1377,01	240,25								
					1136,76	102,63								
ВСЕГО на физобъем (0,0219)					30,16	5,26								
					24,9	2,25								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					421,26	31,82								
					389,44	35,19								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 424,63)					357,33									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 424,63)					202,12									
Итого с накладными и см. прибылью					980,71									
48	<b>ТЕР10-01-034-03</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых 2-х камерных	100 м2 проемов	0,0219 <i>(1,25*0,35*5) / 100</i>	285528,33	632,06	283129,49	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6253,07	38,69	13,84	6200,54	248,492	5,44
					1766,78	29,18				0,64		2,2	0,05	
На единицу в ценах 2001г.					285171,47	505,65	283129,49							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1536,33	23,34								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					285528,33	632,06	283129,49							
ВСЕГО на физобъем (0,0219)					1766,78	29,18								
					6253,07	13,84	6200,54							
					38,69	0,64								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					35721,89	83,73	35033,05							
					605,11	10,01								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 615,12)					555,27									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 615,12)					263,52									
Итого с накладными и см. прибылью					36540,68									
49	<b>ТЕРр61-26-1</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетертой поверхности	0,016 (4,0*40%) / 100	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3,47	3,16	0,05	0,26	28,07	0,45
					197,33	1,33					0,02		0,1	
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43							
					197,33	1,33								
ВСЕГО на физобъем (0,016)					3,47	0,05	0,26							
					3,16	0,02								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					51,19	0,3	1,47							
					49,42	0,31								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 49,73)					33,39									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 49,73)					19,89									
Итого с накладными и см. прибылью					104,47									
50	<b>ТЕРр61-7-1</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,024 (4,0*60%) / 100	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	118,88	67,02	0,86	51	383,06	9,19
					2792,51	15,38					0,37		1,16	0,03
На единицу в ценах 2001г.					4953,15	36,01	2124,63							
					2792,51	15,38								
ВСЕГО на физобъем (0,024)					118,88	0,86	51							
					67,02	0,37								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1341,54	5,2	288,15							
					1048,19	5,79								
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 053,98)					707,75									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 053,98)					421,59									
Итого с накладными и см. прибылью					2470,88									
51	<b>ТЕР15-04-007-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04 $((1,25+0,35)*2*0,25*5) / 100$	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	54,87	14,25	0,68	39,94	50,094	2
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76							
Кoeffициенты к позиции:					309,71	0,23								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76							
ВСЕГО на физобъем (0,04)					356,17	0,29								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					54,87	0,68	39,94							
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 223,03)					14,25	0,01								
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 223,03)					452,64	4,11	225,66							
Итого с накладными и см. прибылью					222,87	0,16								
52	<b>ТЕРр61-26-2</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки откосов наружных с земли и лесов (прим.)	100 м2 перетертой поверхности	0,0096 $(2,4*40\%) / 100$	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2,55	2,41		0,14	35,73	0,34
На единицу в ценах 2001г.					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,0096)					265,85	0,17	14,5							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					251,18									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 37,69)					2,55		0,14							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 37,69)					2,41									
Итого с накладными и см. прибылью					38,48		0,79							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 37,69)					37,69									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 37,69)					25,31									
Итого с накладными и см. прибылью					15,08									
Итого с накладными и см. прибылью					78,87									



Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
53	<b>ТЕРр61-20-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0144 <i>(2,4*60%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	65,83	35,21	0,03	30,59	323,4	4,66	
					2444,9										
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63								
					2444,9										
ВСЕГО на физобъем (0,0144)					65,83	0,03	30,59								
					35,21										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					723,69	0,18	172,83								
					550,68										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 550,68)					369,78										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 550,68)					220,27										
Итого с накладными и см. прибылью					1313,74										
54	<b>ТЕР15-04-019-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,024 <i>((1,25+0,35)*2*0,15*5) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	9,83	2,88	0,21	6,74	15,87	0,38	
					119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,024)					9,83	0,21	6,74								
					2,88										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					84,39	1,27	38,08								
					45,04										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 45,04)					36,18										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 45,04)					16,85										
Итого с накладными и см. прибылью					137,42										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
55	<b>ТССЦ-101-6525</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,0009	30605,19		30605,19	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	27,54			27,54			
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19								
ВСЕГО на физобъем (0,0009)					27,54		27,54								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					155,6		155,6								
установка решеток															
56	<b>ТЕРр69-2-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,2 (4*5) / 100	48,38	10,28		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	9,68	7,62	2,06		5,49	1,1	
На единицу в ценах 2001г.					48,38	10,28									
ВСЕГО на физобъем (0,2)					9,68	2,06									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					131,64	12,46									
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 119,18)					79,02										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 119,18)					47,67										
Итого с накладными и см. прибылью					258,33										
57	<b>ТЕР06-01-015-07</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг ар-ра d=10	1 т	0,0019 20*0,15*0,617/1000	8262,28	43,68	6386,94	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	15,7	3,48	0,08	12,14	248,193	0,47	
На единицу в ценах 2001г.					8014,63	34,94	6386,94						0,1875		
Коэффициенты к позиции:					1592,75	1,99									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8262,28	43,68	6386,94								
ВСЕГО на физобъем (0,0019)					15,7	0,08	12,14								
					3,48										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					123,5	0,48	68,59								
					54,43										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 54,43)					43,72										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 54,43)					24,06										
Итого с накладными и см. прибылью					191,28										
58	<b>ТЕР08-02-007-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка металлических решеток приямков (уголок 25*25*2, ар-ра d=10, сетка рабица 20*20*1,4 )	1 т металлических изделий	0,052 $((1,25*2+0,4*2)*1,12+(1,25*4+0,4*12)*0,617+(1,25*0,4*1,33))*5/1000$	11794,75	269,05	11132,85	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	613,33	20,43	13,99	578,91	54,487	2,83	
					392,85	11,44					0,59		0,8625	0,04	
На единицу в ценах 2001г.					11689,7	215,24	11132,85								
					341,61	9,15									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					11794,75	269,05	11132,85								
					392,85	11,44									
ВСЕГО на физобъем (0,052)					613,33	13,99	578,91								
					20,43	0,59									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3675,01	84,64	3270,84								
					319,53	9,23									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 328,76)					306,83										
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 328,76)					178,85										
Итого с накладными и см. прибылью					4160,69										
59	<b>ТССЦ-201-0774</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (уголок 25*25*2, ар-ра d=10, сетка рабица 20*20*1,4)	т	0,052	10421,99		10421,99	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	541,94			541,94			
На единицу в ценах 2001г.					10421,99		10421,99								
ВСЕГО на физобъем (0,052)					541,94		541,94								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3061,96		3061,96								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	<b>ТЕР15-04-030-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025 (1,25*0,4*5) / 100	527,05	1,82	230,63	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	13,18	7,37	0,05	5,76	40,8595	1,02
					294,6	0,08							0,0062	
На единицу в ценах 2001г.					976,53	2,91	461,28							
					512,34	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "ТЧ коэф на окраску ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)"					488,27	1,46	230,64							
					256,17	0,07								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					527,05	1,82	230,64							
					294,6	0,08								
ВСЕГО на физобъем (0,025)					13,18	0,05	5,76							
					7,37									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					148,11	0,3	32,54							
					115,27									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 115,27)					92,59									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 115,27)					43,11									
Итого с накладными и см. прибылью					283,81									
61	<b>ТЕР20-02-003-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка решеток вентиляционных пластмассовых размером 300x300 мм (прим.)	1 решетка	5	14,16	2,95	1,4	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	70,8	49,05	14,75	7	1,3455	6,73
					12,29 = 21,08 - 0,00043 x 6 168,00 - 0,07 x 87,73	9,81								
На единицу в ценах 2001г.					21,08	2,36	10,19							
					8,53									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					12,29	2,36	1,4							
					8,53									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					14,16	2,95	1,4							
					9,81									
ВСЕГО на физобъем (5)					70,8	14,75	7							
					49,05									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					895,93	89,24	39,55							
					767,14									
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 767,14)					751,18									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 767,14)					432,97									
Итого с накладными и см. прибылью					2080,08									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	<b>ТССЦ-301-4396</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 300х300 мм	шт.	5	92,7		92,7	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	463,5			463,5		
На единицу в ценах 2001г.					92,7		92,7							
ВСЕГО на физобъем (5)					463,5		463,5							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2618,78		2618,78							

**Раздел 4. Двери**

63	<b>ТЕР09-04-012-01</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка металлических дверных блоков входов в подъезды	1 м2 проема	8,9 <i>1,36*2,5*2+1,0*2,1</i>	26,83	13,27		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	238,79	120,69	118,1		1,68	14,95
На единицу в ценах 2001г.					13,56									
Кoeffициенты к позиции:					62,44	18,96	24,11							
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7"					26,83	13,27								
ВСЕГО на физобъем (8,9)					13,56									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					238,79	118,1								
					120,69									
					2602,1	714,51								
					1887,59									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 887,59)					1299,61									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 887,59)					1091,03									
Итого с накладными и см. прибылью					4992,74									
64	<b>ТЕР09-04-012-01</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (двери входов в подъезды)	1 м2 проема	8,9 <i>1,36*2,5*2+1,0*2,1</i>	70,09	23,7	24,11	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	623,8	198,29	210,93	214,58	2,76	24,56
На единицу в ценах 2001г.					22,28									
Кoeffициенты к позиции:					62,44	18,96	24,11							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					70,09	23,7	24,11							
					22,28									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (8,9)					623,8	210,93	214,58							
					198,29									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5589,77	1276,13	1212,38							
					3101,26									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 101,26)					2135,22									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 101,26)					1792,53									
Итого с накладными и см. прибылью					9517,52									
65	<b>ТССЦ-203-8147</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Блок дверной стальной наружный ДСН ДКН, (ГОСТ 31173-2003) в комплекте окрашенный	м2	8,9 <i>1,36*2,5*2+1,0*2,1</i>	1356,69		1356,69	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	12074,54			12074,54		
На единицу в ценах 2001г.					1356,69		1356,69							
ВСЕГО на физобъем (8,9)					12074,54		12074,54							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					68221,15		68221,15							
66	<b>ТЕР09-04-012-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка дверного доводчика	1 шт.	3	14,61	3,59	0,72	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	43,83	30,9	10,77	2,16	1,2765	3,83
					10,3									
На единицу в ценах 2001г.					12,55	2,87	0,72							
					8,96									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					14,61	3,59	0,72							
					10,3									
ВСЕГО на физобъем (3)					43,83	10,77	2,16							
					30,9									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					560,64	65,16	12,2							
					483,28									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 483,28)					332,74									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 483,28)					279,34									
Итого с накладными и см. прибылью					1172,72									
67	<b>ТССЦ-101-6978</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт.	3	343,72		343,72	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1031,16			1031,16		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					343,72		343,72							
					1031,16		1031,16							
					5826,05		5826,05							
68	<b>ТЕРр56-9-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (входные от ранее существовавшей двери п. № 1,3)	100 коробок	0,02	1537,76	368,72		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	30,76	23,39	7,37		179,3	3,59
					1169,04	39,22					0,78		3,97	0,08
					1537,76	368,72								
					1169,04	39,22								
					30,76	7,37								
					23,39	0,78								
					410,41	44,59								
					365,82	12,2								
					263,48									
					187,5									
					861,39									
69	<b>ТЕРр61-26-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетерго й поверхнос ти	0,025 <i>(8,33*5,83) / 100</i>	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5,42	4,93	0,08	0,41	28,07	0,7
					197,33	1,33					0,03		0,1	
					216,86	3,1	16,43							
					197,33	1,33								
					5,42	0,08	0,41							
					4,93	0,03								
					79,91	0,48	2,32							
					77,11	0,47								
					52,1									
					31,03									
					163,04									
70	<b>ТЕРр61-7-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0583 <i>(8,33*70%) / 100</i>	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	288,77	162,8	2,1	123,87	383,06	22,33

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					2792,51	15,38					0,9		1,16	0,07	
На единицу в ценах 2001г.					4953,15	36,01	2124,63								
					2792,51	15,38									
ВСЕГО на физобъем (0,0583)					288,77	2,1	123,87								
					162,8	0,9									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3258,77	12,71	699,87								
					2546,19	14,08									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 2 560,27)					1719,22										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 2 560,27)					1024,11										
Итого с накладными и см. прибылью					6002,1										
71	<b>ТЕР15-04-007-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов (п. №1,3)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0833 $((1,36+2,15*2)*0,52*2+(1,0+2,1*2)*0,47) / 100$	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	114,27	29,67	1,41	83,19	50,094	4,17	
					356,17	0,29				0,02		0,025			
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76								
					309,71	0,23									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76								
					356,17	0,29									
ВСЕГО на физобъем (0,0833)					114,27	1,41	83,19								
					29,67	0,02									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					942,59	8,53	470,02								
					464,04	0,31									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 464,35)					372,99										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 464,35)					173,67										
Итого с накладными и см. прибылью					1489,25										
ремонт дверных откосов на балконах (5 шт)															
72	<b>ТЕРр61-26-2</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,0236 $(4,3-1,94) / 100$	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6,27	5,93		0,34	35,73	0,84	
					251,18										
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5								
					251,18										
ВСЕГО на физобъем (0,0236)					6,27		0,34								
					5,93										



Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					94,67		1,92								
					92,75										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 92,75)					62,28										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 92,75)					37,1										
Итого с накладными и см. прибылью					194,05										
73	<b>ТЕРр61-20-1</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0194 <i>(4,3*45%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	88,69	47,43	0,04	41,22	323,4	6,27	
					2444,9										
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63								
					2444,9										
ВСЕГО на физобъем (0,0194)					88,69	0,04	41,22								
					47,43										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					974,94	0,24	232,89								
					741,81										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 741,81)					498,13										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 741,81)					296,72										
Итого с накладными и см. прибылью					1769,79										
74	<b>ТЕР15-04-019-05</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,043 <i>((1,25+2,2*2)*0,15*4+(1,25+2,4*2)*0,15) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	17,61	5,16	0,38	12,07	15,87	0,68	
					119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,043)					17,61	0,38	12,07								
					5,16										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					151,2	2,3	68,2								
					80,7										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 80,70)					64,82										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 80,70)					30,18										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					246,2									
75	<b>ТССЦ-101-6524</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0016	24884,59		24884,59	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	39,82			39,82		
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59							
ВСЕГО на физобъем (0,0016)					39,82		39,82							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					224,98		224,98							
ремонт дверных откосов входов в магазины														
76	<b>ТЕРр61-26-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: наружных откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,0141 <i>(2,57*1,16) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3,75	3,54		0,21	35,73	0,5
На единицу в ценах 2001г.					251,18									
					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,0141)					3,75		0,21							
					3,54									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					56,56		1,19							
					55,37									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 55,37)					37,18									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 55,37)					22,15									
Итого с накладными и см. прибылью					115,89									
77	<b>ТЕРр61-20-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0116 <i>(2,57*45%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	53,03	28,36	0,03	24,64	323,4	3,75
На единицу в ценах 2001г.					2444,9									
					4571,84	2,31	2124,63							
					2444,9									
ВСЕГО на физобъем (0,0116)					53,03	0,03	24,64							
					28,36									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					582,95	0,18	139,22							
					443,55									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 443,55)					297,84									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 443,55)					177,42										
Итого с накладными и см. прибылью					1058,21										
78	<b>ТЕР15-04-019-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0257 $((1,25+2,2*2)*0,15*2+(1,4+2,2*2)*0,15)/100$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	10,53	3,08	0,23	7,22	15,87	0,41	
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					119,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,0257)					10,53	0,23	7,22								
					3,08										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					90,35	1,39	40,79								
					48,17										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 48,17)					38,69										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 48,17)					18,02										
Итого с накладными и см. прибылью					147,06										
79	<b>ТССЦ-101-6524</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,001	24884,59		24884,59	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	24,88			24,88			
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59								
ВСЕГО на физобъем (0,001)					24,88		24,88								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					140,57		140,57								
<b>Раздел 5. Балконы (5 шт)</b>															
80	<b>ТЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка облицовки ограждения балконов стальным профилированным листом	100 м2	0,3267 $((1,0*2+2,5)*4+(1,0*2+3,0+3,7+3,0)*1,1)/100$	191,12	26,64		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	62,44	53,74	8,7		22,813	7,45	
					164,48	1,11					0,36		0,084	0,03	
На единицу в ценах 2001г.					285,15	38,06	12,12								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					234,97	1,59								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7"					191,12	26,64								
ВСЕГО на физобъем (0,3267)					164,48	1,11								
					62,44	8,7								
					53,74	0,36								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					893,13	52,64								
					840,49	5,63								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 846,12)					582,55									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 846,12)					489,06									
Итого с накладными и см. прибылью					1964,74									
81	<b>ТЕРр59-3-1</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка металлических решеток ограждения балконов при весе одного метра решетки до 60 кг	100 м решетки	0,297 $((1,0*2+2,5)*4+(1,0*2+3,0+3,7+3,0))/100$	406,46	6,49	48,58	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	120,72	104,36	1,93	14,43	54,395	16,16
					351,39									
На единицу в ценах 2001г.					359,78	5,64	48,58							
					305,56									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					406,46	6,49	48,58							
ВСЕГО на физобъем (0,297)					351,39									
					120,72	1,93	14,43							
					104,36									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1725,4	11,68	81,53							
					1632,19									
Накладные расходы 76%*0.85 ФОТ (от 1 632,19)					1054,39									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 1 632,19)					783,45									
Итого с накладными и см. прибылью					3563,24									
82	<b>ТЕРр57-2-4</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытия	0,185 $(1,0*2,5*4+(2,4+3,0)/2*1,0*2+(2,5+3,7)/2*1,0)/100$	3002,54	2115,05		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	555,47	164,19	391,28		127,88	23,66
					887,49	245,61					45,44		24,15	4,47
На единицу в ценах 2001г.					2610,9	1839,17								
					771,73	213,57								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					3002,54	2115,05								
ВСЕГО на физобъем (0,185)					887,49	245,61								
					555,47	391,28								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					164,19	45,44									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4935,17	2367,24									
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 3 278,61)					2567,93	710,68									
Сметная прибыль 68%*0.8 ФОТ (от 3 278,61)					2229,45										
Итого с накладными и см. прибылью					1783,56										
83	<b>ТЕР11-01-004-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,185 $(1,0*2,5*4+(2,4+3,0)/2*1,0*2+(2,5+3,7)/2*1,0)/100$	2893,14	461,25	1871,85	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	535,23	103,61	85,33	346,29	61,073	11,3	
На единицу в ценах 2001г.					560,04	7,43					1,37		0,5606	0,1	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2616,19	320,87	1871,85								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					423,47	5,17									
ВСЕГО на физобъем (0,185)															
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2759,93	401,09	1871,85								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 641,89)					486,99	6,46									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 641,89)					2893,14	461,25	1871,85								
Итого с накладными и см. прибылью					560,04	7,43									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					535,23	85,33	346,29								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					103,61	1,37									
ВСЕГО на физобъем (0,185)					4093,25	516,25	1956,54								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 641,89)					1620,46	21,43									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 641,89)					1544,94										
Итого с накладными и см. прибылью					837,36										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					6475,55										
84	<b>ТЕР11-01-004-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,185 $(1,0*2,5*4+(2,4+3,0)/2*1,0*2+(2,5+3,7)/2*1,0)/100$	1815,13	227,48	1249,78	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	335,8	62,51	42,08	231,21	36,8448	6,82	
На единицу в ценах 2001г.					337,87	4,38					0,81		0,3306	0,06	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1663,5	158,25	1249,77								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					255,48	3,05									
ВСЕГО на физобъем (0,185)															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1741,38	197,81	1249,77								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					293,8	3,81									
ВСЕГО на физобъем (0,185)					1815,13	227,48	1249,77								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 641,89)					337,87	4,38									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 641,89)					335,8	42,08	231,21								
Итого с накладными и см. прибылью															

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					62,51	0,81									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2538,58	254,58	1306,34								
					977,66	12,67									
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 990,33)					931,85										
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 990,33)					505,07										
Итого с накладными и см. прибылью					3975,5										
85	<b>ТЕРр58-20-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,297 $((1,0*2+2,5)^4+(1,0*2+3,0+3,7+3,0))/100$	424,74	6,84	87,4	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	126,15	98,16	2,03	25,96	47,6215	14,14	
380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02					330,5	1,22					0,36		0,092	0,03	
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95								
					287,39	1,06									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					380,74	5,95	87,4								
					287,39	1,06									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					424,74	6,84	87,4								
					330,5	1,22									
ВСЕГО на физобъем (0,297)					126,15	2,03	25,96								
					98,16	0,36									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1694,17	12,28	146,67								
					1535,22	5,63									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 1 540,85)					1087,07										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 1 540,85)					801,24										
Итого с накладными и см. прибылью					3582,48										
86	<b>ТССЦ-101-3414</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	11,43 $29,7*0,35*1,1$	110,04		110,04	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1257,76			1257,76			
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04								
ВСЕГО на физобъем (11,43)					1257,76		1257,76								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					7106,34		7106,34								
87	<b>ТЕР12-01-004-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий рулонных и мастичных балконов к стенам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,173 $(2,5*4+(2,4*2+2,5))/100$	4205,21	261,01	3686,35	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	727,5	44,61	45,15	637,74	34,5172	5,97	

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					257,85	4,57					0,79		0,345	0,06
На единицу в ценах 2001г.					4062,9	181,57	3686,36							
Кoeffициенты к позиции:					194,97	3,18								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					4137,54	226,96	3686,36							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					224,22	3,98								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					4205,21	261,01	3686,36							
ВСЕГО на физобъем (0,173)					727,5	45,15	637,74							
					44,61	0,79								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4574,09	273,16	3603,23							
					697,7	12,36								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 710,06)					651,84									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 710,06)					313,85									
Итого с накладными и см. прибылью					5539,78									
88	<b>ТЕР26-01-048-04</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Армирование стяжки сеткой	100 м2 изолируемой поверхностью	0,185 $(1,0*2,5*4+(2,4+3,0)/2*1,0*2+(2,5+3,7)/2*1,0)/100$	2701,28	69,68	2528,8	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	499,74	19,02	12,89	467,83	14,812	2,74
					102,8									
На единицу в ценах 2001г.					2655,01	48,47	2528,81							
					77,73									
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2678,79	60,59	2528,81							
					89,39									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2701,28	69,68	2528,81							
					102,8									
ВСЕГО на физобъем (0,185)					499,74	12,89	467,83							
					19,02									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3018,69	77,98	2643,24							
					297,47									
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 297,47)					227,56									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 297,47)					141,6									
Итого с накладными и см. прибылью					3387,85									
89	<b>ТЕР11-01-015-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,185 $(1,0*2,5*4+(2,4+3,0)/2*1,0*2+(2,5+3,7)/2*1,0)/100$	2537,03	299,39	1892,23	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	469,35	63,9	55,39	350,06	53,4687	9,89

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					345,41	44,38					8,21		4,0825	0,76
На единицу в ценах 2001г.					2361,68	208,27	1892,23							
					261,18	30,87								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2452,92	260,34	1892,23							
					300,36	38,59								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2537,03	299,39	1892,23							
					345,41	44,38								
ВСЕГО на физобъем (0,185)					469,35	55,39	350,06							
					63,9	8,21								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3312,35	335,11	1977,84							
					999,4	128,4								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 127,80)					1061,2									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 127,80)					575,18									
Итого с накладными и см. прибылью					4948,73									
90	<b>ТЕР11-01-015-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	0,185 $(1,0*2,5*4+(2,4+3,0)/2*1,0*2+(2,5+3,7)/2*1,0)/100$	1333,11	36,23	1256,2	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	246,63	7,53	6,7	232,4	6,2951	1,16
					40,68	14,49					2,68		1,0925	0,2
На единицу в ценах 2001г.					328,04	6,3	314,05							
					7,69	2,52								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом " ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)"					1312,16	25,2	1256,2							
					30,76	10,08								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1323,07	31,5	1256,2							
					35,37	12,6								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1333,11	36,23	1256,2							
					40,68	14,49								
ВСЕГО на физобъем (0,185)					246,63	6,7	232,4							
					7,53	2,68								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1471,37	40,54	1313,06							
					117,77	41,92								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 159,69)					150,26									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 159,69)					81,44									
Итого с накладными и см. прибылью					1703,07									



Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	<b>ТЕР11-01-015-08</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Железнение цементных покрытий	100 м2 покрытия	0,185 $(1,0*2,5*4+(2,4+3,0)/2*1,0*2+(2,5+3,7)/2*1,0)/100$	145,16	9,53	25,08	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	26,85	20,45	1,76	4,64	14,283	2,64
					110,55	1,61					0,3		0,1438	0,03
На единицу в ценах 2001г.					115,3	6,63	25,08							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,5	8,29	25,08							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					145,16	9,53	25,08							
ВСЕГО на физобъем (0,185)					26,85	1,76	4,64							
					20,45	0,3								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					356,71	10,65	26,22							
					319,84	4,69								
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 324,53)					305,37									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 324,53)					165,51									
Итого с накладными и см. прибылью					827,59									
92	<b>ТЕР07-05-016-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	100 м ограждения	0,297 $((1,0*2+2,5)*4+(1,0*2+3,0+3,7+3,0))/100$	18859,6	385,67	16947,58	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5601,3	453,33	114,54	5033,43	194,9365	57,9
					1526,35	7,82					2,32		0,5894	0,18
На единицу в ценах 2001г.					18370,01	268,29	16947,58							
					1154,14	5,44								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					18610,2	335,36	16947,58							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1327,26	6,8								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					18859,6	385,67	16947,58							
ВСЕГО на физобъем (0,297)					1526,35	7,82								
					5601,3	114,54	5033,43							
					453,33	2,32								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					36221,93	692,97	28438,88							
					7090,08	36,28								
Накладные расходы 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 126,36)					8450,08									
Сметная прибыль 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 126,36)					4845,92									
Итого с накладными и см. прибылью					49517,93									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
93	<b>ТЕР15-04-030-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток ограждения количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,327 $((1,0*2+2,5)*4+(1,0*2+3,0+3,7+3,0))*1,1 / 100$	571,52	2,09	230,65	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	186,89	110,78	0,68	75,43	46,9884	15,37
					338,78	0,09					0,03		0,0071	
На единицу в ценах 2001г.					976,53	2,91	461,28							
					512,34	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "коэф. окраски ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)"					488,27	1,46	230,64							
					256,17	0,07								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					527,05	1,82	230,64							
					294,6	0,08								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					571,52	2,09	230,64							
					338,78	0,09								
ВСЕГО на физобъем (0,327)					186,89	0,68	75,43							
					110,78	0,03								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2162,89	4,11	426,18							
					1732,6	0,47								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 733,07)					1392,09									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 733,07)					648,17									
Итого с накладными и см. прибылью					4203,15									
94	<b>ТЕР15-04-024-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Простая окраска масляными составами по дереву поручней	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0475 $((1,0*2+2,5)*4+(1,0*2+3,0+3,7+3,0))*0,16 / 100$	918,28	6,67	647,85	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	43,62	12,53	0,32	30,77	37,0961	1,76
					263,76	0,19					0,01		0,0144	
На единицу в ценах 2001г.					851,93	4,64	647,85							
					199,44	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					883,01	5,8	647,85							
					229,36	0,16								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					918,28	6,67	647,85							
					263,76	0,19								
ВСЕГО на физобъем (0,0475)					43,62	0,32	30,77							
					12,53	0,01								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					371,76	1,94	173,85							
					195,97	0,16								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 196,13)					157,54									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 196,13)					73,35										
Итого с накладными и см. прибылью					602,65										
95	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлического каркаса для крепления облицовки балконов	1 т	0,075 $((1,0*2+2,5)*4+(1,0*2+3,0+3,7+3,0))*2*1,26/1000$	449,06	27,52	52,67	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	33,68	27,67	2,06	3,95	50,6	3,8	
397,36 = 6 287,43 - 0,05 x 5 252,69 - 0,98 x 5 742,29					368,87	5,8				0,44		0,437	0,03		
На единицу в ценах 2001г.					6287,43	23,93	5942,74								
					320,76	5,04									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					397,36	23,93	52,67								
					320,76	5,04									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					449,06	27,52	52,67								
					368,87	5,8									
ВСЕГО на физобъем (0,075)					33,68	2,06	3,95								
					27,67	0,44									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					467,54	12,46	22,32								
					432,76	6,88									
Накладные расходы 82%*0.85 ФОТ (от 439,64)					306,43										
Сметная прибыль 62%*0.8 ФОТ (от 439,64)					218,06										
Итого с накладными и см. прибылью					992,03										
96	ТССЦ-101-2548 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь полосовая 40x4 мм вес 1 п/м=1,26	т	0,075	5648,6		5648,6	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	423,65			423,65			
На единицу в ценах 2001г.					5648,6		5648,6								
ВСЕГО на физобъем (0,075)					423,65		423,65								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2393,62		2393,62								
97	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлического каркаса количество окрасок 2	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,048 $((1,0*2+2,5)*4+(1,0*2+3,0+3,7+3,0))*2*0,08/100$	1143,03	4,18	461,28	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	54,87	32,52	0,2	22,15	93,9768	4,51	
На единицу в ценах 2001г.					677,57	0,19				0,01		0,0144			
					976,53	2,91	461,28								
					512,34	0,13									
Коэффициенты к позиции:															

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1054,11	3,64	461,28								
					589,19	0,16									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1143,03	4,18	461,28								
					677,57	0,19									
ВСЕГО на физобъем (0,048)					54,87	0,2	22,15								
					32,52	0,01									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					634,97	1,21	125,15								
					508,61	0,16									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 508,77)					408,67										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 508,77)					190,28										
Итого с накладными и см. прибылью					1233,92										
98	<b>ТЕР09-05-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Облицовка балконов стальным профилированным листом	100 м2	0,3267 $((1,0*2+2,5)*4+(1,0*2+3,0+3,7+3,0))*1,1 / 100$	377,58	54,71	12,12	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	123,36	101,52	17,87	3,97	43,1003	14,08	
					310,75	2,29					0,75		0,1725	0,06	
На единицу в ценах 2001г.					285,15	38,06	12,12								
					234,97	1,59									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					329,91	47,58	12,12								
					270,22	1,99									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					377,58	54,71	12,12								
					310,75	2,29									
ВСЕГО на физобъем (0,3267)					123,36	17,87	3,97								
					101,52	0,75									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1718,31	108,11	22,43								
					1587,77	11,73									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 599,50)					1101,26										
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 599,50)					924,51										
Итого с накладными и см. прибылью					3744,08										
99	<b>ТССЦ-101-4566</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,5	м2	35,9 $32,67*1,1$	59,75		59,75	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2145,03			2145,03			
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75								
ВСЕГО на физобъем (35,9)					2145,03		2145,03								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					12119,42		12119,42							
100	<b>ТЕРр61-22-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт низов, торцов,балок и кронштейнов плит балконов по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхностью	0,121 $((1,0*2,5*4+(2,4+3,0)/2*1,0*2+(2,5+3,7)/2*1,0)+((1,0*2+2,5)*4+(1,0*2+3,0+3,7+3,0))*0,2+(0,9*0,27*14*2)+(0,8*0,3/2*2*14))*35%/100$	7581,66	3,48	2800,39	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	917,38	578,11	0,42	338,85	631,9825	76,47
На единицу в ценах 2001г.					4777,79									
					6958,02	3,03	2800,39							
Кoeffициенты к позиции:					4154,6									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7581,66	3,48	2800,39							
ВСЕГО на физобъем (0,121)					4777,79									
					917,38	0,42	338,85							
					578,11									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10958,68	2,54	1914,5							
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 9 041,64)					9041,64									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 9 041,64)					6071,46									
Итого с накладными и см. прибылью					3616,66									
					20646,8									
101	<b>ТЕРр61-26-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка низов, торцов,балок и кронштейнов плит балконов с земли и лесов (прим.)	100 м2 перетертой поверхности	0,225 $((1,0*2,5*4+(2,4+3,0)/2*1,0*2+(2,5+3,7)/2*1,0)+((1,0*2+2,5)*4+(1,0*2+3,0+3,7+3,0))*0,2+(0,9*0,27*14*2)+(0,8*0,3/2*2*14))*65%/100$	303,55	0,2	14,49	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	68,3	64,99	0,05	3,26	41,0895	9,25
На единицу в ценах 2001г.					288,86									
					265,85	0,17	14,5							
Кoeffициенты к позиции:					251,18									
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					303,55	0,2	14,5							
ВСЕГО на физобъем (0,225)					288,86									
					68,3	0,05	3,26							
					64,99									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1035,16	0,3	18,42								
					1016,44										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 016,44)					682,54										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 016,44)					406,58										
Итого с накладными и см. прибылью					2124,28										
102	<b>ТЕР15-04-019-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска низов, торцов,балок и кронштейнов плит балконов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,346 $((1,0*2,5*4+(2,4+3,0)/2*1,0*2+(2,5+3,7)/2*1,0)+((1,0*2+2,5)*4+(1,0*2+3,0+3,7+3,0))*0,2+(0,9*0,27*14*2)+(0,8*0,3/2*2*14))/100$	428,97	10,18	280,81	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	148,42	47,74	3,52	97,16	18,2505	6,31	
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					137,98										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					428,97	10,18	280,82								
					137,98										
ВСЕГО на физобъем (0,346)					148,42	3,52	97,16								
					47,74										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1316,9	21,3	548,95								
					746,65										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 746,65)					599,75										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 746,65)					279,25										
Итого с накладными и см. прибылью					2195,9										
103	<b>ТССЦ-101-6524</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т	0,0131	24884,59		24884,59	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	325,99			325,99			
На единицу в ценах 2001г.					24884,59		24884,59								
ВСЕГО на физобъем (0,0131)					325,99		325,99								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1841,84		1841,84								

Раздел 6. Вход в подвал

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
104	<b>ТЕРр61-26-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетерго й поверхнос ти	0,042 <i>(7,7-3,5) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11,17	10,55	0,01	0,61	35,73	1,5
На единицу в ценах 2001г.					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,042)					265,85	0,17	14,5							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					251,18									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 165,00)					11,17	0,01	0,61							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 165,00)					10,55									
Итого с накладными и см. прибылью					168,51	0,06	3,45							
Итого с накладными и см. прибылью					165									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 165,00)					110,8									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 165,00)					66									
Итого с накладными и см. прибылью					345,31									
105	<b>ТЕРр61-10-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,035 <i>(7,7*45%) / 100</i>	2499	1,21	1062,71	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	87,47	50,23	0,04	37,2	201,84	7,06
На единицу в ценах 2001г.					1435,08									
ВСЕГО на физобъем (0,035)					2499	1,21	1062,71							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1435,08									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 785,60)					87,47	0,04	37,2							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 785,60)					50,23									
Итого с накладными и см. прибылью					996,02	0,24	210,18							
Итого с накладными и см. прибылью					785,6									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 785,60)					527,53									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 785,60)					314,24									
Итого с накладными и см. прибылью					1837,79									
106	<b>ТЕР15-04-019-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска стен акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,077 <i>(0,77*(0,91+0,7)/2*1,3+0,7*1,2+(1,95+0,7)/2*3,65+1,95*1,3-1,63*0,8) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	31,54	9,24	0,68	21,62	15,87	1,22
На единицу в ценах 2001г.					119,98									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					633,8	7,08	522,39							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					104,33									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
ВСЕГО на физобъем (0,077)					31,54	0,68	21,62							
					9,24									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					270,77	4,11	122,15							
					144,51									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 144,51)					116,08									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 144,51)					54,05									
Итого с накладными и см. прибылью					440,9									
107	<b>ТССЦ-101-6527</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0029	34609,6		34609,6	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	100,37			100,37		
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6							
ВСЕГО на физобъем (0,0029)					100,37		100,37							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					567,09		567,09							
108	<b>ТЕР46-02-007-01</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (рядом с 4-м подъездом)	1 м3	0,04 <i>0,55*0,55*0,12</i>	878,11	2,13	778,69	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	35,12	3,89	0,09	31,14	14,63	0,59
На единицу в ценах 2001г.					878,11	2,13	778,69							
					97,29									
ВСЕГО на физобъем (0,04)					35,12	0,09	31,14							
					3,89									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					237,32	0,54	175,94							
					60,84									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 60,84)					51,2									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 60,84)					28,96									
Итого с накладными и см. прибылью					317,48									
109	<b>ТЕР46-04-008-04</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0,096 <i>(5,9*1,63) / 100</i>	131,61	30,64		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	12,63	9,69	2,94		15,9	1,53



Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					100,97										
На единицу в ценах 2001г.					131,61	30,64									
					100,97										
ВСЕГО на физобъем (0,096)					12,63	2,94									
					9,69										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					169,34	17,79									
					151,55										
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 151,55)					127,53										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 151,55)					72,14										
Итого с накладными и см. прибылью					369,01										
110	<b>ТЕРп58-1-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,096 <i>(5,9*1,63) / 100</i>	137,56	39,63		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	13,21	9,41	3,8		15,16	1,46	
					97,93	6,1					0,59		0,46	0,04	
На единицу в ценах 2001г.					137,56	39,63									
					97,93	6,1									
ВСЕГО на физобъем (0,096)					13,21	3,8									
					9,41	0,59									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					170,16	22,99									
					147,17	9,23									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 156,40)					110,34										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 156,40)					81,33										
Итого с накладными и см. прибылью					361,83										
111	<b>ТЕР12-01-020-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим)	100 м2 кровли	0,096 <i>(5,9*1,63) / 100</i>	20666,16	811,9	18324,63	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1983,95	146,84	77,94	1759,17	199,9505	19,2	
					1529,63	27,85					2,67		2,1	0,2	
На единицу в ценах 2001г.					20304,26	649,52	18324,63								
					1330,11	22,28									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					20666,16	811,9	18324,63								
					1529,63	27,85									
ВСЕГО на физобъем (0,096)					1983,95	77,94	1759,17								
					146,84	2,67									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					12707,43	471,54	9939,31								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					2296,58	41,76								
		Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 338,34)			2146,6									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 338,34)			1033,55									
		Итого с накладными и см. прибылью			15887,58									
112	<b>ТССЦ-101-1751</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	-9,677 <i>-φ5,p2</i>	54,17		54,17	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-524,2			-524,2		
		На единицу в ценах 2001г.			54,17		54,17							
		ВСЕГО на физобъем (-9,677)			-524,2		-524,2							
		Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			-2961,73		-2961,73							
113	<b>ТССЦ-101-1810</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0013 <i>9,6*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	41,21			41,21		
		На единицу в ценах 2001г.			31702,17		31702,17							
		ВСЕГО на физобъем (0,0013)			41,21		41,21							
		Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			232,84		232,84							
114	<b>ТССЦ-101-4136</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-12,1 <i>-φ5,p1</i>	65,28		65,28	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-789,89			-789,89		
		На единицу в ценах 2001г.			65,28		65,28							
		ВСЕГО на физобъем (-12,1)			-789,89		-789,89							
		Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			-4462,88		-4462,88							
115	<b>ТССЦ-101-4570</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	12,1	59,75		59,75	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	722,98			722,98		
		На единицу в ценах 2001г.			59,75		59,75							
		ВСЕГО на физобъем (12,1)			722,98		722,98							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4084,84		4084,84							
116	<b>ТССЦ-101-4128</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: примыкания к стене дома (в цвет кровли)	м2	1,75 <i>5,9*0,27*1,1</i>	152,11		152,11	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	266,19			266,19		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (1,75)					266,19		266,19							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1503,97		1503,97							
117	<b>ТЕРр62-29-2</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей дверей за два раза (вход в подвал)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,013 <i>(1,63*0,8) / 100</i>	539,19	0,87	405,22	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7,01	1,73	0,01	5,27	18,72	0,24
На единицу в ценах 2001г.					539,19	0,87	405,22							
ВСЕГО на физобъем (0,013)					7,01	0,01	5,27							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					56,9	0,06	29,78							
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 27,06)					18,4									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 27,06)					10,82									
Итого с накладными и см. прибылью					86,12									
<b>Раздел 7. Прямок (1 шт)</b>														
118	<b>ТЕР01-02-057-02</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (внутри прямока)	100 м3 грунта	0,001 <i>(0,5*1,55*0,18) / 100</i>	1124,59			1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1,12	1,12			177,1	0,18
На единицу в ценах 2001г.					1124,59									
Кoeffициенты к позиции:					977,9									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1124,59									
ВСЕГО на физобъем (0,001)					1,12									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					1,12										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					17,52										
					17,52										
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17,52)					10,72										
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17,52)					5,36										
Итого с накладными и см. прибылью					33,6										
119	<b>ТЕР08-01-002-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	0,08 <i>0,5*1,55*0,1</i>	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	20,11	1,47	5,83	12,81	2,76	0,22	
					18,35	6,81				0,54			0,675	0,05	
На единицу в ценах 2001г.					234,39	58,26	160,17								
					15,96	5,45									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17								
					18,35	6,81									
ВСЕГО на физобъем (0,08)					20,11	5,83	12,81								
					1,47	0,54									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					130,64	35,27	72,38								
					22,99	8,45									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 31,44)					29,34										
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 31,44)					17,1										
Итого с накладными и см. прибылью					177,08										
120	<b>ТЕР06-01-001-15</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной площадки приямков	100 м3 бетона, бугобетон а и железобетона в деле	0,0006 <i>(0,5*1,55*0,08) / 100</i>	56905,75	2201,66	53771,75	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	34,14	0,56	1,32	32,26	134,343	0,08	
					932,34	321				0,19			24,3	0,01	
На единицу в ценах 2001г.					56343,81	1761,33	53771,75								
					810,73	256,8									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					56905,75	2201,66	53771,75								
					932,34	321									
ВСЕГО на физобъем (0,0006)					34,14	1,32	32,26								
					0,56	0,19									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					199,02	7,99	182,27							
					8,76	2,97								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11,73)					9,42									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11,73)					5,18									
Итого с накладными и см. прибылью					213,62									
121	<b>ТЕРр61-26-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: стен прямка	100 м2 перетерго й поверхнос ти	0,017 <i>(2,9*1,2) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4,52	4,27		0,25	35,73	0,61
					251,18									
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5							
					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,017)					4,52		0,25							
					4,27									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					68,19		1,41							
					66,78									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 66,78)					44,84									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 66,78)					26,71									
Итого с накладными и см. прибылью					139,74									
122	<b>ТЕРр61-10-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки стен прямка по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,012 <i>(2,9*40%) / 100</i>	2499	1,21	1062,71	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	29,99	17,22	0,01	12,76	201,84	2,42
					1435,08									
На единицу в ценах 2001г.					2499	1,21	1062,71							
					1435,08									
ВСЕГО на физобъем (0,012)					29,99	0,01	12,76							
					17,22									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					341,47	0,06	72,09							
					269,32									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 269,32)					180,85									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 269,32)					107,73									
Итого с накладными и см. прибылью					630,05									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
123	<b>ТЕР15-04-019-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,029 $((0,55+1,55+0,55)*1,1) / 100$	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11,88	3,48	0,26	8,14	15,87	0,46
392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99					119,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82							
					119,98									
ВСЕГО на физобъем (0,029)					11,88	0,26	8,14							
					3,48									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					101,99	1,57	45,99							
					54,43									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 54,43)					43,72									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 54,43)					20,36									
Итого с накладными и см. прибылью					166,07									
124	<b>ТССЦ-101-6525</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,0011	30605,19		30605,19	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	33,67			33,67		
На единицу в ценах 2001г.					30605,19		30605,19							
ВСЕГО на физобъем (0,0011)					33,67		33,67							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					190,24		190,24							
125	<b>ТЕР46-04-012-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,007 $(1,23*0,6) / 100$	1377,01	240,25		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	9,64	7,96	1,68		172,76	1,21
					1136,76	102,63					0,72		7,74	0,05
На единицу в ценах 2001г.					1377,01	240,25								
					1136,76	102,63								
ВСЕГО на физобъем (0,007)					9,64	1,68								
					7,96	0,72								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					134,65	10,16								
					124,49	11,26								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 135,75)					114,23									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 135,75)					64,62									
Итого с накладными и см. прибылью					313,5									
126	<b>ТЕР10-01-034-03</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых 2-х камерных	100 м2 проемов	0,0074 <i>(1,23*0,6) / 100</i>	285528,33	632,06	283129,49	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2112,91	13,07	4,68	2095,16	248,492	1,84
					1766,78	29,18					0,22		2,2	0,02
На единицу в ценах 2001г.					285171,47	505,65	283129,49							
					1536,33	23,34								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					285528,33	632,06	283129,49							
					1766,78	29,18								
ВСЕГО на физобъем (0,0074)					2112,91	4,68	2095,16							
					13,07	0,22								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					12070,37	28,31	11837,65							
					204,41	3,44								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 207,85)					187,63									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 207,85)					89,04									
Итого с накладными и см. прибылью					12347,04									
127	<b>ТЕРр61-26-1</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: внутренних откосов	100 м2 перетертой поверхности	0,0024 <i>(0,6-0,36) / 100</i>	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,52	0,47	0,01	0,04	28,07	0,07
					197,33	1,33							0,1	
На единицу в ценах 2001г.					216,86	3,1	16,43							
					197,33	1,33								
ВСЕГО на физобъем (0,0024)					0,52	0,01	0,04							
					0,47									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					7,64	0,06	0,23							
					7,35									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 7,35)					4,94									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 7,35)					2,94									
Итого с накладными и см. прибылью					15,52									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
128	<b>ТЕРр61-7-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0036 <i>(0,6*60%) / 100</i>	4953,15	36,01	2124,63	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	17,83	10,05	0,13	7,65	383,06	1,38	
					2792,51	15,38					0,06		1,16		
На единицу в ценах 2001г.					4953,15	36,01	2124,63								
ВСЕГО на физобъем (0,0036)					17,83	0,13	7,65								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					201,19	0,79	43,22								
					157,18	0,94									
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 158,12)					106,18										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 158,12)					63,25										
Итого с накладными и см. прибылью					370,62										
129	<b>ТЕР15-04-007-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,006 <i>((0,6+1,23+0,6)*0,25) / 100</i>	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	8,23	2,14	0,1	5,99	50,094	0,3	
					356,17	0,29							0,025		
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76								
					309,71	0,23									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76								
ВСЕГО на физобъем (0,006)					8,23	0,1	5,99								
					2,14										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					67,92	0,61	33,84								
					33,47										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 33,47)					26,88										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 33,47)					12,52										
Итого с накладными и см. прибылью					107,32										
130	<b>ТЕРр61-26-2</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки откосов наружных с земли и лесов (прим.)	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0,0012 <i>(0,29-0,17) / 100</i>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,32	0,3		0,02	35,73	0,04	
					251,18										



Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
На единицу в ценах 2001г.					265,85	0,17	14,5								
					251,18										
ВСЕГО на физобъем (0,0012)					0,32		0,02								
					0,3										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4,8		0,11								
					4,69										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 4,69)					3,15										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 4,69)					1,88										
Итого с накладными и см. прибылью					9,83										
131	<b>ТЕР61-20-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0017 <i>(0,29*60%) / 100</i>	4571,84	2,31	2124,63	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7,77	4,16		3,61	323,4	0,55	
					2444,9										
На единицу в ценах 2001г.					4571,84	2,31	2124,63								
					2444,9										
ВСЕГО на физобъем (0,0017)					7,77		3,61								
					4,16										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					85,46		20,4								
					65,06										
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 65,06)					43,69										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 65,06)					26,02										
Итого с накладными и см. прибылью					155,17										
132	<b>ТЕР15-04-019-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0029 <i>((0,6+1,23+0,6)*0,12) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1,19	0,35	0,03	0,81	15,87	0,05	
					119,98										
					392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99										
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39								
					104,33										
С учетом стоимости удаленных ресурсов					392,23	7,08	280,82								
					104,33										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					409,65	8,85	280,82								
					119,98										
ВСЕГО на физобъем (0,0029)					1,19	0,03	0,81								
					0,35										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10,23	0,18	4,58								
					5,47										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5,47)					4,39										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5,47)					2,05										
Итого с накладными и см. прибылью					16,67										
133	<b>ТССЦ-101-6527</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0001	34609,6		34609,6	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3,46			3,46			
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6								
ВСЕГО на физобъем (0,0001)					3,46		3,46								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					19,55		19,55								
134	<b>ТЕРр69-2-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,04 4 / 100	48,38	10,28		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1,94	1,53	0,41		5,49	0,22	
На единицу в ценах 2001г.					48,38	10,28									
					38,1										
ВСЕГО на физобъем (0,04)					1,94	0,41									
					1,53										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					26,41	2,48									
					23,93										
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 23,93)					15,87										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 23,93)					9,57										
Итого с накладными и см. прибылью					51,85										
135	<b>ТЕР06-01-015-07</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг ар-ра d=10	1 т	0,0004 4*0,15*0,617/1000	8262,28	43,68	6386,94	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3,3	0,73	0,02	2,55	248,193	0,1	
На единицу в ценах 2001г.					8014,63	34,94	6386,94								
					1831,66	2,49							0,1875		
					1592,75	1,99									
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к					8262,28	43,68	6386,94								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1831,66	2,49									
ВСЕГО на физобъем (0,0004)					3,3	0,02	2,55								
					0,73										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					25,95	0,12	14,41								
					11,42										
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11,42)					9,17										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11,42)					5,05										
Итого с накладными и см. прибылью					40,17										
136	<b>ТЕР08-02-007-03</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических решеток приемков (уголок 25*25*2, ар-ра d=10, сетка рабица 20*20*1,4 )	1 т металлических изделий	0,0104 $((1,25*2+0,4*2)*1,12+(1,25*4+0,4*12)*0,617+(1,25*0,4*1,33))/1000$	11794,75	269,05	11132,85	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	122,67	4,09	2,8	115,78	54,487	0,57	
					392,85	11,44				0,12		0,8625	0,01		
На единицу в ценах 2001г.					11689,7	215,24	11132,85								
					341,61	9,15									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					11794,75	269,05	11132,85								
					392,85	11,44									
ВСЕГО на физобъем (0,0104)					122,67	2,8	115,78								
					4,09	0,12									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					735,07	16,94	654,16								
					63,97	1,88									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 65,85)					61,46										
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 65,85)					35,82										
Итого с накладными и см. прибылью					832,35										
137	<b>ТССЦ-201-0774</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (уголок 25*25*2, ар-ра d=10, сетка рабица 20*20*1,4)	т	0,0104	10421,99		10421,99	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	108,39			108,39			
На единицу в ценах 2001г.					10421,99		10421,99								
ВСЕГО на физобъем (0,0104)					108,39		108,39								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					612,4		612,4								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
138	<b>ТЕР15-04-030-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, количество окрасок 2	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,005 <i>(1,25*0,4) / 100</i>	527,05	1,82	230,63	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2,64	1,47	0,01	1,16	40,8595	0,2
					294,6	0,08							0,0062	
На единицу в ценах 2001г.					976,53	2,91	461,28							
					512,34	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "ТЧ коэф на окраску ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)"					488,27	1,46	230,64							
					256,17	0,07								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					527,05	1,82	230,64							
					294,6	0,08								
ВСЕГО на физобъем (0,005)					2,64	0,01	1,16							
					1,47									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					29,6	0,06	6,55							
					22,99									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22,99)					18,47									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22,99)					8,6									
Итого с накладными и см. прибылью					56,67									
козырек над приямком														
139	<b>ТЕРр69-2-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06 <i>6 / 100</i>	48,38	10,28		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2,9	2,29	0,61		5,49	0,33
На единицу в ценах 2001г.					38,1									
					48,38	10,28								
					38,1									
ВСЕГО на физобъем (0,06)					2,9	0,61								
					2,29									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					39,51	3,69								
					35,82									
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 35,82)					23,75									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 35,82)					14,33									
Итого с накладными и см. прибылью					77,59									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
140	<b>ТЕР06-01-015-07</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (арматура d=10 мм)	1 т	0,0006 <i>6*0,15*0,617/1000</i>	8262,28	43,68	6386,94	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4,96	1,1	0,03	3,83	248,193	0,15
					1831,66	2,49							0,1875	
На единицу в ценах 2001г.					8014,63	34,94	6386,94							
					1592,75	1,99								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8262,28	43,68	6386,94							
					1831,66	2,49								
ВСЕГО на физобъем (0,0006)					4,96	0,03	3,83							
					1,1									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					39,02	0,18	21,64							
					17,2									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17,20)					13,82									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17,20)					7,6									
Итого с накладными и см. прибылью					60,44									
141	<b>ТЕР09-03-038-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж рамы и крышки приемка	1 т конструкц ий	0,014 <i>8,25*1,7/1000</i>	774,89	433,13	194,2	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	10,85	2,07	6,06	2,72	18,285	0,26
					147,56	33,49					0,47		2,475	0,03
На единицу в ценах 2001г.					669,02	346,5	194,21							
					128,31	26,79								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					774,89	433,13	194,21							
					147,56	33,49								
ВСЕГО на физобъем (0,014)					10,85	6,06	2,72							
					2,07	0,47								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					84,4	36,66	15,37							
					32,37	7,35								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 39,72)					27,35									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 39,72)					22,96									
Итого с накладными и см. прибылью					134,71									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
142	<b>ТССЦ-103-1789</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20 мм, толщина стенки 2 мм	м	8,25 <i>(0,75*2+2,05*3+0,15*4)</i>	17,23		17,23	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	142,15			142,15		
На единицу в ценах 2001г.					17,23		17,23							
ВСЕГО на физобъем (8,25)					142,15		142,15							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					803,15		803,15							
143	<b>ТЕР15-04-030-04</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Масляная окраска металлического каркаса козырька количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0099 <i>(0,04+0,02)*2*8,25/100</i>	1054,11	3,64	461,28	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	10,44	5,83	0,04	4,57	81,719	0,81
На единицу в ценах 2001г.					589,19	0,16							0,0125	
Кoeffициенты к позиции:					976,53	2,91	461,28							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					512,34	0,13								
ВСЕГО на физобъем (0,0099)					1054,11	3,64	461,28							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					589,19	0,16								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 91,18)					10,44	0,04	4,57							
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 91,18)					5,83									
Итого с накладными и см. прибылью					117,24	0,24	25,82							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					91,18									
ВСЕГО на физобъем (0,015)					73,24									
144	<b>ТЕР09-04-002-01</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа окрашенного по металлическому каркасу	100 м2 покрытия	0,015 <i>0,75*2,05/100</i>	1038,19	601,36	146,56	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	15,57	4,35	9,02	2,2	40,825	0,61
На единицу в ценах 2001г.					290,27	45,94					0,69		3,2625	0,05
Кoeffициенты к позиции:					880,06	481,09	146,56							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					252,41	36,75								
ВСЕГО на физобъем (0,015)					1038,19	601,36	146,56							
Итого с накладными и см. прибылью					290,27	45,94								
ВСЕГО на физобъем (0,015)					15,57	9,02	2,2							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					4,35	0,69								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					135,03	54,57	12,43							
					68,03	10,79								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 78,82)					54,27									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 78,82)					45,56									
Итого с накладными и см. прибылью					234,86									
145	<b>ТССЦ-101-4570</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	1,65 <i>1,5*1,1</i>	59,75		59,75	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	98,59			98,59		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (1,65)					98,59		98,59							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					557,03		557,03							
146	<b>ТССЦ-101-1810</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0002 <i>1,5*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6,34			6,34		
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17							
ВСЕГО на физобъем (0,0002)					6,34		6,34							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					35,82		35,82							
147	<b>ТССЦ-101-4128</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: примыкание	м2	0,51 <i>2,05*0,25</i>	152,11		152,11	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	77,58			77,58		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (0,51)					77,58		77,58							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					438,33		438,33							

Раздел 8. Козырьки

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
148	<b>ТЕРр62-35-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (каркаса козырьков из уголка 25*25, трубы 32) в п. №1,2,3	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1043 $((1,4*5+1,6*4+0,4*4+0,2*4+3,0*4)*0,1*2+(2*3+0,4*3+1,5*3+2,5*4)*0,1+3,0*5*0,18)/100$	901,44	0,87	333,04	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	94,02	59,19	0,09	34,74	80,73	8,42
На единицу в ценах 2001г.					567,53									
ВСЕГО на физобъем (0,1043)					901,44	0,87	333,04							
					567,53									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					94,02	0,09	34,74							
					59,19									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1122,55	0,54	196,28							
					925,73									
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 925,73)					629,5									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 925,73)					370,29									
Итого с накладными и см. прибылью					2122,34									
149	<b>ТЕР46-04-008-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из листовой стали п № 2 козырек	100 м2 покрытия	0,0605 $(2,05*2,95)/100$	67	12,52		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4,05	3,3	0,75		8,58	0,52
На единицу в ценах 2001г.					54,48									
ВСЕГО на физобъем (0,0605)					67	12,52								
					54,48									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4,05	0,75								
					3,3									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					56,15	4,54								
					51,61									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 51,61)					43,43									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 51,61)					24,57									
Итого с накладными и см. прибылью					124,15									
150	<b>ТЕР46-04-008-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из черепицы (п №1,3)	100 м2 покрытия	0,1485 $(3,3*2,1+3,3*2,4)/100$	437,13	84,58		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	64,91	52,35	12,56		55,52	8,24
На единицу в ценах 2001г.					352,55									
ВСЕГО на физобъем (0,1485)					437,13	84,58								
					352,55									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					64,91	12,56								
					52,35									



Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					894,74	75,99									
					818,75										
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 818,75)					688,98										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 818,75)					389,73										
Итого с накладными и см. прибылью					1973,45										
151	<b>ТЕР09-04-002-01</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа окрашенного (козырек) по металлическому каркасу	100 м2 покрытия	0,209 <i>(2,05*2,95+3,3*2,1+3,3*2,4)/100</i>	1038,19	601,36	146,56	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	216,98	60,67	125,68	30,63	40,825	8,53	
					290,27	45,94				9,6			3,2625	0,68	
На единицу в ценах 2001г.					880,06	481,09	146,56								
					252,41	36,75									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1038,19	601,36	146,56								
					290,27	45,94									
ВСЕГО на физобъем (0,209)					216,98	125,68	30,63								
					60,67	9,6									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1882,3	760,36	173,06								
					948,88	150,14									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 099,02)					756,68										
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 099,02)					635,23										
Итого с накладными и см. прибылью					3274,21										
152	<b>ТССЦ-101-4570</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	22,99 <i>20,9*1,1</i>	59,75		59,75	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1373,65			1373,65			
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75								
ВСЕГО на физобъем (22,99)					1373,65		1373,65								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					7761,12		7761,12								
153	<b>ТССЦ-101-1810</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0029 <i>20,9*7*0,00002</i>	31702,17		31702,17	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	91,94			91,94			
На единицу в ценах 2001г.					31702,17		31702,17								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (0,0029)					91,94		91,94							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					519,46		519,46							
154	<b>ТССЦ-101-4128</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Дополнительные элементы кровли: примыкание	м2	2,9 (2,05+2,95+3,3*2)*0,25	152,11		152,11	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	441,12			441,12		
На единицу в ценах 2001г.					152,11		152,11							
ВСЕГО на физобъем (2,9)					441,12		441,12							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2492,33		2492,33							
<b>Раздел 9. Крыльца входов</b>														
155	<b>ТЕР07-01-044-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обрамление крылец уголком 32x32*3 мм	1 т стальных элементов	0,0636 $((2,2*6+0,85*2+0,55*2+0,5*4)+(1,9*3+2+0,5*2)+(2,0*3+2,93*2+1,0*2+0,7*2+0,4*4))*1,46/1000$	1147,64	326,59	412,98	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	72,99	25,95	20,77	26,27	49,105	3,12
1 029,10 = 10 329,95 - 1 x 9 300,85					408,07									
На единицу в ценах 2001г.					10329,95	261,27	9713,84							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					354,84									
Кoeffициенты к позиции:					1029,1	261,27	412,99							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					408,07									
ВСЕГО на физобъем (0,0636)					72,99	20,77	26,27							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					25,95									
Накладные расходы 130%*(0,9*0,85) ФОТ (от 405,86)					679,95	125,66	148,43							
Сметная прибыль 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 405,86)					405,86									
Итого с накладными и см. прибылью					403,63									
Итого с накладными и см. прибылью					234,59									
Итого с накладными и см. прибылью					1318,17									
156	<b>ТССЦ-101-3715</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗсп, размером 32x32x3 мм	т	0,0636	6188,32		6188,32	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	393,58			393,58		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					6188,32		6188,32							
ВСЕГО на физобъем (0,0636)					393,58		393,58							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2223,73		2223,73							
157	<b>ТЕР11-01-027-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий крылец на цементном растворе из плиток: бетонных	100 м2 покрытия	0,329 $((2,2*3,3+2,2*0,5*2+2,2*0,15*3+(0,5+0,15)/2*0,85*2)+(2,2*2,72+2,0*0,15*2+2,0*0,4+0,4*0,5/2)+(3,45*2,93+2,93*0,4*2+2*0,15*3+0,7*0,4*2+(0,4+0,15)/2*1,0*2))/100$	8371,24	231,01	7508,12	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2754,14	207,96	76	2470,18	93,5065	30,76
На единицу в ценах 2001г.					632,11	47,03					15,47		3,6625	1,21
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8371,24	231,01	7508,12							
ВСЕГО на физобъем (0,329)					632,11	47,03								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2754,14	76	2470,18							
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 494,44)					207,96	15,47								
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 494,44)					17668,81	459,8	13956,52							
Итого с накладными и см. прибылью					3252,49	241,95								
Итого с накладными и см. прибылью					3288,09									
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 494,44)					1782,16									
Итого с накладными и см. прибылью					22739,06									
158	<b>ТЕРр59-3-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка ограждений крылец	100 м решетки	0,065 $(2+2+2,5)/100$	359,78	5,64	48,58	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	23,39	19,86	0,37	3,16	47,3	3,07
На единицу в ценах 2001г.					305,56									
ВСЕГО на физобъем (0,065)					359,78	5,64	48,58							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					23,39	0,37	3,16							
Накладные расходы 76%*0.85 ФОТ (от 310,61)					19,86									
Итого с накладными и см. прибылью					330,7	2,24	17,85							
Накладные расходы 76%*0.85 ФОТ (от 310,61)					310,61									
Итого с накладными и см. прибылью					200,65									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 310,61)					149,09										
Итого с накладными и см. прибылью					680,44										
159	<b>ТЕР07-05-016-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлических ограждений с поручнями из хвойных пород (п № 1,2,3)	100 м ограждения	0,118 (2,2*4+0,5+2,5) / 100	18610,2	335,36	16947,58	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2196	156,62	39,57	1999,81	169,51	20	
На единицу в ценах 2001г.					1327,26	6,8					0,8		0,5125	0,06	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					18370,01	268,29	16947,58								
ВСЕГО на физобъем (0,118)					1154,14	5,44									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					18610,2	335,36	16947,58								
Накладные расходы 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 462,05)					1327,26	6,8									
Сметная прибыль 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 462,05)					2196	39,57	1999,81								
Итого с накладными и см. прибылью					156,62	0,8									
ВСЕГО на физобъем (0,118)					13987,87	239,4	11298,93								
Итого на единицу с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2449,54	12,51									
Накладные расходы 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 462,05)					2919,38										
Сметная прибыль 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 462,05)					1674,19										
Итого с накладными и см. прибылью					18581,44										
160	<b>ТЕРр62-35-2</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,118 (11,8*1) / 100	450,72	0,44	166,51	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	53,19	33,48	0,05	19,66	40,365	4,76	
На единицу в ценах 2001г.					283,77										
Итого на единицу с учетом "ТЧ коэф на окраску ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)"					901,44	0,87	333,04								
ВСЕГО на физобъем (0,118)					567,53										
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					450,72	0,44	166,52								
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 523,63)					283,77										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 523,63)					53,19	0,05	19,66								
Итого с накладными и см. прибылью					33,48										
ВСЕГО на физобъем (0,118)					635,01	0,3	111,08								
Итого на единицу с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					523,63										
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 523,63)					356,07										
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 523,63)					209,45										
Итого с накладными и см. прибылью					1200,53										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
161	<b>ТЕР15-04-024-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Простая окраска масляными составами по дереву поручней	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,024 <i>((11,8*0,20) / 100</i>	883,01	5,8	647,85	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	21,19	5,5	0,14	15,55	32,2575	0,77
					229,36	0,16							0,0125	
На единицу в ценах 2001г.					851,93	4,64	647,85							
					199,44	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					883,01	5,8	647,85							
					229,36	0,16								
ВСЕГО на физобъем (0,024)					21,19	0,14	15,55							
					5,5									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					174,73	0,85	87,86							
					86,02									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 86,02)					69,1									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 86,02)					32,17									
Итого с накладными и см. прибылью					276									
<b>Раздел 10. Отмостка</b>														
162	<b>ТЕР01-02-057-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (торец здания)	100 м3 грунта	0,052 <i>((15,65+1,3+1,0+5,84)*1,0*0,22) / 100</i>	1124,59			1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	58,48	58,48			177,1	9,21
					1124,59									
На единицу в ценах 2001г.					977,9									
					977,9									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1124,59									
					1124,59									
ВСЕГО на физобъем (0,052)					58,48									
					58,48									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					914,63									
					914,63									
Накладные расходы 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 914,63)					559,75									
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 914,63)					279,88									
Итого с накладными и см. прибылью					1754,26									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
163	<b>ТЕР08-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания песчаного с подсыпкой вручную	1 м3 основания	1,19 <i>(15,65+1,3+1,0+5,84)*1,0*0,05</i>	129,11	44,41	67,1	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	153,64	20,94	52,85	79,85	2,645	3,15
					17,6	3,73					4,44		0,3625	0,43
На единицу в ценах 2001г.					117,93	35,53	67,1							
					15,3	2,98								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					129,11	44,41	67,1							
					17,6	3,73								
ВСЕГО на физобъем (1,19)					153,64	52,85	79,85							
					20,94	4,44								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1098,39	319,74	451,15							
					327,5	69,44								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 396,94)					370,46									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 396,94)					215,94									
Итого с накладными и см. прибылью					1684,79									
164	<b>ТЕР08-01-002-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	2,85 <i>(15,65+1,3+1,0+5,84)*1*0,12</i>	251,35	72,83	160,17	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	716,35	52,3	207,57	456,48	2,76	7,87
					18,35	6,81					19,41		0,675	1,92
На единицу в ценах 2001г.					234,39	58,26	160,17							
					15,96	5,45								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					251,35	72,83	160,17							
					18,35	6,81								
ВСЕГО на физобъем (2,85)					716,35	207,57	456,48							
					52,3	19,41								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4652,88	1255,8	2579,11							
					817,97	303,57								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 121,54)					1046,73									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 121,54)					610,12									
Итого с накладными и см. прибылью					6309,73									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
165	<b>ТЕР27-07-001-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий отмотки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (за исключением стороны главного фасада)	100 м2 покрытия	0,929 $((15,65+1,3+1,0+5,84+2,25+1,0+2,95+10,25-2,72+3,75-2,2+1,7+1,0+12,0-3,45+1,1+12,7+1+1,7+1,73+1,95+1,81+20,6)*1,0)/100$	3331,65	72,08	3128,11	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3095,1	122,13	66,96	2906,01	17,388	16,15
					131,46	0,7					0,65		0,0625	0,06
На единицу в ценах 2001г.					3300,09	57,66	3128,12							
Кoeffициенты к позиции:					114,31	0,56								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					3331,65	72,08	3128,12							
ВСЕГО на физобъем (0,929)					3095,1	66,96	2906,01							
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					18734,18	405,11	16418,96							
Накладные расходы 142%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 920,28)					2086									
Сметная прибыль 95%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1 920,28)					1240,5									
Итого с накладными и см. прибылью					22060,68									
166	<b>ТЕР27-07-001-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2 покрытия	0,929 $((15,65+1,3+1,0+5,84+2,25+1,0+2,95+10,25-2,72+3,75-2,2+1,7+1,0+12,0-3,45+1,1+12,7+1+1,7+1,73+1,95+1,81+20,6)*1,0)/100$	2167,88	42	2045,2	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2013,96	74,95	39,02	1899,99	10,672	9,91
					80,68									
На единицу в ценах 2001г.					537,24	8,4	511,3							
Кoeffициенты к позиции:					17,54									
Итого на единицу с учетом " ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)"					2148,96	33,6	2045,2							
					70,16									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2167,88	42	2045,2							
ВСЕГО на физобъем (0,929)					2013,96	39,02	1899,99							
					74,95									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					12143,23	236,07	10734,94								
					1172,22										
Накладные расходы 142%*(0,9*0.85) ФОТ (от 1 172,22)					1273,38										
Сметная прибыль 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 172,22)					757,25										
Итого с накладными и см. прибылью					14173,86										
167	<b>ТЕР27-02-010-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,929 <i>(15,65+1,3+1,0+5,84+2,25+1,0+2,95+10,25-2,72+3,75-2,2+1,7+1,0+12,0-3,45+1,1+12,7+1+1,7+1,73+1,95+1,81+20,6) / 100</i>	4125,64	99,31	3424,39	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3832,72	559,2	92,26	3181,26	87,492	81,28	
					601,94	11,28					10,48		0,85	0,79	
На единицу в ценах 2001г.					4027,26	79,45	3424,38								
					523,43	9,02									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					4125,64	99,31	3424,38								
					601,94	11,28									
ВСЕГО на физобъем (0,929)					3832,72	92,26	3181,26								
					559,2	10,48									
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					27278,18	558,17	17974,12								
					8745,89	163,91									
Накладные расходы 142%*(0,9*0.85) ФОТ (от 8 909,80)					9678,72										
Сметная прибыль 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 909,80)					5755,73										
Итого с накладными и см. прибылью					42712,63										
168	<b>ТССЦ-403-8023</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	93	20,71		20,71	1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1926,03			1926,03			
На единицу в ценах 2001г.					20,71		20,71								
ВСЕГО на физобъем (93)					1926,03		1926,03								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10882,07		10882,07								

Раздел 11. Погрузка и вывоз мусора



Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
169	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	26,66	40,8	40,8		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1087,73		1087,73			
На единицу в ценах 2001г.					40,8	40,8								
ВСЕГО на физобъем (26,66)					1087,73	1087,73								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6580,77	6580,77								
170	<b>ТССЦпг-03-21-01-035</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	26,66	21,13	21,13		1 РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	563,33		563,33			
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								
ВСЕГО на физобъем (26,66)					563,33	563,33								
Всего с учетом "РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3408,15	3408,15								
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									131448,49	21431,85	4051,4	105965,24		2963,51
											180,74			15,42
Накладные расходы									19939,65					
Сметная прибыль									12243,87					
<b>Итого по смете:</b>														
Итого									163632,01					2963,51
														15,42
В том числе:														
Материалы									105965,24					
Машины и механизмы									4051,4					
ФОТ									21612,59					
Накладные расходы									19939,65					
Сметная прибыль									12243,87					
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>163632,01</b>					<b>2963,51</b>
														<b>15,42</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									131448,49	21431,85	4051,4	105965,24		2963,51
											180,74			15,42
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 4/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)									958408,74	335194,14	24510,97	598703,63		2963,51
											2826,77			15,42
Накладные расходы									265077,74					
Сметная прибыль									153195,23					
<b>Итого по смете:</b>														
Итого									1376681,71					2963,51
														15,42
В том числе:														
Материалы									598703,63					
Машины и механизмы									24510,97					
ФОТ									338020,91					
Накладные расходы									265077,74					
Сметная прибыль									153195,23					
НДС 18%									247802,71					
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1624484,42</b>					<b>2963,51</b>
														<b>15,42</b>